

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m

Källerberg
Gudmundtorps S. S. S.
Östra Strö S. S. S.
Vennberga


18141 IN SIRAIG
HÖLSTENHUS
8001 DUA 15

Förslag i 3 blad till
Vennberga torrläggningsföretag
år 1937

Östra Strö och Gudmundtorps socknar, Malmöhus län;
Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1937 av

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör



Redigerat i handen:
Thore Möller
M 30580

Nr 486 Malmöhus 3 rita





Genom Stadsingenjör Thore Möller's närliggande brev
den 20 maj 1938 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Tillhör förslag till Vennberga torrlägningsföretag år 1937

Thore Möller

Stadens e. lantbruksingenjör



Bestyrelse: Hansen

Thore Möller

M

3*0580

2

Ar 486 Kalkylhus 3 riter

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938.
För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smide.

Tillhör förslag till


Vennberga torrlägningsföretag

år 1937




Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör


Höjd- och sektionsskala 1:100




Typ ritningar för brunnar



Förslag till intag vid E



Förslag till rörutlopp vid B



Galler 3/4 x 1/2

24"

Skala för brunnar, rörutlopp m.m. 1:50




Bestyrelsen i Västerås
Thore Möller
NITN.Nr 003
3-0580
3

Nr 486 Malmöhus 3. rit

M 3-0580

Lbrsfn 10

DIARIE Nr 14184
K. LANTBRUKSTYRELSEN
24 AUG. 1938



Auskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Rätt avskrivet bekräftar:

Hörschölder

Betänkande

till

VENNBERGA TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Östra Strö och Gudmuntorps socknar

Malmöhus län.

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsunder-
stöd till Vennberga torrlägningsföre-
tag år 1937 i Östra Strö och Gudmuntorps
socknar av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaflenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna ca 9 km ostnordost
Eslöv, mellan Kungshults och Munkarps stationer å järnvägen mellan Eslöv
och Hörby, och angivas å den till synehandlingarna hörande översiktskartan
till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens
allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grund-
vattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamåls-
enlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående odlade
områden.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att
handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning
avslutades den 22 sistlidna november. Så snart förrättningen vunnit laga
kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av
synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kost-
naderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade
vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner

samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet innesluttats av en heldragen blå linje, varjämte de särskilda grendikenas nederbördsområden avgränsats medelst streckade blå linjer.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av 35,073 hektar åker. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen beredes angiven areal, beräknats till 21.730:40 kr och kostnaden för arbetets utförande till 20.400:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, detta betänkande m.m. samt domstolsavgift, varför totalkostnaden uppgår till 21.157:67 kr. eller 97 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av en delägare representerande 95,197 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag torde, då kostnaden uppgår till 97 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 48,95 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 10.350:- kr. Dessutom torde den delägare, som ansökt om lån, kunna påräkna dylikt till ett belopp motsvarande

återstående del av å lånesökandens fastighet belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med 1 likaledes avrundat tal 10,280:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

Ifrågavarande marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till de berörda fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företagets genomförande av stor betydelse. Härtill kommer att ersättandet av de öppna avloppen med täkta sådana ur brukningssynpunkt medför betydande fördelar. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Kostnadsammandrag.
- 2/ Föreningsakrivelse.
- 3/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 4/ Räkningar / 2 st./.
- 5/ Avskrift av synehandlingarna.
- 6/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar / 3 blad /.

Höör 1 december 1937.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.

Torrlägningsarbetet inkl. ersättningar 20.400:- kr.

Syreförrättningen 612:50 "

Betänkandet m.m. 112:57 "

Domstolsavgift 32:60 "

Summa 21.157:67 kr.

Höör 1 december 1937.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.157 kronor 67 öre, varav
a lantbrukarens andel 20.141 kronor 47 öre.

Stockholm den 17 juni 1938.

På Högst. Lantbruksskyddarens vägnar:

Albert Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Vennberga t rrl ggningsf retag  r 1937 i

 stra Str  och Gudmuntorps socknar av Malm hus l n f rklara oss h rmed
 vilja komma i  tnjutande av l n fr n till dylikt  ndam l anvisade stats-
 medel och giva f r den skull styrelsens ordf rande i uppdrag:
 att g ra framst llning om st rsta m jliga l n fr n statens avdikningsl ne-
 fond till f retagets genomf rande,
 att, d rest dylikt l n beviljas, f r v r r kning med vederb rande myndighet
 uppg ra kontrakt om arbetenas utf rande  vensom underteckna  vriga i
 samband med l nets s kande och utbekommande erforderliga f rbindelser
 och handlingar,
 att mottaga och utkvittera utanordnade l nebelopp, samt
 att anlita sakunnig person f r uppg rande av f r l nets s kande och utbe-
 kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vennberga den 22 november 1937.

S. von Rosens sterbhus

Ivar M.G. Sandberg

enl. fullmakt

Direkt r Ivar M. G. Sandbergs egenh ndiga namnteckning bevittna:

B. J. Svensson

A. S  berg

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Östra Strö socken.

Vennberga ² 1 ¹/₄ mtl

" ² 2 ¹/₈ "

äg. S. von Rosens sterbhus

Gudmuntorps socken.

Kallenbergshus ¹ 1 ett gatehus

Höör. i december 1937.

Thore Mölber

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Mölber

Synehandlingar

till

VENNBERGA TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Östra Strö och Gudmuntorps socknar

Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförandet av vattenavlopp för torrläggning av marker tillhörande Vennberga nr 1 m.fl. fastigheter i Östra Strö socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 25 augusti 1937 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman å Vennberga gård för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B/¹ i tidningen Skånska Dagbladet den 6 och i Östra Strö kyrka den 8 innevarande augusti samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C./, hade vederbörande sakägare underrättats om förrättningens företagande denna dag.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Sigfrid Nilsson i Kråkarp och

" Nils Persson i Kulleberga.

Sökande till förrättningen:

Godsäg. S. von Rosens sterbhus genom arrendatorn N.H. von Holstein,
Vennberga 1².

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Johan Persson, Hassleröd,

" Nils Herman Nilsson,

" Karl B. Nyberg,

" Ola Persson,

Lantbrukaren Otto Persson, Vennberga

Fru Ida Johansson, " genom sonen Karl Johansson

Lantbrukaren Einar Hansson, "

Prosta vägdistrikt genom dess ordförande, riksdagsmannen Elof Hagberth,
Klinta gård, och dess sekreterare, förvaltaren L. Lindell, Fulltofta.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning här-
av utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Självvisade de ej om något
jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Sökandeombudet påyrkade, dels att undersökta avloppasträckor skulle
komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning till
ändamålsenligt djup av till Vennberga gård hörande marker, dels att kostnader-
na för företaget skulle fördelas på berörda fastigheter efter enligt lag
uppskattad båtnad. Med hänsyn till därigenom uppkommande minskade kostnader
för framtida underhållet av avloppen och underlättad brukning av markerna
ansågs avloppen böra göras täckta.

§ 4.

Nyberg upplyste, att hans utmed avloppet belägna marker vore torrlag-
da till nöfaktigt djup och därför icke kunde väntas vinna någon båtnad genom
företaget.

Nyberg meddelade vidare, att spillvatten från mejeri och tomter vid

Kungshults station utsläpptes i sidodiket ca 600 m uppströms punkt 25+64, varför även ägarna till dessa fastigheter borde taga del i kostnaderna.

§ 5.

Vägstyrelsens ombud framhöll, att trumman för landsvägen vid 15+80 byggts före den 1 januari 1880. På framställning av ägaren till Vennberga gård hade vägstyrelsen för tre år sedan å en sträcka av ca 35 m ersatt det öppna diket väster om landsvägen med en ledning av 18" rör. Vägkassan vore villig att ombygga trumman till självkostnadspris.

Vad vägombudet sålunda meddelat, vitsordades av övriga närvarande sakägare.

§ 6.

På frågor upplystes, att vid tiden för järnvägens tillkomst alla i företaget ingående marker varit åker eller äng.

§ 7.

Johan Persson och Einar Hansson meddelade, att deras fastigheter inginge i ett tidigare dikningsföretag, vars övre slutpunkt låg vid trumman vid punkt 2+5. Samma vore förhållandet med trädgårdsmästare Johan Perssons fastighet Hassleröd.1 .

§ 8.

Ersättning ansågs böra utgå för såväl upplåtelse av mark till öppna avloppssträckor som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 9.

Otto Persson och Ida Johanssons ombud förklarade sig icke önska företaget utsträckt längre än sökanden påyrkat.

§ 10.

Tillsades att synemännen omedelbart komma att besiktiga marker och avlopp samt att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas å Vennberga gård onsdagen den 22 nästa september kl. 10 fm, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet avslutades.

Vennberga den 25 augusti 1937

Thore Möller

Nils Persson

Sigfrid Nilsson

Onsdagen den 22 september 1937 kl. 10 fm inställde sig åter ovan

angivna synemän å Vennberga gård för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare tillstädes:

Godsägaren S. von Rosens sterbhus genom direktören Ivar M.G. Sandberg i
Eslöv, enligt fullmakt /Bil.D¹ ./.

Arrendatorn N.H. von Holstein, Vennberga

Lantbrukaren Johan Persson, Hassleröd

" Nils Herman Nilsson, "

" Karl B. Nyberg, "

" Otto Persson, Vennberga

Fru Ida Johansson, " , genom sonen Karl Johansson, enligt
fullmakt /Bil.D² ./.

§ 11.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades

utan anmärkning.

§ 12.

Otto Persson framhöll, att hans marker vore täckdikade till nöjaktigt djup, varför han ansåg sig icke hava någon skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget.

§ 13.

Sandberg ansåg lämpligt, att företaget utsträcktes längre åt väster, så att i närheten av Kungshults station belägna fastigheter finge möjlighet att i avloppet utsläppa spillvatten.

Med anledning härav beslöts, att förrättningen skulle tillsvidare uppskjutas samt uppdrogs åt förrättningsmannen att tillskriva vederbörande hälsovårdsnämnd och vid sammanträde med fastighetsägarna bereda dessa tillfälle att taga ställning till förslaget.

§ 14.

Meddelades att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens å tid, som skulle i laga ordning kungöras.

§ 15.

Som intet vidare var att anteckna, avslutades sammanträdet.

Vennberga den 22 september 1937

Thore Müller

Nils Persson

Sigfrid Nilsson

Måndagen den 22 november 1937 kl. 10 fm inställde sig åter ovan an-

givna synemån å Vennberga gård för att fortsätta förrättningens handläggning. Vid sammanträdet, som kungjorts i Östra Strö och Gudmuntorps kyrkor den 7 november 1937 och i tidningen Skånska Dagbladet den 4 samma månad

²⁻³
/Bil.B /, tillstadeskommo dessutom följande sakägare:

Godsägaren S. von Rosens sterbhus genom arrendatorn N.H. von Holstein, Vennberga

Lantbrukaren Johan Persson, Hassleröd

" Nils Herman Nilsson, "

" Karl B. Nyberg, "

" Ola Persson, "

" Jöns Jönsson, Vennberga

§ 16.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han med anledning av beslut vid sammanträdet den 22 sistlidna september tillskrivit kommunalnämnden i Östra Strö för att inhämta dess åsikt om företagets eventuella utsträckning till trakten av Kungshults station samt uppläste utdrag av protokoll, fört vid nämndens sammanträde den 31 september 1937, vilket bilades handlingarna /Bil. E./.

§ 18.

Redogjordes för förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 19.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.K./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren N.H. von Holstein, Vennberga gård, Kungshult.

" Johan Persson, Hassleröd, "

" Nils Herman Nilsson, "

" Karl B. Nyberg, "

av vilka von Holstein utsågs till ordförande.

§ 21.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 36 kronor 60 öre för vardera Nils Persson och Sigfrid Nilsson eller tillhops 73 kronor 20 öre.

§ 22.

Antecknades att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl. 3 dagar

Orientering av nederbördsområden 1 "

Sammanträden och markvärdering 3 "

Utredning på lantmäterikontoret 1 "

Upprättande av förslag till brunnar m.m. 1 "

S u m m a 8 1/2 dagar

§ 23.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 24.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 25.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Vennberga den 22 november 1937

Thore Möller

Nils Persson

Sigfrid Nilsson

Bil. A

Ek.D. - n:r 66/296 år 1936.

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Undertecknade ägare av Wennberga gård bestående av 1/4 mtl. Wennberga N:r 1 / 1 ² / m.fl. fastigheter i Östra Strö socken få härmed anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa laga förrättning för avledning av vatten från Wennberga N:r 1 m.fl. fastigheter, De fastigheter, som tillhöra nedanstående personer, få även nytta av vattenavledningen:

Per Andersson, Nils Hansson, Fritjof Andersson, Jöns Jönsson, Stina Persson,

Nils Nilsson, Peter Persson, Kungshults Mejeri, Mårten Eriksson, Ida Johansson,

Otto Persson, alla i Wennberga, postadress: Kungshult, Östra Strö församling för

Kungshults skola, postadress: Skarhult, samt Martin Persson, Einar Nyberg, Herman Nilsson, Johan Persson, Johan Persson, Axel Persson, alla i Hassleröd, postadress: Kungshult. Möjligen finnas flera fastigheter, vilka dock icke kunna angivas förrän efter närmare undersökning.

Wennberga den 11 dec. 1936

För S. von Rosens sterbhus

Ivar M.G. Sandberg
enl. fullmakt

Ek.d.litt. - n:r 66/296 1936.

²
Bil.A.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 december 1936

F. Ramel

T. Kinnman

Ek.d.litt. - n:r 66/296 1936.

³
Bil.A.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas

att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1937

P. Ramel

Oskar Rud-Olson

¹
Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syreförrättning enligt vattenlagen angående utförandet av vattenavlopp för torrläggning av marker tillhörande Vennberga nr 1 m.fl.fastigheter i Östra Strö socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde i Vennberga gård onsdagen den 25 augusti 1937 kl.10 fm.

Företaget synes komma att beröra fastigheter inom Vennberga nr 1 och Hassleröd nr 1 ävensom landsvägen mellan Vennberga gård och Kungshults station samt järnvägen mellan Eslöv och Kristianstad.

Höör den 3 augusti 1937

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Östra Strö församlings kyrka söndagen den 8 augusti 1937, betygar

Nils Ahle

Kyrkoherde

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 6 augusti 1937, betygar

Thore Möller

2-3
Bil.B .

K u n g ö r e l s e .

Synerörrättning enligt vattenlagen angående utförandet av vatten-
avlopp för torrläggning av marker tillhörande Vennberga nr 1 och 2 och
Hassleröd nr 1 i Östra Strö socken samt Kallenbergshus nr 1 i Gudmuntorps
socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträde å Vennberga gård mån-
dagen den 22 november 1937 kl. 10 fm.

Höör den 1 november 1937

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör

Uppläst i Ö.Strö kyrka sönd. den 7 nov. 1937, betygar Elof Malmrös
kyrkoadjunkt

Uppläst i Gudmuntorps förs. kyrka den 7 nov. 1937, betygar

Gudmuntorp den 10/11 1937

Nils Sonesson

p.l.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 4 november 1937, betygar:

Thore Möller

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Vennberga nr 1 m.fl. fastigheter i Östra Strö socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskriverna dagar.

Den 3 augusti 1937 angående sammanträde å Vennberga gård den 25 samma

månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Östra Strö,

Skarhult.

" " tidningen Skånska Dagbladet,

Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen Johan Månsson, Hassleröd,

Kungshult.

" " " Nils Persson, Kulleberga.

Stehag.

Underrättelse till S. von Rosens sterbhus genom direktören Ivar M.G. Sandberg, Utvägen 9,

Eslöv.

" " arrendatorn N. H. von Holstein, Vennberga,

Kungshult.

" " trädgårdsmästaren Johan Persson, Hassleröd,

"

" " lantbrukaren Johan Persson,

"

"

" " " Nils Herman Nilsson,

"

"

" " " Karl B. Nyberg,

"

"

" " " Otto Persson, Vennberga,

"

" " " Ida Johansson,

"

"

" " " Einar Hansson,

"

"

" " Frost a vägdistrikt genom

riksdagsmannen Elof Hagbert, Klinta,

Snogeröd.

Underrättelse till trafikförvaltningen för Eslov-Kristianstad järnväg,
Kristianstad.

Den 12 augusti 1937 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Sigfr. Nilsson, Kråkarp, Snogeröd.

Den 1 november 1937 angående sammanträde å Vennberga gård den 2 samma
 månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Östra Strö, Skarhult.

" " " " Gudmundtorp, Snogeröd.

" " tidningen Skånska Dagbladet, Malnö.

Kallelse till skiftesgodemannen Nils Persson, Kulleberga, Stehag.

" " " " Sigfrid Nilsson, Kråkarp, Snogeröd.

I tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

¹
Bil.D a.

F U L L M A K T

för Advokaten Ivar M.G. Sandberg och Disponent N. Alfr. Nilsson, båda i
 Eslov, att å våra vägnar förvalta och försälja godsägare S. von Rosens
 sterbhus tillhöriga fastigheterna 1/4 mtl. N:r 1 och 1/8 mtl. N:r 2 samt
 Götahuset N:r 4 Wennberga; 5/16 mtl. N:r 1, 5/16 mtl. N:r 2, 5/16 mtl. N:r
 3 och 5/32 mtl. N:r 4 Brostorp; 1/16 mtl. N:r 2, 169/1152 mtl. och 539/
 57600 mtl. N:r 7 Munkarp samt Götahuset Besarebacken, Skyttahus, Jönstorp,
 Kallenberg, Stribhult och Pugerupshus, allt inom Gudmundtorps och S. Strö

socknar, att rörande fastigheterna upprätta köpehandlingar samt uppbära och kvittera därför inkommande medel ävensom att döda, relacera eller postponera samtliga fastigheterna rörande inteckningar; samt att å våra vägnar till vår säkerhet träffa avtal om lösöreköp. Ombudets åtgärder godkännas.

Wennberga den 10 oktober 1925.

Agnes von Rosen

född Wolsgaard

Gerda Björkman

född von Rosen

Nils Björkman

O. von Rosen

Stina von Rosen

född Christenson

Ebba von Rosen Eric S. von Rosen

Agnes Louise von Zweigbergk

född von Rosen

Louis von Zweigbergk

Fröken Ebba von Rosens, Fru Agnes-Louise von Zweigbergks samt Agronom

Louis von Zweigbergks egenhändiga namnteckningar bevittna:

Edit Malm.

Agnes Nilsson.

Fru Agnes von Rosens och Fru Gerda Björkmans egenhändiga namnteckningar bevittna:

Karin Andersson,

Ingrid Andersson.

Doktor Nils Björkmans egenhändiga namnteckning bevittna:

Lydia Löfgren

Karin Sandahl

Patron Ove von Rosens o Fru Stina von Rosens egenhändiga namnteckningar bevittna:

Olga Nilsson.

Margit Dehn.

Med. kand. Eric S. von Rosens egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils Ebbe Cronberg

Nils Liedberg

Med.kand.

Med.kand.

meras:

E. Sjöstrand

A.L.Andersson

¹
Bil.D b.

F U L L M A K T.

Sedan undertecknad jämte Direktör Ivar M.G. Sandberg, Eslöv, den 10 Okt. 1925 erhållit fullmakt från S.von Rosens sterbhus att bl.a. förvalta sterbhuset tillhöriga fastigheter Wennberga, Brostorp m.fl., befullmäktigar jag härmed Direktör Sandberg att påkalla syneförrättning enl.vattenlagen för terrällgning av marker tillhörande Wennberga n:o 1 m.fl. fastigheter i Östra Ströms socken av Malmöhus län och att under förrättningen föra min talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Eslöv den

N. Alfr. Nilsson

Bevittnas:

Oläsligt namn

Oläsligt namn

Transumt.

¹
Bil.D c.

År 1926 den 22 januari förrättades av undertecknade bouppteckning efter godsägaren Sophus Herman Carl von Rosen, Wennberga gård, Kungshult, vilken, född den 27 maj 1861, avlidit den 28 september 1925, efter att den 27 maj 1891 ingått äktenskap med fru Agnes von Rosen, född Woolsgaard.

Äktenskapsförord eller boskillnad föreligga icke.

Sterbhusdeligare Bro:

1:o. Ankan fru Agnes von Rosen, född Woolsgard.

2:0. Barnen:

a/ son Ove Herman Carl von Rosen, Bällinga, Marsvinsholm.

b/ dotter Gerda Maria Björkman, gift med doktor Nils Björkman, Kalmar.

e/ dotter Ebba von Rosen, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

d/ son Erik Sophus von Rosen, Wennberga, Kungshult.

e/ dotter Agnes-Louise von Zweigbergk, gift med agronom Louis von Zweigbergk, Wennberga, Kungshult.

Samtliga myndiga.

Sterbhusdelägarna voro kallade till bouppteckningen.

Nirvarando voro:

Fru Agnes von Rosen, arrendatorn Ove von Rosen, fru Agnes-Louise von
bergk samt agronom Louis von Zweigbergk.

[illegible]

Sålunda förrättat, betyga.

Som ovan.

Ivar M. G. Sandberg

Ester Sandberg

Att allt vad till boet hörer blivit riktigt uppgivet och att ej nå-
got med vilja eller vetskap dolts eller utelämnats eller något, som ej hör
till boet, här i upptagits, betygar under edlig förpliktelse.

Som ovan.

Vid förfrutt-

ningen närvarande:

Agnes von Rosen

O. von Rosen

Agnes-Louise von Zweigbergk

Louis von Zweigbergk

N:r 47. År 1926 den 31 augusti å lagtima ting med Frosta tingslag inregistrerades denna bouppteckning; betygar

På Häradsrättens vägnar:

E. Thomasson

=====

Rätt transumerat, betyga:

Lisa Olsson

Svea Pertell

²
Bil.D.

Fullmakt för Karl Johansson härstüdes vid möte i Wennberga gård
den 22 september föra min talan.

Wennberga l 22/9 1937

Ida Johansson

Bevittnas:

Otto Persson

Carl Nyberg

Bil.E.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde

med Ö.Strö kommunalnämnd den 30 september 1937.

§ 6.

Från statens lantbruksingenjör Thore Möller i Håör hade inkommit en skrivelse, huruvida hälsovårdsnämnden vore villig ålägga vissa fastighetsägare i trakten av Kungshults station att, i samband med avdikning av marker tillhörande Vennberga och Hassleröd, på tillfredsställande sätt ordna sin avloppsfråga och ansluta sig till den planerade avloppsledningen.

Den största sanitära olägenheten synes Nämnden orsakas av Kungshults mejeri i Skarhults socken. I enlighet med i förra nämndsprotokollet fattade beslut hade ledamöten Lars V. Persson undersökt detta missförhållande och meddelade, att Kungshults mejeri utfäst sig att bygga en reningsbrunn, s.k. septie-tank, varigenom olägenheterna från mejeriets spillvatten kommer att försvinna.

Med anledning av detta ansåg sig hälsovårdsnämnden ej behöva taga någon befattning med lantbruksingenjör Möllers förslag.

Justerat:

Som ovan.

Arthur Månsson

Nils H. Nilsson

Folke Ohlsson

Rätt utdraget betygar:

Ö.Strö den 6 oktober 1937

Arthur Månsson

Kommunalnämndens ordförande

Diarie nr J. 1328/37.Bil.F.

Till Lantbruksingenjören Thore Möller,

Höör.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 7 september 1937 har Ni jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen anhållit om Kungl. styrelsens yttrande beträffande förslag till Vennberga dikningsföretag år 1937 i Östra Strö socken av Malmöhus län i den del förslaget berör järnvägen mellan Eslöv och Hörby.

Efter granskning av förslagaritningen får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen återställa densamma, försedd med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande.

Bestyrkt kopia av ritningen skall inom en månad tillställas Kungl. styrelsen.

Stockholm den 13 september 1937

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

L. Wald. Ståhle

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Ä g o b e s k r i v n i n g																
och																
v ä r d e r i n g s l ä n g d .																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Östra Strö socken</u>					
Kassleröd	1 ⁹	N	$\frac{1}{64}$		<u>Johan Persson</u> 1 åker, förbättras ej 2 tomt och trädgård 3 avlopp 4 åker, mylla på lera och grus 5 " " " " " " 6 " " " " " "
"	1 ⁸	M	$\frac{1}{64}$		Summa <u>Nils Herman Nilsson</u> 7 åker, mylla på lera och grus 8 " " " " " " 9 avlopp 10 åker, mylla på lera och grus 11 " " " " " " 12 " " " " " " 13 " " " " " " 14 väg
"	1 ⁷	L	$\frac{7}{128}$		Summa <u>Karl D. Nyberg</u> 15 åker, mylla på lera och grus 16 " " " " " " 17 avlopp Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						1 40.0	-	-			-			-		
						21.0	-	-			-			-		
						02.0	-	-			-			-		
50.0								1100	550	-	1600	800	-	500	250	-
42.5								1200	510	-	"	680	-	400	170	-
18.0								1400	252	-	"	288	-	200	36	-
1 10.5						1 63.0			1312	-		1768	-		456	-
23.5								1400	329	-	1600	376	-	200	47	-
27.0								1200	324	-	"	432	-	400	108	-
						04.3	-	-			-			-		
12.5								1200	150	-	1600	200	-	400	50	-
08.8								"	105	60	"	140	80	"	35	20
10.5								1400	147	-	"	168	-	200	21	-
09.3								"	130	20	"	148	80	"	18	60
						00.9	-	-			-			-		
91.6						05.2			1185	80		1465	60		279	80
27.0								1400	378	-	1600	432	-	200	54	-
08.5								1200	102	-	"	136	-	400	34	-
						09.5	-	-			-			-		
35.5						09.5			480	-		568	-		88	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				18	Transport åker, mylla på lera och grus
				19	" " " " " "
				20	järnväg
				21	åker, mylla på lera och grus
				22	avlopp
				23	åker, mylla på lera och grus
				24	" " " " " "
					Summa
Hassleröd	1 ⁶	K	$\frac{1}{64}$		<u>Karl B. Styberg</u>
				25	åker, mylla på lera och grus
					Summa
Vennberga	1 ²		$\frac{1}{4}$		<u>S. von Rasens Herbhuss</u>
					<u>arr. N. H. von Halstein</u>
				26	åker, mylla på lera och grus
				27	" " " " " "
				28	" " " " " "
				29	" " " " " "
				30	" " " " " "
				31	" " " " " "
				32	avlopp
				33	åker, mylla på lera och grus
				34	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55.5						09.5		480	-		568	-		88	-
	17.5							1200	210	-	1600	280	-	400	70	-
	29.0							1400	406	-	"	464	-	200	58	-
							06.0	-			-			-		
	12.0							1400	168	-	1600	192	-	200	24	-
							07.8	-			-			-		
	14.0							1400	196	-	1600	224	-	200	28	-
	15.0							"	210	-	"	240	-	"	30	-
1	23.0						23.3		1670	-		1968	-		298	-
	05.0							1400	70	-	1600	80	-	200	10	-
	05.0								70	-		80	-		10	-
	68.0							1200	816	-	1600	1088	-	400	272	-
	42.0							"	504	-	"	672	-	"	168	-
	32.0							1400	448	-	"	512	-	200	64	-
	46.0							800	368	-	"	736	-	800	368	-
	88.0							600	528	-	"	1408	-	1000	880	-
	52.0							1200	624	-	"	832	-	400	208	-
							20.0	-			-			-		
	10.0							1200	156	-	1600	208	-	400	52	-
	27.0							1400	378	-	"	432	-	200	54	-
3	68.0						20.0		5822	-		5888	-		2066	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				35	åker, mylla på lera och grus
				36	" " " " " "
				37	" " " " " "
				38	" " " " " "
				39	" höglänt
				40	" mylla på lera och grus
				41	" " " " " "
				42	" " " " " "
				43	" " " " " "
				44	märgelgrav
				45	åker, mylla på lera och grus
				46	" " " " " "
				47	" " " " " "
				48	" " " " " "
				49	" " " " " "
				50	" " " " " "
				51	" " " " " "
				52	" " " " " "
				53	" höglänt
				54	" mylla på lera och grus
				55	" " " " " "
				56	" " " " " "
				57	" " " " " "
				58	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
368.0						20.0		3822	-		5888	-		2046	-	
84.0								1200	1008	-	1600	1344	-	400	336	-
108.0								1000	1080	-	"	1728	-	600	648	-
64.0								800	512	-	"	1024	-	800	512	-
07.0								600	42	-	"	112	-	1000	70	-
						20.0		-			-			-		
52.0								1200	624	-	1600	832	-	400	208	-
13.3								1400	186	20	"	212	80	200	26	60
14.0								800	112	-	"	224	-	800	112	-
35.0								"	280	-	"	560	-	"	280	-
						05.0		-			-			-		
155.0								1000	1550	-	1600	2480	-	600	930	-
44.0								800	352	-	"	704	-	800	352	-
30.0								1200	360	-	"	480	-	400	120	-
143.0								800	1144	-	"	2288	-	800	1144	-
21.0								600	126	-	"	336	-	1000	210	-
61.0								"	366	-	"	976	-	"	610	-
43.0								"	258	-	"	688	-	"	430	-
2-								1200	2400	-	"	3200	-	400	800	-
						09.5		-			-			-		
90.0								1000	900	-	1600	1440	-	600	540	-
123.0								"	1230	-	"	1968	-	"	738	-
148.0								600	888	-	"	2368	-	1000	1480	-
185.0								"	1110	-	"	2960	-	"	1850	-
21.0								"	126	-	"	336	-	"	210	-
2009.3						54.5		18476	20		32148	80		13672	60	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				59	åker, mylla på lera och grus
				60	" " " " "
				61	märgelgrav
				62	åker, mylla på lera och grus
				63	" " " " "
				64	tomt
				65	avlopp
				66	åker, mylla på lera och grus
				67	väg
				68	åker, mylla på lera och grus
				69	" " " " "
				70	" " " " "
				71	" " " " "
				72	väg m. m.
				73	trädgårdsland
				74	tomt
				75	trädgårdsland
				76	åker, mylla på lera och grus
				77	" " " " "
				78	tomt
				79	trädgårdsland
				80	väg
				81	åker, mylla på lera och grus
				82	" " " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre		
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16	
20 022							54.5		18476	20		32148	80		13672	60		
40.0								800	320	-	1600	640	-	800	320	-		
26.0								600	156	-	"	416	-	1000	260	-		
						04.8		-			-			-				
15.8								600	94	80	1600	252	80	1000	158	-		
21.0								800	168	-	"	336	-	800	168	-		
						09.5		-			-			-				
						20.5		-			-			-				
05.6								1400	78	40	1600	89	60	200	11	20		
						04.0		-			-			-				
48.0								1200	576	-	1600	768	-	400	192	-		
1 05.0								800	840	-	"	1680	-	800	840	-		
68.0								600	408	-	"	1088	-	1000	680	-		
02.5								"	15	-	"	40	-	"	25	-		
						10.0		-			-			-				
14.5								1200	174	-	1600	232	-	400	58	-		
						13.0		-			-			-				
11.5								800	92	-	1600	184	-	800	92	-		
12.5								600	75	-	"	200	-	1000	125	-		
06.5								"	39	-	"	104	-	"	65	-		
						13.0		-			-			-				
05.0								600	30	-	1600	80	-	1000	50	-		
						28.0		-			-			-				
05.8								600	34	80	1600	92	80	1000	58	-		
19.5								"	117	-	"	312	-	"	195	-		
24 16.5						1 55.3			21694	20		38664	-		16969	80		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				83	Transport
				84	åker, mylla på lera och grus
				85	mängelgrav
				86	åker, mylla på lera och grus
				87	" " " " " "
				88	" " " " " "
				89	mängelgrav
				90	åker, mylla på lera och grus
				91	" " " " " "
				92	" " " " " "
				93	" " " " " "
				94	" " " " " "
				95	" " " " " "
				96	" " " " " "
				97	" " " " " "
				98	" " " " " "
				Summa	
				<u>S. von Rosens skriftus</u>	
				<u>arr. H. H. von Halstein</u>	
				99	åker, mylla på lera och grus
				100	" " " " " "
				101	" " " " " "
				Transport.	
Vemberga	2 ² 2		$\frac{1}{8}$		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
24	16.5					1	55.3		21694	20		38664	-		16969	80			
	10.5							600	63	-	1600	168	-	1000	105	-			
						00.8		-			-			-					
	10.0							800	80	-	1600	160	-	800	80	-			
	16.0							"	128	-	"	256	-	"	128	-			
	03.2							"	25	60	"	51	20	"	25	60			
						02.4		-			-			-					
	23.0							1200	276	-	1600	368	-	400	92	-			
	21.5							"	258	-	"	344	-	"	86	-			
	42.0							1100	462	-	"	672	-	500	210	-			
	18.6							1200	223	20	"	297	60	400	74	40			
	02.0							1400	28	-	"	32	-	200	4	-			
	02.6							"	36	40	"	41	60	"	5	20			
	12.5							"	175	-	"	200	-	200	25	-			
	12.5							"	175	-	"	200	-	"	25	-			
	03.8							"	53	20	"	60	80	"	7	60			
	11.5							"	161	-	"	184	-	"	23	-			
26	06.2					1	58.5		23808	60		41699	20		17860	60			
	10.0							1100	110	-	1600	160	-	500	50	-			
1	-							800	800	-	"	1600	-	800	800	-			
	21.0							1000	210	-	"	336	-	600	126	-			
1	31.0								1120	-		2096	-		976	-			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dumbergga	1 ⁶	Ba	3/192		Transport
				102	åker, mylla på lera och grus
				103	" " " " " "
				104	" " " " " "
				105	" " " " " "
				106	" " " " " "
				107	" " " " " "
				108	märgelgrav
				109	avlopp
					Summa
"	1 ⁷	Bb	2/192		<u>Ida Johansson</u>
				110	åker, förbättras ej
				111	" " "
				112	avlopp
"	1 ⁷	Bb	2/192		Summa
					<u>Otto Persson</u>
				113	åker, förbättras ej
				114	" " "
<u>Indumtorps Socken</u>	1 ¹	ett gårdshus			Summa
					<u>S. von Rosens stekhus</u>
					<u>arr. N. H. von Holstein</u>
				115	åker, mylla på lera och grus
Kallenbergshus	1 ¹	ett gårdshus			Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
131.0									1120	-		2096	-		976	
135.0								800	1080	-	1600	2160	-	800	1080	-
40.0								1200	480	-	"	640	-	400	160	-
32.0								1400	448	-	"	512	-	200	64	-
44.0								"	616	-	"	704	-	"	88	-
45.0								"	630	-	"	720	-	"	90	-
18.0								1200	216	-	"	288	-	400	72	-
						06.5		-			-			-		
						08.5		-			-			-		
445.0						15.0			4590	-		7120	-		2530	-
						19.0		-			-			-		
						56.0		-			-			-		
						08.0		-			-			-		
						23.0										
						21.5		-			-			-		
						11.0		-			-			-		
						32.5		-								
22.0								1200	264	-	1600	352	-	400	88	-
22.0									264	-		352	-		88	-


Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				116	Transport äker, mylla på lera och grus
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Östra Strö socken.</u>					
Hassleröd	1 ⁹	N	$\frac{1}{64}$	1-6	Johan Persson
"	1 ⁸	M	$\frac{1}{64}$	7-14	Nils Herman Nilsson
"	1 ⁷	L	$\frac{7}{128}$	15-24	Karl B. Nyberg
"	1 ⁶	K	$\frac{1}{64}$	25	D: sme
Vemmerga	1 ²		$\frac{1}{4}$	26-98	S. von Rosens storbhus
"	2 ²		$\frac{1}{8}$	99-109	D: sma
"	1 ⁶	Ba	$\frac{3}{192}$	110-112	Ida Johansson
"	1 ⁷	Bb	$\frac{2}{192}$	113, 114	Otto Persson
<u>Gudmundtorps socken.</u>					
Kallenbergs hus	1 ¹	chl	galehus	115, 116	S. von Rosens storbhus
					Summa

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A - B - C.</u>								
+11 +32 2 - 3	121	Schaktning av lera, sand och sten	3 m	150 1.40			210	-		
+32 +50 3 - 5	218	Schaktning av lera med sten o. skiffer	"	220 1.40	308	-				
		Rör, inre diameter 80 cm	lm	218 10:-	2180	-				
		Läggning av rören och höljning	"	218 1.80	392	40				
		Kringmurning av rörutlopp vid 3+32			40	-				
		Brunnar, typ a, vid 4+60 och 5+50	st	2 70:-	140	-	3060	40		
+50 +85 5 - 7	235	Schaktning av lera med sten och skiffer	3 m	300 1.50	450	-				
		Rör, inre diameter 80 cm	lm	235 10:-	2350	-				
		Läggning av rören och höljning	"	235 1.80	423	-				
		Brunnar, typ a, vid 5+95, 6+60 och 7+85	st	3 70:-	210	-	3433	-		
+85 +94 7 - 7	9	Rörledning genom järnvägens område utföres och bekostas av Östra Skånes järnvägar					-	-	-	
+94 +33 7 - 9	139	Schaktning av lera med sten och skiffer	3 m	200 1.50	300	-				
		Rör, inre diameter 80 cm	lm	139 10:-	1390	-				
		Läggning av rören och höljning	"	139 1.80	250	20				
		Brunnar, typ a, vid 7+94, 8+00 och 9+33	st	3 70:-	210	-	2150	20	8853	60
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							802	40
		Ersättningar enl. utlåtandet							144	-
	722				<u>S u m m a</u>				9800 -	
		<u>Huvudavloppet, sträckan C - D.</u>								
+33 +00 9 - 11	167	Schaktning av lera, grus och skiffer	3 m	170 1.50	255	-				
		Rör, inre diam. 50 cm	lm	167 5:-	835	-				
	167	Transport			1090	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	167	Transport				1090 -				
		Läggning av rören och höljning	1m	167 1:-	167	-				
		Brunn, typ b, vid 11+00			55	-	1312	-		
+00 +20 11 - 13	220	Schaktning av lera, grus och ngt skiffer	3 m	160 1:-	160	-				
		Rör, inre diam. 18"	1m	220 4.25	935	-				
		Läggning av rören och höljning	"	220 0.80	176	-				
		Brunnar, typ c, vid 12+00 och 13+20	st 2	40:-	80	-	1351	-		
+20 +88 13 - 15	268	Schaktning av lera, grus och ngt skiffer	3 m	230 1:-	230	-				
		Rör, inre diam. 18"	1m	268 3.25	871	-				
		Läggning av rören och höljning	"	268 0.60	160	80				
		Brunnar, typ c, vid 14+84, 15+40, 15+75 och 15+88	st 4	40:-	160	-				
		Tillägges för förvärat ar- bete genom landsvägen			100	-	1521	80		
+88 +20 15 - 17	132	Schaktning av lera, grus och sten	3 m	100 1:-	100	-				
		Rör, inre diam. 12"	1m	132 2.40	316	80				
		Läggning av rören och höljning	"	132 0.50	66	-				
		Brunn, typ c, vid 17+20			40	-	522	80		
+20 +00 17 - 18	80	Schaktning av lera, grus och sten, ngt skiffer	3 m	30 1.20	36	-				
		Rör, inre diam. 10"	1m	80 1.90	152	-				
		Läggning av rören och höljning	"	80 0.40	32	-				
		Brunn, typ c, vid 18+00			40	-	260	-		
+00 +00 18 - 19	100	Schaktning av lera, grus o. sten, ngt skiffer	3 m	30 1.20	36	-				
		Rör, inre diam. 8"	1m	100 1.70	170	-				
		Läggning av rören och höljning	"	100 0.30	30	-				
		Brunn, typ c, vid 19+00			40	-	276	-	5243	60
	967	Transport							5243	60

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Registreringsnummer	Littera	Mantel	<u>Socken</u> och hemman.	Ägare	Sökande eller icke sökande
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Östra Strö</u>		
1 ⁹	N	$\frac{1}{64}$	Hassleröd	Johan Persson	-
1 ⁸	M	$\frac{1}{64}$	- - -	Nils Herman Nilsson	-
1 ⁹	L	$\frac{7}{128}$	- - -	Karl B. Nyberg	-
1 ⁶	K	$\frac{1}{64}$	- - -	D: some	-
1 ²		$\frac{1}{4}$	Vembergå	S. von Rosens storbhus	sökande
2 ²		$\frac{1}{8}$	- - -	D: suma	sökande
			<u>Grundmuntarp</u>		
1 ¹	all gästhus		Kallenbergshus	S. von Rosens storbhus	sökande
				Summa	



Ö v e r s i k t s k a r t a .



Skala 1:100000

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförandet av vattenavlopp för torrläggning av marker tillhörande Vennberga nr 1 och 2, Hassleröd nr 1 och Kallenbergshus nr 1 uti Östra Strö och Gudmunterps socknar av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.G./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D och C - E. Då överslagsvis gjorda kostnadsberäkningar givit vid handen, att utförandet av tänkta avlopp medför endast relativt obetydlig kostnadsökning, så har, med hänsyn till därigenom uppkommande avsevärda fördelar vid markernas brukning och minskade kostnader för framtida underhållet, föreslagits, att samtliga avlopp, med undantag av sträckan A - B, skola göras tänkta. På nivåkartan äro öppna avlopp utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningar medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde, vilket i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 92.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap.

1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 3 juni 1937, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Huvudavloppet skär landsvägen mellan Vennberga och Kungshults station i punkt 15+80, där den befintliga trumman måste ombyggas. Samma avlopp skär järnvägen mellan Eslov och Hörby i punkt 7+90, där nytt vattenavlopp anordnas. Förslaget har i den del detsamma berör järnvägen granskats i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen utan anmärkning, varom bevis bifogas /Bil.F./. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+4.46 m. Δ -format märke inhugget i sten i rågång

4 9
mellan Hassleröd 1 och 1 20 m nordväst 2+6.

Fixp.II. Höjdläge =+8.00 m. Δ -format märke inhugget i norra delen av

västra landfästet till järnvägsbron vid 7+90.

Fixp.III. Höjdläge =+7.17 m. Δ -format märke inhugget i trappsten ca 15

m söder om 15+7.

Fixp.IV. Höjdläge =+10.83 m. Δ -format märke inhugget i sten i rågång

mellan Vennberga och Hassleröd, 2 m väster om rågångshörn.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för ifrågavarande avlopp utgöras till övervägande del av odlade fält och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta nogt uppgåtts på marken. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 liter pr sekund och hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
B - G	430	430	1.33:1000	80.0 /32/	460
- 11 ⁺⁰⁰	120	120	1.20:1000	50.0 /20/	125
- 13 ⁺²⁰	75	75	1.14:1000	45.0 /18/	90
- 15+88	60	60	1.87:1000	37.5 /15/	78
- 17 ⁺²⁰	40	40	2.28:1000	30.0 /12/	45
- 18 ⁺⁰⁰	30	30	3.00:1000	25.0 /10/	40
- D	29	29	18.0:1000	20.0 /8/	40
C - E	300	300	2.92:1000	60.0 /24/	300

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Hessles av Hallin

omarbetade formel för vattenhastigheten.

$$v = k^1 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{R} + \log R}{\sqrt{RI}} \right) \sqrt{RI}$$

där I = rörledningens lutning

R = " hydrauliska medeldjup

k^1 = en konstant = 60.

Den vattenmängd, som den öppna avloppssträckan A - B har att avbörda,

är ej av betydelse att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. För

denna sträcka har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till

1:1.25.

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner finnas angivna å de över

avloppen upprättade profilritningarna. Det öppna avloppets form har åskåd-

liggjorts medelst sektionsritningar.

Mom. 6. Utgående ersättningar.

För upplåtelse av mark till det öppna avloppet samt för intrång ge-
nom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgivas till nedan-
skrivna personer med följande belopp:

F a s t i g h e t e n s			E r s ä t t n i n g		Summa
Namn	Regis- ter- nummer	Ägare	Markupp- låtelse	Intrång	ersätt- ning
Hassleröd	9 1	Johan Persson	16:- kr	56:- kr	72:- kr
"	10 1	Johan Persson	16:- kr	56:- kr	72:- kr
Summa			32:- kr	112:- kr	144:- kr

För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk

tagna markens nuvarande värde och för intrång efter den av upplag täckta

markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräk-
nas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utföran-
de, har ansetts kunna tålas utan ersättning. För den händelse arbetet skul-
le komma att bedrivas vid tid, då växande gröda skadas, skall dock här för
skälig ersättning utgå.

Mom. 7. Avloppet genom landsväg och järnväg.

Då det lämnats ostridigt, att landsvägstrumman vid 15+80 byggts före
den 1 januari 1880, åligger det dikningsföretaget att bekosta nytt vatten-
avlopp genom vägen. Arbetet skall ombesörjas av vägstyrelsen, såvida denna
ej hellre vill överlämna det åt företaget.

Inom järnvägsområdet belägen del av rörledningen skall utföras och
bekostas av järnvägens ägare.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ord-
ning, varom stadgas 1.10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de
grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen
har införts i värderingslängden /Bil. G./, i vilken såväl markens nuvarande
och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit vid handen att skäl ej förelig-
ger till uppdelning av företaget i särskilda avdelningar. Varje markägare
har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån
av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningsläng-
den /Bil. I./ har deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget angi-

vits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Mem. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal.
- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län, dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälans.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 5/ Till hventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Rören till täkta ledningar skola vara av så god kvalitet att de i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 80 cm /32"/ rör 32 kg

" 60 " /24"/ " 25 "

" 50 " /20"/ " 22 "

" 45 " /18"/ " 19 "

" 37.5 " /15"/ " 16 "

" 30 " /12"/ " 13 "

" 25 " /10"/ " 10 "

" 20 " /8"/ " 10 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den övers-
ta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt till-
verkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning,
fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vat-
tenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolle-
ras innan rören höljas.

8/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 3 dm innan stenar åter-
fyllas i diket.

9/ Under arbetet får vatten icke uppåmmas eller påsläppas så att skada
sker.

10/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämp-
liga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsen-
liga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga
kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1939.

12/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras.

av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en

gång om året framläggas för delägarna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0,15 % av båtnadsvärdet eller 32 kronor 60 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vennberga torrlägningsföretag år 1937".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvärerna för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvärerna, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt

upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft älgande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Vennberga den 22 november 1937.

Thore Möller

Nils Persson

Sigfrid Nilsson

Förestående avskrifter, sid. 1 - 51, likhet med originalet bestyrkes .

i tjänsten:

Thore Möller

185 396/38

M

3-0580

DIARIE Nr 14184
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

20 maj 1938

för

"Vennberga torrlägningsföretag år 1937" i Östra Strö och Gudmuntorps socknar av

MALMÖHUS LÄN

3 riksm. l. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tiotusentvåhundraåttio (10.280)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tiotusentrehundra femtio (10.350)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th. Möller

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

härav undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse — ~~förtroende-~~

~~men~~ — för företaget, — med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag

och förbind ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vemberg den 11 augusti 1938.
So Hr Holstein

Att *N. N. von Holstein*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Josef Nielsen
Adress *Hösi*

Carl B. Nyberg
Adress *Stungödukt*

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 september 1938.

Lindqvist

Wahlström
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

P r o t o k o l l

DIARIE Nr 14184
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1938

fört vid sammanträde med delägarna i Venn-
berga torrlägningsföretag år 1937 å Venn-
berga den 11 augusti 1938.

Närvarande samtliga delägare, nämligen herrar N.H. von Holstein såsom om-
bud för S. von Rosens sterbhus, Karl B. Nyberg, Johan Persson och Nils
Herman Nilsson.

§ 1.

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågos Karl B. Nyberg
och Nils Herman Nilsson.

§ 2.

Sedan Nyberg, Persson och Nilsson av sagt sig uppdraget att vara
ledamöter av styrelsen, utsågs till ende styrelsemedlem N.H. von Holstein
å Vennberga.

Vennberga den 11 augusti 1938.

N.H. von Holstein.

Justeras:

Carl B. Nyberg. Nils Herman Nilsson.

Rätt avskrivet betygar:

H. H. von Holstein

20/5-38

Vennberga torrlägningsföretag år 1937.

Malmöhus län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Östra Strö socken.

Vennberga ^{2 ✓}
1 1/4 mtl

" ^{2 ✓}
2 1/8 "

äg. S. von Rosens sterbhus

Lagf. 27 sept. 1927, § 130.

Gudmuntorps socken.

Kallenbergshus ^{1 ✓}
1 ett gatehus

Höör i december 1937.

Höör i december 1937.

1938 den 16 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vennberga terrilläggningsföretag år 1937" i Östra Strö
och Gudmundstorps socknar av Malmöhus län.

Lån 10.20 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen anghörande detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Strö</u> <u>socken.</u>			
Vennberga	1/4	1 ²	S. von Rosens sterthus
"	1/8	2 ²	Detsamma
<u>Gudmundtorps</u> <u>socken.</u>			
Kallenbergshus	gatehus	1 ¹	Detsamma

) Lagfart
) den
) 27/9
) 1927,
) § 130
)

Stockholm den 16 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

396/38

Godkänt den 21. okt. 1938

DIARIE Nr 17226

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 OKT. 1938

R a p p o r t

öfver verkställd avsyning af Vännberga torrlägningsföretag år 1937 i Östra Strö och Gudmuntorps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Statsbidrag : 10.350:- kr

Statslån : 10.280:- "

Ende styrelseledamot : Lantbrukaren N. H. von Holstein, Vennberga,

Kungshult.

Vid av undertecknad denna dag företagen avsyning av ovan angivna företag befunns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Kostnaderna för företaget hava uppgått till:

Entreprenören	17.615:- kr
Syneförrättningen	612:50 " ✓
Betänkandet m.m.	112:57 " ✓
Domstolsavgift	32:60 " ✓
Ersättningar enligt utlåtandet	144:- " ✓
Styrelsearvoden, kontroller och avsyning	460:- " ✓
Entreprenadannons, porto, telefon m.m.	94:80 " ✓
Summa	19.071:47 kr ✓

Höör den 12 oktober 1938.

More Møller

Per. Møller. 21.157:67 kr.

396/38

Aktiebolaget Carl Engström,

ESLÖV.

Kalmar, Kristianstad/Åhus, Landskrona, Malmö, Simrishamn och Ystad.

FODER- & GÖDNINGSÄMNER, SPANNMÅL, FRÖ, UTSÄDE, KOL, TORVSTRÖ M. M.

Telegr.-sdr.: ENGSTRÖMS

Telefoner:

Eslov, Telefoncentral, namnsvar
Kalmar 516, 517, 1198, 1181
Kristianstad 45, 643, 743, 8080, 2375
Landskrona 168, 400
Malmö 98301, 98302, 98298
Simrishamn 108
Ystad 24, 64, 630, 628

Postgirokonton N:o 23077 J.

Eslov den 10 september 1938.

DIARIE Nr 15297

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 SEP. 1938

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Betr. "Vennberga torrlägningsföretag år 1937."

Härmed översända vi Säkerhet för fullgörande
av kontrakt, undertecknat av Direktör Ivar M. G. Sandberg
och Disponent John Andersson, beh. försett med vederhäf-
tighetsintyg.

Högaktningsfullt

Aktiebolaget Carl Engström

Inl.

Rek.

396/38

DIARIE N: 14185
K. LANTBRUKSTYRELSEN
24 AUG. 1938

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av Vennberga torrlägningsföretag år 1937 i Östra Strö och Gudmuntorps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Statsbidrag : 10.350:- kr

Statslån : 10.280:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ende styrelseledamot : Arrendatorn N. H. von Holstein, Vennberga, Kungshult

Vid av undertecknad verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns sträckan A - B - C vara i huvudsak utförd i enlighet med förslaget. Till sträckan C - E hade rören levererats. Enligt kostnadsförslaget uppgår kostnaden för utfört arbete och levererade rör till:

Sträckan A - B - C	9.800:- kr	
" C - E	<u>2.875:- "</u>	12.675:- kr

Härtill komma kostnaderna för

Syneförrättningen	612:50 kr	
Betänkandet m.m.	112:57 "	
Domstolsavgift	32:60 "	757:67 "
	Summa	13.432:67 kr

utgörande ca 63 % av den beräknade kostnaden	21.157:67 "
--	-------------

Höör den 20 augusti 1938.

Vare Möller