






Förslag till
Vollsjö dikningsföretag år 1937
Vollsjö socken, Malmöhus län,
Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1937 av
Thore Möller
Statens e. lantbruksingenjör



Handwritten notes in Swedish, likely describing the project's details and the engineer's observations. The text is written in cursive and includes dates and specific measurements.




RTN.Nr 001
Bestyrelsen i Länshuset
Malmöhus län
1*0581

Handwritten note in green ink: 'Nr 491 Malmöhus län'.

DIARIE Nr 9949
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN. 1938

M 1*0581



Auskunft

Gesam. Rungl. Anz. 10. m. d. 1. bren
den 6 maj 1938 fastställt sin efter-
rättelse och arbetets utgående.

Stockholm den 17 maj 1938.

På Rungl. Landhushushållarens rön.

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten
Hörs. L. L. L.

Betänkande

till

VOLLSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Vollsjö socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

angående Vollsjö dikningsföretag år 1937

uti Vollsjö socken, Malmöhus län, avgivet

i och för sökande av statsunderstöd till

kostnaderna för företaget.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna ca 1.5 km västnordväst Vollsjö kyrka, ca 7 km norr om Sjöbo, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvat-
tenstånd samt delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täkdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 10 denna månad. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppasträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 15,169 hektar åker. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen beredes angivna område, beräknats till 4.514:70 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 3.400:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 358:92 kr, varför totalkostnaden uppgår till 3.758:92 kr. Kostnaden uppgår således till ca 83 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bidrag- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av fyra delägare, representerande 87,92 % av företaget. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 83 % av båtnaden, statsbidrag kunna erhållas av alla delägare till ett belopp motsvarande 44,50 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 1.650:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 1.850:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till de berörda fastigheternas åbyggnader, varför för fastigheternas jordbruk företags genomförande är av stor betydelse. Då företaget dessutom lämnar en viss nettovinst, får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 september 1937.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Diktningsskostnad	3.400:- kr.
Synerförrättningen	282:66 "
Beträknandet m.m.	<u>76:26 "</u>
<u>Summa</u>	<u>3.758:92 kr.</u>

Höör 1 september 1937.

Thore Möller

Udd arbetsplanens fastställande har kostnaden för fristaget
beträknats till 3.758 kronor 92 öre, varav å lantbrukens andel
3.304 kronor 84 öre.

Stockholm den 17 maj 1938.
På Rungl. Lantbruksskolens vägnar
Albert Smith

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Vollsjö dikningsföretag år 1937 i Vollsjö socken av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vollsjö den 10 september 1937.

Anton Gröndahl

Nils Andersson

Otto Andersson

Aug. Nilsson

Bevittnas:

Johan Olsson

Jöns Persson

Nr 16 Vollsjö

nr 19 Brandstad

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Vollsjö socken, Malmöhus län.

Vollsjö	1/8 mtl	19 ⁵	äg. Otto Andersson
"	1/72 "	19 ⁶	" Nils Andersson
"	1/36 "	19 ⁷	" D:sme
"	1/8 "	21 ⁴	" Anton Gröndahl
"	1/24 "	27 ²	" August Nilsson

Höör i september 1937.

Thore Möller

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Synehandlingar

till

VOLLSJÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1937

Vollsjö socken, Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av marker tillhörande Vollsås nr 19, 21 och 27 i Vollsås socken av Malmöhus län.

Predagen den 10 september 1937 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Anton Gröndahl i Vollsås för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. På särskild kallelse infunno sig såsom gode män lantbrukarna Johan Olsson i Vollsås nr 16 och Jöns Persson i Brandstad nr 19.

Vid sammanträdet, som kungjorts i Vollsås sockens kyrka den 22 och i tidningen Skånska Dagbladet den 23 sistlidna augusti /Bil.B./, och varom av förrättningsmannen kända sakägare erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil.C./, kommo följande sakägare tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Anton Gröndahl, ägare till	1/8	mtl Vollsås	21	⁴	
Nils Andersson, " "	1/72	" "	19	⁶	och
	1/36	" "	19	⁷	
Sigfrid Nyman, " "	41/4608	mtl "	27	⁸	
August Nilsson, " "	1/24	" "	27	²	

Övriga sakägare:

Otto Andersson, ägare till	1/8	mtl Vollsås	19	⁵
Nils Persson, " "	1/12	" "	17	⁶
Gottfrid Nilsson, " "	1/36	" "	21	⁶
William Widén, " "	1/48	" "	21	³

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻²./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för upprättat förslag till avdikning av i företaget ingående marker.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i överensstämmelse med förslaget.

Även övriga närvarande sakägare förklarade sig intet hava att erinra mot förslaget.

§ 5.

Tillsades att synemännen omedelbart komme att besiktiga marker och avlopp samt att sammanträdet skulle fortsättas på samma ställe kl. 1.30 em innevarande dag.

§ 6.

Kl. 1.30 em sammanträdde åter synemän och sakägare hos Anton Gröndahl.

§ 7.

Synemännen avgävo utlåtande /Bil.G./, vilket genom uppläsning delgavs

de närvarande.

§ 8.

Sedan de närvarande förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Anton Gröndahl, Vollsås nr 21, Vollsås, ordförande,

" August Nilsson, " " 27, "

" Nils Andersson, " " 19, "

§ 9.

För hantlangning m.m. skulle till Anton Gröndahl utgivas ersättning med 22 kronor och till August Nilsson 5 kronor.

§ 10.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 10 kronor 40 öre för Jöns Persson samt 9 kronor 80 öre för Johan Olsson, eller tillhopa 20 kronor 20 öre.

§ 11.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	1 1/4 dag
Sammanträden och markvärdering	1 "
Utredning på lantmäterikontoret	1/2 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1/2 "

S u m m a 3 1/4 dagar

§ 12.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar kom

me att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 13.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 14.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och samman-

trädet avslutades.

Vollsjö den 10 september 1937

Thore Möller

Johan Olsson

Jöns Persson

Bil.A¹.

Ek.D. nr 65/296 år 1936.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för inom lä-

net tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning rörande

torrläggning genom dikning av marker inom Vollsjö by i Vollsjö socken av

Malmöhus län. Av företaget torde komma att beröras:

Anton Gröndahl Vollsjö nr 21

Otto Andersson " " 19

Nils Andersson " " 19

August Nilsson " " 27

Nils Persson " " 27

Sigfrid Nyman - Araskega nr 8

samt event. andra markägare, vilket dock först genom närmare undersökning på platsen kan fastställas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Anton Gröndahl, adr. Vollsjö. Telefon Vollsjö 134.

Vollsjö den 15 oktober 1936

Anton Gröndahl

Nils Andersson

August Nilsson

Sigfrid Nyman

Ek.d. litt. - n:r 65/296 1936.

²
Bil.A.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 december 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

S. Dahlrup

Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av marker tillhörande Vollsjö nr 19, 21 och 27 i Vollsjö socken, Malmöhus län, handlägges

vid sammanträde hos lantbrukaren Anton Gröndahl i Vollsjö fredagen den 10 september 1937 kl. 10 fm.

Höör den 19 augusti 1937

Thore Möller

Statens o. lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse uppläst i Vollsjö kyrka söndagen den 22 augusti

Håkan Ryber

v.p.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 23 augusti 1937, betygar

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av marker tillhörande Vollsjö nr 19 m.fl. hemman i Vollsjö socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 19 augusti 1937 angående sammanträde i Vollsjö den 10 nästa september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vollsjö,

Vollsjö.

" " tidningen Skånska Dagbladet,

Malmö.

Kallelse till nämndemannen Nils Nilsson, Ö. Kärrstorp,

Bjarsjölagård.

Kallelse till lantbrukaren Johan Olsson, Vollsjö nr 16, Vollsjö.

Underrättelse till lantbrukaren Anton Gröndahl, Vollsjö nr 21, "

"	"	"	Sigfrid Nyman, Araskoga nr 8,	"
"	"	"	August Nilsson, Vollsjö nr 27,	"
"	"	"	Nils Andersson, " " 19,	"
"	"	"	Nils Persson, " " 27,	"
"	"	"	Otto Andersson, " " 19,	"
"	"	"	Nils Persson, " " 17,	"
"	"	"	Gottfrid Nilsson, " " 21,	"
"	"	"	William Widén, " " 21,	"

Den 24 augusti 1937 angående samma sammanträde.

Kallelse till lantbrukaren Jöns Persson, Brandstad nr 19, "

I tjänsten:

Thore Möller

Ä g o b e s k r i v n i n g					
		och			
v ä r d e r i n g s l ä n g d .					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vallojå socken.</u> Vallojå	19 ⁵		$\frac{1}{8}$		<u>Otto Andersson</u>
				1	åker, mylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" , högländ
				5	" , mylla på lera
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" , högländ
				12	märgelgrav
				13	backe
				14	märgelgrav
15	avlopp				
1	19 ⁶		$\frac{1}{72}$		Summa
					<u>Peter Andersson</u>
				16	åker, mylla på lera
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
20	" " " "				
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
20.0								1300	260	-	1400	280	-	100	20	-
18.0								1200	1416	-	"	1652	-	200	206	-
07.3								"	87	60	"	102	20	"	14	60
						07.3		-			-			-		
48.0								1000	480	-	1400	672	-	400	192	-
26.0								"	260	-	"	364	-	"	104	-
31.0								"	310	-	"	434	-	"	124	-
39.0								900	351	-	"	546	-	500	195	-
34.0								1200	408	-	"	476	-	200	68	-
22.0								1300	286	-	"	308	-	100	22	-
						21.0		-			-			-		
						03.9		-			-			-		
						01.0		-			-			-		
						02.4		-			-			-		
						07.0		-			-			-		
345.3						42.6			3858	60		4834	20		975	60
06.0								1300	78	-	1400	84	-	100	6	-
31.5								1200	378	-	"	441	-	200	63	-
07.0								"	84	-	"	98	-	"	14	-
02.0								1000	20	-	"	28	-	400	8	-
06.7								"	67	-	"	93	80	"	26	80
53.2									627	-		744	80		117	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallsjö	19 ⁷				Transport
				21	märgetgrav
				22	avlopp
					Summa
					<u>Nils Andersson</u>
				23	åker, mylla på lera
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	märgetgrav
				27	åker, mylla på lera
"	27 ²			28	" " " "
				29	avlopp
					Summa
					<u>August Nilsson</u>
				30	åker, mylla på lera
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" högländ
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
53.2									627	-		744	80		117	80
						01.0		-			-			-		
						02.4		-			-			-		
53.2						03.4			627	-		744	80		117	80
32.5								1000	325	-	1400	455	-	400	130	-
29.0								"	290	-	"	406	-	"	116	-
04.7								"	47	-	"	65	80	"	18	80
						01.5		-			-			-		
22.0								1200	264	-	1400	308	-	200	44	-
06.5								1300	84	50	"	91	-	100	6	50
						02.8		-			-			-		
94.7						04.3			1010	50		1325	80		315	30
06.2								1300	80	60	1400	86	80	100	6	20
24.5								1200	294	-	"	343	-	200	49	-
45.0								1000	450	-	"	630	-	400	180	-
28.0								"	280	-	"	392	-	"	112	-
10.5								900	94	50	"	147	-	500	52	50
06.5								"	58	50	"	91	-	"	32	50
23.0								1200	276	-	"	322	-	200	46	-
13.0								1300	169	-	"	182	-	100	13	-
						08.0		-			-			-		
156.7						08.0			1702	60		2193	80		491	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallsjö	27 ³		$\frac{1}{24}$	39	Transport avlopp
					Summa
					<u>Nils Persson</u>
				40	mängelgrav
				41	åker, mylla på lera
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	mängelgrav
					Summa
"	27 ⁸		$\frac{41}{4608}$		<u>Pigfred Nyman, Brastoga.</u>
				47	åker, mylla på lera
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	mängelgrav
					Summa
"	21 ⁴		$\frac{1}{8}$		<u>Anton Gröndahl</u>
				51	åker, mylla på lera
				52	" " " "
					Transport.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	56.7					08.0			1702	60		2193	80		491	20
						01.8		—			—			—		
1	56.7					09.8			1702	60		2193	80		491	20
						01.3		—			—			—		
	13.0							1300	169	—	1400	182	—	100	13	—
	21.5							1200	258	—	"	301	—	200	43	—
	16.5							1000	165	—	"	231	—	400	66	—
	72.0							900	648	—	"	1008	—	500	360	—
	06.8							1000	68	—	"	95	20	400	27	20
						01.0		—			—			—		
1	29.8					02.3			1308	—		1817	20		509	20
	05.3							1300	68	90	1400	74	20	100	5	30
	05.4							1200	64	80	"	75	60	200	10	80
	05.0							1000	50	—	"	70	—	400	20	—
						01.0		—			—			—		
15.7						01.0			183	70		219	80		36	10
	05.4							1300	70	20	1400	75	60	100	5	40
	22.5							900	301	50	"	469	—	500	167	50
28.9									371	70		544	60		172	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				53	åker, mylla på lera
				54	" " " "
				55	märgelgrav
				56	åker, mylla på lera
				57	" " " "
				58	" , högländ
				59	" , mylla på lera
				60	" , högländ
				61	" , mylla på lera
				62	" , " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	väg
				66	åker " " "
				67	" " " "
				68	" , högländ
				69	" , mylla på lera
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	märgelgrav
				73	åker, mylla på lera
				74	" " " "
				75	" " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
38.9								371 70			544 60			172 90		
17.0								1000	170 -		1400	238 -		400	68 -	
81.0								"	810 -		"	1134 -		"	324 -	
						04.6		-			-			-		
1 20.0								1200	1440 -		1400	1680 -		200	240 -	
20.5								1300	266 50		"	287 -		100	20 50	
						03.8		-			-			-		
25.5								1300	331 50		1400	357 -		100	25 50	
						79.0		-			-			-		
09.8								1300	127 40		1400	137 20		100	9 80	
46.0								1200	552 -		"	644 -		200	92 -	
13.5								1300	175 50		"	189 -		100	13 50	
30.0								1000	300 -		1400	420 -		400	120 -	
						18.0		-			-			-		
05.0								1200	60 -		1400	70 -		200	10 -	
12.3								1300	159 90		"	172 20		100	12 30	
						22.0		-			-			-		
15.0								1300	195 -		1400	210 -		100	15 -	
45.0								1200	540 -		"	630 -		200	90 -	
1 28.0								1000	1280 -		"	1792 -		400	512 -	
						02.3		-			-			-		
46.0								900	414 -		1400	644 -		500	230 -	
46.0								1200	552 -		"	644 -		200	92 -	
22.0								1300	286 -		"	308 -		100	22 -	
7 21.5						1 29.7		8031 50			10101 -			2069 50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vallsjö socken</u>					<u>Sammandrag.</u>
Vallsjö	19 ⁵		$\frac{1}{8}$	1-15	Otto Andersson
"	19 ⁶		$\frac{1}{72}$	16-22	Nils Andersson
"	19 ⁷		$\frac{1}{36}$	23-29	D. sure
"	27 ²		$\frac{1}{24}$	30-39	August Nilsson
"	27 ³		$\frac{1}{24}$	40-46	Nils Persson
"	27 ⁸		$\frac{41}{4608}$	47-50	Sigfrid Nyman, Braskoga
"	21 ⁴		$\frac{1}{8}$	51-75	Ruben Gröndahl
					Summa

K o s t n a d s f ö r a l a g.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>H u v u d a v l o p p e t A - B - C - D.</u>								
I - 0	44	Rensning av öppet avlopp lm	44	0.25				11 -		
+30 0 - 4	405	Schaktning av lera o. sand Rör, inre diam. 12"	m ³ lm	350 405	1.20 2.40	420 - 972 -				
		Rörutlopp vid 0	st	1		35 -				
		Brunnar vid 0+100, 1+75, 2+45, 3+86 och 4+30	st	5	40:-	200 -				
		Läggning och höljning	lm	405	0.40	162 -	1789 -			
+30 +40 4 - 6	210	Schaktning av lera o. sand Rör, inre diam. 9"	m ³ lm	220 210	1.20 1.70	264 - ~~352~~ 357 -				
		Brunnar vid 4+70, 5+31 och 6+40	st	3	40:-	120 -				
		Läggning och höljning	lm	110	0.30	63 -	804 -			
+40 +68 6 - 7	128	Schaktning av lera o. sand Rör, inre diam. 8"	m ³ lm	125 128	1.20 1.50	150 - 192 -				
		Brunn vid 7+68	st	1		40 -				
		Läggning och höljning	lm	128	0.25	32 -	414 -			
+68 +11 7 - 8	43	Schaktning av lera o. sand Rör, inre diam. 6"	m ³ lm	30 43	1.20 1.20	36 - 51 60				
		Brunn vid 8+11	st	1		40 -				
		Läggning och höljning	lm	43	0.20	8 60	136 20	3954 20		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							235 80	
	830						S u m m a		3250 -	
		<u>S i d o d i k e t C - C .</u>								
+28 10 - 10	28	Schaktning av lera o. sand Rör, inre diam. 6"	m ³ lm	45 28	1.20 1.20	54 - 33 60				
		Brunn vid 10+28	st	1		40 -				
		Läggning och höljning	lm	28	0.20	5 60		133 20		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							16 80	
	28						S u m m a		150 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	830	Huvudavloppet A - B - C - D							3250	-
	<u>28</u>	Sidodiket C - C ¹							<u>150</u>	-
	858							<u>S u m m a</u>	3400	-
Vollsjö den 10 september 1937										
Thore Möller										

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Registernummer	Siffror	Marthal	<u>Socken</u> och hemman	Ordgäres namn och hemvist	Sökande eller icke sökande
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Vallejö socken.</u>		
19 ⁵	$\frac{1}{8}$		Vallejö	Otto Andersson	—
19 ⁶	$\frac{1}{72}$		"	Nils Andersson	sök
19 ⁷	$\frac{1}{36}$		"	O: sune	sök
27 ²	$\frac{1}{24}$		"	August Nilsson	sök
27 ³	$\frac{1}{24}$		"	Nils Persson	—
27 ⁸	$\frac{41}{4608}$		"	Sigfrid Nyman, Braskoga	sök
21 ⁴	$\frac{1}{8}$		"	Anton Gröndahl	sök
				Summa	

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning genom dikning av marker tillhörande Vollsjö nr 19, 21 och 27 i Vollsjö socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över det för företaget antagna jämförelseplanet anges medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.D./. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som under nu rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1.2 m djup och som alltså kan väntas vinna bättnad genom arbetets utförande.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D och C - C¹. Sträckan A - B skall bibehållas öppen, övriga sträckor skola ersättas av rörledningar. På nivåkartan är det öppna avloppet utmärkt medelst heldragna dubbla röda linjer och rörledningarna medelst heldragna enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Omkring en km nedströms punkt A utfaller ifrågavarande avlopp i Vollsjön, som genom Tolånga- eller Björkaån avrinner till Vombsjön, en av Kävlingeåns källsjöar. Företaget ligger således inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 11 december 1936, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge ± 5.00 m. O-format märke inhugget i sten i rågång ca 5 m norr om rågångshörn.

Fixp. II. Höjdläge ± 7.68 m. O-format märke unhugget i sten i rågång vid vägkrök ca 80 m norr om 6+40.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppet A - B skall upprennas till sådant djup, att nödigt undanfall erhålles för föreslagna rörledningar.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält med tämligen svaga lutningar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava ledningarna

dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.5 lit/sek/ha. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
B - 1 ⁺³⁰	31.5	47.5	9.00:1000	30.0 /12/	78
- C	24.0	36.0	1.98:1000	30.0 /12/	37
- 6 ⁺⁴⁰	11.0	16.5	1.91:1000	22.5 /9/	16.6
- 7 ⁺⁶⁸	7.8	11.7	2.34:1000	20.0 /8/	14.0
- D	5.8	8.7	4.65:1000	15.0 /6/	8.6
C - C ¹	6.6	9.9	5.35:1000	15.0 /6/	9.3

Vid rörledningarnas dimensionering har använts Yarnell-Woodwards formel:

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} k \sqrt{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

k = en konstant = 60

Bottenlägen och lutningar samt rörens dimensioner äro angivna å de öfver avloppen upprättade profilritningarna.

Mem. 6. Båtnad och kostnadsfördelning.

För fördelning på berörda markägare av med företaget förenade kost-

nader hava synemännen uppskattat markerna såväl i deras nuvarande vattenbesvärade tillstånd som i det skick de kunna beräknas komma att befinna sig efter företagets genomförande. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i kostnaderna för företaget direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.F./ har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nys angivna andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 7. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Rören skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.
- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 6/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.
- 8/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 8. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons över-

kan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i ledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.9. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.10. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vollsjö dikningsföretag år 1937".

Mom.11. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom.12. Aktförvarare.

Avekrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.14. Verksamhet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verksamhet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Vollsjö den 10 september 1937

Thore Möller

Johan Olsson

Jöns Persson

Förestående av-

skrifters, sid, 1 - 30, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:

Huse Möller

370

38

M

1-0581

DIARIE Nr

9949

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

6 maj 1938

för

"Vollsjö dikningsföretag år 1937" i Vollsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

1 handl. 1/1000

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av **ettusenåttahundrafemtio (1.850)**

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **ettusensexhundrafemtio (1.650)**

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag,**

ävensom fastställt en av **statens e.lantbruksingenjör Th.Möller**

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h~~av~~ *undertecknade*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wollsjö den 1^{ste} juni 1938

Anton Gröndahl.
N: 21. Wollsjö

August Nilsson.
N: 27 Wollsjö

Att Anton Gröndahl och August Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Andersson Anna Johansson
Adress F. Fälviet, Wollsjö Adress Bärslöv.

Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 juni 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vollsjö dikningsföretag år 1937" i Vollsjö socken av Halmöhus län.

Lån 1.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 maj 1938.

Lånet har beviljats för nödanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagf. bev.den
<u>Vollsjö socken.</u>				
Vollsjö	1/8	19 ⁵	Otto Andersson	26/9 1913, § 26
"	1/72	19 ⁶	Nils Andersson och	
"	1/36	19 ⁷	N.h. Ester Anders- son	13/10 1937, § 433
"	1/8	21 ⁴	Anton Gröndahl	3/6 1920, § 270
"	1/24	27 ³	August Nilsson	4/6 1925 § 252

Stockholm den 20 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Uppgift på kostnaderna i Wollsjö dekningsföretag år 1937.

Till entreprenör Ola Johansson N: 5 Wollsjö	2850 kr.
Betänkande och symkostnad	358,92
sänta i upplånat kapital	112. —
styrelsearvode	25. —
annonskostnad	10.50
utdrag ur Taxeringslängden för fastigheter	3.50
vederståfthetsbevis	2.40
	3362.32

Kontrollen 119. —
Σ 3481.32

Anten Gröndahl N: 21 Wollsjö

3758.92

3481.32

277.60


7%

Lagen minskning!

14.6.38

Forsman

mitt telefonnummer är 134 Wollsjö.



F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Vollsjö socken.

Vollsjö • 19⁵ ✓ 1/8 mtl äg. Otto Andersson, lagf. den 26 septemb. 1918, § 26.

" • 19⁶ ✓ 1/72 " " Nils Andersson och h.h. Ester Andersson, lagf.
den 13 okt. 1937, § 433.

" • 19⁷ ✓ 1/36 " "

" • 21⁴ ✓ 1/8 " " Anton Gröndahl, lagf. den 3 juni 1920, § 270.

" • 27² ✓ 1/24 " " August Nilsson, lagf. den 4 juni 1925, § 262.

Höör i september 1937.

H. Möller

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Vollsjö dikningsföretag år 1937 i Vollsjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Beviljat statsbidrag : 1.650:- kr.

" statslån : 1.850:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Anton Gröndahl, Vollsjö nr 21, Volls-
sjö.

Vid av undertecknad den 25 sistlidna april verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt närslutna, av styrelsens ordförande upprättade kostnadssammandrag uppgå kostnaderna för arbete m.m. till 3.362:32 kr, vartill komma kostnader för kontroller, avsyning o.dyl. med 119:- kr, varför totalkostnaden uppgår till 3.481:32 kr.

Höör den 10 juni 1938.

Shore Möller