


Bleed 1.
Pleed 2.

DIARIE Nr 1381
K. LANTIERO: 1938
27 AUG 1938



Förslag
till

"Dokumentationsföretaget Usterstad nr 22
den 6/7 1937"

uti Vēsternstads socherna av 1776/1777 års 26:e.

ឯកសារនេះ បាន រៀបចំឡើងនៅ ថ្ងៃ ទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៣៧

Olav. Haurie Hallén.
Statens Lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio;

RITN.Nr 001

E. H. Allen

M 2★0582

Ac 498 Mahatmas 2 etc.

Profil- och sektionsskizter för 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 17 maj 1938. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smith.

Förslag

av

"Dikningsföretaget Västerstad nr 22"

av år 1937 "

och Västerstads sockna och Malmöhus län.




Upprättad vid synförrättning år 1937 av

Blas-Henric Wahlström



Statens lantbruksingenjör.

Typskiz för brunn med 32" inre diameter. Skala 1:50.

Typskiz för brunn med 24" inre diameter och sänksluttning för dragslatten vid påle. Skala 1:50.




Typskiz för intag vid påle 12.5. Skala 1:50.



Vidimeras ex officio: KNTN.Nr 002 L.A. Wahlström KNTN.Nr 001

M 2-0582 2

Nr 498 Malmöhus 2 riter



Avlopp för dikningsföretaget Västerstad nr 1 dikning av år 1931.

Täckt ledning av cementrör 18"

Täckt ledning av cementrör 15"

Täckt ledning av cementrör 12"

Täckt ledning av cementrör 10"

Täckt ledning av cementrör 8"

Täckt ledning av cementrör 6"

Täckt ledning av cementrör 4"

Täckt ledning av cementrör 3"

Skala 1:50

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

8820 S M

M

2-0582

DIARIE Nr 13817

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 AUG. 1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Västerstad nr 22

av år 1937"

uti Västerstads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställd till
eftermiddags och arbetets utförande.
Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Våsterstad nr 22

av år 1937"

uti Våsterstads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1937.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Västerstad nr 22 av år 1937" uti Västerstads socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. öster om Västerstads kyrka samt 4,5 km. nordost om Askeröds järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad - Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 27 mars 1936 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 27 augusti 1937, varefter förrättningen avslutades den 21 september samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har

besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 21 september 1937 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 23/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 96,45 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jäm-
väl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 20,98 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	18,76 ha
Endast bidragssökande	<u>2,22 "</u>

Summa 20,98 ha.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 80 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	9000,- kr.	8680,50 kr.	319,50 kr.
Syreförrättning	644,49 "	621,61 "	22,88 "
Betänkande	148,27 "	143,- "	5,27 "
<u>Summa</u>	<u>9792,76 kr.</u>	<u>9445,11 kr.</u>	<u>347,65 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 467,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	31510,- kr.
" före "	21985,- "
Värdeförhöjning	9525,- "
Kostnad	9792,76 "
Rel. kostnad	1,03

Bidrag beräknas till 50 % av båtnadsvärdet.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	28180,- kr.
--------------------------------	-------------

Jordvärde före torrläggningen	18993,- kr.
Värdeförhöjning	9187,- "
Kostnad	9445,11 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	3330,- kr.
" före "	2992,- "
Värdeförhöjning	338,- "
Kostnad	347,65 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall
dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättning-
en fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutli-
ga avseende till den 1 september 1944.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna äro något stөр-
re än den båtnad eller värdeförhöjning, som beräknats uppkomma genom dik-
ningsföretagets utförande. Då de berörda markerna emellertid f.n. äro i
hög grad försumpade, och då vederbörande jordägare för sin utkomst äro
beroende av att desamma kunna rationellt utnyttjas, får jag dock förorda,
att såväl bidrag som lån av statsmedel beviljas till dikningsföretagets
utförande. Bidrag från statens avdikningsanslag torde kunna utgå med
4760,- kr., motsvarande 50 % av båtnadsvärdet, och lån från statens av-
dikningslånefond med 4600,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Sammandrag av kostnaderna

Bil. II

Förening

Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vil-

kas torrläggning lån sökes från sta-

tens avdikningslånefond

Bil. V

Arvedesräkningar

Bil. VI och VII

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnader -
na samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Västerstad socken.</u>			
9/256	8 ²⁸	Västerstad; Ernst Persson	1-4	48	
21/512	8 ²⁷	do; Em.	5-14	147	
6. 51/512	8 ²⁶	do; Theodor Jönsson	15-31, 75-77	533	
1. 1/16	22 ²	do; Ernst Larsson	32-41, 78-90, 6	293	
3. 1/16	22 ³	do; Wilhelm Nilsson	42-53	208	
5. 1/24	av 22 ⁴	do; Hanny Larsson	54-63, 91, 92	317	
2. 1/16	22 ⁵	do; William Persson	64-69, 95-102	319	
4. 1/16	14 ²	do; Per Nilsson	70-74, 103-106	206	
1/64	av 22 ⁷	do; Ernst Olsson	93, 94	27	
		Summa		2098	
Rel. kostnad 1.03. Bidrag borde utgå med belopp, motsvarande 50 % av lånekostnaden.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-0/0 av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43 -		40 50	2 90	- 67		44 07	21 50	- -	löser ej lån.
213 -		201 60	14 44	3 32		219 36	106 50	- -	löser ej lån.
1106 -		1044 90	74 82	17 21		1136 93	553 -	553 -	
1909 -		1803 60	129 16	29 71		1962 47	954 50	954 50	
1041 -		983 70	70 44	16 21		1070 35	520 50	520 50	
1984 -		1874 70	134 25	30 88		2039 83	992 -	992 -	
2021 -		1909 80	136 76	31 46		2078 02	1010 50	1010 50	
1126 -		1063 80	76 18	17 53		1157 51	563 -	563 -	
82 -		77 40	5 54	1 28		84 22	41 -	- -	löser ej lån.
9525 -		9000 -	644 49	148 27		9792 76	4762 50	4593 50	

Uppmät i december 1937.
E. H. Waller
Statens landtjänstingenjör.

Sammandrag af kostnadene.

Gifningskostnader	9000.- kr.
Fornættningskostnader:	
Lyneførnættningen	644.49 kr.
Betænkandeti	148.27 " 792.76 "
Summa kostnader	9792.76 kr.

Udtalt i december 1937.

C. H. Waller

Statens landbrugsinspektør.

Ved arbejdsplanens fastsættelse har kostnaden for foretaget beregnet til 9.792 kroner 76 øre, var-
er i landtagernes andel 9.445 kroner 12 øre.

Stockholm den 17 maj 1938.

På Kongl. Landbrugsstyrelsens vegne:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Västerstad nr 22 av år 1937" uti Västerstads socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Ernst Persson, Västerstad nr 8 per Askeröd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Västerstad den 21 september 1937.

1. Ernst Larsson

2. Villiam Persson

3. Wilhelm Nilsson

4. Per Nilsson

5. Hans Larsson

6. Theodor Jönsson.

Att Ernst Larsson, Villiam Persson, Wilhelm Nilsson, Per Nilsson och Harry Larsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
 Lantbruksingeniör
 Malmö

Jöns Jönsson
 Skiftesgodeman
 Västerstad.

Att Theodor Jönsson något senare egenhändigt undertecknat före-
stående förening intyga:

Ernst Persson

Wilhelm Nilsson

Lantbrukare

Lantbrukare

Askeröd

Askeröd.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 septem-
ber 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt "Dik-
ningsföretaget Västerstad nr 22 av år 1937" uti Västerstads socken,
Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Sö-
derbygdens vattendomstols kansli den 3 december 1937.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
<u>Summa kronor</u>	<u>1:75</u>

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Västerstad nr 22 av år 1937"
uti Västerstads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes
lån från statens avdikningslånefond.

Västerstads socken.

51/512	mtl.	Västerstad	8	;	Theodor Jönsson,
			26		
1/16	"	"	14	;	Per Nilsson,
			2		
1/16	"	"	22	;	Ernst Larsson,
			3		
1/16	"	"	22	;	Vilhelm Nilsson,
			4		
1/24	"	"	av 22	;	Harry Larsson,
			5		
1/16	"	"	22	;	Villiam Persson.

Malmö 1 december 1937.

B. A. Narell

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

B. A. Narell

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

"Drifningsföretaget Västerstad m 22 av år 1937"

inom Västerstads socken

av Medelmörns län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <u>syneförvaltningshandlingarna</u> à	4	—
Betänkande, sid. 4	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2+6 \times 0.50 + 3 \times 0.40 + 2)$	8	20
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{3}$	4	—
Kopia av plankartan à väv $(32.80 - 8.64)$	30	16
" " profiler och sektioner } $0.75(25.15 + 12)$	27	86
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(68 + 11 + 12) \times 0.55$	50	05
Inhäftning av handlingar; 1 häfte <u>synehandlingar</u>	3	50
Diariebevis, utlägg; 1 " <u>Betänkande</u>	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Kopia av ritning Bil. Bil. 26	2	—
Förteckning över fastigheter, till vilka län avses	3	—
Summa Kronor:	148	27

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Färs häradsrätt inom tre månader härfter.

Medelmör den 13 december 1937.

E. H. Haller.


Statens lantbruksingenjör.

M 2*0582

DIARIE Nr 13817

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 AUG. 1938



Handlingar

till

"Dikningsföretaget Västerstad nr 22


av år 1937"

uti Västerstads socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1937.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av marker till Västerstad nr 22m.fl. hemman uti Västerstads socken,Malmöhus län.

År 1937 den 27 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Edvard Jönsson, Orås nr 11, och Jöns Jönsson, Västerstad nr 7, båda med postadress Askeröd, i kommunalrummet i De la Gardie folkskola i Västerstad för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Västerstad nr 22 m.fl. hemman uti Västerstads socken, Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagna de denna dag hade förrättningsmannen den 21 sistlidne juli översänt till pastorsämbetet i Västerstads församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästa i Västerstads kyrka söndagen den 25 juli 1937 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 22 juli 1937 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 juli 1937 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Ernst Larsson, Västerstad nr 22, Mg. 1/16 mtl. Västerstad 22²,
 Lantbr. Harry Larsson, Västerstad nr 22, Mg. 1/24 mtl. Västerstad av 22⁴,
 Lantbr. William Persson, Västerstad nr 22, Mg. 1/16 mtl. Västerstad 22⁵.

samt förande talan för dikningsföretaget Västerstad n:ris 18 och 22
 av år 1900.

Övriga sakkägare och ombud:

Lantbr. Ernst Persson, Våsterstad nr 8, Mg. 21/512 mtl. Våsterstad 8²⁷
 och 9/256 mtl. Våsterstad 8²⁸ samt förande talan för "Dikningsföretaget Våsterstad nr 1 dikning av år 1931",

Lantbr. Theodor Jönsson, Våsterstad nr 8, Mg. 51/512 mtl. Våsterstad 8²⁶,

Lantbr. Vilhelm Nilsson, Våsterstad nr 22, Mg. 1/16 mtl. Våsterstad 22³,

Lantbr. Ernst Olsson, Våsterstad nr 22, Mg. 1/64 mtl. Våsterstad av 22⁴,

Lantbr. Per Nilsson, Våsterstad nr 14, Mg. 1/16 mtl. Våsterstad 14²,

Lantbr. Hugo Kjellsson, Våsterstad nr 22, Mg. 1/32 mtl. Våsterstad 22⁸,

Lantbr. Otto Jonsson, Våsterstad nr 22,

Lantbr. Johan Bengtsson, Våsterstad nr 18,

Lantbr. Oskar Olsson, Våsterstad nr 18,

Lantbr. Per Jönsson, Våsterstad nr 18.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kun-

de förväntas bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektioneritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att saksägarna vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Ernst Larsson, Harry Larsson och William Persson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. För detta ändamål yrkade de, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta dikessträckorna $2+17 - 12+5$, $6+62 = 20 - 22+28$, $10+10 = 30 - 31+78$ och $12+5 = 40 - 41$. Samtliga omnämnda dikessträckor borde utföras som täckta avlopp.

§ 6.

Ernst Larsson framhöll att vissa Theodor Jönsson tillhöriga marker avvattnades till det påyrkade sidodiket $20 - 22+28$. Han företedde en täckdikningsplan över Västerstads gård, upprättad av Ph. Åkerman år 1871, av vilken det framginge att en del av de marker, vilka nu ägdes av Theodor Jönsson, täckdikats till punkten $22+28$.

§ 7.

Theodor Jönsson bestred att någon del av hans marker vore täckdikad till punkten $22+28$. Den nordöstra delen av hans fastighet vore nämligen täckdikad till den mörgelgrav, som å plankartan utmärkts ligga omkring 110 m. väster om Ernst Larssons gård. Theodor Jönsson upplyste vidare,

att han inköpt sin gård år 1929 samt att han själv ej tückdikat någon del av de marker, varom nu fråga vore.

§ 8.

Ernst Persson, vilkens egendom liksom Theodor Jönssons vore köpt från Våsterstads gård, framhöll, att enligt hans mening såväl hans egna som Theodor Jönssons marker vore tückdikade enligt den år 1871 upprättade tückdikningsplanen. Till denna uppfattning hade Persson kommit genom att vid ett flertal tillflöden, då tückdikena kunde iakttagas, jämföra deras lägen med tückdikningsplanen.

§ 9.

Theodor Jönsson framhöll, att hans marker säkerligen vore tückdikade i enlighet med den företedda tückdikningsplanen. Tückdikenas lägen kunde vissa tider iakttagas på marken. Vid sådana tillflöden hade Jönsson uttrönt, att tückdikena i regel utlagts med 8 famnars avstånd.

§ 10.

Ernst Olsson framhöll, att han för omkring 8 år sedan utfört den nuvarande tückte ledningen i sträckan 31+37 - 31+78. Denna ledning, vilken utförts med 2" tegelrör, vore fullt tillräcklig för att avbörda vatten från den lilla del av Olssons fastighet - omkring $\frac{3}{4}$ tld. -, som avvattnades till punkten 37+78. Olsson yrkade därför, att det av sökandena påyrkade sideavloppet 10+10 - 30 - 31+78 endast skulle upptagas till påle 31+37 och där avslutas med en brunn.

§ 11.

Harry Larsson bestred bifall till Ernst Olssons yrkande samt förklarade sig vidhålla att nytt sideavlopp upptoges till punkten 31+78. Såsom skäl för sitt yrkande framhöll Larsson, att en brunn vid påle 31+37

skulle komma att vara till visst hinder vid jordens brukning, vilket icke bleve förhållandet, därest brunnen förlades till punkten 31+78.

§ 12.

William Persson förklarade sig intet hava att invända mot bifall till Ernst Olssons yrkande.

§ 13.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade sig ingen villig att såsom sökande biträda förrättningen.

§ 14.

Ernst Persson framhöll, att hans fastighet ej kunde beredas någon båtnad genom det planerade dikningsföretagets utförande samt överlämnade till förrättningsmannen en härom handlande skrivelse /Bil. nr 4/. Med stöd av vad han anfört yrkade Persson, att inga som helst kostnader för det planerade dikningsföretagets genomförande måtte påföras honom.

§ 15.

Theodor Jönsson yrkade under motivering, att hans marker enligt den av Ernst Larsson företedda töckdikningsplanen vore töckdikade till punkten 2+10, att inga kostnader för det planerade dikningsföretagets utförande måtte påföras hans fastighet.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i De la Gardie folkskola i Västerstad tisdagen den 21 september 1937 kl. 10 f.m.

Västerstad den 27 augusti 1937.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Jönsson

Edvard Jönsson.

Gode män.

År 1937 den 21 september inställde sig synemännen åter i kommunalrummet i De la Gardie folkskola i Västerstad för att fortsätta synförrättningen.

Följande sakkämare hade tillstådeskommit:

Lantbr. Ernst Larsson, Västerstad nr 22,

Lantbr. Harry Larsson, Västerstad nr 22,

Lantbr. William Persson, Västerstad nr 22,

Lantbr. Ernst Persson, Västerstad nr 8,

Lantbr. Theodor Jönsson, Västerstad nr 8,

Lantbr. Vilhelm Nilsson, Västerstad nr 22,

Lantbr. Ernst Olsson, Västerstad nr 22, genom Magnus Olsson enl. full-

makt /Bil. nr 5/,

Lantbr. Per Nilsson, Västerstad nr 14,

§ 18.

Överlämnades följande handlingar och ritningar, vilka ställts till förrättningsmannens förfogande, nämligen:

1/ Till Ernst Larsson en tükodikningsplan vid Västerstad, upprättad

år 1871 av Ph. Åkerman.

2/ Till William Persson 1 ritning, 1 häfte synhandlingar samt diver-

se andra handlingar till dikningsföretaget Västerstad nr 18

och 22 av år 1900.

§ 19.

Theodor Jönsson yrkade ersättning för den skada å dels äldre, dels nysådd vall, som förorsakats genom undersökning av tökdikena å hans mark med tillsammans 10,- kr.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till det avsedda dikningsföretagets utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 23.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De utsågo lantbrukaren Ernst Persson, Västerstad nr 8 per Askeröd att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 24.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Ernst Persson, Våsterstad nr 8, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt William Persson, Våsterstad nr 22 och Ernst Larsson, Våsterstad nr 22, samtliga med postadress Åskeröd.

Till revisorer utsågos kommunalordföranden Magnus Olsson, Granehem och lantbrukaren Harry Larsson, Våsterstad nr 22, båda med postadress Åskeröd.

§ 25.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Ernst Persson, Våsterstad nr 8 per Åskeröd för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 26.

Överlämnades till Ernst Larsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 27.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Våsterstad den 21 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Jönsson

Edvard Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade jordägare få härmed vördsamt anhålla om förordnande av vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Västerstad nr 22 m.fl. hemman uti Västerstads socken av Färs härad i Malmöhus län.

Västerstad den 3 - 2 - 1936.

Ernst Larsson

William Persson

Västerstad nr 22, Askeröd.

Harry Larsson

Västerstad nr 22.

Västerstad den 26 - 3 - 1936.

Angående skrivelsen av den 10 - 3 dennes för
upplysningar angående dikesförrättningen berörda

markägare äro följande.

39/512 mtl. Västerstad nr 8, Ägare Ernst Persson,

51/512 " " nr 8, " Theodor Jönsson,

1/16 " " nr 22, " Ernst Larsson,

1/16 " " nr 22, " Vilhelm Nilsson,

1/24 " " nr 22, " Harry Larsson,

1/16 " " nr 22, " William Persson,

1/16 " " nr 22, " Per Nilsson,

1/32 mtl. Våsterstad nr 22, Ågare E. Kjellsson,
 5/64 " " nr 22, " Otto Jonsson,
 1/16 " " nr 18, " Johan Bengtsson,
 15/384 " " nr 18, " Oscar Olsson,
 1/24 " " nr 18, " Per Jönsson.

Tacksam för fortast möjlig undersökning.

Högaktningsfullt

Ernst Larsson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 mars 1936.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Våsterstad nr 22 m.fl. hemman uti Våsterstads socken, Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i De la Gardie folkskola i Våsterstad fredagen den 27 instundande augusti kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Våster-

stad nr:ris 8, 14, 18 och 22, dels dikningsföretaget "Västerstad nr:ris 18 och 22 av år 1900", dels ock dikningsföretaget "Västerstad nr 1 dikning av år 1931".

Malmö den 21 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juli 1937 för Västerstads församling i kyrka betygar:

John W. Rundgren

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Västerstad nr 22 m.fl. hemman uti Västerstads socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Västerstads församling, /kungörelse/	Askeröd	21/7 1937
Skiftesgodemannen m.m. Vilhelm Västerberg, Påarp, Askeröd	"	" "
Skiftesgodemannen Jöns Jönsson, Västerstad nr 7,	"	" "
Skiftesgodemannen Edvard Jönsson, Orås nr 11,	"	25/8 "
x/ Lantbr. Ernst Persson, Västerstad nr 8,	"	26/7 "
Lantbr. Theodor Jönsson, Västerstad nr 8,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Ernst Larsson, Våsterstad nr 22,	Askeröd	26/7 1937
Lantbr. Vilhelm Nilsson, Våsterstad nr 22,	"	" "
Lantbr. Harry Larsson, Våsterstad nr 22,	"	" "
Lantbr. Ernst Olsson, Våsterstad nr 22,	"	" "
Lantbr. Villiam Persson, Våsterstad nr 22,	"	" " xx/
Lantbr. Per Nilsson, Våsterstad nr 14,	"	" "
Lantbr. Otto Johnsson, Våsterstad nr 22,	"	" "
Lantbr. Hugo Kjellsson, Våsterstad nr 22,	"	" "
Lantbr. Johan Bengtsson, Våsterstad nr 18,	"	" "
Lantbr. Oscar Olsson, Våsterstad nr 18,	"	" "
Lantbr. Per Jönsson, Våsterstad nr 18,	"	" "

x/ Svarar dessutom för dikningsföretaget av år 1931.

xx/ " " " " " " " " 1900.

Malmö den 26 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Jag vill framhålla, att jag ej förenar mig med sökanden på grund av att min mark får väl anses till fylles torrlagd genom utförande av 1931 års företag, då jag begärde detsamma utförande till punkt R eller något över min västra gräns, dit jag genom tückdikning leder allt mitt vatten och denna förrättning avser att sänka vattenståndet för öster om min mark befintliga lågmarker och tillkoppla vid punkt R, kan jag inte

inse att min mark därigenom kan erhålla någon ökad alstringsförmåga eller bättnad och kan således ej heller påföras någon kostnad för detta företags utförande och bestrider jag att några som helst kostnader för detta företaget påföras mig, för övrigt anser jag mig hava haft dikningskostnader nog uppgående till 1714 för södra delen omfattande 3,75 ha, vilket 1931 års handlingar visar. Kan dessa intressenterna finna en billigare och angenämare väg att gå med sitt vatten, så anhåller jag att de går den vägen, för det enda jag kan anse mig erhålla är möjligen intrång genom arbetets utförande beroende på vad tid det kommer ske och begär jag ersättning för eventuellt sådant intrång.

2/ Såsom svaroman för 1931 års företag anser jag det åligga dessa intressenterna att tillse de av 1931 års företag närmast befintliga brunnar och verkställa rensning om så erfordras under arbetets utförande utan ersättning från 1931 års företag.

Som svar på fördel.

Jag vill framhålla att jag har en bro på mitten av min mark och för övrigt utgör diket skillnad mellan tvenne skiften och skall jag någon gång i tiden göra mig dikesmarken till godo, tror jag ej fördelen härav kan uppvägas av arbetskostnaden och för övrigt förekom ej någon marklösen vid 1900 års förrättning, då diket breddades - och vad underhållsskyldigheten beträffar blev 1900 års företag befriat från ett visst antal meter vid utförande av 1931 års företag och när jag ej leder något vatten till det öppna diket, anser jag mig knappast underhållsskyldig för det samma och dessa intressenterna hava ju att utföra diket på bästa och billigaste sätt, så att det gör minsta möjliga intrång.

Ernst Persson.

Bil. nr 5.

Fullmakt för kom.ordf. Magnus Olsson, Granehem, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Våsterstad nr 22 m.fl. hemman uti Våsterstads socken, Malmöhus län, som kommer att hållas i De la Gardieska skolans i Våsterstad kommunalrum freda den 27 instundande augusti kl. 10 f.m., föra min talan och bevaka mina intressen och godkänner jag vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Våsterstad nr 22 den 29 juli 1937.

Ernst Olsson.

Bevittnas:

Henrik Andersson

Elin Andersson

Våsterstad.

Våsterstad.

Ovanstående fullmakt gäller även vid sammanträdet den 21/9 1937.

Våsterstad den 18/9 1937.

Ernst Olsson.

Bevittnas:

Henrik Andersson

Elin Andersson

Våsterstad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Västerstads socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Västerstad	8 ²⁸		9/256		<u>Ernst Persson.</u> 1 Åker, m.p.låttlara 2 ✓ D:o d:o 3 ✓ D:o d:o 4 D:o d:o Summa
Västerstad	8 ²⁷		21 512		<u>Ernst Persson.</u> 5 Åker, vinner ej båtnad 6 Vattenhåla, imp. 7 Åker, m.p.låttlara 8 ✓ D:o d:o 9 ✓ D:o d:o 10 ✓ D:o d:o 11 ✓ D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o , vinner ej båtnad Summa
Västerstad	8 ²⁶		51 512		<u>Theodor Jönsson.</u> 15 Åker, m.p.låttlara 16 D:o d:o Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13		14	15	16				
	02							1450	29	-	1500	30	-	50	1	-
	18							1400	252	-	1500	270	-	100	18	-
	20							1400	280	-	1500	300	-	100	20	-
	08							1450	116	-	1500	120	-	50	4	-
	48								677	-		720	-		43	-
						48										
						06										
	24							1400	336	-	1500	360	-	100	24	-
	16							1300	208	-	1500	240	-	200	32	-
	18							1300	234	-	1500	270	-	200	36	-
	24							1300	312	-	1500	360	-	200	48	-
	08							1300	104	-	1500	120	-	200	16	-
	10							1400	140	-	1500	150	-	100	10	-
	47							1400	658	-	1500	705	-	100	47	-
						36										
1	47					90			1992	-		2205	-		213	-
	12							1400	168	-	1500	180	-	100	12	-
	19							1100	209	-	1500	285	-	400	76	-
	31								377	-		465	-		88	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				17	Åker, m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	Vattenhåla, imp.
				22	Åker, m.p.lättlera
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	Vattenhåla, imp.
				31	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Västerstad	22 ²		1/16		Ernst Larsson.
				32	Åker, m.p.lättlera
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	31								377	-		465	-		88	-
	36							1400	504	-	1500	540	-	100	36	-
	22							1400	308	-	1500	330	-	100	22	-
	23							1100	253	-	1500	345	-	400	92	-
	02							800	16	-	1500	30	-	700	14	-
						01										
	09							1100	99	-	1500	135	-	400	36	-
1	09							1400	1526	-	1500	1635	-	100	109	-
	47							1400	658	-	1500	705	-	100	47	-
	63							1200	756	-	1500	945	-	300	189	-
	05							1100	55	-	1500	75	-	400	20	-
	44							1400	616	-	1500	660	-	100	44	-
	36							1100	396	-	1500	540	-	400	144	-
	05							800	40	-	1500	75	-	700	35	-
						03										
	25							1400	350	-	1500	375	-	100	25	-
4	57					04			5954	-		6855	-		901	-
	04							1200	48	-	1500	60	-	300	12	-
	27							800	216	-	1500	405	-	700	189	-
	18							400	72	-	1500	270	-	1100	198	-
	49								336	-		735	-		399	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	Åker, m.p.lättlera
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Västerstad	22 ³		1/16		<u>Vilhelm Nilsson.</u>
				42	Åker, m.p.lättl.
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	49								336	-		735	-		399	-
	14							1200	168	-	1500	210	-	300	42	-
	07							400	28	-	1500	105	-	1100	77	-
	21							800	168	-	1500	315	-	700	147	-
	09							1200	108	-	1500	135	-	300	27	-
	13							1300	169	-	1500	195	-	200	26	-
	62							800	496	-	1500	930	-	700	434	-
	18							1200	216	-	1500	270	-	300	54	-
	1 93								1689	-		2895	-		1206	-
	15							1200	180	-	1500	225	-	300	45	-
	30							800	240	-	1500	450	-	700	210	-
	08							800	64	-	1500	120	-	700	56	-
	12							1200	144	-	1500	180	-	300	36	-
	19							1200	228	-	1500	285	-	300	57	-
	11							800	88	-	1500	165	-	700	77	-
	25							800	200	-	1500	375	-	700	175	-
	08							1200	96	-	1500	120	-	300	24	-
	31							1200	372	-	1500	465	-	300	93	-
	07							1300	91	-	1500	105	-	200	14	-
	1 66								1703	-		2490	-		787	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västerstad	22 ⁴		1/24		Överfört
				52	Åker, m.p.lättlera
				53	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Harry Larsson.</u>
				54	Åker, m.p.lättlera
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
Västerstad	22 ⁵		1/16	62	D:o d:o
				63	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Villiam Persson.</u>
				64	Åker, m.p.lättlera
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	66								1703	-		2490	-		787	-
	32							800	256	-	1500	480	-	700	224	-
	10							1200	120	-	1500	150	-	300	30	-
2	08								2079	-		3120	-		1041	-
	12							1200	144	-	1500	180	-	300	36	-
	60							700	420	-	1500	900	-	800	480	-
	65							800	520	-	1500	975	-	700	455	-
	53							800	424	-	1500	795	-	700	371	-
	14							1200	168	-	1500	210	-	300	42	-
	07							1300	91	-	1500	105	-	200	14	-
	29							800	232	-	1500	435	-	700	203	-
	16							1200	192	-	1500	240	-	300	48	-
	09							800	72	-	1500	135	-	700	63	-
	18							1200	216	-	1500	270	-	300	54	-
2	83								2479	-		4245	-		1766	-
	14							1200	168	-	1500	210	-	300	42	-
	14							800	112	-	1500	210	-	700	98	-
	71							800	568	-	1500	1065	-	700	497	-
	99								848	-		1485	-		637	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västerstad	22 ⁵		1/16		<u>Avdelning III.</u> <u>Villiam Persson.</u> 67 Åker, m.p.lättlera 68 D:o d:o 69 D:o d:o <u>Summa</u>
Västerstad	14 ²		1/16		<u>Per Nilsson.</u> 70 Åker, m.p.lättlera 71 D:o d:o 72 Vattenhåla, imp. 73 Åker, m.p.lättlera 74 D:o d:o <u>Summa</u>
Västerstad	8 ²⁶		51 512		<u>Avdelning IV. /</u> <u>Theodor Jönsson.</u> 75 Åker, m.p.lättlera 76 D:o d:o 77 D:o d:o <u>Summa</u>
Västerstad	22 ²		1/16		<u>Ernst Larsson.</u> 78 Åker, m.p.lättlera Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	83							800	664	-	1500	1245	-	700	581	-
	08							800	64	-	1500	120	-	700	56	-
	18							1200	216	-	1500	270	-	300	54	-
1	09								944	-		1635	-		691	-
	32							1200	384	-	1500	480	-	300	96	-
	61							800	488	-	1500	915	-	700	427	-
						01										
	47							800	376	-	1500	705	-	700	329	-
	32							1200	384	-	1500	480	-	300	96	-
1	72					01			1632	-		2580	-		948	-
	45							1400	630	-	1500	675	-	100	45	-
	22							1100	242	-	1500	330	-	400	88	-
	09							700	63	-	1500	135	-	800	72	-
	76								935	-		1140	-		205	-
	15							1200	180	-	1500	225	-	300	45	-
	15								180	-		225	-		45	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				79	Åker, m.p.låttlera
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	Tomt och trädgård
				84	Åker, m.p.låttlera
				85	Tomt och trädgård
				86	Åker, m.p.låttlera
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90a	D:o d:o
				90b	D:o d:o
					Summa
					Avdelning V.
Västerstad	av 22 ⁴		1/24		Harry Larsson.
				91	Åker, m.p.låttlera
				92	D:o d:o
					Summa
Västerstad	av 22 ⁴		1/64		Ernst Olsson.
				93	Åker, m.p.låttlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	15								180	-		225	-		45	-
	13							800	104	-	1500	195	-	700	91	-
	14							500	70	-	1500	210	-	1000	140	-
	05							500	25	-	1500	75	-	1000	50	-
	08							800	64	-	1500	120	-	700	56	-
	02							1400	28	-	2500	50	-	1100	22	-
	01							1200	12	-	1500	15	-	300	3	-
	02							1900	38	-	2500	50	-	600	12	-
	02							1200	24	-	1500	30	-	300	6	-
	03							400	12	-	1500	45	-	1100	33	-
	12							400	48	-	1500	180	-	1100	132	-
	12							800	96	-	1500	180	-	700	84	-
	07							1200	84	-	1500	105	-	300	21	-
	04							1300	52	-	1500	60	-	200	8	-
1	-								837	-		1540	-		703	-
	05							1200	60	-	1500	75	-	300	15	-
	29							800	232	-	1500	435	-	700	203	-
	34								292	-		510	-		218	-
	07							900	63	-	1500	105	-	600	42	-
	07								63	-		105	-		42	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västerstad	22 ⁵		1/16		Överfört
				94	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Villiam Persson.</u>
				95	Åker, m.p.lättlera
Västerstad	22 ⁵		1/16	96	D:o d:o
				97	Vattenhåla, imp.
				98	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning VI.</u>
Västerstad	22 ⁵		1/16		<u>Villiam Persson.</u>
Västerstad	14 ²		1/16	99	Åker, m.p.lättlera
				100	D:o d:o
				101	Vattenhåla, imp.
				102	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Västerstad	14 ²		1/16		<u>Per Nilsson.</u>
Västerstad				103	Åker, m.p.lättlera
				104	D:o d:o
				105	D:o d:o
				106	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
07									63 -			105 -			42 -	
20								1300	260 -		1500	300 -		200	40 -	
27									323 -			405 -			82 -	
09								1200	108 -		1500	135 -		300	27 -	
31						01		800	248 -		1500	465 -		700	217 -	
25								800	200 -		1500	375 -		700	175 -	
65						01			556 -			975 -			419 -	
12								1200	144 -		1500	180 -		300	36 -	
12						01		800	96 -		1500	180 -		700	84 -	
22								800	176 -		1500	330 -		700	154 -	
46						01			416 -			690 -			274 -	
03								800	24 -		1500	45 -		700	21 -	
12								800	96 -		1500	180 -		700	84 -	
04								800	32 -		1500	60 -		700	28 -	
15								1200	180 -		1500	225 -		300	45 -	
34									332 -			510 -			178 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Västerstads s:n.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
Västerstad	8 ²⁸		~~256~~ ⁹	1-4	Ernst Persson
D:o	8 ²⁷		~~512~~ ²¹	5-14	Dens.
D:o	8 ²⁶		~~512~~ ⁵¹	15-31	Theodor Jönsson
D:o	22 ²		1/16	32-41	Ernst Larsson
<u>Summa för avdelning I</u>					
<u>Avdelning II.</u>					
Västerstad	22 ³		1/16	42-53	Vilhelm Nilsson
D:o	av 22 ⁴		1/24	54-63	Harry Larsson
D:o	22 ⁵		1/16	64-66	Villiam Persson
<u>Summa för avdelning II</u>					
<u>Avdelning III.</u>					
Västerstad	22 ⁵		1/16	67-69	Villiam Persson
D:o	14 ²		1/16	70-74	Per Nilsson
<u>Summa för avdelning III</u>					
<u>Avdelning IV.</u>					
Västerstad	8 ²⁶		~~512~~ ⁵¹	75-77	Theodor Jönsson
D:o	22 ²		1/16	78-90	Ernst Larsson
<u>Summa för avdelning IV</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48								677	-		720	-		43	-
1	47					90			1992	-		2205	-		213	-
4	57					04			5954	-		6855	-		901	-
1	93								1689	-		2895	-		1206	-
8	45					94			10312	-		12675	-		2363	-
2	08								2079	-		3120	-		1041	-
2	83								2479	-		4245	-		1766	-
	99								848	-		1485	-		637	-
5	90								5406	-		8850	-		3444	-
1	09								944	-		1635	-		691	-
1	72					01			1632	-		2580	-		948	-
2	81					01			2576	-		4215	-		1639	-
	76								935	-		1140	-		205	-
1	-								837	-		1540	-		703	-
1	76								1772	-		2680	-		908	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning V.</u>
Västerstad	av 22 ⁴		1/24	91, 92	Harry Larsson,
D:o	av 22 ⁴		1/64	93, 94	Ernst Olsson,
D:o	22 ⁵		1/16	95-98	Villiam Persson,
					<u>Summa för avdelning V</u>
					<u>Avdelning VI.</u>
Västerstad	22 ⁵		1/16	99-102	Villiam Persson
D:o	14 ²		1/16	103-106	Per Nilsson
					<u>Summa för avdelning VI</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	34								292	-		510	-		218	-
	27								323	-		405	-		82	-
	65						01		556	-		975	-		419	-
1	26						01		1171	-		1890	-		719	-
	46						01		416	-		690	-		274	-
	34								332	-		510	-		178	-
	80						01		748	-		1200	-		452	-
20	98						97		21985	-		31510	-		9525	-

Västerstad den 21 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Jönsson

Edvard Jönsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
2+17-6+ +62	445	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	445	4,25	1891	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	445	2,45	1090	25	2981	50	1,316	
<u>Tills.</u>	445	<u>meter.</u>								
		<u>Inkoppling</u> av ledningen i								
		nuvarande intag vid påle								
		2+17; ny frontmur i inta-								
		gets östra sida samt lock								
		av betong eller dubbel 2"								
		plank st.	1	30,-	30	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 2+89, 3+76, 4+86,								
		5+96 och 6+62 st.	5	55,-	275	-	305	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					323	50	3610	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
6+62-9+ +68	306	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	306	4,25	1300	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
Övf.	306	Överföres			1300	50			3610	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	306	Överfört			1300	50			3610	-
		ning och höljning	m.	306 2,10	642	60	1943	10		
<u>Tills. 306 meter.</u>										
		<u>Brunnar med 32" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 7+3, 7+72, 8+37 och								
		9+8	st.	4	55,-	220	-			
		<u>Brunn med 40" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar; vid påle								
		9+68	st.	1	80,-	80	-	300	-	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					226	90	2470	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
9+68-10+10	42	<u>Inköp av 15" cementrör med</u>								
		muff	m.	42	3,25	136	50			
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m.	42	1,60	67	20	203	70	
<u>Tills. 42 meter.</u>										
		<u>Brunn med 32" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar; vid påle								
		10+10	st.	1	55,-		55	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					258	70	6080	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					258	70	6080	-
		ca 10 % med					31	30	290	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
10+10-12+ +5	195	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	195	3,25	633	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	195	1,50	292	50	926	25		
<u>Tills.</u>	<u>195</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter jämte kopplingar vid påle 10+73 st.	1	40,-	40	-				
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 11+40 st.	1	55,-	55	-				
		<u>Intag</u> av betong enligt typ- ritning; vid påle 12+5, st.	1	100,-	100	-	195	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					108	75	1230	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan B-B.</u>								
6+62=20- -22+28	228	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med muff m.	228	1,25	285	-				
Övf.	228	Överföres			285	-			7600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	228	Överfört			285	-			7600	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m. 228	1,30	296	40	581	40		
<u>Tills.</u>	<u>228</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar; ut-								
		föres tåkota vid pålarna								
		20+72 och 21+44	st. 2	30,-	60	-				
		<u>Brunn med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar och								
		särskilt intag för dagvat-								
		ten; vid påle 22+28	st. 1	40,-	40	-	100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					68	60	750	-
		<u>Dikesströkan D-D .</u>								
10+10=30- -30+68	68	<u>Inköp av 6" cementrör med</u>								
		muff	m. 68	1,25	85	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m. 68	1,-	68	-				
30+68-31+ +37	69	<u>Inköp av 4" cementrör med</u>								
		muff	m. 69	1,-	69	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m. 69	0,75	51	75	273	75		
Övf.	137	Överföres					273	75	8350	-

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	137	Överfört					273	75	8350	-
Tills.	137	meter.								
		Brunnar med 24" inre dia- meter jämte kopplingar; vid pålarna 30+68 och 31+37 st. 2 35,-	2	35,-			70	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					26	25	370	-
		¹ Dikesströcken E-E .								
12+5=40- -41	100	Inköp av 6" cementrör med muff m. 100 1,25 125 -	100	1,25	125	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m. 100 1,- 100 -	100	1,-	100	-	225	-		
Tills.	100	meter.								
		Brunn med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid påle 41 st. 1 35,-	1	35,-			35	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					20	-	280	-
					Summa kostnad				9000	-

Längd <u>Längd</u>	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
445		Dikessträckan A-B			3610	-				
306		D:o B-C			2470	-				
42		D:o C-D			290	-				
195	988	D:o D-E			1230	-	7600	-		
		<u>Sidoavlopp.</u>								
228		Dikessträckan B-B ¹			750	-				
137		D:o D-D ¹			370	-				
100	465	D:o E-E ¹			280	-	1400	-		
<u>Summa</u>	<u>1453</u>	<u>meter.</u>		<u>Summa kostnad</u>			<u>9000</u>	<u>-</u>		
Västerstad den 21 september 1937.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Huvudavlopp.</u>							
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
2+17	-	1,95				9,33	18" rör mellan pålarna 2+17 och 6+62.
2+50	33	1,90				1:50:1000	
3	50	1,70					
+50	50	1,90					
+76	26	2,-				9,57	
4	24	2,15				1:1000	
+50	50	2,20					
5	50	2,05					
+50	50	1,75					
6	50	2,20				9,86	
+50	50	2,20					
+62	<u>12</u>	2,10					
Summa	<u>445</u>	<u>meter.</u>					
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
6+62	-	2,10				9,86	18" rör mellan pålarna 6+62 och 9+68.
7	38	1,80				1:1000	Fixpkt. av år 1931: Kors i sten i
+50	50	2,-					ägogränsen mellan Västerstad 22 ² och
8	50	2,05					Västerstad 22 ³ , 17 m. N. om påle 7+3,
+37	37	1,15				10,03	ca 0,80 m. över markens plan; belägen
+50	<u>13</u>	2,05				1:1000	på höjden + 12,62 m.
Övf.	188						

● L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	188						
9	50	1,65				1:1000 10,16	
+50	50	2,-					
+68	18	2,10					
Summa	306	meter.					
		<u>Dikessträckan C-D.</u>					
9+68	-	2,05				10,21	15" rör mellan pålarna 9+68 och 10+10
10	32	2,15				1:1000	
+10	10	1,85				10,25	
Summa	42	meter.					
		<u>Dikessträckan D-E.</u>					
10+10	-	1,85				10,25	15" rör mellan pålarna 10+10 och 12+5
+50	40	1,95				1:1000	
+73	23	1,70				10,31	
+84	11	1,45					
11	16	1,55				1:1000	
+50	50	2,-					
12	50	1,75					
+5	5	1,75					10,45
Summa	195	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Sidoavlopp.</u>							
<u>Dikessträckan B-B.</u> ¹							
6+62=20	-	1,90				10,04	6" rör mellan pålarna 6+62=20 och 22+28.
20+50	50	1,45				4:1000	
+72	22	1,40				10,33	
21	28	1,25				7:1000	
+44	44	1,30				10,83	
+50	6	1,40					
22	50	1,45				9:1000	
+28	<u>28</u>	1,45				11,-	
Summa	228	meter.					
<u>Dikessträckan D-D.</u> ¹							
10+10= =30	-	1,75				10,35	6" rör mellan pålarna 10+10=30 och 30+68.
30+50	50	1,35				2:1000	
+68	18	1,45				10,49	
+68	-	1,40				10,54	4" rör mellan pålarna 30+68 och 31+37.
31	32	1,35				8:1000	
						10,80	
						16:1000	
+37	<u>37</u>	1,45				11,39	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i ägogränsen mellan Ernst Olssons och Harry Larssons fastigheter Västerstad 224, 8 m. V. om påle 31+78; belägen på höjden + 13,84 m.
Summa	137	meter.					
<u>Dikessträckan E-E.</u> ¹							
12+5=40	-	1,65				10,55	6" rör mellan pålarna 12+5=40 och 41.
40+12	12	1,60				3:1000	
+50	<u>38</u>	1,35				10,70	
Övf.	50						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	50						
40+90	40	1,30				12.1000	
41	10	1,30					11,30
Summa	100	meter.					
<u>Sammandrag.</u>							
Längd.	<u>Huvudavlopp.</u>						
445	Dikessträckan A-B						
306			D:o		B-C		
42			D:o		C-D		
195	988		D:o		D-E		
<u>Sidoavlopp.</u>							
228					Dikessträckan B-B	1	
137			D:o		D-D	1	
100	465		D:o		E-E	1	
Summa	1453	meter.					
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>							
<u>Att</u> det nya avloppet skall inkopplas i det nuvarande intaget vid påle 2+17.							
Intaget göres slutet genom att detsamma i östra sidan förses med betongmur samt med lock eller dubbel 2" plank.							
<u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
<u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
<u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant-							

bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diame-

ter avkonande överdel.

Att brunnar med större inre diameter än 32" skola utföras med till 32" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledning genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå, däri-
genom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omkolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med bot-
ten av betong och lock av armerad betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna
nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens
byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det
särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara av-
huggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna me-
delst cementbruk.

Att intaget vid påle 12+5 skall byggas enligt upprättad typritning samt
utföras i betong 1:3:5.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att
förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den höran-

de ommurningar, brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniör
äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör
är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören, därest
grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Att träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträc-
korna, skola borttagas med stubbar och rötter.

Västerstad den 21 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Våsterstad nr 22 m.fl. hemman uti Våsterstads socken av Malmöhus län.

Mon. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länstyrelsens resolution den 27 mars 1936 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Våsterstad nr 22 m.fl. hemman uti Våsterstads socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att det avsedda torrlägningsföretaget berör marker tillhörande Våsterstad nr:ris 8, 14 och 22 uti Våsterstads socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det nu planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mon. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 1,5 km. öster om Våsterstads kyrka samt 4,5 km. nordost om Askeröds järnvägsstation på järnvägslinjen Ystad-Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre floddike, vilket från avvigningspålen 12+5, belägen i gränsen mellan fastigheterna Våsterstad 14² och Våsterstad 22⁵, avrinner

väster ut till ett större tökt avlopp vid påle 2+17, vilket utförts för dikningsföretaget "Västerstad nr 1 dikning av år 1931". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. i hög grad besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från påle 2+17, belägen vid nuvarande intag för tökt avlopp inom dikningsföretaget "Västerstad nr 1 dikning av år 1931", väster ut till påle 6+22. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som tökt ledning av 18" cementrör.
- 2/ Dikessträckan B-C från påle 6+22 väster ut till påle 9+68. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som tökt ledning av 18" cementrör.
- 3/ Dikessträckan C-D från påle 9+68 norr ut till påle 10+10. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som tökt ledning av 15" cementrör.
- 4/ Dikessträckan D-E från påle 10+10 väster och norr ut till påle 12+5 i gränsen mellan fastigheterna Västerstad 22⁵ och Västerstad 14². Det

nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som tåkt ledning av 15" cementrör.

Sidoavlopp.

5/ Dikesströkan B-B¹ från påle 6+22 = 20 norr och väster ut till påle 22+28, belägen omedelbart uppströms den ägoväg, som utgör gränsen mellan fastigheterna Västerstad 22² och Västerstad 8²⁶. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning över fastigheten Västerstad 22² som det nuvarande tåkta diket av 4" tegelrör samt utföras som tåkt ledning av 6" cementrör.

6/ Dikesströkan D-D¹ från påle 10+10 = 30 norr ut till påle 31+37, belägen omkring 41 m. söder om rågången mellan Harry Larssons och Ernst Olssons fastigheter under Västerstad 22⁴. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande öppet dike utmed gränsen mellan fastigheterna Västerstad 22⁴ och Västerstad 22⁵ samt utföras som tåkt ledning av dels 6", dels 4" cementrör.

7/ Dikesströkan E-E¹ från påle 12+5 = 40 norr ut till påle 41. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande öppet dike utmed rågången mellan fastigheterna Västerstad 22⁵ och Västerstad 14² samt utföras som tåkt ledning av 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som tåkta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya avlopp utföras såsom tåkta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tåkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likarta-

de områden utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förretningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.Broar och trummor.

De till upptagande föreslagna dikessträckorna korsa på ett flertal platser enskilda brukningsvägar. Då de korsande avloppen föreslagits till utförande som täckta ledningar, erfordras dock ej särskilda brobyggnader för dessa vägar.

Mom. 4.Ersättningar.

För den händelse, att det planerade dikningsföretaget kommer till stånd, stadga synemännen, att ersättning skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Skadan skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande sådan skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk och därvid förfara på sätt närmare stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 9000,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 9525,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sålunda sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden Bil. Litt. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar bogfigurerna 1-41 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2363,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckan A-B upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 3610,- kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 42-66 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 3444,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 6080,- /3610+2470/ kr.

För att avdelning III, vilken omfattar ågofigurerna 67-74 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 1639,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 7600,- /3610+2470+290+1230/ kr.

För att avdelning IV, vilken omfattar ågofigurerna 75-90 b med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 908,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-B¹ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 4360,- /3610+750/ kr.

För att avdelning V, vilken omfattar ågofigurerna 91-98 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 719,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-D¹ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 6740,- /3610+2470+290+370/ kr.

För att avdelning VI, vilken omfattar ågofigurerna 99-106 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 452,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E och E-E¹ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 7880,- /3610+2470+290+1230+280/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen, eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
9525,- kr.	9000,- kr.	0,944881.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra

avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2363,- kr.	3610,- kr.	1,527719
II	3444,- "	6080,- "	1,765389
III	1639,- "	7600,- "	4,636973
IV	908,- "	4360,- "	4,801762
V	719,- "	6740,- "	9,374130
VI	452,- "	7880,- "	17,433628.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	5807,- kr.	6080,- kr.	1,047006
I+II+III	7446,- "	7600,- "	1,020682
I+II+III+IV	8354,- "	8350,- "	0,999521
I+II+III+IV+V	9073,- "	8720,- "	0,961093
I+II+III+V	8165,- "	7970,- "	0,976117
I+II+III+V+VI	8617,- "	8250,- "	0,956409
I+II+III+VI	7898,- "	7880,- "	0,997720
I+II+III+IV+VI	8806,- "	8630,- "	0,980013
I+II+IV	6715,- "	6830,- "	1,017125
I+IV	3271,- "	4360,- "	1,332925.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i förhållande

till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Bland förrättningskostnaderna hade upptagits ett ersättningsbelopp till Theodor Jönsson med tillsammans 10,- kr. utgörande ersättning för skada, som tillskyndats Jönsson vid framgrävning och undersökning av vissa tjockdiken - skadad areal högst 25 m² . 1:sta och 2:dra års vall.

Mon. 7.Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påörjas samt därvid, därest så erfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslageritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mom. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradshätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola deläg-
arne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ord-
förande och verkställande ledamot, samt dessutom 2 revisorer. Styrelsele-
damöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken
är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, ålig-
ger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenö-
rens arbete . . i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-
kunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt
ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i
3 kap. 20 § vattenlagen.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer
försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till
delägarnes godkännande, sedan revisorerne granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla del-
ägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 §
vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för före-
tagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och
följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar sko-

la förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Våsterstad nr 22 av år 1937". Styrelsen skall hava sitt säte i Våsterstads socken.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Nom. 11.

Särskilt behandlade yrkanden.

Ernst Persson och Theodor Jönsson hava framhållit, att deras marker redan vore täckdikade i enlighet med en av Ph. Åkerman år 1871 upprättad och vid sammanträdet den 27 sistlidne augusti företedd täckdikningsplan, samt därför och även med viss annan motivering yrkat, att inga som helst kostnader för det nu planlagda dikningsföretagets utförande måtte påföras deras fastigheter. Med anledning härav har förrättningsmannen låtit på vissa punkter framgräva och avväga två av jordägarne utvisade ständiken, vilka på en till detta utlåtande såsom Bil. Litt. Dc fogad planskiss utmärkts med svarta heldragna linjer och betecknats a-b-c-d-e-f och g-h.

Ständiket a-b-c-d-e-f börjar i en för dikningsföretaget "Våsterstad nr 1 dikning av år 1931" utförd brunn vid påle 2+10 /se hithörande profilritning/. Från brunnen går ständiket sedan norr om det nuvarande floddiket och följer detta i det närmaste parallellt på ett avstånd av ca 10 m. till punkten e, där det vinklar norr ut, följande ägovägen genom Theodor Jönssons fastighet på ett avstånd av ca 17 m., räknat från vägens västra kant, till murgelgraven vid punkten f. Ständiket har undersökts och avvägt på följande punkter:

Punkten a, i brunnen vid påle 2+10, 1 5" tegelrör + 10,01 m.

Punkten c, belägen 10 m. norr om flod-

diket och 7 m. öster om rågången

mellan Ernst Larssons och Theodor

Jönssons fastigheter;

1 4" tegelrör + 10,63 m.

Punkten e, belägen 12 m. norr om flod-

diket och 17 m. öster om Ägovägen

genom Theodor Jönssons fastighet,

mätt från vägens västra kant;

1 2" tegelrör + 10,87 m.

Punkten f, belägen i mörkelgravens syd-

östra hörn;

1 2" tegelrör + 11,15 m.

Jordägarna hava upplyst, att standdikedet a-b-c-d-e-f troligen utförts med rör av följande dimensioner:

Sträckan a-b

5" tegelrör

Sträckan b-c

4" tegelrör

Sträckan c-d

4" och 3" tegelrör

Sträckan d-e

2" tegelrör

Sträckan e-f

2" tegelrör.

Vidare har Theodor Jönsson meddelat förste-assistenten på Malmöhus läns lantbruksingeniörsdistrikt, ingenjören Gunnar Bengtsson, vilken utfört undersökningar och avvägning av standdikena, att diket e-f förut utmynnat i floddiket ungefär vid påle 5. Under våren 1936 eller sedan ansökan om syneförrättningen översänts till Länsstyrelsen, hade Jönsson emellertid uppgrävt sträckan 5-e och därefter kopplat diket e-f direkt till standdikedet a-b-c-d-e.

Standdikedet g-h börjar i ett för dikningsföretaget "Västerstad nr 1

dikning av år 1931^u utfört intag vid punkten 2+17 /se hithörande profilritning/. Från intaget går stamdiket söder om det nuvarande floddiket och följer detta i det närmaste parallellt på ett avstånd av ca 10 m. till punkten h. Stamdiket har avvägs på följande punkter:

Punkten g i intaget vid påle 2+17, 1 4" tegelrör + 9,80 m.

Punkten h, belägen 10 m. söder om flod-

diket och intill rågången mellan Ernst

Ernst
Larssons och Theodor Jönssons fastighe-

ter;

1 4" tegelrör + 10,57 m.

Ernst *Ernst* Larsson har angående den del av stamdiket g-h, som ligger närmast intaget vid punkten g eller påle 2+17, upplyst, att densamma något sänkts, då diket inkopplades i intaget. Beträffande stamdiket g-h är det vidare sannolikt, att densamma fortsätter längre öster ut i den sträckning, som å planskissen /Bil. Litt. Db/ utmärkts med en svart, streckad linje och betecknats h-i. Sistnämnda dikessträcka har dock ej återfunnits.

Även har förrättningsmannen låtit företaga vissa undersökningar för att utröna huruvida de områden, vilka å hithörande plankarta betecknats med ågofigurnumren 75-77, täckdikats. Några täckdiken hava emellertid ej kunnat av jordägaren påvisas och ej heller vid undersökningarna anträffats.

Synemännen, vilka tagit del av de undersökningar, för vilka det redogjorts här ovan, hålla för troligt, att de å hithörande plankarta med ågofigurnumren 1-31 betecknade markerna äro täckdikade och att täckdikningen, vad angår själva planläggningen, möjligen utförts enligt den år 1871 upprättade täckdikningsplanen. Det är emellertid enligt synemännens mening sannolikt, att den nuvarande täckdikningen, vilken antagligen ut-

förts för 60 å 65 år sedan, måste göras om inom en ej allt för avlägsen framtid, då de nya dikessystemen säkerligen komma att utläggas efter helt ny plan med stamdikena inkopplade i de brunnar, vilka nu föreslås till utförande. Av undersökningarna synes det för öfrigt framgå, att största delen av omnämnda marker ej tückdikats till erforderligt djup. Kommer det planerade dikningsföretaget till stånd, blir det där för möjligt att för framtiden bättre torrlägga vissa Ernst Persson och Theodor Jönsson nu tillhöriga marker, varjämte de erhålla en ej obetydlig fördel därigenom, att det nuvarande öppna floddiket igenlägges. På grund härav anse synemännen det uppenbart, att båtnad kommer att beredas Perssons och Jönssons fastigheter, varför de ej kunnat bifalla deras yrkanden att helt befrias från kostnader för det planerade dikningsföretagets utförande.

Slutligen vilja synemännen framhålla, att Ernst Persson och Theodor Jönsson deltagit i kostnaderna för utförandet av dikessträckan R-F-G-H inom dikningsföretaget "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" med i huvudsak samma marker, som ingå i detta dikningsföretag. Beträffande särskilt Jönssons marker framgår det emellertid av 1931 års synehandlingar, av vilka ett utdrag här nedan bifogas, att båtnaden av 1931 års företag uppskattats till avsevärt låga värden per ha räknat. Det synes därför sannolikt, att 1931 års synemän vid sin båtnadsuppskattning tagit hänsyn till att Jönssons marker ej kunna fullt torrläggas, förän det nu planerade dikningsföretaget kommer till stånd.

Fastighet.	Ägare.	Ägefigurer å 1931 års karta.	Areal. Båtnad.	Båtnads- medeltal per ha.
28 Västerstad 8	Ernst Persson.	359-362	1,62 ha 725 kr.	447,53 kr.
27 Dio 8	Dens.	365,366,368,369	2,13 " 995 "	467,14 "

Fastighet.	Ägare.	Ägofigurer å 1931 års karta.	Areal. Båtnad. Båtnad, medeltal per ha.
------------	--------	---------------------------------	---

26
Västerstad 8 .Theodor Jönsson. 375, 376, 378, 379a 4,58 ha 603 kr. 131,66 kr

Harry Larssons yrkande, att sideavloppet D-D¹ skulle utsträckas till påle 31+78, har av synemännen avslagits, enär Larsson enligt synemännens åsikt ej är beroende av att avlopp upptages längre än till påle 31+37.

Mom. 12.

Bevärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Västerstad den 21 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Jönsson

Edvard Jönsson

Gode män.

1891. The first of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

The second of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor.

The third of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

The fourth of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor.

The fifth of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

The sixth of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor.


The seventh of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

The eighth of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor.

The ninth of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Västerstads socken.</u>				
9 ~~256~~	28 8		Västerstad; Ernst Persson		1-4	677,-	720,-
21 ~~512~~	27 8		D:o ; Dens.,		5-14	1992,-	2205,-
51 ~~512~~	26 8		D:o ; Theodor Jönsson		15-31 75-77	6889,-	7995,-
1/16	22 ²		D:o ; Ernst Larsson	sök.	32-41 78-90b	2526,-	4435,-
1/16	22 ³		D:o ; Vilhelm Nilsson		42-53	2079,-	3120,-
1/24	22 ⁴		D:o ; Harry Larsson	sök.	54-63 91,92	2771,-	4755,-
1/16	22 ⁵		D:o ; Villiam Persson	sök.	64-69, 95-98	2764,-	4785,-
1/16	14 ²		D:o ; Per Nilsson		70-74, 103-106	1964,-	3090,-
1/64	22 ⁴		D:o ; Ernst Olsson		93,94	323,-	405,-
						<u>21985,-</u>	<u>31510,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8



868/387

M 2-0582

DIARIE Nr 13817

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17. AUG. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för
"dikningsföretaget Västerstad nr. 22 av år 1937" i Västerstads socken av
MÄLMÖHUS LÄN

g. vidv. G. H. Handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av fyratusenfemhundra nittio (4.590) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusensjuhundra sextio (4.760) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér* vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha. ~~E~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~xx~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~xx~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västerstad nr 8 per Askeröd den 21 juli 1938.

Ernst Persson

Att lantbrukaren Ernst Persson,

Västerstad nr 8 per Askeröd,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Nallén

Lantbruksingeniör

Adress Malmö.

E. H. Nallén

ingeniör

Adress Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den 6 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Petersen

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

fört vid sammanträde med delägarna i dikeeringsförelaget Västerstad nr 22 dikeering av år 1937 i Malmöhus län. Till dagen den 30/1 1951 i Västerstads kommunalrum. Till sammanträdet hade skriftlig kallelse utfärdats som varje delägare undertecknat därvid fattades följande beslut.

- 1) att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Erik Jönsson och Edgard Möller
- 2) ansvarsfrihet beviljades för den tiden revisionen omfattade
- 3) Till aktfrivare och ordförande utsågs Erik Jönsson Västerstad nr 8 pr Åkeröd övriga Villiam Sörsson och Edgard Möller
- 4) Till revisorer valdes Henrik Andersson och Sigvard Andersson


Västerstad den 30/1 1951
Ernst Sörsson

Justeras

Edgard Möller

Erik Jönsson

Myä. Ernst Sörsson
Special. 21.2.51
Lid.



Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Västerstad nr 22 av år 1937" uti Västerstads socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1937 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Ernst Persson, Västerstad nr 8 per Askeröd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Västerstad den 21 september 1937.

1. Ernst Larsson

2. Villiam Persson

3. Wilhelm Nilsson

4. Per Nilsson

5. Hans Larsson

6. Theodor Jönsson.

Att Ernst Larsson, Villiam Persson, Wilhelm Nilsson, Per Nilsson och Harry Larsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Jöns Jönsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Västerstad.

Att Theodor Jönsson något senare egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Ernst Persson

Wilhelm Nilsson

Lantbrukare

Lantbrukare

Askeröd.

Askeröd.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

6/5-38

Avskrift..

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Västerstad nr 22 av år 1937"
uti Västerstads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes
lån från statens avdikningslånefond.

Västerstads socken.

51/512	mtl.	Västerstad	8	✓	Theodor Jönsson,
			2		
1/16	"	"	14	✓	Per Nilsson,
			2		
1/16	"	"	22	✓	Ernst Larsson,
			3		
1/16	"	"	22	✓	Vilhelm Nilsson,
			4		
1/24	"	"	av 22	✓	Harry Larsson,
			5		
1/16	"	"	22	✓	Villiam Persson.

Malmö 1 december 1937.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

9/11/37

Vidimeras
ex officio:C.H. Wallér.

1938 den 23 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet § 1 2, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bikningsföretaget Västerstad nr 22 av år 1937" i Västerstads boken av Walmöhus län.

Lån 4.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 maj 1938.

Lånet har beviljats för nödopphäende, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Boken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	ägare
<u>Västerstads boken</u>			
Västerstad	51/512	26 8	Theodor Jönsson
"	1/16	3 14	Ier Nilsson
"	1/16	2 22	Ernst Larsson
"	1/16	3 22	Vilhelm Nilsson
"	1/24	4 av 22	Harry Larsson
"	1/16	5 22	William Larsson

Stockholm den 23 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Olaf Fredholm

568/38

Godk. 23/8 1938

DIARIE Nr 13818
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Västerstad nr 22 av år 1937" uti Västerstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4590,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4760,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Ernst Persson,

Västerstad nr 8 per Askeröd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 juli 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 16 augusti 1938.

E. A. Peters
Statens lantbruksingeniör.