Kopia.

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1938 fastställdt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

DIARIE Nr 16555
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1938

Kungl. Lantbruksstyrelsens Förtingsarkiv.


Förslag i 3 blad till

Kilhults dikningsföretag år 1938,


inom Svensköps socken av Malmöhus län
och Västra Vrams socken av Kristianstads län.

Upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:

Thore Möller.
Statens c. landtbruksingenjör.



M 3:0586
M 3:0583 1
Nr 515 Malmöhus 3 rote



Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.
DIARIE No 16855 K. LANTBRUKSSTYRELSEN 10 OKT. 1938
RITN. No 001
RITN. No 002
M 3*0586
M 3*0585 2
Nr 515 Kilhults 3 ritn.

Kopia.

Blad 3.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 30 juni 1938 fastställdt till återrätte-
delse vid urladdad valförrättning.
Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Sneidz.

Tillhör förslag till Kilhults dikningsföretag år 1938.

Thore Möller.
Sådens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 18859
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1938

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.

Befintlig landsvägsbro vid 6+29-36 m.

Skala 1:100.

ARKIV.Nr 003
M 3:0586
M 3:0588 3
N:o 516 Stockholms Stads

de.

M 3-0586

1944

DIARIE Nr. 16886
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1938

191/38 Kanal

Handlingar

till

KILHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938.

Svensköps och Västra Vrams socknar,

Malmöhus och Kristianstads län.

Avskrift.

Genom Kungl. Majits nådiga brev den 30 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Riktigt avskrivet intygar:

Betänkande

till

KILHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Svensköps och Västra Vrams socknar

Malmöhus och Kristianstads län.

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

B e t ä n k a n d e

angående Kilhults dikningsföretag år 1938 i Svensköps och Västra Vrams socknar av Malmöhus och Kristianstads län, avgivet i och för sökande av statsunderstöd till kostnaderna för företaget.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, äro belägna 1 á 2 km öster om Svensköps sockens kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 4 sistlidna februari och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, lutningar, vattenmängder m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan

har nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 52,190 hektar,varav 33,360 hektar åker, 18,265 hektar äng och odlingsmark samt 0.565 hektar betesmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad,som genom dikningen tillskyndas angiven areal,beräknats till 22.450:05 kr,och kostnaden för arbetenas utförande,inberäknats ersättningar,till 20.800:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen,detta betänkande m.m. samt domstolsavgift,sammanlagt 1.182:39 kr,varför totalkostnaden uppgår till 21.982:39 kr,motsvarande 98 % av båtnaden.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare,sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter,representerande 92,877 % av företaget. Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag,torde,då kostnaden uppgår till 98 % av båtnaden,statsbidrag kunna påräknas av samtliga delägare till ett belopp motsvarande 49,30 % av kostnaden,eller med i avrundat tal 10.830:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare,som ansökt därom,till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter be-

löpande kostnad sedan bidraget frånräknats,eller med i likaledes avrundat tal 10.350:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är således företaget av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter,till vilkas andelar i kostnaderns för företaget avdikningslån sökes.

5/ Lagakraftbevis.

6/ Räkningar / 2 st./

7/ Avskrift av synehandlingarna.

8/ Kopior av plan-,profil- m.fl. ritningar / 3 blad /.

Höör i maj 1938.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. ersättningar	20.800:- kr.
Syneförrättningen	981:41 "
Betänkandet m.m.	167:30 "
Domstolsavgift	33:68 "
Summa	21.982:39 kr.

Hör i maj 1938.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.982 kronor 39 öre, varav å lantegenus andel 20.406 kronor 77 öre.

Stockholm den 25 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Kilhults dikningsföretag år 1938 i Svensköps och Västra Vrams socknar av Malmöhus och Kristianstads län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kilhult, Svensköp, den 14 april 1938.

Elna Andersson.	Alfred Andersson.	Anders Harald Nilsson.
Anna Ljunggren.	Edvin Ottosson.	Artur Ohlsson.
Per Lundberg.	Ola Andersson.	Johan Persson.

Förestående namnteckningar bevittnas:

Thore Möller. J.S. Liljegren.
Höör. Kilhult.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Svensköps socken, Malmöhus län.

Svensköp	av 3^{6}	av 9/64 mtl	äg.	Elna Andersson, lagf. sökt
"	3^{10}	1/64 "	"	D:sma " "
Kilhult	1^{5}	1/32 "	"	Anna Ljunggren, lagf. 6 maj 1924, § 208.
"	1^{10}	1/32 "	"	Edvin Ottosson, lagf. sökt
"	av 1^{12}	1/32 "	"	Anders Harald Nilsson, lagf. 27 augusti 1929, § 41.
"	1^{13}	3/64 "	"	Alfred Andersson, lagf. 10 nov. 1931, § 146.
"	1^{40}	17/140 "	"	Arthur Olsson, lagf. sökt
"	2^{5}	3/64 "	"	D:sme " "
Älmhult	1^{12}	29/768 "	"	Ola Andersson och h.h. lagf. 8 april 1907,
"	3^{23}	163/3072 "	"	D:sma § 227.
"	3^{26}	13/192 "	"	Per Lundberg och h.h. lagf. 3 april 1916 § 158, å 253/3072 mtl nr 3 Älmhult / 3^{14} och 3^{24}/. Älmhult 3^{14} vid skifte delat i 13/192 mtl 3^{26} och 1/192 mtl 3^{27}. Endast Älmhult 3^{26} beröres av företaget.

V. Vrams socken, Kristianstads län.

Ilnestorp 3^{6} 1/32 mtl äg. Johan Persson, lagf. 4 september 1925, § 82.

Höör i maj 1938.

Thore Möller.

Att,såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 februari 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kilhults diknings-företag år 1938" och avseende torrläggning av marker tillhörande Svensköp nr 3, Kilhult nr 1 och 2 och Älmhult nr 1, 3 och 4 i Svensköps socken, Malmöhus län,samt Ilnestorp nr 3 i Västra Vrams socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 april 1938.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil 1-7 bestyrkas i tjänsten.

Synehandlingar

till

KILHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Svensköps och Västra Vrams socknar,

Malmöhus och Kristianstads län.

Protokoll,fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Kilhult n:r 1 m.fl. hemman i Svensköps och Västra Vrams socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

Onsdagen den 27 oktober 1937 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman,jämte skiftesgodemännen Nils Jönsson i Svensköp n:r 3 och Nils Mårtensson i Kilhult n:r 2,hos lantbrukaren Anders Harald Nilsson i Kilhult för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B 1-2 /,införd i tidningen Mellersta Skåne den 12 oktober 1937 och upläst i Svensköps och Västra Vrams kyrkor den 10 samma månad,samt genom särskilda underrättelser,enligt förteckning /Bil.C./ hade vederbörande sakägare underrättats om förrättningens företagande denna dag.

Närvarande:

Sökande till förrättningen:

Anders Harald Nilsson,	Kilhult
Alfred Andersson,	"

Övriga sakägare:

Olof Persson,	Kilhult
Edvin Ottosson,	"
Arthur Olsson,	"
Per Lundberg,	Elmhult
Ola Andersson,	"

Johan Persson, Ilnestorp

Sven Olsson, "

Jöns Nilsson, "

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A 1-3/.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv.

§ 3.

Vid undersökningarna hade Ola Andersson förklarat sig önska göra gemensam sak med sökandena. Sedan Andersson förklarat sig hava egenhändigt underskrivit den med anledning härav uppsatta föreningsskrivelsen, vitsordades denna av synemännen och lades till handlingarn /Bil.D./.

§ 4.

Sökandena yrkade, att följande avloppssträckor skulle uppgrävas i den omfattning, som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av deras marker:

1/ Huvudavloppet 0-33+38

2/ Sidodikena 40-42:37, 45-46+42 och 50-51+64.

Med hänsyn till därmed förenade fördelar ansågos sidodikena och övre delen av huvudavloppet böra göras täckta.

Sökandena yrkade vidare att med företaget förenade kostnader skulle fördelas på berörda fastigheter efter enligt lag uppskattad båtnad.

§ 5.

Ola Andersson förklarade sig icke påyrka utförandet av nytt vattenavlopp genom landsvägen vid 33+38 - 33+47.

§ 6.

Upplystes att landsvägsbron vid 6+30,som ansågs kunna bestå utan ombyggnad,utförts under sistlidna år.

§ 7.

Broar eller trummor för vägar av enskild natur ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 2+50, 4+oo, 9+49, 12+79, 13+78, 15+18, 18+7, 21+95, 25+17 samt 30+60 över huvudavloppet. För den händelse sidodiket 40 - 42+37 ej gjordes täckt erfordrades trummor över detta vid 40+2 och 41+8.

§ 8.

Olof Persson framhöll,att hans mark vore avdikad till erforderligt djup med utfall i östlig riktning,varför densamma icke kunde anses vinna båtnad genom den nu planerade dikningen.

Alfred Andersson upplyste,att ett Persson tillhörigt,invid Anderssons rågång beläget lågt markområde vore avdikat åt väster,varför detta område borde deltaga i kostnaderna för nu ifrågavarande företag.

§ 9.

Ersättningen ansågs böra utgå för såväl upplåtelse av mark till avloppens breddning,som för intrång genom upplägging av schaktningsmassor.

§ 10.

Tillsades,att synemännen omedelbart komme att besiktiga marker

och avlopp samt att därefter nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 11.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Kilhult den 27 oktober 1937.

Thore Möller.

Nils Jönsson. Nils Mårtensson.

Fredagen den 4 februari 1938 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Anders Harald Nilsson i Kilhult för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet /Bil.B 3-4/ hade varit införd i tidningen Mellersta Skåne den 15 januari 1938 samt upplästs i Svensköps och Västra Vrams kyrkor den 16 samma månad i anledning varav följande personer jämte synemännen kommit tillstädes:

Anders Harald Nilsson, Kilhult

Alfred Andersson, "

Johanna Persson, " , genom J.S. Liljegren, Kilhult.

Olof Persson, Kilhult

Edvin Ottosson, "

Arthur Olsson, "

Per Lundberg, Älmhult

Ola Andersson, "

Johan Persson, Ilnestorp.

§ 12.

Därom tillfrågade förklarade sig närvarande sakägare icke hava ytterligare yrkanden eller förslag att framställa.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget,den beräknade båtnaden,utgående ersättningar,kostnadernas fördelning m.m.

§ 14.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.K./,vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 15.

Till styrelse utsågos:

Lantbrukaren Anders Harald Nilsson, Kilhult, Svensköp, ordförande.

" Arthur Olsson, " "

" Ola Andersson, Älmhult, "

Till revisorer valdes:

Handlanden J.S. Liljegren, Kilhult, Svensköp.

Lantbrukaren Per Lundberg, Älmhult, "

§ 16.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Anders Harald Nilsson utgivas ersättning med 143 kronor 25 öre.

§ 17.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 22 kronor för Nils Jönsson samt 20 kronor 80 öre för Nils Mårtensson,eller tillhopa 42 kronor 80 öre.

§ 18.

Antecknades,att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	5½ dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	½ "
Utredning ang. avdelningsbildning	½ "
S u m m a	9½ dagar.

§ 19.

Tillsades,att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 20.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare förekom,upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Kilhult den 4 februari 1938.

Thore Möller.

Nils Jönsson. Nils Mårtensson.

Ek.D.litt.-n:r 54/264 år 1936. Bil.A[1].

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens Lantbruksingenjör C.H. Wallér Malmö att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kilhult n:r 1 inom Svensköps socken av Malmöhus län.

Kilhult Svensköp den 22 augusti 1936.

Anders Harald Nilsson. Kilhult,pr Svensköp.

Alfred Andersson. Kilhult,pr Svensköp.

Johanna Persson. Kilhult,pr Svensköp.

Ek.D.litt.-n:r 54/264 år 1936. Bil.A[2].

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,som förordnas att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 september 1936.

F. Ramel.

Oskar Rud-Olsson.

Bil.A[3]. Ek.D.litt.-n:r 54/264 år 1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller,som förordnas att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 december 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. S. Dahlrup.

Bil.B[1-2]

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Kilhult nr 1 inom Svensköps socken av Malmöhus län handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Harald Nilsson i Kilhult onsdagen den 27 oktober 1937 kl. 10 fm.

Av företaget torde komma att beröras fastigheter inom Kilhult,Svensköp och Elmhult i Svensköps socken,Malmöhus län,samt Ilnestorp i Västra Vrams socken,Kristianstads län,ävensom landsvägen mellan Kilhult och Västra Vram.

Höör den 5 oktober 1937.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse denna dag blivit uppläst i Svensköps kyrka, in-

tygar, Huaröd den 10 oktober 1937, Sven Wigardt.
pastorsadjunkt.

Uppläst i V. Vrams kyrka den 10/10 1937, intygar A.J. Hedin.
P.l.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 12 oktober 1937, betygar

Thore Möller.

Bil.B 3-4.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Kilhult, Svensköp och Älmhult i Svensköps socken, Malmöhus län, samt Ilnestorp i Västra Vrams socken, Kristianstads län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Harald Nilsson i Kilhult fredagen den 4 februari 1938 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse.

Höör den 12 januari 1938.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Svensköps kyrka söndagen den 16 januari 1938 betygar J.Fredrickson.
Kyrkoherde.

Uppläst i Västra Vrams kyrka den 16/1 1938, intygar A.J. Hedin.
P.l.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 15 januari 1938, betygar

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av marker inom Kilhult nr 1 m.fl. hemman i Svensköps m.fl. socknar,avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 5 oktober 1937 angående sammanträde i Kilhult den 27 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Svensköp,		Huaröd.
" " " " Västra Vram,		Tollarp.
" " tidningen Mellersta Skåne,		Hörby.
Kallelse till skiftesgodemannen Nils Jönsson, Svensköp nr 3,		Svensköp.
" " " Nils Mårtensson, Kilhult nr 2,		"
Underrättelse till lantbrukaren Anders H. Nilsson,	"	"
" " " Alfred Andersson,	"	"
" " " Johanna Persson,	"	"
" " " August Glans,	Svensköp,	"
" " " Johan Andersson,	"	"
" " " Olof Persson,	Kilhult,	"
" " " Anna Ljunggren,	"	"
" " " Edvin Ottosson,	"	"
" " " Arthur Olsson,	"	"
" " " Per Lundberg,	Älmhult,	"
" " " Ola Andersson,	" nr 3,	"
" " " Olof Persson,	" " 4,	"
" " " Johan Persson,	Ilnestorp,	"

Underrättelse till lantbrukaren Sven Olsson, Ilnestorp, Svensköp.

" " " Jöns Nilsson, " "

" " styrelsen för Frosta vägdistrikt, genom riksdagsmannen Elof Hagberth, Klinta, Snogeröd.

Den 12 januari 1938 angående sammanträde i Kilhult den 4 nästa februari.

Kungörelse till pastorsämbetet i Svensköp, Huaröd.

" " " " Västra Vram, Tollarp.

Kallelse till skiftesgodemannen Nils Jönsson, Svensköp nr 3, Svensköp.

" " " Nils Mårtensson, Kilhult nr 2, "

Kungörelse till tidningen Mellersta Skåne, Hörby.

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

F ö r e n i n g .

Undertecknade förklara oss härmed önska göra gemensam sak med sökandena till syneförrättning enligt vattenlagen avseende att bereda möjlighet för förbättrad avdikning av marker inom Kilhult i Svensköps socken, Malmöhus län, och yrka att företaget gives sådan utsträckning att våra marker i Elmhult och Svensköp av Svensköps socken, Malmöhus län, beredas möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Elmhult och Svensköp den 15/6 1937.

Ola Andersson.

Vits-

ordas:

Thore Möller. Nils Jönsson. Nils Mårtensson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stabbarps Kn.					
Svenskeps maken, Svenskeps.	310	D	1/64		Elna Andersson.
				1	äng, stenig
				2	åker, mylla på sand o. grus
				3	äng
				4	åkeren
				5	åker, mylla på sand o. grus
				6	" " " " "
				7	" " " " "
				8	äng
				9	"
				10	avlägg
				11	äng
				12	" , stenig
				13	åker, mylla på sand o. grus
				14	äng
				15	"
				16	"
					Summa
Svenskeps	ao 36	J	ao 9/64		Elna Andersson.
				17	åker, mylla på sand o. grus
				18	" " " " "
				19	äng
				20	åker, mylla på sand o. grus
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			03.0					50	1	50	100	3	—	50	1	50
	17.5							300	52	50	800	140	—	500	87	50
			05.0					200	10	—	500	25	—	300	15	—
							03.5	—			—			—		
	51.5							300	154	50	800	412	—	500	257	50
	21.0							"	63	—	"	168	—	"	105	—
	07.5							500	37	50	"	60	—	300	22	50
			13.5					400	54	—	600	81	—	200	27	—
			27.0					300	81	—	"	162	—	300	81	—
							11.4	—			—			—		
			02.0					50	1	—	100	2	—	50	1	—
			04.0					"	2	—	"	4	—	"	2	—
	48.5							300	145	50	700	339	50	400	194	—
			18.0					"	54	—	"	126	—	"	72	—
			22.5					200	45	—	"	157	50	500	112	50
			16.5					"	33	—	"	115	50	"	82	50
1	46.0	1	11.5				14.9		734	50		1795	50		1061	—
	20.5							500	102	50	800	164	—	300	61	50
	03.0							700	21	—	"	24	—	100	3	—
			01.5					150	2	25	200	3	—	50	—	75
	37.0							500	185	—	800	296	—	300	111	—
	60.5		01.5						310	75		487	—		186	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				21	Äng
				22	"
					Summa
Kilsmo	1:13	Eab	3/4		Alfred Andersson.
				23	Äng
				24	"
				25	"
				26	"
				27	avloppo
				28	Äng
				29	åkerren
				30	åker, mylla på sand o. grus
				31	" " " " "
				32	Äng
				33	åker, mylla på sand o. grus
				34	Äng
				35	åker, mylla på sand o. grus
				36	" " " " "
				37	" , höfänd, förbättres ej
				38	" mylla på sand o. grus
				39	" " " " "
				40	Äng
				41	åker, mullgod på morän
					Transport.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
60.	5	01.	5						310	75		487	—		176	25
		21.	5					400	86	—	600	129	—	200	43	—
		06.	5					150	9	75	200	13	—	50	3	25
60.	5	29.	5						406	50		629	—		222	50
		15.	5					150	23	25	200	31	—	50	7	75
		15.	5					300	46	50	600	93	—	300	46	50
		54.	0					"	162	—	"	324	—	"	162	—
		18.	0					100	18	—	200	36	—	100	18	—
						04.	5	—			—			—		
		39.	0					300	117	—	600	234	—	300	117	—
						06.	5	—			—			—		
20.	5							500	102	50	800	164	—	300	61	50
06.	0							"	30	—	"	48	—	"	18	—
		03.	0					100	3	—	200	6	—	100	3	—
08.	0							500	40	—	800	64	—	300	24	—
		08.	0					100	8	—	200	16	—	100	8	—
21.	0							800	168	—	1100	231	—	300	63	—
17.	5							"	140	—	"	192	50	"	52	50
						10.	5	—			—			—		
51.	5							800	412	—	1100	566	50	300	154	50
10.	0							900	90	—	"	110	—	200	20	—
		33.	0					400	132	—	600	198	—	"	66	—
07.	5							500	37	50	900	67	50	400	30	—
142.	0	186.	0			21.	5		1529	75		2381	50		851	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				42	åker, mullgörd på morämmo
				43	" " " "
				44	" mylla på sand o. grus
				45	" mullgörd på morämmo
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	äng
				49	avloppo
				50	åker, mylla på sand o. grus
				51	åker, mullgörd på morämmo
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	torvgrus
				56	åker, mylla på sand o. grus
				57	" " " " "
				58	" " " " "
				59	" " " " "
				60	avloppo
					Summa
Kilsmill	19	EG	1/32		Olof Persson.
				61	åker, fobättras ej
				62	äng, " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	42.0	1	86.0				21.5		1529	75		2381	50		851	75
	54.5							350	190	75	1000	545	—	650	354	25
	09.0							200	18	—	"	90	—	800	72	—
	23.5							500	117	50	900	211	50	400	94	—
	41.5							400	166	—	1000	415	—	600	249	—
	48.5							800	388	—	1100	533	50	300	145	50
	42.5							400	170	—	"	467	50	700	297	50
							10.0	—			—			—		
							08.0	—			—			—		
	04.5							700	31	50	1000	45	—	300	13	50
	16.0							250	40	—	"	160	—	750	120	—
	11.5							"	38	75	"	115	—	"	86	25
	13.0							"	32	50	"	130	—	"	97	50
	13.5							"	33	75	"	135	—	"	101	25
							09.0	—			—			—		
					56.5			250	141	25	400	226	—	150	84	75
	49.0							350	171	50	1100	539	—	750	367	50
	58.0							700	406	—	"	638	—	400	232	—
	45.5							600	273	—	"	500	50	500	227	50
							08.5	—			—			—		
5	72.5	1	86.0		56.5		57.0		3738	25		7132	50		3394	25
							07.5	—			—			—		
							15.5	—			—			—		
							23.0									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				63	åker, höjdmark, förbättres ej
				64	" " "
				65	äng
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
					Summa
Kilsmåla	av 1/12	Eaa	1/32		Anders Harald Nilsson.
				71	åker, mylla på sand o. grus
				72	" " " " "
				73	" " " " "
				74	" " " " "
				75	" " " " "
				76	" " " " "
				77	" " " " "
				78	" " höjdmark, förbättres ej
				79	äng o. mågren
				80	åker, mylla på sand o. grus
				81	" " " " "
				82	" " " " "
				83	" " " " "
					Transport

FETTERSONSKA BOKTR. E. TR. SKARA 379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							23.0									
							02.0	—			—			—		
							17.0	—			—			—		
			01.5					500	7	50	600	9	—	100	1	50
			08.5					450	38	25	"	51	—	150	12	75
			09.0					"	40	50	"	54	—	"	13	50
			04.0					300	12	—	"	24	—	300	12	—
			28.0					"	84	—	"	168	—	"	84	—
			02.5					450	11	25	"	15	—	150	3	75
			53.5				42.0		193	50		321	—		127	50
	97.0							350	269	50	1100	847	—	750	577	50
	09.5							"	33	25	"	104	50	"	71	25
	08.0							700	56	—	1000	80	—	300	24	—
	12.0							300	36	—	1100	132	—	800	96	—
	16.5							"	49	50	"	181	50	"	132	—
	18.5							"	55	50	"	203	50	"	148	—
	53.5							600	321	—	"	588	50	500	267	50
							01.5	—			—			—		
							18.0	—			—			—		
	01.0							800	8	—	1100	11	—	300	3	—
	65.0							500	325	—	"	715	—	600	390	—
	36.0							300	108	—	"	396	—	800	288	—
	14.0							700	98	—	1000	140	—	300	42	—
3	11.0						19.5		1359	75		3399	—		2039	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				84	åker, mylla på sand o. grus
				85	" " " " "
				86	" " " " "
				87	aoloppo
				88	åker, mylla på sand o. grus
				89	" " " " "
				90	" " " " "
				91	" " " " "
				92	äng m. m.
				93	åker, mylla på sand o. grus
				94	" " " " "
				95	" " " " "
					Summa
Kilsmo	15	D	1/32		Anna Kjungren.
				96	äng
				97	åker, mylla på sand o. grus
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	vägren
				101	äng
				102	aoloppo
				103	" o. jordsall
				104	äng
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	11.0						19.5		1359	75		3399	—		2039	25
	01.5							500	7	50	1000	15	—	500	7	50
	21.0							800	168	—	"	210	—	200	42	—
	28.5							700	199	50	"	285	—	300	85	50
							08.5	—			—			—		
	16.5							300	49	50	1100	181	50	800	132	—
	35.0							400	140	—	"	385	—	700	245	—
	32.5							500	162	50	1000	325	—	500	162	50
	16.5							800	132	—	1100	181	50	300	49	50
							08.0	—			—			—		
	15.5							800	124	—	1000	155	—	200	31	—
	48.5							700	339	50	"	485	—	300	145	50
	25.0							600	150	—	"	250	—	400	100	—
5	51.5						36.0		2832	25		5872	—		3039	75
			98.0					400	392	—	600	588	—	200	196	—
	61.0							"	244	—	800	488	—	400	244	—
	30.5							300	91	50	"	244	—	500	152	50
	39.5							400	158	—	1000	395	—	600	237	—
							04.5	—			—			—		
							03.0	—			—			—		
							16.0	—			—			—		
							05.0	—			—			—		
			10.0					250	25	—	400	40	—	150	15	—
1	31.0	1	08.0				22.5		910	50		1755	—		844	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				105	åker, mylla på sand o. grus
				106	äng
				107	"
				108	" förbättras ej
				109	"
				110	" " "
				111	"
				112	åker, mylla på sand o. grus
				113	" " " " "
				114	skogsbacke, förbättras ej
				115	ägnäg o. vägen
					Summa
Kilsmåla	138	C2a	27/1600		Johanna Persson.
				116	backe
				117	åker, mylla på sand o. grus
				118	" " " " "
				119	väg
				120	äng
				121	åker, mylla på sand o. grus
				122	" " " " "
				123	avloppo
				124	väg
				125	åker, mylla på sand o. grus
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. E.FTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	31.0	1	08.0				28.5		910	50		1755	—		844	50
	70.0							400	280	—	1000	700	—	600	420	—
			14.5					500	72	50	800	116	—	300	43	50
			18.0					400	72	—	"	144	—	400	72	—
							54.0	—			—			—		
			07.5					300	22	50	600	45	—	300	22	50
							27.0	—			—			—		
			18.0					250	45	—	400	72	—	150	27	—
	98.5							400	394	—	1000	985	—	600	591	—
	21.0							700	147	—	"	210	—	300	63	—
							77.0	—			—			—		
							11.0	—			—			—		
3	20.5	1	66.0			1	97.5		1943	50		4027	—		2083	50
							06.5	—			—			—		
	70.0							500	350	—	1000	700	—	500	350	—
	05.5							250	13	75	800	44	—	550	30	25
							03.5	—			—			—		
			12.0					400	48	—	600	72	—	200	24	—
	07.5							600	45	—	1000	75	—	400	30	—
	20.5							500	102	50	"	205	—	500	102	50
							04.0	—			—			—		
							04.0	—			—			—		
	26.0							500	130	—	800	208	—	300	78	—
1	30.0	12.0					18.0		689	25		1304	—		614	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				126	åker, mylla på sand o. grus
				127	" " " " "
				128	" " " " "
				129	" " " " "
				130	ödetappa
					Summa
Kilsmo	110	ca	1/32		Edvin Olsson.
				131	åker, mylla på sand o. grus
				132	äng
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	ödetappa
				142	äng
				143	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
130.		12.				18.			689	25		1304	—		614	75
21.								400	84	—	800	168	—	400	84	—
25.								300	75	—	"	200	—	500	125	—
73.	5							400	294	—	1000	735	—	600	441	—
06.								300	18	—	800	48	—	500	30	—
						05.		—			—			—		
255.		12.				23.			1160	25		2455	—		1294	75
16.	5							500	82	50	1000	165	—	500	82	50
		18.	5					200	37	—	800	148	—	600	111	—
		16.						400	64	—	"	128	—	400	64	—
		31.						300	93	—	"	248	—	500	155	—
		08.						500	40	—	"	64	—	300	24	—
		37.	5					300	112	50	"	300	—	500	187	50
		02.						400	8	—	"	16	—	400	8	—
		21.						"	84	—	"	168	—	"	84	—
		17.						500	85	—	"	136	—	300	51	—
		14.	5					400	58	—	"	116	—	400	58	—
						06.	5	—			—			—		
		29.						400	116	—	800	232	—	400	116	—
		40.						500	200	—	"	320	—	300	120	—
16.	5	234.	5			06.	5		980	—		2041	—		1061	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kilsmo	140	A	17/140		Arbr Olsson.
				144	åkermen, förbättras ej
				145	åker, mylla på sand o. grus
				146	" " " " "
				147	odlingsjord
				148	2 ang, (skogbeväxt)
				149	2 ang
				150	åker, mylla på sand o. grus
				157	" " " " "
				152	" " " " "
				153	" " " " "
				154	" " " " "
				155	" " " " " stenig
				156	" " " " "
				157	" " " " "
				158	" " " " "
				159	2 ang
				160	2 ang
				161	2 ang
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"

Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							09.0	—			—			—		
	23.5							250	58	75	800	188	—	550	129	25
	53.0							600	318	—	"	424	—	200	106	—
							26.0	—			—			—		
			25.5					300	76	50	600	153	—	300	76	50
			27.5					200	55	—	"	165	—	400	110	—
	17.5							300	52	50	800	140	—	500	87	50
	14.0							"	42	—	"	112	—	"	70	—
	15.0							"	45	—	"	120	—	"	75	—
	18.5							"	55	50	"	148	—	"	92	50
	20.5							"	61	50	"	164	—	"	102	50
	04.5							100	4	50	400	18	—	300	13	50
	22.0							300	66	—	800	176	—	500	110	—
	15.5							"	46	50	"	124	—	"	77	50
	08.0							"	24	—	"	64	—	"	40	—
			07.0					100	7	—	300	21	—	200	14	—
							00.5	—			—			—		
			17.5					150	26	25	500	87	50	350	61	25
			21.5					"	32	25	"	107	50	"	75	25
			16.5					"	24	75	"	82	50	"	57	75
			04.5					100	4	50	"	22	50	400	18	—
			04.5					"	4	50	400	18	—	300	13	50
			11.5					"	11	50	500	57	50	400	46	—
			19.0					"	19	—	"	95	—	"	76	—
2	12.0	1	55.0				35.5		1035	50		2487	50		1452	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				168	äng
				169	"
				170	" skogbevuxet
				171	"
				172	"
				173	"
					Summa
Kilsmåla	25	A	3/64		Anders Olsson.
				174	äng
				175	"
				176	"
				177	avlopp
				178	äng
				179	"
				180	äng
					Summa
Lunnhult	326	Aa	13/192		Per Lundberg.
				181	åker, mylla på sand o. grus
				182	" " " " "
				183	" " " " "
				184	" " " " "
				185	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	12.0	1	55.0				35.5		1035	50		2487	50		1452	—
			17.5					100	17	50	500	87	50	400	70	—
			18.0					"	18	—	"	90	—	"	72	—
			24.5					150	36	75	300	73	50	150	36	75
			06.5					200	13	—	500	32	50	300	19	50
			49.5					"	99	—	600	297	—	400	198	—
			01.0					100	1	—	200	2	—	100	1	—
2	12.0	2	72.0				35.5		1220	75		3070	—		1849	25
			08.5					200	17	—	500	42	50	300	25	50
			54.5					"	109	—	600	327	—	400	218	—
			35.5					"	71	—	"	213	—	"	142	—
							08.5	—			—			—		
			03.5					150	5	25	300	10	50	150	5	25
			09.0					100	9	—	"	27	—	200	18	—
							03.0	—			—			—		
		1	11.0				11.5		211	25		620	—		408	75
	01.5							300	4	50	800	12	—	500	7	50
	66.5							"	199	50	"	532	—	"	332	50
	55.0							"	165	—	"	440	—	"	275	—
	20.0							"	60	—	"	160	—	"	100	—
	19.0							"	57	—	"	152	—	"	95	—
162.0									486	—		1296	—		810	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				186	åker, mylla på sand o. grus
				187	" " " " "
				188	" " " " " äng
				189	äng o. odykbart
				190	åker, mullgrd på mo-mmo
				191	bevuxen
				192	avloppo
					Summa
Åmbult	112	A	29/768		Ola Andersson.
				193	äng
				194	"
				195	"
				196	"
				197	backe
				198	äng
				199	"
				200	backe o. avloppo
				201	äng
				202	"
				203	"
				204	"
				205	"
				206	"
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR.ESTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
162.	0								486	—		1296	—		810	—
11.	5							300	34	50	800	92	—	500	57	50
09.	5							"	28	50	"	76	—	"	47	50
03.	0							"	9	—	700	21	—	400	12	—
						04.	5	—			—			—		
54.	5							300	163	50	800	436	—	500	272	50
						03.	0	—			—			—		
						05.	5	—			—			—		
240.	5					13.	0		721	50		1921	—		1199	50
		10.	0					150	15	—	600	60	—	450	45	—
		08.	0					"	12	—	"	48	—	"	36	—
		09.	5					"	14	25	"	57	—	"	42	75
		06.	5					"	9	75	"	39	—	"	29	25
						13.	0	—			—			—		
		13.	5					300	40	50	600	81	—	300	40	50
		04.	0					150	6	—	"	24	—	450	18	—
						20.	0	—			—			—		
		08.	5					150	12	75	600	51	—	450	38	25
		07.	5					"	11	25	"	45	—	"	33	75
		06.	0					"	9	—	"	36	—	"	27	—
		07.	0					"	10	50	"	42	—	"	31	50
		06.	5					"	9	75	"	39	—	"	29	25
		07.	5					"	11	25	"	45	—	"	33	75
		94.	5			33.	0		162	—		567	—		405	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				207	Äng
				208	"
				209	"
				210	"
				211	"
				212	"
				213	"
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	"
				221	"
				222	"
				223	"
				224	"
				225	"
				226	"
				227	"
				228	väg m. m.
				229	åker, myrlla på sand o. grus
				230	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		94.	5			33.	0		162	—		567	—		405	—
		07.	0					150	10	50	600	42	—	450	31	50
		10.	0					"	15	—	"	60	—	"	45	—
		08.	5					"	12	75	"	51	—	"	38	25
		11.	0					"	16	50	"	66	—	"	49	50
		25.	0					"	37	50	"	150	—	"	112	50
		08.	0					300	24	—	"	48	—	300	24	—
		10.	5					"	31	50	800	84	—	500	52	50
		07.	0					150	10	50	"	56	—	650	45	50
		20.	0					"	30	—	"	160	—	"	130	—
		20.	0					"	30	—	"	160	—	"	130	—
		16.	5					"	24	75	"	132	—	"	107	25
		16.	5					"	24	75	"	132	—	"	107	25
		01.	0					100	1	—	600	6	—	500	5	—
		09.	5					"	9	50	"	57	—	"	47	50
		06						200	12	—	600	36	—	400	24	—
		16.	5					"	33	—	"	99	—	"	66	—
		07.	5					"	15	—	"	45	—	"	30	—
		08.	0					150	12	—	"	48	—	450	36	—
		07.	5					"	11	25	"	45	—	"	33	75
		07.	5					"	11	25	"	45	—	"	33	75
		06.	5					200	13	—	"	39	—	400	26	—
						03.	0	—			—			—		
19.	5							400	78	—	800	156	—	400	78	—
12.	5							200	25	—	"	100	—	600	75	—
32.	0	324.	5			36.	0		650	75		2384	—		1733	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				231	Äng
				232	"
				233	"
				234	"
				235	"
				236	"
				237	"
				238	"
				239	Åker, mylla på sand o. grus
				240	" " " " "
				241	" " " " "
				242	" Böjland, förbättras ej
				243	" mylla på sand o. grus
				244	" Böjland, förbättras ej
				245	" mylla på sand o. grus
				246	Landväg
				247	Äng
				248	"
				249	"
				250	"
				251	"
				252	Åker, mylla på sand o. grus
				253	" " " " "
				254	" Böjland, förbättras ej
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTP. SKÅNE

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32.0		324.5				36.0			650	75		2384	—		1733	25
		16.0						150	24	—	600	96	—	450	72	—
		13.5						"	20	25	"	81	—	"	60	75
		11.5						"	17	25	"	69	—	"	51	75
		09.5						"	14	25	"	57	—	"	42	75
		08.0						"	12	—	"	48	—	"	36	—
		02.0						"	3	—	"	12	—	"	9	—
		17.5						"	26	25	400	70	—	250	43	75
		02.5						"	3	75	"	10	—	"	6	25
21.0								300	63	—	800	168	—	500	105	—
19.5								500	97	50	"	156	—	300	58	50
66.5								600	399	—	1000	665	—	400	266	—
						15.5		—			—			—		
44.0								700	308	—	1000	440	—	300	132	—
						02.5		—			—			—		
29.0								500	145	—	1000	290	—	500	145	—
						09.5		—			—			—		
		10.0						150	15	—	600	60	—	450	45	—
		9.5						"	14	25	"	57	—	"	42	75
		10.5						"	15	75	"	63	—	"	47	25
		17.5						"	26	25	"	105	—	"	78	75
		06.0						200	12	—	"	36	—	400	24	—
06.5								250	16	25	1000	65	—	750	48	75
39.0								700	273	—	"	390	—	300	117	—
						10.0		—			—			—		
257.5		458.5				73.50			2156	50		5322	—		3165	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				255	åker, mylla på sand o. grus
				256	väg
				257	äng
				258	åker, mylla på sand o. grus
				259	" " " " "
				260	" " " " "
					Summa
Ålunbult	415	A	37/384		Olof Persson.
				261a	äng
				261	åker, mylla på sand o. grus
				262	" " " " "
				263	" " " " "
				264	" " " " "
				265	väg
					Blir värdet och förbättringsvärdet för fsj.
					261-264 minskas enl. utlåtandet med 300:— / 0.998511 = 300:45
—"—	323	C	163/3072		Olle Andersson.
				266	äng
				267	"
				268	fägata, förbättras g'
				269	äng
				270	"
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
257.5		458.5				73.5			2156	50		5322	—		3165	50
16.0								400	64	—	1000	160	—	600	96	—
						01.5		—			—			—		
		50.5						150	75	75	600	303	—	450	227	25
08.0								800	64	—	1000	80	—	200	16	—
56.0								700	392	—	"	560	—	300	168	—
35.0								"	245	—	"	350	—	"	105	—
372.5		509.0				75.0			2997	25		6775	—		3777	75
		13.5						100	13	50	300	40	50	200	27	—
32.0								800	256	—	1000	320	—	200	64	—
61.5								600	369	—	"	615	—	400	246	—
12.5								800	100	—	"	125	—	200	25	—
20.5								"	164	—	"	205	—	"	41	—
						04.5		—			—			—		
126.5		13.5				04.5			902	50		1305	50		403	—
												300	45		300	45
												1005	05		102	55
		04.5						200	9	—	400	18	—	200	9	—
		05.0						"	10	—	"	20	—	"	10	—
						01.0		—			—			—		
		15.0						200	30	—	600	90	—	400	60	—
		03.0						"	6	—	"	18	—	"	12	—
		27.5				01.0			55	—		146	—		91	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				271	äng
				272	"
				273	"
				274	"
				275	"
				276	"
				277	"
					Summa
Kristianstads Län.					
Västra Vrams socken					
Ilmestorp	36	E	1/32		Johan Persson.
				278	äng
				279	åker, mylla på sand o. grus
				280	" mullgörd " - -
				281	" mylla . . .
				282	äng, förbättras ej
				283	åker, mylla på sand o. grus
				284	" " - - -
				285	" mullgörd . . .
				286	äng, förbättras ej
				287	åker, mullgörd på sand o. grus
				288	" " " " "
				289	" " " " "
				290	" mylla . . .
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. E:T TR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		27.	5			01.	0		55	—		146	—		91	—
		05.	5					200	11	—	600	33	—	400	22	—
		01.	5					150	2	25	"	9	—	450	6	75
		04.	5					"	6	75	"	27	—	"	20	25
		46.	5					200	93	—	"	279	—	400	186	—
		13.	5					"	27	—	"	81	—	"	54	—
		15.	5					"	31	—	"	93	—	"	62	—
		13.	5					"	27	—	"	81	—	"	54	—
		128.	0			01.	0		253	—		749	—		496	—
						08.	5	—			—			—		
22.	5							800	180	—	1000	225	—	200	45	—
29.	5							350	103	25	"	295	—	650	191	75
01.	00							400	4	—	"	10	—	600	6	—
						62.	0	—			—			—		
04.	5							750	33	75	1000	45	—	250	11	25
07.	5							650	48	75	"	75	—	350	26	25
28.	5							350	99	75	"	285	—	650	185	25
						06.	5	—			—			—		
17.	5							300	52	50	1000	175	—	700	122	50
28.	5							"	85	50	"	285	—	"	199	50
24.	5							"	73	50	"	245	—	"	171	50
12.	0							700	84	—	"	120	—	300	36	—
175.	0					77.	0		765	—		1760	—		995	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				291	åker, mullgrund på sand o. grus
				292	" " " " "
				293	" mylla " " "
				294	avlopp
				295	åker, mylla på sand o. grus
				296	äng, förbättras ej
				297	torrgrava, förbättras ej
				298	åker, mylla på sand o. grus
				299	äng, förbättras ej
				300	torrgrava, förbättras ej
				301	väg
				302	åker, höjdmark, förbättras ej
				303	äng
				304	åker, mylla på sand o. grus
				305	" " " " "
					Summa
					Sammanlagt
Skaraborgs län.					
Svenstorps socken.					
Svenstorp	310	D	1/64	1-16	Edvin Andersson
"	au 36	J	au 2/64	17-22	D:o m:n
Stillmark	113	Eab	3/64	23-60	Alfred Andersson.
"	19	Eb	1/32	61-70	Alf Persson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
175.	0					77.	0		765	—		1760	—		995	—
69.	0							200	138	—	1000	690	—	800	552	—
45.	0							"	90	—	"	450	—	"	360	—
14.	5							750	108	75	"	145	—	250	36	25
						05.	5	—			—			—		
39.	5							750	296	25	1000	395	—	250	98	75
						10.	5	—			—			—		
						45.	0	—			—			—		
09.	0							750	67	50	1000	90	—	250	22	50
						15.	0	—			—			—		
						82.	0	—			—			—		
						05.	5	—			—			—		
						45.	0	—			—			—		
10.	5							200	21	—	600	63	—	400	42	—
57.	0							750	427	50	1000	570	—	250	142	50
41.	5							800	332	—	"	415	—	200	83	—
462.	0					285.	5		2246	—		4578	—		2332	—
146.	0	111.	5			14.	9		734	50		1795	50		1061	—
60.	5	29.	5						406	50		629	—		222	50
572.	5	186.	0	56.	5	57.	0		3738	25		7132	50		3394	25
		53.	5			42.	0		193	50		321	—		127	50
779.	0	380.	5	56.	5	113.	9		5072	75		9878	—		4805	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Kilsmo	a:1 12	Eaa	1/32	71-95	Anders Harald Nilsson
-"-	15	D	1/32	96-115	Anna Hjungren
-"-	138	Cba	27/1600	116-130	Johanna Persson
-"-	1 10	Ca	1/32	131-143	Edorf Olofsson
-"-	140	A	17/140	144-173	Arbe Olsson
-"-	2 5	A	3/64	174-180	D:o
Stenbolt	3 26	Aa	13/192	181-192	Per Lundberg
-"-	1 12	A	29/768	193-260	Ola Andersson
-"-	4 15	A	37/384	261-265	Olof Persson
-"-	3 23	C	163/3072	266-277	Ola Andersson
Kristianstads län.					
Västra Vrams socken.					
Ilmestorp	36	E	1/32	278-305	Johan Persson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	79.0	3	80.5		56.5	1	13.9		5072	75		9878	—		4805	25
5	51.5						36.0		2832	25		5872	—		3039	75
3	20.5	1	66.0			1	97.5		1943	50		4027	—		2083	50
2	55.0		12.0				23.0		1160	25		2455	—		1294	75
	16.5	2	34.5				06.5		980	—		2041	—		1061	—
2	12.0	2	72.0				35.5		1220	75		3070	—		1849	25
		1	11.0				11.5		211	25		620	—		408	75
2	40.5						13.0		721	50		1921	—		1199	50
3	72.5	5	09.0				75.0		2997	25		6775	—		3777	75
1	26.5		13.5				04.5		902	50		1005	05		102	55
		1	28.0				01.0		253	—		749	—		496	—
4	62.0					2	85.5		2246	—		4578	—		2332	—
33	36.0	18	26.5		56.5	8	02.9		20541	—		42991	05		22450	05

Hilsmölt den 4 februari 1938.

Sune Hällen.

Nils Jönsson.

Nils Andersson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Ersättningslängd.

Socken och Hemmans	Mantal	Registernummer	Ägare	Ersättning för markupplåtelse m²	öre	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor m²	öre	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Summa ersättning Kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.	10.	11.		12.		13.	
			Sträckan A-B														
Svenstorp s:n																	
Svenstorp	1/64	3 10	Elma Andersson	265	3.0	7	95			300	8.0	24	-				
				40	2.0	-	80			490	7.0	34	30				
				180	0.5	-	90			190	6.0	11	40				
								9	65	550	1.0	5	50	75	20	84	85
Kilsmåla	3/64	1 13	Alfred Andersson	300	3.0			9	-	640	6.0			38	40	47	40
												Summa				132	25
			Sträckan B-C.														
Kilsmåla	3/64	1 13	Alfred Andersson	110	11.0	12	10			860	11.0	94	60				
				230	7.0	16	10			450	2.0	9	-				
				190	2.0	3	80	32	-					103	60	135	60
												Summa				135	60
			Sträckan C-D-E.														
Kilsmåla	3/64	1 13	Alfred Andersson	70	7.0	4	90			710	11.0	78	10				
				50	6.0	3	-										
				125	3.5	4	38	12	28					78	10	90	38
-"-	1/32	m 1 12	Anders Gustaf Ahlsson	100	7.0	7	-			635	11.0	69	85				
				30	6.0	1	80			635	10.0	63	50				
				50	5.0	2	50										
				50	4.0	2	-										
				50	3.5	1	75										
				55	3.0	1	65	16	70					133	35	150	05
-"-	1/32	1 5	Anna Gyllenpen	555	4.0	22	20			1070	10.0	107	-				
				85	3.0	2	55			755	8.0	60	40				
				75	2.5	1	87			65	6.0	3	90				
			Transport			26	62					171	30			240	43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Transport			26 62				171 30		240 43
							26 62	290	4.0	11 60	182 90	209 52
Kilsmåla	27/1600	138	Johanna Persson	150	5.0	7 50		910	10.0	91 –		
				190	4.0	7 60		490	8.0	39 20		
				175	3.0	5 25	20 35	120	6.0	7 20	137 40	157 75
–"–	1/32	110	Edvin Olsson	15	5.0	– 75		1040	8.0	83 20		
				190	4.0	7 60						
				40	3.0	1 20						
				40	2.0	– 80	10 35				83 20	93 55
–"–	17/140	140	Arbin Olsson	70	6.0	4 20		530	8.0	122 40		
				275	3.0	8 25		755	6.0	45 30		
				220	2.5	5 50		910	3.0	27 30		
				255	2.0	5 10						
				260	1.0	2 60	25 65				195 –	220 65
–"–	3/64	25	Arbin Olsson	285	2.0		5 70	790	6.0		47 40	53 10
2 Almhult	13/192	326	Per Lundberg	145	3.0		4 35	395	8.0		31 60	35 95
–"–	29/768	112	Ola Andersson	425	1.5	6 38		85	8.0	6 80		
							6 38	1160	6.0	69 60	76 40	82 78
										Summa		1095 75
			Sammandrag:									
Svensköp	1/64	310	Edna Andersson									84 85
Kilsmåla	3/64	113	Alfred Andersson									275 38
–"–	1/32	201	Anders L. Olsson									150 05
–"–	1/32	15	Anna Hjungren									209 52
–"–	37/1600	138	Johanna Persson									157 75
–"–	1/32	110	Edvin Olsson									93 55
–"–	17/140	140	Arbin Olsson								220 65	
–"–	3/64	25	Dorne								53 10	273 75
2 Almhult	13/192	326	Per Lundberg									35 95
–"–	29/768	112	Ola Andersson									82 78
										Summa		1361 58

Kilsmåla den 4 februari 1938.

Sune Adler.

Nils Jonsson. Nils Karlsson.

Kostnadsförslag. Bil.G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A - B.								
+oo +oo 0 - 3	300	Sand,grus o.sten;enst. buskar m³	430	1.30			559	-		
+oo +60 3 - 4	160	Dyjord m.enst.sten o. buskar "	165	0.50	82	50				
		Sand,grus o.sten "	190	1.30	247	-	329	50	888	50
		Ägovägstrumma,inre diam. 120 cm vid 2+50 o.4+oo st.	2	350:-					700	-
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges							179	25
		Jordersättningar enl.särskild längd							132	25
	460					S u m m a			1900	-
		Dikessträckan B - C.								
+60 +28 4 - 7	268	Sand,grus o.sten m³	960	1.50			1440	-	1440	-
		Dubbelsidigt vattningsställe vid 5+30	1				150	-	150	-
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges							174	40
		Jordersättningar enl. särskild längd							135	60
	268					S u m m a			1900	-
		Dikessträckan C - D.								
+28 +oo 7 -10	272	Dyjord m.enst.buskar m³	150	0.50	75	-				
		Sand,grus o.sten "	800	1.30	1040	-	1115	-		
+oo +50 10 -12	250	Dyjord "	165	0.50	82	50				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten "	800	1.40	1120	-	1202	50		
+50 +oo 12 -15	250	Dyjord "	70	0.50	35	-				
		Sand,grus o.sten,buskar, enst.sprängsten "	650	1.40	910	-	945	-		
+oo +65 15 -17	265	Dyjord "	55	0.50	27	50				
		Sand,grus o.sten,buskar, enst. sprängsten "	770	1.40	1078	-	1105	50		
	1037	Transport					4368	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1037	Transport					4368	-		
+65 +00 17 -20	235	Dyjord m.träd o.buskar m³	880	0.50	440	-				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten "	510	1.40	714	-	1154	-		
+00 +00 20 -22	200	Dyjord m,träd o.buskar "	700	0.50	350	-				
		Sand,grus o.sten "	110	1.30	143	-	493	-		
+00 +54 22 -24	254	Dyjord m.träd o.buskar "	620	0.50	310	-				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten "	260	1.40	364	-	674	-		
+54 +00 24 -27	246	Dyjord m.träd o.buskar "	620	0.50	310	-				
		Sand,grus o.sten "	400	1.40	560	-	870	-		
+00 +73 27 -28	173	Dyjord m,träd o.buskar "	510	0.50	255	-				
		Sand,grus o.sten "	290	1.40	406	-	661	-	8220	-
		Ägovägstrummor,inre diam. 1.o m vid 9+49, 12+79, 13+78, 15+18, 18+7 st.	5	300:-					1500	-
		Ägovägstrummor,inre diam. 0.8 m,vid 21+95 o 25+17 "	2	275:-					550	-
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges							1036	27
		Jordersättningar enligt särskild längd							1093	73
	2145					Summa			12400	-
		Dikessträckan D - E.								
+73 +60 28 -31	287	Schaktning av dyjord o. grus o.sten lm.	287	0.90	258	30				
		Rör inre diam 12" "	287	2.65	760	55				
		Läggning o.höljning av rören "	287	0.45	129	15				
		Sträckan 28+73 - 29+50, plankning under rören "	77	1.30	100	10				
		Tjärning av rör och brunnar			120	-				
		Rörutlopp vid 28+73 st.	1	40:-	40	-				
		Brunnar inre diam 60 cm, vid 30+63 o. 31+60 "	2	45:-	90	-	1498	10	1498	10
	287	Transport							1498	10

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	287	Transport							1498	10
		För oförutsedda fall.arbetets tillsyn m.m.tillägges							101	90
	287						Summa		1600	-
		Dikessträckan E - F.								
+60 +38 31 -33	178	Schaktning av sand,grus o.sten lm	178	1.00	178	-				
		Rör inre diam 6" "	178	1.30	231	40				
		Läggning o.höljning av rören "	178	0.25	44	50				
		Tjärning av rör o brunnar			40	-				
		Brunnar,inre diam.60 cm vid 32+21 o 33+38 m. st.	2	45:-	90	-			583	90
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges							56	10
	178						Summa		640	-
		Dikessträckan E - E 1.								
+64 50 - 51	164	Schaktning av sand,grus o. sten lm	164	1.20	196	80				
		Rör inre diam. 8" "	164	1.65	270	60				
		Läggning o.höljning av rören "	164	0.30	49	20				
		Tjärning av rör o.brunnar			45	-				
		Brunn inre diam 60 cm st.	1	45:-	45	-			606	60
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges							43	40
	164						Summa		650	-
		Dikessträckan E - E 1 2. /utföres ej/.								
+64 +59 51 -52	95	Schaktn.av sand,grus o. sten lm	95	0.70	66	50				
		Rör inre diam 6" "	95	1.30	123	50				
		Läggn. o.höljn.av rören "	95	0.25	23	75				
		Tjärning av rör o.brunnar			20		233	75		
	95	Transport					233	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	95	Transport					233	75		
		Brunn inre diam. 60 cm st.	1				45	-	278	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.							21	25
	95					Summa			300	-
		Dikessträckan C - G - H.								
+37 40 - 42	237	Schaktning av sand, grus o. sten enst. sprängsten lm	237	1.00	237	-				
		Rör inre diam. 12" "	237	2.65	628	05				
		Läggning o. höljning av rören "	237	0.45	106	65				
		Tjärning av rör o. brunnar			100	-				
		Rörutlopp vid 40+00 st.	1		40	-				
		Brunnar inre diam. 60 cm vid 40+86, 42+30 o. 42+37 "	3	45:-	135	-			1246	70
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							93	30
	237					Summa			1340	00
		Dikessträckan G - C. 1								
+00 +42 45 -46	142	Schaktning av dyjord o. sand o. grus lm	142	0.90	127	80				
		Rör inre diam. 4" "	142	0.85	120	70				
		Läggning o. höljning av rören "	142	0.20	28	40				
		Tjärning av rör o. brunnar			20	-				
		Brunn inre diam 60 cm vid 46+42 st.	1	45:-	45	-			341	90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							28	10
	142					Summa			370	00
		Sammandrag.								
		Sträckan A - B m	460						1900	-
		" B - C "	268						1900	-
		" C - D "	2145						12400	-
						Transport			16200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transport							16200	-
		Sträckan D - E m	287						1600	-
		" E - F "	178						640	-
		" E - E^1 "	164						650	-
		" E^1 - E^2 "	95	/utföres ej/					300	-
		" C - G - H "	237						1340	-
		" G - G^1 "	142						370	-
		m	3976				Summa		21100	-

Kostnadsförslag till 1.o m rörtrummor.

Rör inre diam.1.o m	lm	6	18:-	108	-
Frontmurar	m^3	3.5	20:-	70	-
Glacis	m^2	11.5	5:-	57	50
Schaktning, läggning av trummon, planering av körbanan m.m.				64	50
				300	-
				Summa	300 -

Kilhult den 4 februari 1938.

Thore Möller.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

379200

Utredning jämlikt VII kap. 24 § vattenlagen.

Avloppssträckor. 1.	Kostnad 2.		Ägofigurer 3.	Båtnad 4.		Rel. kost. 5.
A-B	1900	–	1-16; 17-22; 23-34.	1749	25	1.086180
B-C	1900	–	35-40; 46-47; 57-59.	1626	–	1.168512
C-G-H	1340	–	41; $\frac{42}{2}$; 43-45-48-56; 279-303; $\frac{304}{2}$	3303	12	0.405677
G-G'	370	–	$\frac{42}{2}$; 61-70; $\frac{304}{2}$; 305	458	88	0.806311
C-D-E	14000	–	71-95; 96-115; 116-130; 131-143; 144-173; 174-180; 181-192; 193-221; 271-277; 222-232; $\frac{239}{2}$; 247-251; 257; 266-270.	13'816	–	1.013318
E-F	640	–	$\frac{241}{3}$; 243; 252-256; 258-260.	771	42	0.829639
E-E'; E'-E²	950	–	233-238; $\frac{239}{2}$; 240; $\frac{2}{3}$ 241; 245; 261 a; 261-265			
	21'100	–		22'750	50	
A-B	1900	–	1-16; 17-22; 23-34.	1749	25	1.086180
B-C; C-G-H; G-G'	3610	–	35-70; 279-305	5388	–	0.670007
C-D-E; E-F.	14'640	–	71-221; 271-277; 222-232; $\frac{239}{2}$; $\frac{241}{3}$; 243; 247-260; 266-270			
E-E'; E'-E².	950	–	233-238; $\frac{239}{2}$; 240 $\frac{2.241}{3}$; 245; 261 a; 261-265.	1025	83	0.926089

1.	2.		3.	4.		5.
Sodelning I.						
A-B minskad med fallkostnad för avd. II = 40:- kr.	1860	—	1-16; 18-22; 23-34.	1749	25	1.063313
Sodelning II.						
B-C; C-G-H; G-G', ökad med fallkostn. = 40:- kr.	3650	—	35-70; 279-305	5388	—	0.677431
Sodelning III.						
C-D; D-E; E-F; E-E'; E'-E²	15590	—	71-277	15613	25	0.998511
	21100	—	Summa	22750	50	

Kilsmo den 4 februari 1938.
Sture Möller.

Kostnadsfördelningslängd.

Socken och Hemman	Registernummer.	Littera.	Mantal.	Ägare	Sök. eller icke sök.	Markens nuv. värde Kr.	Markens nuv. värde ö.	Markens bliv. värde Kr.	Markens bliv. värde ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
Malmöhus Län.									
Svenstorps socken.									
Svenstorp.	310	D	1/64	Edna Andersson	—	734	50	1795	50
-"-	36	J	2/64	Dito	—	406	50	689	—
Fälhult	113	Eab	3/64	Alfred Andersson	sök.	3758	25	7132	50
-"-	19	Eb	1/32	Olof Persson	—	193	50	321	—
-"-	112	Eaa	1/32	Anders Harald Nilsson	sök.	2832	25	5872	—
-"-	15	D	1/32	Anna Ljungren	—	1943	50	4027	—
-"-	138	Cba	27/1600	Johanna Persson	sök.	1160	25	2455	—
-"-	110	Ca	1/32	Edvin Olsson	—	980	—	2041	—
-"-	140	A	17/140	Arbet Olsson	—	1220	—	3070	—
-"-	25	A	3/64	Dito	—	211	25	620	—
Almhult	326	Aa	13/192	Per Lundberg	—	721	50	1921	—
-"-	112	A	29/768	Ola Andersson	sök.	2997	25	6775	—
-"-	415	A	37/384	Olof Persson	—	902	50	1005	05
-"-	323	C	163/3072	Ola Andersson		253	—	749	—
Kristianstads Län.									
Västra Vrams socken.									
Ljungstorp.	36	E	1/32	Johan Persson	—	2246	—	4578	—
				Summa		20541	—	42991	05

Avdelning I. Diksesträckan A–B.					Avdelning II. Diksesträckan B–C; C–G–H; G–G'.				Avdelning III. Diksesträckan C–D–E–F; E–E'.				Summan			
Ägofig	Båtnad		Beräkn. kostnad		Ägofig	Båtnad		Beräkn. kostnad	Ägofig	Båtnad		Beräkn. kostnad	Beräkn. kostnad	Verkl. kostnad	Förrätts. kostnad	
nr	Kr.	ö.	Kr.	ö.	nr	Kr.	ö.	Kr.	ö.	nr	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	Kr.	ö.
9.	10.		11.		12.	13.		14.		15.	16.		17.		18.		19.	20.	
1–16	1061	–	1128	17									1128	17	5.424	53	23
17–22	222	50	236	59									236	59	1.138	11	17
23–34	465	75	495	24	35–60	2988	50	1983	86				2479	10	11.919	116	99
					61–70	127	50	86	37				86	37	0.415	4	07
										71–95	3039	75	3035	22	3035	22	14.592	143	21
										96–115	2083	50	2080	40	2080	40	10.002	98	16
										116–130	1294	75	1292	82	1292	82	6.216	61	–
										131–143	1061	–	1059	42	1059	42	5.093	49	98
										144–173	1849	25	1846	50	1846	50	8.877	87	12
										174–180	408	75	408	14	408	14	1.962	19	26
										181–192	1199	50	1197	71	1197	71	5.758	56	51
										193–260	3777	75	3772	13	3772	13	18.136	177	99
										261a–265	102	55	102	40	102	40	0.492	4	83
										266–277	496	–	495	26	495	26	2.381	23	37
					278–305	2332	–	1579	78				1579	77	7.595	74	54
	1749	25	1860	–		5388	–	3650	–		15312	80	15290	–	20800	–	100.000	981	41

Hälsingborg den 4 februari 1938.

Thore Möller.

Nils Jönsson.

Nils Mårtensson.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Svensköp nr 3, Kilhult nr 1 och 2 samt Älmhult nr 1, 3 och 4 i Svensköps socken av Malmöhus län samt Ilnestorp nr 3 i Västra Vrams socken av Kristianstads län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet,som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000,på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits med små blå siffror,varjämte torvjordlagrets mäktighet angivits medelst små röda siffror. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark,som vid nu rådande vattenstånd i avloppen dels skadas av översvämningar,dels vid medelvattenstånd ej kan avdikas till 1.2 m djup. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom avdikningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avlopp med tillhörande sidodiken till sådana dimensioner,att alla i företaget ingående odlade och odlingsbara marker kunna torrläggas till lagenligt djup. Å hithörande ritningar är huvudavloppet betecknat A - B - C - D - E - F och sidodikena C - G - H , G - G^1 och E - E^1.

Huvudavloppet nedströms punkt D skall bibehållas öppet,övriga

sträckor skola utföras såsom rörledningar. På nivåkartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer,på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Helgeåns nederbördsområde,vilket i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit nr 88.

Mom.2. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 11 december 1936,eller för företagets utförande i den omfattning,som angives,har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Huvudavloppet skär landsvägen mellan Svensköp och Västra Vram i punkt 6+30,där den befintliga brobyggnaden har sådant djup och sådan bredd på genomloppet och i övrigt är så beskaffad,att densamma kan bibehållas i oförändrat skick. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning,som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+4,42 m. /=+174,42 m.ö.h./ Järndubb i sten 8 m norr om 1+28 och 11 m väster om ägoväg.

Fixp. II. Höjdläge =+8,61 m. Järndubb i sten 55 m nordväst om 12+oo.

Fixp. III. Höjdläge =+8,43 m. Järndubb i sten 105 m söder om 18+oo, 70 m väster om 19+75, ca 6 m norr om ägoväg.

Fixp. IV. Höjdläge =+9.42 m. Järndubb i sten 35 m nordväst om 30+75, ca 18 m sydväst om väg.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas,förstöras eller övertäckas,förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt,där arbetena föreslagits att påbörjas,omfattar huvudavloppets nederbördsområde omkr. 260 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av öppna dikens dimensioner ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1.25.

Rörledningarnas dimensioner hava bestämts så att de förmå utan uppdämning avhörda en vattenmängd av 1.o lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningar,dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område	Vattenmängd	Lutning	Dimension	Avbördn. förmåga
1.	hektar 2.	lit/sek 3.	4.	cm /tum/ 5.	lit/sek 6.
D - E	24.o	24.o	1.39:1ooo	30.o /12/	32.o
+21 - 32	6.5	6.5	2.81:1ooo	15.o /6/	6.5
- F	4.o	4.o	2.81:1ooo	15.o /6/	6.5
C - G - H	22.o	22.o	1.27:1ooo	30.o /12/	30.5
G - G^1	1.2	1.2	2.11:1ooo	10.o /4/	1.75

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
$E - E^1$	12.5	12.5	3.05:1000	20.0 /8/	15.0	

Rörledningarnas avbördningsförmåga har beräknats medelst formeln

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \times \frac{100\sqrt{R}}{0.35 + \sqrt{R}} \times \sqrt{R\,I}$$

där Q = vattenmängden

d = rörledningens inre diameter

I = " lutning

R = " hydrauliska medeldjup = $\frac{d}{4}$

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner finnas angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor,vattningsställen.

Trummor för vägar av enskild natur skola på företagets bekostnad byggas på följande platser:

Sträckan A - B : 2+50 och 4+00 med en inre diameter av minst 120 cm.

" C - D : 9+49, 12+79, 13+78, 15+18 och 18+7 med en inre diameter av minst 100 cm samt 21+95 och 25+17 med en inre diameter av minst 80 cm.

Beträffande dylika byggnader,som i framtiden kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp,bestämmes allenast,att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst de dimensioner,som ovan angivits. Trummor å sträckan B - C skola hava samma genomloppsöppning,som angivits för sträckan A - B .

För möjliggörande av vattning skola båda slänterna i närheten av

punkt 5+30 å sträckan B - C på en längd av 3 m utgrävas så att lutningen blir 1:5 samt botten och slänter stensättas upp till 70 cm lodrät höjd över bottnen / ca 3,5 m i släntens riktning /.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För mark,som gräves bort vid de öppna avloppens upptagande,samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden /Bil.F./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för upplag efter den härav täckta markens värde efter företagets utförande.

Det obetydliga intrång,som förorsakas vid rörledningarnas utförande,har ansetts kunna tålas utan ersättning. Ej heller har ersättning beräknats för den i allmänhet värdelösa mark å Vrånga mosse,som kommer att tagas i anspråk för angivna ändamål.

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen,och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.E./,i vilken såväl

markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Annan båtnad än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Enär då grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden funnits skäl undersöka,huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bliva mindre,därest annat område ej ingått i samfälligheten,så har för jämkning i kostnadshänseende särskild utredning /Bil.H./ verkställts i den ordning varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat,att marken inom samfälligheten bör hänföras till tre särskilda avdelningar på sätt närmare framgår av nyss nämnda bilaga.

Avdelning I,som omfattar ägofigurerna 1 - 34,skall bekosta utförandet av avloppssträckan A - B med undantag av den dikning nedströms punkt B, som erfordras för vinnande av fall från till avdelning II hörande avlopp. Kostnaden härför har beräknats till 40 kronor.

Avdelning II,som omfattar ägofigurerna 35 - 70 och 278 - 305,skall bekosta utförandet av avloppssträckorna B - C , C - G - H samt G - G^1 jämte nyss angivna arbeten nedom punkt B .

Avdelning III,som omfattar ägofigurerna 71 - 277,skall bekosta utförandet av avloppssträckorna C - D - E - F och E - E^1.

Till följd av bristande anslutning kommer sträckan E^1 - E^2 icke till utförande. På grund härav har för ägofigurerna 261 - 264,som för sin torrläggning äro beroende av denna sträcka,båtnaden minskats med belopp motsvarande kostnaden för denna sträcka dividerad med relativa kostnaden för den avdelning,i vilken området ingår,eller med $\frac{300:-}{0.998511}$ = 300:45 kr. Återstående del

av båtnaden utgör fastighetens båtnad genom företaget,vilken lagts till grund för deltagningsskyldigheten.

I kostnadsfördelningslängden /Bil.I./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola,om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal,men skola vid förrättningens avslutande,om så erfordras,av sökandena omedelbart förskjutas.

Vilka delägare,som ansetts som sökande eller likställda med sökande,angives i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Där öppet avloop följer rågång,skall uppgrävning ske på sådant sätt, att bottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

5/ Jord och sten,som uppschaktas ur öppet avloop vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.o anordnas vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

8/ Rören till täckta ledningar och trummor skola vara av så god kvalitet att de i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för	120 cm	rör	40 kg
"	100 "	"	36 "
"	80 "	"	32 "
"	12 "	"	13 "
"	8" - 4"		10 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning,fria från gjutfel,homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

9/ Före nedläggandet skola rören in- och utvändigt bestrykas med asfalttjära eller annat skyddsmedel.

10/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

11/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

12/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1939.

14/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra renSas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder,som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen för nedtramping av betande djur.

Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd,som himdrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden,vilka under förrättningen framkommit,men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0,15 % av båtnadsvärdet eller 33 kronor 68 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Kilhults dikningsföretag år 1938".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upp-tagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd. Kil-

hult den 4 februari 1938.

Thore Möller.

Nils Jönsson. Nils Mårtensson.

Förestående avskrifters, sid 1 - 65 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

yr. 7a.ck.

19 | 42/38

M 3-0586

DIARIE Nr 16885
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1938 för "Kilhults dikningsföretag år 1938" i Svensköps och Västra Vrams socknar av

MALMÖHUS OCH KRISTIANSTADS LÄN

3 nätv. | h. Ivarsk.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusenåttio (10.080) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tiotusenåttio (10.080) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,***

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~v~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~———————————~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~o~~ och förbind~~o~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tällnäs den 4 oktober 1938.

Anders Harald Nilsson Artur Olsson

Ola Andersson

Att Anders Harald Nilsson, Artur Olsson och Ola Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thore Snöfjäll Axel Svensson

Adress Höör Adress Höör

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 12 oktober ***19*** 38.

A. Sylvan

Axel Berthén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kilhults dikningsföretag år 1938. 30/6 38

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Svensköps socken, Malmöhus län.

Svensköp	av 3^{6}	av 9/64	mtl	äg.	Elna Andersson, lagf. sökt
"	3^{10}	1/64	"	"	D:sma " "
Kilhult	1^{5}	1/32	"	"	Anna Ljunggren, lagf. 6 maj 1924, § 208.
"	1^{10}	1/32	"	"	Edvin Ottosson, lagf. sökt
"	av 1^{12}	1/32	"	"	Anders Harald Nilsson, lagf. 27 augusti 1929, § 41.
"	1^{13}	3/64	"	"	Alfred Andersson, lagf. 10 nov. 1931, § 146.
"	1^{40}	17/140	"	"	Arthur Olsson, lagf. sökt
"	2^{5}	3/64	"	"	D:sme " "
Älmhult	1^{12}	29/768	"	"	Ola Andersson och h.h. } lagf. 8 april 1907,
"	3^{23}	163/3072	"	"	D:sma } § 227
"	3^{26}	13/192	"	"	Per Lundberg och h.h. lagf. 3 april 1916 § 158, å 253/3072 mtl nr Älmhult / 3^{14} och 3^{24}/. Älmhult 3^{14} vid skifte delat i 13/192 mtl 3^{26} och 1/192 mtl 3^{27}. Endast Älmhult 3^{26} beröres av företaget.

V. Vrams socken, Kristianstads län.

Ilnestorp	3^{6}	1/32	mtl	äg.	Johan Persson, lagf. 4 september 1925, § 82

Höör i maj 1938.

Ake Möller

1938 den 12 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kilhults dikningsföretag år 1938" i Svensköps och Västra Vrams socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

Lån 10.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 30 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

A. Malmöhus län.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare	
Svensköps socken.				
Svensköp	av 9/64	av 3^{6}	Elna Andersson,	lagf. sökt
"	1/64	3^{10}	Densamma	" "
Kilhult	1/32	1^{5}	Anna Ljunggren	" bev.6/5 1924, § 208
"	1/32	1^{10}	Edvin Ottosson	" sökt
"	1/32	av 1^{12}	◦ Andere Harald Nilsson	" bev.27/8 1929, § 41
"	3/64	1^{13}	Alfred Andersson	" " 10/11 1931, §146
"	17/140	1^{40}	◦ Artur Ohlsson	" sökt
"	3/64	2^{5}	◦ Densamma	" "
Älmhult	89/768	1^{12}	◦ Ola Andersson och hans hustru	" 8/4 1907, § 227
"	163/3072	3^{23}	◦ Densamma	
"	13/192	3^{26}	◦ Per Lundberg och hans hustru	" 3/4 1916, § 158, å 263/3072 mtl. Älmhult nr 3 (3^{14} och 3^{24}). Älmhult 3^{14} vid skifte delat i 13/192 mtl. 3^{26} och 1/192 mtl. 3^{27}. Endast Älmhult 3^{26} beröres av företaget

Stockholm den 12 oktober 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1938 den 12 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i l §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kilhults dikningsföretag år 1938" i Svensköps och Västra Vrams socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

Lån 10.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 30 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

A. Inom Malmöhus län.

B. Inom Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Västra Vrams socken.			
Ilnestorp	1/32	3	Johan Persson, lagf.bev. 4/9 1925, s 82

Stockholm den 12 oktober 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

442/38 Sodle. 12 okt 1938

DIARIE N:r 16886
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1938

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Kilhults dikningsföretag år 1938 i Svensköps och Västra Vrams socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Statsbidrag : 10.080:- kr.

Statslån : 10.080:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Anders Harald Nilsson, Kilhult, Svensköp

---

Vid av undertecknad den 28 september 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt företagets räkenskaper uppgingo kostnaderna till:

Entreprenören enligt kontrakt		16.700:- kr
D:sme för reparation av ras och släntförstärkning	3.407:- "	20.107:- kr
Ersättningar enligt utlåtandet		1.361:58 "
Syneförrättningen		981:41 "
Betänkandet		167:30 "
Domstolsavgift		33:68 "
Styrelsearvoden		200:- "
Kontroller och avsyning		330:- "
Räntor /approx./		410:- "
Diverse		33:84 "
Summa		23.624:81 kr

Höör den 8 oktober 1938.

Per Lostbom 21.982:39