

Förslag till **Balkåkra dikeeringsföretag år 1938**



Balkåkra socken, Malmöhus län
 Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1938 av
 Thore Jötter.
 Statens o. lantbrukssyningsmän.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 16 december 1939.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
 Carl Sehlmark

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Riktlinjer



12+80	176
13 -	297
13+20	337
13+60	216
13+80	327
14+00	283
14+16	237
14+16	226
14+30	366
14+50	360
14+70	296
14+90	171



Längdskala 1:4000. Höjdskala 1:100. Skala för brunn och rörutlopp 1:50.

1:0592
 M
 542 Malmöhus län

M

1*0592

DIARIE Nr

4714

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 MRS. 1940

Handlingar

till

BALKÅKRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Balkåkra socken, Malmöhus län.

Auskift

Genom Ringl. Landhushållnings
bestod denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetsuppgifter.

Stockholm den 16 december 1939.
På Ringl. Landhushållnings vägnar:
Carl Schultze

Resygates i tjänsten:
Hans Möller.


B e t ä n k a n d e

till

BALKÅKRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Balkåkra socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsunderstöd till Balkåkra dikningsföretag år 1938 i Balkåkra socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaflenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkring 6 km väster om Ystad och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av befintliga avlopps allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av årligen återkommande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda skydd mot översvämningarna och möjliggöra täckdikning till ändamålsenligt djup av ifrågavarande marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 6 sistlidna september. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en hel-
dragen blå linje.

Arbetstid.

I det till synehandlingarna hörande utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 10,350 hektar, varav 1,732 hektar åker samt 1,618 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angiven areal, beräknats till 11.046:75 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 10.530:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, detta betänkande samt domstolsavgift, sammanlagt 470:19 kr, varför totalkostnaden uppgår till 11.000:19 kr. eller i det närmaste samma belopp som båtnaden.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökas lån från statens avdikningslånefond likaledes av alla intressenter. Emellertid har Anders Nilsson icke lagfart på den av honom ägda andelen i Balkåkra ² och området, som utgör del av en till fastigheten hörande mosslott, synes icke vara kameralt erkänd, varför lån icke torde böra utgå till å detta område, ägofig. 59 - 61, belöpande andel i kostnaderna för företaget.

Statslån torde således kunna påräknas av delägare representerande 97,62 % av företaget.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag torde statsbidrag kunna påräknas av samtliga delägare till ett belopp motsvarande 50 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 5.500:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare, som sökt och enligt ovan kunna påräkna dylikt, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 5.360:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. De vattenbesvärade områdena äro i allmänhet så belägna, att de äro till hinder vid brukningen jämväl av kringliggande högre belägna marker, varför det är av största vikt att de bliva utdikade så att vårbruk, sådd och skörd kan ske samtidigt å hela skiftet. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synhandlingarna.
- 7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 oktober 1938.

Thore Möller

Kostnadsammandrag.

Arbets- och materialkostnad	10.530:- kr
Synförrättningen	374:14 "
Betänkandet m.m.	80:- "
Domstolsavgift	<u>16:05 "</u>
	<u>Summa 11.000:19 kr</u>

Höör 1 oktober 1938.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 11.000 kronor 19 öre, varvid iakttagits, att direktäcker B'-B² icke skall äga del i statsunderstödet. Lantsegarnas kostnadsandel, sedan från delaktighet i länets utskutits fastigheter Ralkärra av 8², utgör 10.738 kronor 39 öre.

Stockholm den 16 december 1939.

På Rungl. Lantbruksskolens vägnar
Carl Lehmann

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Balkåkra dikningsföretag år 1938 i

Balkåkra socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Balkåkra, Charlottenlund, den 6 sept. 1938.

Anders Nilsson.

Ingvar Wilhelmsson.

Kerstin Johnsson.

Per Salomonsson.

Johan Tufvesson.

B e v i t t n a s :

Gösta Göransson.

Nils Andersson.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Balkåkra socken.

Balkåkra 2³ 1/12 mtl äg. Anders Nilsson, lagf. den 15 april 1925, § 268,
och den 20 januari 1930, § 4.

" av 8³ 27/224 " " D:sme lagf. den 15 april 1925, § 268.

" av 8⁴ 3/32 " " Ingvar Wilhelmsson, lagf. den 26 februari 1936,
§ 124.

" av 8⁴ 5/32 " " Kerstin Johnsson /Andersson/, lagf. den 6 oktober 1880, § 184, och den 16 april 1929, § 202.

" 12¹ 1/2 " " Per Salomonsson, lagf. den 7 juli 1922, §§ 365
och 366 samt den 10 maj 1926,
§ 325.

" 13⁴ 1/8 " " Kerstin Johnsson /Andersson/, lagf. de ovan.

" 18² 87/5472 " " Johan Tufvesson, lagf. den 11 maj 1914, § 386.

Höör i oktober 1938.

Thore Möller.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet bestyrkes:

i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Handlingar

till

BALKÅKRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Balkåkra socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning genom dikning av marker tillhörande
Balkåkra n:r 2 m.fl. hemman i Balkåkra soc-
ken av Malmöhus län.

Torsdagen den 4 augusti 1938 kl. 10 fm inställde sig underteck-
nad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Gösta Göransson, Snårestads gård
och Nils Andersson, Bjeresjö, hos lantbrukaren Anders Nilsson i Balkåkra för
att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande
påbörja förrättningen. Kungörelse angående förrättningsens företagande denna
dag /Bil.B/ hade varit införd i tidningen Ystads Allehanda den 14 juli 1938
samt uppläst i Skårby kyrka den 24 samma månad vid för Balkåkra, Snårestads
och Skårby socknar gemensam godstjänst, varjämte kända sakägare erhållit
underrättelse, enligt förteckning /Bil.C/, i anledning varav följande sakäga-
re och ombud jämte synemännen kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Anders Nilsson, Balkåkra n:r 2
Kerstin Johnsson, " " 8, genom
Per Andersson, enligt fullmakt /Bil.D/.

Ingvar Wilhelmsson, Balkåkra n:r 8
Johan Tufvesson, " " 18.

Övriga sakägare:

Emil Jeppsson, Balkåkra n:r 19

Styrelsen för Ljunits vägdistrikt, genom dess ordförande, nämndemannen

Olof Larsson, V. Nöbbelöv.

För övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³/.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av i företaget ingående marker.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i den omfattning, som erfordras för torrläggning av deras marker samt att varje ägare av mark, som vunne båtad genom dikningen, skulle åläggas deltaga i kostnaderna.

§ 5.

Emil Jeppsson framhöll, att hans marker vore för sin torrläggning oberoende av den planerade dikningen och ej lede någon skada av vatten, varför han ej önskade ingå som delägare i företaget.

§ 6.

På frågor upplystes, att ifrågavarande, sökandena tillhöriga marker

vore avdikade genom täckta avlopp, som hade i huvudsak samma sträckning som nu föreslagna avlopp. Rörledningarna hade dock allt för små dimensioner och lågo i allmänhet på allt för ringa djup, varför översvämningar voro en årligen återkommande företeelse.

§ 7.

Vägstyrelsens ombud förklarade, att vägkassan vore villig utföra och bekosta erforderliga avlopp under landsvägen med tillhörande brunnar under förutsättning, att företaget gäldade möjligen ifrågakommande ersättning för intrång. Med hänsyn till framtida breddning av vägen borde avståndet mellan brunnarna göras så stort, att vägbank för 7 m vägbana jämte nödiga slänter kunde rymmas mellan brunnarna.

§ 8.

Tillsades, att synemännen omedelbart komme att besiktiga marker och avlopp samt att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas hos Ingvar Wilhelmsson tisdagen den 6 nästa september kl. 10 fm, varom ytterligare meddelanden icke komme att kungöras.

§ 9.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Balkåkra den 4 augusti 1938.

Thore Möller.

Gösta Göransson.

Nils Andersson.

Tisdagen den 6 september 1938 kl. 10 fm inställde sig ovan angivna synemän hos lantbrukaren Ingvar Wilhelmsson i Balkåkra för att fortsätta

förrättningen. Dessutom tillstädeskommo följande sakägare och ombud:

Ingvar Wilhelmsson,	Balkåkra n:r 8
Anders Nilsson,	" " 2
Per Andersson,	" " 8 såsom ombud för Kerstin Jönsson
Johan Tufvesson,	Balkåkra n:r 18
Per Salomonsson,	" " 12.

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Per Salomonsson yrkade, att sidodiket C - C¹ skulle ingå i företaget.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.H./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga styrelseval, utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Anders Nilsson, Balkåkra n:r 2, Charlottenlund, ordf.

Lantbrukaren Per Andersson, Balkåkra n:r 8, Charlottenlund.

" Johan Tufvesson, " " 18, "

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Per Salomonsson, Balkåkra n:r 12, Charlottenlund.

" Ingvar Wilhelmsson, " " 8, "

§ 15.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till Anders Nilsson utgivas ersättning med 25 kronor.

§ 16.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 19 kronor 60 öre för vardera Gösta Göransson och Nils Andersson, eller tillhopa 39 kronor 20 öre.

§ 17.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning, orientering av nederb. områden	4 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1 "

S u m m a 7 dagar.

§ 18.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 20.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Balkåkra den 6 september 1938.

Thore Möller.

Gösta Göransson.

Nils Andersson.

Bil. A¹.

Ek.D. n:r 20/235 år 1937.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla om förordnande för behörig förrättningsman,

att förrätta laga syn å avloppsdiket från nr 2 Balkåkra, genomlöpande ågor

till nr 2, 8, 12 och 18 Balkåkra till Svartå i Balkåkra socken Malmöhus län.

Balkåkra pr Charlottenlund den 22 mars 1937.

Anders Nilsson

Johan Tufvesson

äg. av nr 2 Balkåkra.

ägare af n: 18 Balkåkra.

Per Andersson

Ingvar Wilhelmsson

ard av Balkåkra nr 8.

ägare av Balkåkra n:o 8.

Anders Nilssons, Johan Tufvessons, Per Anderssons och Ingvar Vilhelms-

sons egenhändiga namnteckningar bevittnas av oss på en gång närvarande.

Anna Ström.
hushållerska.

Lennart Nilsson.
Jordbruksbiträde.

Ek.d. n:r 20/235 1937.Bil. A².R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

A. Adler.

Ek.d. n:r 20/235 1937.Bil. A³.R e s o l u t i o n .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 oktober 1937.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

Bil. B.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning handläggas vid sammanträde å följande tider och platser:

stads gård, Charlottenlund.

Kallelse till skiftesgodemannen Nils Andersson, Bjeresjö, Ystad.

Underrättelse till lantbrukaren Emil Jeppsson, Balkåkra
nr 19, Charlottenlund.

"	"	"	Anders Nilsson, Balkåkra nr 2,	"
"	"	"	Per och Karin Salomonsson, Balkåkra nr 12,	"
"	"	"	Johan Tufvesson, " nr 18,	"
"	"	"	Ingvar Wilhelmsson, Balkåkra nr 8,	"
"	"	fr. "	Kerstin Johnsson, " " 8,	"
"	"	arrendatorn	Per Andersson, " " 8,	"
"	"	Ljunits härads vägstyrelse genom ordf. nämndemannen Olof Larsson,		<u>V. Nöbbelöv.</u>

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D.

Fullmakt för Lantbrukaren Per Andersson Balkåkra nr 8 att under-
teckna ansökan om förrättning av utdikning av mark berörande Balkåkra nr 8
ävensom att föra min talan vid syneförrättning av ovannämnda dikningsföre-
tag: godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Balkåkra den 4 aug. 1938.

Kerstin Johnsson.

Bevittnas av på en gång närvarande vittnen.

Ingvar Wilhelmsson. Anders Nilsson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Balkåkra socken.</u>					
Balkåkra	av 84		$\frac{3}{32}$		<u>Lynne Wilhelmsen.</u> 1 åker, lernygla på lera 2 " " " " 3 ång, omullgord på lera 4 åker, lernygla på lera 5 " " " " 6 ång, omullgord på lera Summa
- - -	av 84 134		$\frac{5}{32}$ $\frac{1}{8}$		<u>Kerstin Johansson.</u> av. <u>P. Andersson.</u> 7 ång, omullgord på lera 8 åker, lernygla på lera 9 " " " " 10 " " " " 11 " " " " 12 " " " " 13 ång, omullgord på lera 14 åker, lernygla på lera 15 ång, " " " 16 åker, " " " 17 " " " " 18 " " " " 19 ång, omullgord på lera Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
60.0								2000	1200	-	2600	1560	-	600	360	-
19.0								1300	247	-	.	494	-	1300	247	-
		08.0						800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
15.0								1800	270	-	2600	390	-	800	120	-
38.0								1600	608	-	.	988	-	1000	380	-
		07.5						800	60	-	2000	150	-	1200	90	-
132.0		15.5							2449	-		3742	-		1293	-
		02.2						800	1760	2000	44	-	1200	2640		
03.3								1700	5610	2600	8580	900	2970			
07.7								.	13090	.	20020	.	6930			
02.0								.	34	-	.	52	-	.	18	-
07.0								.	119	-	.	182	-	.	65	-
09.0								.	153	-	.	234	-	.	81	-
		06.0						800	48	-	2000	120	-	1200	72	-
04.5								1700	7650	2600	117	-	900	4050		
		13.0						800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
10.0								1200	120	-	2600	260	-	1400	140	-
10.0								2000	200	-	.	260	-	600	60	-
28.0								1400	392	-	.	728	-	1200	336	-
		12.5						600	75	-	1600	200	-	1000	125	-
81.5		33.7							152610			2743	-		121690	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				20 21 22 23 24 25 26 27 28	Transport åker, lermuggla på lera " " " " " " " " äng bonst äng damm äng, muljord på lera åker, lermuggla på lera Lemunda
Balkabra	12'	K	1/2	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Per Salomonsson. åker, lermuggla på lera " " " " " " " " äng, muljord på lera åker, lermuggla på lera äng, förbättras g åker, lermuggla på lera " " " " äng, muljord på lera damm med dike åker, lermuggla på lera äng, muljord på lera Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
81.5		33.7							1526	10		2743	—			1216	90		
00.5								2000	10	—	2600	13	—	600		3	—		
07.0								1600	112	—	"	182	—	1000		70	—		
50.0								1200	600	—	"	1300	—	1400		700	—		
		04.0						1800	72	—	2600	104	—	800		32	—		
03.6								"	64	80	"	93	60	"		28	80		
		02.2						"	39	60	"	57	20	"		17	60		
						02.3		—			—			—					
		15.0						1200	180	—	2600	390	—	1400		210	—		
10.0								"	120	—	"	260	—	"		140	—		
152.6		54.9				02.3			2724	50		5142	80			2418	30		
05.5								1600	88	—	2600	143	—	1000		55	—		
11.0								"	176	—	"	286	—	"		110	—		
23.0								"	368	—	"	598	—	"		230	—		
		19.0						800	152	—	1800	342	—	"		190	—		
12.0								1600	192	—	2600	312	—	"		120	—		
						10.0		—			—			—					
09.0								1700	153	—	2600	234	—	900		81	—		
10.5								"	178	50	"	273	—	"		94	50		
		07.0						600	42	—	1600	112	—	1000		70	—		
						40.0		—			—			—					
24.0								1600	384	—	2600	624	—	1000		240	—		
		09.0						800	72	—	2000	180	—	1200		108	—		
95.0		35.0				50.0			1805	50		3104	—			1298	50		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				41	åker, lervuggla på lera
				42	äng, omulljord på lera
				43	dammen
				44	åker, lervuggla på lera
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	dammen
					För åren 31-38 minskas enligt ut- lästheten blivande värdet i förbät- ringsvärdet med $\frac{380.-}{0.9532214} =$
					Summa
Balkåkra	182	A	$\frac{87}{5472}$		Johan Jönsson.
				48	dammen
				49	äng, omulljord på lera
				50	åker, lervuggla på lera
				51	" " " "
					Summa
--	2083	D	$\frac{27}{224}$		Anders Nilsson.
				52	åker, lervuggla på lera
				53	äng, omulljord på lera
				54	åker, lervuggla på lera
				55	" " " "
				56	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
95.0	35.0					50.0			1805	50		3104	—		1298	50
33.0								1700	561	—	2600	858	—	900	297	—
	04.3							600	25	80	1800	77	40	1200	51	60
						02.0		—			—			—		
78.0								1600	1248	—	2600	2028	—	1000	780	—
05.0								1300	65	—	"	130	—	1300	65	—
13.6								"	176	80	"	353	60	"	176	80
						01.5		—			—			—		
												6551	—		2668	90
												398	65		398	65
224.6	39.3					53.5			3882	10		6152	35		2270	25
						08.5		—			—			—		
	08.0							—			1000	80	—	1000	80	—
45.0								1400	630	—	2600	1170	—	1200	540	—
55.0								1000	550	—	"	1430	—	1600	880	—
100.0	08.0					08.5			1180	—		2680	—		1500	—
62.0								1400	868	—	2600	1612	—	1200	744	—
	05.0							600	30	—	1600	80	—	1000	50	—
72.0								1800	1296	—	2600	1872	—	800	576	—
22.0								1400	308	—	"	572	—	1200	264	—
17.0								"	238	—	"	442	—	"	204	—
175.0	05.0								2740	—		4578	—		1838	—

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				57	<i>Transport</i> åker, lermylla på lera 58 ² ång, mulljord på lera <i>Summa</i>
<i>Balkåkra</i>	<i>8²</i>	<i>C</i>	<i>1/8</i>	59	<i>Anders Nilsson.</i> ång, mulljord på lera 60 åker, lermylla på lera 61 " " " " <i>Summa</i>
<i>---</i>	<i>2³</i>	<i>B</i>	<i>1/12</i>	62	<i>Anders Nilsson.</i> åker, lermylla på lera 63 ² ång, mulljord på lera 64 <i>Summa</i> 65 åker, lermylla på lera 66 ² ång, mulljord på lera 67 " " " " 68 åker, lermylla på lera <i>Summa</i> <i>Summandrag.</i>
<i>Balkåkra socken.</i>				1-6	<i>Lyova Wilhelmsen</i>
<i>Balkåkra</i>	<i>84</i>		<i>3/32</i>	7-28	<i>Peter Johnsen (auk P. Chudsen)</i> <i>Transport</i>
	<i>84</i>		<i>5/32</i>		
	<i>134</i>		<i>8</i>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
173.	05.0								2740	-		4578	-		1838	-
08.8								1100	96	80	2600	228	80	1500	132	-
	08.3							800	66	40	2200	182	60	1400	116	20
181.8	13.3								2903	20		4989	40		2086	20
	11.5							800	92	-	2200	253	-	1400	161	-
02.3								1100	25	30	2600	59	80	1500	34	50
04.5								.	49	50	.	117	-	.	67	50
06.8	11.5								166	80		429	80		263	-
41.0								1300	533	-	2600	1066	-	1300	533	-
	13.5							800	108	-	2200	297	-	1400	189	-
						03.0		-			-			-		
23.0								1400	322	-	2600	598	-	1200	276	-
	04.8							800	38	40	2200	105	60	1400	67	20
	01.0							.	8	-	2200	22	-	.	14	-
11.4								1400	159	60	2600	296	40	1200	136	80
75.4	19.3					03.0			1169	-		2385	-		1216	-
132.0	15.5								2449	-		3742	-		1293	-
152.0	54.9					02.3			2724	50		5142	80		2418	30
284.0	70.4					02.3			5173	50		8884	80		3711	30

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Balkåkra	121	X	$\frac{1}{2}$	29-47	Transport Per Salomonsson
- - -	182	A	$\frac{87}{5472}$	48-51	Johan Frykström
- - -	283	D	$\frac{27}{224}$	52-58	Anders Nilsson
- - -	282	C	$\frac{1}{8}$	59-61	D. omr.
- - -	283	B	$\frac{1}{12}$	62-68	D. omr.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15			
284.6		70.4				02.3		5173		50		8884		80		3711		30	
224.6		39.3				53.5		3882		10		6152		35		2270		25	
100.0		08.0				08.5		1180		-		2680		-		1500		-	
181.8		13.3						2903		20		4989		40		2086		20	
06.8		11.5						166		80		429		80		263		-	
75.4		19.3				03.0		1169		-		2385		-		1216		-	
873.2		161.8				67.3		14474		60		25521		35		11046		75	
Balkskrä den 6 september 1938. Thore Höller. Gösta Johansson. Nils Andersson.																			

Balkara den 6 September 1938.
Ihre Mutter.

Gisela Foranzone

N. O. Linderson.

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B .</u>								
+00 +31 0 - 3	331	Sohaktning av sandbl. lera lm	331	2.60	860	60				
		Rör, inre diam 12" "	331	2.75	910	25				
		Läggning av rören och höljning "	331	0.60	198	60				
		Rörlutloop vid 0+24 st	1	40:-	40	-				
		Brunnar inre diam 60 cm vid 1+00 och 3+31 st	2	40:-	80	-	2089	45		
+31 +82 3 - 8	251	Sohaktning av sandbl. lera lm	251	3.0	753	-				
		Rör, inre diam 12" "	251	2.75	690	25				
		Läggning av rören och höljning "	251	0.60	150	60				
		Brunnar inre diam 60 cm vid 4+8, 4+63, 5+20 och 5+82 st	4	40:-	160	-	1753	85		
+82 +60 5 - 6	78	Sohaktning av sandbl. lera lm	78	1.80	140	40				
		Rör, inre diam 10" "	78	2.25	175	50				
		Läggning av rören och höljning "	78	0.50	39	-				
		Brunn inre diam 60 cm vid 6+60 st	1	40:-	40	-	394	90	4238	20
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges							361	30
							S u m m a		4600	-
		<u>Dikessträckan B - C .</u>								
+60 +66 6 - 7	106	Sohaktning av sandbl. lera lm	106	2.90	307	40				
		Rör, inre diam 10" "	106	2.26	238	50				
		Läggning av rören och höljning "	106	0.50	53	-				
		Brunn, inre diam 60 cm, vid 7+66 st	1	40:-	40	-	638	90		
	106	Transport					638	90		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	106	Transport					638	90		
+66 +44 7 - 8	78	Schaktning av sandbl.lera lm	78	1:-	78	-				
		Rör, inre diam 9" "	78	2:-	156	-				
		Läggning av rören och höljning "	78	0.40	31	20	265	20		
+44 +54 8 - 8	10	Rörledning genom lands- vägen jhnte erforderliga brunnar vid sidan av den- na utföres och bekostas av väggkassan.					-	-		
+54 +60 8 - 10	146	Schaktning av sandbl.lera lm	146	2.20	321	20				
		Rör, inre diam 9" "	146	2:-	292	-				
		Läggning av rören och höljning "	146	0.40	58	50				
		Brunn vid 9+20 st	1	40:-	40	-	711	70		
+60 +68 10 - 10	68	Schaktning av sandbl.lera lm	68	3.70	251	60				
		Rör, inre diam 9" "	68	2:-	136	-				
		Läggning av rören och höljning "	68	0.50	34	-				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 10+68 st	1	40:-	40	-	461	60	2077	40
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges							122	60
	408						S u m m a		2200	-
		<u>Dikessträckan C - D .</u>								
+68 +60 10 - 12	132	Schaktning av sandbl.lera lm	132	3.70	488	40				
		Rör, inre diam 9" "	132	2:-	264	-				
		Läggning av rören och höljning "	132	0.50	66	-				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 11+76 st	1	40:-	40	-	858	40		
	132	Transport					858	40		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transport					858	40		
+00 +10 12 -14	210	Schaktning av sandbl. lera lm	210	3.00	630	-				
		Rör, inre diam 9" "	210	2:-	420	-				
		Läggning av rören och höljning "	210	0.50	105	-				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 12+25, 13+50 och 14+10 st	3	40:-	120	-	1275	-		
+10 +08 14 -15	90	Schaktning av sandbl. lera lm	90	4:-	360	-				
		Rör, inre diam 8" "	90	1.75	157	50				
		Läggning av rören och höljning "	90	0.40	36	-				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 15+00 st	1	40:-	40	-	893	50	2726	90
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges							173	10
	432						S u m m a		2900	-
		<u>Sidodiket B - B¹ - B².</u>								
+00 +24 20 -21	124	Schaktning av sandbl. lera lm	124	1.60	198	40				
		Rör, inre diam 6" "	124	1.40	173	50				
		Läggning av rören och höljning "	124	0.30	37	20				
		Brunn vid 20+50 st	1	40:-	40	-	450	20		
+24 +34 21 -21	10	Rörledning genom lands- vägen jämte erforderliga brunnar utföres och be- kostas av vägkassen					-	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges					49	80	500	-
+34 +40 21 -22	100	Schaktning av sandbl. lera lm	106	1.50	159	-				
		Rör, inre diam 5" "	106	1.15	121	90				
		Läggning av rören och höljning "	106	0.30	31	80				
	240	Transport					312	70		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	240	Transport			312	70			800	-
		Brunn vid 22+40 st	1	40:-	40	-	352	70		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges					27	30	380	-
	240				S u m m a				880	-
+00 +80 24 -24	80	Schaktning av sandbl. lera lm	80	2:-	160	-				
		Rör, inre diam 4" "	80	1:-	80	-				
		Läggning av rören och höljning "	80	0.30	24	-				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 24+80 st	1	40:-	40	-	304	-	304	-
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges							26	-
	80				S u m m a				330	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
		Huvudavloppet A - B - C - D.								
	660	Dikessträcken A - B					4600	-		
	408	" B - C					2260	-		
	432	" C - D					2900	-	9700	-
	134	Sidodiket B - B ¹ - B ² , Str. B - B ¹							500	-
	80	" C - C ¹							330	-
	1714								10830	-
	100	" B - B ¹ - B ² , Str. B ¹ - B ²							380	-
	1814				S u m m a				10910	-

Balkåkra den 6 september 1938.

Thore Möller.

Hasnads fördelningstanzel

Härad	Registernummer	Littera	<u>Socken</u> och hemman	Ägare	Sök eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Balkåkra socken</u>		
$\frac{3}{32}$	84		Balkåkra	Imvar Wilhelmsson	sök.
$\frac{5}{32}$	84		--	Kerstin Johansson	sök.
$\frac{1}{8}$	134		--	are: Per Andersson	
$\frac{1}{2}$	12'	K	--	Per Salomonsson	—
$\frac{22}{5472}$	182	A	--	Johan Tufvesson	sök.
$\frac{27}{224}$	83	D	--	Anders Nilsson	sök.
$\frac{1}{8}$	82	C	--	D. om	sök.
$\frac{1}{12}$	23	B	--	D. om	sök.
				Summa	

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförandet av vattenavlopp för torrläggning av marker tillhörande Balkåkra nr 2, 8, 12, 13 och 18 i Balkåkra socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D , B - B¹ och C - C¹. Samtliga avlopp skola göras täkta. På nivåkartan äro rörledningarna utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Huvudavloppet mynnar vid punkt A i Svarteån, som omkring 6 km väster om Ystad utfaller i Östersjön. Företaget ligger således mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1933 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit nr 89 resp. nr 90.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmåles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 5 oktober 1937, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Huvudavloppet samt sidodiket B - B¹ skära allmän väg. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge = +21,09 m. $\perp$ -format märke inhugget i gränsten ca 60 m väster om 3+31.

Fixp. II. Höjdläge = +21,28 m. $\perp$ -format märke inhugget i hörn av gödselstad ca 50 m öster om 6+50.

Fixp. III. Höjdläge = +27,08 m. O-format märke inhugget i sten i rågång ca 25 m nordväst om 13+00.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del omfattar ca 50 hektar och utgöres så gott som uteslutande av odlade fält med delvis tämligen branta lutningar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdamning avbörda en vattenmängd av 1.0 liter pr sekund och

hektar.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension om /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
+26 A - 0				30,0 /12/	
+00 - 2	50,0	50,0	27,6:1000	30,0 /12/	140,0
+31 - 3	49,0	49,0	3,82:1000	30,0 /12/	52,0
+86 - 5	48,0	48,0	3,98:1000	30,0 /12/	53,0
- B	43,2	43,2	10,3:1000	25,0 /10/	52,0
+66 - 7	33,4	33,4	4,72:1000	25,0 /10/	43,0
- C	25,4	25,4	8,04:1000	22,5 /9/	34,0
+10 - 14	19,5	19,5	2,05:1000	22,5 /9/	17,0
- D	9,1	9,1	1,76:1000	20,0 /8/	11,0

B - B ¹	7,8	7,8	5,22:1000	15,0 /6/	8,8

C - C ¹	2,3	2,3	3,90:1000	10,0 /4/	2,4

Bottenlägen och lutningar samt rördimensioner finnas angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. För den händelse arbetet

helt eller delvis kommer att utföras vid tid, då gröda skadas, skall härför skälig ersättning utgivas.

Mom.7. Avloppen under landsvägen.

Enligt åtagande under förrättningen skall Ljunits vägdistrikt utföra och bekosta nya vattenavlopp med tillhörande brunnar under landsvägen dels vid punkt 8+50 å sträckan B - C av huvudavloppet, dels vid punkt 21+30 å sidodiket B - B¹. Avståndet mellan brunnarna skall göras så stort att mellan dem kan rymmas vägbank med erforderliga slänter för 7,0 m körbana.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10. kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Till följd av bristande anslutning kommer sträckan B¹ - B² av sidodiket B - B¹ - B² icke till utförande. För de markområden, som för sin torrläggning äro beroende av detta avlopp /ägofig. 31 - 38/, har blivande värdet och förbättringsvärdet reducerats med kostnaden för nyssnämnda avlopp dividerad med företagets relativa kostnad, eller med $\frac{380:-}{0,9532214} = 398,68$ kr.

Återstående del av båtnaden utgör fastighetens båtnad genom företaget, som lagts till grund vid kostnadernas fördelning.

I kostnadsfördelningslängden /Bil.G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägar har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet må endast användas betongrör uppfyllande i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.
- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ På sträckan 0 - 0+26 skola rören läggas på 1,0 m medeldjup under markytan.
- 6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 7/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamåls-

enliga och betryggande.

8/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt bör vara bragt till slut senast den 1 september 1940.

9/ Avsyring jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av

lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom

regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa.

Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 d

4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras

å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensnings-

jord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas

efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av

enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må

oå inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningarna få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast

i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande

ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera dessa - i den mån så fin-

nes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0,15 % av båtnadsvärdet eller 16 kronor 5 öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Salkåkra dikningsföretag år 1938".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,

till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Balkåkra den 6 september 1938.

Thore Möller.

Gösta Göransson.

Nils Andersson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 33, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten

Thore Möller

1. The first part of the report is a general statement of the purpose of the study.

2. The second part is a description of the methods used in the study.

3. The third part is a description of the results of the study.

4. The fourth part is a discussion of the results and their implications.

5. The fifth part is a conclusion and a list of references.

6. The sixth part is a list of references.

7. The seventh part is a list of references.

8. The eighth part is a list of references.

9. The ninth part is a list of references.

10. The tenth part is a list of references.

11. The eleventh part is a list of references.

12. The twelfth part is a list of references.

13. The thirteenth part is a list of references.

14. The fourteenth part is a list of references.

15. The fifteenth part is a list of references.

16. The sixteenth part is a list of references.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 7/3 1940
godkänd den 14/3 1940

M 1*0592

4714

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939

för

"Balkåkra dikningsföretag år 1938" i Balkåkra socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenfemhundra (5.500) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels ett *lån* av femtusentrehundrasextio (5.360)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknade*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ *man* för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~oss~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Balkåkra pr Charlottenlund den 16 febr. 1940.
Anders Nilsson Balkåkra 23
Per Andersson Barnåkra nr 84
Johan Tufvesson Balkåkra 182

Att Lantbrukarna Anders Nilsson, Per Andersson
och Johan Tufvesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sturdo Pettersson Lennard Nilsson
Adress Balkåkra Charlottenlund Adress Balkåkra Charlottenlund

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 mars 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Lehman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Balkåkra dikningsföretag år 1938.

Malmöhus län.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Balkåkra socken.

- ✓ Balkåkra 2³ • 1/12 mtl äg. Anders Nilsson, lagf. den 15 april 1925,
§ 268, och den 20 januari
1930, § 4.
- ✓ " av 8³ • 27/224 " " D:sme lagf. den 15 april 1925,
§ 268.
- ✓ " av 8⁴ • 3/32 " " Ingvar Wilhelmsson, lagf. den 26 februari
1936, § 124.
- ✓ " av 8⁴ • 5/32 " " Kerstin Johnsson /Andersson, lagf. den 6
oktober 1880, § 184, och den
16 april 1929, § 202.
- ✓ " 12¹ • 1/2 " " Per Salomonsson, lagf. den 7 juli 1922,
§§ 365 och 366 samt den 10
maj 1926, § 325.
- ✓ " 13⁴ • 1/8 " " Kerstin Johnsson /Andersson/, lagf. de ovan.
- ✓ " av 18² • ~~871~~ 5472 " " Johan Tufvesson, lagf. den 11 maj 1914, § 386.

Höör 1 oktober 1938.

Höör

1940 den 18 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Balkåkra dikningsföretag år 1936" i Balkåkra socken av Malmöhus län.

Lån 5.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det- samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart den
<u>Balkåkra socken.</u>				
Balkåkra	1/12	2	Anders Nilsson	15/4 25,5268, och 20/1 30,54
"	27/224	av 8	Densamme	15/4 25,5268
"	3/32	av 8	Ingvar Wilhelmsson	26/2 36,5124
"	5/32	av 8	Kerstin Johansson (Andersson)	6/10 1830, 5184 o. 16/4 1929, 5202
"	1/2	12	Per Salomonsson	7/7 1922, 53365 o. 366 samt 10/5 1926, 5325
"	1/8	13	Kerstin Johansson (Andersson)	de ovan.
"	831/5472 27/2472 w	2 18	Johan Tufvesson	11/5 1914, 5386

Stockholm den 18 mars 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sehlmark

S.

Ändringar med blått vidtagna av Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 18 maj 1940

Till

T.f. statens lantbruksingenjör Thore Möller,

Höör.

Broder!

./.

Av bilagda förteckning framgår bl.a., att fastigheten Balkåkra² 18 skulle utgöra 87/5472 mantal. Vederbörande inskrivningsdomare har nu dels meddelat, att den i förteckningen för denna fastighet angivna lagfarten omfattar 871/5472 mantal Balkåkra av 18² och dels framställt en förfrågan, huruvida uppgiften angående lånet skall avse sistnämnda fastighet.

Efter verkställd komplettering bör förteckningen hit återställas.

Hälsningar

S. I tjänsten

Hjalmar Forsman.

Broder!

² Återänder lianad förteckningen till Balkåkra. Det har blivit en felaktighet och skall givetvis vara 871/5472 mtl.

Har just ett par dagars tjänstledighet från mitt kontor "någontans i Skåne".

Hälsningar

Din vän

Thore Möller

436
39

DIARIE Nr 4713
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MARS 1940

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av Balkåkra dikningsföretag år 1938 i Balkåkra socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Statsbidrag : 5.500:- kr.

Statslån : 5.360:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Anders Nilsson, Balkåkra nr 2,

Charlottenlund

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag hava avloppssträckorna A - B - C , B - B¹ och C - C¹ befunnits utförda i enlighet med den fastställda planen. Enligt kostnadsförslaget uppgår kostnaden för utförda arbeten till

Sträckan	A - B - C	6.800:-	kr
"	B - B ¹	500:-	"
"	C - C ¹	330:-	"
	Summa	7.630:-	kr
Härtill kommer förrätningskostnader och domstolsavgift		471:19	"
	Summa summarum	8.101:19	kr
utgörande 73 % av den beräknade kostnaden		11.000:19	kr

Karlskrona den 26 februari 1940.

U. Möller

Äggens dikningsföretag av år 1933.

Förrättningsarvode.

Synekostnader	238:88	
Betänkande	87;12	326:-- ✓
<u>Arbetskostnad enl. ackord utbetalade.</u>		
1936 Maj 5. Edvin Strid	50:--	
" " 28. Olof Hansson	50:--	
" okt.23. Edvin Strid	470:93	
" " 23. E. F. Eriksson	470:93	
" " 24. Holger Nilsson	40:--	
1937 Sep. 4. Holger Nilsson	449:--	
" " 30. E. F. Eriksson	270:--	
" " 30. Lasse Norman	15:--	
1938 " 30. Edvin Strid	246:75	
" " 30. E. F. Eriksson	246:75	
" Okt.15. Holger Nilsson	960:--	
1939 Sep.15. Erik Nilsson	30:--	
" Okt.20. Nils Jakobsson	171:--	3.470:36

1939 Extra kompletteringsarbeten utförda
av markägarna.

33 dagar á Kronor 7:-- 231,--

I Ackordet ha icke ingått sprängämnen och
borrvässning, utan ha dessa arbeten bekostats
av resp. markägare Cirka. 100:--

Utlägg för kontraktens upprättande, vidimering
av handlingar samt 2 avsyningar och besikt-
ningar. Cirka. 30:--

Arbetsledning och tillsyn, telefon och
övriga kostnader 152:64

Summa Kronor 4.310:--

Äggen, Sveg den 22/4 1940

E. Carlsson

Tyger minskning 5% F

4.556:--

4.310:--

246:--



436 Godk. 14/5-1940
39

8206

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1940

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av "Balkåkra dikningsföretag år 1938" i Balkåkra socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 5.500:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond: 5.360:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 mars 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Nilsson, Balkåkra nr 2,
Charlottenlund.

Vid av undertecknad verkställd avsyning av företaget befanns detta vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företaget uppgingo enligt räkenskaperna till 10.280:02 kronor, varav:

Entreprenören enligt kontrakt	8.670:-
Förrättningskostnader /inkl.kostn.för betänkande/	454:14
Domstolsavgift	16:05
Räntor	308:33
Arvode till styrelse och revisorer	200:-
Ersättning för förstörd gräda	200:-
Kontroller/inkl.granskning av kontrakt med staten samt anskaffande av vederhäftighetsbevis m.m./	275:-
Entreprenadannonser, porto, telefon, diverse	156:50

S u m m a kronor 10.280:02 ✓

Höör den 10 april 1940.

11.000
U. S. Linder