

Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i

akt nr M_1 x 593

har en eller flera ritningar som är i dåligt skick.

Motsvarande ritningar i bättre skick kan sökas i akt nr

M_2 x 1754

19/11 2007 P. Regier

Datum och namn

1001
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Carl Sehlmark

Förslag till

Balkåkra dikringsföretag år 1938,


Skärby socken, Malmönäs län.

Upprättat vid synförrättning enligt vattentagen år 1938 av:

Thore Møller,

Statens o. lantbruksingenjör.

Kopia.




M

1:0593

No 533 Malmönäs län

M 1*0593

DIARIE Nr 4041
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1940



Austrätt

Genom Ringl. Lantbruksskolens
beslut denna dag fastsatt sin efter-
rättelse vid arbetets upphörande.

Stockholm den 16 december 1929.

På Ringl. Lantbruksskolens vägnar:
Carl Schlemmer

Restyckes i tjänsten:
Euseb Schlemmer

B e t ä n k a n d e

till

BALKÅKRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Skårby socken, Malmöhus län.



B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd

till Balkåkra dikningsföretag år 1938

i Skårby socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 10 km nordväst om Ystad, omkr. 1,5 km norr om Skårby kyrka, och angivas i bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av att befintliga rörledningar hava allt för små dimensioner och delvis även igentäppts äro markerna i hög grad besvärade av långvariga översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda skydd mot översvämningar och möjliggöra täckdikning till ändamålsenligt djup av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 23 sistlidna augusti. Sedan förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppasträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

lingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de förelagga arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 6,095 hektar, varav 5,540 hektar åker samt 0,555 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen beredes angivna område, beräknats till 5.315:50 kr. Kostnaden för arbetenas utförande har beräknats till 5.000:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 317:- kr, varför totalkostnaden beräknas uppgå till 5.317:- kr. Kostnaden uppgår således till ungefär samma belopp som båtnaden.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bidrags- och lånebelopp.

Samtliga delägare söka såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av dylika statsunderstöd, skulle, då kostnaden något överstiger båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden, eller med 1 avrundat tal 2.650:- kr. Därjämte torde statslån kunna påräknas till ett belopp motsvarande återstående del av båtnaden sedan bidraget frånräknats, eller med 1 likaledes avrundat tal 2.660:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till berörda fastigheters åbyggnader. Därigenom att de försumpade områdena äro belägna inne i skiftena, äro de till hinder vid brukningen jämväl av kringliggande högre belägna marker. Då delägarna dessutom äro småbrukare, för vilka det är av största vikt att kunna uttaga högsta möjliga avkastning av sina jordbruk, får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Räkningar / 2 st./.

6/ Avskrift av synehandlingarna.

7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 september 1938.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet	5.000:- kr.
Synerförrättningen	251:73 "
Betänkandet m.m.	<u>65:27 "</u>
<u>Summa</u>	<u>5.317:- kr</u>

Höör 1 september 1938.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 5.317 kronor.

Stockholm den 16 december 1939.
På Ruml. Lantbrukssyrelsens vägnar
Carl Schlemark.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Balkåkra dikningsföretag år 1938 i Skårby socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i

samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Balkåkra den 23 augusti 1938.

Johan Andersson.

Per Olsson,

Nils Jönsson.

B e v i t t n a s :

Christian Jacobsson. Johan Persson.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Skårby socken.

Balkåkra 14⁵ 9/100 mtl. äg. Johan Andersson, lagf. 6 juli 1908, § 394.
 " 14⁹ 192/1000 " " Nils Jönsson, " 1 juli 1936, § 480.
 " 14¹⁰ 71/1000 " " Per Olsson, " 10 febr. 1913, § 116.

Höör 1 september 1938.

Thore Möller.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6 ,likhet med originalet bestyrkes.

i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Synehandlingar

till

BALKÅKRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Skårby socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Balkåkra n:r 14
i Skårby socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 2 augusti 1938 kl. 10 fm inställde sig underteck-
nad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Christian Jacobsson i Skårby
och Johan Persson i Gusnava hos lantbrukaren Nils Jönsson i Balkåkra n:r
14 för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnande påbörja förrättningen. Vid sammanträdet, som kungjorts i Skårby
kyrka den 17 juli 1938 och i tidningen Ystads Allehanda den 14 samma månad
/ Bil.B./, tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Nils Jönsson, Balkåkra n:r 14

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Johan Andersson, " n:r 14

" Per Olsson, " n:r 14

" Sven Olssons sterbhus, Nyåkra, genom
lantbrukaren Sigfrid Olsson

Styrelsen för Ljunits vägdistrikt genom dess ordförande,
nämndemannen Olof Larsson, V. Nöbbelöv.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³/.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till avdikning av i företaget ingående marker.

§ 4.

Sökanden förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget. Beträffande den å fastigheten befintliga ängs-
marken, ägofig. 19, upplyste sökanden, att denna även för framtiden vore avsedd att brukas såsom äng, varför torrläggningdjupet kunde något minskas.

§ 5.

Övriga sakägare förklarade sig intet hava att invända mot förslaget.

Beträffande den å Nyåkra befintliga 12" ledningen, framhöll Sigfrid Olsson, att densamma utförts i enlighet med av jordbrukskonsulent upprättat förslag och att dimensionerna bestämts med hänsyn till att ledningen skulle förmå utan olägenhet avleda vattnet jämväl från nu ifrågavarande område.

§ 6.

Vägstyrelsens ordförande förklarade, att vägkassan vore villig bekosta nytt vattenavlopp genom landsvägen och erforderliga brunnar på båda sidor om denna under förutsättning att företaget betalade den ersättning för av brunnarna förorsakat intrång, som möjligen kunde ifrågakomma. Avståndet mellan brunnarna borde göras så stort, att vägbanan kunde utläggas till 7 m

bredd.

§ 7.

Sigfrid Olsson yrkade å Olssons sterbhus vägnar ersättning för den merkostnad, som uppkommit därigenom att den rörledning å sterbhusets mark, till vilken nu ifrågavarande avlopp komme att anslutas, dimensionerats jämväl för den sålunda ökade vattenmängden.

§ 8.

Tillsades, att nytt sammanträde skulle hållas hos Johan Andersson tisdagen den 23 innevarande augusti kl. 10 fm, varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

§ 9.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 10.

Efter synegången avslutades sammanträdet.

Balkåkra den 2 augusti 1938.

Thore Möller.

Christian Jacobsson.

Johan Persson.

Tisdagen den 23 augusti 1938 kl. 10 fm inställde sig ovan angivna synemän hos lantbrukaren Johan Andersson i Balkåkra n:r 14 för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare tillstädes:

Lantbrukaren Nils Jönsson, Balkåkra n:r 14

" Johan Andersson, " n:r 14

Lantbrukaren Per Olsson, Balkåkra n:r 14

För övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget till dik-

ning, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil. G. /, vilket genom uppläsning del-

gavs de närvarande.

§ 13.

Till styrelse för företaget utsågos lantbrukarna Johan Andersson,

Nils Jönsson och Per Olsson, samtliga med postadress Balkåkra n:r 14, Skårby,

Marsvinsholm, av vilka Andersson utsågs till ordförande.

§ 14.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Nils Jöns-

son utgivas ersättning med 33 kronor 80 öre.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 12 kronor

för Christian Jacobsson och 15 kronor 60 öre för Johan Persson, eller till-

hopa 27 kronor 60 öre.

§ 16.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande

antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning och orientering av nederbördsområdet

1 1/2 dagar

Sammanträden och markvärdering	1 1/2 dagar
Utredning på lantmäterikontoret	1/2 "
Upprättande av förslag till brunnar	<u>1/4 "</u>
S u m m a 3 3/4 dagar.	

§ 17.

Meddelades, att avskrifter och kppior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Balkåkra den 23 augusti 1938.

Thore Möller.

Christian Jacobsson. Johan Persson.

Ek.D. 18/234 år 1937.

Bil.A.¹

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad gör härmed ^{en} vördsam anhållan om förordnande för länets Landtbruksingenjör eller den han i sitt ställe förordnar att verkställa laga förrättning å min egendom nr 14 Balkåkra Skårby socken tillhörig vattenskjuk mark: företaget kan tänkas komma att beröra egendom tillhörig Per Olsson, Skårby, med samma nummer. Samt Johan Andersson nr 14:15. Balkåkra

Även Skårby sooken.

Skårby den 6 April 1937.

Nils Jönsson.

Egenhändig namnteckning bevittnas

Nils Erlandsson. S. Erlandsson.

Bil.A².

Ek.d.litt.- n:r 18/234 1937.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

S. Dahlrup.

Bil.A³.

Ek.d.litt.- n:r 18/234 1937.

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskans-

liet den 5 oktober 1937.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

B11.B.

K u n g ö r e l s e .

Syreförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av
mark genom dikning handläggas vid sammanträden å följande tider och plat-
ser:

Tisdagen den 2 augusti 1938 kl. 10 fm hos lantbrukaren Nils Jönsson i

Balkåkra n:r 14. Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Borr-
sjö n:r 1 samt Balkåkra n:r 14 och 15 i Skårby socken Hävensom landsvägen
mellan Skårby och Bellinga.

[illegible]

Höör den 11 juli 1938.

Thore Möller.

Statens o. lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse avsånd till pastorsämbetet i Skårby den
11 juli 1938 för uppläsande snarast möjligt samt införd i tidningen Ystads
Allehanda den 14 samma månad, betygar i tjänsten:

Thore Möller.

Bil.C.F ö r t e o c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Berresjö och Balkåkra i Skårby socken av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 11 juli 1938 angående sammanträde hos Nils Jönsson i Maravinsholm den

2 augusti.

Kungörelse till pastorsämbetet i Skårby,	Balkåkra	<u>Maravinsholm.</u>
" " tidningen Ystads Allehanda,		<u>Ystad.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Kristian Jakobsson, Skårby,		<u>Maravinsholm.</u>
" " " Johan Persson,	Gusnava,	<u>Rynge.</u>
Underrättelse till lantbrukaren Sven Olssons sterbhus,		
genom Sigfrid Olsson, Nyåkra,		<u>Maravinsholm.</u>
" " lantbrukaren Johan Andersson, Skårby,		"
" " " Nils Jönsson,	"	"
" " " Per Olsson,	"	"
" " Ljunits härads vägstyrelse genom		
ordf. nämndemannen Olof Larsson,		<u>V. Nöbbelöv.</u>

I tjänsten:

Thore Möller.

2
 Fysbeskrivning
 och
 värderingslagd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrifning
1	2	3	4	5	6
<u>Skarby socken.</u>					
Balkäbra	145	Ad	$\frac{9}{100}$		<u>Johan Andersson.</u> 1 åker, lermuggla på lera 2 " " " " 3 ång, mulljord " " 4 " " " " 5 " " " " 6 åker, lermuggla " " Summa
--	149	Aca	$\frac{192}{1000}$		<u>Nils Jonsson.</u> 7 åker, lermuggla på lera 8 " " " " 9 " " " " 10 " " " " 11 " " " " 12 damm 13 åker, lermuggla på lera 14 " " " " 15 damm 16 åker, lermuggla på lera 17 " " " " 18 " " " " 19 ång, mulljord " " 20 åker, lermuggla på lera Transpord

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
09.5								800	76	-	2000	190	-	1200	114	-
12.5								1000	125	-	"	250	-	1000	125	-
	13.0							400	52	-	1000	130	-	600	78	-
	08.0							"	32	-	"	80	-	"	48	-
	07.5							500	37	50	"	75	-	500	37	50
55.0								1400	770	-	2000	1100	-	600	330	-
77.0	28.5								1092	50		1825	-		732	50
12.5								1400	175	-	2000	250	-	600	75	-
15.5								1200	186	-	"	310	-	800	124	-
32.0								1400	448	-	"	640	-	600	192	-
21.0								"	294	-	"	420	-	"	126	-
07.0								800	56	-	"	140	-	1200	84	-
						01.5		-			-			-		
58.0								1000	580	-	2000	1160	-	1000	580	-
20.0								"	200	-	"	400	-	"	200	-
						03.0		-			-			-		
17.0								800	136	-	2000	340	-	1200	204	-
46.0								1200	552	-	"	920	-	800	368	-
30.0								800	240	-	"	600	-	1200	360	-
	27.0							400	108	-	1600	432	-	"	324	-
23.0								800	184	-	2000	460	-	"	276	-
282.0	27.0					04.5			3159	-		6072	-		2913	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				21	<i>dammen</i>
				22	<i>äker, lönnylla på lea</i>
				23	<i>" " " "</i>
				24	<i>" " " "</i>
				25	<i>" " " "</i>
				26	<i>" " " "</i>
				27	<i>" " " "</i>
				28	<i>" " " "</i>
				29	<i>vägg</i>
					<i>Summa</i>
<i>Balkåkra</i>	<i>1410</i>	<i>AcB</i>	<i>$\frac{91}{1000}$</i>		<i>Per Olsson.</i>
				30	<i>äker, lönnylla på lea</i>
				31	<i>" " " "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Skarby socken</i>					<i>Sammandrag.</i>
<i>Balkåkra</i>	<i>145</i>	<i>A2</i>	<i>$\frac{9}{100}$</i>	<i>1-6</i>	<i>Johan Andersson</i>
<i>"</i>	<i>149</i>	<i>Aca</i>	<i>$\frac{192}{1000}$</i>	<i>7-29</i>	<i>Nils Jönsson</i>
<i>"</i>	<i>1410</i>	<i>AcB</i>	<i>$\frac{71}{1000}$</i>	<i>30-31</i>	<i>Per Olsson</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
282.0	27.0			04.5	3159 -	6072 -	2913 -									
				01.0	-	-	-									
27.0					1200	324 -	2000	540 -	800	216 -						
19.0					1000	190 -	"	380 -	1000	190 -						
04.0					800	32 -	"	80 -	1200	48 -						
63.0					1200	756 -	"	1260 -	800	504 -						
08.5					1000	85 -	"	170 -	1000	85 -						
04.5					"	45 -	"	90 -	"	45 -						
02.5					1400	35 -	"	50 -	600	15 -						
				04.0	-	-	-									
410.5	27.0			09.5	4626 -	8642 -	4016 -									
16.5					1000	165 -	2000	210 -	1000	165 -						
50.0					1200	600 -	"	1120 -	800	400 -						
66.5						765 -		1330 -		565 -						
77.0	28.5					1092 50		1825 -		732 50						
410.5	27.0			09.5	4626 -	8642 -	4016 -									
66.5						765 -		1330 -		565 -						
554.0	55.5			09.5	6483 50	11797 -	5313 50									
Balkiska den 23 augusti 1958.																
Jone Moller.																
Christian Jacobson. Johan Persson.																

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Huvudavloppet A - B - C - D .</u>											
+10 +00 1 - 2	90	Schaktning av sandbl. le- ra lm	90	4:-	360	-					
		Rör, inre diam 12"	90	2.65	238	50					
		Läggning av rören och höljning	90	0.60	54	-					
		Brunn vid 1+10 st	1	45:-	45	-	697	50			
+00 +10 2 - 2	10	Rörledning under lands- vägen jämte brunnar på bå- da sidor av denna utföres och bekostas av Ljunits härads väpkassa					-	-			
+10 +60 2 - 2	50	Schaktning av sandbl. lera lm	50	4:-	200	-					
		Rör, inre diam 12"	50	2.65	132	50					
		Läggning av rören och höljning	50	0.60	30	-					
		Brunn vid 2+60 st	1	45:-	45	-	407	50			
+60 +00 2 - 6	223	Schaktning av sandbl. lera lm	223	3.50	780	50					
		Rör, inre diam 10"	223	2.10	468	30					
		Läggning av rören och höljning	223	0.40	89	20					
		Brunnar vid 4+16, 4+50 och 6+80 st	3	50:-	150	-	1488	-			
+00 +81 6 - 7	181	Schaktning av sandbl. lera lm	181	3:-	543	-					
		Rör, inre diam 10"	181	2.10	380	10					
		Läggning av rören och höljning	181	0.40	72	40					
		Brunn vid 7+81 st	1	40:-	40	-	1035	50			
+81 +00 7 - 9	119	Schaktning av dyfjord och sandbl. lera lm	119	1.20	142	80					
		Rör, inre diam 8"	119	1.65	196	35					
		Läggning av rören och höljning	119	0.30	35	70					
		Brunnar vid 8+44 o. 9+00	2	40:-	80	-	454	85			
		Transport					4083	35			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+00 +40 9 - 9	673	Transport			4083	50	4083	50		
	40	Schaktning av sandbl.lera lm	40	1.20	48	-				
		Rör, inre diam 4" "	40	0.85	34	-				
		Läggning av rören och höljning "	40	0.20	8	-				
		Brunn vid 9+40 st	1	40:-	40	-	130	-	4213	35
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							386	65
	713						Summa		4600	-
		<u>Sidodiket C - E .</u>								
	137	Schaktning av sandbl.lera lm	137	1:-	137	-				
		Rör, inre diam. 5" "	137	1:-	137	-				
+00 +37 10 -11		Läggning av rören och höljning "	137	0.20	27	40				
		Brunnar vid 10+50 och 11+37 st	2	40:-	80	-	381	40	381	40
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							18	60
	137						Summa		400	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
	713	Huvudavloppet A - B - C - D.							4600	-
	137	Sidodiket C - E							400	-
	850						Summa		5000	-

Balkåkra den 23 augusti 1938.

Thore Möller.

Hushållsfördelningslängd.

Registernummer	Trätkarta	Mantals	<u>Socken</u> och hemman	Ägare	Sök eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
145	Az	$\frac{9}{100}$	<u>Skarby socken</u> Balkskä	Johan Andersson	-
149	Aca	$\frac{192}{1000}$	"	Nils Jönsson	sök.
141 ^a	AcB	$\frac{71}{1000}$	"	Pers Olsson	-
				Summa	

Ägofig.	Markens						Beräknad Kostnad	Verklig Kostnad	Förvärfnings Kostnad.		
	nuvarande		blivande		förbättrings-						
	värde		värde		värde						
n:r	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	Kr.	ö.
7.	8.		9.		10.		11.		12.	13.	
1-6	1092	50	1825	-	732	50	689	28	13.79	34	71
7-29	4626	-	8642	-	4016	-	3779	05	75.58	190	26
30-31	765	-	1330	-	565	-	531	67	10.63	26	76
	6483	50	11797	-	5313	50	5000	-	100.00	251	73
Balkådra den 23 augusti 1938. Thore Möller Christian Jacobson. Johan Persson.											

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad avdikning av marker tillhörande Balkåkra nr 14 i Skårby socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan anges medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.D./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D och C - E . På nivåkartan äro avloppen, som samtliga skola göras täckta, utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 89 resp. nr 90.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 5 oktober 1937, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Avloppssträckan A - B skär landsvägen mellan Skårby och Bellinga i punkt 2+5, där det befintliga vattenavloppet måste fördjupas. För övrigt

synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge $\approx +4,59$ m. $\perp$ -format märke inhugget i sten i rågång
ca 50 m öster om punkt A och ca 5 m från åkerkant.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +3,79$ m. $\perp$ -format märke inhugget i sten i rågång
omedelbart öster om 4+16.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +10,27$ m. $\perp$ -format märke inhugget i sten i rågång
ca 90 m nordväst om 6+00.

Fixp. IV. Höjdläge $\approx +10,87$ m. $\perp$ -format märke inhugget i sockelsten på
västra sidan av svinhus, 1.10 m från nordvästra hörnet.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

De nu föreslagna avloppen ansluta vid punkt A till en befintlig ledning av betongrör med en inre diameter av 30,0 cm /12"/ och en lutning av i medeltal ca 7:1000. Avbördningsförmågan har beräknats till ca 70 lit/sek. Nederbördsområdet vid punkt A, som på marken noga uppgåtts, omfattar 43 hektar och avrinningen vid normala flöden har beräknats icke överstiga 1.0 lit/sek/

har, varför ledningen synes hava tillräckliga dimensioner för att kunna utan olägenhet avleda förekommande flöden.

Nu föreslagna rörledningar hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimen- sion om /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
A - B	34	34	2,67:1000	30,0 /12/	44
- C	28	28	2,13:1000	25,0 /10/	24
- 9 ⁺⁰⁰	20	20	6,74:1000	20,0 / 8/	22
- D	2	2	12,5:1000	10,0 / 4/	4,3
C - E	4,3	4,3	9,5:1000	12,5 / 5/	7,1

Bottenlägen och lutningar samt rörens dimensioner finnas angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Vattnet från ifrågavarande område synes alltid hava runnit i huvudsakligen den sträckning, i vilken föreslagna avlopp äro avsedda att utföras, och vidare över de fastigheter, som ägas av Sven Olssons sterbhus. Då inga skäl förefunnits att giva den på sterbhusets fastigheter befintliga rörledningen mindre dimensioner än som erfordras för avledande av vattnet från hela nederbördsområdet och då genom företagets utförande vatten icke tillföres ledningen från andra områden än sådana, som av ålder haft sitt na-

turliga utlopp åt detta håll, så hava synmännen icke ansett sig kunna bifalla framställda yrkanden på ersättning för på den utförda rörledningen nedlagda kostnader.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid nu föreslagna rörledningsars utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Vid detta företag skola således inga ersättningar utgå med undantag av ersättning för skada å gräda, som uppkommer i samband med arbetets utförande.

Mom. 7. Avloppet under landsvägen.

Enligt åtagande under förrättningen skall Ljunits vägdistrikt bekosta och utföra nytt avlopp under landsvägen mellan Skärby och Bellinga jämte erforderliga brunnar på sidan av vägen. Avloppet skall utföras av rör med en inre diameter av minst 30.0 cm /12"/. Avståndet mellan brunnarna skall vara så stort att mellan dem kan byggas vägbank med erforderliga slänter för väg med 7 m bred körbana.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. D. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredts hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. F. / har deltagningsskyldigheten i kostna-

derna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse eller styresman, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Rören skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.
- 4/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 6/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 3 dm innan stenar återfyllas i diket.

- 7/ Arbetet med företagets utförande bör utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1939.
- 9/ Avesyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i huvudledningarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-
drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en
gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna
till sammanträde och därvid för protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utföran-
de och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Balkåkra dikningsföretag år 1938".

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå
vid detta företag.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-
lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta
utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,
till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom
sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt

upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvär-
ren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan an-
givna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i
detta utlåtande kommer till stånd.

Balkåkra den 23 augusti 1938.

Thore Möller.

Christian Jacobsson.

Johan Persson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 26, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

gr. Zedl.
1938
Skattemyndigheten
Kungl. Maj:ts Lantbruk
den 27/2 1940
(godkänd den 7/3 1940)

438
39

M

1*0593

DIARIE Nr 4041

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för
"Balkåkra dikningsföretag år 1938" i Skårby socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrafemtio (2.650) kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels ett lån av tvåtusensexhundrasextio (2.660)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss.} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Balkäkra, Marsvinsholm	den 5/3	19 40.
Johan Andersson ägare till	Balkäkra	14 ⁵
Nils Jönsson	" " "	14 ⁹
Pär Olsson	" " "	14 ¹⁰

Att Lantbrukarna Johan Andersson
Pär Olsson Nils Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alfred Nilsson	Albert Andersson
Adress Marsvinsholm	Adress Marsvinsholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 mars 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Balkåkra dikningsföretag år 1938.

Malmöhus län.

16/12 39

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Skårby socken.

Balkåkra	14 ⁵	9/100 mtl.	äg. Johan Andersson,	lagf. 6 juli 1908, § 394.
"	14 ⁹	192/1000 "	" Nils Jönsson,	" 1 juli 1936, § 480.
"	14 ¹⁰	71/1000 "	" Per Olsson,	" 10 febr. 1913, § 116.

Höör 1 september 1938.

Höör

1940 den 7 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Balkåkra dikningsföretag år 1936" i Skårby socken av Valmösåls län.

Lån 2.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Mantal

Register-
nummer

Ägare

Balkåkra socken.

Balkåkra

9/100

5
14

Johan Andersson lagf. 6/7 1908
§594

"

192/1000

9
14

Nils Jonsson " 1/7 1936
§480

"

71/1000

10
14

Per Olsson "10/2 1913
§116

Stockholm den 7 mars 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 7/3 1940 438
39

DIARIE Nr 4040
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1940

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Balkåkra dikningsföretag år 1938 i Skårby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Statsbidrag : 2.650:- kr.

Statslån : 2.660:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelsens ordförande : Nämndemannen Johan Andersson, Balkåkra nr 14,
Skårby, Marsvinsholm.

Vid den 29 april 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprättats vid av mig handlagd, den 23 augusti 1938 avslutad syneförrättning och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställts, varför företaget förordas till godkännande.

Karlskrona den 23 februari 1940.

Johan Andersson

Avskrift.

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Balkåkra dik-
ningsföretag år 1938 i Skårby socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet
med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 2 ex á 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag	12:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	5:- "
Kopia av plankartan å väv	5:44 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 30 sid.	16:50 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Inhäftning av handlingar	1:- "

Summa 65:27 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Ljunits
m.fl. häradsrätt inom tre månader härfter.

Här den 10 september 1938.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Balkåkra distriktsförsamling 2 1938

Präbys

socken och

Insulshus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	9	0,50	4	50	4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.2	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	23	0,17	3	91		
		har 6.54 1.06 5 27						
		äng och odlingsmark medelareal 14 ar st.	4	0,14	5	6		
		har 0.555 0,74 41						
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar st.	4	0,05	2			
		har 0.095 0,78 07						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					20	42
		blad						
		Överföres					24	92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 92
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	 dagar	1	12,00	12 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i	öppen mark, medelantal	24 punkter pr har	6.10	0.50	3 05	
	avvägda punkter	 st.	100	0.03	3 -	
i	annan mark, medelantal	 punkter pr har				
	avvägda punkter	 "				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i	öppen mark	 km.	2	2,00	4 -	
i	annan mark	 "		5,00		22 05
Arealuträkning,	§ 13, tariff V, medelareal	20 ar, ... st.	21	0.05	1 55	
		 har	6.19	0.10	62	2 17
Ägobeskrivning,	§ 14, ägofigurer	 st.		0,04	1 50	1 50
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	 dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	 km.			/ -	
	för övriga kilometer	 st.		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	54	0,06	3 24	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	27	0,12	3 24	6 48
Längdprofil,	§ 19 längdskala 1:	4.000				
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	 km.	0.85	3.00	2 55	
	2) befintligt avlopp ell. vall	 "				2 55
Tvärsektioner	§§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st.				
		 "				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "				
		 "				
		 "				
Antal profil- och sektionsritningar		 "	1	3,00	3 -	3 -
Hydrografisk utredning,	§§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	 km. ²		0,02		
	dagar		½	12,00	6 -	8 -
Dimensionsberäkning,	§ 24					
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km.		3,50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "		1,00		
"	" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"				
	nämligen	m. ² sektion på				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
b)	täcktt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	 "	0.3	6,00	1 80	
	2) " " över 20 "	 "	0.5	10,00	5 -	6 80
Inritning å kartan av avlopp och vallar,	§ 26 grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	 cm.	21	0,03	- 63	1 63
		Överføres				79 10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79 10
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	41	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			5 —	7 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01	1 —	1 —
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	2 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				141 50
		1) 1:sta regalarkebladet st.			7 —	
		övriga regalarkeblad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	31	0,07	2 17	
		har	6.19	0.14	— 86	
		Överföres			10 03	

