

Försley
till


"Dilleringsföretaget Bjällerung-St. Råby
den 24 1938"

և ի Բյւլլերաշոք, Տէրնի օժն Կաճտորաշոք սօվորադ
 Եւ Դըլլաճիւնս Լճիւր.

[illegible]

Bloss. Hewie Trapp

Stolters Landbruksingenieur



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Sehlmark.

Scale 1:4000


Vidimeras
ex officio.

C. H. Haller

M 2*0594

Mr 536 *Malvifolius* 2 rth

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 december 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Sehlmark.



KOPIA

Blad 2. S

Profil och sektionsskizningar mm.

Förslag

till

"Drainingsföretaget Bjällernup-St. Råby
av år 1938"

uti Bjällernups, St. Råby och Hålsjötorps socknar
av Malmshus län.

Uppgrävt vid synförrättning år 1938 av





Olav Hånsen

Statens lantbruksingenjör

Tygritning för brunnar med inre diam. av:



32" 24"

Skala 1:50



Tygritning för omgrävning vid poäng 0+20.

Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio.

Nr. 002

20594 2

Ar 536 Malmshus län

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby
av år 1938"

uti Bjällerups, St. Råby o. Knästorps s:ar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Erik Lehtmark.

Beträffande

till

"Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby

av år 1938"

uti Bjällerups, St. Råby o. Knästorps sälar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,- km. söder om St. Råby kyrka samt 3,- km. sydöst om staden Lund. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 23 mars 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i Hrandet den 30 mars 1938, varefter förrättningen avslutades den 28 april 1938. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrätt-

ningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 28 april 1938 uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 18/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 99,11 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämte väl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling. Arrendatorerna av Lunds Domkyrka, Lunds Universitet och St. Råby kyrka tillhöriga fastigheter hava erhållit tillstånd att ansöka om lån från statens avdikningslånefond /Bil. V, VI och VII/.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslageritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 28,39 ha inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	27,91 ha
Endast bidragssökande	<u>- 48 "</u>
	<u>Summa 28,39 ha.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförelag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	9050,- kr.	8959,97 kr.	90,03 kr.
Syreförrättning	575,55 "	569,85 "	5,70 "
Betänkande	142,19 "	140,78 "	1,41 "
Domstolsavgift	<u>15,27 "</u>	<u>15,12 "</u>	<u>- 15 "</u>
	<u>Summa 9783,01 kr.</u>	<u>9685,72 kr.</u>	<u>97,29 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 345,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	60280,- kr.
" före "	50098,- "
Värdeförhöjning	10182,- "
Kostnad	9783,01 "
Rel. kostnad	0,96

Bidrag 1 % av kostnaderna 48,60 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	59224,- kr.
" före "	49143,- "
Värdeförhöjning	10081,- "
Kostnad	9685,72 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1056,- kr.
" före "	955,- "
Värdeförhöjning	101,- "
Kostnad	97,29 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4750,- kr., motsvarande 48,60 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 4980,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Sammandrag av kostnaderna

Bil. II

Förening

Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Domkyrkorådets skrivelse den 23 maj

1938

Bil. V

Lunds Universitets Drätselnämnds skri-

velse den 24 augusti 1938

Bil. VI

Stiftsnämndens i Lund skrivelse den

23 september 1938

Bil. VII

Förteckning över fastigheter, till vil-

kas torrläggning lån sökes från sta-

tens avdikningslånefond

Bil. VIII

Arvodesräkningar

Bil. IX och X

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 augusti 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Bjällemys socken.</u>			
$\frac{3}{8}$	12'	Ha Bjällemys; Kung Andersson	1-4, 26	48	
1. $\frac{5}{16}$	13'	Go; Johar Pålsson	27, 28	146	
1. $\frac{3}{8}$	6'	Go; Jern.	29-35	168	
		<u>Knästorp socken.</u>			
4.	1'	Knästorp Nova; Lunds Universitet, an. Hans Nilsson	5-17	539	
		<u>St. Råby socken.</u>			
$\frac{1}{2}$	4'	St. Råby; Lunds Tekniska, an. Algot Persson	18-22, 53-55	252	
5.	27'	Go; St. Råby Tekniska, an. Albert Nilsson	23-25, 45-52	353	
3.	$\frac{1}{2}$	Go; Nils Pålsson	36-44, 56-65	1333	
2.	16'				
		<u>Summa</u>		2839	
		Rel. kostnad	0.96		
		Bidrag i 2 ar kostnaderna	48.60.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-0/0-av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m-m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
101 -		90 03	5 70	1 41	- 15	97 29	47 07	- -	Loken ej lån.
900 -		798 93	50 82	12 56	1 35	863 66	419 83	443 83	
672 -		596 53	37 93	9 37	1 01	644 84	313 32	331 52	
2296 -		2046 68	130 19	32 16	3 44	2212 47	1075 48	1136 99	
946 -		841 53	53 53	13 22	1 42	909 70	442 17	467 53	
1704 -		1513 43	96 23	23 77	2 56	1635 99	794 96	841 03	
3563 -		3162 87	201 15	49 70	5 34	3419 06	1661 71	1757 35	
10182 -		9050 -	575 55	142 19	15 27	9783 01	4754 54	4978 25	
Revisor i angredi 1938. L. H. Waller Statens lanternbeskrivningar.									

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Grävningsarbete		9050.- kr.
Lynneförvärtning	575.55 kr.	
Bettanförande	142.19 "	
Gömselstohargift	15.27 "	733.01 "
	<u>Summa</u>	<u>9783.01 kr.</u>

Beaktat i augusti 1938.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.783 kronor 1 öre, varav i lanttagarnas andel 9.686 kronor 16 öre.

Stockholm den 16 december 1939.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Carl Schjölmark.

Bil. III.Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Johan Pålsson, La Bjällerup nr 6 per Kyrkheddinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

St. Råby den 28 april 1938.

1. Joh. Pålsson

2. Nils Pålsson

3. Alb. Håkansson

4. Hans Månsson

5. Algot Persson.

Att Joh. Pålsson, Nils Pålsson, Hans Månsson och Algot Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 april 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 27 augusti 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redog. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.DOMKYRKORÅDET
LUND.

Till Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

På därom gjord framställan får Domkyrkorådet i Lund härigenom meddela, att Rådet för sin del icke har något att erinra mot, att arrendatorn av domkyrkohegmanet 1/2 mantal Stora Råby nr 4 i Stora Råby socken, Algot Persson, söker och kommer i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av företag för torrläggning av marker till Lilla Bjällerup n:ris 6 och 13 m.fl. hegman uti Bjällerups, Stora Råby och Knästorps socknar, varom syneförrettning avslutats den 28 april 1938, belöpa å berörda domkyrkohegmanet 1/2 mantal Stora Råby nr 4. Lund den 23 maj 1938.

Å Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Joh. Lindblom.

/ A. Neuman.

Bil. VI.

Lunds Universitets
Räntekammare.

Till Statens lantbruksingeniör i Malmöhus län.

Sedan Ni i skrivelse den 20 augusti 1938 till Lunds universitets drätselnämnd anhållit, att drätselnämnden ville meddela tillstånd för arrendatorn av akademiemmanet Norra Knästorp, Hans Månsson, att jämte andra underteckna särskild förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för utförande av "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938", har drätselnämnden beslutat lämna det begärda tillståndet.

Lund den 24 augusti 1938.

På tjänstens vägnar:

Per Stjernquist.

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 1644 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 23 september 1938.

§ 3. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av den St. Råby kyrka tillhöriga fastigheten St. Råby 27¹ i St. Råby socken, Albert Håkansson, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" i Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar enligt lagakraftvunnet utslag belöpte på ovannämnda hemman - anhållit om godkännande av arrendatorn Håkanssons åtgärder.

Häröver hade St. Råby församlings kyrkoråd och kyrkostämman avgivit yttranden.

Efter föredragning härav beslöt stiftsnämnden att lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bjällerups socken.

3/8	mtl.	Ja Bjällerup	6 ¹	, Johan Pålsson,
5/16	"	D:o	13 ¹	, Johan Pålsson.

Knästorps socken.

Knästorp Norra	1 ¹	, Lunds Universitet,
		arr. Hans Hansson.

St. Råby socken.

1/2	mtl.	St. Råby	4 ¹	, Lunds Domkyrka,
				arr. Algot Persson.
1/2	"	D:o	16 ¹	, Nils Pålsson.
		D:o	27 ¹	, St. Råby kyrka,
				arr. Albert Måkanesson.

Malmö 1 augusti 1938.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-15, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Förhållningsföretaget Bjällempp-St. Råby av år 1938"
 inom *Bjällempp, St. Råby och Knästorp* socknar
 av *Medelstads* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>egneförhållningshandlingarna</i> 2 exemplar <i>a</i>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $2 + 6 \times 0.50 + 0.40 + 4$ <i>a</i>	9	40
Upprättande av ansökningshandlingar <i>skrivet till Domkyrkoförbundet i Småland, Småland</i> m. m. <i>dagar</i>	12	-
Kopia av plankartan å väv <i>(31.81 - 2.13)</i>	29	68
" " profiler och sektioner	20	41
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(62 + 2 + 14) \cdot 0.55$	40	70
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte ansökningshandlingar,</i> <i>2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Fördecfening över fastigheter, till vilka</i> <i>lån sökes</i>	4	-
Summa Kronor:	142	19

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Torna och Bara*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelstads den *11 oktober* 1938.

B. H. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Nitteris


Neslöv den *28 oktober* 1938.

B. H. Hallén

M 2*0594

3072

Malmö 1938



Handlingar

till

"Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby

av år 1938"

uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps s:ar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för
syneförrättning angående torrläggning av mar-
ker till La Bjällerup n:ris 6 och 13 m.fl.
hemman uti Bjällerups, St. Råby och Knä-
torps socknar av Malmöhus län.

År 1938 den 30 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Lars Andersson, Bjällerup per Kyrkheddinge och Martin Månsson, St. Råby per Lund hos lantbrukaren Johan Pålsson, La Bjällerup nr 6 för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till La Bjällerup n:ris 6 och 13 m.fl. hemman uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 22 sistlidne februari översänt till pastorsämbetena i Bjällerups, St. Råby och Knästorps församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 27 februari 1938 /Bil. n:ris 2, 3 och 4/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande 1/2 mtl. Råby stora 4¹, Hg. Lunds Domkyrka och Råby stora 27¹, Hg. St. Råby kyrka, allt uti St. Råby socken, samt Knästorp Norra 1¹ uti Knästorps socken, Hg. Lunds Universitet, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 22 februari 1938 till Länstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 24 februari 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 februari 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Johan Pålsson, La Bjällerup nr 6; Åg. 3/8 mtl. La Bjällerup

¹
6 samt 5/16 mtl. La Bjällerup 13¹, allt uti Bjällerups s:n.

Lantbr. Nils Pålsson, St. Råby nr 3; Åg. 1/2 mtl. St. Råby 16¹ uti

St. Råby s:n.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Hugo Andersson, La Bjällerup nr 12; Åg. 3/8 mtl. La Bjällerup

¹
12 uti Bjällerups s:n.

Lunds Universitets Drätselnämnd, förande talan för den Universitet till-

¹
höriga fastigheten Knästorp Norra 1 uti Knästorps s:n genom akade-
misekreteraren Per Örtengren enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Lantbr. Hans Månsson, Knästorp Norra; arr. Lunds Universitet tillhöriga

¹
Knästorp Norra 1 .

Domkyrkorådet i Lund, förande talan för den Lunds Domkyrka tillhöriga

¹
fastigheten 1/2 mtl. St. Råby 4 uti St. Råby s:n genom domkyrko-
kamreraren E. Grönquist enl. fullmakt /Bil. nr 7/.

Lantbr. Algot Persson, St. Råby nr 4; arr. Lunds Domkyrka tillhöriga 1/2

¹
mtl. St. Råby 4 .

Kyrkorådet i St. Råby församling, förande talan för den St. Råby kyrka

¹
tillhöriga fastigheten St. Råby 27 uti St. Råby s:n genom kyrkovär-
den Fritz Nilsson, St. Råby nr 10 enl. fullmakt /Bil. nr 8/.

Lunds stiftsnämnd genom stiftsnotarien Helge Arfvidsson enl. fullmakt

/Bil. nr 9/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och

bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägar. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Iaga hinder emot förrättningsens handläggande eller mot det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bli berörda av det avsedda dikningsföretaget, liksom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakkägarne vid de yrkanden angående avlopps upptagande, som under förrättningen komme att framställas, hade att hänföra sig till numren på de å plankartan och å profilritningarna utmärkta samt vid förundersökningarna nedslagna och avvägda pålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning som erfordrades för torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle avse utförandet av dikessträckorna 7+45 - 12+50, 30 - 31+46 och 22+8 - 25, varjämte nedanför liggande dikesträckor, som erfordrades för nöjaktigt avfall från deras marker.

§ 6.

Herr Hans Månsson upplyste, att det f.n. finnes en tåkt ledning i sträckan 0+41 - 4+92, utförd av 6" och 5" tegelrör. Under nuvarande förhållanden vore denna ledning tillräcklig, men densamma bleve givetvis för liten, därest det nu avsedda dikningsföretaget komme att utföras. Det kunde nämligen förväntas, att avrinningen komme att avsevärt ökas efter dikningsföretagets utförande. Herr Månsson yrkade därför med instämmande av akademisekreteraren Per Örtengren, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikessträckan 0 - 4+92. Denna dikessträcka borde ombyggas samt utföras som tåkt ledning av rör med erforderliga dimensioner.

§ 7.

Beträffande vattnet från fastigheten St. Råby 16¹ upplystes det, att detsamma nu avrinner i en tåkt ledning, som upptagits från punkten 7+47 och rakt norr ut till punkten 22+88. De närvarande enades emellertid om, att det för avdikning av fastigheten St. Råby 16¹ vore lämpligast att upptaga avlopp i sträckningen 20 - 22+88.

§ 8.

Algot Persson upplyste, att vissa marker under fastigheten St. Råby 4¹ vore tåkdikade direkt till punkten 4+92, nämligen dels hela det område, som låge mellan gränsen mot St. Råby 27¹ i öster samt den å kartan inritade markvägen i väster, dels ett mindre område väster om samma markväg. Persson kunde ej upplysa om, när tåkdikningen utförts, och kunde ej heller förete tåkdikningsplan över området. Han förklarade emellertid, att tåkdikningen enligt hans uppfattning vore i fullgott skick och fungerade på tillfredsställande sätt.

§ 9.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade kyrkovärden Fritz Nilsson, att han ej hade sig bekant, att någon täckdikning utförts å fastigheten St. Råby 27¹. Ej heller Johan Pålsson kände till att fastigheten ifråga täckdikats.

§ 10.

Herr Hans Månsson upplyste, att fastigheten Knästorp Norra 1¹ vore fullständigt täckdikad. De områden, som låge närmast väster och öster om dikessträckan 2+17 - 4+92, vore sålunda avdikade genom täckdiken, vilka upptagits snett emot den såsom stamdike använda dikessträckan 2+17 - 4+92. De områden, som låge söder om Ågövägen vid påle 2+17 vore däremot täckdikade direkt mot Hölje å. Herr Månsson framhöll, att det vore nödvändigt, att alltjämt bibehålla den nuvarande dikessträckan 2+17 - 4+92 såsom stamdike, varför det nya avloppet borde utföras vid sidan av det nuvarande, exempelvis väster om detta.

§ 11.

Samtliga närvarande sakägare, vilkas marker berördes av det avsedda dikningsföretaget, yrkade, att de nya dikessträckorna skulle utföras som täckta ledningar i den omfattning detta vore möjligt.

§ 12.

Bedelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Pålsson, St. Råby, torsdagen den 28 april 1938 kl. 5 e.m.

La Bjällerup den 30 mars 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Lars Andersson

Martin Månsson

Gode män.

År 1938 den 28 april inställde sig synemännen hos lantbrukaren

Nils Pålsson, St. Råby, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Johan Pålsson, La Bjällerup nr 6,

Lantbr. Nils Pålsson, St. Råby nr 3.

Lantbr. Hugo Andersson, La Bjällerup nr 12.

Lantbr. Hans Månsson, Knästorp Norra.

Domkyrkorådet i Lund gn domkyrkokamreraren E. Grönquist enl. fullmakt

/Bil. nr 7/.

Lantbr. Algot Persson, St. Råby nr 4.

Kyrkorådet i St. Råby församling gn kyrkovärden Fritz Nilsson, St. Råby

nr 10, enl. fullmakt /Bil. nr 8/.

§ 14.

Till protokollet skulle antecknas, att Hans Månsson vid synegån-

gen den 30 sistlidne mars åtagit sig att mot en ersättning av 30,- kr.

rothugga och borttaga träd och buskar utmed dikesstråken 4+92 - 6+64.

§ 15.

Förrättningsmannen redegjorde för det förslag till företags

utförande, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade

till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde sig de detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

Närvarande delägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Johan Pålsson, La Bjällerup nr 6 per Kyrkheddinge, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Johan Pålsson, La Bjällerup nr 6 per Kyrkheddinge, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarne Nils Pålsson, St. Råby nr 3 per Lund, och Algot Persson, St. Råby nr 4 per Lund.

Till revisorer valdes lantbrukarne Hugo Andersson, La Bjällerup nr 12 per Kyrkheddinge och Hans Månsson, N. Knästorp per Lund.

§ 20.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas herr Johan Pålsson.

§ 21.

Överlämnades till herr Johan Pålsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 22.

Meddelades, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå till lantbrukaren Johan Pålsson med ett belopp av 70,- kr. Beloppet utbetalades av förrättningsmannen till herr Pålsson.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

St. Råby den 28 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Lars Andersson

M. Månsson

Gode män.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande våra fastigheter Lilla Bjällerup n:ris 6 och 13 uti Bjällerups socken samt St. Råby nr 16 uti St. Råby socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Lilla Bjällerup nr 12, Mg. Hugo Andersson, klockarebostället St. Råby nr 27, domkyrkohermanet St. Råby nr 4 och akademihermanet Norra Knästorp nr 1.

Bjällerup och St. Råby den 22 mars 1937.

Joh. Pålsson

Nils Pålsson

Mg. Lilla Bjällerup n:ris 6 och 13
uti Bjällerups socken. På Kyrkhed-
dinge. Rt. Lund 3806.

Mg. St. Råby nr 16 uti St. Råby
socken. På Lund. Rt. Lund 2954.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 mars 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinman

Ernst Lundblad

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lilla Bjällerup n:ris 6 och 13 m.fl. hemman uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Johan Pålsson, Lilla Bjällerup nr 6 onsdagen den 30 instundande mars kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Lilla Bjällerup n:ris 6, 12 och 13 uti Bjällerups socken, Store Råby n:ris 4, 16 och 27 uti Store Råby socken liksom Norra Knästorp nr 1 uti Knästorps socken, dels vattenavledningsföretaget "Höje å av åren 1896-97".

Malmö den 22 februari 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 februari 1938 för Bjällerups församling i Bjällerups kyrka betygar:

Emil Ahrent

p.l.

Bil. nr 3.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

.

dels vattenavledningsföretaget "Höje å av åren 1896-97".

Malmö den 22 februari 1938.

Å tjänstens vägnar;

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 februari 1938 för Stora Råby

församling i Stora Råby kyrka betygar:

Emil Ahrent

p.l.

Bil. nr 4.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

dels vattenavledningsföretaget "Höje å av åren 1896-97".

Malmö den 22 februari 1938.

Å tjänstens vägnar;

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 februari 1938 för Knästorps

församling i Knästorps kyrka betygar:

Eric Rembert

p.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

Över kungörelser, underrättelser m.m., som avsånts vid syneförrättning

angående torrläggning av marker till Lilla Bjällerup nr 6 och 13 m.fl.

hemman uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- derrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Bjällerups församling, /kungörelse/,	Lund	22/2 1938
Pastorsämbetet i St. Råby församling, /kungörelse/,	"	" "
Pastorsämbetet i Knästorps församling, /kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Skiftesgodemannen Lars Andersson, Bjällerup,	Kyrkheddinge	" "
Skiftesgodemannen Martin Månsson, St. Råby,	Lund	" "
Lunds Universitets Drätselnämnd,	"	25/2 "
Domkyrkorådet,	"	" "
Kyrkorådet i Stora Råby församling,	"	" "
Lantbr. Johan Pålsson, La Bjällerup nr 6,	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Hugo Andersson, La Bjällerup nr 12,	"	" "
Lantbr. Nils Pålsson, St. Råby,	Lund	" "
Arr. Algot Persson, St. Råby,	"	" "
Arr. Albert Håkansson, St. Råby,	"	" "
Arr. Hans Månsson, Norra Knästorp,	"	" "
Sysslomannen för vattenavledningsföretaget Höje å av åren 1896-97, Lantbr. Nils Olsson, Knästorp,	"	" "

Malmö den 25 februari 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

LUNDS UNIVERSITETS DRÄTSELNÄMND.

Akademisekreteraren Per Örtengren befullmäktigas att föra Lunds universitets talan och bevaka Universitetets rätt vid sammanträden och förrättningar angående torrläggning av mark.

Lund den 29 mars 1938.

På Drätselnämndens vägnar;

Martin Nilsson

/ Nils Hintze

Bil. nr 7.DOMKYRKORÅDET
LUNDR e s o l u t i o n .

Herr Domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom Domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda förrättning iakttaga och bevaka Lunds Domkyrkas rätt och bästa. Lund den 7 mars 1938.

För Domkyrkerådet i Lund.

Joh. Lindblom

/ A. Neuman.

Bil. nr 8.

Utdrag ur protokoll vid årets första ordinarie kyrkostämman med Stora Råby församling den 19 mars 1938.

Till ombud för församlingen att närvara vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marken till bl.a. Stora Råby kyrkas jord Stora Råby nr 27, utsatt att hållas hos lantbrukaren Johan Pålsson, Lilla Bjällerup nr 6, onsdagen den 30 innevarande mars kl. 10 f.m., utsågs kyrkovärden Frits Nilsson.

Som ovan

Oskar Ekelin

Carl Svensson

Nils Olsson

Hitt utdraget intygar:

Oskar Ekelin.

Bil. nr 9.

LUNDS STIFTSNÄMND.
Dnr 769 S.

Resolution.

Herr stiftsnotarien Helge Arfwidsson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att, såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på var-

je sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, hurvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 29 mars 1938.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Tage Gynnerstedt

/ Helge Arfwidsson.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agodigrens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bjüllerups socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
La Bjüllerup	12 ¹		3/8		<u>Hugo Andersson.</u>
				1	Åker, m.p.låttlara
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				26	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Knåstorps socken.</u>					
Knåstorp Norra	1 ¹				<u>Lunds Universitet,</u>
					<u>arr. Hans Månsson.</u>
				5	Åker, m.p.låttlara
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	Vattenhåla, imp.
				15	Åker, m.p.låttlara
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							2100	105	-	2200	110	-	100	5	-
	03							2000	60	-	2200	66	-	200	6	-
	15							1900	285	-	2200	330	-	300	45	-
	20							2100	420	-	2200	440	-	100	20	-
	05							1700	85	-	2200	110	-	500	25	-
	48								955	-		1056	-		101	-
	03							1800	54	-	2200	66	-	400	12	-
	40							1600	640	-	2200	880	-	600	240	-
	12							1600	192	-	2200	264	-	600	72	-
	20							1800	360	-	2200	440	-	400	80	-
	23							2000	460	-	2200	506	-	200	46	-
	54							2000	1080	-	2200	1188	-	200	108	-
	53							1800	954	-	2200	1166	-	400	212	-
	53							1600	848	-	2200	1166	-	600	318	-
	27							1600	432	-	2200	594	-	600	162	-
						03										
	83							1600	1328	-	2200	1826	-	600	498	-
3	68						03		6348	-		8096	-		1748	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, m.p.lättlera
				17	D:o d:o
					Summa
St. Råby socken.					
St. Råby	1 4		1/2		Lunds Domkyrka, arr. Algot Persson.
				18	Åker, m.p.lättlera
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
					Summa
st. Råby	1 27				St. Råby kyrka, arr. Albert Håkansson.
				23	Åker, m.p.lättlera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
					Summa
Bjällerups socken.					Avdelning II.
La Bjällerup	1 13		5/16		Johan Pålsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 68				03				6348 -			8096 -			1748 -		
1 03								1800	1854 -		2200	2266 -		400	412 -	
68								2000	1360 -		2200	1496 -		200	136 -	
5 39				03				9562 -			11858 -			2296 -		
10								1800	180 -		2200	220 -		400	40 -	
17								2000	340 -		2200	374 -		200	34 -	
30								2000	600 -		2200	660 -		200	60 -	
31								1800	558 -		2200	682 -		400	124 -	
36								1600	576 -		2200	792 -		600	216 -	
1 24								2254 -			2728 -			474 -		
34								1600	544 -		2200	748 -		600	204 -	
02								1800	36 -		2200	44 -		400	8 -	
01								2000	20 -		2200	22 -		200	2 -	
37								600 -			814 -			214 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
La Bjällerup	6 ¹		3/8	27	Åker, m.p.låttlara
				28	Tomt
					<u>Summa</u>
					<u>Johan Pålsson.</u>
				29	Åker, m.p.låttlara
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
<u>St. Råby s:n.</u> St. Råby	16 ¹		1/2	35	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Nils Pålsson.</u>
				36	Åker, m.p.låttlara
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	40							1600	2240	-	2200	3080	-	600	840	-
	06							2500	150	-	3500	210	-	1000	60	-
1	46								2390	-		3290	-		900	-
29								1700	493	-	2200	638	-	500	145	-
03								1700	51	-	2200	66	-	500	15	-
05								2000	100	-	2200	110	-	200	10	-
38								2000	760	-	2200	836	-	200	76	-
38								1500	570	-	2200	836	-	700	266	-
25								1800	450	-	2200	550	-	400	100	-
30								2000	600	-	2200	660	-	200	60	-
1	68								3024	-		3696	-		672	-
85								1900	1615	-	2000	1700	-	100	85	-
55								1700	935	-	2000	1100	-	300	165	-
25								1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
63								1600	1008	-	2000	1260	-	400	252	-
1	06							1700	1802	-	2000	2120	-	300	318	-
56								1900	1064	-	2000	1120	-	100	56	-
80								1600	1280	-	2000	1600	-	400	320	-
58								1700	986	-	2000	1160	-	300	174	-
5	28								9090	-		10560	-		1470	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				44	Åker, m.p.lättlera
					Summa
St. Råby	27 ¹				St. Råby kyrka, arr. Albert Håkansson.
				45	Tomt och trädgård
				46	Åker, m.p.lättlera
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
					Summa
St. Råby socken.					Avdelning III.
St. Råby	27 ¹				St. Råby kyrka, arr. Albert Håkansson.
				49	Åker, m.p.lättlera
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
					Summa
St. Råby	4 ¹		1/2		Lunds Domkyrka, arr. Algot Persson.
				53	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
5	28								9090	-		10560	-		1470	-
	38							1900	722	-	2000	760	-	100	38	-
5	66								9812	-		11320	-		1508	-
	40							2600	1040	-	3500	1400	-	900	360	-
	47							1600	752	-	2200	1034	-	600	282	-
	65							1800	1170	-	2200	1430	-	400	260	-
	51							2000	1020	-	2200	1122	-	200	102	-
2	03								3982	-		4986	-		1004	-
	32							2000	640	-	2200	704	-	200	64	-
	22							1800	396	-	2200	484	-	400	88	-
	39							1600	624	-	2200	858	-	600	234	-
	20							1700	340	-	2200	440	-	500	100	-
1	13								2000	-		2486	-		486	-
	20							1600	320	-	2200	440	-	600	120	-
	20								320	-		440	-		120	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				54	Åker, m.p.låttlora
				55	D:o d:o
					Summa
St. Råby	16 ¹		1/2		<u>Nils Pålsson.</u>
				56	Åker, m.p.låttlora
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
<u>Bjällerups socken.</u>					
La Bjällerup	12 ¹		3/8	1-4 26	Hugo Andersson
<u>Knästorps socken.</u>					
Knästorp Norra	1 ¹ 1			5-17	Lunds Universitet,
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	20								320	-		440	-		120	-
	68							1800	1224	-	2200	1496	-	400	272	-
	40							2000	800	-	2200	880	-	200	80	-
1	28								2344	-		2816	-		472	-
	20							1400	280	-	~~1800~~ 2000	360	-	400	80	-
1	06							1650	1749	-	2000	2120	-	350	371	-
	94							1750	1645	-	2000	1880	-	250	235	-
	93							1900	1767	-	2000	1860	-	100	93	-
	35							1400	490	-	~~1800~~ 2000	630	-	400	140	-
1	08							1800	1944	-	2000	2160	-	200	216	-
1	25							1600	2000	-	2000	2500	-	400	500	-
	40							1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
	76							1750	1330	-	2000	1520	-	250	190	-
	70							1900	1330	-	2000	1400	-	100	70	-
7	67								13175	-		15230	-		2055	-
	48								955	-		1056	-		101	-
	48								955	-		1056	-		101	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					arr. Hans Wänsson
<u>St. Råby socken.</u>					
St. Råby	¹ 4		1/2	18-22	Lunds Domkyrka, arr. Algot Persson
St. Råby	¹ 27			23-25	St. Råby kyrka, arr. Albert Håkansson
					<u>Summa för avdelning I</u>
<u>Bjällerups socken.</u>					<u>Avdelning II.</u>
La Bjällerup	¹ 13		5/16	27,28	Johan Pålsson
D:o	¹ 6		3/8	29-35	Dens.
<u>St. Råby socken.</u>					
St. Råby	¹ 16		1/2	36-44	Nils Pålsson
D:o	¹ 27			45-48	St. Råby kyrka, arr. Albert Håkansson
					<u>Summa för avdelning II</u>
<u>St. Råby socken.</u>					<u>Avdelning III.</u>
St. Råby	¹ 27			49-52	St. Råby kyrka, arr. Albert Håkansson
D:o	¹ 4		1/2	53-55	Lunds Domkyrka, arr. Algot Persson

Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	48								955	-		1056	-		101	-
5	39					03			9562	-		11858	-		2296	-
1	24								2254	-		2728	-		474	-
	37								600	-		814	-		214	-
7	48					03			13371	-		16456	-		3085	-
1	46								2390	-		3290	-		900	-
1	68								3024	-		3696	-		672	-
5	66								9812	-		11320	-		1508	-
2	03								3982	-		4986	-		1004	-
10	83								19208	-		23292	-		4084	-
1	13								2000	-		2486	-		486	-
1	28								2344	-		2816	-		472	-
2	41								4344	-		5302	-		958	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	41								4344	-		5302	-		958	-
7	67								13175	-		15230	-		2055	-
10	08								17519	-		20532	-		3013	-
28	39						03		50098	-		60280	-		10182	-

St. Råby den 28 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

M. Månsson

Lars Andersson

Gode män.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförelägg.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0-0+20	20	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nuva- rande öppna diket m.	20	0,50	10	-				
0+20-2+17	197	<u>Inköp av 12" cementrör</u> m.	197	2,75	541	75				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	197	1,80	354	60				
2+17-3+14	97	<u>Inköp av 12" cementrör</u> m.	97	2,75	266	75				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	97	1,80	174	60				
3+14-4	86	<u>Inköp av 12" cementrör</u> m.	86	2,75	236	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	86	2,10	180	60				
4-4+92	92	<u>Inköp av 12" cementrör</u> m.	92	2,75	255	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	92	2,-	184	-	2201	80		
<u>Tålls.</u>	<u>492</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning av rörutloppet</u> vid påle 0+20 samt sten- sättning av det öppna av- loppets botten och slänter; enl. typritning st.	1	60,-	60	-				
		<u>Brunnar med 24" inre dia-</u>								
		<u>Överföres</u>			60	-	2201	80		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	2201	80		
		meter jämte kopplingar; vid pålarna 0+85, 2+17, 3+14 och 4 st.	4	40,-	160	-				
		<u>Brunn med 32" inre diameter</u> jämte kopplingar; vid påle 4+92 st.	1	60,-	60	-	280	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					268	20	2750	-
		<u>Dikesströkan B-C.</u>								
4+92-6+64	172	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	172	2,75	473	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	172	1,70	292	40	765	40		
		<u>Tills, 172 meter.</u>								
		<u>Brunn med 32" inre diame-</u> ter jämte kopplingar; vid påle 6+64 st.	1	60,-			60	-		
		<u>Ersättning till Hans Måns-</u> son för rothuggning och borttagning av träd och buskar					30	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					855	40	2750	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					855	40	2750	-
		ca 10 % med					94	60	950	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
6+64-7+45	81	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	81	2,-	162	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	81	1,20	97	20				
7+45-8+80	135	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	135	2,-	270	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	135	1,20	162	-	691	20		
<u>Tills.</u>	<u>216 meter.</u>									
		<u>Brunnar</u> med 2 1/4" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pälarna 7+45 och 8+80 st.	2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					78	80	860	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
8+80-10+11	131	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	131	2,-	262	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	131	1,60	209	60				
10+11 - - 10+79	68	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	68	2,-	136	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	68	1,90	129	20	736	80		
<u>Tills.</u>	<u>199 meter.</u>									
		Överföres					736	80	4560	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					736 80		4560	-
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> <u>pålarna 10+11, 10+50 och</u> <u>10+79</u> st. 3 45,-					135	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					88 20		960	-
		<u>Dikesströcken E-F.</u>								
10+79-12+ +50	171	<u>Inköp av 8" cementrör m.</u> 171 1,75			299	25				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m. 171 1,60			273	60	572	85		
<u>Tills.</u>	<u>171</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> <u>pålarna 10+86 och 12+50, st. 2</u> 45,-					90	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					67 15		730	-
		<u>sideavlopp.</u>								
		<u>Dikesströcken C-C.</u>								
6+64=20- -21+50	150	<u>Inköp av 9" cementrör m.</u> 150 2,-			300	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m. 150 1,80			270	-				
<u>Övf.</u>	<u>150</u>	<u>Överföres</u>			570	-			6250	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	150	Överfört			570	-			6250	-
21+50- -22+88	138	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	138	2,-	276	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	138	1,90	262	20				
22+88-25	212	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	212	1,75	371	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	212	1,80	381	60	1860	80		
<u>Tills.</u>	<u>500 meter.</u>									
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 21, 21+95, 22+88,								
		24 och 25 st.	5	45,-			225	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					214	20	2300	-
		<u>Dikessträcken E-E</u> .								
10+79-30- -31+46	146	<u>Inköp</u> av 4" cementrör m.	146	1,-	146	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	146	1,80	262	80	408	80		
<u>Tills.</u>	<u>146 meter.</u>									
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter,								
		vid påle 31+46 st.	1				45	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					453	80	8550	-

Längd m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	S u m m a Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				453 80	8550 -
		ca 10 % med				46 20	500 -
					Summa kostnad		9050 -
		<u>Sammandrag.</u>					
		<u>Huvudavlopp.</u>					
492		Dikesströcken A-B				2750 -	
172		D:o B-C				950 -	
216		D:o C-D				860 -	
199		D:o D-E				960 -	
171	1250	D:o E-F				730 -	6250 -
		<u>Sideavlopp.</u>					
500		Dikesströcken C-C ¹				2300 -	
146	646	D:o E-E ¹				500 -	2800 -
Summa	1896 meter.				Summa kostnad		9050 -

St. Råby den 28 april 1938.

A tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Huvudavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0	-	1,-	0,50	2,50	1:1	5,10		Upprensning, fördjupning och ut- vidgning av nuv. öppet dike mel- lan pålarna 0 och 0+20.
+20	20	1,20	"	2,90	"	5,30		
+20	-	1,10				5,40		12" rör mellan pålarna 0+20 och 4+92.
+50	30	1,30				28,1000		
+85	35	1,35				7,22		
1	15	1,65				36,1000		
+50	50	1,40				9,56		
2	50	1,50				15,1000		
+17	17	1,40				10,57		
+50	33	1,30				11,1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till stallbyggnad till- hörig fastigheten La Bjällerup 12 ¹ , 4,95 m. N. om S.V. hörnet, belägen på höjden + 12,- m.
3	50	1,50						
+14	14	1,50				11,64		
+50	36	1,70				20,1000		
4	50	1,45				13,36		
+50	50	1,45				10,1000		
+92	<u>42</u>	1,40				14,28		
<u>Summa 492 meter.</u>								
<u>Dikessträckan B-C.</u>								
4+92	-	1,40				14,28		12" rör mellan pålarna 4+92 och 6+64.
5	8	1,75						
Övf.	8							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	8							
5+50	50	1,80						
6	50	2,-				4:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till stallbyggnad tillhörig fastigheten St. Råby 4 ¹ , 0,20 m. N. om S.Ö. hörnet, 0,3 m. över marken; belägen på höjden + 18,29 m.
+50	50	1,85						
+64	14	1,50				14,97		
Summa	172	meter.						
		Dikessträckan C-D.						
6+64	-	1,45				15,02		9" rör mellan pålarna 6+64 och 8+80.
7	36	1,30				8:1000		
+45	45	1,55				15,67		
8	55	1,50						
+50	50	1,65				17:1000		
+80	30	1,50				17,97		
Summa	216	meter.						
		Dikessträckan D-E.						
8+80	-	1,50				17,97		9" rör mellan pålarna 8+80 och 10+79.
9	20	1,70						
+50	50	1,85						
10	50	1,80						
+50	50	1,85				18,48		
+79	29	1,60				3:1000 18,57		Fixpkt.: Kors å trappa till stathus å La Bjällerup 13 ¹ , tillhörigt Johan Pålsson, å trappans översida, husets S. sida; belägen på höjden + 20,61 m.
Summa	199	meter.						
		Dikessträckan E-F.						
10+79	-	1,60				18,57		8" rör mellan pålarna 10+79 och 12+50.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	21	1,50						
+50	50	1,60				1:1000		
12	50	1,55						
+50	50	1,20				18,74		
Summa	171	meter.						
Sidoavlopp.								
1 Dikessträckan C-C .								
6+64=20	-	1,45				15,02 12:1000		9" rör mellan pålarna 6+64=20 och 22+88.
20+50	50	1,45				15,62 23:1000		
21	50	1,50				16,77 14:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till stallbyggnad tillhörig fastigheten St. Råby 4 ¹ , 0,20 m. N. om S.Ö. hörnet, 0,3 m. över marken; belägen på höjden + 18,29 m.
+50	50	1,50				17,47 3:1000		
+95	45	1,35				17,61		
22+50	55	1,75				3:1000		
+88	38	1,65				17,89		8" rör mellan pålarna 22+88 och 25.
23	12	1,75				2201:1		
+50	50	1,75						
24	50	1,60				18,-		
+50	50	1,50				1:1000		
25	50	1,65				18,10		
Summa	500	meter.						
1 Dikessträckan E-E .								
10+79= =30	-	1,40				18,76 6:1000		4" rör mellan pålarna 10+79=30 och 31+46.
30+50	50	1,75				19,06		
Övf.	50							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	50							
31	50	1,95				2:1000		
+46	46	1,25				19,25		
Summa	146	meter.						
<u>Sammandrag.</u>								
Längd m.	<u>Huvudavlopp.</u>							
492	Dikessträckan A-B							
172	D:o B-C							
216	D:o C-D							
199	D:o D-E							
171	1250	D:o E-F						
<u>Sideavlopp.</u>								
500	Dikessträckan C-C 1							
146	646	D:o E-E 1						
Summa	1896	meter.						
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att</u> den tänkta dikessträckan 0+85 - 4+92 skall förläggas något norr och väster om det nuvarande, av 5" och 6" tegelrör utförda avledningsdiket samt utföras på sådant sätt, att nämnda avledningsdike på intet sätt rubbas eller skadas.								
<u>Att</u> sträckan 6+64 - 6+70 av dikessträckan C-D skall upptagas i nyskärning söder om det nuvarande floddiket och på sådant sätt, att staget för den utmed floddiket placerade telefonstolpen icke rubbas.								

Att sträckan 6+64 = 20 - 21+95 av dikessträckan C-C¹ skall förläggas 1
 å 2 m. väster om gränsen mellan fastigheterna St. Råby 27¹ och St.
 Råby 4¹ eller så, att en utmed gränsen planterad häck icke rubbas.

Att läget för de olika dikessträckorna i övrigt framgår av bestämmelserna i mom. 2 av synmännens utlåtande.

Att schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 0 - 0+20 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet samt uppläggas med minst 0,60 m. frikant.

Att ommurningen vid påle 0+20 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen vid påle 0+20 och i den omfattning, som närmare framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven upp-

schaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledning genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar skola göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfördrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med

botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas, sedan brunnen i öfrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

St. Råby den 28 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Bjällerup n:ris 6 och 13 m.fl. hemman uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län.

Mon. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 23 mars 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Bjällerup n:ris 6 och 13 uti Bjällerups socken samt St. Råby nr 16 uti St. Råby socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att det avsedda torrlägningsföretaget berör marker tillhörande La Bjällerup n:ris 6, 12 och 13 uti Bjällerups socken, St. Råby n:ris 4, 16 och 27 uti St. Råby socken samt Norra Knästorp nr 1 uti Knästorps socken. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot syneförrättningsens företagande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mon. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Höljans nederbördsområde nr 91, är beläget omkring 1,- km. söder om St. Råby kyrka samt 3,- km. sydost om staden Lund. I hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta avledningsdiken, vilka avrinna väster ut till Hölje å. Omnämnda diken hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, f.n. besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de marker, som beröras av företaget. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från påle 0 vid Hölje å norr och öster ut till påle 4+92, belägen i gränsen mellan Knästorps och St. Råby socknar. Det nya avloppet skall mellan pålarna 0 och 0+85 följa råkången mellan Bjällerups och Knästorps socknar. Mellan pålarna 0+85 och 4+92 eller över fastigheten Norra Knästorp ¹ skall avloppet upptagas i ungefär samma sträckning som det nuvarande, av 5" och 6" tegelrör utförda avledningsdiket, men förläggas något norr och väster om detta. Avledningsdiket, vilket även utgör ständike för viss täckdikning, måste nämligen bibehållas i oförändrat skick. Dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 12" cementrör med undantag för sträckan 0 - 0+20, vilken skall utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.

2/ Dikessträckan B-C från påle 4+92 öster ut till påle 6+64 = 20.

Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna avledningsdiket utmed gränsen mellan Knästorps och St. Råby socknar samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

3/ Dikessträckan C-D från påle 6+64 = 20 öster och norr ut till påle 8+80. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna avledningsdiket utmed gränsen mellan St. Råby socken å ena sidan samt Knästorps och Bjällerups socknar å den andra med undantag för sträckan 6+64 - 6+70, vilken skall upptagas i rak nyskärning. Dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 9" cementrör.

4/ Dikessträckan D-E från påle 8+80 norr och öster ut till påle 10+79 = 30, belägen omedelbart nedströms utfartsvägen för fastigheten St. Råby 27¹. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna avledningsdiket utmed gränsen mellan St. Råby och Bjällerups socknar samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör.

5/ Dikessträckan E-F från påle 10+79 = 30 norr ut genom utfartsvägen för fastigheten St. Råby 27¹ till påle 12+50. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör.

Sidoavlopp.

6/ Dikessträckan C-G¹ från påle 6+64 = 20 norr ut till påle 25. Mellan pålarna 6+64 = 20 och 21+95 skall det nya avloppet förläggas 1 å 2 m. väster om gränsen mellan fastigheterna St. Råby 27¹ och St. Råby 4¹ eller så, att en utmed gränsen och på fastigheten St. Råby 27¹ planterad häck icke skadas. Mellan pålarna 21+95 och 22+88, den senare pålen belägen i gränsen mellan fastigheterna St. Råby 27¹ och St. Råby 16¹, skall avloppet upptagas i nyskärning över fastigheten St. Råby 27¹, samt mellan pålarna 22+88 och 25 liksom i nyskärning över fastigheten St.

Råby 16¹. Dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör.

7/ Dikessträckan E-E¹ från påle 10+79 = 30 8ster ut över fastigheten La Bjällerup 6¹ till påle 31+46. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 4" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga de dikessträckor, vilka enligt förrättningsmannens förslag böra komma till utförande, hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även som läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas längd framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kar-

tor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsemrådets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,50 liter per sekund och hektar.

De i dikningsföretaget ingående markerna hava kartlagts, varjämte deras nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vatten-skadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högförelsernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till olika dikessträckor, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.

Broar och trummar.

De till upptagande föreslagna avloppen korsa tvenne enskilda vägar, nämligen vid pålarna 2+17 och 10+79. Då de korsande avloppen skola utföras som täkta ledningar, är det dock ej erforderligt att nybygga särskilda trummar eller broar för dessa vägar.

Mem. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därem ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnas. Till arrendatorn av fastigheten Norra Knästorp 1, herr Hans Månsson, vilken åta-

git sig att rothugga och borttaga träd och buskar utmed dikessträcken B-C, skall utgå ersättning med tillsammans 30,- kr. /jämfr. förrättningsprotokollens § 14/. Ersättning för jord, som åtgår för upptagande till erforderlig bredd av dikessträcken 0 - 0+20 samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka skall ej utgå. Synemännen anse nämligen, att denna obetydliga markförlust och skada mer än väl kompenseras av de fördelar vederbörande jordägare beredas därigenom, att den nu öppna dikessträcken 0+20 - 0+41 kommer att utföras som tvekt ledning. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas vederbörande att göra sin rätt gällande på sätt stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 9050,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mon. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan

det blivande och det nuvarande värdet = 10182,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hänvisningsföreteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågofigurerna 1-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3085,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3700,- /2750+950/ kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 26-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4084,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E, E-F och E-G¹ utföras samt dessutom avlopp upptagas nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträcken B-C eller 950,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000,- /860+960+730+500+950/ kr.

För att avdelning III, vilken omfattar ågofigurerna 49-65 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3013,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträcken G-G¹ utföras samt dessutom avlopp upptagas nedströms

punkten C, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan B-C eller 950,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250,- /2300+950/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	10182,- kr.	9050,- kr.	0,888823.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3085,- kr.	3700,- kr.	1,199351
II	4084,- "	4000,- "	0,979431
III	3013,- "	3250,- "	1,078659.

Utföres vissa avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	7169,- kr.	6750,- kr.	0,941553
I+III	6098,- "	6000,- "	0,983929
II+III	7097,- "	6300,- "	0,887699.

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna II och III med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7097,- kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 6300,- kr.

Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,887699.

Avdelning I med ett båtnadsvärde av 3085,- kr. påföres återstående

del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 2750,- kr.

Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,891410.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för diknings-
samfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsför-

delningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt.

Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningsskuggan angives varje delägares och

fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utfö-

rande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kost-

nader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola för-

dela. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökande

dela förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättnings-

kostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som fin-

nas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningsskuggan /Bil. Litt.

Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller

med sökande likställd, är med det undantag dock, varem stadgas i 10 kap.

80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföreta-

gets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av

den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka del-

ägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnads-

fördelningsskuggan /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana om-

ständigheter, som omfattas i 7 kap. 6, 25-26, 28-30 §§ vattenlagen,

föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mon. 7.Dikningsföretagets utförande.

Då det, av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Halmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställt. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttagas:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fördringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola gälla framför å förslageritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understöjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättern överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mom. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger företagets styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola deläg-
 arne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara
 ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Sty-
 relseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen,
 vilken är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet en-
 so, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenö-
 rens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-
 kunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick
 samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i
 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikatio-
 ner försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas
 till delägarnes godkännande, sedan revisorerne granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och där så eljest kan finnas nödigt kalla del-
 ägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 §
 vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för före-
 tagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och
 följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar sko-

la förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i St. Råby socken.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 15,27 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägar med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mem. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

St. Råby den 28 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

M. Månsson

Lars Andersson

Gede män.

12000 feet, and the

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..


... ..

... ..

... ..

... ..

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bjällerups socken.</u>				
3/8	12 ¹		La Bjällerup ; Hugo Andersson		1-4, 26	955,-	1056,-
5 16	13 ¹		D:o ; Johan Pålsson	sök.	27, 28	2390,-	3290,-
3/8	6 ¹		D:o ; Dens.	sök.	29-35	3024,-	3696,-
			<u>Knästorps socken.</u>				
	1 ¹		Knästorp Norra; Lunds Universitet				
	1		arr. Hans Månsson		5-17	9562,-	11858,-
			<u>St. Råby socken.</u>				
1/2	4 ¹		St. Råby ; Lunds Domkyrka,				
			arr. Algot Persson		18-22	2254,-	2728,-
					53-55	2344,-	2816,-
	27 ¹		D:o ; St. Råby kyrka,				
			arr. Albert Håkansson		23-25	600,-	814,-
					45-52	5982,-	7472,-
1/2	16 ¹		D:o ; Nils Pålsson	sök.	36-44, 56-65	22987,-	26550,-
						50098,-	60280,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde:	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Boe  vidimeras ex officio; 				

92. 7000

438

39

Skickad till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 9/2 1940
godkänd den 15/2 1940

16/12.09.

~~M 2 0595~~

DIARIE N^o 3072

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1.1.1940

M 2*0594

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för
"dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" i Bjällerups,
St.Råby och Knästorps socknar av

MALMÖHUS LÄN

2h. handl.
2 sista

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusensjuhundrafemtio (4.750) kronor att utgå från statens avdikningsanslag⁺ och dels ett lån av fyratusenniohundraåttio (4.980)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond⁺⁺

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~de~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss mig.

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1945 ,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

++ Statsbidraget minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut d. 19/2 1940 till 4.240 kr.
++ Lånet " " " " " " " 4.840 "

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bjällerup

den 3 februari 1940.

Johan Pålsson

Att

nr 6

Lantbrukaren Johan Pålsson, La Bjällerup

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. H. Mellén
Lantbruksingenjör
Adress Helsingfors

August Lassén
Lantbruksarbetare
Adress St. Råby ju Lund.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 februari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Johan Pålsson, La Bjällerup nr 6 per Kyrkheddinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvitteå de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

St. Råby den 28 april 1938.

1. Joh. Pålsson

2. Nils Pålsson

3. Alb. Håkansson

4. Hans Månsson

5. Algot Persson.

Att Joh. Pålsson, Nils Pålsson, Hans Månsson och Algot Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

16/12 39

Förteckning

Över fastigheter inom "dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" uti Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bjällerups socken.

- 3/8 mtl. i.a. Bjällerup ¹/₆ , Johan Pålsson,
- 5/16 " D:o ¹/₁₃ , Johan Pålsson.

Knästorps socken.

Knästorp Norra ¹/₁ , Lunds Universitet,
arr. Hans Månsson.

St. Råby socken.

- 1/2 mtl. St. Råby ¹/₄ , Lunds Domkyrka,
arr. Algot Persson.
- 1/2 " D:o ¹/₁₆ , Nils Pålsson,
D:o ¹/₂₇ , St. Råby kyrka,
arr. Albert Håkansson.

Malmö 1 augusti 1938.

C. H. Nilén
Statens lantbruksingeniör.

1940 den 19 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Bjällerup - St.Råby av år 1936" i Bjällerups, St.Råby och Knåstorps socknar av Malmöhus län.

Lån 4.980 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939. Lånet minskat den 19 februari 1940 till 4.840 kronor

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bjällerups socken.</u>			
Lia Bjällerup	3/8	6 ¹	Johan Pålsson
" "	6/16	15 ¹	Densamme
<u>Knåstorps socken.</u>			
Knåstorp Norra		1 ¹	Lunds Universitet, arr.Hans Wänsson
<u>St.Råby socken.</u>			
St.Råby	1/8	4 ¹	Lunds Domkyrka, arr.Algot Persson
" "	1/8	16 ¹	Nils Pålsson
" "		27 ¹	St.Råby Kyrka, arr.Albert Hå- kansson

Stockholm den 19 februari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

438
Godk. 8/2 1940³⁹

DIARIE Nr 3071
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1940

4463

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Bjällerup - St. Råby av år 1938" uti
Bjällerups, St. Råby och Knästorps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4980,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4750,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Johan Pålsson,

La Bjällerup nr 6 per Kyrkheddinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 3 februari 1940. Fö-
retaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i enlighet med den fast-
ställda arbetsplanen, varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 8400,- kr.

Förrättningskostnader 733,01 "

Summa kostnader 9133,01 kr.

Då kostnaderna vid statsunderstödet beviljande beräknats till
9783,01 kr., bör bidrag och lån alltså reduceras i förhållande till här
ovan angivna kostnader.

Malmö den 7 februari 1940.

E. A. Haller.

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *"Mättningsföretaget Bjällemys - St. Väby"*
år år 1938' mti Bjällemys, St. Väby och Knästorp
socken och Nyalmsörens län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1938		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	4.8	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 45 ar st.	64	0.24	15	36		
		har 28.39 ar har	28.39	0.78	22	14		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har har						
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar st.	1	0.05	-	05		
		har 0.03 ar har	0.03	0.78	-	02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					55	97
		blad					63	97
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				63 97
		Avvägning.				
10-12, 18 2, 2		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	98.42	0.50	14 21	
		avvägda punkter	500	0.03	15 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		77 21
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 44 ar, ...	65	0.05	3 25	
		 har	98.42	0.10	2 84	6 09
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	65	0,04		2 60
		Markvärdering:				
30/3		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	128	0,06	7 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	64	0,12	7 68	21 36
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.3	3.-	3 90	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.9	3.50	3 15	7 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	14	0.14	1 96	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	13	0.25	3 25	
						
						5 21
			1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
19/2		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar <i>Rekognosering av medelbördsområdet dag</i>	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		 våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0.5	6,00	3 -	
		2) " " över 20 "	1.4	10,00	14 -	17 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	48	0,03	1 44	2 44
		Överföres				219 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				219 93
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10 —	13 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.3	2,50	3 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.6	4,00	2 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 05	14 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	14	3,00		42 —
30/3, 28/4		~~Utlåtande av utredningen~~ Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
22/2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1/4	12,00	3 —	9 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				348 13
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 44 ar ägofigurer st.	65	0,07	4 55	
		har 28.42 0.14			3 98	
		Överföres			15 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 13	
		3) insättning av höjdlägestal	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,06	2 40	31 81
		Kopia av profil-, sektion-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	0.3	3.-	- 90	
		nytt avlopp eller vall	1.3	5.-	6 50	
		ändring av befintligt avlopp	0.6	6.-	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 21	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	19 21
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2/3	12,00		8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	60	0,55	33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				96 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplåtning av ritningar~~ ^{arkivifier}			3 -	19 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			41 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			70 -	111 60
		Summa kronor				131 40
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				348 13
		Lösen för kopior och avskrifter				96 02
		Övriga förrättningskostnader				131 40
		Summa kronor				575 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara häradsrätt.

H. Råby den 28 april 1938.

b. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

M. Månsson

Lars Andersson

Kronor

575.55

kvitteras:

H. Råby

den

28 april

1938.

b. H. Waller