Kopia.

Blad 2.

Förslag i 3 blad till

Bässinge—Bönhults torrläggningsföretag år 1938.

Östra Sallerups och Längaröds socknar, Malmöhus län.

Upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1937—1938 av:

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Carl Lindmark.

Kungl. Landtbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

DIARIENR 3786
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1940



Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller

M 3-0595 1

Nr 537 Malmöhus 3 pitr


Kopia.

Förslag till Bässinge – Bönhults torrläggningsföretag år 1938.


Thore Möller.
Hydrotekniska Laboratoriet.


Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd för efterlikelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Carl Dahlmark.


Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv





Typritning för ränndityp.





























Förslag till tvo vid 0°20 m.






Befintlig ägovägstrumma vid 9+78.
Skala 1:100.



Typritning för trumma.



Längdskala 1:1000.

Höjdskala 1:100.

Skala för trumvinkelstöjor m.m. 1:50.

Ritn. Nr 002

Projektets ingenjörsbyrå
Thore Möller

M 3×0595 2

Kr. 537 Kalmar Länstryckeri


Kopia.

Blad 3.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd kö efter- följande ställd arbetets utförande.
Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Carl Ekelunds

Tillhör förslag till Bässinge – Börhults torrläggningsföretag år 1938.

Thore Möller.
Statens c. kulturingenjör.



Kungl. Landtbruksstyrelsens Arkiv

RITN.Nr 003

Besiktigas i hjärnsen
Thore Möller

3:0595

Nr 537 Bokarbo 3 sid

M 3★0595
DIARIE Nr 3986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1940

Konv 137/1939

Handlingar

till

BÄSSINGE-BÖNHULTS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1938.

Östra Sallerups och Långaröds socknar,

Malmöhus län.

Utdrag.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd tio efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Lehlmark.

Bestyrkes i tjänsten:

Betänkande

till

BÄSSINGE-BÖNHULTS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1938

Östra Sallerups och Långaröds socknar

Malmöhus län

B e t ä n k a n d e

angående Bässinge-Bönhults torrläggningsföretag år 1938 i Östra Sallerups och Långaröds socknar av Malmöhus län, avgivet till frågan om sökande av bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företaget.

Företagets omfattning och ändamål.

De marker, om vilkas bättre torrläggning fråga är, äro belägna omkr. 7 km nordost om Östra Sallerups kyrka och angivas på bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av dämningen vid Bässinge mölla och avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att genom utrivning av möllan och utvidgning av avloppen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av alla i företaget ingående marker, med undantag av ett mindre område utmed huvudavloppets nedre del.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 13 april 1938 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På till dessa handlingar hörande översiktskarta har nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 71,810 hektar,varav 31,155 hektar åker, 40,030 hektar ängsmark samt 0,625 hektar annan mark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad,som genom torrläggningen beredes angiven areal,beräknats till 28.685:25 kr och kostnaden för arbetenas utförande,inkl. ersättningar,till 25.550:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen,domstolsavgift och detta betänkande m.m,sammanlagt 1.640:05 kr,varför totalkostnaden uppgår till 27.190:05 kr,motsvarande 95 % av båtnaden.

Arbetstid.

I det till synehandlingarna hörande utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare,sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter. Följande fastigheter hava efter förrättningens avslutande bytt ägare:

2/ Olof Mårtenssons sterbhus tillhöriga fastigheten Bässinge 6 äges numera 6

av fru Maria Mårtensson ensam,vilken dock icke ännu hunnit erhålla lagfart.

3/ Fastigheten Guddastad 1:13 äges rätteligen av fru Hilda Rosenkvist Olsson.

4/ Jöns Andersson har sålt fastigheten Guddastad 1:8 till Bror Andersson.

10/ För Ola Olssons sterbhus har låneansökan undertecknats av sterbhusdelägarna Nils E. Olsson och Olof Olsson,den sistnämnde jämväl såsom ombud för övriga sterbhusdelägare,enligt till synehandlingarna fogad fullmakt / Bil. D /.

Statslån har icke beräknats till å fastigheterna Frännarp 1:9 och Frännarp 1:11 belöpande andel i kostnaderna,då dessa hava så små andelar att lån synes av praktiska skäl icke böra utgå.

Statslån sökes av delägare representerande 99,57 % av företaget

Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag,torde,då kostnaden uppgår till 95 % av båtnaden,statsbidrag kunna påräknas av alla intressenter till ett belopp motsvarande 48,25 % av kostnaden,eller med i avrundat tal 13.110:- kronor, Därjämte torde statslån kunna påräknas av de delägare, som sökt och enligt ovan böra erhålla sådant,till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats,eller med i likaledes avrundat tal 14.020:- kronor.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig i allmänhet väl för uppodling till åker eller slåtter-och betesvallar. För de berörda hemmanens jordbruk är företagets genomförande således av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Kostnadssammandrag.

2/ Föreningsskrivelse.

3/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

4/ Lagakraftbevis.

5/ Räkningar / 2 st./.

6/ Avskrift av synehandlingarna.

7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör i mars 1939.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningsarbetet inkl. ersättningar	25.550:- kr.
Syneförrättningen	1.410:84 "
Betänkandet m.m.	186:18 "
Domstolsavgift	43:03 "
Summa	27.190:05 kr

Hör 1 mars 1939.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 27.190 kronor 5 öre, varav å lånetagarnas andel 27.074 kronor 17 öre, vederlagsskyldighet i lånet utesluten fastigheterna Snäsnäs 1:9 och 1:11.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Carl Pehrsmark

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Bässinge-Bönhults torrläggningsföretag år 1938 i Östra Sallerups och Långaröds socknar av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att,därest dylikt lån beviljas,för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bönhult,Önneköp,den 1 februari 1939.

1/ Ola Persson

2/ Maria Mårtensson

3/ Hilda Olsson

4/ Bror Andersson

5/ Arvid Nilsson

6/ Adolf Andersson

7/ Ernst Persson

8/ Sven Jönsson

9/ Elof Gren

10/ Ola Olssons stb.

gm

Nils E. Olsson Olof Olsson

11/ Hanna Jönsson

Bevittnas:

Thore Möller Allan Sandahl

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Östra Sallerups socken.

Bässinge 1/32 mtl 6[6] äg. Maria Mårtensson, lagfart sökt.

" 17/320 " 6[7] " Hanna Jönsson, lagf. 5 maj 1930, § 190.

" 3/64 " 6[8] " Ola Persson, lagf. 11 febr. 1924, § 46.

Guddastad 1/64 " av 1[8] " Bror Andersson, lagf. 20 april 1938, § 259

" 1/142 " av 1[8]
" 1/48 " 1[9] " Hilda Rosenkvist Olsson, lagf. 3 juni 1930, § 257.

Ormastorp 9/32 " 2[2] " Sven Jönsson, lagf. 15 jan. 1906, § 36.

" 9/128 " 3[8] " Ernst Persson, lagf. 25 aug. 1931, § 3.

" 1/32 " 3[10] " Arvid Nilsson, lagf. 7 mars 1934, § 116.

" 1/64 " 3[12]
" 1/64 " 3[13] " Adolf Andersson, lagf. 22 jan. 1936, § 41.

Frännarp 473/32768 " 1[10]
" 96/32768 " 1[14] " Elof Gren, lagf. 4 mars 1936, § 183.

Långaröds socken.

Bönhult 5/16 mtl 1[2] äg. Ola Olasons sterbhus, Ola Olsson och hans hustru Hanna Persdotter lagf. 4 juni 1894, §§ 165 - 167, å 9/32 mtl Bönhult nr 1. Hanna Persdotter ensam lagfart 4 juni 1894, § 160, å 1/32 mtl Bönhult nr 1

Höör i mars 1939.

Thore Möller

Att,såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 13 april 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag,benämnt "Bässinge-Bönhults torrläggningsföretag år 1938" och avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker tillhörande Bässinge,Guddastad,Ormastorp, Frännarp och Bönhuls i Östra Sallerups och Långaröds socknar,Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 juni 1938.

Ex officio:

Gösta Masreliez

Förestående avskrifters,sid. 1 - 8 likhet med originalet bestyrkes

I tjänsten:

Synehandlingar

till

BÄSSINGE+BÖNHULTS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1938.

Östra Sallerups och Långaröds socknar,

Malmöhus län.

Protokoll,fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp m.fl. hemman i Östra Sallerups och Långaröds socknar av Malmöhus län.

Fredagen den 29 oktober 1937 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman i Bönhult för att på grund av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse / Bil.B[1]/,införd i tidningen Mellersta Skåne den 12 samt upplåst i Långaröds kyrka den 10 och i Östra Sallerups kyrka den 17 oktober 1937,samt genom särskilda kallelser,enligt förteckning / Bil.C /,hade vederbörande underrättats om förrättningens företagande denna dag.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Per Persson, Ellestorp

" Olof Andersson, Viggarum.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Ola Olssons sterbhus, ägare till 5/16 mtl Bönhult n:r 1
genom lantbrukaren Per E.Olsson, Bylycke
" Nils Olsson, Bönhult, och
" Olof Olsson, "

" Arvid Nilsson, ägare till 1/32 mtl Ormastorp n:r 2 och 3

" Adolf Andersson, " " 2/64 " " n:r 2 och 3

" Ernst Persson, " " 9/128 " " n:r 2 och 3

" Sven Jönsson, " " 21/64 " " n:r 2

Lantbrukaren Elof Gren, ägare till 1/16 mtl Frännarp n:r 1.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Alfred Olsson, ägare till 5/64 mtl Bönhult n:r 1

" Olof Persson, arrendator av 5/192 " Guddestad n:r 1,
ägt av Jöns Andersson.

" Gunnar Olsson, ägare till 5/192 mtl Guddestad n:r 1

" Ola Persson, " " 3/64 " Bässinge n:r 6

Fröken" Hanna Jönsson, " " 17/320 " " n:r 6
med tillhörande vattenkvarn, genom brodern,
lantbrukaren Anders Jönsson, Bässinge.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A$^{1-3}$/.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade att

1/ Huvudavloppet 0 - 24 samt

2/ Sidodikena I - V, 30 - 34+59, 50 - 50+62, 40 - 42+04, a - 60+80, 65 - 66+34, 70 - 71+18, 45 - 45+92 och 52 - 53+85

skulle komma till utförande i den omfattning,som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av deras marker samt att dämningen vid kvarndammen skulle sänkas så att vattnet finge fritt lopp.

Sökandena yrkade vidare,att kostnaderna för företaget skulle fördelas på berörda fastigheter efter enligt lag uppskattad båtnad.

§ 5.

Ola Persson förklarade sig önska göra gemensam sak med sökandena och påyrka utförandet jämväl av sidodiket 100 - 103+68. Med anledning härav blev särskild föreningsskrivelse / Bil. / uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 6.

Anders Jönsson anförde: Hans huvudman vore villig att mot en ersättning av i ett för allt 5000:- kr avstå från erforderlig fallhöjd vid kvarnen. Dämning vore vid kvarnen tillåten under tiden 1 november - 1 maj, men några särskilda dämningsgränser vore icke fastställda,övriga tider skulle vattnet rinna fritt. Vid kvarnen funnes ett par stenar och en mindre sågklinga,vilka dock icke kunde samtidigt köras. Vattenkraften uttages med vattenhjul och dessutom vore installerad såsom reservkraft en 15 HK råoljemotor. Kvarnen vore taxerad till 1000:- kr.

§ 7.

Per E. Olsson framhöll,att kvarnägaren icke kunde visa någon laga rätt angående dämning och vattenhushållning vid kvarnen,varför han icke borde tillerkännas någon ersättning för den minskning i fallhöjden,som vore erforderlig för markens torrläggning.

§ 8.

På frågor upplyste Jönsson,att hans huvudman vore villig mot skälig ersättning avstå från erforderlig del av fallhöjden,men önskade behålla kvarnhus jämte inventarier.

§ 9.

Broar ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 0+20, 3+30 och 9+80.

Övriga erforderliga broar och trummor åtogo sig markägarna att utföra och bekosta utan anspråk på ersättning.

§ 10.

Det ansågs skäligt att ersättning utginge såväl för upplåtelse av mark till de öppna avloppen som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 11.

Tillsades,att synemännen komme att omedelbart besiktiga marker och avlopp m.m. och att därefter nytt sammanträde skulle hållas å tid och plats, som komme att i laga ordning kungöras.

§ 12.

Som intet vidare var att anteckna upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Bönhult den 29 oktober 1937.

Thore Möller.

Olof Andersson. Per Persson.

Onsdagen den 13 april 1938 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna synemän i Bönhult för att fortsätta förrättningen. På grund av särskil förordnande / Bil.A[4]/ inställde sig såsom biträdande förrättningsman civ.ing K.H. Håård, Stockholm. Vid sammanträdet,som kungjorts i Östra Sallerups och Långaröds kyrkor den 27 mars 1938 och i tidningen Mellersta Skåne den 26 samma månad / Bil.B[2-3]/,infunno sig dessutom följande sakägare och ombud:

Ola Olssons sterbhus genom Olof Olsson, Bönhult, enligt fullmakt / Bil.D /.

Nils Olsson, Bönhult

Per.E. Olsson, Bylycke

Sven Jönsson, Ormastorp

Ernst Persson, "

Adolf Andersson, "

Arvid Nilsson, "

Gunnar Olsson, Guddastad

Ola Persson, Bässinge

Hanna Jönsson, " , genom Anders Jönsson

Elof Green, Frännarp.

§ 13.

Länsstyrelsens förordnande för biträdande förrättningsmannen upplästes och bilades handlingarna / Bil.A[4]./.

§ 14.

Mot civ.ing. HÅård anfördes intet jäv.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker.

§ 16.

Ingenjör Håård uppläste protokoll / Bil.L /,fört vid besiktning av Bässinge mölla den 28 februari 1938,samt redogjorde för innehållet i en med anledning av besiktningen uppsatt P.M. / Bil.M./.

§ 17.

Utöver tidigare begärd ersättning påyrkade Anders Jönsson å sin huvudmans vägnar ersättning för vattenhjul med tillhörande lageranordningar med i ett för allt 1000:- kr.

§ 18.

Vid av synemännen hållen överläggning fastställdes värdet å kvarnhjul m.m. till 300:- kr.

§ 19.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.N./,vilket genom uppläsning delgavs de närvarande. I samband härmed lämnades redogörelse för å varje fastighet belöpande andel i kostnaderna.

§ 20.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga val av styrelse,utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Olof Olsson, Bönhult, Önneköp, ordförande.

" Elof Green, Frännarp,Östra Sallerup.

" Adolf Andersson, Ormastorp, " " .

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Arvid Nilsson, Ormastorp, Östra Sallerup.

" Sven Jönsson, " " "

§ 21.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Olssons sterbhus utgivas ersättning med 195 kronor.

§ 22.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 29 kronor 40 öre för Per Persson samt 33 kronor för Olof Andersson, eller tillhopa 62 kronor 40 öre.

§ 23.

Anteoknades,att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	7½ dagar
Orientering av nederbördsområden	½ "
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning angående avdelningsbildning	1 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	½ "
S u m m a	12½ dagar.

§ 24.

Tillsades,att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 25.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 26.

Som intet vidare var att anteckna,upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Bönhult den 13 april 1938.

Thore Möller. K.H. Håård.

Per Persson. Olof Andersson.

Bil.A[1]. Ek.D. litt.- n:r 53/264 år 1936

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande våra fastigheter uti Ormastorp och Frennarp, Ö.Sallerups socken samt Bönhult, Långaröds socken. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Hanna Jönsson, Bessinge nr 6, Gunnar Olsson och Jöns Andersson,Guddestad nr 2; Adolf Andersson, Arvid Nilsson och Ernst Persson, Ormastorp nr 3, Sven Jönsson, Ormastorp nr 2, Elof Gren, Frennarp nr 1, samtliga uti Ö. Sallerups socken,samt Ola Olssons sterbhus, Bönhult nr 1 uti Långaröds socken. Av förrättningen torde jämväl beröras vissa andra fastigheter,vilkas ägare och namn dock kunna uppgivas först sedan vederhörliga undersökningar utförts.

Bönhult m.fl. byar den 28 au-

gusti 1936.

Elof Gren.	Ola Olssons sterbhus	
Frennarp,Hörby.	Bönhult, Önneköp. gm. Olof Nilsson. Nils E. Olsson.	
Arvid Nilsson.	Adolf Andersson.	Sven Jönsson.
Ormastorp, Ö.Sallerup.	Ormastorp, Ö.Sallerup.	Ormastorp, Ö.Sallerup.
	Ernst Persson.	
	Ormastorp, Ö.Sallerup.	

Ek.d.litt.- n:r 53/264 år 1936. Bil.A 2.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län,som förordnas att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 september 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll. T. Thege.

Ek.d. litt.- n:r 53/264 år 1936. Bil.A 3.

Resolution.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller,som förordnas att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskans-

liet den 11 december 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. S. Dahlrup.

Bil.A[4].

Till civilingenjören K.H. Håård,

S t o c k h o l m.

Sedan länsstyrelsen den 11 december 1936 förordnat extra lantbruksingenjören Thore Möller att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ormastorp och Frennarp i Östra Sallerups socken samt Bönhult i Långaröds socken, har Möller uti en denna dag inkommen skrift anmält att verkställda undersökningar givit vid handen att den s.k. Bessinge kvarn måste ändras eller utrivas, varför förordnande av biträdande förrättningsman vore erforderligt.

I anledning härav förordnar länsstyrelsen jämlikt 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen härigenom Eder att deltaga i omförmälda förrättning såsom biträdande förrättningsman vid handläggning av fråga om ändring eller utrivning av ovannämnda kvarn och vad därmed sammanhänger.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1938.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil.B[1].

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker

tillhörande Ormastorp, Frennarp och Bönhult inom Östra Sallerups och Långaröds socknar, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos Ola Olssons sterbhus i Bönhult fredagen den 29 oktober 1937 kl. 10 fm.

Av företaget torde komma att beröras fastigheter inom Bessinge nr 6, Guddestad nr 1 och 2, Frennarp nr 1, Ormastorp nr 2 och 3 samt Bönhult nr 1.

Höör den 5 oktober 1937.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Långaröds kyrka sönd. d. 10 okt. 1937
samt i Östra Sallerups kyrka sönd. d. 17 okt. 1937, intygar K. Forsberg.
p.l.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 12 oktober 1937, betygar: Thore Möller.

Bil.B 2-3.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp n:r 2 och 3, Frännarp n:r 1, Guddestad n:r 1 och Bässinge n:r 6 i Östra Sallerups socken samt Bönhult n:r 1 i Långaröds socken av Malmöhus län handlägges ånyo vid sammanträde hos Ola Olssons sterbhus i Bönhult onsdagen den 13 april 1938 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Höör den 21 mars 1938.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Ö.Sallerups kyrka sönd. 27 mars 1938,intygar K. Forsberg.
p.l.

Uppläst i Långaröds kyrka sönd. den 27 mars 1938,intygar K. Forsberg,
p.l.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 26 mars 1938,betygar: Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Ormastorp m.fl. hemman inom Östra Sallerups och Långaröds socknar, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 5 oktober 1937 angående sammanträde i Bönhult den 29 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Östra Sallerup,			Hörby.
" " " " Långaröd,			Önneköp.
" " tidningen Mellersta Skåne,			Hörby.
Kallelse till skiftesgodemannen	Per Persson,	Ellestorp,	Önneköp.
" " "	Olof Andersson,	Viggarum,	"
Underrättelse till lantbrukaren	Ola Olssons sterbhus, genom		
"	Per E. Olsson,	Bylycke,	Svensköp.
"	Nils Olsson,	Bönhult,	Önneköp.
"	Olof Olsson,	"	"
fru	Elin Olsson,	Tormanstorp,	Östra Sallerup.
"	Anna Jönsson,	Kölleröd,	" "
"	Alma Nilsson,	Bessinge,	" "
" " lantbrukaren	Alfred Olsson,	Bönhult,	Önneköp.
" " "	Sven Jönsson,	Ormastorp,	Östra Sallerup.

Underrättelse till lantbrukaren Ernst Persson, Ormastorp, Östra Sallerup.
" " " Adolf Andersson, " " "
" " " Arvid Nilsson, " " "
" " smeden Jöns Andersson, Kölleröd, /Olstorp/ " "
" " lantbrukaren Olof Persson, Guddestad, " "
" " " Gunnar Olsson, " " "
" " " Ola Persson, Bessinge nr 6," "
" " " Olof Mårtenssons sterbhus genom
fru Maria Mårtensson, Västerstad.
fröken Anna Linnea Mårtensson, "
" Edit Johanna Mårtensson, "
herr Martin Gunnar Mårtensson, "
" " fröken Hanna Jönsson,Bessinge nr 6,Östra Sallerup.
" " lantbrukaren Elof Green, Frennarp, " "
" " " Per Andersson, " " "

Den 19 februari 1938 angående värdering av Bessinge mölla den 28 samma månad.

Kallelse till civ.ing. K.H. Håård, Norr Mälarstrand 22, Stockholm.
" " skiftesgodemannen Per Persson, Ellestorp, Önneköp.
" " " Olof Andersson, Viggarum, "

Underrättelse till fröken Hanna Jönsson,Bessinge nr 6,Östra Sallerup.

Den 22 mars 1938 angående sammanträde i Bönhult den 13 april.

Kungörelse till pastorsämbetet i Långaröd, Önneköp.
" " " " Östra Sallerup, Hörby.
" " tidningen Mellersta Skåne, "

Kallelse till skiftesgodemannen Olof Andersson, Viggarum, Önneköp.

Kallelse till skiftesgodemannen Per Persson, Ellestorp, Önneköp.

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

F u l l m a k t

för Olof Olsson eller den,han i sitt ställe förordnar,att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ormastorp,Bönhult m.fl. hemman i Ö.Sallerups o. Långaröds socknar och Malmöhus län föra vår talan,innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles,ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bönhult den 13 april 1938.

Elin Olsson.
Tormastorp.

Anna Jönsson.
Kölleröd.

Alma Nilsson.
Bessinge.

B e v i t t n a s :

Sigrid Olsson.
Bönhult.

Göte Jönsson.
Bönhult.

Bil.E.

F ö r e n i n g .

Undertecknad,delägare i det företag,som avser torrläggning av marker tillhörande Ormastorp, Frennarp m.fl. hemman i Östra Sallerups och Långaröds socknar,gör härmed gemensam sak med sökandena och yrkar att jämväl sidodiket

100 - 103+68 kommer till utförande.

Bönhult den 29 oktober 1937.

Ola Persson.

B e v i t t n a s:

Thore Möller. Olof Andersson. Per Persson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

2

Ägoteckning

och

2 värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Sallerups socken					
Bäsinge	67	Fa	17/320		Hanna Jönsson.
				1	äng, f. d. samlingsdamm
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	väg och vägkant
				8	äng, ekenäg
				9	"
				10	"
				11	"
				12	betesland mark
				13	äng
				14	åker, sandbl. mylla på sand
				15	" " " " "
				16	äng
				17	"
				18	åker, sandbl. mylla på sand
				19	odlingsjo
				20	äng
				21	"
				22	"
				23	väg och vägkant

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		51.	0					100	51	—	400 / 200	102	—	100	51	—
		1 12.	5					"	112	50	600 / 400	450	—	300	337	50
		03.	5					"	3	50	500 / 300	10	50	200	7	—
		12.	5					"	12	50	400 / 250	31	25	150	18	75
		05.	0					"	5	—	400 / 250	12	50	"	7	50
		11.	0					"	11	—	400 / 250	27	50	"	16	50
						03.	5	—			—			—		
		42.	0					150	63	—	400 / 300	126	—	150	63	—
		13.	5					200	27	—	400	54	—	200	27	—
		88.	0					150	132	—	"	352	—	250	220	—
		04.	0					200	8	—	"	16	—	200	8	—
						01.	5	—			—			—		
		03.	0					200	6	—	400	12	—	200	6	—
10.	0							450	45	—	1000	100	—	550	55	—
11.	0							800	88	—	"	110	—	200	22	—
		29.	5					200	59	—	400	118	—	"	59	—
		13.	5					100	13	50	400 / 300	40	50	200	27	—
02.	5							800	20	—	1000	25	—	200	5	—
						12.	7	—			—			—		
		04.	5					100	4	50	400 / 300	13	50	200	9	—
		13.	0					200	26	—	400	52	—	200	26	—
		02.	5					"	5	—	"	10	—	"	5	—
						04.	5	—			—			—		
23.	5	409.	0			22.	2		692	50		1662	75		970	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				24	åker, rundbl. mylla på rund
				25	högländ mark
				26	åker, rundbl. mylla på rund
				27	" " " " "
				28	" " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	vall
				32	odloppo
				33	äng
				34	åker, rundbl. mylla på rund
				35	" " " " "
				36	äng, förbättres ej
				37	åker, " "
				38	" rundbl. mylla på rund
				39	" " " " "
				40	" " " " "
				41	högländ mark
				42	äng
				43	"
				44	"
				45	"
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR.ETR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23.5		4	09.0				22.2		692	50		1662	75		970	25
16.0								1000	160	—	1200	192	—	200	32	—
							27.5	—			—			—		
37.5								1000	375	—	1200	450	—	200	75	—
07.5								650	48	75	"	90	—	550	41	25
35.5								900	319	50	"	426	—	300	106	50
05.5								1000	55	—	"	66	—	200	11	—
18.5								"	185	—	"	222	—	"	37	—
							04.0	—			—			—		
							16.2	—			—			—		
			07.0					150	10	50	300	21	—	150	10	50
17.0								300	51	—	800	136	—	500	85	—
20.0								400	80	—	"	160	—	400	80	—
							34.5	—			—			—		
							03.5	—			—			—		
12.5								400	50	—	800	100	—	400	50	—
30.0								600	180	—	1000	300	—	400	120	—
07.5								900	67	50	"	75	—	100	7	50
							02.5	—			—			—		
			04.5					400	18	—	600	27	—	200	9	—
			71.5					500	357	50	"	429	—	100	71	50
			30.5					300	91	50	400	122	—	"	30	50
			51.5					"	154	50	"	206	—	"	51	50
231.0		574.0				110.4			2896	25		4684	75		1788	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
2 Bässinge	6^{8}	IIa	3/64		Olle Persson.
				46	åker, rundbl. mullgödsl. gräs o. rund
				47	" " " " " "
				48	" " " " " "
				49	" " " " " "
				50	" " " " " "
				51	" " " " " "
				52	" " " " " "
				53	" " " " " "
				54	2 äng
				55	"
				56	"
					Summa
2 Bässinge	6^{6}	O	1/32		Olof Mårtenssons stenbhus.
				57	åker, rundbl. mullgödsl. gräs o. rund
				58	2 äng
				59	2 högland o. mark
				60	åker, rundbl. mullgödsl. gräs o. rund
				61	" " " " " "
				62	" " " " " "
				63	" " " " " "
				64	" " " " " "
				65	" " " " " "
				66	2 äng
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29.								900	261	—	1200	348	—	300	87	—
18.								"	162	—	"	216	—	"	54	—
20.								600	120	—	"	240	—	600	120	—
24.								700	168	—	"	288	—	500	120	—
32.								500	160	—	"	384	—	700	224	—
17.	5							700	122	50	1000	175	—	300	52	50
46.								500	230	—	"	460	—	500	230	—
08.	5							600	51	—	800	68	—	200	17	—
		08.	5					200	17	—	400	34	—	200	17	—
		06.						"	12	—	"	24	—	"	12	—
		03.	5					"	7	—	"	14	—	"	7	—
195.		18.							1310	50		2251	—		940	50
22.								800	176	—	1200	264	—	400	88	—
		11.						500	55	—	600	66	—	100	11	—
						03.	5	—			—			—		
21.	5							700	150	50	1200	258	—	500	107	50
33.	5							500	167	50	"	402	—	700	234	50
20.	5							400	82	—	"	246	—	800	164	—
24.								500	120	—	"	288	—	700	168	—
44.	5							300	133	50	1000	445	—	"	311	50
08.								400	32	—	"	80	—	600	48	—
		41.	5					300	124	50	400	166	—	100	41	50
184.		82.	5			03.	5		1041	—		2215			1174	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				67	äng
				68	"
				69	åker, ombl. omdikad på gus o. mad
				70	" " " " " "
				71	" " " " " "
				72	" " " " " "
				73	" " " " " "
				74	" " " " " "
				75	" " " " " "
				76	äng
				77	"
				78	wall
					Summa
Gnöddestad	19		1/48		Gunnar Olsson.
				78a	åker, ombl. omdikad på gus o. mad
				79	" " " " " "
				80	" " " " " "
				81	" " " " " "
				82	backe
				83	väg
				84	backe
				85	"
				86	"
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA.

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74.0		52.5				03.5		1041	—		2215	—		1174	—
			22.0					300	66	—	400	88	—	100	22	—
			10.0					"	30	—	"	40	—	"	10	—
							09.5	400	38	—	1000	95	—	600	57	—
							15.0	"	60	—	"	150	—	"	90	—
							30.5	500	152	50	"	305	—	500	152	50
							32.0	400	128	—	1200	384	—	800	256	—
							26.5	"	106	—	"	318	—	"	212	—
							38.5	"	154	—	"	462	—	"	308	—
							27.0	"	108	—	"	324	—	"	216	—
			06.5					300	19	50	400	26	—	100	6	50
			33.5					150	50	25	"	134	—	250	83	75
							07.0	—			—			—		
3	53.0	1	24.5				10.5		1953	25		4541	—		2587	75
							25.5	400	102	—	1200	306	—	800	204	—
							31.5	500	157	50	"	378	—	700	220	50
							20.5	900	184	50	"	246	—	300	61	50
							32.5	"	292	50	"	390	—	"	97	50
							02.0	—			—			—		
							04.5	—			—			—		
							05.5	—			—			—		
							17.5	—			—			—		
							08.5	—			—			—		
1	10.0						38.0		736	50		1320	—		583	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				87	åker, sandbl. mullgrd på grus o. sand
				88	äng
				89	"
				90	äng
				91	"
				92	åker, sandbl. mullgrd på grus o. sand
				93	" - - - - -
				94	äng
				95	åker, sandbl. mullgrd på grus o. sand
				96	äng
					Summa
Gruddastad	ao 18				Gunnar Olsson.
				97	åker, sandbl. mullgrd på grus o. sand
				98	äng
				99	"
				100	"
				101	åker, sandbl. mullgrd på grus o. sand
				102	äng
					Summa
-"-	ao 18				Jons Andersson, Kållerstad
					an: Olof Persson.
				103	äng
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
110.						38.			736	50		1320	—		583	50
21.								900	189	—	1200	252	—	300	63	—
		04.						200	8	—	400	16	—	200	8	—
						03.		—			—			—		
		03.5						250	8	75	400	14	—	150	5	25
		03.						"	7	50	"	12	—	"	4	50
07.5								900	67	50	1200	90	—	300	22	50
14.5								600	87	—	"	174	—	600	87	—
		07.5						300	22	50	600	45	—	300	22	50
03.5								800	28	—	1200	42	—	400	14	—
		01.5						500	7	50	1000	15	—	500	7	50
1565		19.5				41.0			1162	25		1980	—		817	75
00.5								500	2	50	1200	6	—	700	3	50
		15.5						400	62	—	1000	155	—	600	93	—
		07.0						200	14	—	600	42	—	400	28	—
		07.0						300	21	—	"	42	—	300	21	—
20.0								600	120	—	1200	240	—	600	120	—
		04.0						250	10	—	400	16	—	150	6	—
2a5		33.5							229	50		501	—		271	50
		01.5						250	3	75	400	6	—	150	2	25
		01.5							3	75		6	—		2	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				104	åker, mudbl. mullgrd på grus o. mud
				105	" " " " " "
				106	åkerkant
				107	åker, mudbl. mullgrd på grus o mud
				108	" " " " " "
				109	" " " " " "
				110	" " " " " "
				111	väg
				112	åker, mudbl. mullgrd på grus o. mud
				113	" " " " " "
				114	backe
					Summa
Ormastorp	3 10	A	1/32		Förd Wilsm.
				115	åker, mudbl. mullgrd på grus o. mud
				116	" " " " " "
				117	" " " " " "
				118	väg m. m.
				119	äng
				120	åker, mudbl mullgrd på mud o. grus
				121	" " " " " "
				122	" " " " " "
				123	äng
				124	åker, mudbl mullgrd på mud o. grus
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		01.5							3 75			6 —			2 25	
20.0								600	120 —		1200	240 —		600	120 —	
03.0								800	24 —		"	36 —		400	12 —	
						025		—			—			—		
07.5								600	45 —		1200	90 —		600	45 —	
32.5								500	162 50		"	390 —		700	227 50	
05.5								800	44 —		"	66 —		400	22 —	
05.5								500	27 50		"	66 —		700	38 50	
						03.0		—			—			—		
14.5								600	87 —		1200	174 —		600	87 —	
31.5								500	157 50		"	378 —		700	220 50	
						00.5		—			—			—		
120.0		01.5				06.0			671 25			1446 —			774 75	
33.5								400	134 —		1200	402 —		800	268 —	
30.5								500	152 50		"	366 —		700	213 50	
02.0								"	10 —		"	24 —		"	14 —	
						13.5		—			—			—		
		03.0						400	12 —		700	21 —		300	9 —	
38.5								800	308 —		1200	462 —		400	154 —	
87.0								500	435 —		"	1044 —		700	609 —	
20.0								900	180 —		"	240 —		300	60 —	
		05.5						600	33 —		800	44 —		200	11 —	
11.5								800	92 —		1200	138 —		400	46 —	
223.0		08.5				13.5			1356 50			2741 —			1384 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				125	åker, ondbl. omdiket på ond. grus
				126	äng
				127	"
				128	backe, förbättras ej
				129	äng
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	åker, ondbl. omdiket på ond. grus
				141	backe
				141 a	äng
					Summa
Ormastorp	3 12	C	1/64		Adolf Andersson
				142	åker, ondbl. omdiket på grus o. mull
				143	" " " " " "
				144	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
223.		08.5				13.5			1356	50		2741	—		1384	50
16.0								800	128	—	1200	192	—	400	64	—
		03.5						300	10	50	400	14	—	100	3	50
		05.5						"	16	50	"	22	—	"	5	50
						100.5		—			—			—		
		01.5						300	4	50	400	6	—	100	1	50
		25.5						"	76	50	"	102	—	"	25	50
		10.0						"	30	—	"	40	—	"	10	—
		03.5						"	10	50	"	14	—	"	3	50
		13.0						200	26	—	600	78	—	400	52	—
		25.5						"	51	—	"	153	—	"	102	—
		07.5						250	18	75	"	45	—	350	26	25
		27.5						200	55	—	400	110	—	200	55	—
		11.0						"	22	—	"	44	—	"	22	—
		11.0						"	22	—	"	44	—	"	22	—
		26.5						"	53	—	"	106	—	"	53	—
46.5								400	186	—	1200	558	—	800	372	—
						07.5		—			—			—		
						02.0		—			—			—		
285.5		180.0				123.5			2066	75		4269	—		2202	25
13.0								800	104	—	1200	156	—	400	52	—
13.5								500	67	50	"	162	—	700	94	50
01.5								"	7	50	"	18	—	"	10	50
28.0									179	—		336	—		157	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				145	åker, sandbl. mulljord på grus o. mull
				146	" " " " " "
				147	äng
					Summa
Ormaskog	313	D	1/64		Adolf Andersson.
				148	åker, sandbl. mulljord på grus o. mull
				149	" " " " " "
				150	" " " " " "
				151	" " " " " "
				152	äng
				153	äng
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	åker, sandbl. mylla på grus o. mull
				159	" " " " " "
				160	bryfält mark
				161	" "
				162	åker, sandbl. mylla på grus o. mull
				163	" " " " " "
				164	" " " " " "
				165	äng
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
88.0									179	—		336	—		157	—
01.0								500	5	—	1200	12	—	700	7	—
02.5								900	22	50	"	30	—	300	7	50
		13.5						800	108	—	1000	135	—	200	27	—
31.5		13.5							314	50		513	—		198	50
22.5								500	112	50	1200	270	—	700	157	50
18.5								"	92	50	"	222	—	"	129	50
19.0								800	152	—	"	228	—	400	76	—
09.5								1000	95	—	"	114	—	200	19	—
						12.5		—			—			—		
		14.0						300	42	—	400	56	—	100	14	—
		06.5						"	19	50	"	26	—	"	6	50
		13.0						400	52	—	800	104	—	400	52	—
		10.5						"	42	—	"	84	—	"	42	—
		33.0						"	132	—	"	264	—	"	132	—
21.0								700	147	—	1000	210	—	300	63	—
12.0								"	84	—	"	120	—	"	36	—
						22.0		—			—			—		
						40.5		—			—			—		
30.0								600	180	—	1000	300	—	400	120	—
25.0								500	125	—	"	250	—	500	125	—
62.5								400	250	—	1200	750	—	800	500	—
		04.5						300	13	50	600	27	—	300	13	50
220.0		81.5				75.0			1539	—		3025	—		1486	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				166	höjdänk mark
					Summa
Ormastorp	38	cb	9/128		Ernst Persson.
				167	äng
				168	"
				169	"
				170	"
				171	"
				172	"
				173	"
				174	"
				175	"
				176	"
				177	höjdänk mark
				178	äng
				179	"
				180	"
				181	höjdänk mark
				182	" "
				183	äng
				184	"
				185	"
				186	"
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	20.0	81.5				75.0			1539	—		3025	—		1486	—
						10.5		—			—			—		
2	20.0	81.5				85.5			1539	—		3025	—		1486	—
		13.5						400	54	—	600	81	—	200	27	—
		02.5						200	5	—	400	10	—	200	5	—
		14.0						"	28	—	"	56	—	"	28	—
		42.5						"	81	—	600	243	—	400	162	—
		33.5						"	67	—	400	134	—	200	67	—
		02.5						"	5	—	"	10	—	"	5	—
		44.5						300	133	50	"	178	—	100	44	50
		139.0						400	556	—	700	973	—	300	417	—
		09.0						200	18	—	400	36	—	200	18	—
		22.5						300	67	50	"	90	—	100	22	50
						05.5		—			—			—		
		03.0						300	9	—	400	12	—	100	3	—
		10.0						"	30	—	"	40	—	"	10	—
		141.5						"	424	50	"	566	—	"	141	50
						23.0		—			—			—		
						01.5		—			—			—		
		05.0						200	10	—	400	20	—	200	10	—
		13.5						300	40	50	"	54	—	100	15	50
		02.5						"	7	50	"	10	—	"	2	50
		08.5						500	42	50	800	68	—	300	25	50
		565.5				30.0			1579	—		2581	—		1002	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				187	åker, torvmylla på sand o. grus
				188	äng
				189	åker, torvmylla på sand o. grus
				190	" " " " "
				191	vall
				192	åker, torvmylla på sand o. grus
				193	" " " " "
					Summa
Ormastorp	2	Ba	9/32		Sven Jönsson.
				194	åker, torvmylla på grus o. sand
				195	" " " " "
				196	" " " " "
				197	" " " " "
				198	" " " " "
				199	" " " " "
				200	äng
				201	"
				202	"
				203	åker, sandbl. mylla på grus o. sand
					Summa
Strannäs	14	c	1/16		Per Andersson.
				204	äng
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. E.T.R. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		5	05.5				30.0		1579	—		2581	—		1002	—
	20.0							350	70	—	1000	200	—	650	130	—
			14.5					300	43	50	400	58	—	100	14	50
	47.5							350	166	25	1000	475	—	650	308	75
	12.5							"	43	75	800	100	—	450	56	25
							01.5	—			—			—		
	16.0							300	48	—	1200	192	—	900	144	—
	45.5							"	136	50	"	546	—	"	409	50
1	41.5	5	20.0				31.5		2087	—		4152	—		2065	—
	48.5							500	242	50	1200	582	—	700	339	50
	24.0							"	120	—	"	288	—	"	168	—
	28.0							"	140	—	"	336	—	"	196	—
	02.0							"	10	—	1000	20	—	500	10	—
	06.0							"	30	—	"	60	—	"	30	—
	06.5							"	32	50	"	65	—	"	32	50
			33.5					300	100	50	400	134	—	100	33	50
			24.5					"	73	50	"	98	—	"	24	50
			14.5					"	43	50	"	58	—	"	14	50
	05.5							1000	55	—	1200	66	—	200	11	—
1	20.5	7	2.5						847	50		1707	—		859	50
			21.0					200	42	—	400	84	—	200	42	—
			21.0						42	—		84	—		42	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stannarp	19	A	473/32768		Edof Green
				205	äng
				206	"
					Summa
"	110	B	473/32768		Edof Green
				207	äng
				208	myrlänt mark
				209	avloppa
				210	vall
				211	åker, sandbl. torvmylla på sand o. grus
				212	" " " " " "
				213	" " " " " "
				214	" " " " " "
				215	" " " " " "
				216	" " " " " "
				217	" " " " " "
				218	" " " " " "
				219	backe
				220	väg
					Summa
"	111	C	473/32768		Edof Green
				221	åker, sandbl. torvmylla på sand o. grus
				222	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		06.0						200	12	—	300	18	—	100	6	—
		08.0						150	12	—	"	24	—	150	12	—
		14.0							24	—		42	—		18	—
		56.0						300	168	—	400	224	—	100	56	—
						02.5		—			—			—		
						10.5		—			—			—		
						03.0		—			—			—		
10.5								900	94	50	1000	105	—	100	10	50
91.5								600	549	—	"	915	—	400	366	—
36.0								700	252	—	"	360	—	300	108	—
62.5								800	500	—	"	625	—	200	125	—
11.5								"	92	—	"	115	—	"	23	—
27.5								600	165	—	"	275	—	400	110	—
30.5								"	183	—	800	244	—	200	61	—
07.5								500	37	50	600	45	—	100	7	50
						05.0		—			—			—		
						05.0		—			—			—		
277.5		56.0				260			2041	—		2908	—		867	—
01.0								800	8	—	1000	10	—	200	2	—
31.5								600	189	—	800	252	—	"	63	—
32.5									197	—		262	—		65	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				223	väg
					Summa
Tranarp	114	F	96/32768		Olof Green.
				224	äng
				225	"
				226	odlojo
				227	vall
				228	stenrös
				229	äng
				230	åker, torvmylla på mul. grus
				231	" " " " "
				232	" mulbl. " " " "
				233	" " " " " "
				234	äng
				235	åker, mulbl. torvmylla på mul. grus
				236	" " " " " "
				237	" " " " " "
				238	" " mylla " " "
				239	äng
				240	väg
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. E. B. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32	5								197	—		262	—		65	—
						02	0	—			—			—		
32	5					02	0		197	—		262	—		65	—
		03	5					300	10	50	400	14	—	100	3	50
		25	5					500	127	50	600	153	—	"	25	50
						17	0	—			—			—		
						01	5	—			—			—		
						01	5	—			—			—		
		11	0					500	55	—	600	66	—	100	11	—
18	0							"	90	—	800	144	—	300	54	—
11	5							400	46	—	1000	115	—	600	69	—
39	0							"	156	—	1200	468	—	800	312	—
38	0							"	152	—	"	456	—	"	304	—
		07	5					"	30	—	600	45	—	200	15	—
42	0							"	168	—	1200	504	—	800	336	—
42	0							"	168	—	"	504	—	"	336	—
07	0							600	42	—	"	84	—	600	42	—
65	0							"	390	—	900	585	—	300	195	—
		09	5					300	28	50	400	38	—	100	9	50
						02	0	—			—			—		
262	5	57	0			22	0		1463	50		3176	—		1712	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hångsdals Socken.					
Björnhult	12	A	5/16		Olle Olssons sterbhus.
				241	äng
				242	åker, torrmylla på sand o. grus
				243	" " " " "
				244	äng
				245	"
				246	åker, torrmylla på sand o. grus
				247	" " " " "
				248	" " " " "
				249	" " " " "
				250	" " " " "
				250a	äng
				251	"
				252	väg
				253	äng
				254	"
				255	åker, torrmylla på sand o. grus
				256	vall
				257	avlopp
				258	backe
				259	äng
				260	"
				261	väg
				262	äng

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			48.5					300	145	50	500	242	50	200	97	—
	60.5							400	242	—	1200	726	—	800	484	—
	71.0							500	355	—	"	852	—	700	497	—
		2	30.0					150	345	—	400	920	—	250	575	—
			56.0					200	112	—	"	224	—	200	112	—
	57.5							800	460	—	900	517	50	100	57	50
	62.0							200	124	—	"	558	—	700	434	—
	07.5							500	37	50	"	67	50	400	30	—
	07.0							"	35	—	1000	70	—	500	35	—
1	51.5							300	454	50	"	1515	—	700	1060	50
			03.0					200	6	—	400	12	—	200	6	—
			17.0					300	51	—	"	68	—	100	17	—
							04.0	—			—			—		
			40.5					300	121	50	400	162	—	100	40	50
			15.5					"	46	50	"	62	—	"	15	50
	98.5							300	295	50	900	886	50	600	591	—
							08.5	—			—			—		
							63.0	—			—			—		
							1 45.5	—			—			—		
		1	09.0					300	327	—	400	436	—	100	109	—
			45.0					200	90	—	600	270	—	400	180	—
							06.0	—			—			—		
		2	40.0					100	240	—	600	1440	—	500	1200	—
5	15.5	8	04.5			2	27.0		3488	—		9029	—		5541	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				263	äng
				264	"
				265	"
				266	mosse
				267	äng
				268	väg
				269	äng, skogbevuxen
				270	äng
				271	"
				272	"
				273	väg
				274	äng
				275	"
				276	"
				277	backe
				278	äng
				279	"
				280	"
				281	väg
				282	äng
				283	"
				284	åkerren
				285	åker, torvmylla på mud o. grus
				286	" mudd. mylla
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. E.TR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	15.5	8	04.5			2	27.0		3488	—		9029	—		5541	—
		1	85.0					100	185	—	600	1110	—	500	925	—
		1	29.0					"	129	—	400	516	—	300	387	—
			90.0					"	90	—	600	540	—	500	450	—
					62.5			50	31	25	100	62	50	50	31	25
			03.5					150	5	25	600	21	—	450	15	75
							01.5	—			—			—		
		2	56.0					100	256	—	400	1024	—	300	768	—
			16.0					"	16	—	600	96	—	500	80	—
			71.5					"	71	50	"	429	—	"	357	50
		1	33.5					"	133	50	400	534	—	300	400	50
							01.0	—			—			—		
			36.5					200	73	—	400	146	—	200	73	—
			41.0					100	41	—	500	205	—	400	164	—
			48.5					150	72	75	600	291	—	450	218	25
							42.5	—			—			—		
		1	06.5					100	106	50	400	426	—	300	319	50
			36.0					"	36	—	"	144	—	"	108	—
			26.5					"	26	50	600	159	—	500	132	50
							03.5	—			—			—		
			24.5					200	49	—	600	147	—	400	98	—
			04.0					"	8	—	400	16	—	200	8	—
							08.5	—			—			—		
1	00.0							400	400	—	1200	1200	—	800	800	—
	04.0							900	36	—	"	48	—	300	12	—
6	19.5	20	12.5	62	5	2	84.0		5254	25		16143	50		10889	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				287	åker, torvmylla på sand o. grus
				288	" mulbl. mylla. " "
				289	åkerren
				290	äng
				291	vägen
				292	äng
				293	" skogbevuxet
				294	"
				295	"
				296	"
				297	"
					Summa
					Sammandrag.
Ö. Sallerups socken.					
Bassinge	67	Fa	17/320	1-45	Hanna Jönsson
"	68	1/2	3/64	46-56	Ola Persson
"	66	O	1/32	57-78	Olof Mårtenssons sterbhus
Gyllebostad	19		1/48	78a-96	Gunnar Olsson
"	av 18			97-162	Dito
"	av 18			103-114	Jöns Andersson, m. Olof Persson
Ormastorp	310	A	1/32	115-141	Arvid Nilsson
"	312	C	1/64	142-147	Adolf Andersson
"	313	D	1/64	148-166	Dito
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	19.5	20	12.5	62.5		284.0			5254	25		16143	50		10889	25
	46.0							500	230	—	1200	552	—	700	322	—
	02.5							1000	25	—	"	30	—	200	5	—
							08.0	—			—			—		
			03.0					400	12	—	600	18	—	200	6	—
							03.5	—			—			—		
			03.0					100	103	—	600	618	—	500	515	—
			08.5					"	8	50	400	34	—	300	25	50
			11.5					200	23	—	600	69	—	400	46	—
			21.5					"	43	—	400	86	—	200	43	—
			24.0					700	168	—	1000	240	—	300	72	—
			32.5					800	260	—	"	325	—	200	65	—
6	68.0	22	16.5	62.5		295.0			6126	75		18115	50		11988	75
	231.0	5	74.0			1	10.4		2896	25		4684	75		1788	50
	195.0		18.0						1310	50		2251	—		940	50
	353.0	1	24.5				10.5		1953	25		4541	—		2587	75
1	56.5		19.5				41.0		1162	25		1980	—		817	75
	20.5		33.5						229	50		501	—		271	50
1	20.0		01.5				06.0		671	25		1446	—		774	75
2	85.5	1	80.0			1	23.5		2066	75		4269	—		2202	25
	31.5		13.5						314	50		513	—		198	50
2	20.0		81.5				85.5		1539	—		3025	—		1486	—
16	13.0	10	46.0			3	76.0		12143	25		23210	75		11067	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Ormaskorp	38	Cb	9/128	167-193	Ernst Persson
"	22	Ba	9/32	194-203	Sven Jonsson
Strannäs	14	C	1/16	204	Pål Andersson
"	19	A	473/32768	205-206	Elof Green
"	110	B	473/32768	207-220	Dito
"	111	C	473/32768	221-223	Dito
"	114	F	96/32768	224-240	Dito
Långarods socken					
Bönhult	12	A	5/16	241-297	Ola Olsson Skerblus
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	13.0	10	46.0			3	76.9		12143	25		23210	75		11067	50
1	41.5	5	20.0				31.5		2089	—		4152	—		2065	—
1	20.5		72.5						847	50		1707	—		859	50
			21.0						42	—		84	—		42	—
			14.0						24	—		42	—		18	—
2	77.5		56.0				26.0		2041	—		2908	—		867	—
	32.5						02.0		197	—		262	—		65	—
2	62.5		57.0				22.0		1463	50		3176	—		1712	50
6	68.0	22	16.5		62.5	2	95.0		6126	75		18115	50		11988	75
31	15.5	40	03.0		62.5	7	53.4		24972	—		53657	25		28685	25

Bonhult den 13 april 1938

Sture Adler

Per Persson. Olof Andersson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Ersättningslängd.

Socken och Herman	Mantal	Register-nummer	Ägare	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång genom schaktningsmassor.				S:ma ersättning.	
				m²	Öre	Kr.	ö.	m²	Öre	Kr.	ö.	Kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.
Ö. Tollarps socken			**Dikesstracken A-B.**										
Bässinge	17/320	67	Hanna Jönsson	165	1.-		1 65	300	2.0			6 -	7 65
						Summa							7 65
			Dikesstracken B-C.										
-"-	17/320	67	Hanna Jönsson	5	65	- 33		95	12.-	11	40		
				15	6.0	- 90		355	10.-	35	50		
				65	4.0	2 60		665	8.-	53	20		
				105	3.0	3 15		70	6.-	4	20		
				155	2.0	3 10		795	4.-	31	80		
				25	1.5	- 38		1640	3.0	49	20		
				265	1.0	2 65	13 11					185 30	198 41
Prästgården	1/16	14	Per Andersson					410	4.0	16	40		
								285	3.0	8	55	24 95	24 95
-"-	473/32768	19	Olof Green					125	3.0			3 75	3 75
-"-	473/32768	10	Dimme	45	6.0	2 70		470	10.0	47	-		
				25	5.0	1 25		125	6.0	7	50		
				70	3.0	2 10	6 05	595	4.0	23	80	78 30	84 35
-"-	96/32768	114	Dimme	30	6.0	1 80		430	12.-	51	60		
				15	5.0	- 75		30	10.0	3	-		
				60	4.0	2 40		230	9.-	20	70		
				15	3.0	- 45		765	6.-	45	90		
							5 40	210	4.-	8	40	129 60	135 -
Bässinge	1/32	66	Olof Andersson	25	4.0	1 -		505	12.-	60	60		
			Stenbrinks	25	3.0	- 75	1 75	320	10.-	32	-	92 60	94 35
Prästgårds socken.													
Brinkull	5/16	12	Ola Olsson Stenbr.	25	4.0	1 -		175	12.-	21	-		
			Ines	20	3.0	- 60	1 60	160	5.-	8	-	29 -	30 60
						Summa							571 41

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dikesstracken C–E.									
O. Sallerupo rotar.												
Bärsnya	1/32	6	Odertemms stbk	70	4.-		2 80	330	12.-		39 60	42 40
Ormastorp	1/32	3 10	Arvid Nilsson	30	4.-	1 20		235	12.-	28 20		
				20	2.-	- 40	1 60	140	4.-	5 60	33 80	35 40
-"-	1/64	3 13	Adolf Andersson	40	4.-	1 60		120	12.-	14 40		
				20	3.-	- 60	2 20	95	6.-	5 70	20 10	22 30
Långarods rotar.												
Bonhult	5/16	1 2	Ola Olsons stbk.	10	4.-	- 40		355	10.-	35 50		
				120	3.-	3 60		110	12.-	13 20		
				105	2.-	2 10	6 10	355	9.-	31 95		
								100	4.-	4 -	84 65	90 75
						Summa						190 85
			Dikesstracken E–F.									
O. Sallerupo rotar.												
Ormastorp	1/64	3 13	Adolf Andersson	70	4.-		2 80	175	12.-		21 -	23 80
-"-	9/128	38	Ernst Persson	55	4.-		2 20	205	7.-		14 35	16 55
Långarods rotar.												
Bonhult	5/16	1 2	Ola Olsons stbk.	115	3.-		3 45	80	10.-	8 -		
								60	9.-	5 40		
								240	4.-	9 60	23 -	26 45
						Summa						66 80
			Dikesstracken F–G.									
O. Sallerupo rotar.												
Ormastorp	9/128	38	Ernst Persson	15	5.-	- 75		375	10.-	37 50		
				80	4.-	3 20		40	8.-	3 20		
				115	3.5	4 03		400	7.-	28 -		
				25	3.-	- 75		560	4.-	22 40		
				110	2.-	2 20	10 93				91 10	102 03
Långarods rotar.												
Bonhult	5/16	1 2	Ola Olsons stbk.	145	4.-	5 80		415	12.-	49 80		
				285	3.-	8 55		290	9.-	26 10		
			Transport			14 35				75 90		102 03

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Transport			14 35				75 90		102 03
							14 35	670	40	26 80	102 70	117 05
						Summa						219 08
			Dikesstracken G-H.									
O. Tallerups socken.												
Ormastorp	9/128	38	Ernst Persson	50	3.5	1 75		715	12-	85 80		
				255	3.0	7 65	9 40	120	10-	12 -	97 80	107 20
- " -	9/32	22	Sven Jönsson	25	5.-		1 25	75	12-		9 -	10 25
Långaröds socken.												
Bönhult	5/16	12	Ola Olsens sthk.	120	5.-	6 -						
				206	4.-	8 24	14 24	910	12-		109 20	123 44
						Summa						240 89
			Dikesstracken H-J.									
O. Tallerups socken.												
Ormastorp	9/32	22	Sven Jönsson	115	5.-	5 75		320	12-	38 40		
				80	3.-	2 40	8 15	175	4-	7 -	45 40	53 55
Långaröds socken.												
Bönhult	5/16	12	Ola Olsens sthk.	30	7.-	2 10		135	12-	16 20		
				45	5.-	2 25		175	10-	17 50		
				55	2.-	1 10	5 45	180	4-	7 20	40 90	46 35
						Summa						99 90
			Sammandrag.									
O. Tallerups socken.												
Bästinge		67	Hanna Jönsson									206 06
"		66	Osf Olofsdotters sthk.									136 75
Strannarp		14	Per Andersson									24 95
"		19	Olof Green								3 75	
"		110	Dito								84 35	
"		114	Dito								135 -	223 10
Ormastorp		310	Axel Nilsson									35 40
										Transport		622 26

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Transport									626 26
Quarteryo		3 13	Adolf Andersson									46 10
"		38	Ernst Persson									225 75
"		22	Sven Jonsson									63 80
Långsida mkm.												
Bonhult		12	Ole Olsson slbk.									434 64
										Summa		1396 58

Bonhult den 13 april 1938.

Sture Mäller.

Per Persson. Olof Andersson.

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A - B.								
+20 +40 0 - 1	120	Dyjord m^3	10	0.50	5	-				
		Sand,grus o.sten enst. sprängsten "	150	1.30	195	-	200	-		
		Ägovägsbro vid 0+20					500	-		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.					62	35		
		Lösen för fall m.m. enl. utlåtandet					2010	-		
		Jordersättningar enl. särskild längd					7	65	2780	-
	120					Summa			2780	-
		Dikessträckan B - C.								
+40 +00 1 - 4	260	Berg m^3	15	12:-	180	-				
		Dyjord "	45	0.50	22	50				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten "	360	1.60	576	-	778	50		
+00 +50 4 - 6	250	Berg "	35	12:-	420	-				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten /ngt.buskar/ "	450	1.30	585	-	1005	-		
+50 +00 6 - 8	150	Berg "	10	12:-	120	-				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten /ngt.buskar/ "	410	1.60	656	-				
		Dyjord "	20	0.50	10	-	786	-		
+00 +90 8 - 9	190	Dyjord "	10	0.50	5	-				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten "	550	1.60	880	-	885	-		
+90 +00 9 -12	210	Berg "	5	12:-	60	-				
		Dyjord "	30	0.50	15	-				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten "	660	1.60	1056	-	1131	-		
+00 +66 12 -13	166	Dyjord "	50	0.50	25	-				
		Sand,grus o.sten,enst. sprängsten "	470	1.50	705	-	730	-	5315	50
	1226	Transport							5315	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1226	Transport							5315	50
		Förstärkning av broar vid 3+30 och 9+80 st.	2	200:-					400	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.tillägges							513	09
		Jordersättningar enl. särskild längd							571	41
	1226					Summa			6800	-
		Dikessträckan C - E .								
+66 +26 13 -15	160	Dyjord m³	210	0.50	105	-				
		Sand, grus o.sten, enst. sprängsten "	260	1.30	338	-	443	-		
+26 +7 15 -16	81	Dyjord "	20	0.50	10	-				
		Sand, grus o.sten enst. sprängsten "	320	1.40	448	-	458	-	901	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.tillägges							78	15
		Jordersättningar enl. särskild längd							190	85
	241					Summa			1170	-
		Dikessträckan E - F .								
+7 +93 16 -16	86	Dyjord m³	65	0.50	32	50				
		Sand, grus o.sten, enst. sprängsten "	370	1.40	518	-	550	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.tillägges					52	70		
		Jordersättningar enl. särskild längd					66	80	670	-
	86					Summa			670	-
		Dikessträckan F - G .								
+93 +00 16 -18	107	Sand, grus o.sten, enst. sprängsten m³	480	1.40	672	-	672	-		
	107	Transport					672	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	107	**Transport**					672	-		
+00 +26 18 -20	222	Dyjord m³	100	0.50	50	-				
		Sand, grus o.sten, enst. sprängsten "	855	1.40	1197	-	1247	-	1919	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							191	92
		Jordersättningar enl. särskild längd							219	08
	329					S u m m a			2330	-
		Dikessträckan G - H.								
+26 +64 20 -22	238	Dyjord m³	540	0.50	270	-				
		Sand, grus o.sten, enst. sprängsten "	225	1.30	292	50			562	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							56	61
		Jordersättningar enl. särskild längd							240	89
	238					S u m m a			860	-
		Dikessträckan H - I.								
+64 +00 22 -24	136	Dyjord m³	145	0.50	72	50				
		Sand, grus o.sten, enst. sprängsten "	255	1.40	357	-	429	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					40	60		
		Jordersättningar enl. särskild längd					99	90	570	-
	136					S u m m a			570	-
		Sidodiket B - B¹.								
+68 100-103	368	Schaktning av dyjord, grus o. sten lm	368	0.70	257	60				
	368	**Transport**			257	60				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	368	Transport			257	60				
		Rör, inre diam. 12" lm.	368	2.65	975	20				
		Läggning av rören och höljning "	368	0.45	165	60				
		Rörutlopp vid B st.	1	40:-	40	-				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 101+72, 103+40, 103+68 st.	3	45:-	135	-			1573	40
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							156	60
	368					Summa			1730	-
		Sidodiket C - C¹.								
I - V	170	Schaktning av dyjord, grus o. sten lm.	170	0.60	102	-				
		Rör, inre diam. 8" "	170	1.65	280	50				
		Läggning av rören och höljning "	170	0.30	51	-				
		Rörutlopp vid C st.	1	40.o	40	-				
		Brunn, inre diam. 60 cm vid C¹. "	1	45.o	45	-			518	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							51	50
	170					Summa			570	-
		Sidodiket E - K - L - M - M¹.								
+60 30 -32	260	Schaktning av dyjord, sand, grus o. sten lm.	260	1.25	325	-				
		Rör, inre diam. 12" "	260	2.65	689	-				
		Läggning av rören och höljning "	260	0.45	117	-				
		Rörutlopp vid E st.	1	40:-	40	-				
		Brunn, inre diam. 60 cm vid 31+20, 32+60 "	2	45:-	90	-	1261	-		
+60 +14 32 -34	154	Schaktning av dyjord, sand grus o. sten lm.	154	1.oo	154	-				
		Rör, inre diam. 10 " "	154	2.10	323	40				
		Läggning av rören och höljning "	154	0.40	61	60				
	154	Transport			539	-	1261	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	154	Transport			539	-	1261	-		
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 33+37 och 34+14 st.	2	45:-	90	-	629	-		
+14 +59 34 -34	45	Schaktning av dyjord, sand, grus o. sten lm.	45	0.70	31	50				
		Rör, inre diam. 6" "	45	1.30	58	50				
		Läggning av rören och höljning "	45	0.25	11	25				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 34+59 st.	1	45:-	45	-	146	25	2036	25
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							203	75
	459					Summa			2240	-
		Sidodiket L - L^1.								
+00 +62 50 -50	62	Schaktning av sand, sten o. grus lm.	62	1.35	83	70				
		Rör, inre diam. 6" "	62	1.30	80	60				
		Läggning av rören och höljning "	62	0.25	15	50				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid L^1 st.	1	45:-	45	-			224	80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							25	20
	62						Summa		250	-
		Sidodiket M - N - O.								
+00 +52 40--41	152	Schaktning, av dyjord, sand, sten o. grus lm.	152	1.00	152	-				
		Rör, inre diam. 10" "	152	2.10	319	20				
		Läggning av rören och höljning "	152	0.40	60	80				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 41+25 och 41+52 st.	2	45:-	90	-	622	-		
	152	Transport					622	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	152	**Transport**					622	-		
+52 +4 41 -42	52	Schaktning av grus,sand o. sten lm.	52	0.50	26	-				
		Rör,inre diam. 6" "	52	1.30	67	60				
		Läggning av rören och höljning "	52	0.25	13	-				
		Brunn,inre diam. 60 cm, vid 0 st.	1	45:-	45	-	151	60	773	60
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges							66	40
	204					Summa			840	-
		Sidodiket N - N^1.								
+00 +92 45 -45	92	Schaktning av sand,grus o. sten lm.	92	1.35	124	20				
		Rör,inre diam. 6" "	92	1.30	119	60				
		Läggning av rören och höljning "	92	0.25	23	-				
		Brunnar vid 45+88 och 45+92 st.	2	45:-	90	-	356	80	356	80
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges							33	20
	92					Summa			390	-
		Sidodiket K - K^1.								
+00 +43 52 -52	43	Schaktning av dyjord,grus o. sten lm.	43	1.30	55	90				
		Rör,inre diam. 8" "	43	1.65	70	95				
		Läggning av rören och höljning "	43	0.30	12	90				
		Brunn,inre diam. 60 cm, vid 52+43 st.	1		45	-	184	75		
+43 +85 52 -53	142	Schaktning av dyjord,grus, sand lm.	142	1.30	184	60				
		Rör,inre diam. 5" "	142	1:-	142	-				
		Läggning av rören och höljning "	142	0.20	28	40	355	-		
	185	**Transport**					355	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	185	**Transport**			355	-				
		Brunn, inre diam, 60 cm, vid 53+85 st.	1		45	-	400	-	584	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							45	25
	185					Summa			630	-
		Sidodiket F - F¹.								
+00 a - 58	324	Schaktning av dyjord, grus sand o. sten lm.	324	1.25	405	-				
		Rör inre diam. 12" "	324	2.65	858	60				
		Läggning av rören och höljning "	324	0.45	145	80				
		Rörutlopp vid F st.	1	40:-	40	-				
		Brunnar, inre diam. 60 cm, vid a+104, 56+60 och 58+00 st.	3	45:-	135	-	1584	40		
+00 +28 58 -59	128	Schaktning av dyjord, grus, sand o. sten lm.	128	1:-	128	-				
		Rör, inre diam. 10 " "	128	2.10	268	80				
		Läggning av rören och höljning "	128	0.40	51	20				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 59+28 st.	1	45:-	45	-	493	-		
+28 +80 59 -60	152	Schaktning av dyjord, grus, sand o. sten lm.	152	0.80	121	60				
		Rör inre diam 9" "	152	1.85	281	20				
		Läggning av rören och höljning "	152	0.35	53	20				
		Brunn, inre diam. 60 cm, vid 60+80 st.	1	45:-	45	-	501	-	2578	40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till läggas							251	60
	604					Summa			2830	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket G - G¹.								
+00 +60 65 -65	60	Schaktning av dyjord, sand och grus lm.	60	0.80	48	-				
		Rör, inre diam 6" "	60	1.30	78	-				
		Läggning av rören och höljning "	60	0.25	15	-				
		Brunn vid 65+60 st.	1	45:-	45	-				
		Rörutlopp vid 65+oo "	1	40:-	40	-	226	-		
+60 +34 65 -66	74	Schaktning av dyjord, sand, och grus lm.	74	0.60	44	40				
		Rör inre diam 5" "	74	1:-	74	-				
		Läggning av rören och höljning "	74	0.20	14	80				
		Brunn, inre diam. 60 cm st.	1	45:-	45	-	178	20	404	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							35	80
	134					Summa			440	-
		Sidodiket H - H¹.								
+00 +18 70 -71	118	Schaktning av dyjord, grus och sand lm.	118	0.80	94	40				
		Rör, inre diam. 6" "	118	1.30	153	40				
		Läggning av rören och höljning "	118	0.25	29	50				
		Rörutlopp vid H st.	1	40:-	40	-				
		Brunnar, inre diam. 60 cm vid 70+80 och 71+18 st.	2	45:-	90	-	407	30	407	30
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							42	70
	118					Summa			450	-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	120	A - B			2780	-				
	1226	B - C			6800	-				
	241	C - E			1170	-				
	86	E - F			670	-				
	329	F - G			2330	-				
	238	G - H			860	-				
2376	136	H - I			570	-	15180	-		
	368	B - B^1			1730	-				
	170	C - C^1			570	-				
	459	E - K - L - M - M^1			2240	-				
	62	L - L^1			250	-				
	204	M - N - O			840	-				
	92	N - N^1			390	-				
	185	K - K^1			630	-				
	604	F - F^1			2830	-				
	134	G - G^1			440	-				
2396	118	H - H^1			450	-	10370	-	25550	-
4772						Summa			25550	-

Bönhult den 13 april 1938.

Thore Möller.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Utredning jämlikt VII kap. 24 § vattenlagen.

Avloppssträcka.	Beräknad kostnad Kr.	ö.	Ägofigurer.	Beräknad åtnad Kr.	ö.	Relativ kostnad. (Kostnaden dividerad med åtnaden)
1.	2.		3.	4.		5.
A - B	2780	-	1-6	438	25	0.343411
B-C; C-C'.	7380	-	16-45; 57-70; 72-73; 204-244	7127	75	1.033987
B-B'	1730	-	8-15; 46-56	1341	50	1.289601
C-E	1170	-	71; 74-76; 137; 139-140 164-165; 245-250; 250 a 251.	3395	50	0.344574
E-F	670	-	173/2; 174/2; 253-254; 255/2	582	25	1.150708
F-G; G-G'	2770	-	173/2; 174/2; 175-178; 189/2; 190 255/2; 259; 279-283; 285/2	1983	38	1.396606
G-H; H-H'	1310	-	189/2; 192-193; 285/2; 286-287 288-294.	2039	37	0.642355
H-J	570	-	194-203; 295-297	1039	50	0.548341
E-K-L-M-M'	2240	-	118-127; 142-163	2133	-	1.050164
L-L'	250	-	167-172	294	-	0.850340
M-N-O	840	-	87-102; 106-110; 117	987	-	0.851064
N-N'	390	-	112-114; 115-116	789	-	0.494297
Transport	22090	-		22150	50	

1.	2.	3.	4.	5.
Transyrd	22090 -		22'150 50	
K-K'	630 -	77-81; 129-136; 138	965 -	0.652849
F-F'	2830 -	260-278	5'569 75	0.508102
Pumma	25'550 -		28'685 25	
A-B; B-C; C-C'; C-E.	11320 -	1-6; 16-45; 57-76; 137 139-140; 164-165; 204-249; 250; 250 a; 251.	10'961 50	1.015554
E-F; F-G; G-G'; G-H; H-H'; H-J.	4870	173-190; 192-203; 255; 259; 279-283; 285-287; 295-297.	5047 -	0.964930
E-F; F-G; G-G' G-H; H-H'; H-J; F-F'.	8150 -	173-190; 192-203; 255; 259 -283; 285-287; 295-297.	11'214 25	0.726754
E-K-L-M-M' L-L'; M-N-O; N-N'	3720 -	87-102; 106-110; 112-127; 142-163; 167-172.	4203 -	0.885082
E-K-L-M-M'; K-K'; L-L'; M-N-O; N-N'	4350 -	77-81; 87-102; 106-110; 112-127; 129-136; 138; 142-163; 167-172	5168 -	0.841718
A-B-C-E-F- G-H-J; C-C'; F-F'; G-G'; H-H'	19470 -	1-6; 16-45; 57-76; 137; 139-140; 164-165; 173-190; 192-250; 250 a; 251; 255; 259-283; 285; 287; 295-297.	22'175 75	0.877986

1.	2.	3.	4.	5.
Avdelning I.				
A-B-C-E-F-G				
H-J; C-C'; F-F';				
G-G'; H-H';	23820	1-6; 16-45; 57-294.	27343 75	0.871131
E-K-L-M-M';				
K-K'; L-L';				
M-N-O; N-N'				
Avdelning II.				
B-B'	1730	8-15; 46-56	1341 50	1.289601

Bonhult den 13 april 1938.
Sune Stiller.

Kostnadsfördelningslängd.

Socken och Hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	sök. eller icke sök.	Markens nuvar. värde Kr.	öre	Ditto värde Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
Ö. Sallerups socken									
Bäringe	67	Fa	17/320	Hanna Jönsson		2896	25	4684	75
"	68	M6	3/64	Ola Persson	sök.	1310	50	2251	-
"	66	O	1/32	Olof Mårtenssons stebbns		1953	25	4541	-
Gudalestad	19		1/48	Gunnar Olsson		1162	25	1980	-
"	20/18			D:o		229	50	501	-
"	20/18			Jöns Andersson, arr. Olof Persson		671	25	1446	-
Ormaskorp	310	A	1/32	Arvid Nilsson	sök.	2066	75	4269	-
"	312	C	1/64	Adolf Andersson	sök.	314	50	513	-
"	313	D	1/64	D:o	sök.	1539	-	3025	-
"	38	C6	9/128	Ernst Persson	sök.	2087	-	4152	-
"	22	Ba	9/32	Sven Jönsson	sök.	847	50	1707	-
Skamarp	14	C	1/16	Pet Andersson		42	-	84	-
"	19	A	473/32768	Elof Green	sök.	24	-	42	-
"	110	B	473/32768	D:o	sök.	2041	-	2908	-
"	111	C	473/32768	D:o	sök.	197	-	262	-
"	114	F	96/32768	D:o	sök.	1463	50	3176	-
Röngards socken									
Bonhult	12	A	5/16	Ola Olsons stebbns	sök.	6126	75	18115	50
				Summa		24972	-	53657	25

Avdelning I. Diresstr. A-B-C-E-F-G-H-J, C-C'; E-K-L-M-N'; K-K'; L-L'; M-N-O, M-N'; F-F'; G-G'; A-N'.					Avdelning II. Diresssträckan B-B'				Summa andel i			
Ägo-figuren	Båtnad		Beräknad kostnad		Ägo-figur.	Båtnad		Beräknad kostnad	Beräkn. kostnad		företagets procent	förrättnings-kostnad.
nr.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	nr.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
9.	10.		11.		12.	13.		14.	15.		16.	17.	
1-16 } 16-45 }	1387	50	1208	69	8-15	401	-	517	13	1725	82	6.76	95	37
					46-56	940	50	1212	87	1212	87	4.75	67	02
57-78	2587	75	2254	27						2254	27	8.82	124	44
78a-96	817	75	712	37						712	37	2.79	39	36
97-102	271	50	236	51						236	51	0.93	13	12
103-114	774	75	674	91						674	91	2.61	36	82
115-141	2202	25	1918	45						1918	45	7.51	105	96
142-147	198	50	172	92						172	92	0.68	9	59
148-166	1486	-	1294	50						1294	50	5.07	71	53
167-193	2065	-	1798	89						1798	89	7.04	99	32
194-203	859	50	748	74						748	74	2.93	41	34
204	42	-	36	59						36	59	0.15	2	12
205-206	18	-	15	68						15	68	0.06	-	85
207-220	867	-	755	27						755	27	2.96	41	76
221-223	1165	50	1056	62						56	62	0.22	3	10
224-240	1712	50	1491	81						1491	81	5.84	82	39
241-297	11988	75	10443	78						10443	78	40.88	576	75
	27343	75	23820	-		1341	50	1730	-	25550	-	100.00	1410	84

Den, mot vilken ej är anmärkande till förrättningen däri förekommande, med anmärkanden, är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för förrättningen än som svarar mot den båtnad, som beredas hans mark.

Enköping den 13 april 1938.

Thore Stiller.

Per Persson. Olof Andersson.

Protokoll hållet vid syn å Bes-

singe mölla år 1938.

Den 28 febr. 1938 inställde sig undertecknade för att hålla syn å Bessinge mölla med anledning av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Ormastorp m.fl. hemman i Ö.Sallerups och Långaröds socken, Malmöhus län.

§ 1.

Närvarande Lantbruksingenjör T. Möller.

Gode männen Per Persson i Ellestorp.

Olof Andersson Viggarum.

Ägaren till kvarnen Hanna Jönsson.

Brodern till Hanna Jönsson Anders Jönsson och mjölnardrängen Malte Nilsson.

§ 2.

Någon laglig dämningsrätt syntes icke föreligga i varje fall kunde inte ägaren visa detta.

§ 3.

Kvarnägaren uppgiver att dämningsgräns finnes utmärkt dels med kors i sten ovanpå dammen dels kors i sten västra strandkanten av kvarndammen.

Höjderna av dessa avvägdes till +6.85 och +6.81 respektive. Öppning i strand-vallen +6.33.

§ 4.

Kvarnen är fastighetstaxerad till 1000:- kr. enligt uppvisad

skattsedel.

§ 5.

Kvarnägaren uppger att hon som bruttoinkomst på kvarnen har c:a 900:- kr/år.

§ 6.

I kvarnen finnes inmonterad råoljemotor med ett hästkrafttal av 15.

Ort och dag som ovan

K.H. Håård.

Per Persson. Olof Andersson.

Bil.M.

P. M.


med anledning av undertecknads förordnande av den 11.jan. 1938 som biträdande förrättningsman vid syneförrättning rörande förbättrad torrläggning av mark tillhörande Ormastorp och Frennarp i Östra Sallerups socken och Bönhult i Långaröds socken, Malmöhus län.

Vid synetillfället den 28. februari 1938 konstaterades,att om lämplig torrläggning av ovannämnda marker skulle kunna genomföras,måste hela strömfallet,som tidvis driver Bässinge mölla,till större delen tagas i anspråk och ny kanal grävas genom dammen förbi kvarnen.

Kvarnägaren, Hanna Jönsson,hade vid sammanträde den 28/10 1937 endast yrkat,att vattenkraften skulle inlösas,då i kvarnen fanns inmonterad en

Kvarnen drives av vattenhjul,och torde verkningsgraden vid sådana i lmänhet hålla sig under än över 50 %. Här räknas dock med 50 %.

Av de uppgifter om vattenmängder,som erhållits,har framkonstruerats dstående varaktighetsdiagram. Antages t den tid,då dämning får ske,infaller der den vattenrika perioden,bliva me- lvattenmängderna månad för månad föl- nde:



nder	1:sta mån.	0.22 m^3/sek	
"	2:dra "	0.11	"
"	3:dje "	0.07	"
"	4:de "	0,05	"
"	5:te "	0.04	"
"	6:te "	0,03	"

Effekten vid 50 %:s verkningsgrad och 2,2 m:s fallhöjd blir då

$$= \frac{10 \cdot Q\ 2{,}2 \cdot 50}{75} = 1{,}46 \cdot Q$$

lltså c:a E_1 = 3,2 hkr

E_2 = 1,6 "

E_3 = 1,1 "

E_4 = 0.7 "

E_5 = 0,6 "

E_6 = 0,4 "

7,6 hkr

Effekten torde kunna ökas med 25 % på grund av möjligheter till

15 hkrs råoljemotor, vilken f.n. drog kvarnen, då vattenbrist förelåg, och kunde kvarnen alltså användas, även om vattenkraften fråntogs den.

Dämningsrätt för anläggningar av ifrågavarande slag torde i dessa trakter i allmänhet föreligga under 6 månader av året, eller vanligen mellan 1. november och 30. april. I protokollet av den 28. oktober 1937 angives även, att under denna tid förefinnes dämningsrätt.

Kvarnägaren uppgav, att dämningsgräns fanns angiven dels genom kors i sten ovanpå dammen vid kvarnen, dels genom kors i sten i västra sta kanten av kvarndammen. Det synes dock föga troligt, att dämningsgräns marke rats på ifrågavarande sätt. Märkena avvägdes till resp. +6,85 och +6,81 i det av ingenjör Möller använda jämförelseplanet.

Synemännen skola dock utgå från förhållandena, sådana de äro vid synetillfället, och bestämdes den övre dämningsgränsen ligga å höjden +6,3 emedan vid denna vattnet tog väg genom en öppning i den upplagda jordvalle Denna öppning låg å +6.33. Vattenytan nedanför kvarnen har av ingenjör Möl ler avvägts till +4,16. Fallhöjden är alltså 2,2 m.

För bestämmande av värdet av vattenkraften föreligga följande uppgifter:

Nederbördsområde	6,65 km^2
Total fallhöjd	2,2 m

Vattenmängd med 11 mån. varaktighet 0,007 m^3/sek.

" " 75 % " 0,021 "

" " 50 % " 0,035 "

Vattenmängderna hava erhållits genom Hydrografiska byrån.

dygnsmagasinering,och blir summan effekten 1,25 . 7,6 = 9,5 hkr.

Antages värdet av effekten på grund av förhållandena på platsen, motorreserv m.m. till 4 öre per kwt eller c:a 3 öre per hkrtimma,är kostnaden per månad vid 8 tim. drift per dag 0,03 . 8 . 25 = 6 kr. Kapitaliseras detta efter 5 % erhålles ett kapitalvärde av 120:- kr per hkr och månad.

Värdet på effekten,vari inbegripes anordningar för kraftens uttagande,såsom dammbyggnader,anordningar för vattens in- och utledande m.m., dock med undantag för vattenhjul och hjulhus,är 120 . 9,5 = 1.140:- kr.

Å sammanträdet denna dag yrkade kvarnägaren jämväl ersättning för vattenhjul. Synemännen bestämde att härför skulle utgå en ersättning av 300:- kr. Hela fallet tages nu ej i anspråk av torrläggningsföretaget,men måste hela lösas,då kvarblivande delen blir värdelös.

Enligt vattenlagen,9 kap. 48 § skall ersättning i peningar beräknas till fulla värdet av den förlorade vattenkraften och hälften därutöver

. . 1,5 . 1140 = 1.710:- kr.

Till ägaren av Bässinge mölla skall alltså 1.710:- kr för förlorad vattenkraft jämte 300:- kr för vattenhjul,eller 2.010:- kr i ett för allt utgå i ersättning. Då det är obekant,huruvida kvarnfastigheten är besvärad av inteckningar,bör ersättningssumman enl. vattenlagen, 9 kap. 54 § nedsättas hos Konungens Befallningshavande i Malmöhus län. Denna nedsättning skall göras i så god tid,att ersättning till kvarnägaren eller event. inteckningshavare kan av länsstyrelsen utbetalas,innan något ingrepp göres,som kan komma att störa kvarnens drift med vattenkraft.

Vid prövning av företagets laglighet skall enligt vattenlagen,

7 kap. 38 § nyttan av företaget efter avdrag av kostnaderna för dess verkställighet överstiga värdet av den utbyggda vattenkraften med 2 . 1140 + 300:- = 2.580:- kr.

Stockholm den 13. april 1938.

K.H. Håård.

Ö v e r s i k t s k a r t a .



Skala 1:looooo

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker tillhörande Bässinge, Guddastad, Ormastorp, Frännarp och Bönhult i Östra Sallerups och Långaröds socknar av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrläggningsområdet,som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000,på vilken markernas höjdläge över det för företaget antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet medelst små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.F./. På bifogade översiktskarta är området till sitt ungefärliga läge angivet med röd färgläggning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor,som å hithörande ritningar betecknas,huvudavloppet A - B - C - E - F - G - H - I och sidodikena B - B^1, C - C^1, E - K - L - M - M^1, L - L^1, M - N - O , N - N^1, K - K^1, F - F^1, G - G^1 och H - H^1. Huvudavloppet skall bibehållas öppet, övriga avlopp skola utföras såsom rörledningar. På nivåkartan är det öppna avloppet utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer,på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning,som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 11 december 1936,eller för företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. För företagets genomförande fordras att ett å Bässinge 6:7 beläget strömfall, som tidvis driver den s.k. Bässinge mölla,utrives. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras. Närmare utredning angående de förhållanden,som omförmälas i 7 kap. 38 § vattenlagen,lämnas i mom. 9 här nedan.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+7.06 m. Järndubb i sten omedelbart väster om markväg ca 50 m sydsydväst kvarnhus.

Fixp. II. Höjdläge =+9.17 m. Järndubb i sten ca 10 m söder 6+94, 3 m norr om stengärdesgård.

Fixp.III. Höjdläge =+8.59 m. Järndubb i sten 22 m norr om 17+79.

Fixp. IV. Höjdläge =+10.oo m.Järndubb i sten 26 m sydost 24+oo, ca 8 m öster om gärdesgård.

Fixp. V . Höjdläge =+9.75 m. △-format märke inhugget i sten 9 m norr om 41+76, ca 10 m väster stengärdesgård.

Fixp. VI. Höjdläge =+8.90 m. △-format märke inhugget i sten 14 m väster 60+76.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde omfattar vid Bässinge mölla 6.65 km^2 och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker med delvis tämligen branta lutningar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen beräknats till 150 lit/sek/km^2 vid exceptionella flöden,100 lit/sek/km^2 vid normala flöden, 8 lit/sek/km^2 vid medelvatten under vegetationstiden och 1 lit/sek/km^2 vid lågvatten.

De täckta ledningarnas nederbördsområden äro av mindre omfattning och utgöras så gott som uteslutande av i företaget ingående odlade fält och ängsmarker. Ledningarnas dimensioner hava i allmänhet bestämts så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.5 lit/sek/har. Sträckan F - F^1 har dimensionerats för en vattenmängd av 1.2 lit/sek/har,då markerna omkring detta avlopp utnyttjas för bete och även för framtiden äro avsedda att nyttjas på samma sätt och således torde kunna utan olägenhet tåla en tillfällig översvämning.

Av efterföljande tabeller framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningar,dimensioner och vattendjup,varvid rörledningarnas avbördningsförmåga beräknats under förutsättning,att uppdämning icke förekommer.

Öppna avlopp.

Avloppssträcka	Nederb. område	Avrinning		Vattenmängd	Bottenbredd	Sidolutn.	Minsta bottenlutn.	Vattendjup
	km^2	sl/km^2		m^3	m			m
A - 9 +80	6.65	Exc.Högv.	150	1.o	0.5	1:1.25	0.56:1000	1.15
		Norm. "	100	0.65				1.o
		Medelv.	8	0.05				0.35
		Lågv.	1	0.007				∽ 0.1
- E	6.o	Exc.högv.	150	0.9	0.5	1:1.25	0.56:1000	1.10
		Norm. "	100	0.6				0.95
		Medelv.	8	0.05				0.3
		Lågv.	1	0.006				∽ 0.1
- G	4.7	Exc.högv.	150	0.7	0.5	1:1.25	1.01:1000	0.85
		Norm. "	100	0.5				0.75
		Medelv.	8	0.04				0.22
		Lågv.	1	0.005				∽ 0.1
- I	3.6	Exc.högv.	150	0.54	0.5	1:1.25	1.01:1000	0.75
		Norm. "	100	0.36				0.65
		Medelv.	8	0.03				0.2
		Lågv.	1	0.004				∽ 0.1

Täckta avlopp.

Avloppssträcka	Nederb. område	Största avrinning	Största vattenmängd	Lutning	Dimension	Avbördn. förmåga
	hektar	s.l./har	lit/sek		cm /tum/	lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B - B^1	20	1.5	30	1.65:1000	30.o /12/	36
C - C^1	3.5	1.5	5.3	1.76:1000	20.o /8/	11
E - K	30	1.5	40	1.67:1000	30.o /12/	38
- L	24	1.5	36	1.43:1000	30.o /12/	36
- M	16	1.5	24	1.95:1000	25.o /10/	24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- M	4.6	1.5	6.9	11.1:1000	15.o /6/	12.9
L - L^1	5.2	1.5	7.8	6.45:1000	15.o /6/	9.7
M - N	10.o	1.5	15.o	1.97:1000	25.o /10/	22.o
- O	5.3	1.5	8.o	9.6:1000	15.o /6/	12.o
N - N^1	3.5	1.5	5.3	3.26:1000	15.o /6/	7.o
K - 52^{+43}	5.o	1.5	7.5	2.33:1000	20.o /8/	14.o
- K^1	3.5	1.5	5.3	9.30:1000	12.5 /5/	7.3
F - 56^{+60}	31.o	1.2	37.o	1.62:1000	30.o /12/	35.o
- 58^{+00}	29.o	1.2	35.o	1.43:1000	30.o /12/	33.o
- 59^{+28}	16.o	1.2	19.o	1.56:1000	25.o /10/	20.o
- F^1	11.5	1.2	13.8	1.97:1000	22.5 /9/	17.o
G - 65^{+60}	3.o	1.5	4.5	2.5:1000	15.o /6/	6.1
- G^1	1.3	1.5	2.o	2.03:1000	12.5 /5/	3.3
H - 70^{+80}	3.5	1.5	5.3	3.75:1000	15.o /6/	7.5
- H^1	2.7	1.5	4.o	2.63:1000	15.o /6/	6.3

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Över huvudavloppet skall på företagets bekostnad byggas bro i enlighet med upprättad ritning vid 0+20. Dessutom skola broarna vid 3+30 och 9+80 förstärkas genom undergjutning med betong. För övrigt skola inga broar eller trummor utföras i samband med dikningen.

Beträffande dylika byggnader,som i framtiden kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp,bestämmes allenast,att de ej få utföras på sådant sätt,att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst följande dimensioner:

Sträckan	A - B - C - E	bredd = 2.o m	höjd = 1.3 m
"	E - F - G	" = 1.8 "	" = 1.o "
"	G - H - I	" = 1.6 "	" = 0.9 "

Mom.7. Utgående ersättningar.

a/ Marklösen och intrång genom jordupplag.

För mark,som gräves bort vid det öppna avloppets upptagande,samt för intrång genom upplägging av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden / Bil.G./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för upplag efter den härav täckta markens värde efter företagets genomförande.

Det obetydliga intrång,som förorsakas vid rörledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

b/ Lösen av strömfall.

Värdet av den vid Bässinge mölla befintliga vattenkraft,som genom fallets sänkning går förlorad,har i av biträdande förrättningsmannen upprättad P. M. / Bil.M./ beräknats till 1.140:- kr. För tillgodogjord vattenkraft skall,enligt 9 kap. 48 § vattenlagen,ersättning utgå med fulla värdet och hälften därutöver. För vattenhjul med tillhörande lageranordningar,som genom

företaget göres för kvarnägaren onyttigt,skall dessutom ersättning utgivas med 300:- kr. På grund härav finna synemännen skäligt föreskriva,att till ägaren av Bässinge mölla skall i ett för allt utgivas ersättning med 2.010:- kr. Då fastigheten är besvärad av inteckning skall ersättningsbeloppet nedsättas hos länsstyrelsen. Denna nedsättning skall göras i så god tid,att ersättning till kvarnägaren eller event. inteckningshavare kan av länsstyrelsen utbetalas,innan arbete eller åtgärd vidtages,som förändrar förhållandena vid kvarnen.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen,och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. För vissa områden utmed huvudavloppets nedre del har blivande värdet reducerats med hänsyn till att dessa även efter företagets utförande erhålla endast ofullständig torrläggning.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./ i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar funnits skäl un-

dersöka,huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden/ för torrläggning av något område skulle bliva mindre,därest annat område ej ingått i samfälligheten,så har för jämkning i kostnadshänseende särskild utredning / Bil.I./ verkställts i den ordning,varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat,att marken inom samfälligheten bör hänföras till två särskilda avdelningar på sätt närmare framgår av nyssnämnda bilaga.

Avdelning II,som omfattar ägofigurerna 8 - 15 och 46 - 56,skall bekosta utförandet av avloppsträckan B - B^1. Avdelning I,som omfattar övriga ägofigurer,skall bekosta utförandet av övriga avloppssträckor.

I kostnadsfördelningslängden / Bil.K./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola,om företaget kommer till stånd,jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal,men skola vid förrättningens avslutande,om så erfordras,av sökandena omedelbart förskjutas.

Vilka delägare,som ansetts som sökande eller likställda med sökande,angives i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden,är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad,som beredes hans mark.

Mom.9. Företagets tillåtlighet.

Båtnaden för till avdelning I hörande marker har beräknats till 27.343:75 kr. Kostnaden för utförandet av denna avdelning,inberäknat ersätt-

ningar för markupplåtelse och intrång genom jordupplag,har beräknats till 21.810:- kr. Skadan å den utbyggda vattenkraften uppgår enligt ovan till 1.140:- kr. och skadan å annan egendom till 300:- kr,varför nyttan av företaget efter avdrag av kostnaden för dess verkställande uppgår till mer än två gånger skadan å tillgodogjord vattenkraft ökad med skadan å annan egendom. Hinder för företaget jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen föreligger således icke.

Mom.10. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 12 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Där öppet avlopp följer rågång skall upgrävningen ske på sådant sätt, att bottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

5/ Jord och sten,som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.o anordnas vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

8/ Betongarbetena skola utföras under betryggande kontroll.

9/ Rören till täckta ledningar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar,vilket skall kontrolleras innan rören nedläggas.

10/Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

11/Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

12/Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

13/Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1940.

14/Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.11. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder,som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen för nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående bro,liksom även till förstärkning föreslagna broar,skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.12. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-

drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.13. Återstående del av fallhöjden.

Vid nu föreslagen fördjupning av huvudavloppet kommer viss del av fallet vid Bässinge mölla icke att tagas i anspråk,men då ersättning beräknats för hela den befintliga fallhöjden,äger företaget vid event. framtida fördjupning av avloppet,att utan ersättning tillgodogöra sig återstående del av fallhöjden.

Mom.14. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall,så snart förrättningen vunnit laga kraft,såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0,15 % av båtnadsvärdet eller 43 kronor 3 öre.

Mom.15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Bässinge-Bönhults torrläggningsföretag år 1938".

Mom.16. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.17. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.18. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Bönhult den 13 april 1938.

Thore Möller. K.H. Håård.

Per Persson. Olof Andersson.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 86 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

gr-grek
37

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 24/2 1940
godkänd den 29/2 1940

V/36
39

M 3*0595

DIARIE N:r 3986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för "Bässinge - Bönhults torrläggningsföretag år 1938" i Östra Sallerups och Långaröds socknar av

MALMÖHUS LÄN

Th. Karell.
3 utf.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tolvtusensjuhundratjugo (12.720) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av trettontusenniohundra (13.900) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
15B139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bönhult, Önnekärr den 5 febr. 1940.
Olof Olsson Bönhult 12
Elof Gren ägare till Fremmerg. 1:10 och 1:14.
Adolf Andersson " " Ormastorp 3:12 och 3:13

Att Lantbrukarna Olof Olsson Elof Gren
och Adolf Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Nilsson
Adress Bönhult Önnekärr

Lennart Persson
Adress Bönhult Önnekärr

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 mars 1940.

A. Nyblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Bässinge-Bönhults torrläggningsföretag år 1938.

Malmöhus län.

39

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Östra Sallerups socken.

Bässinge	1/32	mtl.	6 6	äg.	Maria Mårtensson, lagfart säkt.
"	17/320	"	6 7	"	Hanna Jönsson, lagf. 5 maj 1930, § 190.
"	3/64	"	6 8	"	Ola Persson lagf. 11 febr. 1924, § 46.
Guddastad	1/64	"av	1 8	"	Bror Andersson, lagf. 20 april 1938, § 259.
"	1/142	"av	1 8	"	Hilda Rosenkvist Olsson, lagf. 3 juni 1930, § 257
"	1/48	"	1 9		
Ormastorp	9/32	"	2 2	"	Sven Jönsson, lagf. 15 jan. 1906, § 36.
"	9/128	"	3 8	"	Ernst Persson, lagf. 25 aug. 1931, § 3.
"	1/32	"	3 10	"	Arvid Nilsson, lagf. 7 mars 1934, § 116.
"	1/64	"	3 12	"	Adolf Andersson, lagf. 22 jan. 1936, § 41.
"	1/64	"	3 13		
Frännarp	473/32768	"	1 10	"	Elof Gren, lagf. 4 mars 1936, § 183.
"	96/32768	"	1 14		

Långaröds socken.

Bönhult	5/16	mtl	1 2	äg.	Ola Olssons sterbhus, Ola Olsson och hans hustru Hanna Persdotter lagf. 4 juni 1894, §§ 165 - 167, å 9/32 mtl Bönhult nr 1, Hanna Persdotter ensam lagf. 4 juni 1894, § 160, å 1/32 mtl Bönhult nr 1.

Höör i mars 1939.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Bäsinge - Bönhults torrläggningsföretag år 1938" i Östra Sallerups och Långaröds socknar av Malmöhus län.

Lån 13.900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbrukestyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare	Lagfart den
Östra Sallerups socken.				
Bäsinge	1/32	6 6	Maria Mårtensson	sökt
"	17/320	6 7	Hanna Jönsson	5 maj 1930 §190
"	3/64	6 8	Ola Persson	11 febr.1924 §48
Guddastad	1/64	av 1 8	Bror Andersson	20 april 1938§259
"	1/142	av 1 8)	Hilda Rosenkvist Olsson	3 juni 1930 §257
"	1/48	1 9)		
Ormastorp	9/32	2 8	Sven Jonsson	15 jan. 1906 §36
"	9/128	5 8	Ernst Persson	25 aug. 1931 § 3
"	1/32	5 10	Arvid Nilsson	7 mars 1934 §116
"	1/64	5 12)	Adolf Andersson	22 jan.1936 § 41
"	1/64	5 13)		
Frännarp	473/32768	1 10)	Olof Gren	4 mars 1936§ 183
"	96/32768	1 14)		
Långaröds socken.				
Bönhult	5/16	1 2	Ola Olssons sterbhus, Ola Olsson och hans hustru Hanna Persdotter lagf.4 juni 1894, §§ 165-167 å 9/32 mtl.Bönhult nr 1, Hanna Persdotter ensam lagf.4 juni 1894, § 160 å 1/32 mtl.Bönhult nr 1	

Stockholm den 1 mars 1940.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Y36 Godk. 1/3 1940
59

V100

DIARIE Nr 3985
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1940

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Bässinge-Bönhults torrläggningsföretag år 1938 i östra Sallerups och Långarods socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Statsbidrag : 12.720:- kr.

Statslån : 13.900:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Olof Olsson, Bönhult, Annekäp.

Vid den 21 juni 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprättats vid av mig handlagd, den 13 april 1938 avslutad synefärrättning och sedermera blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställt.

Enligt företedda räkenskaper hava kostnaderna uppgått till ungefär samma belopp, som vid planens fastställande beräknats.

Hässleholm den 12 februari 1940.

Thore Thörn.