

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättshandv.

Förslag
till

"Dilationsföretaget Fjärestad nr. 15 7 och 16
av år 1938"

uti Fjärestads och Bärlövs socknar
av 776 100 000 Län.

Upprättat vid syreförretning år 1938 av


Olav Henrik Wahl.
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Sehlmark.



Förslag till "Diluvationsföretaget Fjälrestad 7 och 16 av år 1938"

uti Fjälrestads och Bärslövs socknar av 172 1/2 ha.

Upprättat vid synföreläsning år 1938 av


Olav Henric Hauke.

Statens Lantbruksingenjör.

Profil- och sektionsskizeringar.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 december 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Sehlmark.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordning.



Profil- och sättningsritningar mm. m.m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens be-
slut denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 december 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Sehlmark

Kungl. Lantbruksstyrelsens
tekniska styrelse

Förslag

till

"Dilatairingsföretaget Fjällrestad nr 7 och 16
den 1938"


och Fjällrestad och Bärslövs socknar

och 77 Länshälsöns Län.



Uppgjordt vid byggnadsföretaget den 1938 av

Blas. H. H. H. H.
Statens Lantbruksstyrelsen



Tyngningsritning för betong
med 24" i diameter
Skala 1:50





Tyngningsritning för betong
med 48" i diameter
Skala 1:50



Tyngningsritning för betong
med 40" i diameter
Skala 1:50





Tyngningsritning för betong
med 32" i diameter
Skala 1:50






Vidimeras
ex officio

3.5.1940
M 3.0597 3

1.5.35




Förslag till ombyggnad av utloppet vid poäng 19+50
Skala 1:50



M 3★0597

2794



Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fjärestad nr:ris 7 och 16

av år 1938"

uti Fjärestads och Bårslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker till Fjärestad n:ris 7,
16 och 22 m.fl. hemman uti Fjärestads
och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

År 1938 den 15 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Oskar Nilsson, Bårslov per Gantofta, och Nils E. Svensson, N. Vallåkra per Vallåkra, i föreningshuset i Fjärestad, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7, 16 och 22 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 23 sistlidne juli översänt till pastorsämbetena i Fjärestads och Bårslövs församlingar, och hade dessa kungörelser enligt & dessamma tecknade bevis /Bil. n:ris 2 och 3/ upplästs i respektive kyrkor söndagen den 31 juli 1938. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande dels lönoboställena $1/2$ mtl. Fjärestad 16² och $1/2$ mtl. Fjärestad 16³, dels Lunds Domkyrka tillhöriga $3/8$ mtl. Fjärestad 22¹, allt uti Fjärestads socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 23 juli 1938 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 25 juli 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 27 juli 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Erik Olsson, Fjärestad, arr. lönebostället 1/2 mtl. Fjärestad
 16³ uti Fjärestads socken samt i egenskap av syssloman förande ta-
 lan för "Dikningsföretaget n:r 7, 16 och 22 Fjärestad av år 1885".

Lantbr. J.P. Andersson, Fjärestad, arr. lönebostället 1/2 mtl. Fjärestad
 16² uti Fjärestads socken.

Lantbr. Hjalmar Andersson, Fjärestad, arr. Lunds Domkyrka tillhöriga
 3/8 mtl. Fjärestad 22¹ uti Fjärestads socken.

Lantbr. Karl Schüller, Fjärestad, äg. 5/96 mtl. Fjärestad 7⁴⁸ uti Fjäre-
 stads socken.

Lantbr. Rinar Malmström, Fjärestad, äg. 3/96 mtl. Fjärestad 7⁴⁹, 1/32
 mtl. Fjärestad 7⁹, 1/40 mtl. Fjärestad 7¹¹, 1/160 mtl. Fjärestad
 7¹² och 3/128 mtl. Fjärestad 7¹⁶, allt uti Fjärestads socken.

Lantbr. Albert Pettersson, Fjärestad, äg. 29185/6037⁴⁴ mtl. Fjärestad
 7¹⁸ uti Fjärestads socken. /Lagfart beviljad d. 18/2 1919 för Al-
 bert Pettersson och h.h. Alma Pettersson å endast 27377/6037⁴⁴ mtl.
 enligt anteckning i jordregistret beröende på felaktig mantalsupp-
 gift i fångeshandlingarna/.

Lantbr. Edvin Pettersson, Fjärestad, äg. 5837/35218⁴ mtl. Fjärestad 7²⁶
 uti Fjärestads socken.

Lantbr. Felke Andersson, Fjärestad, arr. änkefru Emma Nilsson tillhöri-
 ga 67/1056 mtl. Bårslov 7¹⁰ uti Bårslovs socken.

Övriga sakägare och ombud:

Änkefru Emma Nilsson, Bårslov, äg. 67/1056 mtl. Bårslov 7¹⁰ uti Bårslovs
 socken, genom förenämnde Felke Andersson.

Lantbr. Emil Viktorsson, Fjärestad, äg. 5837/35218⁴ mtl. Fjärestad 7²⁷

uti Fjärestads socken.

Lantbr. Nils Nordström, Fjärestad, Mg. 5837/352184 mtl. Fjärestad 7²⁸

och 5837/352184 mtl. Fjärestad 7²⁹ uti Fjärestads socken.

Greve Axel Wachtmeister, Mg. 1/2 mtl. Fjärestad 20¹, 1 mtl. Fjärestatorp

1¹, 7/8 mtl. Fjärestatorp 2¹ och 3/4 mtl. Fjärestatorp 3¹ gem. Åge-

vidd uti Fjärestads socken genom Patron Hugo Trapp.

Patron Hugo Trapp, Fjärestatorp, arr. Greve Axel Wachtmeister tillhöriga fastigheter.

Domkyrkorådet i Lund, förande talan för Lunds Domkyrka tillhöriga 3/8

mtl. Fjärestad 22¹ gn domkyrkokamreraren E. Grönquist /Bil. nr 5/.

Lunds stiftsnämnd förande talan för löneboställena 1/2 mtl. Fjärestad 16²

och 1/2 mtl. Fjärestad 16³ uti Fjärestads socken genom stiftsnotari-

en Helge Arfwidsson /Bil. nr 6/.

Gemensamma kyrkorådet i Bäralövs m.fl. församlingars pastorat förande ta-

lan för löneboställena 1/2 mtl. Fjärestad 16² och 1/2 mtl. Fjärestad

16³ uti Fjärestads socken genom kommunalordföranden August Hansson

/Bil. nr 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till ni kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortsärande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller mot det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som tor-
de bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och
sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband
med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen,
att sakhägarne vid de yrkanden, som under förrättningen kommo att fram-
ställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till num-
ren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritning-
arna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om synförrättning-
en avsågo, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser
meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner
i övrigt, som erfordrades för nöjaktig terrälläggning av vissa den till-
höriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det avsedda
dikningsföretaget skulle omfatta dikessträckan 16+40 - 0, vilken di-
kessträcka borde fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga di-
mensioner. Dessutom borde det nuvarande diket upptagas nedströms punk-
ten 16+40 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall.

§ 6.

Rinar Malmström yrkade, att det avsedda dikningsföretaget skul-
le omfatta jämväl utförandet av dikessträckorna 13+72 - 30 - 35+37 och
11+36 - 40 - 42+44.

§ 7.

Herr Folke Andersson meddelade, att han erhållit tillstånd av fru Emma Nilsson att såsom sökande biträda förrättningen /Bil. nr 8/.

§ 8.

Det upplystes av förrättningsmannen, att Hjalmar Andersson, J.P. Andersson och Erik Olsson underskrivit vederbörlig ansökan om synförrättningen, ehuru de ej vore ägare utan endast arrendatorer av de fastigheter, som nu disponerades av dem eller fastigheterna resp. Fjårestad 22¹ Mg. Lunde Domkyrka, Fjårestad 16², lönebeställe och Fjårestad 16³ likaledes lönebeställe. Domkyrkokamreraren E. Grönquist, stiftsnotarien Helge Arfwidsson och kommunalordföranden August Hansson förklarade emellertid, att de under förhandenvarande förhållanden intet hade att invända mot de åtgärder, som av ovannämnda arrendatorer vidtagits, enär förrättningens utsträckning vore oberoende av huruvida desamma såsom sökande biträtt förrättningen eller ej.

§ 9.

Meddelades, att syngången smedelbart kunne att företagas med början å Fjårestatorps ägor.

§ 10.

Erik Olsson, sýsaloman för dikningsföretaget "Nygrävning av flod-diket genom ägorna till nr:is 7, 16 och 22 Fjårestad och Fjårestatorp uti Fjårestads socken av år 1885" hade inget att erinra mot det nu planerade dikningsföretagets utförande.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande,

att nytt sammanträde i Krendet skulle komma att hållas i föreningshuset i Fjäre-
stad onsdagen den 7 september 1938 kl. 11,30 f.m.

Fjärestad den 15 augusti 1938.

Å tjänstens vägnar;

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson, Nils E. Svensson

Gode män.

År 1938 den 7 september inställde sig synemännen åter i förenings-
huset i Fjärestad för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndsbesvär:

Lantbr. Erik Olsson, Fjärestad.

Lantbr. Hjalmar Andersson, Fjärestad.

Lantbr. Karl Schtler, Fjärestad.

Lantbr. Einar Halmström, Fjärestad.

Lantbr. Albert Pettersson, Fjärestad.

Lantbr. Edvin Pettersson, Fjärestad.

Domkyrkerådet i Lund genom domkyrkokamreraren E. Grönquist.

Gemensamma kyrkerådet i Bärslövs m.fl. församlingars pastorat och kom-
munalordföranden Aug. Hansson.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps uppta-
gande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående
sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritning-
ar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 15.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Erik Olsson, Fjärestad nr 16 per Vallåkra, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Erik Olsson, Fjärestad nr 16, tillika ordföranden och verkställande ledamot, Einar Malmström, Fjärestad nr 7 och Carl Schuler, Fjärestad nr 7, samtliga med postadress Vallåkra.

Till revisorer utsågos kommunalordföranden Aug. Hansson, Fjärestad nr 6 och lantbrukaren Albert Pettersson, Fjärestad nr 7, båda med postadress Vallåkra.

§ 17.

Överlämnades till herr Erik Olsson ett häfte handlingar och 1 rit-

ning till "Dikningsföretaget Fjärestad nr:is 7, 16 och 22 av år 1885", vilka av Olsson ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 18.

Överlämnades till herr Erik Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Till protokollet skulle antecknas, att kostnader för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 50,20 kr. till Einar Kalmström och 52,50 kr. till Nils Mindahl. Beloppen utbetalades av förrättningsmannen till vederbörande. Dessutom skulle ersättning för sammanträdeslekaler utgå med 2,30 kr., vilket belopp förrättningsmannen utbetalade till herr Erik Olsson.

§ 20.

Styrelsen bemyndigades, att, därefter så erfordrades, å företagets vägnar upptaga tillfälliga lån.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Fjärestad den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar;

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson, Nils E. Svensson

Gode män.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande n:ris 7-16 och 22 Fjärestad i Fjärestads socken av Malmöhus län.

Fjärestad pr Vallåkra den 24 okt. 1937.

Eric Olsson

Einar Malmström

Karl Schüller

Albert Pettersson

Edvin Pettersson

Hjalmar Andersson

Folke Andersson

Sven Nilsson

J.P. Andersson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Kalmö i landskansliet den 3 november 1937.

Fr. Ramel

Oscar Rud-Olson.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7, 16 och 22 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i föreningshuset i Fjärestad måndagen den 15 augusti 1938 kl. 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fjärestad n:ris 7, 16, 20 och 22 samt Fjärestatorp n:ris 1, 2 och 3 uti Fjärestads socken, Evensom Bårslov nr 7 uti Bårslövs socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom Ågorna till n:ris 7, 16 och 22 Fjärestad och Fjärestatorp uti Fjärestads socken av år 1885".

Malmö den 25 juli 1938.

A tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 31/7 1938 för Fjärestads församling i Fjärestads kyrka betygar:

Malte Svensson

Kommunister.

Bil. nr 3.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

.

uti Fjärestads socken av år 1885".

Malmö den 23 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 31/7 1938 för Bårslövs försam-

ling i Bårslövs kyrka betygar:

Malte Svensson

Komminister.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning an-
gående torrläggning av marker till Fjärestad nr:ris 7, 16 och 22 m.fl. hem-
man uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för un-
derrättelsens
avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Fjärestads församling,
/kungörelse/.

Gantofta

23/7 1938

Pastorsämbetet i Bårslövs församling,
/kungörelse/.

"

"

"

Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/.

Malmö

"

"

Skandinaviska Kredit A/B., Notariatavdelningen,

"

"

Skiftesgodemannen Nils Oscar Nilsson, Bårslov, Gantofta

"

"

Skiftesgodemannen Nils E. Svensson, N. Vallåkra, Vallåkra

"

"

Ordf. i gemensamma kyrkorådet för Bårslövs pastorat,
Kyrkoherde M. Svensson, Frillestad,

Påarp,

27/7

"

Patron Hugo Trapp, Fjärestatorp,

Vallåkra

"

"

1.

2.

3.

Lantbr. Albert Pettersson, Fjårestad, Vallåkra, 27/7 1938

Lantbr. Edvin Pettersson, " " " "

Lantbr. Emil Viktorsson, " " " "

Lantbr. Nils Nordström, " " " "

Lantbr. Einar Malmström, " " " "

Lantbr. Magnus Svensson, " " " "

Lantbr. Karl Schüller, " " " "

Arr. Hjalmar Andersson, " " " "

Arr. J.P. Andersson, " " " "

Arr. Eric Olsson, " " " "

Arr. Folke Andersson, Bårselöv, Gantofta " "

Fru Emma Nilsson, Bårselöv, " " "

Lantbr. Sven Nilsson, Bårselöv, " " "

Sysslomannen för dikn.föret. nr:is 7, 16 och 22 av år 1885,
arr. Eric Olsson, Fjårestad, Vallåkra " "

Domkyrkorådet, Lund " "

Malmö den 27 juli 1938.

Å tjänstens vägnar;

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

DOMKYRKORÅDET
LUND.

Resolution.

Herr Domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom,

den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom Domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde iakttaga och bevaka Lunds Domkyrkas rätt och bästa. Lund den 12 augusti 1938.

För Domkyrkorådet i Lund.

Kämn oläsligt.

/ A. Neuman.

Bil. nr 6.

Lunds Stiftensnämnd.

D:nr 1567 S.

Sigill.

R e s o l u t i o n.

Herr Stiftensnotarien Helge Arfwidsson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftensnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 9 augusti 1938.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Tage Gynnerstedt.

Bil. nr 7.

Utdrag av protokoll vid samman-

träde med Bärlövs, Fjärestad, Frille-

stad och Välluvs gemensamma kyrkeråd

den 12 augusti 1938.

Närvarande: Jöns Hansson, Per Hansson, August Hansson, Elef Andersson,

Thure Paulson, K.A. Olsson samt undertecknad ordförande.

§ 1.

Till att justera protokollet utsågos herrar August Hansson och

Jöns Hansson.

§ 2.

Till ombud vid sammanträde för syneförrättning angående torr-

läggning av marker till Fjärestad n:ris 7, 16 och 22 m.fl. hemman i

Fjärestads och Bärlövs socknar, Malmöhus län, som kommer att hållas

i föreningshuset i Fjärestad måndagen den 15 augusti 1938 kl. 11,30

f.m., utsågs kom.ordf. August Hansson, Fjärestad, och till suppleant kyrkovärden Jöns Hansson, Bårslöv.

Som ovan

Henry Plantin

Justerat;

Aug. Hansson. Jöns Hansson.

Rätt utdraget betygar:

Henry Plantin

ordf.

Bil. nr 8.

Härmed medgiver jag tillstånd för min arrendator Polke Andersson att som sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7, 16 och 22 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Bårslöv den 20 juli 1938.

Emma Nilsson.

Ägare av Bårslöv n:ris 7⁹ och 7¹⁰.

Egenhändiga namnteckningen vitsordar:

Gunnar Bengtsson

Jenny Andersson

Malmö.

Bårslöv.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	20 ¹	gem.	<u>Fjärerestads socken.</u> Fjärerestad	<u>Avdelning I.</u> Greve Axel Wachtmeister,	
1	1 ¹		Fjärerestatorp	arr. Hugo Trapp.	
7/8	2 ¹	ägo-	D:o	Åker, m.p.lättl.	1
3/4	3 ¹	vidd.	D:o	D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				D:o d:o	4
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				<u>Summa</u>	
29185 603744	18 7		Fjärerestad	<u>Albert Pettersson.</u> Åker, m.p.lättl.	9
				D:o d:o	10
				Tomt och trädgård	11
				<u>Summa</u>	
5837 352184	26 7		Fjärerestad	<u>Edvin Pettersson.</u> Åker, m.p.lättl.	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59							1800	1062	-	2000	1180	-	200	118	-
	45							1500	675	-	2000	900	-	500	225	-
1	-							1200	1200	-	2000	2000	-	800	800	-
	22							900	198	-	¹⁵⁰⁰ ~~2000~~	330	-	600	132	-
	18							900	162	-	¹⁵⁰⁰ ~~2000~~	270	-	600	108	-
	89							1200	1068	-	2000	1780	-	800	712	-
	44							1500	660	-	2000	880	-	500	220	-
	52							1800	936	-	2000	1040	-	200	104	-
4	29								5961	-		8380	-		2419	-
	67							1300	871	-	2000	1340	-	700	469	-
	75							1300	975	-	2000	1500	-	700	525	-
	22							2100	462	-	3000	660	-	900	198	-
1	64								2308	-		3500	-		1192	-
	57							1400	798	-	2000	1140	-	600	342	-
	43							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
	33							1700	561	-	2000	660	-	300	99	-
1	33								1961	-		2660	-		699	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/96	7 ⁴⁸		Fjärestad	Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	15
				D:o d:o	16
				Summa	
				Karl Schuler.	
				Åker, m.p.lättl.	17
				D:o d:o	18
				D:o d:o	19
				Tomt och trädgård	20
				Åker, m.p.lättl.	21
3/8	22 ¹		Fjärestad	Tomt och trädgård	22
				Åker, m.p.lättl.	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				Summa	
				Lunda Domkyrka,	
				arr. Hjalmar Andersson.	
				Åker, m.p.lättl.	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				Vattenhåla, imp.	30
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	33								1961	-		2660	-		699	-
	96							1700	1632	-	2000	1920	-	300	288	-
	28							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
2	57								3985	-		5140	-		1155	-
1	04							1500	1560	-	2000	2080	-	500	520	-
	29							1500	435	-	2000	580	-	500	145	-
	07							1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
	09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
	11							1500	165	-	2000	220	-	500	55	-
	12							2800	336	-	3000	360	-	200	24	-
1	11							1900	2109	-	2000	2220	-	100	111	-
	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
	48							1500	720	-	2000	960	-	500	240	-
	73							1500	1095	-	2000	1460	-	500	365	-
4	17								6961	-		8550	-		1589	-
2	46							1400	3444	-	2000	4920	-	600	1476	-
1	43							1400	2002	-	2000	2860	-	600	858	-
	39							1700	663	-	2000	780	-	300	117	-
							03									
4	28							03	6109	-		8560	-		2451	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.låttl.	31
				<u>Summa</u>	
1/2	16 ²		- Fjärestad	<u>Löneboställe,</u> <u>arr. J.P. Andersson.</u>	
				Åker, m.p.låttl.	32
				D:o d:o	33
				Vattenhåls, imp.	34
				Åker, m.p.låttl.	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				Vattenhåls, imp.	38a
				D:o , d:o	38b
				Åker, m.p.låttl.	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	28						03		6109	-		8560	-		2451	-
	55							1700	935	-	2000	1100	-	300	165	-
4	83						03		7044	-		9660	-		2616	-
	67							1700	1139	-	2000	1340	-	300	201	-
1	06						05	1400	1484	-	2000	2120	-	600	636	-
3	-							1400	4200	-	2000	6000	-	600	1800	-
2	46							1400	3444	-	2000	4920	-	600	1476	-
	42							1700	714	-	2000	840	-	300	126	-
							07									
							02									
	43							1700	731	-	2000	860	-	300	129	-
	26							1700	442	-	2000	520	-	300	78	-
1	73							1400	2422	-	2000	3460	-	600	1038	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	39							1400	546	-	2000	780	-	600	234	-
	40							1700	680	-	2000	800	-	300	120	-
10	93						14		15934	-		21860	-		5926	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	16 ³		Fjärestad	<u>Löneboaställe,</u> <u>arr. Erik Olsson,</u> Åker, m.p.1åttl. D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o vattenhåla, imp. Åker, m.p.1åttl. D:o d:o vattenhåla, imp. Åker, m.p.1åttl. D:o d:o D:o d:o D:o d:o vattenhåla, imp. Åker, m.p.1åttl.	46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
				<u>Summa</u>	
1/32	7 ¹²		<u>Bårslövs socken,</u> Bårslöv	<u>Sven Nilsson.</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	38							1700	646	-	2000	760	-	300	114	-
	56							1400	784	-	2000	1120	-	600	336	-
	23							1200	276	-	2000	460	-	800	184	-
	68							1200	816	-	2000	1360	-	800	544	-
2	80							1400	3920	-	2000	5600	-	600	1680	-
	33							1700	561	-	2000	660	-	300	99	-
							09									
	44							1700	748	-	2000	880	-	300	132	-
1	19							1400	1666	-	2000	2380	-	600	714	-
							06									
2	40							1300	3120	-	2000	4800	-	700	1680	-
	76							1300	988	-	2000	1520	-	700	532	-
	36							1400	504	-	2000	720	-	600	216	-
	33							1700	561	-	2000	660	-	300	99	-
							08									
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
10	47						23		14604	-		20940	-		6336	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
67 1056	10 7		Bårslöv	Åker, m.p.låttl.	62
				D:o dd:o	63
				<u>Summa</u>	
				<u>Emma Nilsson.</u>	
				<u>arr. Folke Andersson.</u>	
				Åker, m.p.låttl.	64
				Vattenhåla, imp.	65
				Åker, m.p.låttl.	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
1/32	7 ⁹		Fjärrestads socken.	<u>Avdelning II.</u>	
				<u>Fjärrestad</u>	
				<u>Einar Malmström.</u>	
				Åker, m.p.låttl.	70
				D:o d:o	71
				<u>Summa</u>	
				<u>Einar Malmström.</u>	
				Åker, m.p.låttl.	72
				D:o d:o	73
				Vattenhåla, imp.	74
Överföres					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	38							1900	722	-	2000	760	-	100	38	-
	34							1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
	72								1266	-		1440	-		174	-
1	60						06	1500	2400	-	2000	3200	-	500	800	-
	67							1600	1072	-	2000	1340	-	400	268	-
	78							1900	1482	-	2000	1560	-	100	78	-
	25							1900	475	-	2000	500	-	100	25	-
	34							1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
3	64						06		5973	-		7280	-		1307	-
	20							1700	340	-	2000	400	-	300	60	-
	09							1500	135	-	2000	180	-	500	45	-
	29								475	-		580	-		105	-
	17							1700	289	-	2000	340	-	300	51	-
1	86							1500	2790	-	2000	3720	-	500	930	-
							04									
2	03						04		3079	-		4060	-		981	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	103a
				<u>Summa</u>	
5/96	7 ⁴⁸		Fjärestad	<u>Karl Schüller.</u>	
				Åker, m.p.lättl.	75
				D:o d:o	76
				<u>Summa</u>	
			<u>Fjärestads socken.</u>	<u>Avdelning III.</u>	
1/32	7 ⁹		Fjärestad	<u>Einar Malmström.</u>	
				Åker, m.p.lättl.	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				Vattenhåla, imp.	102
				<u>Summa</u>	
1/80	7 ¹⁰		Fjärestad	<u>Magnus Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättl.	79
				D:o d:o	95
				Tomt och trädgård	96
				Åker, m.p.lättl.	97
				D:o d:o	98
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2	03						04		3079	-		4060	-		981	-
1	16							1500	1740	-	2000	2320	-	500	580	-
3	19						04		4819	-		6380	-		1561	-
1	11							1500	1665	-	2000	2220	-	500	555	-
	94							1500	1410	-	2000	1880	-	500	470	-
2	05								3075	-		4100	-		1025	-
	45							1600	720	-	2000	900	-	400	180	-
	19							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
1	78							1550	2759	-	2000	3560	-	450	801	-
	26							1800	468	-	2000	520	-	200	52	-
							01									
2	68						01		4289	-		5360	-		1071	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
	11							2800	308	-	3000	330	-	200	22	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	73							1600	1168	-	2000	1460	-	400	292	-
1	21								2142	-		2530	-		388	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Vattenhåla, imp.	99
				<u>Summa</u>	
3 128	16 7		Fjärestad	<u>Einar Malmström,</u>	
				Åker, m.p.lättl.	80
				D:o d:o	81
				<u>Summa</u>	
1/40	11 7		Fjärestad	<u>Einar Malmström,</u>	
				Åker, m.p.lättl.	82
				D:o d:o	83
				D:o d:o	84
				D:o d:o	85
				Tomt och trädgård	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				Åker, m.p.lättl.	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				Tomt och trädgård	92
				Åker, m.p.lättl.	93
				D:o d:o	94
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	21						01		2142	-		2530	-		388	-
1	21						01		2142	-		2530	-		388	-
05								1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
19								1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
24									432	-		480	-		48	-
15								1800	270	-	2000	300	-	200	30	-
10								1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
02								1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
03								1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
06								2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
03								2600	78	-	3000	90	-	400	12	-
03								2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
28								1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
06								1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
07								1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
02								2800	56	-	3000	60	-	200	4	-
33								1800	594	-	2000	660	-	200	66	-
23								1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
1	41								2540	-		2960	-		420	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
3/96	49 7		Fjärestad	<u>Einar Malmström.</u> Åker, m.p.låttl. Vattenhåla, imp. <u>Summa</u>	 103b 104
5837 352184	27 7		Fjärestad	<u>Emil Viktorsson.</u> Åker, m.p.låttl. <u>Summa</u>	 105
5837 352184	28 7		Fjärestad	<u>Nils Nordström.</u> Åker, m.p.låttl. Tomt och trädgård Åker, m.p.låttl. Vattenhåla, imp. D:o d:o Åker, m.p.låttl. D:o d:o <u>Summa</u>	 106 107 108 109 110 111 112
5837 352184	29 7		Fjärestad	<u>Nils Nordström.</u> Åker, m.p.låttl. D:o d:o <u>Summa</u>	 113 114

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22						01	1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
	22						01		396	-		440	-		44	-
	42							1800	756	-	2000	840	-	200	84	-
	42								756	-		840	-		84	-
	56						01	1600	896	-	2000	1120	-	400	224	-
	19						01	2600	494	-	3000	570	-	400	76	-
	48							1900	912	-	2000	960	-	100	48	-
	1 43							1600	2288	-	2000	2860	-	400	572	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
	2 80						02		4842	-		5790	-		948	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
	45							1800	810	-	2000	900	-	200	90	-
	56								1008	-		1120	-		112	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguresnummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fjärerestads socken.</u>	<u>Sammandrag.</u> <u>Avdelning I.</u>	
1/2	20 ¹	gem.	Fjärerestad	Greve Axel Wachtmeister,	1-8
1	1 ¹		Fjärerestatorp	arr. Hugo Trapp	
7/8	2 ¹	ugo-	D:o		
3/4	3 ¹	vidd.	D:o		
~~29185~~	18				
~~603744~~	7		Fjärerestad	Albert Pettersson	9-11
~~5837~~	26				
~~552184~~	7		D:o	Edvin Pettersson	12-16
	48				
5/96	7		D:o	Karl Schuler	17-26
	1				
3/8	22		D:o	Lunds Domkyrka, arr. Hjalmar Andersson	27-31
	2				
1/2	16		D:o	Lönebeställe, arr. J.P. Andersson	32-45
	3				
1/2	16		D:o	D:o , arr. Erik Olsson	46-61
			<u>Bårslövs socken.</u>		
	12				
1/32	7		Bårslöv	Sven Nilsson	62,63
	10				
~~67~~	7		D:o	Emma Nilsson	
~~1056~~				arr. Folke Andersson	64-69
				<u>Summa för avdelning I</u>	
			<u>Fjärerestads socken.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
	9				
1/32	7		Fjärerestad	Einar Malmström	70,71
	49				
3/96	7		D:o	Dens.	72-74 103a
	48				
5/96	7		D:o	Karl Schuler	75,76
				<u>Summa för avdelning II</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	29								5961	-		8380	-		2419	-
1	64								2308	-		3500	-		1192	-
2	57								3985	-		5140	-		1155	-
4	17								6961	-		8550	-		1589	-
4	83						03		7044	-		9660	-		2616	-
10	93						14		15934	-		21860	-		5926	-
10	47						23		14604	-		20940	-		6336	-
	72								1266	-		1440	-		174	-
3	64						06		5973	-		7280	-		1307	-
43	26						46		64036	-		86730	-		22714	-
	29								475	-		580	-		103	-
3	19						04		4819	-		6380	-		1561	-
2	05								3075	-		4100	-		1023	-
5	53						04		8369	-		11060	-		2691	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fjärestads socken.</u>	<u>Avdelning III.</u>	
1/32	7 ⁹		Fjärestad	Einar Malmström	77,78 106- -102
1/80	7 ¹⁰		D:o	Magnus Svensson	79,95- -99
~~3~~ 128	7 ¹⁶		D:o	Einar Malmström	80,81
1/40	7 ¹¹		D:o	Dens.	82-94
3/96	7 ⁴⁹		D:o	Dens.	105b
5837 ~~352184~~	7 ²⁷		D:o	Egil Viktersson	105
5837 ~~352184~~	7 ²⁸		D:o	Nils Nordström	106- -112
5837 ~~352184~~	7 ²⁹		D:o	Dens.	113, 114
				<u>Summa för avdelning III</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
21-19+50	150	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det mura- rande öppna diket m.	150	0,30	45	-				
19+50-18	150	<u>Inköp av 24" cementrör</u> m.	150	7,75	1162	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	150	2,75	412	50				
18-16+50	150	<u>Inköp av 24" cementrör</u> m.	150	7,75	1162	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	150	4,-	600	-	3382	50		
<u>Tills. 450 meter.</u>		<u>Ommurning av rörutloppet</u> vid påle 19+50 samt sten- sättning av det öppna av- loppets botten och slänter ^{st.}	1	75,-	75	-				
		<u>Brunnar med 40" inre diame-</u> ter jämte kopplingar, vid pålarna 18+40 och 17+40, st.	2	90,-	180	-	255	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					362	50	4000	-
		Överföres							4000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4000	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
16+50- -13+72	278	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	278	7,75	2154	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		<u>ning och höljning</u> m.	278	4,50	1251	-	3405	50		
		<u>Tills. 278 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 40" inre diame-</u>								
		<u>ter jämte kopplingar, vid</u>								
		<u>pälarna 16+40, 15+94, 15+</u>								
		<u>+50, 14+94, 14+38 och 13+</u>								
		<u>+72 = 30</u> st.	6	120,-	720	-				
		<u>Koppling av tillstötande</u>								
		<u>ledning vid påle 14+32 ut-</u>								
		<u>föres genom 6" cementrör,</u>								
		<u>kopplingen skall noggrant</u>								
		<u>fogas och de kopplade rø-</u>								
		<u>ren läggas på fast under-</u>								
		<u>lag</u> st.	1	25,-	25	-	745	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>ca 10 % med</u>					449	50	4600	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
13+72- -11+36	236	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	236	7,75	1829	-				
		Överföres			1829	-			8600	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	236	Överfört			1829	-			8600	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		<u>ning och höljning</u>	m. 236	3,75	885	-	2714	-		
		<u>Tills. 236 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 40" inre diame-</u>								
		<u>ter jämte kopplingar, vid</u>								
		<u>pålarna 12+92 och 11+36^{st.} 40,</u>	2	120,-	240	-				
		<u>Brunnar med 48" inre diame-</u>								
		<u>ter jämte kopplingar, vid</u>								
		<u>pålarna 12+52 och 12+12, st.</u>	2	150,-	300	-	540	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>ca 10 % med</u>					346	-	3600	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
11+36- -8+54	282	<u>Inköp av 24" cementrör</u>	m. 282	7,75	2185	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		<u>ning och höljning</u>	m. 282	3,-	846	-	3031	50		
		<u>Tills. 282 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 40" inre diame-</u>								
		<u>ter jämte kopplingar, vid</u>								
		<u>pålarna 10+50, 9+59 och</u>								
		<u>8+54</u>	st. 3	90,-			270	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>Överföres</u>					3301	50	12200	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3301	50	12200	-
		ca 10 % med					348	50	3650	-
		<u>Dikessträckan B-F.</u>								
8+54- -5+56	298	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m.	298	6,50	1937	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	298	2,-	596	-	2533	-		
	<u>Tills.</u>	<u>298 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pälarna 7+47, 6+54 och								
		5+56 st.	3	60,-			180	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					287	-	3000	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
5+56- -1+98	358	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	358	5,25	1879	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	358	2,-	716	-	2595	50		
	<u>Tills.</u>	<u>358 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pälarna 4+98, 4+34, 3+76,								
		3+50, 2+88 och 1+98, st.	6	60,-			360	-		
		Överföres					2955	50	18800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2955	50	18800	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					294	50	3250	-
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
1+98 - - 0+50	148	<u>Inköp av 15" cementrör</u> m.	148	4,-	592	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	148	2,-	296	-				
0+50 -0	50	<u>Inköp av 9" cementrör</u> m.	50	2,-	100	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	50	1,50	75	-	1063	-		
		<u>Tills. 198 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/4" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar vid</u> <u>pälarna 1+58, 0+50 och 0, st.</u>	3	45,-			135	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					102	-	1300	-
		<u>sidavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan G-O.</u> ¹								
13+72=30- -31+82	182	<u>Inköp av 9" cementrör</u> m.	182	2,-	364	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	182	2,50	455	-				
Övf.	182	Överföres			819	-			23400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	182	Överfört			819	-			23400	-
31+82- -32+56	74	Inköp av 9" cementrör m. <u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	74	2,-	148	-				
32+56- -33+46	90	Inköp av 9" cementrör m. <u>Schaktning, upptagning av</u> äldre rörledning, rörens läggning och höljning, m.	90	2,-	180	-				
33+46- -35+37	191	Inköp av 6" cementrör m. <u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	191	1,35	257	85				
			191	1,50	286	50	206	35		
<u>Tills.</u>	<u>557 meter.</u>	<u>Brunnar med 2 1/4" inre diame-</u> ter jämte kopplingar, vid pålarna 30+70, 31+82, 32+ +56, 33+46, 34+27 och 35+37, st.	6	50,-			300	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					185	65	2550	-
		<u>1</u> <u>Dikeströcken D-D .</u>								
11+36-40- -42+44	244	Inköp av 6" cementrör m. <u>Schaktning, rörens lägg-</u>	244	1,35	329	40				
Övf.	244	Överföres			329	40			23990	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	244	Överfört			329	40			25950	-
		ning och höljning	m. 244	1,80	439	20	768	60		
<u>Tills.</u>	<u>244 meter.</u>									
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pälarna 40+75 och 42+44, st.	2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					91	40	950	-
					<u>Summa kostnad</u>				26900	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
450		Dikesströkan A-B			4000	-				
278		D:o B-C			4600	-				
236		D:o C-D			3600	-				
282		D:o D-E			3650	-				
298		D:o E-F			3000	-				
358		D:o F-G			3250	-				
198	2100	D:o G-H			1300	-	23400	-		
		<u>Sidoavlopp.</u>								
537		Dikesströkan C-C ¹			2550	-				
244	781	D:o D-D ¹			950	-	3500	-		
<u>Summa</u>	<u>2881 meter.</u>				<u>Summa kostnad</u>				26900	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Anmärkning.</u> I förestående kostnader äro inräknade kostnaderna för rethuggning och borttagning av träd och buskar i och utmed dikekanterna. Fjärrestad den 7 september 1938. I tjänstens vägnar; C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Huvudavlopp.							
Dikessträckan A-B.							
21	-	0,80	0,50	2,10	1,1	4,45	Öppet avlopp mellan pålarna 21 och 19+50.
20+50	50	0,95	"	2,40	"	2:1000	
20	50	1,15	"	2,80	"		
19+50	50	1,35	"	3,20	"	4,75	
19+50	-	1,30				4,83	24" rör mellan pålarna 19+50 och 16+50.
19	50	1,40				1:20:1000	
18+50	50	1,60					
18	50	2,10					
17+50	50	2,30					
17+40	10	2,35				5,08	
17	40	2,50				1:20:1000	
16+50	50	2,65					
Summa	450	meter.					
Dikessträckan B-C.							
16+50	-	2,65					24" rör mellan pålarna 16+50 och 13+72.
16+40	10	2,85				5,20	
16	40	2,60				1:20:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i betongsockel till loga tillhörig fastigheten Fjärestad 718, N. portens S. grundsten, belägen på höjden + 8,46 m.
15+94	6	2,60				5,26	
15+50	44	2,95				1:20:1000	
15	50	2,95				1:20:1000	
Övf.	150						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	150						
14+94	6	2,90				5,38	
14+50	44	2,90				1,20:1000	
14+38	12	2,80				5,44	
14	38	2,75				1,20:1000	
13+72	28	2,60				5,53	
Summa	278 meter.						
	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
13+72	-	2,60				5,53	24" rör mellan pålarna 13+72 och 11+36.
13+50	22	2,70				1,20:1000	
13	50	2,75					
12+52	48	2,85				5,65	Fixpkt.; Kors och järndubb i sten i diket N.Ö. hörn, markens plan; belägen på höjden + 8,50 m.
12	52	2,65				1,20:1000	
11+50	50	2,45					
11+36	14	1,95				5,76	
Summa	236 meter.						
	<u>Dikessträckan D-E.</u>						
11+36	-	1,95				5,76	24" rör mellan pålarna 11+36 och 8+54.
11	36	2,30				1,1000	
10+50	50	2,10				5,85	
10	50	2,30				1,1000	
9+59	41	2,05				5,94	
9+50	9	2,-				1:1000	
Övf.	186						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan G-H.</u>							
1+98	-	1,55				6,70 1:1000	Fixpkt.: Se ovan. 15" rör mellan pålarna 1+98 och 0+50.
1+58	40	1,45				6,74	
1+50	8	1,45				1:1000	
1	50	1,45					
0+50	50	1,45				6,85	
0+50	-	1,40				6,90 10:1000	9" rör mellan pålarna 0+50 och 0.
0	50	1,40				7,90	
Summa	198	meter.					
<u>Sidoavlopp.</u>							
<u>Dikessträckan C-C¹.</u>							
13+72= =30	-	1,70				6,40	9" rör mellan pålarna 13+72 = 30 och 33+46.
30+50	50	1,90					
31	50	2,30				6:1000	
+50	50	2,20					
+82	32	2,-				7,49	
32	18	1,70				10:1000	
+50	50	2,05					
+56	6	1,70				8,23	
33	44	1,95				3:1000	
+46	46	1,55				7,50	6" rör mellan pålarna 33+46 och 35+37.
+60	14	1,55				10:1000	
34	40	1,60					
Övr.	400						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	2100						
		<u>Sidoavlopp.</u>					
537		Dikessträckan C-C ¹					
244	781		"		D-D ¹		
<u>Summa</u>	<u>2881</u>	<u>meter.</u>					
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>							
<u>Att</u>	träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rot- huggas och därefter borttagas.						
<u>Att</u>	ommurningen vid påle 19+50 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i bland- ningen 1:3:5.						
<u>Att</u>	det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.						
<u>Att</u>	sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikes- botten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.						
<u>Att</u>	sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.						
<u>Att</u>	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
<u>Att</u>	rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
<u>Att</u>	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m.						

djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmar lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av

förhållandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen innan denna nedsküttes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Fjårestad den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad n:ris 7, 16 och 22 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 3 november 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad n:ris 7, 16 och 22 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönt, att det avsedda torrlägningsföretaget berör marker tillhörande Fjärestad n:ris 7, 16, 20 och 22 samt Fjärestadstorp n:ris 1, 2 och 3 uti Fjärestads socken Ävensom Bårslov nr 7 uti Bårslövs socken. Mot förrättningens handläggning har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synmännen utrönas. Då synmännen anse, att det nu planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till "dikning", har synförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 1,- km. öster om Fjärestads kyrka samt 3,- km. norr om Vallåkra järnvägsstation på järnvägalinjen Eslöv-Hälsingborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n.

genom ett större floddike, vilket från avvügningspåle 1+98, belägen i gränsen mellan Fjärestad och Bårslövs socknar, avrinner söder ut mot Råån. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda diktningaföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall diktningaföretaget avse utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B från påle 21 norr ut till enskilda vägen vid påle 16+50. Dikessträckan skall till hela sin längd följa det nuvarande floddiket. Delsträckan 21 - 19+50 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande diket, delsträckan 19+50 - 16+50 som täckt ledning av 24" cementrör. Vid påle 19 skall rörutloppet omgärdas samt det öppna avloppets botten och slänter stensätts.
- 2/ Dikessträckorna B-C, C-D och D-E från påle 16+50 norr ut till påle 8+54, belägen i gränsen mellan hemmanen Fjärestad nr 22 och Fjärestad nr 16. Samtliga dikessträckor skola till hela sin längd följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckta ledningar av 24" cementrör.
- 3/ Dikessträckan E-F från påle 8+54 norr ut till påle 5+56, belägen i gränsen mellan fastigheterna Fjärestad 16² och Fjärestad 16³. Det nya

avloppet skall till hela sin längd följa det nuvarande floddiket samt utföras som tåkt ledning av 21" cementrör.

4/ Dikessträckan F-G från påle 5+56 norr ut till påle 1+98, belägen i gränsen mellan Fjärestad och Bårslövs socknar. Det nya avloppet skall till hela sin längd följa det nuvarande floddiket samt utföras som tåkt ledning av 18" cementrör.

5/ Dikessträckan G-H från påle 1+98 öster ut till påle 0. Det nya avloppet skall följa nuvarande gränsdike utmed rågången mellan Fjärestad och Bårslövs socknar samt utföras som tåkt ledning av 15" och 9" cementrör.

Sidlopp.

6/ Dikessträckan C-D¹ från påle 13+72 = 30 öster ut till påle 35+37.

Det nya avloppet skall följa befintligt rågångsdike samt upptagas som tåkt ledning av 9" och 6" cementrör.

7/ Dikessträckan D-E¹ från påle 11+36 = 40 åt nordost till påle 42+44.

belägen i gränsen mellan fastigheterna Fjärestad 7⁴⁸ och Fjärestad 7⁴⁹.

Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som tåkt ledning av 6" cementrör.

Brunnar skola utföras på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som tåkta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom tåkta diken i nu föreslagna utsträckning. Beträffande särskilt de nu öppna dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E, vilka enligt föreliggande förslag skola ombyggas till tåkta ledningar, bör det här an-

märkas, att dessa dikesträckor knappast kunna utföras som öppna diken till en föreslaget djup, enär jordmånen är sådan, att ett öppet dike mycket hastigt skulle flyta igen. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tänkta dikesträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Men.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikesträckornas djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt ävensom läget för den omgränsning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konst- arbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har förrätningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhållanden fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts.

varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.

Brear och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal trummor för enskilda vägar och brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de nya och vägarna korsande dikessträckorna skola utföras som tuckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att nuvarande floddike omedelbart kommer att fyllas och igenköras. Sedan avlopp upptagits genom respektive vägar skall körbanan genom dikningsföretagets försorg återställas i fullgott skick, gällande detta särskilt de till enskilt underhåll indelade vägarna.

Mem. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning ej skall utgå för jord, som möjligen kan komma att tagas i anspråk vid upprepning av den öppna dikessträckan 21 - 19+50, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka, gällande denna bestämmelse även vid dikessträckans framtida underhåll.

Skulle i samband med utförandet av de tuckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommen därom ej kan träffas mellan företagets

styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen så-
dan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen för-
utsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dik-
ningsföretagets utförande till 26900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har
upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning,
hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i
10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat
jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande,
vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till
jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och
nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å
fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan
det blivande och det nuvarande värdet = 28520,- kr. = utgör det båtnads-
värde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet
av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderings-
längden /Bil. Litt. A/, vilken jämvel utgör hävdeförteckning för de i
dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jorde-
förbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till

olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsseamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågofigurerna 1-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22714,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G och G-H upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 23400,- kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 70-76 och 103 a med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2691,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträcken D-D¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1650,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2600,- /950+1650/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågofigurerna 77-102, 103 b och 105-114 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3115,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträcken C-C¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 100,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2650,- /2550+100/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningsseamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
28520,- kr.	26900,- kr.	0,943197.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	22714,- kr.	23400,- kr.	1,030201
II	2691,- "	2600,- "	0,966183
III	3115,- "	2650,- "	0,850722.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I+II	25405,- kr.	24350,- kr.	0,958472
I+III	25829,- "	25950,- "	1,004684
II+III	5806,- "	5150,- "	0,887013.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jänkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning III med ett båtnadsvärde av 3115,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2650,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,850722.

Avdelningarna I och II med ett sammanlagt båtnadsvärde av 25405,- kr. påföres gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning eller 24250,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,954536.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da.

I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkattade båtnaden eller jordeförbättringen. Vilka delägare, som äro att ense såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mon. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt

ansökan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna synförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan ansökan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anses som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dikning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunala Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att i profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gäl-

la framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna blive föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mem. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika

dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enso,

äligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja retnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstunder att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Fjärestad nr 18 7 och 16 av år 1958". Styrelsen skall hava sitt säte i Fjärestads socken.

Avgift, varom förordas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med 42,78 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga

delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och
ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Då föreva-
rande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer
detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft
åtgående dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här ovan angiv-
ven tid.

Fjärestad den 7 september 1958.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson, Nils E. Svensson.

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fjärestad socken.</u>				
1/2	20	1	gem. Fjärestad; Greve Axel Wachtmeister	}			
1	1	1	Fjärestatorp;				
7/8	2	1	Äge- arr. Hugo Trapp		1-8	5961,-	8380,-
3/4	3	1	D:o ;				
			vidd. D:o ;				
89185 603744	18	7	Fjärestad; Albert Pettersson	sök.	9-11	2308,-	3500,-
5837 352184	26	7	D:o ; Edvin Pettersson	sök.	12-16	3985,-	5140,-
5/96	48	7	D:o ; Karl Schüller	sök.	17-26, 76	75,10036,-	12650,-
3/8	22	1	D:o ; Lunds Domkyrka,				
			arr. Hjalmar Andersson	sök.	27-31	7044,-	9660,-
1/2	16	2	D:o ; Lönebeställe,				
			arr. J.P. Andersson	sök.	32-45	15934,-	21860,-
1/2	16	3	D:o ; Lönebeställe,				
			arr. Erik Olsson	sök.	46-61	14604,-	20940,-
1/32	7	9	D:o ; Einar Malmström	sök.	70,71	475,-	580,-
					77,78, 100-102	4289,-	5360,-
3/96	49	7	D:o ; Dens.	sök.	72-74, 103a	4819,-	6380,-
					103b	396,-	440,-
3	16	7	D:o ; Dens.	sök.	80,81	432,-	480,-
1/40	11	7	D:o ; Dens.	sök.	82-94	2540,-	2960,-
1/80	10	7	D:o ; Magnus Svensson		79,95-99	2142,-	2530,-
5837 352184	27	7	D:o ; Emil Viktersson		105	756,-	840,-
5837 352184	28	7	D:o ; Nils Nordström		106-112	4842,-	5790,-
5837 352184	29	7	D:o ; Dens.		113,114	1008,-	1120,-
			Överföres			81571,-	108610,-


Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel.kostn.					Arbetets utförande m. m.		Synerför- rättningen	
	Kronor	Öre				Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2419,-	2309,02					2309,02	8,58	76,94	
1192,-	1137,81					1137,81	4,23	37,93	
1155,-	1102,49					1102,49	4,10	36,77	
2614,-	2495,16					2495,16	9,27	83,13	
2616,-	2497,07					2497,07	9,28	83,22	
5926,-	5656,58					5656,58	21,03	188,59	
6336,-	6047,94					6047,94	22,48	201,60	
105,-	100,23								
1071,-		911,12				1011,33	3,76	33,72	
1561,-	1490,03								
44,-		37,43				1527,46	5,68	50,94	
48,-		40,84				40,84	0,15	1,35	
420,-		357,30				357,30	1,33	11,93	
388,-		330,08				330,08	1,23	11,03	
84,-		71,46				71,46	0,27	2,42	
948,-		806,49				806,49	3,-	26,90	
112,-		95,28				95,28	0,35	3,14	
27039,-	22836,33	2650,-				25486,33	94,74	849,61	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			81571,-	108610,-
			<u>Bårslövs socken.</u>				
1/32	12 7		Bårslov, Sven Nilsson	stk.	62,63	1266,-	1440,-
67	10		D:o ; Emma Nilsson,				
1056	7		arr. Folke Andersson	stk.	64,69	5973,-	7280,-
					Summa	88810,-	117330,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
	Kronor	0.954536	0.850722			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27039,-	22836,33	2650,-				25486,33	94,74	849,61	
174,-	166,09					166,09	0,62	5,56	
1307,-	1247,58					1247,58	4,64	41,61	
28520,-	24250,-	2650,-				26900,-	100,-	896,78	
Fjörrestad den 7 september 1958.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör,									
N. Oskar Nilsson, Nils E. Svensson.									
Gode män,									
Vidimeras ex officio; b. H. Wallér									

Kall 8.16
10.10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n H e m m a n o c h j o r d ä g a r e	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Entreprenadank på utförandet av "Dikningsföretag i Fjärestad nr:is 7 och 16 av år 1938" uti Fjärestads och Bårsåvs socknar av Malmöhus län kunna senast onsdagen den 23 innevarande november avgivas till lantbrukaren Erik Olsson, Fjärestad nr 16 per Valåkra, vilken även tillhandahåller vederbörliga förslagshandlingar och ritningar. Företaget avser upptagandet av omkring 150,— m. öppet dike och 2,730,— m. täckt avlopp av 8"—24" cementrör. Malmö den 11 november 1938. C. H. Waller. Statens lantbruksingenjör.				



Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslutt denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Carl Lehmarm.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fjärestad nr:ris 7 och 16

av år 1938"

uti Fjärestads och Båslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Fjärestad n:r 15 7 och 16 av år 1938" uti Fjärestads och Båslövs socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,- km. öster om Fjärestads kyrka samt 3,- km. norr om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 3 november 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utfört, hölls första sammanträdet i Ärendet den 15 augusti 1938, varefter förrättningen avslutades den 7 september samma år.

Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 7 september 1938 uttalade sig delägarne för Önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 15/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 91,15 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jäm-
väl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling. Arrendatorn av Lunds Domkyrka tillhöriga 3/8 mtl. Fjårestad ¹ 22 har erhållit tillstånd att ansöka om lån från statens avdikningslånefond /Bil. V/. Liknande tillstånd har även meddelats arrendatorerna av de ecklesiastika fastigheterna 1/2 mtl. Fjårestad ² 16 och 1/2 mtl. Fjårestad ³ 16 /Bil. VI/.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens

utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 58,33 ha åker, fördelade sålunda;

Låne- och bidragssökande 53,62 ha

Endast bidragssökande 4,71 "

Summa 58,33 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser & fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda;

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	26900,- kr.	24519,52 kr.	2380,48 kr.
Syreförrättning	896,78 "	817,42 "	79,36 "
Betänkande	182,90 "	166,72 "	16,18 "
Domstolsavgift	42,78 "	38,99 "	3,79 "
<u>Summa</u>	<u>28022,46 kr.</u>	<u>25542,65 kr.</u>	<u>2479,81 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 480,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande;

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen

117330,- kr.

Jordvärde före torrläggningen	88810,- kr.
Värdeförhöjning	28520,- "
Kostnad	28022,46 "
Rel. kostnad	0,98
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,30 .

Låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	108110,- kr.
" före "	82093,- "
Värdeförhöjning	26017,- "
Kostnad	25542,65 " .

Endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	9220,- kr.
" före "	6717,- "
Värdeförhöjning	2503,- "
Kostnad	2479,81 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall
dikningsföretaget vara fullberdat inom sju år efter det synförrättning-
en fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutli-
ga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att
till "Dikningsföretaget Fjärestad nr:s 7 och 16 av år 1938" måtte bevil-
jas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 13820,- kr., motsvaran-
de 49,30 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslåne-
fond med 12950,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Domkyrkorådets skrivelse den 10 oktober	
1938	Bil. V
Stiftsnämndens protokoll den 2 december	
1938	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas	
terrläggning lån sökes från statens av-	
dikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII och IX
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i tre blad.	

Malmö 1 november 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Prot. I.

Bidrags- och länesöfandes andel i kostnader -
na samt föreslagna bidrags- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal		Registrernummer	S O C K E N		Ägo- figurer	Areal	
Fastighet- och -ägare			Äker	Annan mark			
					Ha	Ha	
1		2	3		4	5	6
Fjärestads socken.							
gem.	1/2	20'	Fjärestad	an. Axel Wachtmeister, an. Kongo Trapp	1-8	4 29	
ägo.	1	1'	Fjärestatorp				
nidd	7/8	2'	do				
	3/4	3'	do				
3.	29185	7 18	Fjärestad	Albert Pettersson	9-11	1 64	
4.	603744	7 26	do	Edvin Pettersson	12-16	2 57	
5.	5837	7 48	do	Karl Schirer	17-26, 75, 76	6 22	
	352184	22'	do	Lunds Samkyrka,			
1.	5/96		do	an. Hjalmar Andersson	27-31	4 83	
	3/8	16 2	do	Lönkebställe			
11.	1/2	16 3	do	an. J. P. Andersson	32-45	10 93	
			do	Lönkebställe			
2.			do	an. Erik Ekström	46-61	10 47	
6.	1/32	7 9	do	Einar Malmström	70, 71, 77, 78,	2 97	
6.	3/96	7 49	do	do.	100-102,		
6.	3/128	7 16	do	do.	72-74, 103a, 103b	3 41	
6.	1/40	7 11	do	do.	80, 81	2 4	
7.	1/80	7 10	do	do.	82-94	1 41	
	5837	7 27	do	Magnum Svensson	79, 95-99	1 21	
	352184	7 28	do	Emil Wikström	105	4 2	
9.	5837	7 28	do	Nils Nordström	106-112	2 80	
9.	352184	7 29	do	do.	113, 114	5 6	
Bärstors socken.							
8.	1/32	7 12	Bärstör	Loren Nilsson	62, 63	7 2	
10.	67	7 10	do	Emma Nilsson,			
	1056		do	an. Folke Andersson	64-69	3 64	
Summa						58 33	
Rel. kostnad					0.98.		
Bidrag i % av kostnaderna					49.30.		

Bil. II.Sammandrag av beräknade kostnader.

Föreläggningskostnader	26900. - kr.
Förordningskostnader;	
Lyckeförordning	896.78 kr.
Betalande	182.90 "
Förordningsgift	42.78 " 1122.46 "
<u>Summa</u>	<u>28022.46 kr.</u>

Utgjort i november 1938.

b. H. Walker

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 28.022 kronor 46 öre, varav i lantbrukarnas andel 25.500 kronor 44 öre, sedan från delaktighet i lärt intesitets fastigheten Gävestad 7¹⁶.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Lehlmark.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 7 och 16 av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Eric Olsson, Fjärestad nr 16 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Einar Malmström, Fjärestad nr 7, båda med postadress Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fjärestad den 7 september 1938.

1 Hjalmar Andersson

2 Eric Olsson

3 Albert Pettersson

4 Edvin Pettersson

5 Karl Schöler

6 Einar Malmström.

Att Hjalmar Andersson, Eric Olsson, Albert Pettersson, Edvin Pettersson, Karl Schöler och Einar Malmström egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

7 Magnus Svensson

8 Sven Nilsson

9 Nils Nordström

10 Emma Nilsson

11 J.P. Andersson.

Att Magnus Svensson, Sven Nilsson, Nils Nordström, Emma Nilsson och J.P. Andersson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

L. Andolf Nilsson

Ida Malmström

Kontrollassistent

Fru

Kingelstad.

Fjärestad.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 september 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 7 och 16 av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 november 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

DOMKYRKORÅDET
LUND

Till

Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

På därom gjord hemställan får Domkyrkorådet i Lund härigenom meddela, att Domkyrkorådet för sin del icke har något att erinra mot att arrendatorn Hjalmar Andersson å domkyrkohegmanet 3/8 mantal Fjärestad nr 22 i Fjärestads socken söker statsbidrag och deltagar i statens dikningslån till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Fjärrestad n:ris 7 och 16 av år 1938" belöpa å berörda domkyrkohegman. Lund den 10 oktober 1938.

Å domkyrkorådets i Lund vägnar:

Joh. Lindblom.

/A. Neuman.

Bil. VI.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2109 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds sär-
skilda protokoll den 2 december 1938.

§ 5. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorerna av löneboställe-
na 1/2 mantal Fjärestad 16², J.P. Andersson, och 1/2 mantal Fjärestad 16³,
Erik Olsson, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av
allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av
"Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 7 och 16 av år 1938" i Fjärestads och
Bårslövs socknar enligt lagakraftvunnet utslag belöpte på ovannämnda
hemman - anhållit om godkännande av arrendatorernas åtgärder.

Häröver hade kyrkorådet i Bårslövs pastorat avgivit yttrande.

Efter föredragning härav beslöt stiftsnämnden att lämna det av
lantbruksingeniör Wallér begärda godkännandet, varom vederbörande skul-
le underrättas genom utdrag av detta protokoll.

Lunds stiftsnämnd som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Herr lantbruksingeniör C.H. Wallér

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fjärestad nr:ris 7 och 16 av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

67/1056	mtl. Bårslöv	7 ¹⁰	; Emma Nilsson,
1/32	" "	7 ¹²	; Sven Nilsson.

Fjärestads socken.

1/32	mtl. Fjärestad	7 ⁹	; Einar Malmström,
1/80	" "	7 ¹⁰	; Magnus Svensson,
1/40	" "	7 ¹¹	; Einar Malmström,
~~3/128~~	~~" "~~	~~7¹⁶~~	~~; Dens.,~~
29185/603744	" "	7 ¹⁸	; Albert Pettersson,
5837/352184	" "	7 ²⁶	; Edvin Pettersson,
5837/352184	" "	7 ²⁸	; Nils Nordström,
5837/352184	" "	7 ²⁹	; Dens.,
5/96	" "	7 ⁴⁸	; Karl Schüller,
3/96	" "	7 ⁴⁹	; Einar Malmström,
1/2	" "	16 ²	; Löneboställe,
			arr. J.P. Andersson,
1/2	" "	16 ³	; Löneboställe,
			arr. Erik Olsson,
3/8	" "	22 ¹	; Lunds Domkyrka,
			arr. Hjalmar Andersson.

Malmö 1 november 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

*Styrkning med blatt vidtagna av
Kungl. Lantbruksstyrelsen/In.*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fiskningsföretaget Gärestad n:ris 7 och 16 av år 1938"
inom Gärestads och Bärsteds sock mar
av Medelmeå län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <u>synföreläsningshandlingarna</u> ~~2 exemplar~~ <u>a</u>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <u>(2+15×0.50+2×0.40+3)</u>	13	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <u>1/3</u> dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv <u>(46.84-4.08)</u>	42	76
" " profiler och sektioner <u>0.75 (39.78+20)</u>	44	84
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <u>(72+2+12) × 0.55</u>	47	30
Inhäftning av handlingar; <u>1 häfte synhandlingar,</u> <u>2 häften betänkshandlingar</u>	4	-
Diariebevis, utlägg	2	70
Kommissionärsarvode	1	-
<u>Förteckning över fastigheter, till vilka</u> <u>sökes lån</u>	4	-
Summa Kronor:	182	90

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Ingående
häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelmeå den 9 December 1938.
E. H. Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Postanvisning	Adressat:	Inbetalat belopp	VALLA 16.1 89 *
nr <u>87</u>	<u>Blas Henri Wadell</u>	Kronor	
Avgift	Signatur	öre	
<u>40</u> öre	<u>M. H. Hallén</u>	<u>182</u> <u>90</u>	

gr 100k

736
39

16/12 09.

Skuldförskottet överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 15/2 1940

M 3*0597
2794
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Malmö 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för
"dikningsföretaget Fjärestad nr 7 och 16 av år 1938" i Fjärestads
och Bårslövs socknar av

MALMÖHUS LÄN

2 k. land.
3 utl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av trettontusen-
åttahundratio (13.810) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** +
och dels ett **lån** av tolv tusenniohundratrettio (12.930) kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ++
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha/2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~et~~ och förbind~~er~~ oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1945 ,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

+Statsbidraget minskat enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut d.19/2 1940 till	10.230	kr.
++ Lånet	12.000	kr.

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivt använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gjärestad

den 31 januari 1940.

Eric Olsson

Att Lantbrukaren Eric Olsson, Gjärestad nr 16

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Malm
Lantbrukingenieur
Adress Hålsjö

P. Rydberg
Lantbrukare
Adress Gjärestad nr 16

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 februari 1940.

A. Sjöman

Andersson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

75.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 7 och 16 av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Eric Olsson, Fjärestad nr 16 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Einar Malmström, Fjärestad nr 7, båda med postadress Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fjärestad den 7 september 1938.

1. Hjalmar Andersson	2. Eric Olsson
3. Albert Pettersson	4. Edvin Pettersson
5. Karl Schöler	6. Einar Malmström.

Att Hjalmar Andersson, Eric Olsson, Albert Pettersson, Edvin Pettersson, Karl Schöler och Einar Malmström egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Waller	A.L. Persson
Lantbruksingeniör	Fröken
Malmö.	Malmö.
7. Magnus Svensson	8. Sven Nilsson
9. Nils Nordström	
10. Emma Nilsson	11. J.P. Andersson

Att Magnus Svensson, Sven Nilsson, Nils Nordström, Emma Nilsson och J.P. Andersson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

L. Andolv Nilsson	Ida Malmström
Kontrollassistent	Fru
Kingelstad.	Fjärestad.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Waller

16/12 37

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fjärestad nr. 7 och 16 av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, till vilka sökas lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

67/1056	mtl. Bårslöv - 10	, Emma Nilsson,
1/32	" " - 12	, Sven Nilsson.

Fjärestads socken.

1/32	mtl. Fjärestad - 9	, Einar Palmström,
1/80	" " - 10	, Magnus Svensson,
1/40	" " - 11	, Einar Palmström,
3/123	" " - 16	, Dens.,
29135/603744	" " - 18	, Albert Pettersson,
5837/352184	" " - 26	, Edwin Pettersson,
5837/352184	" " - 28	, Nils Nordström,
5837/352184	" " - 29	, Dens.,
5/96	" " - 48	, Karl Schüller,
3/96	" " - 49	, Einar Palmström,
1/2	" " - 2	, Löneboställe,
		arr. J.P. Andersson,
1/2	" " - 16 ³	, Löneboställe,
		arr. Erik Olsson,
3/8	" " - 22 ¹	, Lunds Domkyrka,
		arr. Hjalmar Andersson.

Malmö 1 november 1938.

G. H. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

Styrkning med blått vidtagen av Kungl.
Lantbruksstyrelsen / *Ch.*

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjärestad nr 7 och 16 av år 1938" i Fjärestads och Bärelövs socknar av Malmöhus län.

Lån 12.930 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939. Lånet minskat den 19 februari 1940 till 12.000 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bärelövs socken.</u>			
Bärelöv	67/1056	7 ¹⁰	Emma Nilsson
"	1/32	7 ¹²	Sven Nilsson
<u>Fjärestads socken.</u>			
Fjärestad	1/32	7 ⁹	Einar Malmström
"	1/80	7 ¹⁰	Magnus Svensson
"	1/40	7 ¹¹	Einar Malmström
"	29185/603744	7 ¹⁸	Albert Pettersson
"	5837/352184	7 ²⁶	Edvin Pettersson
"	5837/352184	7 ²⁸	Nils Nordström
"	5837/352184	7 ²⁹	Densamma
"	5/96	7 ⁴⁸	Karl Schärer
"	5/96	7 ⁴⁹	Einar Malmström
"	1/2	16 ²	Löneboställe, arr.J.F.Andersson
"	1/2	16 ³	Löneboställe, arr.Erik Olson
"	3/8	22 ¹	Lunds domkyrka, arr.Hjalmar Andersson

Stockholm den 19 februari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 19/2 1940 $\frac{136}{39}$

2793
STATENS LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1940

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjärestad n:ris 7 och 16 av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 12930,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13810,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Eric Olsson,

Fjärestad nr 16, Vallåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 31 januari 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 22300,- kr.

Förrättningskostnader 1122,46 "

Summa kostnader 23422,46 kr.

Då kostnaderna vid statsunderstödet beviljande beräknats till 28022,46 kr., bör beviljat bidrag och lån alltså reduceras i förhållande till här ovan angivna kostnader.

Malmö den 3 februari 1940.

E. A. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				105 85
1-9, 11-12, 15-16 7 7 7		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	9	12,00	108 -	
18-19, 21 7 8		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	58.88	0.50	29 44	
		avvägda punkter	700	0.03	21 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		158 44
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 51 ar, ...	116	0.05	5 80	
		 har	58.88	0.10	5 89	11 69
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	116	0.04		4 64
16-17 8		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1 1/2	12,00	18 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1 :				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	932	0.06	13 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	116	0.12	13 92	52 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.2	3.-	60	
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.8	3.50	9 80	10 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.14	28	
		 „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	64	0.25	16 -	
		 „				
		 „				16 28
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
21/7		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar Regnrensning av medelhörsdområdet, dag	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.1	3,50	35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	0.1	1,00	10	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² „				
		nåmligen m. ² sektion på				
		 „ „ „				
		 „ „ „				
		 „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0.4	6,00	2 40	
		2) „ „ över 20 „	2.4	10,00	24 -	26 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	74	0,03	2 22	3 22
		Överføres				410 21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				410 21
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	7	2,00	14 —	17 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	29	4,00	11 60	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			26 90	38 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	700	0,01		7 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		7 10
		Utlåtande och betänkande, § 45	14	3,00		42 —
15-16	7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
8 23 8	9	Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. äldre diken förslag	1	12,00		12 —
23 7		Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	4 st.	1 1/3	16 —	
		utlopp för täckt ledning	1 st.	1/3	4 —	20 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				593 81
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarbket			7 —	
		blad				
		övriga regalarbket				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 51 ar ägofigurer	116	0.10	11 60	
		har	58.88	0.08	4 71	
		Överföres			23 31	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 31	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 08	
		3) insättning av höjdlägestal st.	700	0,02	14 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,06	3 70	46 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.1	3.-	30	
		nytt avlopp eller vall	0.2	5.-	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	2.7	6.-	16 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 28	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	39 78
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	12 1/2	12,00		20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	70	0,55		38 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				149 12
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 85	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{arkivifier} ~~upplagning av ritningar~~			4 -	21 85
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			27 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			105 -	132 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				153 85
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				593 81
		Lösen för kopior och avskrifter				149 12
		Övriga förrättningskostnader				153 85
		Summa kronor				896 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laggande häradsrätt.

Ljårestad den 7 september 19 38.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

N. Oskar Nilsson

Nils E. Svansson

Kronor

896.78

kvitteras:

Ljårestad

den

7 september 19 38.

Vidimålar, ex officio:
C. H. Waller

C. H. Waller