

KOPIA

3013

DIARIE NR. 1
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Blad 1
Plat 2.


Förslag
till

"Dilningsföretaget Herrestad nr 66
om år 1938"

uti St. Herrestads socken om 776 hektars län.
Utgör ett vid syneförrättning år 1938 om

Blas. Henric Wahl.
Statens Lantbruksinspektör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:
L. H. Wahl.
ITN. Nr 001

M 2*0600 1

Nr 588 Halmstens 2 siter

Förslag

till

"Dräningsföretaget Herrestad nr 66

av år 1938"

uti St. Herrestads socken av Malmshus Län.

Utförd vid synförrättning år 1938 av

Olav Henric Malm.

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultortekniska byrås arkiv


Förslag till 32" brunnar mellan pälarna 1+46 och 1+52

Skala 1:50.







Typskizering för intag vid pöle 6+25.

Skala 1:50.



Typskizering för brunnar med 40" inre diameter.

Skala 1:50.



Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Vidimeras
ex officio:

Olav Henric Malm
M.Nr 002

M 20600

2

Nr 588 Malmshus 2 ritn.

M

2*0600

DIARIE Nr 7106

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 APR. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Herrestad nr 66
av år 1938"


uti St. Herrestads socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Herrestad nr 66
av år 1938"
uti St. Herrestads socken
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Översikt skarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Herre-
stad nr 66 uti St. Herrestads socken,
Malmöhus län.

År 1938 den 27 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Larsson, Herrestad nr 15 per St. Herrestad och Nils Fr. Persson, Svenstorps mölla per Svenstorp, hos trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66, för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Herrestad nr 66 uti St. Herrestads socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagna de denna dag hade förrättningsmannen den 6 maj 1938 översänt till pastorsambetet i St. Herrestads församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästa i St. Herrestads kyrka söndagen den 8 maj 1938 /Bil. nr 2/. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande den St. Herrestads kyrka tillhöriga fastigheten 1/8 mtl. Herrestad 38¹ uti St. Herrestads socken, hade ett exemplar av den utfärdade kungörelsen översänts till Länstyrelsen i Malmöhus län. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 9 maj 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 maj 1938 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Trädgårdsmäst. Axel Persson, St. Herrestad nr 66, Mg. 103/2048 mtl. Her-

restad 66⁴.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Sven Olsson, Herrestad nr 66, Mg. 37/4096 mtl. Herrestad av 66⁶
och 1/128 mtl. Herrestad av 66⁷.

Lantbr. Axel Olsson, Herrestad nr 66, Mg. 25/2048 mtl. Herrestad 66¹¹ och
5/1024 mtl. Herrestad av 66¹⁰.

Ljunits och Herrestads vägdistrikt, Mg. 1/128 mtl. Herrestad av 66¹⁰ och
7/1024 mtl. Herrestad 66⁹ samt förande talan för allm. vägen
Ystad - St. Herrestad gn ledamoten i vägstyrelsen, herr Andreas W.
Persson i Ljungaterp.

Lantbr. Anders Svensson, Herrestad nr 14, Mg. 1/16 mtl. Herrestad 14⁶.

Lantbr. Viktor Mårtensson, Slättäng, Mg. 13/32 mtl. Herrestad 14².

Kyrkerådet i St. Herrestads församling, förande talan för den St. Herre-
stads kyrka tillhöriga fastigheten 1/8 mtl. Herrestad 38¹, genom
kyrkoherden Aug. Ahlner i St. Herrestad enligt protokollsutdrag
/Bil. nr 4/.

Lantbr. Erik Olsson, Backagården, St. Herrestad, arr. den St. Herrestads
kyrka tillhöriga fastigheten 1/8 mtl. Herrestad 38¹.

Styrelsen för Tekniska verken i Ystad genom föreståndaren för Vattenled-
ningsverket, ingenjören O. Blomberg enligt protokollsutdrag /Bil.
nr 5/.

Stiftsnämnden i Lund genom kyrkoherden Aug. Ahlner enligt fullmakt /Bil.
nr 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägar. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget. Evenson profil- och sektioneritning över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakkägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvigningspålarna.

§ 5.

Sökanden Axel Persson förklarade, att han med sin ansökan om synförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa honom tillhöriga, nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta upptagandet av det nuvarande floddiket från landsvägen Ystad-Herrestad väster och norr ut till gränsen mot kyrkohemmanet St. Herrestad 38¹ /dikessträckan 2+91 - 6+25/, varjämte

floddiket skulle upptagas nedströms punkten 2+91 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall. Persson framhöll därjämte, att det nya avloppet om möjligt skulle utföras som täckt ledning åtminstone i de delar, detsamma berörde hans fastighet.

§ 6.

Sven Olsson framhöll, att hans marker ej avvattnades till den del av floddiket, som låge uppströms landavvägen, utan att vattnet från hans fastigheter avrunne söder och öster ut till stadens pumpstation. Han yrkade därför, att inga som helst kostnader för det nu planerade dikningsföretagets utförande måtte påföras honom.

§ 7.

Ombudet för Ljunits och Herrestads vägstyrelse, herr Andreas W.

Persson, förklarade, att vägdistriktet inköpt vissa delar av fastigheten St. Herrestad 66¹⁰ samt fastigheten St. Herrestad 66⁹, emär dessa fastigheter komme att delvis sönderskäras, därest ett planerat förslag till väg-ombyggnad komme att genomföras. En del av marken komme därvid att ätgå till ny väg, återstoden komme vägdistriktet antagligen att sedermera realisera. Det vore troligt, att en del av vägdistriktets mark, vilken nu låge lågt, kunde ur ren jordbruksynpunkt få någon förbättrad terrällgning, därest företaget komme till stånd.

§ 8.

Herr Andreas W. Persson meddelade, att det i § 7 här ovan omnämnda vägbyggnadsarbetet antagligen komme att påbörjas iinstundande höst samt vara färdigt hösten 1939. I samband med vägbyggnadsarbetet skulle vägdistriktet givetvis nybygga trumma över floddiket och därvid utföra densamma till de dimensioner, som kunde komma att föreskrivas vid synför-

rättningen. Däremot vare vägstyrelsen ej villig att nybygga trumma för den nuvarande vägen.

§ 9.

Ingeniör Blomberg meddelade, att Ystads stad utnyttjade sina fastigheter under St. Herrestad nr 14 till pumpstation för stadens vattenledningsverk. Staden kunde därför ej anses hava någon nytta av att det nuvarande floddiket fördjupades och igenlades med rör.

§ 10.

Kyrkoherde Ahlner framhöll, att kyrkohemmanet St. Herrestad 38¹ ej kunde beredas någon åtnad, därest det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd, varför han yrkade, att inga som helst kostnader skulle påföras kyrkohemmanet.

§ 11.

Axel Olsson och Anders Svensson förklarade, att de ej. vare villiga bidra till kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande. Deras marker låge nämligen så högt, att de ej kunde beredas någon förbättrad torrläggning genom dikningsföretaget.

§ 12.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos trädgårdsmästaren.

Axel Persson, Herrestad nr 66, fredagen den 10 instundande juni kl. 12,30

e.m.

St. Herrestad den 27 juni 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Fr. Persson, N. Larsson

Gode män.

År 1938 den 10 juni inställde sig synemännen åter hos trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Trädgårdsmäst. Axel Persson, St. Herrestad nr 66.

Lantbr. Sven Olsson, Herrestad nr 66.

Lantbr. Axel Olsson, Herrestad nr 66.

Ljunits och Herrestads vägdistrikt gn ledamoten i vägstyrelsen, herr Andreas W. Persson i Ljungatorp.

Lantbr. Anders Svensson, Herrestad nr 14.

Lantbr. Viktor Mårtensson, Slättäng.

Kyrkorådet i St. Herrestads församling gn kyrkoherden Aug. Ahlner i St.

Herrestad enl. protokollsutdrag /Bil. nr 4/.

Lantbr. Erik Olsson, Backagården, St. Herrestad.

Styr. för Tekniska verken i Ystad gn föreståndaren för Vattenledningsverket, ingenjören O. Blomberg enl. protokollsutdrag /Bil. nr 5/.

Stiftsnämnden i Lund gn kyrkoherden Aug. Ahlner enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

§ 14.

Till protokollet skulle antecknas följande yrkanden och uttalanden:

den, framförda under synegången den 27 sistlidne maj, nämligen:

1/ Herr Viktor Wårtensson förklarade sig ej påfordra ersättning vare sig för jord eller för jordupplag utmed dikessträcken 0 - 1+6, därest inga kostnader för företagets utförande påfördes honom. Lämpligast vore att schaktningsjorden fördelades lika på båda sidor om diket.

2/ Ingeniör Blomberg yrkade dels att dikessträcken 1+6 - 1+79 eller den del av avloppet, som berörde staden Ystad tillhörig mark, skulle utföras som öppet dike, dels att inga kostnader för det avsedda dikingsföretagets utförande skulle påföras staden. Därest dessa yrkanden bifölles, vore staden villig att avstå från ersättning såväl för jord, som åtgår till utvidgning av dikessträcken 1+6 - 1+79, som för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Lämpligast vore att schaktningsjorden upplades till höger om avloppet. Sedan förrättningsmannen meddelat, att ett flertal träd och buskar utmed dikessträcken 1+6 - 1+79 måste borttagas, därest densamma skulle utföras som öppet dike, förklarade ingeniör Blomberg, att staden medgäve att omnämnda träd och buskar finge borttagas, därest detta bleve nödvändigt.

3/ Herrar Andreas W. Persson och Axel Olsson yrkade, att dikessträcken 1+79 - 2+84 skulle utföras som täckt ledning.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66 per St. Herrestad, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66 per St. Herrestad tillika ordförande och verkställande ledamot och lantbrukaren Axel Olsson, Herrestad nr 66 per St. Herrestad.

§ 20.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66 per St. Herrestad.

§ 21.

Överlämnades till trädgårdsmästaren Axel Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 22.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för hantlangning m.m. under syneförrättningen skulle utgå till trädgårdsmästaren Axel Persson med 16,- kr.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

St. Herrestad den 10 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Larsson

Nils Fr. Persson.

Gode män.

Bil. nr 1.

St. Herrestad den 17/8 1937.

Till Kungl. Befallningshavande i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknad anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn över avloppsdiket från Höggestads ågor genom mina ågor i Stora Herrestad nr 66 i Stora Herrestads socken i Herrestads härad, Malmöhus län.

St. Herrestad den 17/8 1937.

Axel Persson.

Axel Perssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Algot Andersson

Ester Persson

Stora Herrestad den 21/8 1937.

Till Kungl. Befallningshavande i Malmöhus län,

Malmö.

På Eder förfrågan om dikningen av min egendom nr 66 Stora Herrestad gäller detta dels terrälläggning av mark, dels tñekdikning av ett öppet dike. De närmaste grannarna äro:

Axel Olsson, nr 66 Stora Herrestad.

Herman Kruse, nr 66 Stora Herrestad.

Viktor Mårtensson, nr 14 Stora Herrestad.

Högaktningsfullt

Axel Persson

Stora Herrestad nr 66.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bewis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 23 augusti 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olson

S. Dahlrup.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Herrestad nr 66 uti St. Herrestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66, fredagen den 27 maj 1938 kl. 1,30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Herrestad nr: 14, 38 och 66 uti St. Herrestads socken, dels allm. vägen Ystad - St. Herrestad inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 6 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8 maj 1938 för St. Herrestads församling i St. Herrestads kyrka betygar:

Aug. Ahlner

p.l.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Herrestad nr 66 uti St. Herrestads socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i St. Herrestads församling,
/kungörelse/

St. Herrestad

6/5 1938

1.

2.

3.

Nämndemannen Nils Larsson /god man/,
St. Herrestad nr 15, St. Herrestad 6/5 1938

Kvarnägaren Nils Fr. Persson /gdd man/,
Svenstorps mölla, Svenstorp " "

Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/, Malmö " "

Kyrkorådet i St. Herrestads församling, St. Herrestad 10/5 "

Ordf. i Ijunits och Herrestads vägdistrikt,
Direktör Olof Larsson, V. Nöbbelövs gård, V. Nöbbelöv " "

Trädgårdsmäst. Axel Persson, Herrestad nr 66, St. Herrestad " "

Lantbr. Axel Olsson, Herrestad nr 66, " " "

Lantbr. Anders Svensson, Herrestad nr 14, " " "

Lantbr. Eneok S. Olsson Stoltz, Herrestad nr 60, " " "

Lantbr. Sven Olsson, Herrestad nr 66, " " "

Lantbr. Viktor Mårtensson, Slättäng, " " "

Drätselkammaren, Ystad " "

Lantbr. Erik Olsson, Backagården, St. Herrestad " "

Malmö den 10 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag av protokoll, hållet vid

ordinarie kyrkostämma med Stora Herre-

stads församling den 22 maj 1938.

§ 5.

Sedan statens lantbruksingeniör C.H. Wallér meddelat, att förrätt-
ning, avseende tornläggning av marker tillhörande Herrestad 66 i Stora
Herrestads socken kommer att äga rum därstädes den 27 maj 1938 kl. 1,30
e.m. samt att förrättningen kommer att beröra jämväl kyrkohemmanet 1/8
mtl Herrestad 38 i Stora Herrestads socken, och då Lunds stiftsnämnd med-
delat, att Stora Herrestads församling har att vid förrättningen tala och
svara för kyrkohemmanet, valde kyrkostämman till ombud för församlingen
vid ommända och följande sammanträden i och för denna förrättning kyrko-
herde Aug. Ahlner, Stora Herrestad.

In fidei

Aug. Ahlner

Justerat:

Hans Wårtensson

N. Larsson

Rätt avskrivet betygar:

Aug. Ahlner

kyrkostämman ordförande.

Bil. nr 5.

Utdrag ur protokollet, hål-

let hos styrelsen för tekniska ver-

ken i Ystad den 13 maj 1938.

§ 57. Från statens lantbruksingeniör i länet hade inkommit en så lydande
handling:

"Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Herrestad nr 66 uti St. Herrestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66, fredagen den 27 maj 1938 kl. 1,30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Herrestad nr 14, 38 och 66 uti St. Herrestads socken, dels allm. vägen Ystad - St. Herrestad inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 6 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör."

Efter föredragning härav beslöt styrelsen bemyndiga föreståndaren för vattenledningsverket ingenjören O. Blomberg eller den, han i sitt ställe förordnade, att vid det eller de sammanträden, som komma att hållas angående omnämnda förrättning föra stadens talan och bevaka dess rätt.

Som ovan

Hans Brandt.

Bil. nr 6.

LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 1233 S.

Resolution.

Herr kyrkoherden Aug. Ahlner eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud

för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 11 maj 1938.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arfwidsson

100-100000

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

6. The sixth part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

7. The seventh part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

8. The eighth part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

9. The ninth part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

10. The tenth part of the report deals with the results of the work during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work during the year, and the second section deals with the results of the work during the year.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>St. Herrestads s:n.</u>					
Herrestad	38 ¹		1/8		<u>St. Herrestads kyrka,</u> <u>arr. Erik Olsson.</u> 1 Ång, m.p.låttl. 2 D:o d:o 3 Åker, d:o 4 Ång, d:o 5 D:o d:o 6 Åker, d:o Summa
Herrestad	66 ⁴		~~2048~~ 103		<u>Axel Persson.</u> 7 Åker, m.p.låttl. 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o d:o 15 D:o d:o 16 D:o d:o 17 D:o d:o Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
			05					1000	50	-	1500	75	-	500	25	-
			06					1000	60	-	1500	90	-	500	30	-
04								1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
			07					1000	70	-	1500	105	-	500	35	-
			08					1000	80	-	1500	120	-	500	40	-
03								1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
07		26							372	-		530	-		158	-
11								3600	396	-	4000	440	-	400	44	-
14								2900	406	-	4000	560	-	1100	154	-
12								2300	276	-	4000	480	-	1700	204	-
26								1700	442	-	4000	1040	-	2300	598	-
78								1700	1326	-	4000	3120	-	2300	1794	-
11								2300	253	-	4000	440	-	1700	187	-
08								2900	232	-	4000	320	-	1100	88	-
08								3600	288	-	4000	320	-	400	32	-
08								2900	232	-	4000	320	-	1100	88	-
02								1700	34	-	4000	80	-	2300	46	-
03								2500	75	-	4000	120	-	1500	45	-
1 81									3960	-		7240	-		3280	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				18	Åker, m.p.lättl.
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
					Summa
Herrestad	66 ⁵		41 2048		<u>Knock S. Olsson Stelts.</u>
				23	Åker, m.p.lättl.
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
					Summa
Herrestad	av 66 ⁶		23 4096		<u>Knock S. Olsson Stelts.</u>
				27	Åker, m.p.lättl.
				28	D:o d:o
					Summa
Herrestad	av 66 ¹⁰		1 128		<u>Ljunits och Herrestads vägdistrikt.</u>
				29	Åker, m.p.lättl.
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								N u v a r a n d e v ä r d e			B l i v a n d e v ä r d e			F ö r b ä t t r i n g s v ä r d e		
Å k e r		Ä n g o c h o d l i n g s m a r k		A n n a n d u g l i g m a r k		I m p e d i m e n t o c h h ö g l . m a r k		pr h a r	pr ä g o f i g u r		pr h a r	pr ä g o f i g u r		pr h a r	pr ä g o f i g u r	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
1	81								3960	-		7240	-		3280	-
	45							1700	765	-	4000	1800	-	2300	1035	-
	29							1700	493	-	4000	1160	-	2300	667	-
	13							2300	299	-	4000	520	-	1700	221	-
	12							2900	348	-	4000	480	-	1100	132	-
	13							3600	468	-	4000	520	-	400	52	-
2	93								6333	-		11720	-		5387	-
	12							2800	336	-	3000	360	-	200	24	-
	16							2600	416	-	3000	480	-	400	64	-
	14							2300	322	-	3000	420	-	700	98	-
	07							1700	119	-	3000	210	-	1300	91	-
	49								1193	-		1470	-		277	-
	05							2900	145	-	3000	150	-	100	5	-
	02							2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
	07								199	-		210	-		11	-
	07							2700	189	-	3000	210	-	300	21	-
	13							2500	325	-	3000	390	-	500	65	-
	09							2000	180	-	3000	270	-	1000	90	-
	10							1700	170	-	3000	300	-	1300	130	-
	39								864	-		1170	-		306	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	Åker, m.p.lättl.
				36	D:o d:o
					Summa
Herrestad	av 66 ¹⁰		5 1024		<u>Axel Olsson.</u>
				33	Åker, m.p.lättl.
				34	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
					Summa
Herrestad	14 ⁶		1/16		<u>Anders Svensson.</u>
				40	Åker, m.p.lättl.
				41	Tomt
					Summa
<u>St. Herrestads s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Herrestad	38 ¹		1/8	1-6	St. Herrestads kyrka, arr. Erik Olsson
D:o	66 ⁴		103 2048	7-22	Axel Persson
D:o	66 ⁵		41 2048	23-26	Enock S. Olsson Stoltz
D:o	av 66 ⁶		23 4096	27,28	Dens.
					Överföres

A r e a l								Nüvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
39									864	-		1170	-		306	-
16								1700	272	-	3000	480	-	1300	208	-
12								1700	204	-	3000	360	-	1300	156	-
67									1340	-		2010	-		670	-
04								1700	68	-	3000	120	-	1300	52	-
07								1700	119	-	3000	210	-	1300	91	-
19								1700	323	-	3000	570	-	1300	247	-
02								2200	44	-	3000	60	-	800	16	-
03								2700	81	-	3000	90	-	300	9	-
35									635	-		1050	-		415	-
30								1700	510	-	~~2200~~ 2500	660	-	500	150	-
13								3500	455	-	4000	520	-	500	65	-
43									965	-		1180	-		215	-
07	26								372	-		530	-		158	-
2 93									6333	-		11720	-		5387	-
49									1193	-		1470	-		277	-
07									199	-		210	-		11	-
3 56	26								8097	-		13930	-		5833	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Herrestad	av 66 ¹⁰		1 128	29-32 35,36	Ljunits och Herrestads vägdistrikt
D:o	av 66 ¹⁰		5 1024	33,34 37-39	Axel Olsson
D:o	14 ⁶		1/16	40,41	Anders Svensson
					Summa

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
0-1	100	<u>Upprensning</u> samt någon för- djupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket ^{m.}	100	0,15	15	-				
1-1+79	79	<u>Schaktning</u> , mylla på grus- bl. lera, ngt sten samt rot- huggning och borttagning av träd och buskar ³	225	2,-	450	-				
1+79 - - 2+20	41	<u>Inköp</u> av 28" cementrör m.	41	9,50	389	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	41	3,75	153	75				
2+20 - - 2+50	30	<u>Trumma</u> för blivande väg, utföres utan ersättning av Ljunits och Herrestads väg- distrikt, som därvid äger iakttaga, att trumman skall utföras av betongrör med minst 28" inre diameter				-				
2+50-3	50	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	50	7,50	375	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	50	3,75	187	50				
3-6+25	325	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	325	7,50	2437	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	325	3,50	1137	50	5145	75		
Övf.	625	Överföres					5145	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	625	Överfört					5145	75		
<u>Tills.</u>	<u>625</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår till utvidgning av den öppna dikessträcken 0- -1+79, samt för intrång ge- nom jordupplag utmed samma dikessträcka skall ej utgå /jämför förrättningsproto- kollets § 14/ <u>Rivning</u> av den nuvarande bron för allmänna vägen mel- lan pålarna 2+84 - 2+91 skall utan ersättning utfö- ras av Ljunits och Herre- stads vägdistrikt <u>Trumma</u> för ägovägen mellan pålarna 1+46 och 1+52. Trum- man skall utföras av betong- rör med minst 32" inre dia- meter samt med fri körbana av minst 4,50 m. st. 1 <u>Ommurning</u> av rörutloppet vid påle 1+79 samt sten- Överföres								
					325	-				
					325	-	5145	75		

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u> <u>Att</u> den nuvarande öppna dikessträckan A-B eller sträckan 0 - 1+79 skall utvidgas lika åt båda sidor, samt att schaktningsmassorna skola beträffande delsträckan 0 - 1+6 fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, beträffande delsträckan 1+6 - 1+79 uppläggas till höger om det nya avloppet, för så vitt vederbörande jordägare ej påyrka att schaktningsmassorna skola uppläggas på annat sätt. <u>Att</u> schaktningsmassorna utmed den öppna dikessträckan A-B skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1. <u>Att</u> träd och buskar i och intill sträckningen för den nya dikessträckan A-B skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas. <u>Att</u> ommurningen vid påle 1+79 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5. <u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen vid påle 1+79 och i den omfattning, som närmare framgår av för ommurningen upprättad typritning. <u>Att</u> sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. <u>Att</u> stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att samtliga brunnar skola utföras med 40" inre diameter av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel samt med till 0,60 m. inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande; då botten ej igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara av-

huggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utvynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utvynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar och intag, vederbörande lantbruksingeniöräger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Att trummen för enskilda vägen vid påle 1+46 skall utföras enligt upprättad förslagsritning av 32" cementrör, till 6,- m. längd och med 4,50 m. fri körbana.

Att intaget vid påle 6+25 skall utföras av betong i enlighet med upprättad typritning, samt att det tillstötande avloppet skall avslutas och stensättas på sätt framgår av typritningen.

St. Herrestad den 10 juni 1938.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Herrestad nr 66 m.fl. hemman uti St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 23 augusti 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Herrestad nr 66 m.fl. hemman uti St. Herrestads socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att det avsedda torrlägningsföretaget berör marker tillhörande Herrestad nr:ris 14, 38 och 66 uti St. Herrestads socken. Emot syneförrättningens handläggande och dikningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 1,5 km. sydväst om St. Herrestads kyrka samt 4,5 km. nordost om staden Ystad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre floddike, vilket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför upp-

rättat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall dikesföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

- 1/ Dikessträckan 0 - 1+79. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket samt utföras som öppet dike med 0,60 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. I samband med avloppets utförande skola träd och buskar i och intill dikeskanterna rothuggas och borttagas. Ny ägovägstrumma skall byggas vid påle 1+46.
- 2/ Dikessträckan 1+79 - 2+20. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckt dike av 28" cementrör. Vid påle 1+79 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas.
- 3/ Dikessträckan 2+20 - 2+50. Denna dikessträcka skall ingå som trumma i en ny allmän väg, vilken enligt meddelande vid syneförrättningen /se förrättningsprotokollets §§ 7 och 8/ skall komma att utföras hösten 1938 - hösten 1939. Trumman skall utföras av rör med minst 28" inre diameter, varjämte brunnar med förslagsvis 40" inre diameter skola byggas vid trummans ändpunkter eller vid pålarna 2+20 och 2+50.
- 4/ Dikessträckorna 2+50 - 3 och 3 - 6+25. Dessa dikessträckor skola följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckta ledningar av 24" cementrör. Därest det under 3/ här ovan nämnda vägbyggnadsföretaget kommer till stånd, skall den nuvarande trumman vid påle 2+84 för allmänna vägen Ystad - St. Herrestad upprivas. Brunnar med 40" inre diameter skola byggas vid pålarna 3, 4+40

och 5+17. Vid påle 6+25 eller i gränsen mellan fastigheterna St. Herrestad 66⁴ och St. Herrestad 38¹ skall intag anordnas, det tillstötande floddiket något fördjupas och utvidgas, så att god anslutning erhålles till intaget, samt floddikets botten och slänter stensätts.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de nya dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Ämnen.

För de nya dikessträckorna hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning, de brunnar och det intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har be-

räknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågfigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2,1000.

Nom. 3.

Broar och trummar.

Därest dikningsföretaget kommer till utförande i enlighet med det av förrättningsmannen upprättade förslaget, måste den nuvarande trumman vid påle 2+84 för allmänna vägen Ystad - St. Herrestad rivas, enär densamma ej utförts till erforderligt djup. Under syneförrättningen har det emellertid upplysts /förrättningsprotokollets §§ 7 och 8/ att vägen skall komma att ombyggas inom en nära framtid samt att vägbanan i samband därmed skall förläggas något öster och söder om den nuvarande. Under sådana förhållanden behöver ny trumma ej utföras vid påle 2+84. Det skall dock åligga vägens ägare eller Ljunits och Herrestads vägdistrikt att utan ersättning från dikningsföretagets sida riva den nuvarande trumman. Skulle det nya vägbyggnadsföretaget mot förmodan ej komma till stånd, skall det även åligga vägdistriktet att utan ersättning nybygga trumma vid påle 2+84 samt utföra anslutningsbrunnar vid pålarna 2+84 och 2+91.

Trumman skall därvid utföras av rör med minst 24" inre diameter. Kommer vägbyggnadsföretaget åter till stånd, måste ny trumma med anslutande brun-
nar utföras mellan pålarna 2+20 och 2+50. Det skall åligga Ljunits och
Herrestads vägdistrikt att utan ersättning utföra den nya trumman och där-
vid beakta, att trumman ej får utföras av mindre rör än 28".

Den nuvarande trumman för enskilda Ägovägen vid påle 1+46 måste ri-
vas och ersättas, därest dikningsföretaget kommer att utföras. Då trumman
otvivelaktigt tillkommit före år 1920, skall det åligga dikningsföretaget
att nybygga trumma vid påle 1+46. Den nya trumman skall utföras av 32" be-
tongrör och på sätt närmare framgår av upprättade typritningar. Vidare
måste en enskild Ägobro vid påle 6+74 rivas. Då det korsande avloppet
skall utföras som tåkt ledning, behöver denna bro dock ej ersättas.

Nom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning ej skall utgå för jord, som åt-
går för utvidgning av det nuvarande floddiket å ströcken 0 - 1+79, ej
heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikesströcka /jämfr. för-
rättningsprotokollets § 14/. Ej heller skall ersättning utgå för den ska-
da, som möjligen kan komma att tillskyndas vederbörande fastighetsägare
därigenom, att rensningsmassor upplägges å deras jord vid framtida rens-
ningar av dikesströcken 0 - 1+79.

Skulle i samband med utförandet av de nämnda dikesströckorna skada
uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med be-
lopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företags
styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i
länets eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dik-

ningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 6600,- kr. Gärskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Nom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskomme ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vatten- skadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande terrällgningsförhållanden som ook till i orten gängse priser å fullt terriagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 7133,- kr. - utgör det båtnads- värde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resulta- tet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderings- längden /Bil. Litt. A/, vilken jämvel utgör huvdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jord- förbättring förekommer ej vid detta terrällgningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans ut- göra en dikningssamfällighet. Då sådan jämknig, varon förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssam-

fälligheten taga del i kostnaderna för densammes torrläggning i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likatälld, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Av Axel Olsson och Anders Svensson gjorda framställningar att inga kostnader för företagets utförande måtte påföras deras marker /förrättningsprotokollets § 11/ hava synemännen avslagit. Ej heller hava synemännen ansett sig kunna bifalla ett liknande av kyrkoherde Ahlner framfört yrkande beträffande den St. Herrestads kyrka tillhöriga fastigheten Herre-

stad 38¹ /förrättningsprotokollets § 10/. synemännen anse nämligen att de marker, som här avses, komma att beredas båtnad, därest företaget kommer till stånd.

Mem. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlänkas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid om så erfordras förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesör-

ja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankarten närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gräda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar guldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstödet

beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Enok S. Olsson Stoltz eller dennes rättsinnehavare äger rätt att på egen bekostnad och utan ersättning till vederbörande fastighetsägare upptaga tökt avlopp till brunnen vid påle 3. Arbetet skall dock utföras på sådant sätt och under sådan tid att skada ej uppkommer för de marker, över vilka avlopp upptages.

mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med där-

till hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförf, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarna. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 §

vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Herrestad nr. 66 av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i St. Herrestads socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mem. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstol, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven

tid.

St. Herrestad den 10 juni 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Larsson

Nils Fr. Persson.

Gode män.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE.
CHICAGO, ILL. 60607

TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701

WWW.CHICAGO.EDU

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>St. Herrestads socken.</u>				
1/8	38 ¹		Herrestad, St. Herrestads kyrka,				
			arr. Erik Olsson		1-6	372,-	530,-
103 2048	66 ⁴		D:o ; Axel Persson	sök.	7-22	6333,-	11720,-
41 2048	66 ⁵		D:o ; Emok S. Olsson Stoltz		23-26	1193,-	1470,-
23 4096	66 ⁶		D:o ; Dena.		27,28	199,-	210,-
1 128	66 ¹⁰		D:o ; Ljunits och Herrestads vågdistrikt		29-32, 35,36	1340,-	2010,-
5 1024	66 ¹⁰		D:o ; Axel Olsson		33,34 37-39	635,-	1050,-
1/16	14 ⁶		D:o ; Anders Svensson		40,41	965,-	1180,-
						<u>11037,-</u>	<u>18170,-</u>

M

2★0600

7106

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 APR. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Herrestad nr 66

av år 1938"

uti St. Herrestads socken

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Genom Nöregl. Lantbrukstygern
beslut denna dag förstärkt till
sifferställning vid arbetets uppgående.
I Stockholm den 2 November 1939.
På Nöregl. Lantbrukstygerns vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Herrestad nr 66

av år 1938"

uti St. Herrestads socken

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" uti St. Herrestads socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. sydväst om St. Herrestads kyrka samt 4,5 km. nordost om staden Ystad. De berörda markerna, vilka utgöres av dels odlad jord, dels äng, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättlig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 23 augusti 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i härendet den 27 maj 1938, varefter förrättningen avslutades den 10 juni samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu ta-

git åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 10 juni 1958 uttalade sig delägarna för önskvärldheten att till dikningsföretagets utförande erhålla statsunderstöd /förrättningsprotokollets § 18/ samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. III/. Av denna handling framgår, att samtliga delägare ^{att} söka bidrag från statens avdikningsanslag, samt två delägare, representerande 79,55 % i företaget, dessutom söka lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka därom gjort framställning.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande den dikessträcka, för vilken det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckans läge och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 5,27 ha inlågjord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	3,49 ha
--------------------------	---------

Endast bidragssökande	<u>1,78 "</u>
-----------------------	---------------

Summa 5,27 ha .

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikesträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	6600,- kr.	5250,30 kr.	1349,70 kr.
Synerförrättning	333,50 "	265,30 "	68,20 "
Betänkande	109,08 "	86,77 "	22,31 "
<u>Summa</u>	<u>7042,58 kr.</u>	<u>5602,37 kr.</u>	<u>1440,21 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 1336,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	18170,- kr.
" före "	11037,- "
Värdeförhöjning	7133,- "
Kostnad	7042,58 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag i % av kostnaderna	49,65.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	13400,- kr.
--------------------------------	-------------

Jordvärde före torrläggningen	7725,- kr.
Värdeförhöjning	5675,- "
Kostnad	5602,37 " .

Endast bidragsutkändes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	4770,- kr.
" före "	3312,- "
Värdeförhöjning	1458,- "
Kostnad	1440,21 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3500,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2820,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariobevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 augusti 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läsesökandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrag- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	S O C K E N Fastighet och -ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>St. Hvenestads socken.</u>			
1/8	38'	Hvenestad; St. Hvenestads kyrka, an. Erik Olsson	1-6	07	26
¹⁰³ 1 2048	66 ⁴	Jo ; Axel Persson	7-22	293	
⁴¹ 2 2048	66 ⁵	Jo ; Erik S. Olsson Holby	23-2	49	
²³ 2 4096	66 ⁶	Jo ; Jens	27, 28	07	
¹ 1 128	66 ¹⁰	Jo ; Ljunns o. Hvenestads värdi- strikt	29-32, 35, 36	67	
⁵ 1 1024	66 ¹⁰	Jo ; Axel Olsson	33, 34, 37-39	35	
¹ 1 16	14 ⁶	Jo ; Anders Svensson	40, 41	43	
		Summa		501	26
Ref. kostnad			0.99		
Bidrag i % av kostnaderna			49.65		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-0/0 av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
158 -		146 52	7 40	2 42		156 34	77 62	- -	Löser ej lån.
5387 -		4984 32	251 86	82 38		5318 56	2640 66	2677 90	
277 -		256 08	12 94	4 23		273 25	135 67	137 58	
11 -		9 90	- 50	- 16		10 56	5 24	5 32	
670 -		619 74	31 32	10 24		661 30	328 34	- -	Löser ej lån.
415 -		384 12	19 41	6 35		409 88	203 51	- -	Löser ej lån.
215 -		199 32	10 07	3 30		212 69	105 60	- -	Löser ej lån.
7133 -		6600 -	333 50	109 08		7042 58	3496 64	2820 80	
Uppräknat i augusti 1938 L. H. Wallin Statens lantbruksingenjör									

Bild II.Lönmandrag av kostnaderna.

Dyrningskostnader	6600.- kr.
Lönebörättning	333.50 kr.
Betänkanke	109.08 " 442.58 "
<u>Summa</u>	<u>7042.58 kr.</u>

Meddelat i angivelsen 1938.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Sid arbetsplanens fortställande har kost.
 58 m. för förstatat. Beräknat till 7042 kronor,
 58 m. och i slutgiltig del 5591 kronor,
 81 m. och för övertäckning i linet etc.
 Slutligt förstatat 666.

Hörsam den 8 November 1939.

På Regeringens Styrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" uti St. Herrestads socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66 per St. Herrestad;

att med förrättningsmannen träffa avtal, om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

St. Herrestad den 10 juni 1938.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Axel Persson

2. Enoch Olsson Stoltz.

Undertecknade söka endast bidrag av statsmedel:

För Stora Herrestads församling

För Ljunits och Herrestads vägdistrict

Aug. Ahlner

strikt

kyrkorådets ordförande.

Andreas W. Persson.

Axel Olsson

Andreas Svensson.

Bevittnas:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö

Malmö.

Enoch Olsson Stoltz egenhändiga namnteckning bevittnas av på en gång närvarande:

Nils Larsson

Nils Fr. Persson

Skiftesgodemän.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 juni 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" uti St. Herrestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 27 augusti 1938.

Ex officio:

Gösta Masreliez

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" uti St. Herrestads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

St. Herrestads socken.

103/2048	mtl. Herrestad	66 ⁴	, Axel Persson,
41/2048	" "	66 ⁵	, Enok S. Olsson Stoltz,
~~23/4096~~	~~" "~~	~~av 66⁶~~	~~, Dens..~~

Malmö i augusti 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

*Styckning med blott vidtagna o. kungl.
Lantbruksstyrelsen*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

"*Drifningsföretaget Kvenestad nr 66 år år 1938*"

inom *Lt Kvenestads* sock. *en*


av *Ålmarö* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>synföreläsningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>a</i>	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2+4×0.50+3×0.40+4) a</i>	9	20
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/3</i> dagar	4	—
Kopia av plankartan å väv <i>(17.36 - 0.90)</i>	16	46
" " profiler och sektioner	16	32
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>0.55 (48+3+11)</i>	34	10
Inhäftning av handlingar, <i>1 häfte synhandlingar, 2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka län sökes</i>	3	—
Summa Kronor:	109	08

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Wenmenbings, Ljunns och Kvenestads* häradsrätt inom tre månader härefter.

Ålmarö den *1 september* 19*38*
E. H. Hallén

Statens lantbruksingenjör.



ARVODESRÄKNING

Arbetskrift.
Bil. VII

för laga syneförrättning angående *Väneringsföretaget Herrestad om 66*
av år 1938 uti
Lt Herrestads socken och *Malmsåns* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>14</i>	0,50			<i>7</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>1.4</i>	3,00	<i>4</i>	<i>20</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>14</i> ar	<i>37</i>	<i>0.17</i>	<i>6</i>	<i>29</i>		
		har	<i>5.01</i>	<i>1.06</i>	<i>5</i>	<i>31</i>		
		äng och odlingsmark medelareal <i>6.5</i> ar	<i>4</i>	<i>0.05</i>		<i>20</i>		
		har	<i>0.26</i>	<i>1.46</i>		<i>38</i>		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			<i>4</i>	-		
		blad						
		övriga regalarck					<i>20</i>	<i>38</i>
		blad						
		Överföres					<i>27</i>	<i>38</i>

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				27 38
18-19		Avvägning.				
3		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	5.27	0.50	2 64	
		avvägda punkter st.	160	0.03	4 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		25 44
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar, st.	41	0.05	2 05	
		har	5.27	0.10	0 53	2 58
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	41	0,04		1 64
27/4		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	41	0,12	4 92	12 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.7	3.50		1 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	4	0.14	56	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	12	0.25	3 -	
		" "				
		" "				3 56
		" "				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
22/3		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar <i>Petergöresviken av medeltorndamområdet, dag</i>	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " <i>minsta avseende</i> "		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	18	0,03	54	1 54
		Överföres				97 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				97 73
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 60	10 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				5 —
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	160	0,01		1 60
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	7	0,20	1 40	3 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	12	3,00		36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	134	12,00		21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 fastighetsförhållanden dagar	12	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka	1/3	12,00	4 —	
		Lösen för:				8 —
		Kopia av plankartan, § 51				212 33
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 1/3 ar ägofigurer st.	41	0,07	2 87	
		har	5.27	0,14	0 74	
		Överföres			10 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			- 90	
		3) insättning av höjdlägestal st.	160	0,02	3 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	18	0,05	- 90	17 36
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0.7	6.-	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 56	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	15 76
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	45	0,55		24 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				67 87
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrift av ritningar~~ ^{avskrifter}			3 -	17 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			19 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			16 -	35 60
		Summa kronor				53 30
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				212 33
		Lösen för kopior och avskrifter				67 87
		Övriga förrättningskostnader				53 30
		Summa kronor				333 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vimmerby, Ljunne och Skerfvestad häradsrätt.

H. Skerfvestad den 10 juni 1938.

G. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

N. Larsson

Nils E. Larsson

Kronor 317 50 kvitteras:

H. Skerfvestad den 10 juni 1938.

G. H. Waller

14/12

14/12

överlämnad

skontoret

16/4

1940

och

25/4 1940

406

39

M

2-0600

7106

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 APR. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för
"dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" i St. Herrestads soc-
ken av

MALMÖHUS LÄN

2 h. kanal
2 rita

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusenfyra-
hundranittio (3.490) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**
och dels ett **lån** av tvåtusenåttahundratjugo (2.820)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h.a.r. undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~skytte~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1943,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
- att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Herrestad den 17 december 1939.

Axel Persson.

Att trädgårdsmästaren Axel Persson,

Herrestad nr 66 per St. Herrestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Malm

Lantbruksingeniör

Adress

Malmö

Barbro Wallén

Fröken

Adress

Chalmers


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 april 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Godk. 1/8 1941

406
39

13302

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1941

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938"

i St. Herrestads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3490,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 2820,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Trädgårdsmästaren Axel Persson,
Herrestad nr 66 per St. Herrestad.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 26 juli 1941. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 26 juli 1941.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" uti St. Herrestads socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt trädgårdsmästaren Axel Persson, Herrestad nr 66 per St. Herrestad;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningmedel, som eventuellt komma att utfalla.

St. Herrestad den 10 juni 1938.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Axel Persson

2. Enoch Olsson Stoltz.

Undertecknade söka endast bidrag av statsmedel:

För Stora Herrestads församling

För Ljunits och Herrestads vägdistrict

Aug. Ahlner

Kyrkorådets ordförande.

Andreas W. Persson.

Axel Olsson

Andreas Svensson.

Bevittnas:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Enoch Olsson Stoltz egenhändiga namnteckning bevittnas av på en gång närvarande:

Nils Larsson

Nils Fr. Persson

Skiftesgodemän.

Vidimeras
ex officio:

E.H. Mauer

406
39

DIARIE Nr 23789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1940

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" i St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond

2820,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

3490,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Arbetsstyrelsens ordförande: Trädgårdsmästaren Axel Persson,

Herrestad nr 66 per St. Herrestad.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 21 december 1940, därvid det utröntes att arbetet påbörjats samt att samtliga erforderliga rör levererats. Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete samt för levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 3550,- kr. Härtill kommer förrättningskostnader 442.58 "

Summa 3992.58 kr.,

motsvarande omkring 57 % av hela den beräknade kostnaden 7042,58 kr.

Malmö den 23 december 1940.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

2/11 39

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938" uti St. Herrestads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

St. Herrestads socken.

103/2048	ntl.	Herrestad	66 ⁴	Axel Persson,
41/2048	"	"	66 ⁵	Enok S. Olsson Stoltz,
23/4096	"	"	66 ⁶	Dens..

Malmö 1 augusti 1938.

C. H. Neller

Statens lantbruksingeniör.

Strykning med blått viddagen av
Kungl. Lantbruksstyrelsen *Alm*

1941 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdömningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bikningsföretaget Herrestad nr 66 av år 1938"
i St. Herrestads socken av Malmsåhus län.

Lån 2.820 kronor från statens avdömningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 2 november 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>St. Herrestads socken.</u>			
Herrestad	103/2040	66 ⁴	Axel Persson
"	41/2040	66 ⁵	Enok S. Olsson Stoltz

Stockholm den 3 januari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

