

Förslag

til

"Ditzingsföretaget La Martie nr 7

av år 1938"


uti Bösörps socken av Malmörens Län.

Utförd vid synförrättning år 1938 av



Blas. Henric Malm.

Statens Lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.








Förslaget +32.47m.



Typskizning för brunn med 32" inre diameter. Skala 1:50.



Typskizning för brunn med 24" inre diameter. Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio

Blas. Henric Malm.

NTN.Nr 002

M 2*0602

Nr 530 Malmörens Län

Lånat f

den

Lbrsin 1044. 66 febr

M

2*0602

DIARIE NR 24309

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1938 FEBR 10

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget La Markie nr 7
av år 1938"

uti Bösarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget La Markie nr 7


av år 1938"

uti Bösarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande La Markie nr
7 m.fl. hemman uti Bösarps socken,
Malmöhus län.

År 1938 den 14 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Sonesson, Äspö, och Anders Jönsson, Grönby prästgård per Anderslöv, hos lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Markie nr 7 m.fl. hemman uti Bösarps socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsmannens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 21 maj 1938 översänt till pastorsämbetet i Bösarps församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Bösarps kyrka söndagen den 29 maj 1938. Då av förrättningen torde beröras marker till Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1 mtl. La Markie 2¹, 4¹, gem. Högvidd, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 21 maj 1938 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 24 maj 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 maj 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. J. Hugo Sonesson, La Markie nr 7, Hg, 1/2 mtl. La Markie 7¹.

Övriga sakägare och ombud;

Sven Perssons sterbhusdelägare, La Markie nr 1, Mg. 3/8 mtl. La Markie

²
1 gn sterbhusdelägaren Helmer Persson.

Patron Hans Bengtsson, St. Markie; arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhö-

riga 1 mtl. La Markie ¹ 2, ¹ 4, gem. Mgovidd, gn sin son Helge Bengtsson /Bil. nr 4/.

Domänintendenten Johan Jönsson i Revinge gn patron Hans Bengtsson, före-

trädd av sonen Helge Bengtsson /Bil. nr 4/.

Baron Curt Stiernblad, Markiehage, ordf. i styrelsen för "Diknföret.

Bösarp - St. Markie - Domme av år 1935".

Oxie och Skytts vägstyrelse genom sin ordförande, herr Göran Göransson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortferande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritning över de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med

verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvagningspålarna.

§ 5.

Upplästes, att delägare i Sven Perssons sterbhus vore Anette Persson samt myndiga sönerne Ove Persson och Helmer Persson.

§ 6.

Sökanden, herr Hugo Sonesson, meddelade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa honom tillhöriga, nu vattenskadade marker.

§ 7.

Hugo Sonesson meddelade, att tänkta avlopp för närvarande funnos i sträckningarna 10 - 13+10, 13+10 - 14+83 samt från påle 13+10 öster ut till påle 0 i gränsen mot La Markie gård. Dessa dikessträckor hade emellertid utförts till allt för små dimensioner, varför de omgivande markerna vid flöden besvärades av vatten. Sonesson föreslog, att de nuvarande tänkta dikessträckorna skulle bibehållas oförändrade samt att nytt avlopp skulle upptagas i sträckningen 4+69 - 0. Då ett nytt avlopp i denna sträckning /4+69 - 0/ måste upptagas till betydande djup mellan pålarna 4+69 och 2+50, och då därjämte mindre tillfredsställande avfall erhöles i brunnen vid påle 4+69, föreslog förrättningsmannen, att det nya avloppet skulle upptagas i sträckningarna 10 - 13+35 - 1+88 och 1+88 - 0. För

att den gamla ledningen i sträckningen 10+73 - 13+35 skulle kunna bibehållas, kunde det nya avloppet läggas vid sidan av detta, exempelvis utmed högra sidan. Efter syngång och besiktning på marken medgäve Sonesson, att det nya avloppet finge upptagas i enlighet med det av förrättningsmannen framlagda förslaget.

§ 8.

Herr Helge Bengtsson meddelade, att ca 30 tld av åkerjorden till La Markie gård avvattnades till punkten 0, samt att ett område om ca 10 å 15 tld nu avrunne över fastigheten La Markie 1² till punkten 14+83. Beträffande sistnämnda område hade täckdikningsplan upprättats år 1937, enligt vilken vattnet skulle avledas rakt väster ut och alltså ej avledas till punkten 14+83 sedan området täckdikats i enlighet med den upprättade planen.

§ 9.

Herr Helmer Persson meddelade, att 11 å 12 tld av fastigheten La Markie 1² avvattnades till punkten 14+83.

§ 10.

Det upplystes av Hugo Sonesson och Helmer Persson, att den nuvarande trumman vid påle 10+67 för allmänna vägen Bösarp - La Markie delvis ombyggts och tillbyggts i samband med vägens breddning år 1928.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid påle 10+67 för allmänna vägen nr 40 inom Skytts härad måste ombyggas, därest företaget skulle komma till stånd. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ordförande, att vägdistriktet skulle i egen regi utföra de arbeten beträffande trummans ombyggnad, som lagligen kunde åläggas detsam-

ma.

§ 12.

Sonesson ansåg, att det vore fullt tillräckliga dimensioner, därest det nya avloppet utfördes av 12" och 10" cementrör.

§ 13.

Baron Stiernblad meddelade, att han såsom ordförande i styrelsen för "Dikningsföretaget Bösarp - St. Markie - Domme av år 1935" intet hade att invända mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande att nytt sammanträde i lärendet komme att hållas hos lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7, tisdagen den 5 instundande juli kl. 10 f.m.

La Markie den 14 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson Anders Sonesson

Gode män.

År 1938 den 5 juli inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. J. Hugo Sonesson, La Markie nr 7.

Sven Perssons sterbhusdelägare, La Markie nr 1, genom sterbhusdelägaren

Helmer Persson.

Patron Hans Bengtsson, St. Markie.

Domänintendenten Johan Jönsson i Revinge genom patron Hans Bengtsson.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D. med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde sig de detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7 per Fjärdingslöv, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrelseledamot lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7 per Fjärdingslöv.

§ 20.

Överlämnades till lantbrukaren Hugo Sonesson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Kostnaderna för hantlangning m.m. under förundersökningarna kr. 15, utbetalades av förrättningsmannen till herr Sonesson.

§ 22.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar inom 30 dagar komme att tillställas lantbrukaren Hugo Sonesson.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

La Markie den 5 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson Anders Sonesson.

Gode män.

Bil. nr 14

Till

Insstyrelsen i Walmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneföre-

rättning för torrläggning av marker tillhörande La Markie 7¹ uti Bösarps socken av Malmöhus län.

Vilka fastigheter, som komma att beröras av förrättningen, torde först vid förundersökningarna kunna utrönas.

La Markie den 28 april 1937.

J. Hugo Sonesson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Ernst Lundblad.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Markie nr 7 m.fl. hemman uti Bösarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7, tisdagen den 14 instundande juni kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande La Markie nr:is 1, 2, 4 och 7 uti Bösarps socken, dels allm. vägen Bösarp - La Markie inom Oxie och Skytte vägdistrikt, dels "Dikningsföretaget Bösarp -

St. Markie - Domme av år 1935".

Malmö den 21 maj 1938.

A tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29 maj 1938 för Bösarps församling i Bösarps kyrka betygar;

Folke Wilson

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Markie nr 7 m.fl. hemman uti Bösarps socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Bösarps församling,
/kungörelse/.

Fjärdingslöv 21/5 1938

Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/.

Malmö " "

Lantbr. Per Andersson /god man/.

Klagstorp " "

Lantbr. Lars Johansson /god man/, Flyganett,

Anderslöv " "

Ordf. i Oxie och Skytts vägdistrikt,
Lantbr. Göran Göransson, Dala gård,

Vintrie 28/5 "

Lantbr. Hugo Sonesson, Almslätt, La Markie nr 7, Fjärdingslöv

" "

Lantbr. Sven Perssons sterbhus, La Markie nr 1.

" "

Arr. Hans Bengtsson, St. Markie,

Anderslöv " "

1.

2.

3.

Domänintendenten Johan Jönsson,

Revingeby

28/5 1938

Ordf. i styrelsen för "Dikn.företaget Bösarp - St. Markie -
- Domme av år 1935"

Baron Curt Stiernblad, Markiehage,

Anderslöv

" "

Nämndemannen Anders Sonesson, /god man/, Äspö,

Äspö

13/6 "

Lantbr. Anders Jönsson /god man/, Grönby prästgård, Anderslöv

" "

Malmö den 28 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.Avskrift.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker

tillhörande La Markie nr 7 m.fl. hemman uti Bösarps socken, Malmöhus län,

kommer att hållas hos lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7, tisd-

agen den 14 instundande juni kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava

att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade om-

bud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande La Markie

nr:ris 1, 2, 4 och 7 uti Bösarps socken, dels allm. vägen Bösarp - La Mar-

kie inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels "Dikningsföretaget Bösarp -

- St. Markie - Domme av år 1935".

Malmö den 21 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio;

C.H. Wallér

Översändes till herr domänintendenten Johan Jönsson, Revingeby.

Malmö i landskontoret den 23 maj 1938.

På tjänstens vägnar;

Gunnar Andersson.

Arrendator Hans Bengtsson, Lilla Markie, befullmäktigas härmed
att vid ifrågavarande förrättning representera Kungl. Maj:t och Kronan.

Revinge den 24 maj 1938.

Johan Jönsson

Domänintendent.

Hänsyftande till ovanstående fullmakt befullmäktigar jag min son
Helge Bengtsson, La Markie, Bösarp, att representera mig.

La Markie den 10 juni 1938.

Hans Bengtsson.

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part is a list of names and addresses.

3. The third part is a list of names and addresses.

4. The fourth part is a list of names and addresses.

5. The fifth part is a list of names and addresses.

6. The sixth part is a list of names and addresses.

7. The seventh part is a list of names and addresses.

8. The eighth part is a list of names and addresses.

9. The ninth part is a list of names and addresses.

10. The tenth part is a list of names and addresses.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	1 ²		La Markie	<u>Bösarps socken.</u>	
				<u>Sven Perssons sterbhusdelägare.</u>	
				Åker, m.p.låttl.	1
1/2	7 ¹		La Markie	D:o d:o	2
				<u>Summa</u>	
				<u>J. Hugo Sonesson.</u>	
				Åker, m.p.låttl.	3
				D:o d:o	4
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
D:o d:o	17				
				Överföres	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lüttl.	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				Äng, m.p.kärrtorv o. lera	25
				D:o d:o	26
				Åker, m.p.lüttl.	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				Summa	
1	1 1 2,4	gem. Mgov.	La Markie	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Bengtsson.	
				Åker, m.p.lüttl.	34
				D:o d:o	35
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	81								10255	-		12025	-		1770	-
	14							2150	301	-	2500	350	-	350	49	-
	16							1950	312	-	2500	400	-	550	88	-
	36							2350	846	-	2500	900	-	150	54	-
	32							2150	688	-	2500	800	-	350	112	-
	17							1950	331	50	2500	425	-	550	93	50
	22							1800	396	-	2500	550	-	700	154	-
	17							1800	306	-	2500	425	-	700	119	-
			08					500	40	-	~~2000~~ ¹¹⁰⁰	88	-	600	48	-
			06					1100	66	-	~~2000~~ ¹⁷⁰⁰	102	-	600	36	-
	15							1800	270	-	2500	375	-	700	105	-
	18							1800	324	-	2500	450	-	700	126	-
	10							1800	180	-	2500	250	-	700	70	-
	49							1950	955	50	2500	1225	-	550	269	50
	17							1800	306	-	2500	425	-	700	119	-
	58							2150	1247	-	2500	1450	-	350	203	-
	34							2350	799	-	2500	850	-	150	51	-
8	36		14						17623	-		21090	-		3467	-
	11							2350	258	50	2500	275	-	150	16	50
	11							2150	236	50	2500	275	-	350	38	50
	22								495	-		550	-		55	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				Summa	
				Sammandrag.	
			Bösarps socken.		
3/8	1 ²		La Markie	Sven Perssons sterbhusdelägare	1,2
1/2	7 ¹		D:o	J. Hugo Sonesson	3-33
1	2 ¹ 4 ¹	gem. ägov.	D:o	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Bengtsson	34-42
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	22								495	-		550	-		55	-
	13							1950	253	50	2500	325	-	550	71	50
	06							1800	108	-	2500	150	-	700	42	-
	01							1800	18	-	2500	25	-	700	7	-
	02							1800	36	-	2500	50	-	700	14	-
	05							1950	97	50	2500	125	-	550	27	50
	08							2150	172	-	2500	200	-	350	28	-
	14							2350	329	-	2500	350	-	150	21	-
	71								1509	-		1775	-		266	-
	1 02								2319	-		2550	-		231	-
	8 36	14							17623	-		21090	-		3467	-
	71								1509	-		1775	-		266	-
10 09	14								21451	-		23415	-		3964	-
La Markie den 5 juli 1938. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. And. Jönsson Anders Sonesson Gode män.																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
10+10+67	67	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	67	2,75	184	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	67	1,75	117	25				
10+67 - - 10+73	6	<u>Nybyggnad</u> av trumma för								
		allmänna vägen Bösarp - La								
		Markie eller vägen nr 40								
		i Skytts härad av Oxie och								
		Skytts vägdistrikt, Trum-								
		man skall utan ersättning								
		från dikningsföretagets si-								
		da nybyggas av vägdistrik-								
		tet genom dess vägstyrelse,								
		därvid vägstyrelsen äger								
		beakta dels att trumman ej								
		får utföras av mindre rör								
		än 15", dels att trummans								
		inre underkant ej får lig-								
		ga högre än på höjden								
		+ 26,26 m.								
10+73 - - 13+35	262	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	262	2,75	720	50				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och hölj-								
		ning m.	262	3,50	917	-	1939	-		
<u>Tills.</u>	<u>335</u>	<u>meter.</u>								
		Överföres					1939	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1939	-		
		Koppling av rörledningen i								
		befintlig brunn vid påle 10				15	-			
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrumman vid pålarna								
		10+67 och 10+73, utföres								
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida av								
		Oxie och Skytts vägdistrikt								
		genom dess vägstyrelse, st.	2			-	-			
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 12+29 och 13+35 =								
		= 1+88 st.	2	60,-	120	-	135	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					226	-	2300	-
		Dikessträcken B-C.								
13+35=1+ +88-1	88	Inköp av 10" cementrör m.	88	2,25	198	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	88	2,-	176	-				
1-0+50	50	Inköp av 10" cementrör m.	50	2,25	112	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	50	1,-	50	-				
Övf.	138	Överföres			536	50			2300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
Övf.	138	Överfört			536 50				2300 -		
0+50 - 0	50	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	50	2,25	112 50						
		<u>Sohaktning</u> , rörens lägg-									
		ning och höljning m.	50	2,-	<u>100 -</u>		749 -				
<u>Tills. 188 meter.</u>											
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame-									
		ter jämte kopplingar, vid									
		pålarna 0+70 och 0, st.	2	45,-	90 -						
		<u>Förstärkning</u> av rörbådden									
		mellan pålarna 1 och 0+50,									
		därest detta under arbetets									
		utförande visar sig nödvän-									
		digt. Förstärkning skall ut-									
		föras genom träunderlag,									
		grusspettning och grusfyll-									
		ning upp till rörets halva									
		höjd, förslagsvis			<u>70 -</u>		160 -				
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-									
		betsledning m.m. tillägges									
		ca 10 % med					<u>91 -</u>		1000 -		
					<u>Summa kostnader</u>				3300 -		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
	335	Dikessträckan A-B					2300	-	kr.	
	188	D:o B-C					1000	-	"	
<u>Summa</u>	<u>523</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa</u>		<u>3300</u>	-	<u>kr.</u>	
La Markie den 5 juli 1938.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallör										
Statens lantbruksingeniör.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Sammandrag.</u>					
	335	Dikessträckan A-B						
	188	D:o B-C						
<u>Summa</u>	<u>523 meter.</u>							
	<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>							
<u>Att</u>	arbetet med kopplingen av den nya rörledningen i brunnen vid påle 10 skall utföras med största försiktighet, så att skada ej uppkommer på brunnen.							
<u>Att</u>	stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.							
<u>Att</u>	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
<u>Att</u>	rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
<u>Att</u>	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.							
<u>Att</u>	sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.							
<u>Att</u>	samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.							
<u>Att</u>	fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.							
<u>Att</u>	fyllningen ej får innehålla sten.							
<u>Att</u>	brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.							
<u>Att</u>	brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellan-							

skift av 1 källmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar skola göras täkta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå, därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utnytna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhanda-

håller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härem meddela särskilda föreskrifter. Elivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

La Markie den 5 juli 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Markie nr 7 m.fl. hemman uti Bösarps socken av Malmöhus län.

Mem. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länstyrelsens resolution den 29 april 1937 förordnades under tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande La Markie nr 7 m.fl. hemman uti Bösarps socken av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utränt, att det avsedda torrlägningsföretaget berör marker tillhörande La Markie nr:is 1, 2, 4 och 7 uti Bösarps socken. Mot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mem. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 1,5 km. norr om Bösarps kyrka samt 4,5 km. nordost om Fjärdingslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Svedala-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett täckt avledningsdike av 5" och 6" tegelrör, vilket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner. På begäran av sökanden har för-

rättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

1/ Dikessträckan A-B från påle 10, belägen vid en brunn för den av 24" cementrör utförda ledningen för "Dikningsföretaget Bösarp - St. Markie - Denne av år 1935", öster och norr ut till påle 13+35 = 1+88. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket. Från brunnen vid påle 10 till nedströmsidan av allmänna vägen Bösarp - La Markie eller till påle 10+67 skall detta dike uppgrävas, fördjupas och igenläggas med 12" cementrör. Mellan pålarna 10+67 och 10+73 skall en ny trumma av 15" cementrör utföras för allmänna vägen Bösarp - La Markie. Delsträckan 10+73 - 13+35 = 1+88 skall utföras som täckt ledning av 12" cementrör samt upptagas något till höger om det nuvarande avledningsdiket, så att detta dike kan bibehållas som ständike för befintlig täckdikning. I redan utförd brunn vid påle 10 skall den nya dikessträckan A-B tillkopplas avloppet för "Dikningsföretaget Bösarp - St. Markie - Denne av år 1935". Nya brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid pålarna 10+67, 10+73, 12+29 och 13+35 = 1+88.

2/ Dikessträckan B-C från påle 13+35 = 1+88 öster ut till påle 0, belägen i rågången mellan fastigheterna La Markie 7¹ och La Markie 2¹, 4¹. Det nya avloppet skall i huvudsak upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Brunnar skola utföras vid

pålära 0+70 och 0.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de nya dikessträckorna böra komma till utförande som tänkta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga dikesträckor utföras som tänkta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de nya avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgätt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Ämmen.

För de nya dikessträckorna hava profilritningar och i viss utsträckning även sektioneritningar upprättats, vilka ange avloppens djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till olika dikessträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika högefigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2,1000.

Mon. 3.

Broar och trumor.

Kommer dikningsföretaget till stånd, måste den nuvarande trumman mellan pålarna 10+67 och 10+73 för allmänna vägen nr 40 i Skytte härad av Oxie och Skytte vägdistrikt rivas och ersättas. Då det av verkställ- da utredningar framgätt, att den nuvarande trumman tillkommit efter år 1880, skall det åligga vägdistriktet att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida /jämfr. förrättningsprotokollets § 11/ anordna ny trumma genom vägen. Vägdistriktet äger därvid beakta, dels att den nya trumman ej får utföras av mindre rör än 15", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 26,26 m. Även skall vägdistriktet liksom i egen regi och utan särskild ersättning såsom anslutningsanordningar till trumman nybygga brunnar vid pålarna 10+67 och 10+73.

Mon. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gräsa, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som,

därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företags styrelse och vederbörande jordägare, fastställs av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 3300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden ~~och till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden~~ som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaflenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 3964,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsansamlingen ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta

torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, emedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Nom. 7.Dikningsföretagets utförande.

På det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlänas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid om så erfordras förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande grüda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gällande framför å förslageritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare angivas å förslageritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med där- till hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Men, 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola deläg-
arne utse en styrelse bestående av en ledamot. Styrelsen åligger;

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenö-
rens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-
kunnig person.

Att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick
samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på allt närmare stadgas i
3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikatio-
ner försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas
till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla del-
ägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 §
vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast
inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgäng-
ligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för fö-
retagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta
och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenla-
gen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar sko-
la förvaras av styrelsen samt hållas tillgängliga för envar, som åstundar

att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Bösarps socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Nom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft älgande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här ovan angiven tid.

La Markie den 5 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson

Anders Sonesson.

Gode män.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bösarps socken.</u>				
3/8	² 1		La Markie, Sven Perssens sterb- husdelägare		1,2	2319,-	2550,-
1/2	¹ 7		D:o , J. Hugo Sonesson	sök.	3-33	17623,-	21090,-
1	^{1 1} 2 4	gem. ägov.	D:o , Kungl. Maj:t o. Kronan, arr. Hans Bengtsson		34-42	1509,-	1775,-
						<u>21451,-</u>	<u>25415,-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			18	
	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
231,-							192,39	5,83	18,83	
3467,-							2886,18	87,46	282,45	
266,-							221,43	6,71	21,67	
3964,-							3300,-	100,-	322,95	
La Markie den 5 juli 1938.										
Å tjänstens vägnar;										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										
And. Jönsson										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfällde	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Arskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Dieningsföretaget La Marken nr 7
av år 1938 mti
Bosarp socken och Healmölna län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 25 ar	40	0,17	6	80		
		har	10,19	1,06	10	70		
		äng och odlingsmark medelareal 7 ar	2	0,05		10		
		har	0,14	1,46		20		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					27	80
		blad						
		Överföres					33	80

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				33 80
11/4, 13/4		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	10.23	0.50	5 12	
		avvägda punkter	175	0.03	5 25	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		28 37
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 24 ar, ...	42	0.05	2 10	
		har	10.23	0.10	1 02	3 12
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	42	0,04		1 68
14/6		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/6	12,00	2 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	42	0,12	5 04	19 08
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.2	3.-	60	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.8	3.50	2 80	3 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	6	0.14	84	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
						84
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
13/4		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar; <i>Rekognosering av underbundsområdet, dag</i>	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		 våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " , <i>minsta anslutning</i> ..		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp ..			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	13	0,03	39	1 39
		Överföres				105 68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 68
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp, <i>minsta avlopp</i> "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 30	7 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	175	0,01		1 75
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	2 90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	1/2	12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				195 63
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	42	0,07	2 94	
		har 10.23 0.14			1 43	
		Överföres			11 37	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 09	
		3) insättning av höjdlägestal st.	175	0,02	3 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,06	65	18 36
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.2	2.50	50	
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.2	3.-	60	
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0.6	6.-	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp.			84	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	8 54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				60 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			16 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			3 -	19 80
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplägg av ritningar~~ ^{avskrifter}				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			32 52	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			15 -	47 52
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				
		Summa kronor				67 32
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				195 63
		Lösen för kopior och avskrifter				60 -
		Övriga förrättningskostnader				67 32
		Summa kronor				322 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Eric och Shyfts häradsrätt.

La Markie den 5 juni 1938.

B. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Jönsson

Anders Jönsson

Kronor 322.95 kvitteras:

L. Markie den 5 juni 1938.

Vidimneras ex officio:

B. H. Waller

B. H. Waller

M

2*0602

DIARE NR 24309

K. LANTBRUKSSYRELSEN

14 DEC 1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget La Markie nr 7

av år 1938"

uti Bösarps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beskrift denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Beträffande

till

"Dikningsföretaget La Markie nr 7

av år 1938"

uti Bösarps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938" uti Bösarps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. norr om Bösarps kyrka samt 4,5 km. nordost om Fjärdingälvs järnvägsstation på järnvägslinjen Svedala-Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöras av i huvudsak redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 29 april 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörande fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 14 juni 1938, varefter förrättningen avslutades den 5 juli samma år. Enligt av Sö-

derbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 5 juli 1938 uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla statsunderstöd /förrättningsprotokollets § 18/ samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. III/. Av denna handling framgår, att samtliga delägare söka bidrag från statens avdikningsanslag, samt att en delägare, representerande 87,46 % i företaget, dessutom söker lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för den delägare, vilken därom gjort framställning.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslageritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 10,23 ha inägojörd, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	8,50 ha
Endast bidragssökande	<u>1,73 "</u>
	<u>Summa 10,23 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	3300,- kr.	2886,18 kr.	413,82 kr.
Syneförrättning	322,95 "	282,45 "	40,50 "
Betänkande	<u>95,98 "</u>	<u>83,94 "</u>	<u>12,04 "</u>
<u>Summa</u>	<u>3718,93 kr.</u>	<u>3252,57 kr.</u>	<u>466,36 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 364,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	25415,- kr.
" före "	21451,- "
Värdeförhöjning	3964,- "
Kostnad	3718,93 "
Rel.kostnad	0,94

Bidrag 1 % av kostnaderna

47,90.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen

21090,- kr.

" före "

17623,- "

Värdeförhöjning

3467,- "

Kostnad

3252,57 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen

4325,- kr.

" före "

3828,- "

Värdeförhöjning

497,- "

Kostnad

466,36 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall

dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att

till "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938" måtte beviljas dels

bidrag från statens avdikningsanslag med 1780,- kr., motsvarande 47,90 %

av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med

1690,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Sammandrag av kostnaderna

Bil. II

Förening

Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 september 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och läresökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och lånbelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnad

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Börsåpsocken</u>			
2. $\frac{3}{8}$	1 ²	La Markie; Hven Persson stekbmsdeläg.	1,2	1 02	
1. $\frac{1}{2}$	7 ¹	Do; J. Hango Lomesson	3-33	8 36	14
gem. 3. 1	2 ¹ / ₄	Do; Hingl. Kaj: t och Kroman, ars. Hans Bengtsson	34-42	71	
		<u>Summa</u>		10 09	14
		Rel. kostnad 0,94.			
		Bidrag i % av kostnaderna 47,90.			
Anm. Rörda siffror i kol. 14 och 15 angiva de belopp, till vilka bidrag och lån verkligen beviljats. Hven Perssons stekbms och Hans Bengtsson, vilka ej äro delaktiga i lämnat, skola kontant till företaget inbetalat tillsammans 248,93 kronor eller de belopp, som med röda siffror angivas i kol. 16. Skadmo i december 1939. C. A. Neller.					

Lammandag av kostnaderna.

Öppningskostnader	3300 - kr.
Lynnesförsäkring	322.95 kr.
Betänkanke	95.98 "
	418.93 "
Summa	<u>3718.93 kr.</u>

Meddelat i augusti 1938
L. H. Waller
Statens lantbruksskolor.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 3718 kronor 93 öre,
varav å lärtagarnas andel 3252 kronor 58 öre.

Stockholm den 24 november 1939.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Linnh.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938" uti Bösarps socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7 per Fjärdingslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

La Markie den 5 juli 1938.

Undertecknad söker såväl bidrag som lån:

1. J. Hugo Sonesson.

Undertecknade söka endast bidrag från statens avdikningsanslag:

2. Sven Perssons sterbhusdelägare

3. Hans Bengtsson

gn Helmer Persson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 5 juli 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938" uti Bösarps socken, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 september 1938.

Ex officio:

Oläsligt.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75.

Förteckning

Över en fastighet inom "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938" uti
Bösarps socken, Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån från
statens avdikningslånefond.

Bösarps socken.

1/2 mtl. La Markie 7¹, J. Hugo Sonesson.

Malmö 1 september 1938.

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

G.H. Nauw.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Öfverförordnadt La Markie m f av år 1938"
 inom *B. L. Arps* socken
 av *Neahrö* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2~~ <i>synförordningshandlingarna</i> exemplar ~~2~~	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2 + 0.50 + 2 × 0.40 + 4)</i>	7	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv <i>(18.36 - 1.09)</i>	17	27
" " profiler och sektioner	10	91
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>0.55 (40 + 10)</i>	27	50
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar,</i> <i>2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Förteckning över fastigheter, till vilka sökes lån	3	-
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	95	98

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Oxie och Skryth*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Neahrö den *11 oktober* 1938.

B. H. Meller

Statens lantbruksingeniör.

Anteckning:
B. H. Meller

144 408 39
M 2*0602

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 15/12 1939
godkänd den 21/12 1939

DIARIE Nr 24309
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för
"dikningsföretaget L:a Markie nr 7 av år 1938" i Bösarps socken av
MÄLMÖHUS LÄN

g. rik. g. h. handb.
under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundraåttio (1.780) kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels ett lån av ettusensexhundranittio (1.690)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha. r. undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~statens~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

La Markie nr 7 per Fjärdingslöv den 9 december 1939.

J. Hugo Sonesson

Att lantbrukaren J. Hugo Sonesson,

La Markie nr 7 per Fjärdingslöv,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Mellin

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Bohnertersson

lantbrukare

Adress Hmleden Fjärdingslöv


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Carlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938" uti Bösarps socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Hugo Sonesson, La Markie nr 7 per Fjärdingslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

La Markie den 5 juli 1938.

Undertecknad söker såväl bidrag som lån:

1. J. Hugo Sonesson

Undertecknade söka endast bidrag från statens avdikningsanslag:

2. Sven Perssons sterbhusdelägare

3. Hans Bengtsson

gn Helmer Persson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

2/11 39

Förteckning

Över en fastighet inom "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938" uti
Bösarps socken, Malmöhus län, till vilkens torrläggning sökes lån från
statens avdikningslånefond.

Bösarps socken.

1/2 uti, La Markie 7¹, J. Hugo Sonesson.

Malmö 1 augusti 1938.

L. G. Wallé

Statens lantbruksingeniör.

1940 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164.).

Företagets namn: "Dikningsföretaget L:a Markie nr 7 av år 1938" i
Bösarps socken av Malmöhus län.

Lån 1.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 2 november 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastighet.

Socken, by
och hemman

Mantal

Register-
nummer

Ägare

Bösarps socken.

L:a Markie

1/2

¹
7

J.Hugo Sonesson

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

✓

Godk. 3/1 1940 408

39

DIARIE Nr 24310
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1939

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget La Markie nr 7 av år 1938" uti Börsarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1690,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1780,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren J. Hugo Sonesson,

La Markie nr 7 per Fjärdingslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 9 december 1939. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande. Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 11 december 1939.

B. H. Nallén