

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 oktober 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

78885

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.


Förslag
till

"Dilningsföretaget Norraby - Rödåns
av år 1938"

uti Sireköpinge och Helmsåls socknar
av Mellanörens län.

Upprättat vid synreförrättning år 1938 av

Clas. Håkan Wahl.
Statens lantbruksingenjör.



Förslag

av

"Diluvningsföretaget Norraby - Rödåns

av år 1938"

uti Sireljöringe och Halmstads socknar

av Halmstads Län.

Upprättat vid synförrättning år 1938 av

Blas. Henric Wahl.


Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 oktober 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


78885

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Sittning



Tryckritning för betong-
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.



Tryckritning för inlägg vid poäng 9+92.
Skala 1:50.



Tryckritning för omringsning vid poäng 20+28.
Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:
H. Wahl.

NTN.Nr 002

M 2*0603 2

Nr 529 Halmstads 2 rita

M

2*0603

DIARIE Nr 23887

K. LANTBRUKSTYRELSEN

8 DEC 1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Norraby-Rödahus
av år 1938"

uti Sireköpinge och Halmstads socknar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Gennem Kungl. Landtingsstyrelsen
besluttet denne Dag faststillet till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 2 oktober 1939.
På Kungl. Landtingsstyrelsen vägnar:
Albert Lennh.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Norraby-Rödahus

av År 1938"

uti Sireköpinge och Halmstads socknar

av Halmstads län.

Upprättat År 1938.

Sedan undertecknad handlagt synförrättning för "Dikningsföretaget Norraby-Kädhäus av år 1938" uti Sireköpinge och Halmstads socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid synförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en synförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 3,- km. norr om Sireköpinge kyrka samt 4,- km. nordväst om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen Helsingborg-Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 24 maj 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga synförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 24 maj 1938, varefter förrättningen avslutades den 3 juni samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot

syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 3 juni 1938 uttalade sig delägarna för önskvärdenheten att till dikningsföretagets utförande erhålla statsunderstöd /förrättningsprotokollets § 16/ samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. III/. Av denna handling framgår, att samtliga delägare söka bidrag från statens avdikningsanslag, samt fyra delägare, representerande tillsammans 96,39 % i företaget, dessutom lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka därom gjort framställning.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt terräggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikesträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikesträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mem. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 12,63 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	11,58 ha
--------------------------	----------

Endast bidragssökande	<u>1,05 "</u>
-----------------------	---------------

Summa 12,63 ha.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragsökandes andel.	Endast bidragsökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	3450,- kr.	3325,46 kr.	124,54 kr.
Syneförrättning	400,64 "	386,18 "	14,46 "
Betänkande	114,52 "	110,38 "	4,14 "
<u>Summa</u>	<u>3965,16 kr.</u>	<u>3822,02 kr.</u>	<u>143,14 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningarkostnaderna till 314,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	22776,- kr.
" före "	18482,- "
Värdeförhöjning	4294,- "
Kostnad	3965,16 "
Rel. kostnad	0,92 "
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,20 .

Låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	20886,- kr.
" före "	16747,- "

Värdeförhöjning	4139,- kr.
Kostnad	3822,02 " .

Endast bidragsstökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1890,- kr.
" före "	1735,- "
Värdeförhöjning	155,- "
Kostnad	143,14 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Norraby-Rödahus av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1870,- kr., motsvarande 47,20 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 2020,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 augusti 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I

Bidrags- och läresökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrags- och lärebetalpp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Skalmstad socken.</u>			
5	5/96	6 ⁶ Rödahls ; Ivar Nilsson	1,2	55	
4	5/96	6 ⁴ Jo ; Nore Johansson	3-8	2 84	
1	1/64	6 ⁸ Jo ; Karl Bengtsson	9-12	1 59	
		<u>Liseköpings socken.</u>			
5	141/2048	4 ¹⁰ Norraby ; Ivar Nilsson	13-16	50	
2	135/2048	4 ⁹ Jo ; Ivar Nilsson	17-22	2 32	
1	99/1280	7 ² Jo ; Karl Bengtsson	23-29	2 62	
1	1/60	7 ³ Jo ; Lem.	30-33	1 08	
3	1/48	7 ⁴ Jo ; Olof Liden	34-366	83	
3	1/48	7 ⁵ Jo ; Lem.	37-40	30	
		Summa		12 63	
		Rel. kostnad	0.92.		
		Bidrag i % av kostnaderna	47.20.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenledning	Synförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
61 -		48 99	569	1 63		5631	26 58	-	-
782 -		628 25	72 96	20 85		722 06	340 81	381 25	
565 -		454 02	52 72	15 07		521 81	246 30	275 51	
94 -		75 55	877	2 51		8683	40 98	-	-
668 -		536 82	62 34	17 82		616 98	291 22	325 76	
1124 -		903 21	104 89	29 98		1038 08	489 97	548 11	
473 -		379 85	44 11	12 61		436 57	206 06	230 51	
380 -		305 32	35 46	10 13		350 91	165 63	185 28	
147 -		117 99	13 70	3 92		135 61	64 01	71 60	
4294 -		3450 -	400 64	114 52		3965 16	1871 56	2018 02	
Meddelat i angivande 1938. b. H. Waller Statens lantbruksingenjör.									

Part IISammmandrag av kostnaderna.

Ökningskostnader		3450.- kr.
Inneförvärtning	400.64 kr.	
Betänkannde	114.52 "	515.16 "
Summa		<u>3965.16 kr.</u>

Malmö i augusti 1938.

G. H. Waller

Statens lantbruksskillingen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader
för företaget beräknats till 3.965 kronor 16 öre,
varav ä lantagarnas andel 3.822 kronor 2 öre.

Stockholm den 2 oktober 1939.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Norraby-Rödahus av år 1938" uti Sireköpinge och Halmstads socknar, Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Karl Bengtsson, Norraby nr 7 per Tågarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Norraby den 3 juni 1938.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Karl Bengtsson	2. Ivar Jönsson
3. Olof S. Zirén	4. Nore Johansson.

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

5. Ivar Månsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér	A.L. Persson
Lantbruksingeniör	Fröken
Malmö.	Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 juni 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Norraby-Rödahus av år 1938" uti Sireköpinge och Halmstads socknar, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstolskansli den 27 augusti 1938.

Ex officio:

Gösta Masreliezt

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1,-

Summa kronor 1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Norraby-Rödahus av år 1938" uti Sireköpinge och Halmstads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads socken.

5/96	mtl.	Rödahus	6 ⁴	, Nere Johansson,
1/64	"	"	6 ⁸	, Karl Bengtsson.

Sireköpinge socken.

135/2048	mtl.	Norraby	4 ⁹	, Ivar Jönsson,
99/1280	"	"	4 ²	, Karl Bengtsson,
1/60	"	"	7 ³	, Dens.,
1/48	"	"	7 ⁴	, Olof Zirén,
1/48	"	"	7 ⁵	, Dens.

Malmö 1 augusti 1938.

E. H. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

E. H. Hallén

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Föreningsföreläget Norraby - Rödahm år 1938"
 inom *Länshäpplinge och Skalmstad* sock. *Nor*
 av *Skalmstads* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>synföreläsningshandlingarna</i>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2 + 7 \times 0.50 + 2 \times 0.40 + 4)$	10	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv $(23.56 - 1.16)$	22	40
" " profiler och sektioner	17	57
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (42 + 2 + 11)$	30	25
Inhäftning av handlingar <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	50
Diariebevis, utlägg <i>2 häften betänkande</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka län sökes</i>	4	-
Summa Kronor:	114	52

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Rönneburg, Emjö och Kärjagers*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skalmstads den *1 september* 19*38*.

C. H. Nallei.

Statens lantbruksingenjör.

Wittens:
C. H. Nallei.

M

2*0603

DIARIE Nr 23887

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 DEC. 1939

Avskrift.

Handlingar

till


"Dikningsföretaget Norraby-Rödahus
av år 1938"

uti Sireköpinge och Halmstads s:ar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Norraby-Rödahus
av år 1938"
uti Sireköpinge och Halmstads s:ar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Översikt skarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker till Norraby nr 7 m.fl.
hemman uti Sireköpinge och Halmstads
socknar av Malmöhus län.

År 1938 den 24 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, nämndemannen Janne Arvidsson, Norrlycke, och godsägaren Anders Nilsson, Strömnäs, båda med postadress Tågarp, hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Norraby nr 7, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Norraby nr 7 m.fl. hemman uti Sireköpinge och Halmstads socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/, Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 20 april 1938 översänt till pastorsämbetena i Sireköpinge och Halmstads församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i resp. kyrkor söndagen den 24 april 1938 /Bil. nr 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 22 april 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 april 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Karl Bengtsson, Norraby nr 7, äg. 99/1280 mtl. Norraby 7² och 1/32 mtl. Norraby 7¹⁷ eller tillsammans 139/1280 mtl. Norraby nr 7 uti Sireköpinge s:n samt 1/60 mtl. Norraby 7³ uti Sireköpinge s:n och 1/64 mtl. Rödahus 6⁸ uti Halmstads s:n.

Övriga sakägare och ombud;

Lantbr. Nore Johansson, Rödahus nr 6, Mg. 5/96 mtl. Rödahus 6⁴ och 3/64 mtl. Rödahus 6⁷ uti Halmstads s:n.

Lantbr. Ivar Månsson, Rödahus nr 6, Mg. 5/96 mtl. Rödahus 6⁶ uti Halmstads s:n och 141/2048 mtl. Norraby 4¹⁰ uti Sireköpinge s:n.

Lantbr. Ivar Jönsson, Norraby nr 4, Mg. 135/2048 mtl. Norraby 4⁹ och 99/2048 mtl. Norraby 4⁷ uti Sireköpinge s:n.

Lantbr. Anders Persson, Norraby nr 4, Mg. 33/2048 mtl. Norraby 4⁸ uti Sireköpinge s:n /fastigheten utgör enl. taxeringslängden 1/60 mtl./.

Lantbr. Olof Zirén, Norraby nr 7, Mg. 1/48 mtl. Norraby 7⁴ och 1/48 mtl. Norraby 7⁵ samt 1/32 mtl. Norraby 7¹⁴ och 1/96 mtl. Norraby av 7¹⁵ /de senare fastigheterna tillsammans 1/24 mtl. Norraby nr 7/ uti Sireköpinge s:n.

Lantbr. Valdemar Lundberg, Norraby nr 7, Mg. 1/72 mtl. Norraby av 7¹⁵ uti Sireköpinge s:n.

Slaktaren Bror Mårtensson och fru Mina Mårtensson, Mg. 1/48 mtl. Norraby 7⁶ uti Sireköpinge s:n, vilken fastighet de inköpt av Ola Gudmundsson, genom Mina Mårtensson.

Lantbr. Henning Magnusson, Norraby nr 7, Mg. 1/32 mtl. Norraby 7¹³ uti Sireköpinge s:n.

Lantbr. Albert Andersson, Norraby nr 7, Mg. 1/48 mtl. Norraby 7⁷ uti Sireköpinge s:n genom Olof Zirén enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Lantbr. Adolf Andersson, Videröra Tegelbruk, arr. Anders Persson tillhöriga 33/2048 mtl. Norraby 4².

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och

bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot vare sig förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, vilka torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionarritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökanden Karl Bengtsson förklarade, att han med sin ansökan om synförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa honom tillhöriga nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att avlopp skulle upptagas från påle 8+88 söder ut och i den utsträckning, som erfordrades för nöjaktigt avfall. Det nya avloppet borde åtminstone i de delar detsamma berörde hans fastigheter ut-

föras som tukt ledning.

§ 6.

Nore Johansson och Ivar Jönsson förklarade sig villiga att såsom sökanden biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 6/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. De yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta utförandet av avlopp till murgelgraven vid påle 9+93.

§ 7.

Meddelades, att synegången omedelbart komma att företagas.

§ 8.

Efter synegången fortsattes sammanträdet.

§ 9.

Det ansågs lämpligast, att det nya avloppet upptoges från södra ändan av murgelgraven å Olof Ziréns fastighet Norraby 7⁵ eller från påle 3+46 och i rak sträckning till floddiket vid påle 20+28.

§ 10.

Olof Zirén åtog sig att utan särskild ersättning borttaga träd och buskar utmed dikesströkan 2 - 2+50 = 20 - 20+28.

§ 11.

Till protokollet skulle antecknas, att bland förrättningskostnaderna skulle upptagas ett belopp av 40,- kr., utgörande ersättning till Karl Bengtsson för hantlangning m.m. under förundersökningarna.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komma att hållas hos lantbrukaren Karl Bengts-

son, Norraby nr 7, fredagen den 3 instundande juni kl. 4 e.m.

Norraby den 24 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

J.O. Arvidsson

Gode män.

År 1938 den 3 juni inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Norraby nr 7, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Karl Bengtsson, Norraby nr 7.

Lantbr. Nore Johansson, Rödahus nr 6.

Lantbr. Ivar Månsson, Rödahus nr 6.

Lantbr. Ivar Jönsson, Norraby nr 4.

Lantbr. Olof Zirén, Norraby nr 7.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande

underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde
 sig de samma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 §
 vattenlagen.

§ 16.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsfö-
 retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De upp-
 drogo åt lantbrukaren Karl Bengtsson, Norraby nr 7 per Tågarps, att vidta-
 ga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse sty-
 relse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Karl Bengtsson, Norraby
 nr 7 per Tågarps, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lant-
 brukaren Ivar Jönsson, Norraby nr 4 per Tågarps.

§ 18.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och rit-
 ningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av
 styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas Karl Bengtsson.

§ 19.

Överlämnades till lantbrukaren Karl Bengtsson ett exemplar av arvo-
 desräkningen för förrättningen. Angående efter dagavode debiterad ersätt-
 ning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens proto-
 koll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplös-

tes.

Norraby den 3 juni 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

J.O. Arvidsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till kungl. Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande av vederbörlig förrättningsman att hålla syn för vattenavledning genom och från min m.fl. egendomar. Min egendom 481/3840 mtl. Norraby nr 7 i Sireköpinge socken, Rönnebergs härad.

Norraby pr Tågarp den 19 maj -37.

Karl Bengtsson

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed om förordnande för behörig förrättningsman att hålla syn för vattenavledning genom och från min m.fl. egendomar. Delägarna äro Nore Johansson, nr 6 Rödahus, Halmstads socken, Ivar Jönsson, Nr 6 Norraby, samt undertecknad också i Norraby nr 7, Sireköpinge socken.

Norraby den 22 maj 1937.

Karl Bengtsson.

På eder begäran meddelar jag samtliga delägare för vattenavledning

i floddiket dessa Nro villiga deltaga i upprensning, fördjupning samt
torrläggning av floddiket.

Tel. 15 Halmstaby. Postadress Tåarp.

Karl Bengtsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

P. Larsson

Nancy Ling.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-
liggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landakansliet den 24 maj 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olson.

S. Dahlrup.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker
till Norraby nr 7 m.fl. hemman uti Sireköpinge och Halmstads socknar av
Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Norraby
nr 7, tisdagen den 24 maj 1938 kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare ha-
va att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade
ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Norraby nr 1
4 och 7 uti Sireköpinge socken samt Rödahus nr 6 uti Halmstads socken.

Malmö den 20 april 1938.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 april 1938 för Sireköpings församling i Sireköpings kyrka betygar:

Gust. Renwik

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående - - - - -

samt Rödahus nr 6 uti Halmstads socken.

Malmö den 20 april 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 april 1938 för Halmstads församling i Halmstads kyrka betygar:

Gust. Renwik

Kyrkoherde.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Norraby nr 7 m.fl. hemman uti Sireköpings och Halmstads socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- derrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Sireköpinge församling, /kungörelse/.	Axelvold	20/4 1938.
Pastorsämbetet i Halmstads församling, /kungörelse/.	"	" "
Agronom W. Weibull, /god man/, Spargott,	Tågarp	" "
Godsägare Anders Nilsson, /god man/, Strömanås,	"	" "
Lantbr. Karl Bengtsson, Norraby nr 7,	"	25/4 "
Lantbr. Ivar Jönsson, Norraby nr 4,	"	" "
Lantbr. Olof Zirén, Norraby nr 7,	"	" "
Lantbr. Ola Gudmundsson, Norraby nr 7,	"	" "
Lantbr. And. Persson, Norraby nr 4,	"	" "
Lantbr. Waldemar Lundberg, Norraby nr 7,	"	" "
Lantbr. Henning Magnusson, Norraby nr 7,	"	" "
Lantbr. Nere Johansson, Rödahus nr 6,	Axelvold	" "
Lantbr. Ivar Månsson, Rödahus nr 6,	"	" "
Arr. Adolf Andersson, Videröra Tegelbruk,	Tågarp	" "
Lantbr. Albert Andersson, Norraby nr 7,	"	" "
Nämndemannen Janne Arvidsson /god man/, Norrlycke gård,	"	4/5 "

Malmö den 25 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för Olof Zirén att föra min talan och utöva min rösträtt på sammanträdet hos

Karl Bengtssons den 24 maj.

Albert Andersson

Bevittnas;

Ingvar Zirén

B. Karlström.

Bil. nr 6.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av marker till Norraby nr 7 m.fl. hemman uti
Sireköpinge och Halmstads socknar av Malmöhus län.

Norraby den 24 maj 1938.

Nore Johansson

Ivar Jönsson.

Vitsordas;

C.H. Wallér

And. Nilsson

J.O. Arvidsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Halmstads s:n.</u>					
Rödahus	6 ⁶		5/96		<u>Ivar Månsson.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Rödahus	6 ⁴		5/96		<u>Nore Johansson.</u>
				3	Åker, m.p.lättlera
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	vattenhåla, imp.
				8	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Rödahus	6 ⁸		1/64		<u>Karl Bengtsson.</u>
				9	Åker, m.p.lättlera
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Sireköpinge s:n.</u>					
Norraby	10 ⁴		141 2048		<u>Ivar Månsson.</u>
				13	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	52							1700	884	-	1800	936	-	100	52	-
	03							1500	45	-	1800	54	-	300	9	-
	55								929	-		990	-		61	-
	39							1700	663	-	1800	702	-	100	39	-
	94							1500	1410	-	1800	1692	-	300	282	-
	39							1700	663	-	1800	702	-	100	39	-
	86							1400	1204	-	1800	1548	-	400	344	-
						02										
	26							1500	390	-	1800	468	-	300	78	-
	2 84					02			4330	-		5112	-		782	-
	21							1500	315	-	1800	378	-	300	63	-
	74							1300	962	-	1800	1332	-	500	370	-
	34							1500	510	-	1800	612	-	300	102	-
	30							1700	510	-	1800	540	-	100	30	-
	1 59								2297	-		2862	-		565	-
	23							1700	391	-	1800	414	-	100	23	-
	23								391	-		414	-		23	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				14	Åker, m.p.lättlera
				15	D:o d:o
				16	Vattenhåla, imp.
					Summa
Norraby	9 4		135 ~~2048~~		Ivar Jönsson.
				17	Åker, m.p.lättlera
				18	D:o d:o
				19	Vattenhåla, imp.
				20	Åker, m.p.lättlera
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
					Summa
Norraby	2 7		99 ~~1280~~		Karl Bengtsson.
				23	Åker, m.p.lättlera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	Vattenhåla, imp.
				27	Åker, m.p.lättlera
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
23									391	-		414	-		23	-
22								1500	330	-	1800	396	-	300	66	-
05								1700	85	-	1800	90	-	100	5	-
						02										
50						02			806	-		900	-		94	-
32								1700	544	-	1800	576	-	100	32	-
28								1700	476	-	1800	504	-	100	28	-
						02										
86								1500	1290	-	1800	1548	-	300	258	-
80								1400	1120	-	1800	1440	-	400	320	-
06								1300	78	-	1800	108	-	500	30	-
2 32						02			3508	-		4176	-		668	-
09								1600	144	-	1800	162	-	200	18	-
33								1400	462	-	1800	594	-	400	132	-
63								1200	756	-	1800	1134	-	600	378	-
						02										
45								1200	540	-	1800	810	-	600	270	-
51								1400	714	-	1800	918	-	400	204	-
61								1600	976	-	1800	1098	-	200	122	-
2 62						02			3592	-		4716	-		1124	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norraby	7 ³		1/60		<u>Karl Bengtsson.</u> 30 Åker, m.p.låttlara 31 D:o d:o 32 D:o d:o 33 D:o d:o <u>Summa</u>
Norraby	7 ⁴		1/48		<u>Olof Zirén.</u> 34 Åker, m.p.låttlara 35 vattenhåla, imp. 36a Åker, m.p.låttlara 36b D:o d:o <u>Summa</u>
Norraby	7 ⁵		1/48		<u>Olof Zirén.</u> 37 Åker, m.p.låttlara 38 vattenhåla, imp. 39 Åker, m.p.låttlara 40 Tomt <u>Summa</u>
<u>Halmstads s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Rödahus	6 ⁶		5/96	1,2	Ivar Månsson
D:o	6 ⁴		5/96	3-8	Nore Johansson
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	18							1600	288	-	1800	324	-	200	36	-
	22							1400	308	-	1800	396	-	400	88	-
	09							1200	108	-	1800	162	-	600	54	-
	59							1300	767	-	1800	1062	-	500	295	-
1	08								1471	-		1944	-		473	-
	54							1300	702	-	1800	972	-	500	270	-
							01									
	26							1400	364	-	1800	468	-	400	104	-
	03							1600	48	-	1800	54	-	200	6	-
	83						01		1114	-		1494	-		380	-
	03							1400	42	-	1800	54	-	400	12	-
							02									
	21							1300	273	-	1800	378	-	500	105	-
	06							2000	120	-	2500	150	-	500	30	-
	30						02		435	-		582	-		147	-
	55								929	-		990	-		61	-
2	84						02		4330	-		5112	-		782	-
3	39						02		5259	-		6102	-		843	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Rödahus	6 ⁸		1/64	9-12	Karl Bengtsson
<u>Sireköpinge s:n.</u>					
Norraby	4 ¹⁰		141 2048	13-16	Ivar Månsson
D:o	4 ⁹		135 2048	17-22	Ivar Jönsson
D:o	7 ²		99 1280	23-29	Karl Bengtsson
D:o	7 ³		1/60	30-33	Dens.
D:o	7 ⁴		1/48	34-36b	Olof Zirén
D:o	7 ⁵		1/48	37-40	Dens.,
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	39						02	5259	-		6102	-		843	-	
1	59							2297	-		2862	-		565	-	
	50						02	806	-		900	-		94	-	
2	32						02	3508	-		4176	-		668	-	
2	62						02	3592	-		4716	-		1124	-	
1	08							1471	-		1944	-		473	-	
	83						01	1114	-		1494	-		380	-	
	30						02	435	-		582	-		147	-	
12	63						11	18482	-		22776	-		4294	-	
Norraby den 3 juni 1938. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallör Statens lantbruksingeniör. And. Nilsson J.O. Arvidsson. Gode män.																

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
2-2+50= =20-20+28	78	<u>Upprensning</u> av det nuvaran-								
		de öppna diket m.	78	0,20	15	60				
20+28-20+ +82=3+46	54	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	54	2,25	121	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	54	2,50	135	-	272	10		
		<u>Tills. 132 meter.</u>								
		<u>Rothuggning</u> och borttagning								
		av träd och buskar, utföres								
		utan ersättning av Olof Zi-								
		rén								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet								
		vid påle 20+28 samt sten-								
		sättning av det öppna di-								
		kets botten och slänter, st.	1	60,-	60	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		påle 20+82 = 3+46 st.	1	45,-	45	-	105	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					32	90	410	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
20+82=3+ +46=4+36	90	<u>Inköp</u> av 10" cementrör, m.	90	2,25	202	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
Övf.	90	Överföres			202	50			410	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	90	Överfört			202	50			410	-
		ning och höljning m.	90	1,50	135	-				
4+36-5+79	143	Inköp av 10" cementrör m.	143	2,25	321	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	143	1,75	250	25				
5+79-7+88	209	Inköp av 10" cementrör m.	209	2,25	470	25				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	209	1,50	313	50				
7+88-8+88	100	Inköp av 9" cementrör m.	100	2,-	200	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	2,25	225	-	2118	25		
Tills. 542 meter.										
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pälarna 4+36, 4+83, 5+79,								
		6+54, 7+88, 8+39 och 8+88, ^{st.}	7	45,-			315	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					246	75	2680	-
		Dikessträcken D-E.								
8+88-9+93	105	Inköp av 6" cementrör m.	105	1,35	141	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	105	1,10	115	50	257	25		
Tills. 105 meter.										
		Överföres					257	25	3090	-

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
2	-	1,-				5,50		Upprensning av nuv. öppet dike mellan pålarna 2 - 2+50 = 20 - - 20+28.
+50=20	50	1,15				3:1000 5,65		
20+28	28	1,40				5,72		
20+28	-	1,25				5,88 6:1000		
20+82= =3+46	54	1,25				6,20		
<u>Summa</u>	<u>132 meter.</u>							
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
20+82= =3+46	-	1,15				6,26		Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundsten till loga tillhörig fastigheten Norraby 7 ⁵ , N.V. hörnet, belägen på höjden + 7,69 m. 10" rör mellan pålarna 20+82 = = 3+46 och 7+88.
4	54	1,75				6:1000		
+36	36	1,80				6,80		
+50	14	1,90						
5	50	1,90				3:1000		
+50	50	1,65						
6	50	1,65						
+54	54	1,50				7,45		
7	46	1,55				2:1000		
+50	50	1,60						
+88	38	1,65				7,72		9" rör mellan pålarna 7+88 och 8+88.
8	12	1,60				2:1000		Fixpkt.: Kors i sten i ägogrän- sen mellan Norraby 7 ² och 4 ⁹ , 32 m. N. om påle 7+87, belägen på höjden + 10,26 m.
+50	50	1,50						
+88	38	1,50				7,92		
<u>Summa</u>	<u>542 meter.</u>							

ingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att samtliga brunnar skola utföras av cementrör med 24" inre diameter.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt ej älv inklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggnad; då bottnen må igjutas, sedan brunnen i öfrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Norraby den 3 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Norraby nr 7 m.fl. hemman uti Sireköpinge och Halmstads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 24 maj 1937 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Norraby nr 7 m.fl. hemman uti Sireköpinge och Halmstads socknar av Malmöhus län. Under syneförrättningens handläggning har det utrönt, att det avsedda torrlägningsföretaget berör marker tillhörande Norraby nr 4 och 7 uti Sireköpinge socken samt Rödahus nr 6 uti Halmstads socken. Emot förrättningens handläggande och dikningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 3,- km. norr om Sireköpinge kyrka samt 4,- km. nordväst om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen Helsingborg-Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre floddike, vilket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprät-

tat förslag till nytt avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning av deras marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

1/ Dikessträckan A-B-C eller sträckan $2 - 2+50 = 20 - 20+82 = 3+46$.

Delsträckan $2 - 2+50 = 20 - 20+28$ ingår i ett större floddike, vilket endast skall något upprensas, varjämte träd och buskar skola rothuggas och borttagas. Delsträckan $20+28 - 20+82 = 3+46$ skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Vid påle 20+28 skall floddikets botten och slänter stensättas samt rörutloppet ommuras. Brunn skall anordnas vid påle 20+82 = 3+46.

2/ Dikessträckan C-D från påle 20+82 = 3+46 norr ut till påle 8+88, belägen invid gränsen mellan fastigheterna Norraby ⁹ 4, Rödahus ⁴ 6 och Rödahus ⁸ 6. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike med undantag för sträckan 7+88 - 8+88, vilken skall upptagas i rak nyskärning. Avloppet skall i sin helhet utföras som täckt ledning av dels 10", dels 9" cementrör. Brunnar skola anordnas vid pålarna 4+36, 4+83, 5+79, 6+54, 7+88, 8+39 och 8+88.

3/ Dikessträckan D-E från påle 8+88 öster ut utmed rågången mellan fastigheterna Norraby ⁹ 4 och Rödahus ⁴ 6 till västra sidan av murgelgraven vid påle 9+93. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Intag skall anordnas vid påle 9+93.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de nya dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid fun-

nit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras som tänkta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de nya avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För de nya avloppen hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även som läget för den ommurning, de brunnar och det intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppens läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikesträckor, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade och av företaget berörda hava ansetts samtliga de mar-

ker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fall förlusten beräknats till 2,1000.

Nom. 3.

Broar och trummor.

Dikessträcken A-B-C korsar utfartsvägen från Norraby vid påle 20+36, varjämte ett flertal enskilda ågotrummor måste rivas och borttagas utmed dikessträcken C-D. Då de korsande dikessträckorna skola utföras som täkta ledningar, och då det kan antagas, att det nuvarande floddiket kommer att fyllas och igenköras inom en nära framtid, skola nya broar eller trummor ej byggas.

Nom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att särskild ersättning ej skall utgå för det obetydliga intrång, som möjligen kommer att tillskyndas Olef Ziren däri genom att rensningsjord upplägges utmed dikessträcken 2 - 2+50 = 20 - 20+28. Ej heller skall ersättning utgå till Ziren för det han rothugger och borttager träd och buskar utmed samma dikessträcka /jämför förrättningsprotokollets § 10/.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av diknings-

företaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 3450,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter dikningsföretagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 4294,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämvärl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämknings, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssam-

fälligheten taga del i kostnaderna för densammes torrläggning i direkt förhållande till värdet av den båtad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådane omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mem. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finnas synemännen skäligt tillstyrka detsammes utförande. Dikningsföretaget skall alltså,

därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överens-
stämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beak-
tande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.
Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga
kraft och anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen
fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i
7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Mitt. C/
är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför
lämpliga personer och på de villkor, som befinnas för delägarne mest
gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäk-
ringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid om
så erfordras förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Så-
dan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör
är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja för-
säkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plan-
kartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växan-
de gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från
gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande håll-
fasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-

Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningarna angivna höjdågen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas ågen i plan och profil närmare angivas å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avvåga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Man. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Dikningsföretaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse företaget blivit understött med statsme-

del, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/. Framtida underhållet av dikessträcka 2 - $2+50 = 20 - 20+28$ skall alltså åligger det företag, för vars torrläggning denna dikessträcka upptagits. Örest förhållandena därtill föranleda, åger styrelsen dock rätt att upprepa ifrågavarande dikessträcka.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägar-

ne utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförr, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarna. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande samt hos denne hållas till-

gäckliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Norraby-Röda-hus av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Sireköpings socken.

Avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sin be-svär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens al-la påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Då föreva-rande förrättning ej skall underställas vattendomstol, kommer detta utlå-tande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här angiven tid.

Norraby den 3 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

J.O. Arvidsson

Gode män.

1. The first part of the document is a letter from the

author to the reader, explaining the purpose of the study.

2. The second part is a review of the literature on the

topic, showing the author's knowledge of the field.

3. The third part is the methodology section,

describing the methods used in the study.

4. The fourth part is the results section, presenting the

findings of the study in a clear and concise manner.

5. The fifth part is the discussion section, where the author

interprets the results and discusses their implications.

6. The sixth part is the conclusion, summarizing the main

points of the study and providing a final statement.

7. The seventh part is the references, listing the sources

used in the study in a standard format.

8. The eighth part is the appendix, containing additional

information.

9. The ninth part is the index, listing the topics

covered in the document.

10. The tenth part is the bibliography, listing the

sources used in the study.

11. The eleventh part is the

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Halmstads socken.</u>				
5/96	6 ⁶		Rödahus, Ivar Månsson		1,2	929,-	990,-
5/96	6 ⁴		D:o , Nore Johansson	sök.	3-8	4330,-	5112,-
1/64	6 ⁸		D:o , Karl Bengtsson	sök.	9-12	2297,-	2862,-
			<u>Sireköpinge socken.</u>				
141 2048	10 ⁴		Norraby, Ivar Månsson		13-16	806,-	900,-
135 2048	9 ⁴		D:o , Ivar Jönsson	sök.	17-22	3508,-	4176,-
99 1280	2 ⁷		D:o , Karl Bengtsson	sök.	23-29	3592,-	4716,-
1/60	3 ⁷		D:o , Dens.	sök.	30-33	1471,-	1944,-
1/48	4 ⁷		D:o , Olof Ziren		34-36	1114,-	1494,-
1/48	5 ⁷		D:o , Dens.		37-40	435,-	582,-
						<u>18482,-</u>	<u>22776,-</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

95.90/45

392

39

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 9/12 1939

godkänd den 17/12 1939

2/10 37.

M 2*0603

DIARIE NR 23887

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 DECEMBER

KONTRAKT.

2 h. kansl.
2 retu.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 oktober 1939

för

"dikningsföretaget Norraby - Rödahus av år 1938" i Sireköpinge och
Halmstads socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundrasjuttio (1.870) kronor att utgå från statens avdikningsanslag⁺ och dels ett lån av tvåtusentio (2.010)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond⁺⁺

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér

vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~.....~~, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~xxxxxx~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~xx~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

+Statsbidraget minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3/1 1940 till 1.750 kr
++Lånet " " " " " " " " 1.890 "

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Norraby nr 7 per Tågarp den 29 november 1939.

Karl Bengtsson

Att lantbrukaren Karl Bengtsson, Norraby nr 7 per Tågarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. H. Mellén

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Karl Bengtsson

Adress Norraby per Tågarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ant. H. H. H.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8 DEC. 1938

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Norraby-Rödahus av år 1938" uti Sireköpinge och Halmstads socknar, Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Karl Bengtsson, Norraby nr 7 per Tågarp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Norraby den 3 juni 1938.

Undertecknade söka såväl bidrag som lån av statsmedel:

1. Karl Bengtsson

2. Ivar Jönsson

3. Olof S. Zirén

4. Nore Johansson

Undertecknad söker endast bidrag av statsmedel:

5. Ivar Månsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:*C.H. Wallér*

2/10 39

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Norraby-Rödahus av år 1938" uti Sireköpinge och Halmstads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Halmstads socken.

5/96	mtl.	Rödahus	- 6 ⁴ ₈	Nore Johansson,
1/64	"	"	- 6 ⁴ ₈	Karl Bengtsson.


Sireköpinge socken.

135/2048	mtl.	Norraby	4 ⁹ ₂	Ivar Jönsson,
99/1280	"	"	- 7 ³ ₄	Karl Bengtsson,
1/60	"	"	7 ⁴ ₅	Dens.,
1/48	"	"	- 7 ⁴ ₅	Olof Ziren,
1/48	"	"	7 ⁴ ₅	Dens.

Malmö 1 augusti 1938.

B. H. Moller.

Statens lantbruksingenör.



1940 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "dikningsföretaget Norraby - Rödahus av år 1938" i
Sireköpinge och Halmstads socknar av Halmöhus län.

Lån 2.010 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 2 oktober 1939. Lånet minskat enligt Lant-
bruksstyrelsens beslut den 3 januari 1940 till 1.090 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Halmstads socken.</u>			
Rödahus	8/98	4 6	Noro Johansson
"	1/64	8 6	Karl Bengtsson
<u>Sireköpinge socken.</u>			
Norraby	135/2048	9 4	Ivar Jönsson
"	99/1280	2 7	Karl Bengtsson
"	1/60	3 7	Bensarne
"	1/48	4 7	Olof Pirén
"	1/48	5 7	Bensarne

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



392
Godk. 3/1 1940 39

DIARIE Nr 23888
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1939

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Norraby-Rödahus av år 1938" uti Si-
reköpinge och Halmstads socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 oktober 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2010,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1870,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Karl Bengtsson,

Norraby nr 7 per Tågarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 29 november 1939. Fö-
retaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	3200,- kr.
Förrättningskostnader	<u>515,16 "</u>
Summa kostnader	<u>3715,16^v kr.</u>

Då kostnaderna vid statsunderstödet beviljande beräknats till
3965,16 kr., bör statsunderstödet reduceras i förhållande till här ovan
angivna verkliga kostnader.

Malmö den 1 december 1939.

B. H. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

