

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Sittningsskriv.

708AS


Förslag
till

"Direktionsföretaget Ormstorp-
-Ekeby av år 1938"
uti Ottarvads, Bärslövs och Ekeby socknar
av Malmörens Län.
Uppgräddat vid synförrättningen år 1938 av

Gösta Henrik Wallin.
Statens Lantbruksingenjör.


RITN.Nr 001

Skala 1:4000



M 2*0604

Nr 531 Malmörens 2 rit



Vidimeras
ex officio:
Gösta Henrik Wallin.

M 2*0604

Profil- och sektionsskizningar mm.

Förslag

til

"Dilningsföretaget Ormstorp - Ekeby
år 1938"

av Ottarps, Bärslövs och Ekeby socknar
av Malmörens Län.

Upprättad vid synförräktning år 1938 av

Blas. Henric Wahl.

Statens lantbruksingenjör.

Typpritning för 24" brunnar med
särskilt inlägg för ölgjutning;
vid påle 14+50.





Skala 1:50.

Typpritning för brunnar
med 32" inre diameter.

Skala 1:50.

Typpritning för brunnar
med 24" inre diameter.

Skala 1:50.




Vidimeras
ex officio:

B. H. Wahl.

Nr 2-0604 2

Nr 531 Malmörens 2 rit


70818



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Typpritning för ölgjutning vid påle 1+67




Skala 1:50.



Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000



den

M 2*0604

DAIRE N. 24307

L. K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 DEC. 1939

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ormastorp-Ekeby

av år 1938"

uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Ormatorp-Ekeby
av år 1938"
uti Otterps, Bårslövs och Ekeby socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1938.



1.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning angående torrläggning

av marker tillhörande Ormatorp nr 14 m.-

fl. hemman uti Ottarps, Bårslövs och Eke-

socknar av Malmöhus län.

År 1938 den 24 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen nämndemannen Janne Arvidsson, Norrlycke, och godägaren And. Nilsson, Strömenås, båda med postadress Tågarps, hos lantbrukaren Otto Jönsson, Bårslöv nr 6, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 14 m.fl. hemman uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 20 april 1938 översänt till pastorsämbetena i Ottarps, Bårslövs och Ekeby församlingar och hade dessa kungörelser enligt & desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 24 april 1938 /Bil. nr 2, 3 och 4/. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 22 april 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 april 1938 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Av sökandena till förrättningen:

Lantbr. Otto Jönsson, Bårslöv nr 6, Åg. 3/64 mtl. Ormatorp 14³ uti Ottarps s:n.

Övriga sakägare och ombud:

Nämndemannen Hjalmar Andersson, Bokhagen per Mörrarp och lantbr. Einar

Malmström, Ekebo per Vallåkra, vilka av lantbr. Otto Th. Andersson
inköpt fastigheterna $1/64$ mtl. Ormatorp ² 14 och $1/64$ mtl. Orma-
torp ⁴ 14 uti Ottarps socken genom Einar Malmström.

Lantbr. Albert Andersson, Ormatorp nr 14 , äg. $1/64$ mtl. Ormatorp ⁵ 14
uti Ottarps s:n.

Lantbr. Alfred Persson, Ormatorp nr 14 , äg. $3/32$ mtl. Ormatorp ⁶ 14
uti Ottarps s:n.

Lantbr. August Jönsson, Ormatorp nr 14 , äg. $1/32$ mtl. Ormatorp ¹⁵ 14 ,
 $1/96$ mtl. Ormatorp ¹⁶ 14 , $1/48$ mtl. Ormatorp ¹⁷ 14 och $1/64$ mtl.
Ormatorp ¹³ 14 uti Ottarps s:n.

Lantbr. Henning Paulsson, Bårslov nr 21 , äg. $3/64$ mtl. Bårslov ⁸ 21 ,
 $7/288$ mtl. Bårslov ⁹ 21 och $13/576$ mtl. Bårslov ¹⁰ 21 uti Bårslovs
s:n.

Lantbr. Karl Kristiansson, Bårslov nr 21 , äg. $7/192$ mtl. Bårslov ¹¹ 21
uti Bårslovs s:n.

Peter Pålssons sterbhusdelägare, Ekeby nr 18 , nämligen fru Anna Maria
Pålsson, Ekeby nr 18 , lantbrukaren Bernt Pålsson, Ekeby nr 18 ,
herr Hjalmar Pålsson, Ekeby nr 18 , fru Ester Pettersson, född Pål-
son och gift med lantbr. Arvid Pettersson, Valleberga per Kingel-
stad, fröken Signe Pålsson, Ramlösavägen nr 101 per Hålsingborg,
lantbrukaren Henning Paulsson, Bårslov nr 21 samt omyndiga fröken
Gunhild Pålsson /förmyndare lantbr. Ludvig Johansson, Valleberga
per Ekeby/, äg. $184/3200$ mtl. Ekeby ⁷ 18 , $169/3200$ mtl. Ekeby ⁸ 18
och $86/3200$ mtl. Ekeby ⁹ 18 eller tillsammans $439/3200$ mtl. Ekeby
nr 8 , allt uti Ekeby s:n genom sterbhusdelägarna Bernt Pålsson och
Henning Paulsson.

Lantbr. Mauritz Månsson, Ekeby nr 18, Ug. 1/32 mtl. Ekeby 18³ och 84/3200 mtl. Ekeby 18⁴ uti Ekeby s:n.

Lantbr. J.P. Albin Persson, Ekeby nr 18, Ug. 89/32 mtl. Ekeby 18⁶ uti Ekeby s:n.

Lantbr. Ernst Nilsson, Ekeby nr 18, Ug. 44/3200 mtl. Ekeby 18¹⁰ och 44/3200 mtl. Ekeby 18¹¹ uti Ekeby s:n.

Lantbr. Nils Persson, Elestorp nr 1, Ug. 11/100 mtl. Tjutegården 1² uti Ottarps s:n.

Godsägaren Nils Allvik, Rosersberg, Ug. 89/100 mtl. Tjutegården 1³ uti Ottarps s:n.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgedemän.

§ 3.

Iaga hinder emot förrättningens handläggande eller mot det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, vilka torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, hvarsom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen,

4.

att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen kommo att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningsspälarna.

§ 5.

Herr Einar Malmström förklarade, att han och nämndemannen Hjalmar Andersson, vilka av Otto Th. Andersson inköpt fastigheterna Ormsterp² 14 och 14⁴, voro villiga att inträda såsom sökanden i stället för den förutvarande jordägaren.

§ 6.

Herr Mauritz Månsson förklarade, att han vore villig att såsom sökande biträda förrättningen. Han hade därom förut undertecknat en särskild handling /Bil. nr 6/ samt vitsordade nu sin namnteckning å densamma. Synemännen förklarade, att det under förhandenvarande förhållanden vore lämpligt att Månsson förenade sig med sökandena samt vitsordade förenämnda handling.

§ 7.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade sig ingen ytterligare villig att såsom sökande biträda förrättningen.

§ 8.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsågo, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torvläggning av vissa dem tillhöriga marker. De yrkade därför, att det nuvarande fleddiket skulle fördjupas från påle 14+59 söder ut till dess erforderligt avfall erhöles

samt därefter igenläggas med rör åtminstone i den omfattning det samma berörde deras fastigheter. Därjämte borde såsom sidoavlopp upptagas dikessträckan $6+91 = 20 - 20+70$.

§ 9.

Albin Persson och Ernst Nilsson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda förrättningen, samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 7/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. De yrkade därefter, att tñökt avlopp skulle upptagas från påle $13+30$ öster ut till rågången mellan fastigheterna Ekeby 18^4 , 18^6 och 18^{10} /dikessträckan $13+30 = 60 - 61+10/$.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för ett preliminärt förslag till avlopps upptagande, enligt vilket huvudavloppet skulle omfatta dikessträckan $0+50 - 14+59$. Huvudavloppet skulle utföras som öppet dike över största delen av August Jönssons fastighet eller mellan pålarna $0+50$ och $1+67$, i övrigt som tñökt ledning.

§ 11.

Ernst Nilsson meddelade, att den areal, som avvattnades till påle $61+10$ /se § 9/ omfattade ca 8 ha.

§ 12.

Till protokollet skulle antecknas, att vid förundersökningarna åtgått 11,5 dagsverken à 5,- kr., motsvarande en kostnad av 57,50 kr.

§ 13.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-

tokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande att nytt sammanträde i Årendet komma att hållas hos lantbrukaren Otto Jönsson, Bårslov nr 6, fredagen den 3 juni 1938 kl. 2 e.m.

Bårslov den 24 maj 1938.

Å tjänstens vägnar,

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson J.O. Arvidsson

Gode män.

År 1938 den 3 juni inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren

Otto Jönsson, Bårslov nr 6, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Otto Jönsson, Bårslov nr 6.

Lantbr. Einar Malmström, Ekeby per Vallåkra.

Lantbr. Albert Andersson, Ormatorp nr 14.

Lantbr. Alfred Persson, Ormatorp nr 14.

Lantbr. Aug. Jönsson, Ormatorp nr 14.

Lantbr. Henning Paulsson, Bårslov nr 21.

Lantbr. Karl Kristiansson, Bårslov nr 21.

Peter Pålssons sterbhusdelägare, Ekeby nr 18, gn sterbhusdelägarna

Bernt Pålsson och Henning Paulsson.

Lantbr. Mauritz Månsson, Ekeby nr 18.

Lantbr. J.P. Albin Persson, Ekeby nr 18.

Lantbr. Ernst Nilsson, Ekeby nr 18.

Lantbr. Nils Persson, Elstorp.

Godsäg. Nils Allvik, Rosersberg.

§ 15.

Till protokollet skulle antecknas följande uttalanden och yrkanden, gjorda vid synegången den 24 sistlidne maj:

1/ August Jönsson förklarade, att han ej fordrade ersättning vare sig för jord, som åtgår till utvidgning av den öppna dikessträckan 0+50 - 1+67, eller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka, under förbehåll dock att inga som helst kostnader för dikningsföretagets utförande påfördes honom. Med samma förbehåll förklarade han sig villig att utan ersättning rothugga och borttaga träd och buskar utmed sträckan 0+50 - 1+67.

2/ Alfred Persson yrkade, att sideavlopp skulle upptagas från pålarna 2+51 = 40 och 3+50 = 30 = 50 till rågången mot Tjutegården ¹ - dikessträckorna 2+51 = 40 = 40+20 och 3+50 = 30 = 50 = 50+20.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde kände detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Mauritz Månsson, Ekeby nr 18 per Vallåkra, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Mauritz Månsson, Ekeby nr 18 per Vallåkra, tillika ordförande och verkställande ledamot, godshägaren Nils Allvik, Rosersberg per Kingelstad och lantbrukaren Nils Persson, Elestorp nr 1 per Kingelstad.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Henning Paulsson, Bårslöv nr 21 per Gantofta och Albert Andersson, Ormatorp nr 14 per Vallåkra.

§ 21.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande ritningar och handlingar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Mauritz Månsson.

§ 22.

Överlämnades till herr Mauritz Månsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvede debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bårslov den 3 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

J.O. Arvidsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att ^{gällande} enligt vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Ormastorp nr 14 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Bårslov per Gantofta den 29/7 1937.

Otto Th. Andersson

Otto Jönsson

tel. 40

Bårslov pr Gantofta.

Bårslov pr Gantofta.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förord-

nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 augusti 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

Ernst Lundblad.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 14 m.fl. hemman uti Otterps, Bårslövs och Ekeby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Jönsson, Bårslöv nr 6, tisdagen den 24 maj 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Ormatorp nr 14 och Tjutegården nr 1 uti Otterps socken samt Bårslöv nr 21 uti Bårslövs socken och Ekeby nr 18 uti Ekeby socken.

Malmö den 20 april 1938.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 april 1938 för Otterps församling i Otterps kyrka betygar:

Otterp den 25 april 1938.

Einar Eriksson

v. pastor.

Bil. nr 3.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 14 m.fl. hemman uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Jönsson, Bårslöv nr 6, tisdagen den 24 maj 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Ormatorp nr 14 och Tjutegården nr 1 uti Ottarps socken samt Bårslöv nr 21 uti Bårslövs socken och Ekeby nr 18 uti Ekeby socken.

Malmö den 20 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24/4 1938 för Bårslövs församling i Bårslövs kyrka betygar:

Ragnar Ekström

pastor.

Bil. nr 4.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 14 m.fl. hemman uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Jönsson, Bårslöv nr 6, tisdagen den 24 maj 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befull-

måktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Ormastorp nr 14 och Tjutegården nr 1 uti Ottarps socken samt Bårlöv nr 21 uti Bårlövs socken och Ekeby nr 18 uti Ekeby socken.

Malmö den 20 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 april 1938 för Ekeby församling i Ekeby kyrka betygar:

Fr. Schlyter

kyrkoherde.

Bil. nr 5.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsåts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp nr 14 m.fl. hemman uti Ottarps, Bårlövs och Ekeby socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avskändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ottarps församling, /kungörelse/	Tågarp	20/4 1938
Pastorsämbetet i Bårlövs församling, /kungörelse/	Gantofta	" "
Pastorsämbetet i Ekeby församling,	Ekeby	" "
Agronom W. Weibull, /god man/, Spargott,	Tågarp	" "
Godsägaren And. Nilsson, /god man/, Strömanäs,	"	" "
Lantbr. Otto Jönsson, Bårlöv nr 6,	Gantofta	25/4 "

1.	2.	3.
Nämndeman Hjalmar Andersson, Bokhagens gård,	Mörarp	25/4 1938
Lantbr. Einar Malmström, Ekebo,	Vallåkra	" "
Lantbr. Albert Andersson, Ormatorp nr 14,	"	" "
Lantbr. Alfred Persson, Ormatorp nr 14,	"	" "
Lantbr. August Jönsson, Ormatorp nr 14,	"	" "
Gedsägare Nils Allvik, Rosersberg,	Kingelstad	" "
Lantbr. Nils Persson, Elestorp nr 1,	"	" "
Lantbr. Henning Paulsson, Bårslöv nr 21,	Gantofta	" "
Lantbr. Karl Kristiansson, Bårslöv nr 21,	"	" "
Lantbr. Mauritz Månsson, Ekeby nr 18,	Vallåkra	" "
Lantbr. Ernst Nilsson, Ekeby nr 18,	"	" "
Lantbr. J.P. Albin Persson, Ekeby nr 18,	Gantofta	" "
Peter Pålssons sterbhus, Ekeby nr 18,	Vallåkra	" "
Nämndemannen Janne Arvidsson, /god man/ Norrlycke gård,	Tågarp	4/5 "

Malmö den 25 april 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Herr Lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

Förening.

Undertecknad anhåller härmed få förena sig med sökandena för torrläggning av marker tillhörande Ekeby nr 18, 1/32 - 84/3200, 18³ o. 18⁴,

uti Ekeby socken, Malmöhus län.

Ekeby den 15 mars 1938.

Mauritz Månsson

Bevittnas;

G. Bengtsson

E.S. Persson

Vitsordas;

C.H. Wallér

And. Nilsson

J.O. Arvidsson.

Bil. nr 7.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 14 m.fl. hemman uti Otterps m.fl. socknar, Malmöhus län.

Ormatorp den 24 maj 1938.

Ernst Nilsson

Albin Persson.

Vitsordas;

C.H. Wallér

And. Nilsson

J.O. Arvidsson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ottarps socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Tjutegården	1 ³		89 100		<u>Nils Allvik.</u> 1 Åker, m.p.lättl. 2 vattenhåla, imp. 3 D:o , imp. 4 Åker, m.p.lättl. 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 vattenhåla, imp. <u>Summa</u>
Ormastorp	14 ⁶		3/32		<u>Alfred Persson.</u> 8 Åker, m.p.lättl. 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 vattenhåla, imp. 14 Åker, m.p.lättl. 15 D:o d:o <u>Summa</u>
Ormastorp	14 ⁵		1/64		<u>Albert Andersson.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56						04	1900	1064	-	2000	1120	-	100	56	-
							01									
	80							1600	1280	-	2000	1600	-	400	320	-
	93							1600	1488	-	2000	1860	-	400	372	-
	90							1850	1665	-	2000	1800	-	150	135	-
							04									
3	19						09		5497	-		6380	-		883	-
	25							1200	300	-	2100	525	-	900	225	-
	16							1200	192	-	2100	336	-	900	144	-
	09							1200	108	-	2100	189	-	900	81	-
	07							1200	84	-	2100	147	-	900	63	-
	50							1200	600	-	2100	1050	-	900	450	-
							04									
	28							1500	420	-	2100	588	-	600	168	-
	77							1800	1386	-	2100	1617	-	300	231	-
2	12						04		3090	-		4452	-		1362	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ormastorp	14 ⁴		1/64	16	Åker, m.p.lättl.
				17	D:o d:o
				18	vattenhåla, imp.
				19	Åker, m.p.lättl.
				20	D:o d:o
				<u>Summa</u>	
				<u>Hjalmar Andersson och Einar Malmström.</u>	
				21	Åker, m.p.lättl.
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	vattenhåla, imp.
				26	Åker, m.p.lättl.
				<u>Summa</u>	
<u>Ottarps socken.</u>					<u>Avdelning II.</u>
Ormastorp	14 ²		1/64		<u>Hjalmar Andersson och Einar Malmström.</u>
				27	Åker, m.p.lättl.
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
Överföres					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	56							1800	1008	-	2100	1176	-	300	168	-
	26							1500	390	-	2100	546	-	600	156	-
						02										
	23							1200	276	-	2100	483	-	900	207	-
	24							1200	288	-	2100	504	-	900	216	-
1	29					02			1962	-		2709	-		747	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	28							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
	50							1400	700	-	2000	1000	-	600	300	-
						02										
1	40							1600	2240	-	2000	2800	-	400	560	-
2	36					02			3632	-		4720	-		1088	-
	25							1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	64							1400	896	-	2000	1280	-	600	384	-
1	09								1666	-		2180	-		514	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				30	Vattenhåla, imp.
				31	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Tjutegården	2 1		11 100		<u>Nils Persson.</u>
				32	Åker, m.p.lättl.
					Summa
<u>Bårslövs socken.</u>					
Bårslöv	8 21		3/64		<u>Henning Paulsson.</u>
				33	Åker, m.p.lättl.
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	Vattenhåla, imp.
					Summa
Bårslöv	9 21		7 288		<u>Henning Paulsson.</u>
				37	Åker, m.p.lättl.
				38	D:o d:o
					Summa
<u>Ekeby socken.</u>					
Ekeby	3 18		1/32		<u>Mauritz Wänsson.</u>
				39	Åker, m.p.lättl.
				40	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	09								1666	-		2180	-		514	-
						02										
1	50							1500	2250	-	2000	3000	-	500	750	-
2	59					02			3916	-		5180	-		1264	-
1	96							1800	3528	-	2000	3920	-	200	392	-
1	96								3528	-		3920	-		392	-
71								1800	1278	-	2000	1420	-	200	142	-
59								1600	944	-	2000	1180	-	400	236	-
41								1400	574	-	2000	820	-	600	246	-
						03										
1	71					03			2796	-		3420	-		624	-
13								1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
37								1800	666	-	2000	740	-	200	74	-
50									874	-		1000	-		126	-
03								1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
41								1600	656	-	2000	820	-	400	164	-
44									710	-		880	-		170	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				41	Åker, m.p.lättl.
				42	D:o d:o
				43	Vattenhåla, imp.
				44	Åker, m.p.lättl.
				45	D:o d:o
				46	Vattenhåla, imp.
				47	Åker, m.p.lättl.
				48	D:o d:o
				49	Tomt
				50	Åker, m.p.lättl.
					<u>Summa</u>
Ekeby	18 ⁴		84 3200		<u>Mauritz Månsson.</u>
				51	Åker, m.p.lättl.
				52	D:o d:o
				53	Vattenhåla, imp.
				54	Åker, m.p.lättl.
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	44								710	-		880	-		170	-
	20							1500	300	-	2000	400	-	500	100	-
1	97							1500	2955	-	2000	3940	-	500	985	-
							02									
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
							03									
	61							1600	976	-	2000	1220	-	400	244	-
	11							1900	209	-	2000	220	-	100	11	-
	25							2900	725	-	3000	750	-	100	25	-
	39							1900	741	-	2000	780	-	100	39	-
4	21						05		7014	-		8670	-		1656	-
1	02							1600	1632	-	2000	2040	-	400	408	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
							03									
	02							1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
	97							1700	1649	-	2000	1940	-	300	291	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
	41							1600	656	-	2000	820	-	400	164	-
	85							1800	1530	-	2000	1700	-	200	170	-
3	82						03		6265	-		7640	-		1375	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ekeby	18 ⁷		184 3200		Överfört
				60	Åker, imp.
				61	D:o d:o
					Summa
					<u>Peter Pålssons sterbhusdeläg.:</u>
					<u>fru Anna Maria Pålsson, Bernt Pålsson, Hjalmar Pålsson, fru Ester</u>
					<u>Pettersson, Frk. Signe Pålsson, Henning Paulsson samt omyndiga Gunhild</u>
					<u>Pålsson, förmynd. lantbr. Ludvig Johansson, Valleberga.</u>
				62	Åker, imp.
				63	D:o m.p.låttl.
<u>Ekeby socken.</u> Ekeby	18 ⁶		89/32	64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
					Summa
					<u>Avdelning III.</u>
					<u>J.P. Albin Persson.</u>
				67	Åker, m.p.låttl.
				68	D:o d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	82					03			6265	-		7640	-		1375	-
						55										
						24										
3	82					82			6265	-		7640	-		1375	-
						52										
63								1800	1134	-	2000	1260	-	200	126	-
07								1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
22								1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
69								1800	1242	-	2000	1380	-	200	138	-
1	61					52			2840	-		3220	-		380	-
20								1500	300	-	2000	400	-	500	100	-
39								1800	702	-	2000	780	-	200	78	-
59									1002	-		1180	-		178	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ekeby	18 ¹⁰		~~44~~ 3200	69	<u>Ernst Nilsson.</u> Åker, m.p.lättl.
				70	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Ekeby	18 ¹¹		~~44~~ 3200	71	<u>Ernst Nilsson.</u> Åker, m.p.lättl.
				72	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Ottarps socken.</u>					<u>Avdelning IV.</u>
Ormastorp	14 ³		3/64		<u>Otto Jönsson.</u>
				73	Åker, m.p.lättl.
				74	vattenhåla, imp.
				75	Åker, m.p.lättl.
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	36							1800	648 -		2000	720 -		200	72 -	
	14							1500	210 -		2000	280 -		500	70 -	
	50								858 -			1000 -			142 -	
	14							1500	210 -		2000	280 -		500	70 -	
	22							1800	396 -		2000	440 -		200	44 -	
	36								606 -			720 -			114 -	
1	31							1800	2358 -		2000	2620 -		200	262 -	
						02										
	43							1600	688 -		2000	860 -		400	172 -	
	56							1400	784 -		2000	1120 -		600	336 -	
	70							1400	980 -		2000	1400 -		600	420 -	
	34							1600	544 -		2000	680 -		400	136 -	
3	34						02		5354 -			6680 -			1326 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Ottarps socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Tjutegården	1 ³		89 100	1-7	Nils Allvik
Ormastorp	14 ⁶		3/32	8-15	Alfred Persson
D:o	14 ⁵		1/64	16-20	Albert Andersson
D:o	14 ⁴		1/64	21-26	Hjalmar Andersson och Einar Malmström
					<u>Summa för avdelning I</u>
<u>Ottarps socken.</u>					<u>Avdelning II.</u>
Ormastorp	14 ²		1/64	27-31	Hjalmar Andersson och Einar Malmström
Tjutegården	1 ²		11 100	32	Nils Persson
<u>Bårslövs socken.</u>					
Bårslöv	21 ⁸		3/64	33-36	Henning Paulsson
D:o	21 ⁹		7 288	37,38	Dens.
<u>Ekeby socken.</u>					
Ekeby	18 ³		1/32	39-50	Mauritz Månsson
D:o	18 ⁴		84 3200	51-61	Dens.
D:o	18 ⁷		184 3200	62-66	Peter Pålssons sterbhusdeläg.: fru Anna Maria Pålsson, Bernt Pålsson, Hjalmar Pålsson, fru Ester Pettersson, frk. Signe Pålsson, Henning Paulsson, samt omynd. Gun- Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
3	19					09		5497	-		6380	-		883	-	
2	12					04		3090	-		4452	-		1362	-	
1	29					02		1962	-		2709	-		747	-	
2	36					02		3632	-		4720	-		1088	-	
8	96					17		14181	-		18261	-		4080	-	
2	59					02		3916	-		5180	-		1264	-	
1	96							3528	-		3920	-		392	-	
1	71					03		2796	-		3420	-		624	-	
	50							874	-		1000	-		126	-	
4	21					05		7014	-		8670	-		1656	-	
3	82					82		6265	-		7640	-		1375	-	
14	79					92		24393	-		29830	-		5437	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					hild Pålsson, förmynd. lantbr. Lud- vid Johansson, Valleberga
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
<u>Ekeby socken.</u>					
Ekeby	18 ⁶		89 32	67,68	J.P. Albin Persson.
D:o	18 ¹⁰		44 3200	69,70	Ernst Nilsson
D:o	18 ¹¹		44 3200	71,72	Dens.
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
<u>Ottarps socken.</u>					
Ormastorp	14 ³		3/64	73-78	otto Jönsson
					<u>Summa för avdelning IV</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
14	79								24393	-		29830	-		5437	-	
1	61								2840	-		3220	-		380	-	
16	40							1	44		27233	-		33050	-	5817	
	59								1002	-		1180	-		178	-	
	50								858	-		1000	-		142	-	
	36								606	-		720	-		114	-	
1	45								2466	-		2900	-		434	-	
3	34							02	5354	-		6680	-		1326	-	
3	34							02	5354	-		6680	-		1326	-	
30	15							1	63		49234	-		60891	-	11657	
Bårsbövdén den 3 juni 1938.																	
Å tjänstens vägnar:																	
C.H. Wallör																	
Statens lantbruksingeniör.																	
J.O. Arvidsson And. Nilsson.																	
Gode män.																	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0+50- -1+67	117	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nu- varande öppna diket	m. 117	0,60	70	20				
1+67 - - 2+51	84	<u>Inköp</u> av 21" cementrör	m. 84	6,50	546	-				
		<u>Sohaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m. 84	1,75	147	-	763	20		
<u>Tills.</u>	<u>201</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid påle 1+67 samt sten- sättning av det öppna av- loppets botten och slänter	1	70,-	70	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre dia- meter jämte kopplingar, vid pålarna 1+84 och 2+51	2	60,-	120	-	190	-		
		<u>Ersättning</u> till Aug. Jöns- son eller hans rättsinneha- vare för jord, som utgår för upptagning av dikes- sträckan 0+50 - 1+67 till föreskriven bredd, samt för intrång utmed samma dikes- sträcka utgår ej								
		<u>Överföres</u>					953	20		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					953	20		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					96	80	1050	-
		<u>Dikessträckan B-C-D.</u>								
2+51 - -3+50=30	99	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	99	5,25	519	75				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	99	2,-	198	-				
3+50=30- -30+90= =4+58	90	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	90	5,25	472	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	90	3,-	270	-	1460	25		
		<u>Tills. 189 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 32" inre diame-</u> ter jämte kopplingar, vid pålarna 3+50 = 30 och 30+ +90=4+58 st.	2	60,-			120	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					169	75	1750	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
4+58 - - 5+90	132	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	132	5,25	693	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	132	2,25	297	-				
5+90 - - 6+91	101	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	101	5,25	530	25				
Övf.	233	Överföres			1520	25			2800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	233	Överfört			1520	25			2800	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m. 101	2,25	227	25	1747	50		
<u>Tills.</u>	<u>233</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 32" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 5+90 och 6+91, st.	2	60,-			120	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					182	50	2050	-
		<u>Dikessträcken E-F.</u>								
6+91 - - 8+20	129	<u>Inköp</u> av 18" cementrör	m. 129	5,25	677	25				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m. 129	2,-	258	-				
8+20 - - 9+45	125	<u>Inköp</u> av 15" cementrör	m. 125	4,-	500	-				
		<u>Schaktning, borttagning av</u>								
		träd och buskar, rörens								
		läggning och höljning	m. 125	1,75	218	75	1654	-		
<u>Tills.</u>	<u>254</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 32" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		påle 8+20,	st. 1	60,-	60	-				
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		Överföres			60	-	1654	-	4850	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	1654	-	4850	-
		pålarna 9+24 och 9+45, st. 2	2	45,-	90	-	150	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					196	-	2000	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
9+45 - - 10+84	139	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	139	4,-	556	-				
		<u>Sohaktning</u> , borttagning av träd och buskar, rörens läggning och höljning m.	139	1,75	243	25				
10+84 - - 12+4	120	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	120	4,-	480	-				
		<u>Sohaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	120	1,75	210	-	1489	25		
		<u>Tills. 259 meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u> jämte kopplingar, vid påle 9+88 st. 1	1	45,-	45	-				
		<u>Brunnar med 32" inre diame-</u> ter jämte kopplingar, vid pålarna 10+84 och 12+4, st. 2	2	60,-	120	-	165	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					165	75	1820	-
		Överföres							8670	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							8670	-
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
12+4 - - 12+60	56	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	56	2,75	154	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	56	1,25	70	-				
12+60 - - 13+30	70	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	70	2,75	192	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	70	1,25	87	50	504	-		
<u>Tills.</u>	<u>126</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre dia-								
		meter jämte kopplingar;								
		vid pålarna 12+60 och								
		13+30 st.	2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					66	-	660	-
		<u>Dikessträckan H-I.</u>								
13+30 - - 14+59	129	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	129	2,75	354	75				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	129	1,25	161	25	516	-		
<u>Tills.</u>	<u>129</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		påle 14+59 st.	1	45,-			45	-		
		Överföres					561	-	9330	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					561	-	9330	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					59	-	620	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		¹ <u>Dikessträckan B-B .</u>								
2+51=40- -40+20	20	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	20	2,75	55	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	20	1,75	35	-	90	-		
<u>Tills.</u>	20	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u> jämta kopplingar, vid påle 40+20 st.	1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					15	-	150	-
		¹ <u>Dikessträckan C-C .</u>								
3+50=30= =50-50+20	20	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	20	2,75	55	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	20	1,75	35	-	90	-		
<u>Tills.</u>	20	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diame-</u> ter jämta kopplingar vid påle 50+20 st.	1	45,-			45	-		
		Överföres					135	-	10100	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					135	-	10100	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					15	-	150	-
		¹ <u>Dikessträckan E-E .</u>								
6+91=20- -20+70	70	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	70	1,75	122	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	70	1,50	105	-	227	50		
<u>Tills.</u>	<u>70</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diame-</u> ter jämte kopplingar, vid								
		påle 20+70 st.	1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					27	50	300	-
		¹ <u>Dikessträckan H-H .</u>								
13+30=60- -61+10	110	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	110	1,35	148	50				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	110	1,20	132	-	280	50		
<u>Tills.</u>	<u>110</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diame-</u> ter jämte kopplingar vid								
		påle 61+10 st.	1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					325	50	10550	-

Längd ~~xxxxx~~ m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					325	50	10550	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					24	50	350	-

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf. 132								V. hörnet, 0,20 m. över marken, belägen på höjden + 18,85 m.
6	10	1,80				2:1000		
6+50	50	1,80						
6+91	41	1,70				16,17		
Summa	233	meter.						
		Dikessträckan E-F.						
6+91	-	1,70				16,17		18" rör mellan pålarna 6+91 och 8+20.
7	9	1,65						
+50	50	1,70				2:1000		
8	50	1,75						
+20	20	1,65				16,43		15" rör mellan pålarna 8+20 och 9+45.
+50	30	1,50						
						4:1000		
9	50	1,55						
+45	45	1,55				16,93		
Summa	254	meter.						
		Dikessträckan F-G.						
9+45	-	1,55				16,93		15" rör mellan pålarna 9+45 och 12+4. Fixpkt.: Kors o. järndubb i NV. hörnet av boningshus, tillhörigt fastigheten Ekeby 18 ³ , 25 cm. från hörnet, 30 cm. över mar- ken, belägen på höjden + 20,58 m.
						4:1000		
+88	43	1,65				17,10		
10	12	1,65						
						4:1000		
+50	50	1,50						
+84	34	1,50				17,49		
11	16	1,50						
						3:1000		
+50	50	2,-						
12+4	54	1,65				17,85		
Summa	259	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan G-H.</u>								
12+4	-	1,65				17,85		12" rör mellan pålarna 12+4
+50	46	1,45				6:1000		och 13+30.
+60	10	1,10				18,19		
13	40	1,40				6:1000		
+30	30	1,45				18,61		
Summa	126	meter.						
<u>Dikessträckan H-I.</u>								
13+30	-	1,45				18,61		12" rör mellan pålarna 13+30
+50	20	1,70						och 14+59.
14	50	1,80				6:1000		
+50	50	1,45						
+59	9	1,40				19,38		
Summa	129	meter.						
<u>Sidoavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan B-B.</u>								
2+51=40	-	1,45				14,80		12" rör mellan pålarna 2+51=40
40+20	20	1,45				15,-		och 40+20.
Summa	20	meter.						
<u>Dikessträckan C-C.</u>								
3+50=30 =50	-	1,40				15,20		12" rör mellan pålarna 3+50=
50+20	20	1,35				15,40		= 30 = 50 och 50+20.
Summa	20	meter.						

L ä g e	Längd Meter	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1			
			<u>Dikessträckan E-E .</u>					
6+91= =20	-	1,50				16,36		8" rör mellan pålarna 6+91=20 och 20+70.
20+50	50	1,50				2:1000		
20+70	<u>20</u>	1,55				16,50		
<u>Summa</u>	<u>70</u>	<u>meter.</u>						
					1			
			<u>Dikessträckan H-H .</u>					
13+30= =60	-	1,25				18,95		6" rör mellan pålarna 13+30 = 60 och 61+10.
60+25	25	1,65				5:1000		
60+50	25	1,60						
61+10	<u>60</u>	1,50				19,50		
<u>Summa</u>	<u>110</u>	<u>meter.</u>						
			<u>Sammandrag.</u>					
			<u>Huvudavlopp.</u>					
Längd m.								
201			Dikessträckan A-B					
189			D:o		B-C-D			
233			D:o		D-E			
254			D:o		E-F			
259			D:o		F-G			
126			D:o		G-H			
<u>129</u>	<u>1391</u>		D:o		H-I			
			<u>Sidaavlopp.</u>					
20			Dikessträckan B-B					
<u>20</u>			D:o		C-C			
r. 40								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1391							
70					1			
			Dikessträckan E-E					
110	220				1			
			D:o		H-H			
Summa	1611	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikessträckan 0+50 - 1+67 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren ej påfordrar att samtliga massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.

Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikessträckan 0+50 - 1+67 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1.

Att ommurningen vid påle 1+67 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen vid påle 1+67 och i den omfattning, som närmare framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant-

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
<u>Att</u>	rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
<u>Att</u>	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.							
<u>Att</u>	sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.							
<u>Att</u>	samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.							
<u>Att</u>	fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.							
<u>Att</u>	fyllningen ej får innehålla sten.							
<u>Att</u>	brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.							
<u>Att</u>	brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellan- skift av i kallmur lagda brunnstegel.							
<u>Att</u>	brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.							
<u>Att</u>	samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets un- derkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.							
<u>Att</u>	samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av för- handenvarande förhållanden.							
<u>Att</u>	brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.							

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållan-

dens äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Bärsböv den 3 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 14 m.fl. hemman uti Ottarps, Båslövs och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länstyrelsens resolution den 2 augusti 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 14 m.fl. hemman uti Ottarps, Båslövs och Ekeby socknar av Malmöhus län. Sedan ett flertal saksägare såsom sökande biträtt syneförrättningen, omfattar det avsedda torrlägningsföretaget nu marker tillhörande Ormatorp nr 14 och Tjutegården nr 1 uti Ottarps socken, Båslöv nr 21 uti Båslövs socken samt Ekeby nr 18 uti Ekeby socken. Emot syneförrättningens handläggande eller dikningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det nu planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 6,- km. norr om Ottarps kyrka samt 8,- km. nordnordväst om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen Hålsingborg-Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett större floddike, vilket emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av deras marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från påle 0+50 vid Ägetrumman för fastigheten Ormatorp 14¹³ norr ut till påle 2+51 = 40. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt beträffande delsträckan 0+50 - 1+67 utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1,1 och beträffande delsträckan 1+67 - 2+51 som täckt ledning av 21" cementrör. Vid påle 1+67 skall rörutloppet ommu-
ras samt det öppna avloppets botten och slänter stensätts. Brunnar med 32" inre diameter skola anordnas vid pålarna 1+67 och 2+51. Ägetrumman vid påle 0+50, vilken utförts av 24" Högankarör, skall bibehållas i oförändrat skick.

2/ Dikessträckan B-C+D från påle 2+51 = 40 norr ut till påle 4+58 = 30+90 eller till rågången mellan fastigheterna Ormatorp 14² och Ormatorp 14⁵. Delsträckan 2+51 - 3+50 = 30 - 50 skall följa det nuvarande floddiket. Delsträckan 3+50 = 30 - 30+90 = 4+58 åter skall upptagas i rak nyskärning. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av

18" cementrör. Brunnar med 32" inre diameter skola anordnas vid pålarna
 $3+50 = 30 = 50$ och $4+58 = 30+90$.

3/ Dikessträckan D-E från påle $4+58 = 30+90$ norr ut till påle $6+91 = 20$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar med 32" inre diameter skola anordnas vid pålarna $5+90$ och $6+91$.

4/ Dikessträckan E-F från påle $6+91 = 20$ norr ut till påle $9+45$, belägen i gränsen mellan fastigheterna Ormatorp 14², Bårslöv 21⁸ och Ekeby 18³. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av dels 18", dels 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid pålarna $8+20$ /32"/ samt $9+24$ och $9+45$ /24"/.

5/ Dikessträckan F-G från påle $9+45$ norr och öster ut till påle $12+4$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid pålarna $9+88$ /24"/ samt $10+84$ och $12+4$ /32"/. Brunnen vid påle $10+84$ skall utföras med särskilt intag för dagvatten.

6/ Dikessträckan G-H från påle $12+4$ norr ut till påle $13+30 = 60$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid pålarna $12+60$ och $13+30$.

7/ Dikessträckan H-I från påle $13+30$ norr ut till påle $14+59$, belägen i gränsen mellan fastigheterna Ekeby 18⁷ och Ekeby 18⁸. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunn med 24" inre diameter och med särskilt intag för dagvatten skall anordnas vid påle $14+59$.

Sidoavlopp.

8-9/ Dikessträckorna B-B¹ /2+51 = 40 - 40+20/ och C-C¹ /3+50 = 50 - 50+

+20/ skola utföras som tückta ledningar av 12" cementrör. Brunnar med

2 1/2" inre diameter skola anordnas i rågången vid pålarna 40+20 och 50+20.

10/ Dikessträckan E-E¹ från påle 6+91 = 20 väster ut till påle 20+70,

belägen i rågången mellan fastigheterna Ormastorp 14⁴ och Ormastorp

14³. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som

tückta ledning av 8" cementrör. Brunn /2 1/2"/ skall anordnas vid påle

20+70.

11/ Dikessträckan H-H¹ från påle 13+30 = 60 öster ut till påle 61+10,

belägen i rågången mellan fastigheterna Ekeby 18⁴, Ekeby 18⁶ och Ekeby

18¹⁰. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som

tückta ledning av 6" cementrör. Brunn /2 1/2"/ skall anordnas vid påle

61+10.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som tückta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom tückta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tückta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även som läget

för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konst-
arbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikes-
sträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och to-
pografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fall-
förhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda un-
dersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor
öfver trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikes-
sträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kun-
na avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av ne-
derbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid nor-
mala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts,
varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Så-
som vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrlägg-
ning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestäm-
mande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medel-
höjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets av-
ledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mon. 3.

Brear och trummor.

Dikningsföretagets genomförande enligt det av förrättningsmannen
upprättade förslaget medför, att ett flertal enskilda ågotrummor måste ri-
vas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som tåkta ledningar, skola
de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att det

nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras.

Mem. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning ej skall utgå vare sig för jord, som tages i anspråk för utvidgning av den öppna dikessträckan 0+50 - 1+67, eller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka /jämför förrättningsprotokollets § 15/. Fastighetsägaren August Jönsson eller hans rättsinnehavare hro även skyldiga att vid framtida rensningar av dikessträckan 0+50 - 1+67 utan särskild ersättning täla, att rensningsjord upplägges utmed omnämnda dikessträcka.

Skulle i samband med utförandet av de tänkta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som fastställles av statens lantbruksingeniör i länet för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 10900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mem. 6.

Båtnedsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnedsuppskattning, som omfördelas i

10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 11657,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fyra olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, var- efter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågofigurerna 1-26 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4080,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C-D, D-E, B-B¹ och C-C¹ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5150,- /1050+1750+2050+150+150/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 27-66 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5817,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F, F-G, G-H och H-I upptagas samt dessutom visst arbete

utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikesträckan D-E eller 2050,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7150,- /2000+1820+660+620+2050/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågofigurerna 67-72 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 434,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckan H-H¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 100,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 450,- /350+100/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ågofigurerna 73-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1326,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A-B, B-C-D, D-E och E-F¹ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5150,- /1050+1750+2050+300/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikebyggsamfundighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
11657,- kr.	10900,- kr.	0,935060.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	4080,- kr.	5150,- kr.	1,262254
II	5817,- "	7150,- "	1,229155

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III	434,- kr.	450,- kr.	1,036866
IV	1326,- "	5150,- "	3,883861.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	9897,- kr.	10250,- kr.	1,035667
I+II+III	10331,- "	10600,- "	1,026038
I+II+IV	11223,- "	10550,- "	0,940033
I+IV	5406,- "	5450,- "	1,008139
II+III	6251,- "	7500,- "	1,199808.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, dårest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark

uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmålas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget, med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest

gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagaritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. O/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagaritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fix-

punkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Nils Allvik och Nils Persson eller deras rättsinnehavare äga rätt att på egen bekostnad och utan särskild ersättning till vederbörande fastighetsägare upptaga täckta avlopp till brunnarna vid pålarna 6, 6+91, 8+20 och 9+45. Arbetet skall dock utföras på sådant sätt och under sådan tid, att skada ej uppkommer för de marker, öfver vilka avlopp skola upptagas.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. i § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostna-

derna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom 2 revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enso, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för en var, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ormatorp-Ekeby av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Ottarps socken.

Sådan avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 17,49 kr. Det åligger sökandena att inbetala avgiften till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mon. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
 rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
 inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina
 besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
 alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-
 lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då denna
 förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta
 utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägan-
 de dem är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här angiven tid.

Bärsöv den 3 juni 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

J.O. Arvidsson And. Nilsson

Gode mhn.

THE HISTORY OF

THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY SAMUEL JOHNSON.

LONDON: Printed by J. JOHNSON, 1780.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY SAMUEL JOHNSON.

LONDON: Printed by J. JOHNSON, 1780.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY SAMUEL JOHNSON.

LONDON: Printed by J. JOHNSON, 1780.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY SAMUEL JOHNSON.

LONDON: Printed by J. JOHNSON, 1780.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT, TO THE PRESENT TIME.

BY SAMUEL JOHNSON.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ottarps socken.</u>				
89 100	3 1		Tjutegården, Nils Allvik		1-7	5497,-	6380,-
3/32	14	6	Ormastorp, Alfred Persson		8-15	3090,-	4452,-
1/64	14	5	D:o, Albert Andersson		16-20	1962,-	2709,-
1/64	14	4	D:o, Hjalmar Andersson				
			e. Einar Malmström	sök.	21-26	3632,-	4720,-
1/64	14	2	D:o, Des.	sök.	27-31	3916,-	5180,-
11 100	2 1		Tjutegården, Nils Persson		32	3528,-	3920,-
3/64	14	3	Ormastorp, Otto Jönsson	sök.	73-78	5354,-	6680,-
			<u>Bårslövs socken.</u>				
3/64	21	8	Bårslöv, Henning Paulsson		33-36	2796,-	3420,-
7 288	21	9	D:o, Des.		37,38	874,-	1000,-
			<u>Ekeby socken.</u>				
1/32	18	3	Ekeby, Mauritz Månsson	sök.	39-50	7014,-	8670,-
84 3200	18	4	D:o, Des.	sök.	51-61	6265,-	7640,-
184 3200	18	7	D:o, Peter Pålssons sterbhusdeläg.: fru Anna Maria Pålsson, Bernt Pålsson, Hjalmar Pålsson, fru Ester Petersson, frk. Signe Pålsson, Henning Paulsson samt omynd. Gunhild Pålsson, förmyndare lantbr. Ludvid Johansson, Val-				
			Överföres			43928,-	54771,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synerför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
883,-						825,13	7,57	43,04	
1362,-						1273,12	11,68	66,42	
747,-						698,69	6,41	36,45	
1088,-						1016,97	9,33	53,05	
1264,-						1181,56	10,84	61,64	
392,-						366,24	3,36	19,11	
1326,-						1240,42	11,38	64,71	
624,-						583,15	5,35	30,42	
126,-						117,72	1,08	6,14	
1656,-						1548,89	14,21	80,80	
1375,-						1286,20	11,80	67,10	
10843,-						10138,09	93,01	528,88	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			43928,-	54771,-
			leberga		62-66	2840,-	3220,-
89 32	6 18		Ekeby, J.P. Albin Persson	sök.	67,68	1002,-	1180,-
44 3200	10 18		D:o , Ernst Nilsson	sök.	69,70	858,-	1000,-
44 3200	11 18		D:o , Dens.	sök.	71,72	606,-	720,-
						49234,-	60891,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10843,-						10138,09	93,01	528,88	
380,-						355,34	3,26	18,54	
178,-						166,77	1,53	8,70	
142,-						132,98	1,22	6,94	
114,-						106,82	0,98	5,57	
<u>11657,-</u>						<u>10900,-</u>	<u>100,-</u>	<u>568,63</u>	
Bårsbö den 3 juni 1938. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. J.O. Arvidsson And. Nilsson Gode män.									
Vidimeras ex officio: <i>E. A. Wallér</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

Bil. VIII

Arvode

för laga syneförrättning angående *Jämningsföretaget Omastorp-Ekeby*
år år 1938 mti Ottarps, Bärstors och Ekeby
socken och Malmstads

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 48 ar st.	66	0.24	15	84		
		har 31.46 0.78 24 54						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar st.	12	0.05		60		
		har 0.32 0.78 25						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		< 10 km.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad st.					57	23
		Överföres					67	23

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				67 23
8-9 14/3		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	31,78	0,50	15 89	
		avvägda punkter	400	0,03	12 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		63 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 41 ar, ...	78	0,05	3 90	
		har	31,78	0,10	3 18	7 08
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	78	0,04		3 12
24/5		Markvärdering:	1/4	12,00	3 -	
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	126	0,08	7 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	63	0,12	7 56	18 12
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,3	3 -	90	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,5	3,50	5 25	6 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	14	0,14	1 96	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	28	0,25	7 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		8 96
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
19/3		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar, <i>Rekognosering av medelbördsområdet, dag</i>	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0,2	6,00	1 20	
		2) " " över 20 "	1,5	10,00	15 -	16 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	41	0,03	1 23	2 23
		Överföres				209 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				209 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor	5	2,00	10 —	13 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 90	17 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	15	3,00		45 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 förhållandena	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	3 st.	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	1 st.	12,00	4 —	
		slamficka		12,00		16 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				357 28
		1) 1:sta regalarket				
		blad				
		övriga regalark			7 —	
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal	78	0.07	5 46	
		ar ägofigurer	31.78	0.14	4 45	
		har				
		Överföres			16 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 91	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 48	
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	31 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.2	3.-	60	
		nytt avlopp eller vall "	0.2	5.-	1 -	
		ändring av befintligt avlopp "	1.4	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 96	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	21 96
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slanficka "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				102 15
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{erskrifter} ~~uppläsning av ritningar~~			3 -	17 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			57 50	91 50
		Summa kronor				109 20
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				357 28
		Lösen för kopior och avskrifter				102 15
		Övriga förrättningskostnader				109 20
		Summa kronor				568 63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Enggande häradsrätt.

Bärstör den 3 juni 1938.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. C. Arridsson

And. Nilsson

Kronor 568.63 kvitteras:

Bärstör den 3 juni 1938
Vidimmas ex officio:
C. H. Waller

M

2*0604

PLATE NO 24307

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 DEC. 1938

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ormastorp-Ekeby

av år 1938"

uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arkivets införande.

Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ormatorp-Ekeby

av år 1938"

uti Ottarps, Bårelövs och Ekeby socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

22.
The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

Conclusion

The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the
the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the
the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the
the tenth is the fact that the

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Ormatorp-Ekeby av år 1938" uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 6,- km. norr om Ottarps kyrka samt 8,- km. N.N.V. om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen Hålsingborg-Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 2 augusti 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 24

maj 1938, varefter förrättningen avslutades den 3 juni samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid arkiverat, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Delägarna i dikningsföretaget hava överenskommit att gemensamt utföra detsamma samt därom undertecknat särskild förening /Bil. III/. Av föreningen framgår, att samtliga delägare söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt terrälläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Avloppens läge och dimensioner framgå såväl av ommärkta förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 30,15 ha åker.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	10900,- kr.
Synerförrättning	568,63 "
Betänkande	152,18 "
Domstolsavgift	<u>17,49 "</u>
	<u>Summa 11638,30 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 386,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	60891,- kr.
" före "	49234,- "
Värdeförhöjning	11657,- "
Kostnad	11638,30 "
Rel. kostnad	1,-
Bidrag 1 % av kostnaderna	50,-

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 i synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det synerförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Ormatorp-Ekeby av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5820,- kr., motsvarande 50,- % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med

4.

5820,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariobevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. V
Utdrag av förmyndarskapsprotokoll	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Synerförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i två blad.	

Malmö 1 augusti 1958.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I

Bidrag- och länesökandes andel i kostnader -
na samt föreslagna bidrag- och lånbelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Ottarps socken.</u>			
2	89/100	1 ³ Tjutegården; Nils Allvik	1-7	3	19
3	3/32	14 ⁶ Ormhastorp; Alfred Persson	8-15	2	12
4	1/64	14 ⁵ Do; Albert Andersson	16-20	1	29
5, 12	1/64	14 ⁴ Do; Hjalmar Andersson och Einar Malmström	21-26	2	36
5, 12	1/64	14 ² Do; Ges.	27-31	2	59
1	11/100	1 ² Tjutegården; Nils Persson	32	1	96
6	3/64	14 ³ Ormhastorp; Otto Jonsson	73-78	3	34
		<u>Bårstors socken.</u>			
7	3/64	21 ⁸ Bårstör; Hemming Persson	33-36	1	71
7	7/288	21 ⁹ Do; Gens.	37, 38		50
		<u>Ekely socken.</u>			
8	1/32	18 ³ Ekely; Mauritz Nilsson	39-50	4	21
8	84/3200	18 ⁴ Do; Gens.	51-61	3	82
7, 11, 13, 14, 15, 16, 17	184/3200	18 ⁷ Do; Peter Påhons storbhndeläg. fr. Anna Maria Påhons, Permt Påhons, Hjalmar Påhons, fr. Ester Påhons, f. L. Ligne Påhons, Hemming Påhons samt ommynd. Gunhild Påhons, förmynd. lantbr. Andrig Johansson, Välleberga	62-66	1	61
9	89/32	18 ⁶ Do; J. P. Albin Persson	67, 68		59
10	44/3200	18 ¹⁰ Do; Ernst Nilsson	69, 70		50
10	44/3200	18 ¹¹ Do; Gens.	71, 72		36
		<u>Summa</u>		30	15
		Rel. kostnad	1.-		
		Bidrag i % av kostnaderna	50.- %		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

[illegible]

Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna

Värningskostnader		10900.- kr.
Lynreförättning	568.63 kr.	
Betänkannde	152.18 "	
Sonstobargift	1749 "	738.30 "
	<u>Summa</u>	<u>11638.30 kr.</u>

Meddelat i augusti 1938.

C. H. Waller

Statens lantbruksskillingen

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna
för företaget beräknats till 11.638 kronor 30 öre.

Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl. Lantbruksskillingens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ormastorp - Ekeby av år 1938" uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Mauritz Månsson, Ekeby nr 18 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Bårslöv den 3 juni 1938.

1. Nils Persson

2. Nils Allvik

3. Alfred Persson

4. Albert Andersson

5. Einar Malmström

6. Otto Jönsson

7. Henning Paulsson

8. Mauritz Månsson

9. Albin Persson

10. Ernst Nilsson

11. Berndt Pålsson

12. Hj. Andersson.

Att Nils Persson, Nils Allvik, Alfred Persson, Albert Andersson, Einar Malmström, Otto Jönsson, Henning Paulsson, Mauritz Månsson, Albin Persson, Ernst Nilsson och Berndt Pålsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

13. Signe Paulsson

14. Hjalmar Pålsson

15. Ester Petersson född Pålsson,

16. Ludvig Johansson

Förmyndare.

17. Anna Pålsson

Bevittnas av:

Mauritz Månsson

Oscar Svensson.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, be-
 svär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 juni 1938
 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt "Dikningsföre-
 taget Ormastorp - Ekeby av år 1938" uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby
 socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
 holm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 augusti 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel.	1:-

Summa kronor	1:75
--------------	------

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormatorp-Ekeby av år 1938" uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

3/64	mtl.	Bårslov	21 ⁸	, Henning Paulsson,
7/288	"	"	21 ⁹	, Dens.

Ekeby socken.

1/32	mtl.	Ekeby	18 ³	, Mauritz Månsson,
84/3200	"	"	18 ⁴	, Dens.,
89/32	"	"	18 ⁶	, J.P. Albin Persson,
184/3200	"	"	18 ⁷	, Peter Pålssons sterbhusdelägare, Fru Anna Maria Pålsson, Bernt Pålsson, Hjalmar Pålsson, fru Ester Pålsson, frk. Signe Pålsson, Henning Paulsson samt omynd. Gunhild Pålsson, förmynd. lantbr. Ludvig Johansson, Valleberga,
44/3200	"	"	18 ¹⁰	, Ernst Nilsson,
44/3200	"	"	18 ¹¹	, Dens.,

Ottarps socken.

1/64	mtl.	Ormatorp	14 ²	, Hjalmar Andersson och Einar Malmström,
3/64	"	"	14 ³	, Otto Jönsson,
1/64	"	"	14 ⁴	, Hjalmar Andersson och Einar Malmström,
1/64	"	"	14 ⁵	, Albert Andersson,
3/32	"	"	14 ⁶	, Alfred Persson,
11/100	"	Tjutegården	1 ²	, Nils Persson,
89/100	"	"	1 ³	, Nils Allvik.

Malmö 1 augusti 1938.

C. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Avskrift.

Förmynderskaps-Roteln
Nr. D. 248.

Utdrag ur förmynderskapsproto-

kollet, hållet vid lagtima vårtिंगet med
Luggude härad i Hälsingborg den 6 juni
1933.

§ 89.

I en till häradsrätten genom förre folkskolläraren Olof Hellberg i Ekeby ingiven skrift anhöll änkan Anna Pålsson i nr 18 Ekeby, att häradsrätten måtte förordna lantbrukaren Ludvig Johansson i nr 3 Valleberga, Ekeby, till förmyndare för hennes avlidne man Peter Pålssons i ett tidigare äktenskap födda, omyndiga barn Hjalmar, född den 26 maj 1915, och Gunhild, född den 28 augusti 1918, och fanns å skriften av Ludvig Johansson tecknat, att han åtar sig förmynderskapet.

Från överförmyndaren i Ekeby socken, polisuppsyningsmannen Gustaf Ekdahl i Valleberga, inhämtades, att han anser Ludvig Johansson lämplig för uppdraget.

I anledning härav blev Ludvig Johansson förordnad till förmyndare för Hjalmar Pålsson och Gunhild Pålsson.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Ekeby socken.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Erik Sjöberg.

Rätt avskrivet intygar:

Valleberga den 7/6 1938.

Ernst Nilsson

Elsa Larsson.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

B. H. Hallén

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'*Drömningsföreläget Omnastorp - Ekeby av år 1938*'
inom *Ottåps, Blåstom och Ekeby* socknar
av län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförvaltningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>1</i>	4	-
Betänkande, sid. <i>4</i> "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2 + 0.50 × 15 + 4.)</i> <i>1</i>	13	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/2</i> dagar "	6	-
Kopia av plankartan å väv <i>(31.19 - 2.48)</i>	28	71
" " profiler och sektioner	25	47
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>0.55 (69 + 9 + 12)</i>	49	50
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar,</i> <i>2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka</i> <i>sökes län</i>	6	-
Summa Kronor:	152	18

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Ingående*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Bealms den *1 september* 1938.

E. H. Meller

Statens lantbruksingenjör.

Willems

E. H. Meller

den 15/12 1939
godkänd den 21/12 1939

M 2★0604

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för
"dikningsföretaget Ormastorp - Ekeby av år 1938" i Ottarps, Bårslövs
och Ekeby socknar av

MÄLMÖHUS LÄN

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta.

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats.

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

+ Statsbidraget minskat enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 3/1 1940 till	5.190 kronor
++ Lånet " " " " " " " 1940 till	5.190 kronor

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivt använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivt ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivt meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivt vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ekeby nr 18 per Vallåkra den 10 december 1939.

Mauritz Månsson

Att lantbrukaren Mauritz Månsson,

Ekeby nr 18 per Vallåkra,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. A. Malm

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Barbro Wallén, fröken

Adress Chalmers

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ormastorp - Ekeby av år 1938" uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Mauritz Månsson, Ekeby nr 18 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Bårslöv den 3 juni 1938.

1. Nils Persson	2. Nils Allvik
3. Alfred Persson	4. Albert Andersson
5. Einar Malmström	6. Otto Jönsson
7. Henning Paulsson	8. Mauritz Månsson
9. Albin Persson	10. Ernst Nilsson
11. Berndt Pålsson	12. Hj. Andersson.

Att Nils Persson, Nils Allvik, Alfred Persson, Albert Andersson, Einar Malmström, Otto Jönsson, Henning Paulsson, Mauritz Månsson, Albin Persson, Ernst Nilsson och Berndt Pålsson ^{samt Hj. Andersson} egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér	A.L. Persson
Lantbruksingeniör	Fröken
Malmö.	Malmö.
13. Signe Paulsson	14. Hjalmar Pålsson
15. Ernst Petersson	16. Ludvig Johansson
född Pålsson,	Förmyndare.
17. Anna Pålsson	

Bevittnas av:

Vidimeras
ex officio:

B. H. Malm

Mauritz Månsson

Oscar Svensson.

2/11 39

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormatorp-Ekeby av år 1938" uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar, Malmöhus län, till vilkas terrillgging sökas lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

• 3/64	mtl. Bårslov	- 21 ⁸	✓	Henning Paulsson,
• 7/288	" "	- 21 ⁹	✓	Dens.

Ekeby socken.

• 1/32	mtl. Ekeby	- 18 ³	✓	Mauritz Månsson,
• 84/3200	" "	- 18 ⁴	✓	Dens.,
• 89/32	" "	- 18 ⁶	✓	J.P. Albin Persson,
• 184/3200	" "	- 18 ⁷	✓	Peter Pålssons sterbhusdelägare, Fru Anna Maria Pålsson, Bernt Pålsson, Hjalmar Pålsson, fru Ester Pålsson, frk. Signe Pålsson, Henning Paulsson samt ömynd. Gunhild Pålsson, förmynd. lantbr. Ludvig Johansson, Valleberga,
• 44/3200	" "	- 18 ¹⁰	✓	Ernst Nilsson,
• 44/3200	" "	- 18 ¹¹	✓	Dens.,


Ottarps socken.

• 1/64	mtl. Ormatorp	- 14 ²	✓	Hjalmar Andersson och Rinar Malmström,
• 3/64	" "	- 14 ³	✓	Otto Jönsson,
• 1/64	" "	- 14 ⁴	✓	Hjalmar Andersson och Rinar Malmström,
• 1/64	" "	- 14 ⁵	✓	Albert Andersson,
• 3/32	" "	- 14 ⁶	✓	Alfred Persson,
• 11/100	" Tjutegården	- 1 ²	✓	Nils Persson,
• 89/100	" "	- 1 ³	✓	Nils Allvik.

Malmö 1 augusti 1938.

L. H. Mellin

Statens lantbruksingeniör.



Uppsift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ormestorp - Ekeby av år 1938" i Otterps, Bårslövs och Ekeby socknar av Hälmöhus län.

Lån 5.820 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3 november 1939. Lånet minskat enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 3 januari 1940 till 5.190 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bårslövs socken.</u>			
Bårslov	3/64	21 ⁸	Henning Paulsson
"	7/283	21 ⁹	Densamme
<u>Ekeby socken.</u>			
Ekeby	1/32	18 ³	Mauritz Wänsson
"	84/3200	18 ⁴	Densamme
"	89/32	18 ⁶	J. P. Albin Persson
"	184/3200	18 ⁷	Peter Pålssons storb- husdelägare: Anna Maria Pålsson, Bernt Pålsson, Hjalmar Pålsson, Ester Pålsson, Signe Pålsson, Henning Pålsson samt Gunhild Pålsson
"	44/3200	18 ¹⁰	Ernst Nilsson
"	44/3200	18 ¹¹	Densamme
<u>Otterps socken.</u>			
Ormestorp	1/64	14 ⁸	Hjalmar Andersson och Einar Palmström
"	3/64	14 ³	Otte Jönsson
"	1/64	14 ⁴	Hjalmar Andersson och Einar Palmström
"	1/64	14 ⁵	Albert Andersson
"	3/32	14 ⁶	Alfred Persson
Tjättegården	11/100	1 ²	Bills Persson
"	89/100	1 ³	Bills Allvik

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

✓

406
39

Godk. 3/1 1940

DIARIET NR 24308
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1939

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ormastorp-Ekeby av år 1938" uti Ottarps, Bårslövs och Ekeby socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 november 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den .

Lån från statens avdikningslånefond 5820,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5810,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Mauritz Månsson,
Ekeby nr 18 per Vallåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 29 november 1939.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 9650,- kr.

Förrättningskostnader 738,30 "

Summa 10388,30 kr.

Vid statsunderstödet beviljande hava kostnaderna beräknats till 11638,30 kr., varför statsunderstödet bör reduceras i förhållande till här uppgivna, verkliga kostnader.

Malmö den 13 december 1939.

E. A. Nallé

Statens lantbruksingeniör.

