

Hänvisning


Den förrättning som beskrivs i

akt nr M - 1 * 605

har en eller flera ritningar som är i dåligt skick.

Motsvarande ritningar i bättre skick kan sökas i akt nr

M - 2 * 1758

19/11 2007 
Datum och namn

Kopia






Ry nr 5 dikringsföretag år 1938

Lövestads socken, Malmstuns län
Upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen år 1938 av:

Thor. Møller
Statens och länsmänsingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
5 maj 1939 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Bestyrelsen i Gästrik
Slussmöller
M. 10005

nr 527 Malmstuns län
K. Lantbruksstyrelsen
Dnr 10005

M 1*0605

DIARIE Nr 16878
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1939

147/39

Handlingar

till

RY N:R 5 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Lövestads socken, Malmöhus län.

Austrätt

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 maj 1939 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1939.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Respekt i tjänsten:
Herrn Möller

Betänkande

till

RY N:R 5 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Lövestads socken, Malmöhus län

Ö v e r s i k t s k a r t a .



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av stats-
 understöd till Ry nr 5 dikningsföretag
år 1938 i Lövestads socken av Malmö-
 hus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 4 km nordost Lövestads kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående odlade och odlingsbara marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av samtliga intressenter har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 30 september 1938 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandling-

arna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en hel-
dragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till för-
bättrad avdikning av en areal om 13,157 hektar, varav 12,070 hektar åker samt
1,087 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som
genom dikningen tillskyndas angivna område, beräknats till 6.812:60 kr och
kostnaden för arbetenas utförande till 5.580:- kr. Härtill komma kostnaderna
för syneförrättningen och detta betränkande m.m., sammanlagt 477:43 kr, varför
totalkostnaden uppgår till 6.057:43 kr eller 89 % av båtnaden. Företaget ger
således en nettovinst av 755:17 kr.

Arbetstid.

I det till synehandlingarna fogade utlåtandet har tiden för arbetenas
fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-
anslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från
statens avdikningslånefond av tre intressenter, representerande 81,85 % av
företaget. Enligt gällande grunder för erhållande av statsunderstöd till
dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 89 % av båtnaden, statsbidrag
kunna påräknas av alla delägare till ett belopp, motsvarande 46,15 % av kost-
naden, eller med i avrundat tal 2.790:- kr. Därjämte torde statslån kunna er-
hållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstå-
ende del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget

frånräknats, eller med 1 likaledes avrundat tal 2.670:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. För berörda brukningsdelar är företaget således av stor betydelse. Då företaget dessutom ger en viss nettovinst, får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 7/ Räkningar / 2 st./.
- 8/ Avskrift av synehandlingarna.
- 9/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 februari 1939.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. ersättningar	5.580:- kr.
Synerförrättningen	394:55 "
Betänkandet m.m.	<u>82:88 "</u>
<u>Summa</u>	<u>6.057:43 kr.</u>

Höör 1 februari 1939.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.057 kronor 43 öre, varav å läntagarnas andel 4.951 kronor 96 öre. Stockholm
den 16 maj 1939.

På Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Ry n:r 5 dikningsföretag år 1938 i

Lövestads socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutan-
de av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den
skull styrelsens ordförande i upodrag:

att göra framställning om största möjliga lån från states avdikningslåne-
fond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-
het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom att å våra väg-
nar underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och hand-
lingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Rygården, Lövestad, den 14 febr. 1939.

1/ Hugo Nilsson.

2/ Magnus Persson.

3/ Sven Eriksson.

Förestående namnteckningar bevittnas:

Thore Möller.

Nils Andersson.

Höör.

Ry.

F ö r t e c k n i n g.

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Lövestads socken.

Ry	⁴ 2	1/32	mtl	äg. Magnus Persson,	lagfart 2 juli 1927, § 262.
"	² 4	3/32	"	" Hugo Nilsson,	" 26 nov. 1931, § 156.
"	¹⁷ 5	15/128	"	" Sven Eriksson,	" 29 sept. 1922, § 109.

Höör den 16 februari 1939.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 30 september 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ry nr 5 dikningsföretag år 1938" och avseende torrläggning av marker tillhörande Ry nr 2, 4 och 5 i Lövestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliezt.

Lösen redov. gm stpl..0.75
Stämpel.....1:-

Summa 1.75

Förestående avskrifters, sid 1 - 6, likhet med originalet, bestyr-

kes i tjänsten:

Thore Möller

Synehandlingar

till

RY N:R 5 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Lövestads socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Ry n:r 5 m.fl.
hemman i Lövestads socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 14 september 1938 kl. 10 fm inställde sig underteck-
nad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Magnus Andersson i Ry och Johan-
nes Nilsson i Lövestad hos lantbrukaren Sven Eriksson i Rygården för att på
grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbör-
ja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B./ uppläst i Lövestads kyrka den
28 augusti 1938 och införd i tidningen Ystads Allehanda den 29 samma månad
samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C./, hade veder-
börande sakägare kallats till sammanträdet i anledning varav följande per-
soner jämte synemännen kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Sven Eriksson,	Ry n:r 5
" Hugo Nilsson,	" " 4
" Magnus Persson,	" " 2
" Nils Andersson,	" " 5
" Arthur Ekelundh,	" " 2
" Anders Andersson,	" " 5

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Gottfrid Nilsson, Ry n:r 5.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning

härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³/.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något

jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar

över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i den omfattning,

som erfordrades för torrläggning tilländamålsenligt djup av deras marker.

Samtliga avloppssträckor uppströms vägen vid 8+65 ansågos böra göras täkta.

Nedom nyssnämnda väg ansågs avloppet endast böra uppgrävas till sådant djup, att vattnet erhöile fritt lopp från rörmynningen.

§ 5.

Därom tillfrågad, sade sig Hugo Nilsson kostnadsfritt lämna erfor-

derlig mark för breddning av det öppna diket samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på ersättning.

§ 6.

Ekelundh framhöll att å nivåkartan upptagna, honom tillhöriga mark-

områden utgjordes av fäladsmarker, som icke kunde väntas vinna någon bättnad genom dikningen.

§ 7.

Tillsades, att synemännen omedelbart skulle besiktiga marker och

avlopp samt att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens fredagen den 30 innevarande september kl. 2 em, varom ytterligare meddelande icke skulle kungöras.

§ 8.

Som intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Rygården den 14 september 1938.

Thore Möller.

Joh:s Nilsson.

Magnus Andersson.

Fredagen den 30 september 1938 kl. 2 em inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Magnus Andersson i Ry hos
lantbrukaren Sven Eriksson i Rygården för att fortsätta förrättningen. I
stället för skiftesgodemannen Johannes Nilsson, vilken anmält förhinder, till-
-städeskom skiftesgodemannen Nils Olsson i Hagaborg, Därjämte infunno sig
följande sakägare:

Ovanbemälde Sven Eriksson, Ry n:r 5

Hugo Nilsson, " " 4

Magnus Persson, " " 2

Nils Andersson, " " 5

Anders Andersson, " " 5.

§ 9.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 10.

Skiftesgodemannen Nils Olsson förklarades ojävig.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget till

torrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.G./, vilket genom uppläsning delgavs

de närvarande.

§ 13.

Till styrelse för företaget utsågos:

Lantbrukaren Sven Eriksson, Rygården, Lövestad, ordförande

" Hugo Nilsson, Ry n:r 4, "

" Magnus Persson, " " 2, "

§ 14.

För hantlangning m.m. skulle till följande sakägare utgivas ersätt-

ning med nedanskrivna belopp:

Sven Eriksson för 53 timmar á 60 öre	31.80 kr.	
D:sme för virke till pålar	6.50 "	38.30 kr.
Anders Andersson för 49 timmar		29.40 "
	S u m m a	67.70 kr.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 12 kronor

för Magnus Andersson, 12 kronor 20 öre för Johannes Nilsson samt 11 kronor

för Nils Olsson eller tillhoppa 35 kronor 20 öre.

§ 16.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdering	1½ "
Orientering av nederbördsområden	½ "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1 "
S u m m a 5½ dagar.	

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare till anteckning förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Rygården den 30 september 1938.

Thore Möller.

Magnus Andersson.

Nils Olsson.

Bil.A¹.Ek.D.litt.- nr 32/262 år 1936.

Till/

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för extra lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Ry hemman i Lövestads socken av Malmöhus län.

Ry den 19 April 1936.

för 15/128 mt Sven Eriksson, Rygården.

" 3/32 mtl Ry 4 Hugo Nilsson, Lövestad.

" 1/32 " Ry 2 Magnus Persson.

" 83/2048 " Ry 5 Nils Andersson.

" 11/160 " Ry 2 Arthur Ekelundh.

" 83/2048 " Ry 5 Anders Andersson.

Vore tacksam få ärendet behandlat so fort som möjligt helst redan i vår.

d.s.

Bil.A².Ek.d.litt.- nr 32/262 1936.R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emot-

tagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 april 1936.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

Ek.d.litt.- nr 32/262 1936.

B11.A³.

Resolution.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1937.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

B11.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning handläggas vid sammanträden å nedan angivna tider och platser:

[illegible]

Onsdagen den 14 september 1938 kl. 10 fm hos lantbrukaren Svan Eriksson i

Rygården. Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Ry n:r 2, 4 och 5.

[illegible]

Höör den 22 au-

gusti 1938.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Lövestads kyrka den 28/8 1938 betygar: Bror Widén.
p.l.

Införd i Ystads Allehanda den 29 augusti 1938, betygar: Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid synförrättning för torrläggning av mark genom dikning tillhörande Ry nr 2, 4 och 5 i Lövestads socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 22 augusti 1938 angående sammanträde hos lantbrukaren Sven Eriksson i

Rygården den 14 september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Lövestad,		<u>Lövestad.</u>
" " tidningen Ystads Allehanda,		<u>Ystad.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Magnus Andersson, Ry,		<u>Lövestad.</u>
" " Johannes Nilsson, Lövestad nr 10,		"
Underrättelse till lantbrukaren Oskar Stiberg, Ry nr 5,		"
" " Gottfrid Nilsson, " " 5,		"
" " Hugo Nilsson, " " 4,		"
" " Magnus Persson, " " 2, Visånga,		"
" " Sven Eriksson, " " 5, Rygården,		"

Underrättelse till Nils Andersson, Ry nr 5,

Lövestad.

" " Anders Andersson, " " 5,

" " Arthur Ekelundh, " " 2,

I tjänsten:

Thore Möller.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hörestads socken</u> By	$\frac{1}{2}$	Da	$\frac{3}{32}$		<u>Hugo Nilsson</u> 1 äker, mylla på terbl. grus 2 " " " " " 3 " " " " " 4 " " " " " 5 " " " " " 6 " " " " " 7 " " " " " 8 " " " " " 9 " " " " " 10 " " " " " 11 dike Summa
-"-	$\frac{2}{2}$	Be	$\frac{1}{32}$		<u>Magnus Persson</u> 12 äker, mylla på terbl. grus 13 " " " " " 14 vattensamling 15 " " 16 " " 17 dike 18 äker, mylla på terbl. grus 19 " " " " " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19.0								1200	228	-	1400	266	-	200	38	-
21.0								1000	310	-	"	294	-	400	84	-
30.0								700	210	-	"	420	-	700	210	-
28.0								1000	280	-	"	392	-	400	112	-
32.0								1200	384	-	"	448	-	200	64	-
19.0								"	238	-	"	266	-	"	38	-
20.0								1000	200	-	"	280	-	400	80	-
30.0								600	180	-	"	420	-	800	240	-
25.0								1000	250	-	"	322	-	400	92	-
19.0								1200	228	-	"	266	-	200	38	-
						03.0		—			—			—		
241.0						03.0			2378	-		3374	-		996	-
09.0								1200	108	-	1400	126	-	200	18	-
57.0								900	513	-	"	798	-	500	285	-
						03.0		—			—			—		
93.0								900	837	-	1400	1302	-	500	465	-
60.0								600	360	-	"	840	-	800	480	-
						01.6		—			—			—		
20.0								800	160	-	1200	240	-	400	80	-
03.7								1000	37	-	"	44	40	210	7	40
242.7						04.6			2015	-		3350	40		1335	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ry, (Ryggaider) 5 ¹⁷ C		C	$\frac{15}{128}$		<u>Iven Eriksson</u> 20 åker, mylla på lerbl. grus 21 ång, " " " " 22 vattensamling 23 åker, mylla på lerbl. grus 24 " " " " 25 " " " " 26 " " " " 27 " " " " 28 väg 29 åker, " " " " 30 " " " " 31 " " " " 32 " " " " 33 " " " " 34 " " " " 35 " " " " 36 " " " " 37 dike 38 åker, mylla på lerbl. grus 39 imp. 40 vattensamling 41 ång, mylla på lerbl. grus 42 åker, " " " " Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20.0								1200	240	-	1400	280	-	200	40	-
		40.2						400	160	80	1000	402	-	600	241	20
						02.8		-			-			-		
06.7								1200	80	40	1400	93	80	200	13	40
16.0								1100	176	-	"	224	-	300	48	-
20.0								600	120	-	"	280	-	800	160	-
19.0								"	114	-	"	266	-	"	152	-
14.0								1100	154	-	"	196	-	300	42	-
						01.4		-			-			-		
17.0								1100	187	-	1400	238	-	300	51	-
04.1								1200	49	20	"	57	40	200	8	20
12.0								1100	132	-	"	168	-	300	36	-
65.0								600	390	-	"	910	-	800	520	-
30.0								"	180	-	"	420	-	"	240	-
33.0								"	198	-	"	462	-	"	364	-
18.0								1100	198	-	"	252	-	300	54	-
18.0								"	198	-	"	352	-	"	54	-
						10.0		-			-			-		
08.0								1200	96	-	1400	112	-	200	16	-
						03.0		-			-			-		
						01.6		-			-			-		
		26.4						100	26	40	500	132	-	400	105	60
23.0								600	138	-	1400	322	-	800	184	-
3 258		66.6				45.8		2837	80		5067	20		2229	40	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ay	2054	EBA	$\frac{83}{2048}$	42a <i>Transvort</i> <i>åker, mylla på terbl. grus</i> 43 <i>åker, höglant</i> 44 <i>åker, mylla på terbl. grus</i> 45 " " " " "	<i>Summa</i>
				<i>Nils Andersson</i> 46 <i>åker, mylla på terbl. grus</i> 47 " " " " " 48 " <i>förbättras ej.</i> 49 <i>åker, mylla på terbl. grus</i> 50 " " " " " 51 " " " " " 52 <i>väg</i>	<i>Summa</i>
				<i>Anders Andersson</i> 53 <i>åker, mylla på terbl. grus</i> 54 " " " " " 55 " " " " " 56 " " " " " 57 " " " " " 58 <i>väg</i>	<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
3058	66.6					45.8			2837	80		5067	20		2229	40
0.90								800	72	-	1400	126	-	600	54	-
						30.0		-			-			-		
160.0								800	1280	-	1400	2240	-	600	960	-
70.0								1100	770	-	"	980	-	300	210	-
5448	66.6					48.8			4959	80		8413	20		3453	40
07.0								600	42	-	1400	98	-	800	56	-
13.0								900	117	-	"	182	-	500	65	-
						50.0		-			-			-		
20.0								600	120	-	1400	280	-	800	160	-
46.0								1100	506	-	"	644	-	800	138	-
05.0								600	30	-	"	70	-	800	40	-
	07.5							300	22	50	500	37	50	200	15	-
91.0	07.5					50.0			837	50		1311	50		474	-
10.0								600	60	-	1400	140	-	800	80	-
25.0								900	225	-	"	350	-	500	125	-
05.5								600	33	-	"	77	-	800	44	-
35.0								1100	385	-	"	490	-	300	105	-
12.0								600	72	-	"	168	-	800	96	-
						00.7		-			-			-		
87.5						00.7			775	-		1225	-		450	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ry	ad 2"		$\frac{44}{640}$	59 60 61	<u>Arthur Ekblundh</u> äug " "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
<u>Grövestads socken</u>					
Ry	42	Da	$\frac{3}{32}$	1-11	Hugo Nilsson
-"-	24	Be	$\frac{3}{32}$	12-19	Magnus Persson
-"- (Ryggaiken)	57	C	$\frac{15}{128}$	20-45	Ivan Eriksson
-"-	ad 54	EBa	$\frac{83}{2048}$	46-52	Nils Andersson
-"-	ad 54	EBa	$\frac{83}{2048}$	53-58	Anders Andersson
-"-	ad 2"		$\frac{44}{640}$	59-61	Arthur Ekblundh
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			06.0					200	12	-	500	30	-	300	18	-	
			19.0					"	38	-	"	95	-	"	57	-	
			09.6					"	19	20	"	48	-	"	28	80	
			34.6						69	20		173	-		103	80	
241.0						03.0		2378	-		3374	-	L	996	-		
242.7						0.46		2015	-		3350	40	L	1335	40		
544.8	66.6					48.8		4959	80		8413	20	L	3453	40		
91.0	07.5					50.0		837	50		1311	50		474	-		
87.5						00.7		775	-		1225	-		42	-		
			34.6						69	20		173	-		103	80	
1207.0	108.7					107.1		11034	50		17847	10		6812	60		
Ryggåden den 30 sept. 1938																	
Thore Möller.																	
Magnus Andersson. Nils Olsson.																	

<u>Socken</u> , by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A - B - C - D - E.</u>								
		<u>Sträckan A - B - C.</u>								
+40 +65 6 - 8	225	Schaktning av sandbl. lera med sten, stubbar o. träd m ³	70	1.50	105	-	105	-		
+65 +50 8 - 9	85	Schaktning av sandbl. lera med sten och skiffer lm	85	1.20	102	-				
		Rör, inre diam 30.0 cm "	85	2.75	233	75				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	85	0.45	38	25				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 8+72 och 9+50 st	2	45:-	90	-				
		Kringmurning av rörutloop vid 8+65			50	-	514	-	619	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							61	-
	310						Summa		680	-
		<u>Sträckan C - D.</u>								
+50 +63 9 - 12	313	Schaktning av sandbl. lera med sten och skiffer lm	313	1.00	313	-				
		Rör, inre diam 25 cm "	313	2.25	704	25				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	313	0.35	109	55				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 10+88, 11+35 och 12+63 st	3	45:-	135	-	1261	80		
+63 +60 12 - 14	197	Schaktning lm	197	1.00	197	-				
		Rör, inre diam 20 cm "	197	1.75	344	75				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	197	0.30	59	10				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 14+10 och 14+60 st	2	45:-	90	-	690	85	1952	65
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							197	35
	510						Summa		2150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+60 +37 14 -16	177	<u>Strökan D - E.</u>								
		Schaktning av sandbl.lera med sten och skiffer lm	177	0.80	141	60				
		Rör, inre diam 10 cm "	177	1.00	177	-				
		Läggning av rören och höljning lm	177	0.20	35	40				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 15+60 och 16+37 st	2	45:-	90	-	444	-	444	-
	177	För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							46	-
							<u>Summa</u>		490	-
		<u>Sidodiket C - C¹.</u>								
		Schaktning av sandbl.lera med sten och skiffer lm	75	0.80	60	-				
		Rör, inre diam 12.8 cm "	75	1.15	86	25				
+00 +75 30 -30	75	Läggning av rören och höljning lm	75	0.25	18	75				
		Brunn vid 30+75			45	-	210	-	210	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							30	-
							<u>Summa</u>		280	-
		<u>Sidodiket D - D¹.</u>								
	94	Schaktning av sandbl.lera med sten och skiffer lm	94	1.20	112	80				
		Rör, inre diam 20 cm "	94	1.75	164	50				
		Läggning av rören och höljning lm	94	0.30	28	20				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 20+94 st	1	45:-	45	-	350	50		
+94 +80 20 -22	186	Schaktning av sandbl.lera med sten och skiffer lm	186	1.20	223	80				
		Rör, inre diam 15 cm "	186	1.35	251	10				
		Läggning av rören och höljning lm	186	0.25	46	50				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 21+50 och 22+80 st	2	45:-	90	-	610	80		
	280	Transport					961	30		

Kostnadsfördelningslämnd.

Avdelning I Autoppsstr. A-B-C-D & C-C'				Avdelning II Autoppsstr. D-E.				Avdelning III Autoppsstr. D-D'				Summa andel i			
Ågofig.	Förbätt- rings värde		Andel beräkn. Kostnad	Ågofig.	Förbätt- rings- värde		Andel beräkn. Kostnad	Ågofig.	Förbätt- rings värde		Andel beräkn. Kostnad	Beräkn. Kostnad	Första -get i procent	Förbätt- rings- Kostnad	Förbätt- rings- Kostnad
	n.r.	Kr. ö.			n.r.	Kr. ö.			n.r.	Kr. ö.					
9.	10.	11.		12.	13.	14.		15.	16.	17.		18.	19.	20.	
1-11	996	-	711 23									711 23	12.75	50 30	
12-19	1335	40	953 59									953 59	17.09	67 45	
20-38	1939	80	385 18	39-42a	343	60	362 38	43-45	1170	-	1149 27	2896 83	51.91	204 81	
				46-47	121	-	127 62	48-52	353	-	346 74	474 36	8.50	33 54	
								53-58	450	-	442 03	442 03	7.92	31 25	
								59-61	103 80	101 96	101 96	1.83	7 22		
	4271	20	3050 -		464	60	490 -		2076	80	2040 -	3580 -	100.00	394 55	

Ryggaïden den 30 september 1938

Hure Møller.

Magnus Andersen.

Nils Olsen.

20%

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vatten-

lagen angående torrläggning genom dikning

av marker tillhörande Ry nr 2, 4 och 5 i

Lövestads socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.D./.

Med anledning av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas, huvudavloppet A - B - C - D - E och sidodikena med C - C¹ och D - D¹. Sträckan A - B av huvudavloppet skall bibehållas öppen, övriga sträckor igenläggas med rör. På nivåkartan är öppna dikessträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 3 juni 1937, eller för företagets utförande i den om-

fattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +9,60$ m. O-format märke inhugget i sten i rågång
12 m väster om 10+57.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +10,38$ m. O-format märke inhugget i sten i stenmur
16 m väster om 14+10.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +11,95$ m. O-format märke inhugget i sten i rågång
3 m sydväst 16+37.

Fixp. IV. Höjdläge $\approx +14,87$ m. O-format märke inhugget i sten ca 20 m
väster 24+9.

Fixp. V. Höjdläge $\approx +15,88$ m. O-format märke inhugget i sten i södra
vägkanten, 8 m väster om 25+68.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde omfattar ca 35 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jormånens beskaffenhet och till kravet på tillfredsställande avlopp för ovanför föreslaget rör-system. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen

till 1:1,25.

Rörledningarnas nederbördsområden utgörs till övervägande del av odlade fält och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
B - C	30,0	30,0	1,18:1000	30,0 /12/	30,0
+35 - 11	25,0	25,0	3,24:1000	25,0 /10/	29,0
+63 - 12	22,0	22,0	2,34:1000	25,0 /10/	25,0
- D	15,0	15,0	3,06:1000	20,0 /8/	15,0
+60 - 15	2,2	2,2	4,00:1000	10,0 /4/	2,5
- E	1,8	1,8	13,0 :1000	10,0 /4/	4,4
C - C ¹	3,5	3,5	2,67:1000	12,5 /5/	3,8
+94 D - 20	12,0	12,0	5,32:1000	20,0 /8/	19,6
+50 - 21	11,0	11,0	23,2:1000	15,0 /6/	18,5
+80 - 22	7,5	7,5	4,62:1000	15,0 /6/	8,2
+00 - 24	4,0	4,0	7,50:1000	12,5 /5/	6,3
- D ¹	2,0	2,0	4,26:1000	10,0 /4/	2,6

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner

finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Då dessutom ägaren till den fastighet, varöver det öppna avloppet framgår, förklarat sig kostnadsfritt lämna erforderlig mark till diket's breddning och tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag, bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit vid handen att avdikningsområdet med hänsyn till förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden bör uppdelas i tre avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden /Bil.F./. I denna längd har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet må användas endast fullgoda betongrör uppfyllande i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar beträffande såväl tryckhållfasthet som täthet.
- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 3 dm innan stenar återfyllas i diket.
- 6/ Jord och sten, som uppschaktas ur det öppna avloppet, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 7/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid tillstötande diken och svackor i marken på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.
- 8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och

betryggande.

10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1940.

11/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom

regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa.

Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å

4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras

å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensnings-

jord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas

efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av

enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Upodämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må

på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast

i befintliga eller för ändamålet anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställan-

de ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-
drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en
gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna
till sammanträde och därvid föra protokoll samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utföran-
de och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ry nr 5 dikningsföretag år 1938".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handling-
ar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta
utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till
vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid be-
svären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Mom.14. Verktällighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Rygården den 30 september 1938.

Thore Möller.

Magnus Andersson.

Nils Olsson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 32, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

Den 6/9 1939

godkänd den 14/9 1939

348
39

M

1*0605

DIARIE Nr 16878

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 SEP. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

5 maj 1939

för

"Ry nr 5 dikningsföretag år 1938" i Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

1 riksd. 1 h. handl.
under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusensexhundrasextio (2.660)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrasjuttio (2.670)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens e.lantbruksingenjör Th. Möller*

vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ~~företagande~~

~~man~~ för företaget *ordförande*, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager

och förbindar mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivt använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivt fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivt ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivt meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivt vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ryggården den 13 Augusti 1939.

Iren Eriksson

Att

Iren Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Engelberg Smidberg

Gottfrid Persson

Adress

Ryggården, Brevösa

Adress

Ryggården Förestad.

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 september 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2 3 1

1939 den 21 sept

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ry nr 5 dikningsföretag år 1938" i Lövestads sock-
en av Malmöhus län.

Lån 2.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 5 maj 1939.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman Litt.Mantal		Register-	Ägare	Lagfart den
		NUMMER		
<u>Lövestads socken</u>				
Ry	Be 1/32	4 3	Magnus Persson	2 juli 1927 § 262
"	Da 3/32	2 4	Hugo Nilsson	26 nov. 1931, § 156
" (Rygården)	C 15/128	17 3	Ewen Kriksen	29 sept. 1922, § 109

Stockholm den 21 september 1939.

På Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 21/9 1939 ³⁸⁸/₃₉

DIARIE Nr 16879
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1939

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Ry nr 5 dikningsföretag år 1938 i Lövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 maj 1939.

Statsbidrag : 2.670:- kr

Statslån : 2.660:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Sven Eriksson, Rygården, Lövestad.

Vid av undertecknad den 25 juli 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt av styrelsens ordförande lämnad uppgift uppgår kostnaden till

Entreprenören	4.700:-	kr
Förrättningskostnader	477:43	"
Räntor /approx./	225:-	"
Kontroller och avsyning	125:-	"
Styrelsearvoden	100:-	"
Entreprenadannons och diverse	40:88	"
Summa	5.668:31	kr

Hörr den 4 september 1939.

W. M. M. M. M.

5%
Laga minskning
f.

ber. kostn. 6.057:43

ber. k. 6.057.43

a.k. - 936 % - ber. k.

2670
2500
170

lärt 170 kr
W. M. M. M. M.
ber 170 -

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Lövestads socken.

dit

Be • Ry 2⁴ 1/32 mtl. äg. Magnus Persson, lagfart 2 juli 1927, § 262. ✓

Da • " 4² 3/32 " " Hugo Nilsson, " 26 nov. 1931, § 156. ✓

C " 5¹⁷ 15/128 " ? " Sven Eriksson, " 29 sept. 1922, § 109. ✓
(Rygården)

Höör den 16 februari 1939.

15/128 5¹⁶ ut. Lok. Båstad

Huse Möller

R ä k n i n g

å betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ry nr 5 diknings-
företag år 1938 i Lövestads socken av Malmöhus län.

Översiktskarta i 2 ex. å 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sid. å 3:- kr	12:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	6:- "
Kopia av plankartan å väv	20:48 "
" " profiler m.m. å väv	13:65 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 35 sid. å 0:55	19:25 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Inhäftning av handlingar	1:- "
	Summa 82:88 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Färs
häradsrätt inom tre månader härafter.

Höör den 16 februari 1939.

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Auskript.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Ny m. 5 dikningsföretag år 1938
Hörsteds socken och Malmöhus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 12		0,50	6	-	6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3.6	3,00	1080			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 27 ar st.	45	0.24	10	80		
		har 12.07 0.78			9	41		
		äng och odlingsmark medelareal 18 ar st.	6	0.14	-	84		
		har 1.087 0.74			-	80		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar st.	11	0.05	-	55		
		har 1.071 0.78			-	84		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalket			4	-		
		blad						
		övriga regalket					38	04
		blad						
		Överföres					44	04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 04
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	13.15	0.50	6.57	
		avvägda punkter	170	0.03	5.10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.6	2,00	7.20	
		i annan mark		5,00		42 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar,	62	0.05	3.10	
			har	14.22	0.10	1.42
						4.52
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	62	0,04	2.48	2.48
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	100	0,06	6 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	50	0,12	6 -	12 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.5	3.00	1.50	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.1	3.50	3.85	5.35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.12	- 24	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	13	0.22	2.86	
						3.10
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	40	0,03	1.20	2.20
		Överföres				143.56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				143 56
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor.. st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			558	11 23
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01	1 70	1 70
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	- 40	4 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 -	24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	12	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 -	6 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				220 69
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck st. blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	62	0,07	4 34	
		har	1422	0,14	1 99	
		Överföres			13 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 33	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			158	
		3) insättning av höjdlägestal st.	170	0,02	3 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	22 06
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.5	5.00	2 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.1	6.00	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 10	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		12 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55	16 50	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				56 76
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	14 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				67 70
		Summa kronor				117 10
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			220 69	220 69
		Lösen för kopior och avskrifter			56 76	56 76
		Övriga förrättningskostnader			14 20	117 10
		Summa kronor			291 65	394 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Rygårdens den 30 sept. 1938

Thore Mjellen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

Beskrives i jämsnen:

Thore Mjellen