

Beskyttes i Bjärsjö:

M 1*0605 Skolekåller

Nr 528 Malinörens b.

M 1*0606

M 1*0606

DIARIE Nr 12335
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1939

Handlingar

till

STÄNKELÖSA-SKÄRHUS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1938

Långaröds socken, Malmöhus län.

Auskunft

Genom Rungl. Långs nädiga brev
den 3 mars 1939 fastställde till efven-
rättelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 14 mars 1939.

På Rungl. Långs förordnades nägman:

Albert Smith

Hosbykes i tjänsten:
Gösta Lönner

B e t ä n k a n d e

till

STÄNKELÖSA-SKÄRHUS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Långaröds socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av stats-
 understöd till Stänkelösa-Skärhus dik-
ningsföretag år 1938 i Långaröds soc-
 ken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, äro belägna 4 & 5 km öster Långaröds kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de områden, som äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ett flertal personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 16 sistlidna juni. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner

samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en hel-
dragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till för-
bättrad avdikning av en areal om 17,820 hektar, varav 11,460 hektar åker samt
6,360 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den
båtnad, som genom dikningen tillskyndas angivna område, beräknats till 8.807:50
kr, och kostnaden för arbetenas utförande till 8.480:- kr. Härtill komma kost-
naderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 668:28 kr,
varför totalkostnaden uppgår till 9.148:28 kr. Kostnaden överstiger alltså
båtnaden med ca 5 %.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas
fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidraga- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdiknings-
anlag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från
statens avdikningslånefond av fem intressenter, representerande 88,88 % av
företaget. Lån sökes bl.a. av arrendatorn av kronoegendomen Stänkelösa ¹ 7,
vilken till Kungl. Domänstyrelsen ingivit ansökan om tillstånd att jämte
övriga delägare söka och tillgodogjuta sådant lån. Så snart detta tillstånd
erhålles, kommer meddelande härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av stats-

understöd till dylika företag, torde, då kostnaden något överstiger båtnaden, statsbidrag kunna påräknas av alla intressenter till ett belopp, motsvarande 50 % av båtnaden, eller med i avrundat tal 4.400:- kr. Därjämte torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande båtnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 3.910:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig i allmänhet väl för uppodling till åker eller slätter- och betesvallar. För fastigheternas lantbruk är således företagets genomförande av största betydelse. Då dessutom flertalet intressenter äro småbrukare, för vilka det är av största vikt att genom rationell brukning kunna uttaga högsta möjliga avkastning av sina lantbruk, får jag, trots att företaget icke är bärligt, tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Avskrift av synehandlingarna.
- 7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 1 blad /.

Höör 1 juli 1938.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet	8.480:- kr
Syreförrättningen	552:62 "
Betänkandet m.m.	<u>115:66 "</u>
	<u>Summa 9.148:28 kr.</u>

Höör 1 juli 1938.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 9148 kronor 28 öre, varav å
 lärobyggnads andel 8130 kronor 99 öre. Hockholmen den
 14 mars 1939.

På Angl. Lärhusstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Stänkelösa-Skärhus dikningsföretag år
1938 i Långaröds socken av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i
 åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva
 för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
 att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslåne-
 fond till företagets genomförande,
 att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet
 uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i
 samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
 att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
 att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
 kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Stänkelösa den 16 juni 1938.

Per Jönsson.

Oskar Olsson.
N:r 14.

Ola Andersson.

Nils Nilsson,
N: 4.

Gunnar Johansson.
N:o 1.

B e v i t t n a s :

Per Persson.

Thore Möller.

Ellestorp.

Höör.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-

lån sökes.

Långaröds socken.

Stänkelösa lög. 2¹ äg. Per Jönsson, lagf. 15 januari 1912, § 5.
 " 223/4096 mtl av 4¹ äg. Nils Nilsson, lagf. 7 maj 1925, § 219.
 " 29/48 " 7¹ " Staten, arr. Ola Andersson
 Skärhus 11/1536 " av 1⁴ " Oskar Olsson, lagf. 11 febr. 1913, § 65.
 " 3/128 " av 1¹⁰ " Gunnar Johansson, lagf. 23 okt. 1919,
 § 111.

Höör i juli 1938.

Thore Möller.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Synehandlingar

till

STÄNKELÖSA-SKÄRHUS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Långaröds socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av mark tillhörande Stänkelösa n:r 2
i Långaröds socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 1 juni 1938 kl. 10 fm inställde sig undertecknad för-
rättningsman jämte skiftesgodemännen Per Persson i Ellestorp och Olof Anders-
son i Viggårum hos lantbrukaren Ola Andersson i Stänkelösa för att på grund
av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja för-
rättningen. Genom kungörelse /Bil.B./, avsänd till pastorsämbetet i Långaröd
den 9 juni 1938 för uppläsande snarast möjligt samt införd i tidningen Mel-
lersta Skåne den 16 samma månad, och genom särskilda underrättelser, enligt
förteckning /Bil.C./, hade vederbörande sakägare kallats till dagens samman-
träde, i anledning varav följande personer jämte synemännen kommit tillstä-
des:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Per Jönsson, Stänkelösa

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Nils Nilsson, Stänkelösa

" Nils Nilsson, Korsholm

" Jakob Andersson, Skärhus

" Walte Andersson, "

" Oskar Olsson, " , genom

August Olsson, enligt fullmakt /Bil.D./.

" Gunnar Johansson, Skärhus

Lantbrukaren Reinhold Nilsson, Skärhus

" Ola Andersson, Stänkelösa

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻³/.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Självvisste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Vid undersökningarna hade ett antal markägare skriftligen förenat sig med sökanden. Sedan dessa personer förklarat sig hava egenhändigt under-tecknat föreningsskrivelsen, bevittnades namnteckningarna av synemännen och skrivelsen lades till handlingarna /Bil.E./.

§ 4.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av i företaget ingående marker.

§ 5.

Sökanden och de, som förenat sig med honom, förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 6.

Därom tillfrågade sade sig övriga sakägare intet hava att erinra

mot dikningens utförande på sätt föreslagits.

§ 7.

Samtliga närvarande förklarade sig kostnadsfritt lämna erforderlig mark till det öppna avloppets breddning eller nygrävning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på ersättning.

§ 8.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo båtnadsuppskattning.

Härvid påyrkade Gunnar Johansson, att huvudavloppet från längdmätningsspunkt 12+30 skulle uppgrävas i nordlig riktning längs rågången ca 220 m och därefter i östlig riktning fram till punkt 15+66.

§ 9.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillsades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 16 innevarande juni kl. 2 em, varom ytterligare meddelande icke skulle kungöras.

§ 10.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Stänkelösa den 1 juni 1938.

Thore Möller.

Per Persson.

Olof Andersson.

Torsdagen den 16 juni 1938 kl. 2 em. inställde sig åter ovan an-

givna synemän hos lantbrukaren Ola Andersson i Stänkelösa. Dessutom till-
städeskommo följande sakägare och ombud.

Lantbrukaren Per Jönsson,	Stänkelösa
" Nils Nilsson,	"
" Jakob Andersson,	Skärhus
" Oskar Olsson,	" , genom August Olsson
" Gunnar Johansson,	Skärhus
" Reinhold Nilsson,	"
" Ola Andersson,	Stänkelösa
" Nils Nilsson,	Korsholm.

§ 11.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.I./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart företaga styrelseval, utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Ola Andersson, Stänkelösa, Önneköp, ordf.

Lantbrukaren Per Jönsson, Stänkelösa, Önneköp.

" Gunnar Johansson, Skärhus, "

§ 15.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas ersättning till vardera Per Jönsson och Nils Nilsson i Stänkelösa med 48:- kronor, eller sammanlagt 96:- kronor.

§ 16.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 18 kronor 40 öre för Olof Andersson samt 22 kronor för Per Persson, eller tillhopa 40 kronor 40 öre.

§ 17.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	3 dagar
Sammanträden och markvärdering	1½ "
Orientering av nederbördsområdet	½ "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	½ "
	Summa 6½ dagar.

§ 18.

Tillsades, att avskrifter och kioior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 20.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Stänkelösa den 16 juni 1938.

Thore Möller.

Per Persson.

Olof Andersson.

Bil.A¹.

Ek.D. n:r 67/296 år 1936.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad ägare till lägenheten /Stänkelösa avsöndring 2¹/ 1

Långaröds socken och med en areal av 6 hektar, får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman, i och för undersökning för vattenavloppsledning torrläggning av mark tillhörande nämnda lägenhet med flera hemman.

Stänkelösa pr. Önnestorp den 17 december 1936.

Per Jönsson.

Bil.A².

Ek.d.litt.- n:r 67/296 år 1936.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskans-

liet den 19 december 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

A. Adler.

Ek.d.litt.- n:r 67/296 år 1936.

B11.A³.

Resolution.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnades emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1937.

F. Ramol.

Oscar Rud-Olsson.

B11.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av marker inom Långaröds socken, Malmöhus län, handläggas vid sammanträden å följande tider och platser.

=====

Onsdagen den 1 juni 1938 kl. 10 fm. hos lantbrukaren Ola Andersson i Stänkelösa. Företaget synes komma att beröra marker inom Stänkelösa nr 2, 4 och 7 samt Skärhus nr 1 och 4.

Höör

den 9 maj 1938.

Thore Möller.

Statens o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Långaröd den 9

maj 1938 för uppläsande snarast möjligt samt införd i tidningen Mellersta

Skåne den 16 samma månad, betygar

Thore Möller.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning angående torrläggning av marker inom Stänkelösa nr 2 m.fl. hemman i Långaröds socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 9 maj 1938 angående sammanträde hos lantbrukaren Ola Andersson i Stänkelösa den 1 juni 1938.

Kungörelse till pastorsämbetet i Långaröd, Östra Sallerup.

" " tidningen Mellersta Skåne, Hörby.

Den 16 maj 1938 angående samma sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Per Persson, Ellestorp, Önneköp.

" " " Olof Andersson, Viggarp, "

Underrättelse till lantbrukaren Per Jönsson, Stänkelösa, "

" " " Nils Nilsson, " "

" " " Nils Nilsson, Korsholm, "

Underrättelse till lantbrukaren Jakob Andersson, Skärhus, Önneköp.

"	"	"	Johanna Tillgren,	"	"
"	"	"	Malte Andersson,	"	"
"	"	"	Charles Andersson,	"	"
"	"	"	Anders Karlsson,	"	"
"	"	"	Anton Olsson,	"	"
"	"	"	Oskar Olsson,	"	"
"	"	"	Gunnar Johansson,	"	"
"	"	"	Reinhold Nilsson,	"	"
"	"	"	Länsstyrelsen i Malmöhus län,	"	<u>Malmö.</u>
"	"	"	lantbrukaren Ola Andersson,	Stänkelösa,	<u>Önneköp.</u>

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

Fullmakt för min broder August Olsson Skärhus att vid syneför-
rättningen angående torrläggning av mark, som handlägges hos lantbrukaren
Ola Andersson Stänkelösa föra min talan.

Skärhus den 1 Juni 1938.

Oskar Olsson.

Bevittnas av:

Selma Persson.

Malte Mårtensson.

Buus.

Önneköp.

Bil.E.F ö r e n i n g .

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den förrättning,
 som avser torrläggning av mark tillhörande lägenheten Stänkelösa 2¹ i Lång-
 röds socken av Malmöhus län, och påverka vi företagets utsträckning att oss
 tillhörande vattenbesvärade marker kunna nöjaktigt torrläggas.

Stänkelösa, Önnestorp den 29 nov 1937.

Gunnar Johansson 3/128 mtl Skärhus N:o 1

Nils Nilsson 1/48 mt n:o 4 Skärhus

Oscar Olsson, del av 11/192 mt. N:o 1 Skärhus.

B e v i t t n a s :

Thore Möller.

Olof Andersson.

Per Persson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hälsjö socken</u>					
<u>Hälsjö</u>	av 4'	B	<u>223</u> 4096		<u>Nils Nilsson</u>
				1	åker, omflydd på moräna
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	mj
				7	åker, förbättras g
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	avlopp
				12	mj, förbättras g
				13	högland omått
				14	"
				15	"
				16	avlopp
				17	åker, omflydd på moräna
				18	" " " " <u>Lumma</u>
	2'		av 6		<u>Peter Jonsson</u>
				19	åker, omflydd på moräna
				20	" " " " <u>Transport</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
10.0								900	90	-	1300	130	-	400	40	-
07.0								700	49	-	"	91	-	600	42	-
10.0								"	70	-	"	130	-	"	60	-
03.5								500	17	50	"	45	50	800	28	-
04.0								"	20	-	"	52	-	"	32	-
						32.0		-			-			-		
20.0								1200	240	-	1300	260	-	100	20	-
61.0								1150	701	50	"	793	-	150	91	50
55.0								"	632	50	"	715	-	"	82	50
36.0								1200	432	-	"	468	-	100	36	-
						12.0		-			-			-		
						00.5		-			-			-		
						01.0		-			-			-		
						02.0		-			-			-		
						03.5		-			-			-		
						14.5		-			-			-		
83.0								1000	830	-	1300	1079	-	200	249	-
09.0								900	81	-	"	117	-	400	36	-
298.5						65.5			3163	50		3880	50		717	-
11.0								900	99	-	1300	143	-	400	44	-
35.0								1000	350	-	"	455	-	300	105	-
46.0									449			598	-		149	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Fransport</i>
				21	<i>äker, muljord på morän</i>
				22	<i>äng</i>
				23	<i>äker</i>
				24	<i>.</i>
				25	<i>äng, förbättras i</i>
				26	<i>.</i>
				27	<i>.</i>
				28	<i>.</i>
				29	<i>äker, muljord på morän</i>
				30	<i>äng, förbättras i</i>
				31	<i>.</i>
				32	<i>äker, muljord på morän</i>
				33	<i>"</i>
				34	<i>"</i>
				35	<i>"</i>
				36	<i>"</i>
				37	<i>"</i>
				38	<i>äker</i>
				39	<i>äng</i>
				40	<i>äker</i>
				41	<i>äker, muljord på morän</i>
				42	<i>"</i>
				43	<i>"</i>
				44	<i>"</i>
					<i>Fransport</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
46.0									449	-		598	-		149	-
22.0								900	198	-	1200	264	-	300	66	-
	02.0							400	8	-	600	12	-	200	4	-
02.5								1000	85	-	1200	30	-	.	5	-
	04.0							"	40	-	"	48	-	.	8	-
					04.0			-			-			-		
	10.5							200	21	-	400	42	-	200	21	-
	06.0							300	18	-	"	24	-	100	6	-
	07.0							200	14	-	"	28	-	200	14	-
02.5								1000	25	-	1200	30	-	.	5	-
						00.5		-			-			-		
						01.5		-			-			-		
06.5								900	58	50	1300	84	50	400	26	-
12.0								600	72	-	"	156	-	700	84	-
10.0								500	50	-	"	130	-	800	80	-
13.0								"	65	-	"	169	-	"	104	-
12.5								700	87	50	"	162	50	600	75	-
14.0								600	84	-	"	182	-	700	98	-
					06.0			-			-			-		
					01.5			-			-			-		
					01.5			-			-			-		
18.0								500	90	-	1300	234	-	800	144	-
06.5								900	58	50	"	84	50	400	26	-
08.0								500	40	-	"	104	-	800	64	-
06.5								900	58	50	"	84	50	400	26	-
180.0	29.5				15.0				1462	-		2467	-		1005	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	<i>Trångsvärd</i> åker, omflydd på moräns " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ägg högland mark åker, omflydd på moräns " " " " " " " " högland mark ägg lund, trädgård åker, omflydd på moräns " " " " <i>Trångsvärd</i>
<i>Stankelbösa</i>	<i>71</i>		<i>29/48</i>	61 62 63 64 65	<i>Stankelbösa, se: Ole Andersson.</i> ägg, omflydd på moräns åker, " " " " " " " " " " " " " " " <i>Trångsvärd</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
180.0	29.5					15.0			1462	-		2467	-		1005	-
03.0								900	27	-	1300	39	-	400	12	-
14.5								500	72	50	"	188	50	800	116	-
09.0								"	45	-	"	117	-	"	72	-
02.5								"	12	50	"	32	50	"	20	-
08.5								700	59	50	"	110	50	600	51	-
05.0								900	45	-	"	65	-	400	20	-
						02.0		-			-			-		
						61.0		-			-			-		
13.5								800	108	-	1300	175	50	500	67	50
15.5								500	77	50	"	201	50	800	124	-
06.5								900	58	50	"	84	50	400	26	-
						17.0		-			-			-		
						01.0		-			-			-		
01.0								800	8	-	1300	13	-	500	5	-
11.5								700	80	50	"	149	50	600	69	-
13.0								500	65	-	"	169	-	800	104	-
283.5	29.5					96.0			2121	-		3812	50		1691	50
	05.5							400	22	-	1000	55	-	600	33	-
52.0								300	156	-	1300	676	-	1000	520	-
20.0								600	120	-	"	260	-	700	140	-
10.5								700	73	50	"	136	50	600	63	-
35.0								400	140	-	"	455	-	900	315	-
119.5	05.5								511	50		1582	50		1071	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transtrand</i>
				66	<i>äker, mulljord på morän</i>
				67	<i>" " " "</i>
				68	<i>" " " "</i>
				69	<i>" " " "</i>
				70	<i>ägg " " "</i>
				71	<i>äker " " "</i>
				72	<i>" " " "</i>
				73	<i>" " " "</i>
				74	<i>ägg " " "</i>
				75	<i>" buskbevädd</i>
				76	<i>" trädbbevädd</i>
				77	<i>ägg</i>
					<i>Summa</i>
<i>Skärms</i>	<i>av 45</i>	<i>B</i>	<i>1/48</i>		<i>Nils Nilsson, Hovströmer.</i>
				78	<i>äker, mulljord på morän</i>
					<i>Summa</i>
<i>-v-</i>	<i>av 45</i>	<i>B</i>	<i>av 52</i>		<i>Jakob Andersson.</i>
				79	<i>äker, mulljord på morän</i>
				80	<i>" " " "</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
117.5		05.5							511	50		1522	50		1071	-
40.0								400	160	-	1300	520	-	900	360	-
21.0								900	189	-	.	273	-	400	84	-
31.0								600	186	-	.	403	-	700	217	-
10.0								500	50	-	800	80	-	300	30	-
		08.0						300	24	-	600	48	-	.	24	-
13.0								700	91	-	1300	169	-	600	78	-
07.0								900	63	-	.	91	-	400	28	-
06.5								500	32	50	.	84	50	800	52	-
		15.0						400	60	-	1000	150	-	600	90	-
		01.5						200	3	-	600	9	-	400	6	-
		02.5						100	2	50	400	10	-	300	7	50
						11.0		-			-			-		
246.0		32.5				11.0			1372	50		3420	-		2047	50
12.0								800	96	-	1300	156	-	500	60	-
12.0									96	-		156	-		60	-
09.0								500	45	-	1300	117	-	800	72	-
10.0								700	70	-	.	130	-	600	60	-
19.0									115	-		247	-		132	-

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skärms	av 46	C	av 32	81	Johannes Liljgren.
				82	äker, mulljord på morän
					Lumma
--	av 46	C	av 32	83	Halle och Charles Andersson
				84	äker, mulljord på morän
					Lumma
--	12	A	1/16	85	Anders Karlsson.
				86	äker, mulljord på morän
					Lumma
--	av 14	C	11/1536	87	Oskar Olsson.
				88	äker, mulljord på morän
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
				93a	" " " "
				94	" " " "
					" förbättras af
					" mulljord på morän
					Fransjord

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.0							700	98	-	1300	182	-	600	84	-
	13.0							500	65	-	"	169	-	800	104	-
	29.0								163	-		351	-		188	-
	11.0							1000	110	-	1300	143	-	300	35	-
	20.0							800	160	-	"	260	-	500	100	-
	31.0								270	-		403	-		133	-
	15.5							600	93	-	1300	221 50		700	108 50	
	13.5							800	108	-	"	175 50		500	67 50	
	29.0								201	-		377	-		196	-
	49.0							400	196	-	1000	490	-	600	294	-
	04.5							300	13 50		600	27	-	300	13 50	
	38.0							"	114	-	"	228	-	"	114	-
	25.0							"	75	-	700	175	-	400	100	-
	08.0							-			-			-		
	33.0							400	132	-	800	264	-	400	132	-
	10.0							300	30	-	600	60	-	300	30	-
	06.0							-			-			-		
	16.0							300	48	-	600	96	-	300	48	-
	175.5						14.0		608 50			1340	-		731 50	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				95	Transport
				96	äng
				97	äker, omflyttad på morän
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	dike
				103	äker, omflyttad på morän
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	äng
					Summa
Skärms	av 10		av 24		Anders Karlsson.
				107	äng, omflyttad på morän
				108	" betesmark
				109	äker, omflyttad på morän
					Summa
--	av 10		av 128		Gunnar Johansson.
				110	äng, omflyttad på morän
				111	" " " "
				112	" " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		175.5				14.0			608	50		1340	-		731	50
						05.0		-			-			-		
05.0								800	40	-	1300	65	-	500	25	-
13.0								"	104	-	"	169	-	"	65	-
11.0								"	88	-	"	143	-	"	55	-
04.0								400	16	-	"	52	-	900	36	-
12.0								"	48	-	"	156	-	"	108	-
03.5								600	21	-	"	45	50	700	24	50
						03.0		-			-			-		
40.0								400	160	-	1300	520	-	900	360	-
18.0								700	126	-	1200	216	-	500	90	-
25.0								"	175	-	"	300	-	"	125	-
		04.5						400	18	-	600	27	-	200	9	-
131.5	180.0					22.0			1404	50		3033	50		1629	-
		16.0						200	32	-	500	80	-	300	48	-
		26.0						300	78	-	"	130	-	200	52	-
01.0								700	7	-	1200	12	-	500	5	-
01.0	42.0								117	-		222	-		105	-
		69.0						400	276	-	1000	690	-	600	414	-
		06.5						700	45	50	"	65	-	300	19	50
		07.0						500	35	-	"	70	-	500	35	-
		82.5							356	50		825	-		468	50

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Fransport</i>
				113	<i>äng, omulljord på morän</i>
				114	<i>" " " "</i>
				115	<i>äker</i>
				116	<i>äng</i>
				117	<i>"</i>
				118	<i>" förbättras ej</i>
				119	<i>högländ mark</i>
				120	<i>äng, omulljord på morän</i>
				121	<i>" " " "</i>
				122	<i>skog, högländ</i>
				123	<i>äng, omulljord på morän</i>
				124	<i>mark till avlopp</i>
				125	<i>äng</i>
				126	<i>högländ mark</i>
				127	<i>äng, omulljord på morän</i>
				128	<i>vägar</i>
				129	<i>äng, omulljord på morän</i>
				130	<i>" " " "</i>
				131	<i>" " " "</i>
				132	<i>" " " "</i>
				133	<i>äker, " " "</i>
				134	<i>avlopp</i>
				135	<i>äker, omulljord på morän</i>
				136	<i>" " " "</i>
					<i>Fransport</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		82.5							356 50		825 -				468 50	
		08.5						500	42 50	1000	85 -		500		42 50	
		15.0						"	75 -	"	150 -		"		75 -	
03.0								1000	30 -	1300	39 -		300		9 -	
		03.0						700	21 -	1000	30 -		"		9 -	
		03.0						500	15 -	600	18 -		100		3 -	
						00.5		-			-		-			
						02.5		-			-		-			
		01.5						400	6 -	600	9 -		200		3 -	
		20.0						"	80 -	800	160 -		400		80 -	
						05.0		-			-		-			
		09.0						400	36 -	800	72 -		400		36 -	
						08.0		-			-		-			
		01.0						400	4 -	600	6 -		200		2 -	
						08.0		-			-		-			
		06.0						300	18 -	600	36 -		300		18 -	
						06.5		-			-		-			
		07.5						300	22 50	600	45 -		300		22 50	
		17.5						400	70 -	800	140 -		400		70 -	
		14.0						"	56 -	"	112 -		"		56 -	
		03.5						"	14 -	"	28 -		"		14 -	
26.5								500	132 50	1300	344 50		800		212 -	
						17.0		-			-		-			
24.0								600	144 -	1300	312 -		700		168 -	
14.0								800	112 -	"	182 -		500		70 -	
67.5	192.0					47.5			1235 -		2593 50				1358 50	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				137	2 äng, omflyttad på morännen
				138	" " " "
				139	" " " "
				140	" " " "
				141	" " " "
				142	" " " "
				143	" " " "
				144	" " " "
					Summa
Skärms	44	A	9/32		Rinhold Nilsson.
				145	2 äng, omflyttad på morännen
				146	" " " "
				147	" käll
					Summa
					Sammandrag
Pågårdens mark					
Skärskälva	av 41	B	223/4096	1-18	Nils Nilsson.
"	21			19-60	Pet. Jönsson
"	71		29/48	61-77	Platen, av Ola Andersson
Skärms	av 45	B	1/48	78	Nils Nilsson, Rostholmen
"	av 45	B	av 32	79-80	Jakob Andersson
"	av 46	C	av 32	81-82	Johanna Tillygren
"	av 46	C	av 32	83-84	Malte och Charles Andersson
"	12	A	1/16	85-86	Anders Karlsson
"	av 14	C	11/1536	87-106	Oskar Olsson
"	av 110		av 24	107-109	Anders Karlsson
"	av 110		av 24	110-144	Gunnar Johansson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
67.5	192.0			47.5	1235 -				259350		135850					
	02.5				400	10 -		600	15 -		200	5 -				
	47.0				"	188 -		900	423 -		500	235 -				
	04.5				"	18 -		800	36 -		400	18 -				
	13.0				"	52 -		"	104 -		"	52 -				
	15.0				"	60 -		"	120 -		"	60 -				
	01.0				"	4 -		600	6 -		200	2 -				
	03.0				"	12 -		"	18 -		"	6 -				
	03.0				"	12 -		"	18 -		"	6 -				
67.5	281.0			47.5	1591 -				333350		174250					
	27.0				400	108 -		600	162 -		200	54 -				
	08.0				300	24 -		"	48 -		300	24 -				
	36.0				200	72 -		500	180 -		"	108 -				
	71.0					204 -			390 -			186 -				
298.5				65.5	316350				388050		717 -					
293.5	29.5			96.0	2121 -				381250		169150					
246.0	32.5			11.0	137250				3420 -		204750					
12.0					96 -				156 -		60 -					
19.0					115 -				247 -		132 -					
27.0					163 -				351 -		188 -					
31.0					270 -				403 -		133 -					
29.0					201 -				377 -		176 -					
131.5	180.0			22.0	140450				303350		1629 -					
01.0	42.0				117 -				222 -		105 -					
67.0	281.0			47.5	1591 -				333350		174250					
1146.0	565.0			242.0	1061450				19236 -		862150					

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stadsby	44	A	9 32	145-147	Frangord Reinhold Nilsson Summa

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. G.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Huvudavloppet A - B - C - D .</u>										
10 - 7	300	Schaktning av sand,grus och sten m ³	160	1.30	208	-				
		Schaktning av dyjord, buskar "	110	0.55	60	50	268	50		
+30 7 - 12	230	Schaktning av sand,grus och sten m ³	420	1.30	546	-				
		Schaktning av dyjord "	100	0.55	55	-	601	-		
+30 +63 12 -14	233	Schaktning av sand,grus och sten "	510	1.40	714	-				
		Schaktning av dyjord "	350	0.55	192	50				
		På sträckan 13+80 - 14+5 stenbeklädnad av botten och slänter upp till 1.0 m lodrät höjd över botten /ca 1.6 m i släntens rikt- ning/ m ²	85	4:-	340	-	1246	50		
+63 +92 14 -15	145	Schaktning av sand,grus och sten m ³	500	1.60			800	-		
		Trumma för utfartsväg					350		3266	-
		För oförutsedda fall, event. erforderlig förstärkning av trumman vid 7+27, ar- betsledning m.m.tillägges							334	-
	908				S u m m a		3600		-	
<u>Sidodiket D - E .</u>										
+92 +2 15 -17	110	Schaktning av sand,grus och sten lm	110	1:-	110	-				
		Rör inre diam 10" "	110	2.10	231	-				
		Läggning och höljning "	110	0.40	44	-				
		Brunnar vid 16+50 o.17+2	2	40:-	80	-				
		Rörlutlopp vid 15+92 st	1	40:-	40	-	505	-	505	-
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m.tillägges							45	-
	110				S u m m a		550		-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Sidodiket B - F - G - H - I .</u>											
+62 0 - 1	162	Schaktning av sand,grus och sten lm	162	1.70	275	40					
		Rör,inre diam 10" "	162	2.10	340	20					
		Läggning och höljning "	162	0.40	64	80					
		Rörlutlopp vid 0	1	40:-	40	-					
		Brunnar vid 0+44 och 1+62	2	40:-	80	-	800	40			
+62 +89 1 - 2	127	Schaktning av sand,grus och sten lm	127	1.30	165	10					
		Rör,inre diam 8" "	127	1.65	209	55					
		Läggning och höljning "	127	0.30	38	10					
		Brunnar vid 2+4 och 2+89	2	40:-	80	-	492	75			
		+89 +86 2 - 3	97	Schaktning av sand,grus och sten lm	97	1.30	126	10			
Rör,inre diam 8" "	97			1.65	160	05					
Läggning och höljning "	97			0.30	29	10					
Brunn vid 3+86	1			40:-	40	-	355	25			
+86 +95 3 - 4	109			Schaktning av sand,grus och sten lm	109	1.20	130	80			
		Rör,inre diam 6" "	109	1.30	141	70					
		Läggning och höljning "	109	0.20	21	80					
		Brunn vid 4+88 och 4+95	2	40:-	80	-	374	30			
		+95 +44 4 - 5	49	Schaktning av sand,grus och sten lm	49	1.20	58	80			
Rör,inre diam 4" "	49			0.95	46	55					
Läggning och höljning "	49			0.15	7	35					
Brunn vid 5+44	1			40:-	40	-	152	70			
+44 +18 5 - 6	74			Schaktning av sand,grus och sten lm	74	1:-	74	-			
		Rör,inre diam 4" "	74	0.95	70	30					
		Läggning och höljning "	74	0.15	11	10					
		Brunnar vid 5+65 o. 6+18	2	40:-	80	-	235	40	2410	80	
		Rör oförutsedda fall,ar- betets tillsyn m.m.tillägges							189	20	
618					S u m m a		2600 -				

Kostnadsförslag.


Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodiket C - C¹.</u>								
+74 30 - 31	174	Schaktning av dyjord, sand, grus och sten lm	174	1:-	174	-				
		Rör, inre diam 8" "	174	1.65	287	10				
		Rörlutlopp vid 30 st	1	40:-	40	-				
		Brunnar vid 31+5 o 31+74	2	40:-	80	-				
		Läggning och höljning lm	174	0.30	52	20	628	30		
+74 +58 31 - 32	84	Schaktning av sand, grus och sten lm	84	1:-	84	-				
		Rör, inre diam 4" "	84	0.95	79	80				
		Läggning och höljning "	84	0.15	12	60				
		Brunn vid 32+42 st	1	40:-	40	-	216	40	884	70
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tillägges							165	50
	258						Summa		950	-
		<u>Sidodiket F - F¹.</u>								
+68 19-19	68	Schaktning av sand, grus och sten lm	68	0.70	47	60				
		Rör, inre diam 5" "	68	1.10	74	80				
		Brunn vid 19+68 st	1	40:-	40	-				
		Läggning och höljning lm	68	0.15	10	20	172	60	172	60
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tillägges							17	40
	68						Summa		190	-
		<u>Sidodiket G - G¹.</u>								
+39 20-21	139	Schaktning av dyjord, sand, grus och sten lm	139	1:-	139	-				
		Rör, inre diam 4" "	139	0.95	132	05				
		Läggning och höljning "	139	0.20	27	80				
		Brunnar vid 21+32 o 21+39	2	40:-	80	-	378	85	378	85
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tillägges							31	15
	139						Summa		410	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodiket H - H¹.</u>								
25 -25	+63 63	Schaktning av sand, grus och sten lm	63	0,80	50	40				
		Rör, inre diam 4" "	63	0,95	59	85				
		Läggning och höljning "	63	0,15	9	15				
		Brunn vid 25+63 st	1	40:-	40	-	159	40	159	40
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tillägges							20	60
	63						S u m m a		180	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
	908	Huvudavloppet A - B - C - D							3600	-
	110	Sidodiket D - E							550	-
	618	" B - F - G - H - I							2600	-
	258	" C - C ¹							950	-
	68	" F - F ¹							190	-
	139	" G - G ¹							410	-
	63	" H - H ¹							180	-
	~~2168~~ 2164						S u m m a		8480	-
		Stänkelösa den 16 juni 1938.								
		Thore Möller.								

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Register- nummer	Lettera	Markor	Sockers och Hemman.	Ägare	Sökt. eller icke sökt.
1	2	3	4	5	6
			Långvads s.m.		
4'	B	$\frac{223}{4096}$	Skänkelva	Nils Nilsson ✓	—
2'			"	Per Jönsson	sök.
7'		$\frac{29}{48}$	"	Ståken, an. Ole Andersson	—
45	B	$\frac{1}{48}$	Skärbus	Nils Nilsson, Korsholm	sök.
45	B	$\frac{1}{32}$	"	Jakob Andersson	—
46	C	$\frac{1}{32}$	"	Johanna Fältgren	—
46	C	$\frac{1}{32}$	"	Oloffe och Charles Andersson	—
13	A	$\frac{1}{16}$	"	Anders Karlsson	—
14	C	$\frac{11}{1536}$	"	Oskar Olsson	sök.
110		$\frac{2}{24}$	"	Anders Karlsson	—
110		$\frac{3}{128}$	"	Gunnar Johansson	sök.
44	A	$\frac{9}{32}$	"	Rimthild Nilsson	—
				Gunnar	



U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Stänkelösa nr 2, 4 och 7 samt Skärhus nr 1 och 4 i Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.F./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas, huvudavloppet med A - B - C - D och sidodikena med D - E, B - F - G - H - I, C - C¹, F - F¹, G - G¹ och H - H¹. Huvudavloppet skall göras öppet och sidodikena täckta. På nivåkartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Huvudavloppet rinner i fortsättningen genom Andrarums och Eljaröds socknar, där det tillfaller Värkeån, vilken ca 1 km norr om Vitemölla utfaller i Hanöbukten. Företaget ligger således mellan Helgeåns och Nybroåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 88 resp. nr 89.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att det-

samma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 3 juni 1937, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge = +9,30 m. $\perp$ -format märke inhugget i sten i södra vägkanten, ca 25 m öster om trumman vid 8+27.

Fixp. II. Höjdläge = +10,73 m. $\perp$ -format märke inhugget i sten ca 40 m öster om 14+20, ca 4 m öster om stengärdesgård.

Fixp. III. Höjdläge = +11,58 m. $\perp$ -format märke inhugget i sten 4 m söder om 31+12.

Fixp. IV. Höjdläge = +9,69 m. Δ -format märke inhugget i sten 5 m söder om 0+80.

Fixp. V . Höjdläge = +10,21 m. Vertikalt $\perp$ -format märke inhugget i sockelsten 30 m norr om 4+64.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde är av ringa omfattning och fall-

förhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda nöjaktig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1.25.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm	/tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
D - E	50	50	11,8:1000	25,0	/10/	55
B - F	19,4	19,4	1,23:1000	25,0	/10/	18
- G	10,2	10,2	1,57:1000	20,0	/8/	10,6
- H	7,1	7,1	1,03:1000	20,0	/8/	8,5
+95 - 4	4,0	4,0	1,83:1000	15,0	/6/	5,3
+44 - 5	2,5	2,5	5,06:1000	10,0	/4/	2,7
- I	0,5	0,5	2,92:1000	10,0	/4/	1,7
+74 C - 31	13,0	13,0	2,87:1000	20,0	/8/	14,0
1 - 0	2,2	2,2	4,76:1000	10,0	/4/	2,7
F - F ¹	5,5	5,5	5,88:1000	12,5	/5/	5,5
G - G ¹	2,4	2,4	4,32:1000	10,0	/4/	2,6
H - H ¹	1,0	1,0	3,17:1000	10,0	/4/	2,5

Bottenlägen, lutningar och dimensioner finnas angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. Det öppna avloppets form har åskådlig-

gjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skall trumma i enlighet med upprättad ritning utföras för utfartsvägen å sträckan C - D . Företaget skall likaledes utföra och bekosta möjligen erforderlig förstärkning av trumman för markvägen vid 7+27 å sträckan A - B .

För övrigt skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas av företaget.

Mom.7. Ersättningar.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att kostnadsfritt tillsläppa på mark för det öppna avloppets breddning eller nygrävning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på ersättning, bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i färderingslängden /Bil.F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar har icke ansetts föreligga. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.H./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upp-

rättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnde andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts som sökande eller likställda med sökande, anges i kolumn av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till 1 mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.
- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Där öppet avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.
- 8/ Rör av betong skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 4" - 10"	rör 10 kg
" 1.0 m "	36 "

 per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatriken av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.
- 9/ Till klenare ledningar må även användas prima tegelrör lagda på underlag av 1½" bräder eller glaserade lerrör ej sämre än Högånds kvalitet II.
- 10/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 11/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 12/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga.

och betryggande.

13/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragt till slut senast den 1 september 1940.

14/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och här styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnen botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen för nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakat skada skall utan dröjsmål botas av djurägaren.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

I företaget ingående trumma skall efter avsyndet övertagas till underhåll av den eller dem, för vars räkning densamma byggts.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande

ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-

drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en

gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande

och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Stänkelösa-Skärhus dikningsföretag år

1938".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar

och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta ut-

låtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till

vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio

dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären föras de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomsstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Stänselösa den 16 juni 1938.

Thore Möller.

Per Persson.

Olof Andersson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 45, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Storhjelösa - Skärbus dikningsföretag år 1938

Långaröds socken och *Malmöhus* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		An- tal	å kr.				
1	2	3		4	5	Kr.	öre	Kr.	öre
						6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		st.	18	0,50	9 -	9 -	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...							
		1) i åker, raklinje		km.		1,50			
		krokinje		"	2.4	3,00	7 20		
		i annan mark, raklinje		"		3,00			
		krokinje		"	1.4	6,00	8 40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje		km.		3,00			
		krokinje		"		5,00			
		i annan mark, raklinje		"		5,00			
		krokinje		"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje		"		1,00			
		krokinje		"		2,00			
		i annan mark, raklinje		"		2,00			
		krokinje		"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 16 ar		st.	72	0.17	12 24		
				har	11.46	1.06	12 15		
		äng och odlingsmark medelareal 14 ar		st.	47	0.14	6 58		
				har	6.36	0.74	4 71		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar		st.	28	0.05	1 40		
				har	2.42	0.78	1 89		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.							
		i åker o. d., raklinje		km.					
		krokinje		"					
		i annan mark, raklinje		"					
		krokinje		"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta		regalarket bladet			4 -		
		övriga		regalark blad	st.			58	57
		Överföres						67	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				67 57
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har har	1782	0,50	891	
		avvägda punkter st.	200	0,03	6 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	38	2,00	760	
		i annan mark "		5,00		58 51
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar, st.	147	0,05	7 35	
		har	2024	0,10	202	9 37
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	147	0,04	588	5 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	230	0,06	13 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	115	0,12	13 80	27 60
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	20	3,50	7 -	7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	30	0,22	6 60	
		" "				
		" "				6 60
		Antal profil- och sektionsritningar "		3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	11	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " " " "				
		" " " " " "				
		" " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	11	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	11	10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				215 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				215 53
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2	4,00	8 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 48	16 48
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1		5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01	2 —	2 —
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 —	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	3	12,00	6 —	6 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				307 61
		1) 1:sta regalarkeblad			7 —	
		övriga regalarkeblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	147 0.07		20 58	
		har	20 24 0.14		2 83	
		Överföres			30 41	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 41	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 85	
		3) insättning av höjdlägestal st.	2.00	0,02	4 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	44 51
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2	6.00	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 60	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		23 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55	22 -	22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				96 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	12 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				96 -
		Summa kronor				148 90
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			307 61	307 61
		Lösen för kopior och avskrifter			96 11	96 11
		Övriga förrättningskostnader			1250	148 90
		Summa kronor			416 22	552 62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Stenkylvä den 16 juni 1938

Shon Möller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Beaktas i tjänsten
Shon Möller

gr. minuter.
Fds. 16/11/38
18 godkänd.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

3/2 den 2/7 1939
godkänd den 14/7 1939

M 1*0606

DIARIE Nr 12335

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JUN. 1939

1 ritn.
1 hand.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

3 mars 1939

för

"Stänkelösa - Skärhus dikningsföretag år 1938" i Långaröds socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tretusenniohundratio (3.910)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfyrhundra (4.400)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens e.lantbruksingenjör Th. Möller*
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag
ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 17 maj 1939.

Ola Andersson
Per Jönsson

Att Ola Andersson och Per Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hörs Möller

Adress

Hörs

Heltor Persson

Adress

Önnesköja

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

A R V O D E S R Ä K N I N G .

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Stänkelösa-Skärhus dikningsföretag år 1938" inom Långaröds socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 2 exemplar	8:-	kr.
Betänkande och kostn. sammandrag	12:-	"
Upprättande av ansökningshandlingar	6:-	"
Kopia av plankartan på väv	38,66	"
" " profiler m.m. på väv	22,20	"
Avskrift av synehandlingar och betänkande 46 sid.	25,30	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2,50	"
Inhäftning av handlingar	1:-	"

S u m m a 115,66 kr.


Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Färs häradsrätt inom tre månader härefter.

Höör den 15 juli 1938.

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller



312
39 Godli. 25/7 1939

DIARIE Nr 12336
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1939

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Stänkelösa-Skärhus dikningsföretag år 1938
i Långaröds socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsbidrag : 4.400:- kr

Statslån : 3.910:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Ola Andersson, Stänkelösa, Önneköping.

Vid av undertecknad den 25 maj 1939 verkställd avsyning av ovan angivna
företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den
fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande. Kostnaderna
uppgå till

Entreprenören enl. kontrakt	6.660:- kr	
D:sme för extraarbeten	<u>484:12 "</u>	7.144:12 kr
Syneförrättningen		552:62 ✓ "
Betänkandet m.m.		115:66 ✓ "
Arvode till styrelse och revisorer		300:- "
Räntor / approx./		100:- "
Kontroller och avsyning		150:- "
Entreprenadannonser, telefon, porte m.m.		<u>113:75 "</u>
	Summa	8.476:15 ✓ kr

Höör den 26 juni 1939.

Josef Weller

ber. kostar 9.148:28

*Den verkliga kostnaden undersätter den beräknade
med 7.3 %.*

*På grund av det höga relativtiset (1.04 —
50 % av tillä) minskas bidraget med endast
3.9 % och länet med 3.6 %.*

Förklar minskning.

5.7.39.

Ola Andersson

1939 den 25 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stänkelösa - Skärhus dikningsföretag år 1939" i
Långareds socken av Malmöhus län.

Lån 3.910 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de sådana
upptagna fastigheter.

Socken, by och barnen	Hental	Register- nummer	Ägare	Lagfart den
<u>Långareds socken</u>				
Stänkelösa	låg.	2	Per Jönsson	18 jan. 1912 § 8
"	225/4096	av 4	Hils Nilsson d.y.	7 maj 1925 § 219
"	29/48	7	Staten, arr. Ola Andersson	
Skärhus	11/1556	av 1	Oskar Olsson	11 febr. 1913 § 65
"	3/128	av 1	Gunnar Johansson,	23 okt. 1919 § 111

Stockholm den 25 juli 1939.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Malmöhus län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Långaröds socken.

Stänkelösa läg. 2¹ äg. Per Jönsson, lagf. 15 januari 1912, § 5.

" 223/4096 mtl av 4¹ äg. Nils Nilsson, ^{d. y.} lagf. 7 maj 1925, § 219.

" 29/48 " 7¹ " Staten, arr. Ola Andersson

Skärhus 11/1536 " av 1⁴ " Oskar Olsson, lagf. 11 febr. 1913, § 65.

" 3/128 " av 1¹⁰ " Gunnar Johansson, lagf. 23 okt. 1919,
§ 111.

Höör i juli 1938.

Josef Möller