Blad 1.

Kopia

DIARIE Nr 13356
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1940

Förslag till

Sövestadby - Svartskylle torrläggningsföretag år 1938

Sövestads socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938 av.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Schlmark

RITN. Nr 001

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

M 2*0608 1

Nr 544 Malmöhus 2 ritn


Blad 2.
Kopia
Tillhör förslag till
Sövestadby - Svartskylle
torrläggningsföretag år 1938
Thore Möller
Statens e. lantbruksingenjör
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Carl Schlumark
Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.
Typritning för brunnar
Längdskala 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100
Skala för detaljritningar 1:50
M 2*0608
Thore Möller 2

L
6/63
d

M 2★0608
13356
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1940

Kmb 150/1939

Handlingar

till

SÖVESTADBY-SVARTSKYLLE

TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1938.

Sövestads socken, Malmöhus län.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Schlmantz

Bestyrkes i tjänsten:

Elise Möller

Betänkande

till

SÖVESTADBY-SVARTSKYLLE TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1938

Sövestads socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.

Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsunderstöd till Sövestadby-Svartskylle torrläggningsföretag år 1938 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Företagets läge,beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkring 1 mil norr om Ystad, 2 - 3 km norr om Sövestads kyrka,och angivas i bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens bristfälliga beskaffenhet är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av flertalet intressenter har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 26 sistlidna oktober. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de sär skilda avsloppssträckornas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i syne-

handlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits med en heldragen blå linje, varjämte de större sidodikenas nederbördsområden avgränsats medelst streckade blå linjer.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 48,037 hektar, varav 37,130 hektar åker och 10,907 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom torrläggningen beredes angiven areal, beräknats till 38.963:90 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 37.450:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, betänkandet och domstolsavgift, sammanlagt 959:38 kr, varför totalkostnaden uppgår till 38.409:38 kr, motsvarande 99 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidrags- och lånebelopp.

Samtliga delägare söka såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statbidrag till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 99 % av båtnaden, bidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 49,65 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 19,070:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas till återstående del av kostnaden eller med i likaledes avrundat tal 19.530:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till brukningsdelarnas åbyggnader. För fastigheternas jordbruk är företagets genomförande således av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Räkningar / 2 st./.

6/ Avskrift av synehandlingarna.

7/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör i november 1938.

Thore Möller

Kostnadssammandrag.

Torrläggningsarbetet	~~37.450:-~~ x/	kr.
Syneförrättningen	764:34	"
Betänkandet m.m.	136:59	"
Domstolsavgift	58:45	"
Summa	33.348:08 ~~38.409:58~~	kr

Höör 1 november 1938.

Thore Möller

x/ Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 33.348 kronor 8 öre.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Schlmark

Förening.

Undertecknade delägare i Sövestadby-Svartskylle torrläggningsföretag år 1938 i Sövestads socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Sövestadby, Sövestad, den 2 november 1938.

Carl Claes Piper — Ola O. Larsson

Sven Andersson — Alfred Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

E. Alfr. Andersson — Ola Andersson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Sövestads socken.

Sövestadby	1 46	avst. äg.	C. C. Piper,	lagf. 18 januari 1932, § 8.
"	1 47	" "	Sven Andersson,	lagf. 29 november 1932, § 149.
"	1 48	" "	Ola O. Larsson,	lagf. 4 oktober 1932, § 72.
"	1 49	" "	C. C. Piper,	lagf. 18 januari 1932, § 8.
Alaröd	2 1	1/4 mtl "	D:sme	D:o d:o
"	2 4	avst. "	Alfred Andersson,	lagf. 27 maj 1936, § 410.
Svartskylle	2 1	1/4 mtl "	C. C. Piper,	lagf. 18 januari 1932, § 8.
"	2 3	avst. "	D:sme	D:o d:o

Höör i november 1938.

Thore Möller.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 6, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.

Avskrift.

Synehandlingar

till

SÖVESTADBY-SVARTSKYLLE TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1938

Sövestads socken, Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av mar-
-by
ker inom Sövestad nr: 1 m.fl. hemman i Sövestads socken av Malmöhus län.

Fredagen den 16 september 1938 kl. 10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ernst Andersson i Sövestad och Ola Andersson i Baldringetorp hos landstingsmannen Ola O. Larsson i Sövestadby för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja förrättningen. Vid sammanträdet, som kunggjorts i Sövestads kyrka den 28 augusti 1938 och i tidningen Ystad Allehanda den 29 samma månad /Bil.B/ och varom kända sakägare erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil.C/, tillstädeskommo följande sakägare och ombud:

Sökande till förrättningen:

Landstingsmannen Ola O. Larsson, Sövestadby.

Lantbrukaren Sven Andersson, "

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Alfred Andersson, Enehus.

Styrelsen för Ljunits och Herestads vägdistrikt genom styrelseledamoten Hjalmar Eklund, Charlottenlund.

För övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anled-

ning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A$^{1-3}$/.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej av något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i den omfattning, som erfordras för torrläggning av deras marker. Med hänsyn till därigenom uppkommande minskade kostnader för framtida underhållet och underlättad brukning av markerna ansågos samtliga avlopp böra göras täckta.

§ 5.

Upplystes, att landsvägstrumman vid längdmätningspunkt 3+90 för c:a 15 år ombyggts från grunden. Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan vore villig utföra och bekosta den förändring eller ombyggnad av trumman, som kunde finnas erforderlig för torrläggning till 1,2 m. djup av uppströms vägen belägna marker.

§ 6.

Tillsades, att synemännen omedelbart komma att besiktiga ga marker och avlopp samt att därefter nytt sammanträde skulle hållas

på samma ställe som dagens onsdagen den 26 nästa oktober kl. 10 fm.

§ 7.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Sövestadby den 16 september 1938.

Thore Möller.

E. Alfr. Andersson. Ola andersson.

"=

Onsdagen den 26 oktober 1938 inställde sig åter ovan angivna synemän hos landstingsmannen Ola O. Larsson i Sövestadby för att fortsätta förrättningen. Dessutom tillstädeskommo följande sakägare:

Landstingsmannen Ola O. Larsson, Sövestadby.

Lantbrukaren Sven Andersson, "

Greve C. C. Piper, Krageholm.

§ 8.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet uppästes och lämnades utan anmärkning.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 10.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.G/, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§11.

Till styrelse för företaget utsågos:

Greve C.C. Piper, Krageholm, ordförande och aktförvarare.

Landstingsmannen Ola O. Larsson, Sövestad -by n:r 1, Krageholm.

Lantbrukaren Sven Andersson, " n:r 1, "

§12.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas följande ersättningar:

Ola. O. Larsson	för 6 dagar à 6:- kr.		36:- kr.
C.C. Piper	" 6½ " à 6:- "		39:- "
		Summa	75:- kr.

§13.

Uträknades godemännens ersättningar och uppgingo till 16 kronor för Ernst Andersson samt 20 kronor 80 öre för Ola Andersson eller tillhopa 36 kronor 80öre.

§14.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	5 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Orientering av nederbördsområden	1 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar	1 "
Summa	10 dagar.

§ 15.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 16.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 17.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Sövestadby den 26 oktober 1938.

Thore Möller.

E. Alfr. Andersson. Ola Andersson.

Ek.D.litt- n:r 36/236 år 1937. Bil. A 1.

Till länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av marker inom Sövestadby n:r 1 i Sövestads socken. Av företaget synes komma att beröras följande fastigheter och ägare:

Sövestadby	1 48	Äg.	Ola O. Larsson
"	1 46	"	C.C.Piper
"	1 47	"	Sven Andersson

Meddelande angående förrättningen sändas till greve C.C. Piper, Krageholm.

Krageholm den 4 maj 1937.

Carl Claes Piper. Ola O. Larsson. Sven Andersson.

Bil. A[2]. Ek.D.litt- n:r 36/236 år 1937.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest ej laga hinder möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 maj 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. A. Adler.

Bil. A[3]. Ek.D.litt- n:r 36/236 år 1937.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest ej laga hinder möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 juni 1937.

F. Ramel.

Oskar Rud-Olson.

Bil. B.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning handläggas vid sammanträden å nedan angivna tider och platser:

="=

Sövestads socken.

Fredagen den 16 september 1938 kl. 10 fm. hos landstingsmannen Ola O. Larsson i Sövestadby. Företaget synes komma att beröra marker till Sövestadby n:r 1 samt landsvägen mellan Sövestad och Assmåsa.

Höör den 22 augusti 1938.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse är vad beträffar Sövestads socken uppläst i Sövestads församlings kyrka söndagen den 28 augusti 1938

betygar: Per - Dane Rosén
V.p.l.

Införd i tidningen Ystads Allehanda den 29 augusti 1938

betygar: Thore Möller.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g.

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning för torrläggning av mark genom dikning tillhörande Sövestadby n:r 1 i Sövestads socken, Malmöhus län, avlämnade på posten nedanskrivna dagar.

Den 22 augusti 1938 angående sammanträde hos landstingsmannen Ola O. Larsson den 16 september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sövestad,	Krageholm.
" " tidningen Ystads Allehanda,	Ystad.
Kallelse till skiftesgodemannen Ernst Andersson,	Sövestad.
" " " Ola Andersson, Baldringstorp,	Baldringe.
Underrättelse till greve C.C. Piper,	Krageholm.
" " landstingsmannen Ola O. Larsson, Sövestad n:r 1	"
" " lantbrukaren Sven Andersson,	"
" " " Alfred Andersson, Enehus,	"
" " Ljunits och Herrestads vägdistrikt genom ordf. nämndeman Olof Larsson,	Västra Nöbbelöv.

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sövestads socken					
Sövestadby	1 46	As	avst.		C. C. Pyjer
					arr. Einar Almborg
				1	åker, mylla på grusbl. lera
				2	" " " " "
				3	dikesren
				4	åker, mylla på grusbl. lera
				5	" " " " "
				6	äng, " " " "
				7	vattensamling
				8	åker, mylla på grusbl. lera
				9	avlopp
				10	åker, mylla på grusbl. lera
				11	" " " " "
				12	äng, " " " "
				13	åker, " " " "
				14	" " " " "
				15	" " " " "
				16	" " " " "
				17	väg
				18	äng, mylla på grusbl. lera
				19	" " " " "
				20	avlopp
				21	åker, mylla på grusbl. lera
				22	" " " " "

Transport

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19.0							1100	209	-	1800	342	-	700	133	-
	12.0							500	60	-	"	216	-	1300	156	-
							08.0	—			—			—		
	40.0							1100	440	-	1800	720	-	700	280	-
	56.0							500	280	-	"	1008	-	1300	728	-
			35.0					"	175	-	1200	420	-	700	245	-
							01.0	—			—			—		
	10.0							1100	110	-	1800	180	-	700	70	-
							18.0	—			—			—		
	10.0							1100	110	-	1800	180	-	700	70	-
	55.0							700	385	-	"	990	-	1100	605	-
			20.0					500	100	-	1000	200	-	500	100	-
	39.0							900	351		1800	702	-	900	351	-
	10.0							700	70	-	"	180	-	1100	110	-
	60.0							900	540	-	"	1080	-	900	540	-
	42.0							700	294	-	"	756	-	1100	462	-
			11.0				08.0	—			—			—		
			17.0					500	85	-	1200	204	-	700	119	-
			50.0					300	150	-	"	600	-	900	450	-
							07.0	—			—			—		
	20.0							1100	220	-	1800	361	-	700	140	-
	30.0							700	210		"	540	-	1100	330	-
4	030		122.0				42.0		3789	-		8678	-		4889	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				23	åker, mylla på grusb. lera
				24	" " " " "
				25	" " " " "
				26	" " " " "
				27	" " " " "
				28	" " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	avlopp
				33	åker, mylla på grusb. lera
				34	" " " " "
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	" " " " "
				38	äng " " " "
				39	dikesren
					Summa
Löverstadby	148	Au	avst		Ola O. Larsson
				40	åker, mylla på grusb. lera
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	vattensamling
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	03.0	1	22.0				42.0		3789	-		8678	-		4889	-
	20.0							900	180	-	1800	363	-	900	180	-
	55.0							700	385	-	"	990	-	1100	605	-
	23.0							1300	299	-	"	414	-	500	115	-
1	78.0							500	890	-	"	3204	-	1300	2314	-
	14.0							1300	182	-	1800	252	-	500	70	-
	51.0							"	663	-	"	918	-	"	255	-
	30.0							500	150	-	"	540	-	1300	390	-
	11.0							700	77	-	"	198	-	1100	121	-
	11.0							500	55	-	"	198	-	1300	143	-
							20.0	—			—			—		
	13.0							500	65	-	1800	234	-	1300	169	-
	23.0							1300	299	-	"	414	-	500	115	-
	78.0							"	1014	-	"	1404	-	"	390	-
	84.0							500	420	-	"	1512	-	1300	1092	-
	12.0							900	108	-	"	216	-	900	108	-
			15.0					400	60	-	1500	225	-	1100	165	-
							03.0	—			—			—		
10	06.0	1	37.0				65.0		8636	-		19757	-		11121	-
	10.0							500	50	-	1800	180	-	1300	130	-
	53.0							1100	583	-	"	954	-	700	371	-
	20.0							500	100	-	"	360	-	1300	260	-
							02.5	—			—					
8	30						02.5		733	-		1494	-		761	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				44	åker, mylla på gustl. lera
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	" " " " "
				48	" " " " "
				49	vattensamling
				50	åker, mylla på gustl. lera
				51	" " " " "
				52	" " " " "
				53	" " " " "
				54	" " " " "
					Summa
Löverstadby	147	At	avst.		Sven Andersson
				55	åker, mylla på gustl. lera
				56	" " " " "
				57	" " " " "
				58	" " " " "
				59	" " " " "
				60	" " " " "
				61	äng, " " " "
				62	" " " " "
				63	" " " " "
				64	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83.0						02.5		733	-		1494	-		761	-
	30.0							1500	450	-	1800	540	-	300	90	-
	22.0							1100	242	-	"	396	-	700	154	-
	20.0							"	220	-	"	360	-	"	140	-
	23.0							700	161	-	"	414	-	1100	253	-
	67.0							"	469	-	"	1206	-	"	737	-
							03.7	—			—			—		
	10.0							1100	110	-	1800	180	-	700	70	-
	30.0							1000	300	-	"	540	-	800	240	-
	34.0							1300	442	-	"	612	-	500	170	-
	06.2							1100	68	20	"	111	60	700	43	40
	12.8							1500	192	-	"	230	40	300	38	40
	588.0						06.2		3387	20		6084	-		2696	80
	41.0							900	369	-	1800	738	-	900	369	-
	42.0							500	210	-	"	756	-	300	546	-
	10.0							"	50	-	"	180	-	"	130	-
	09.0							1100	99	-	"	162	-	700	63	-
	16.0							1300	208	-	"	288	-	500	80	-
	59.0							500	295	-	"	1062	-	1300	767	-
			02.3					300	6	90	1200	27	60	900	20	70
			09.0					100	9	-	700	63	-	600	54	-
			15.0					300	45	-	1200	180	-	900	135	-
			04.0					100	4	-	700	28	-	600	24	-
	177.0		30.3						1295	90		3484	60		2188	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				65	äng, mylla på grusbl. lera
				66	" " " " "
				67	" " " " "
				68	" " " " "
				69	" " " " "
				70	åker, " " " "
				71	" " " " "
				72	vattensamling
				73	åker, mylla på grusbl. lera
				74	" " " " "
				75	" " " " "
				76	" " " " "
				77	dike
				78	åker, mylla på grusbl. lera
				79	" " " " "
				80	vägar och dikesren
				81	åker, mylla på grusbl. lera
				82	dikesren
				83	åker, mylla på grusbl. lera
				84	" " " " "
				85	" " " " "
				86	avloppe
				87	åker, mylla på grusbl. lera
				88	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	77.0		30.3						1295	90		3484	60		2188	70
			25.0					300	75	-	1200	300	-	900	225	-
			23.0					100	23	-	700	161	-	600	138	-
			04.4					"	4	40	"	30	80	"	26	40
			03.0					"	3	-	"	21	-	"	18	-
			21.0					300	63	-	1200	252	-	900	189	-
	33.0							700	231	-	1800	594	-	1100	363	-
	70.0							1100	770	-	"	1260	-	700	490	-
							00.6	-			-			-		
	19.0							1500	285	-	1800	342	-	300	57	-
	25.0							"	375	-	"	450	-	"	75	-
	50.0							500	250	-	"	900	-	1300	650	-
	32.0							400	128	-	"	576	-	1400	448	-
							06.0	-			-			-		
	16.0							500	80	-	1800	288	-	1300	208	-
	30.0							700	210	-	"	540	-	1100	330	-
							09.0	-			-			-		
	40.0							900	360	-	1800	720	-	900	360	-
							02.0	-			-			-		
	28.0							1500	420	-	1800	504	-	300	84	-
	39.0							500	195	-	"	702	-	1200	507	-
	50.0							"	250	-	"	900	-	"	650	-
							03.0	-			-			-		
1	07.0							500	535	-	1800	1926	-	1300	1391	-
	67.0							1500	1005	-	"	1206	-	300	261	-
7	83.0	1	06.7				20.6		6558	30		15158	40		8599	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				89	åker, mylla på grusbl. lera
				90	" " " " "
				91	" " " " "
				92	" " " " "
				93	" " " " "
				94	avloppe
				95	avloppe och väg
				96	väg
				97	åker, mylla på grusbl. lera
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	äng, " " " "
				101	" " " " "
				102	" " " " "
				103	" " " " "
				104	" " " " "
				105	" " " " "
				106	" " " " "
				107	åker, " " " "
				108	" " " " "
				109	" " " " "
				110	" " " " "
				111	" " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	83.0	1	06.7				20.6		6658	30		15158	40		8599	10
	66.0							1500	975	–	1800	1170	–	300	195	–
	09.0							500	45	–	"	162	–	1300	117	–
	40.0							1100	440	–	"	720	–	700	280	–
	47.0							700	329	–	"	846	–	1100	517	–
1	17.0							500	585	–	"	2106	–	1300	1521	–
							09.0	–			–			–		
							38.0	–			–			–		
							01.1	–			–			–		
	28.0							1500	420	–	1800	504	–	300	84	–
	47.0							700	329	–	"	846	–	1100	517	–
	35.0							500	175	–	"	630	–	1300	455	–
			26.0					300	78	–	1200	312	–	900	234	–
			19.0					200	38	–	"	228	–	1000	190	–
			91.0					300	273	–	"	1092	–	900	819	–
			32.0					1000	320	–	"	384	–	200	64	–
			30.0					500	150	–	"	360		700	210	–
			12.0					"	60	–	1200	144	–	700	84	–
			28.0					300	84	–	"	336	–	900	252	–
	30.0							500	150	–	1800	540	–	1300	390	–
	28.0							1500	420	–	"	504	–	300	84	–
	25.0							"	375	–	"	450	–	"	75	–
	32.0							500	160	–	"	576	–	1300	416	–
	45.0							1500	675	–	"	810		300	135	–
13	31.0	9	44.7				48.7		12639	30		27877	40		15238	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sövestadby	1 49	Az	avst		C. C. Pryier
				112	åker, mylla på grusbl. lera
					Summa
Alaröd	2 1	B	1/4		C. C. Pryier
					arr. Johan Persson
				113	åker, mylla på grusbl. lera
				114	" " " " "
				115	" " " " "
				116	vattensamling
				117	åker, mylla på grusbl. lera
					Summa
-"-	2 1	B	1/4		C. C. Pryier
					arr. Anders Andersson
				118	åker, mylla på grusbl. lera
				119	" " " " "
				120	" " " " "
				121	" " " " "
					Summa
-"-	2 4	BC	avst.		Alfred Andersson
				122	åker, mylla på grusbl. lera
				123	" " " " "
				124	avlopp och dikesvall
					Transport

PETTERSONSKA BOKER EFTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	200							1100	220	-	1800	360	-	700	140	-
	20.0								220	-		360			140	-
	87.0							500	435	-	1500	1305	-	1000	870	-
	93.0							400	372	-	"	1395	-	1100	1023	-
	170							500	85	-	"	255	-	1000	170	-
							01.0	—			—			—		
	26.0							1200	312	-	1500	390	-	300	78	-
2	23.0						01.0					3345	-		2141	-
	14.0							500	70	-	1500	210	-	1000	140	-
	38.0							1100	418	-	"	570	-	400	152	-
	20.0							400	80	-	"	300	-	1100	220	-
	10.0							"	40	-	"	150	-	"	110	-
	82.0								608	-		1230	-		622	-
	38.0							700	266	-	1500	570	-	800	304	-
	01.5							400	6	-	"	22	50	1100	16	50
							10.0	—			—					
	39.5						10.0		272	-		692	50		320	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				125	åker, mylla på grusbl. lera
				126	" " " " "
				127	" " " " "
				128	äng, " " " "
				129	åker, " " " "
					Summa
Svartskylle	2'	D	1/4		C. C. Ryjin
					arr. Göte Öhrvall, Fredriksberg
				130	åker, mylla på grusbl. lera
				131	" " " " "
				132	äng, " " " "
					Summa
-"-	2'	D	1/4		C. C. Ryjin
					arr. Göte Öhrvall, Fredriksberg
				133	åker, mylla på grusbl. lera
				134	" " " " "
				135	" " " " "
				136	" " " " "
				137	äng " " " "
				138	" " " " "
				139	åker, " " " "
				140	väg
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39.5						10.0		272	-		592	50		320	50
	33.0							1200	396	-	1500	495	-	300	99	-
	05.0							400	20	-	"	75	-	1100	55	-
	75.0							"	300	-	"	1125	-	"	825	-
			09.0					100	9	-	400	36	-	300	27	-
	01.5							400	6	-	1500	22	50	1100	16	50
	154.0		09.0				10.0		1003	-		2346	-		1343	-
	03.5							1200	42	-	1500	52	50	300	10	50
	06.5							400	26	-	"	97	50	1100	71	50
			09.5					100	9	50	300	38	-	300	28	50
	10.0		09.5						77	50		188	-		110	50
	17.0							300	51	-	1500	255	-	1200	204	-
	12.0							400	48	-	"	180	-	1100	132	-
	44.0							1200	528	-	"	660	-	300	132	-
	38.0							400	152	-	"	570	-	1100	418	-
			86.0					200	172	-	600	516	-	400	344	-
		1	72.0					300	516	-	"	1032	-	300	516	-
	43.0							1200	516	-	1500	645	-	"	129	-
							01.0	-	-		-			-		
	154.0	1	58.0				01.0		1989	-		3858	-		1875	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				141	åker, mylla på gustbl. lera
				142	äng, " " " "
				143	" " " " "
				144	" " " " "
					Summa
Svartskylla	2'	D	¼		L. L. Pryer
					arr. Anders Andersson
				145	äng, mylla på gustbl. lera
				146	" " " " "
				147	" " " " "
					Summa
					L. L. Pryer
-"-	2³	Db	avst.		arr. Anders Andersson
				148	åker, mylla på gustbl. lera
				149	" " " " "
				150	" " " " "
				151	" " " " "
					Summa
-"-	2³	Db	avst.		L. L. Pryer
					arr. Anders Andersson
				152	åker, mylla på gustbl. lera
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	54.0	1	58.0				01.0		1983	-		3858	-		1875	-
	27.0							1200	324	-	1500	405	-	300	81	-
			18.0					800	144	-	1000	180	-	200	36	-
			13.0					500	65	-	800	104	-	300	39	-
			52.0					200	104	-	500	260	-	"	156	-
1	81.0	3	41.0				01.0		2620	-		4807	-		2187	-
			005					800	4	-	1000	5	-	200	1	-
			51.0					300	153	-	600	306	-	300	153	-
			45.0					200	90	-	"	270	-	400	180	-
			96.5						247	-		581	-		334	-
	07.5							400	30	-	1500	112	50	1100	82	50
	07.0							1200	84	-	"	105	-	300	21	-
	08.5							"	102	-	"	127	50	"	25	50
	19.5							400	78	-	"	292	50	1100	214	50
	42.5								294	-		637	50		343	50
	22.0							1200	264	-	1500	330	-	300	66	-
	22.0								264	-		330	-		66	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				153	åker, mylla på grusbl. lera
				154	äng, " " " "
				155	" " " " "
				156	" " " " "
				157	vattensamling
				158	åker, mylla på grusbl. lera
				159	äng, " " " "
				160	" " " " "
				161	åker, " " " "
				162	" " " " "
				163	" " " " "
				164	äng, " " " "
				165	väg
				166	äng, mylla på grusbl. lera
				167	åker, " " " "
				168	" " " " "
				169	märgelgrav
				170	åker, mylla på grusbl. lera
				171	" " " " "
					Summa
Svartskylle	2^3	D6	avst.		C. C. Pyjer
					arr. Johan Persson
				172	åker, mylla på grusbl. lera
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22.0								264	-		330	-		66	-
	17.5							400	70	-	1500	262	50	1100	192	50
			39.0					200	78	-	600	234	-	400	156	-
			21.5					300	64	50	400	129	-	300	64	50
			0.75					400	30	-	"	45	-	200	15	-
							02.0	—			—			—		
	22.0							1200	264	-	1500	330	-	300	66	-
			09.0					400	36	-	600	54	-	200	18	-
			0.60					300	18	-	"	36	-	300	18	-
	08.0							1050	84	-	1500	120	-	450	36	-
	23.0							1200	276	-	"	345	-	300	69	-
	14.0							500	70	-	"	210	-	100	140	-
			06.0					400	24	-	1000	60	-	600	36	-
							07.0	—			—			—		
			04.0					100	64	-	500	192	-	200	128	-
	20.0							400	80	-	1500	300	-	1100	220	-
	24.0							1100	264	-	"	360	-	400	96	-
							02.0	—			—			—		
	19.0							1200	228	-	1500	285	-	300	57	-
	05.0							700	35	-	"	75	-	800	40	-
1	7.45	1	53.0				11.0		1949	50		3367	50		1418	-
	30.0							1200	360	-	1500	450	-	300	90	-
	30.0								360	-		450	-		90	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				173	åker, mylla på grusbl. lera
				174	väg
				175	åker, mylla på grusbl. lera
				176	" " " " "
					Summa
		Sammandrag.			
Sövestads socken					
Sövestadby	146	A5	avst.	1-39	C. C. Pijer arr. Einar Almborg
-"-	148	A2	"	40-54	Ola O. Larsson
-"-	147	A4	"	55-111	Sven Andersson
-"-	149	A2	"	112	C. C. Pijer
Alaröd	2¹	B	¼	113-117	D:sme arr. Johan Persson
-"-	"	"	"	118-121	D:sme " Anders Andersson
	2⁴	Bc	avst.	122-129	Alfred Andersson
Svartskylle	2¹	D	¼	130-132	C. C. Pijer arr. Göte Öhrvall
-"-	"	"	"	133-144	D:sme " D:sme
-"-	2³	Db	avst.	145-147	D:sme " Anders Andersson
-"-	"	"	"	148-151	D:sme " D:sme
-"-	"	"	"	152-171	D:sme " D:sme
-"-	"	"	"	172-176	D:sme " Johan Persson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30.0								360	-		450	-		90	-
	67.0							400	268	-	1500	1005	-	1100	737	-
							02.0	—			—			—		
	19.0							1200	228	-	1500	285	-	300	57	-
	35.0							400	140	-	"	525	-	1100	385	-
1	51.0						020		996	-		2265	-		1269	-
10	06.0	1	37.0				65.0		8636	-		19757	-		11121	-
3	38.0						06.2		3387	20		6084	-		2696	80
13	31.0	3	44.7				68.7		12639	30		27877	40		15238	10
	20.0								220	-		360	-		140	-
2	23.0						01.0		1204	-		3345	-		2141	-
	82.0								608	-		1230	-		622	-
1	54.0		09.0				10.0		1003	-		2346	-		1343	-
	10.0		095						77	50		188	-		110	50
1	81.0	3	41.0				01.0		2620	-		4807	-		2187	-
			96.5						247	-		581	-		334	-
	425								294	-		637	50		343	50
1	74.5	1	53.0				11.0		1949	50		3367	50		1418	-
1	51.0						02.0		996	-		2265	-		1269	-
37	13.0	10	90.7				1 64.9		33881	50		72845	40		38963	90

Sövestadby den 26 oktober 1938

E. Alf. Andersson Thore Möller Ola Andersson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

379476

Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - C - D - E.								
		Sträckan A - B.								
+94 +20 3 - 6	226	Schaktning av sand och lerblandat grus med sten ngt. dy lm	226	5.00	1130	-				
		Rör, inre diam 70 cm "	226	9.50	2147	-				
		Läggning och höljning av rören	226	2:-	452	-				
		Brunn, inre diam 1.2 m st	1	100:-	100	-	3829	-	3829	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							271	-
	226					Summa			4100	-
		Sträckan B - C.								
+20 +62 6 -12	642	Schaktning av sandbl. dyjord på lera med grus och sten lm	642	3:-	1926	-				
		Rör, inre diam 60 cm "	642	7.50	4815	-				
		Läggning av rören och höljning "	642	1.50	963	-				
		Brunnar, inre diam 1.0 m vid 8+20, 10+30 och 12+62 st	3	80:-	240	-	7944	-	7944	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							556	-
	642					Summa			8500	-
		Sträckan C - D.								
+62 +00 12 - 17	438	Schaktning av lera, sand och grus samt dyjord lm	438	1.20	525	60				
		Rör, inre diam 53 cm "	438	6:-	2628	-				
		Läggning av rören och höljning	438	1:-	438	-				
		Brunnar, inre diam 80 cm vid 14+60, 15+76 och 17+00	3	60:-	180	-	3771	60	3771	60
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							228	40
	438					Summa			4000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan D - E.								
+oo +50 17 -21	450	Schaktning av lera, sand och grus med sten, träd o. sprängsten o. dyjord lm	450	4:-	1800	-				
		Rör, inre diam 38 cm "	450	3.75	1687	50				
		Läggning av rören och höljning	450	1.oo	450	-				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 18, 20 och 21+50 st	3	50:-	150	-	4087	50		
+50 +40 21 -24	290	Schaktning av lera, grus o. sten samt dy o. buskar lm	290	2:-	580	-				
		Rör, inre diam 38 cm "	290	3.75	1087	50				
		Läggning av rören och höljning "	290	0.90	261	-				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 22+86 o. 24+40 st	2	50:-	100	-	2028	50		
+40 +30 24 -30	590	Schaktning av lera, enst. stenar och dy lm	590	1.10	649	-				
		Rör, inre diam 30 cm "	590	2.75	1622	50				
		Läggning av rören och höljning "	590	0.70	413	-				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 26+14, 28+5, 29+31 och 30+30 st	4	50:-	200	-	2884	50	9000	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							699	50
	1330						Summa		9700	-
		Sidodiket B - B¹.								
+oo +oo 40 -43	300	Schaktning av sand o. lerblandad dyjord med sten samt Grus och sten. lm	300	2.50	750	-				
		Rör, inre diam 45 cm "	300	4.75	1425	-				
		Läggning av rören och höljning "	300	1:-	300	-				
		Brunnar, inre diam 80 cm vid 41+36 och 43+oo st	2	60:-	120		2595	-		
+oo +12 43 - 47	412	Schaktning av sand o. grusblandad lera med sten samt dy lm	412	2.30	947	60				
		Rör, inre diam 45 cm "	412	4.75	1957	-				
	712	Transport			2904	60	2595	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	712	Transport			2904	60	2595	-		
		Läggning av rören och höljning . lm	412	1:-	412	-				
		Brunnar, inre diam 80 cm vid 45+50 och 47+12 st	2	60:-	120	-	3436	60		
+12 +5 47 -51	393	Schaktning av sand och grusblandad lera med sten sand och dy lm	393	1.60	628	80				
		Rör, inre diam 38 cm "	393	3.75	1473	75				
		Läggning av rören och höljning "	393	0.70	275	10				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 48+76, 49+48, 50+64 och 51+5 st	4	50:-	200	-	2577	65	8609	25
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							590	75
	1105					Summa			9200	-
		Sidodiket C - C¹.								
+00 +50 30 -31	150	Schaktning av sand- o. grusblandad lera med sten samt dy lm	150	0.75	112	50				
		Rör, inre diam 30 cm "	150	2.75	412	50				
		Läggning av rören och höljning "	150	0.50	75	-				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 31+50 st	1	50:-	50	-	650	-		
+50 +47 31 -33	197	Schaktning av sand- o. grusblandad lera med sten samt dy lm	197	0.90	177	30				
		Rör, inre diam 25 cm lm	197	2.25	443	25				
		Läggning av rören och höljning "	197	0.40	78	80				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 32+58 och 33+47 st	2	50:-	100	-	799	35		
+47 +60 33 -34	113	Schaktning av sand- o. grusblandad lera med sten samt dy	113	0.60	67	80				
		Rör, inre diam 20 cm lm	113	1.75	197	75				
		Läggning av rören och höljning "	113	0.35	39	55				
	460	Transport			305	10	1754	45		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	460	Transport			305	10	1449	35		
		Brunn, inre diam 60 cm, vid 34+60 st	1	50:-	50	-	355	10	1804	45
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							145	55
	460						Summa		1950	-
		Sammandrag.								
	226	Huvudavloppet, sträckan A - B					4100	-		
	642	" " B - C					8500	-		
	438	" " C - D					4000	-		
	1330	" " D - E					9700	-	26300	-
	1105	Sidodiket B - B[1]							9200	-
	460	" C - C[1]							1950	-
	4201						Summa		37450	-

Sövestadby den 26 oktober 1938.
Thore Möller.

HETTERSONSKA BOKTR. ETTH. SKARA

356388

Bil. F.

Kostnadsfördelningslängd.

Socken och hemman	Register-nummer	Littera	Mantal	Ägare.	sök. eller icke sök.	Markens nuvar. värde Kr.	ö.	Markens bliv. värde Kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	
Sövestads socken									
Sövestadby	1^{46}	As	avst.	C.C. Pryer, arr. Emil Almborg	sök.	8636	-	19757	-
-"-	1^{48}	Au	"	Ola O. Larsson	sök.	3387	20	6084	-
-"-	1^{47}	At	"	Sven Andersson	sök.	12639	30	27877	40
-"-	1^{49}	Av	"	C.C. Pryer arr. Per Jönsson	sök.	220	-	360	-
Alaröd	av 2^{1}	B_1	av 1/4	D:sme " Johan Persson	sök.	1204	-	3345	-
-"-	av 2^{1}	B_2	av 1/4	D:sme " Anders Andersson	sök.	608	-	1230	-
-"-	2^{4}	Bc	avst.	Alfred Andersson	—	1003	-	2346	-
Svartskylle	av 2^{1}	D	av 1/4	C.C. Pryer arr. Göte Öhrvall	sök.	77	50	188	-
-"-	av 2^{1}	D	av 1/4	D:sme " D:sme	sök.	2620	-	4807	-
-"-	av 2^{3}	Db	avst.	D:sme " Anders Andersson	sök.	247	-	581	-
-"-	"	"	"	D:sme " D:sme	sök.	294	-	637	50
-"-	"	"	"	D:sme " D:sme	sök.	1949	50	3367	50
-"-	"	"	"	D:sme " Johan Persson	sök.	996	-	2265	-
				Summa		33881	-	72845	40

Avdelning I Avloppsstr. A-B-C-D, B-B', C-C'					Avdelning II Avloppsstr. D-E					Summa andel i				
Ägofig.	Båtnad		Beräkn. kostnad		Ägofig.	Båtnad		Beräkn. kostnad		Beräkn. kostnad		företaget i procent	för rättningskostnad	
n:r	Kr.	ö.	Kr.	ö.	n:r	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	Kr.	ö.
9.	10.		11.		12.	13.		14.		15.		16	17.	
1-39	11121	-	10760	70						10760	70	28.7335	219	62
40-54	2696	80	2609	43						2609	43	6.9678	53	26
55-111	15238	10	14744	41						14744	41	39.3709	300	93
112	140	-	135	46						135	46	0.3617	2	77
					113-117	2141	-	2016	50	2016	50	5.3845	41	16
					118-121	622	-	585	83	585	83	1.5643	11	96
					122-129	1343	-	1264	91	1264	91	3.3776	25	82
					130-132	110	50	104	07	104	07	0.2779	2	12
					133-144	2187	-	2059	83	2059	83	5.5002	42	02
					145-147	334	-	314	58	314	58	0.8400	6	42
					148-151	343	50	323	53	323	53	0.8639	6	60
					152-171	1418	-	1335	54	1335	54	3.5662	27	26
					172-176	1269	-	1195	21	1195	21	3.1915	24	40
	29195	90	28250	-		9768	-	9200	-	37450	-	100.0000	764	34

Sövestadby den 26 oktober 1938

Ihre Möller

E. Alf. Andersson

Ola Andersson

Bil. G.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av marker Alaröd nr 2 och Svartskylle nr 2 tillhörande Sövestadby nr 1,1 Sövestads socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan finnas angivna med små blå siffror. Beskrivning över dem återfinnas i ägobeskrivningen / Bil.D/.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas, huvudavloppet med A - B - C - D - E samt sidodikena med B - B^1 och C - C^1. Då överslagsvis gjorda kostnadsberäkningar givit vid handen, att utförandet av täckta avlopp medför endast relativt obetydlig kostnadsökning, så har, med hänsyn till därigenom uppkommande avsevärda fördelar vid markernas brukning och minskade kostnader för framtida underhållet, föreslagits, att samtliga avloppssträckor skola göras täckta. På nivåkartan äro rörledningarna utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde, vilket i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit nr 92.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles

i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 3 juni 1937, eller företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något lagahhinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. 1. Höjdläge =+8,oo m. Dubb i sten i rågången mellan Årsjö och Sövestadby ca 20 m. söder om 2+68.

Fixp. 11. Höjdläge =+8,38 m. Dubb i sten i norra kanten av märgelgrav ca 75 m. söder om 5+80.

Fixp. 111. Höjdläge =+10,o8 m. Dubb i sten i rågång mellan Sövestadby 1^{46} och 1^{47} ca 15m. söder om 9+65.

Fixp. 1V. Höjdläge =+12,16 m. ⊥-format märke inhuggit i sten vid nordvästra knuten av uthuslänga 65m öster om punkt C.

Fixp. V. Höjdläge =+10,62 m. Dubb i sten invid stenmur 9 m. öster om 18+31.

Fixp, Vl. Höjdläge =+11,15 m. Dubb i sten i rågång 21 m. väster om 22+91.

Fixp. Vll. Höjdläge =+11,76 m. Dubb i sten i rågång 18 m sydväst 26+14.

Fixp. VIII. Höjdläge =+10,11 m. Dubb i sten i rågång 9 m öster om 48+76.

Fixp. IX. Höjdläge =+9,o9 m. Dubb i sten 10 m. söder om markväg ca 15 m. norr om punkt C^1.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för ifrågavarande rörledningar utgöras till övervägande del av odlade fält och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga undersökts på marken. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,o liter pr sekund och hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga Lit/sek	Diam.å brunnar cm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B	300	300	1,11:1000	70,o /28/	290	120
- C	170	170	0,93:1000	60,o /24/	175	100
+ D	120	120	0,91:1000	53.o /21/	120	80
- 20 +00	90	90	2,68:1000	38,o /15/	90	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
- 21 +50	72	72	1,67:1000	38,o /15/	73	60
- 24 +40	45	45	0,69:1000	38,o /15/	45	60
- 26 +14	30	30	1,15:1000	30,o /12/	31	60
- E	25	25	0,96:1000	30,o /12/	29	60
B - 43 +00	115	115	1,5:1000	45,o /18/	115	80
- 47 +12	100	100	1,09:1000	45,o /18/	90	80
+ B^1	90	90	2,29:1000	38,o /15/	90	60
C -31 +50	22	22	0,67:1000	30,o /12/	24	60
- 33 +47	18	18	1,27:1000	25,o /10/	20	60
- C^1	10	10	3,54:1000	20,o /8/	18	60

Vid rörledningarnas dimensioner har använts Hessles av Hallin omarbetade formel för vattenhastigheten

$$v = k^1 \left(1 + \frac{1}{2}\,\frac{\sqrt{R} + \log R}{2}\right) \sqrt{RI}$$

där I = rörledningens lutning

R = " hydrauliska medeldjup

K^1 = en konstant = 60

Bottenlägen och lutningar samt rördimensioner finnas angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På grund

härav bestämts, att vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Mom.7. Avloppet under landsvägen.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, finnas under landsvägen mellan Sövestad och Assmåsa en förtrumma med en inre diameter av 80 cm, vilken har tillräckliga dimensioner och är belägen på sådant djup, att den icke utgör något hinder för torrläggning till 1,2 m djup av ifrågavarande marker. Vid trummans uppströmsända erfordras dock en dagvattenbrunn med en inre diameter av minst 120 cm, vilken brunn, enligt åtagande under förrättningen, skall utföras och bekostas av Ljunits ochn Herrestads vägdistrikt.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit till resultat att marken inom samfälligheten bör hänföras till två avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil.F./. I denna längd har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer

till stämd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarne vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap, 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län, dit även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade föralagsritningarna.

4/ Rören till ledningar skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för	70 cm	/ 28"/	rör	29 kg.
"	60 "	/ 24" /	"	25 "
"	53 "	/21"/	"	22 "
"	45 "	/18"/	"	19 "
"	38 "	/15"/	"	16" "

för 30 cm /12"/ rör 13 kg.

" 25-20 cm /10"-8"/ 10 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

6/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 3 dm. innan stenar återfyllas i rörgraven.

7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1940.

10/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avloppsskola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 à 4 dm. över brunnens botten. Rensnings- och underhålls-

arbetena böra utföras på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt, Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person-,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då eljest så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll,samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna ill kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0,15% av båtnadsvärdet eller 58 kronor 45 öre.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Sövestadby - Svartskylle torr-

läggningsföretag år 1938".

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sövestadby den 26 oktober 1938.

Thore Möller.

E.Alfr. Andersson Ola Andersson.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 45, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Gr. Jack.
1 h Kand
2 nt

436
39

M 2*0608

13356

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 25/7 1940
godkänd den 22/8 1940

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för "Sövestadby - Svartskylle torrläggningsföretag år 1938" i Sövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextontusenfemhundrafemtio (16.550) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av sextontusensjuhundranittio (16.790) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
155139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kragsholm den 2 februari 1940.

Ola O Larsson Sven Andersson Carl Clas Piper
Sövestadby 1:48 Sövestadby 1:75

Att Greve C. C. Piper och Lantbrukarna Ola O. Larsson och Sven Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Rosengren C. A. Carlsson

Adress Kragsholm. Adress Kragsholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 september 1940.

[signature]

[signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sövestadby-Svartskylle torrläggningsföretag år 1938.

Malmöhus län.

16/12 37

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Sövestads socken.

Sövestadby	1 46	avst.	äg.	C. C. Piper,	lagf. 18 januari 1932, § 8.
"	1 47	"	"	Sven Andersson,	lagf. 29 november 1932, § 149.
"	1 48	"	"	Ola O. Larsson,	lagf. 4 oktober 1932, § 72
"	1 49	"	"	C. C. Piper,	lagf. 18 januari 1932, § 8.
Alaröd	2 1	1/4 mtl	"	D:sme	D:o d:o
"	2 4	avst.	"	Alfred Andersson,	lagf. 27 maj 1936, § 410.
Svartskylle	2 1	1/4 mtl	"	C. C. Piper,	lagf. 18 januari 1932, § 8.
"	2 3	avst.	"	D:sme	D:o d:o

Hör i november 1938.

[illegible]

1940 den 4 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sövestadby-Svartskylle torrläggningsföretag år 1938 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Lån 16.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare		lagfart bev. den
Sövestads socken.					
Sövestadby	avst.	1 46	C.C.Piper	18 jan.1932,	§ 8
"	"	1 47	Sven Andersson	29/11 xxx.1932,	§149
"	"	1 48	Ola O.Larsson	4/10 1932,	§ 72
"	"	1 49	C.C.Piper	18/1 1932,	§ 8
Alaröd	1/4	2 1	Densamme	d:o	d:o
"	avst.	2 4	Alfred Andersson	27/5 1936,	§ 410
Svartskylle	1/4	2 1	C.C.Piper	18/1 1932,	§ 8
"	avst.	2 3	Densamme	d:o	d:o

Stockholm den 4 september 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 4/9 1940 436/39

13357

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1940

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Sövestadby-Svartskylle torrläggningsföretag år 1938 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Vid den 11 oktober 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprättats vid av undertecknad handlagd, den 26 oktober 1938 avslutad syneförrättning, varför företaget förordas till godkännande.

Kostnaderna för företaget hava uppgått till:

Entreprenören	29.500:-	kr
Syneförrättningen	764:34	"
Betänkandet m.m.	136:59	"
Domstolsavgift	58:45	"
Ersättningar för skada å gröda	470:-	"
Styrelsearvoden	500:-	"
Kontroller, utsättningar och avsyning	650:-	"
Räntor /approx./	1.200:-	"
Entreprenadannons, porto, telefon m.m.	68:70	"
Summa	33.348:08	kr

Höör den 17 oktober 1939.

[illegible]