


8133
Blad 1
P. 12723



Förslag
till

"Diläringsföretaget U. Viiresteds 9 och 11
av år 1938"

och i Börsens och Fru Alsteds socken
av Mellanörens Län.

Uppgräddat vid syneförrättning år 1938 av

Glas. Henrik Hallén.


Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Sehlmark.

Skala 1:4000



Vidimeras
ex officio N. Nr 001

G. H. Hallén

M

2*0609/

Nr 611. Mellanörens 2 riter

Profil- och sättningsritningar

Förslag

till

"Diktningsskiftet U. Virrestad nr 9 och 11

av år 1938"

uti Bösarp och Fru Alsteds socknar

av Länsmannens Län.

Upprättat vid skiftförrättningen år 1938 av

Blas. Henric Frick.

Statens Lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 16 december 1939. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Carl Schlmack.

Typpritning för skiftet med

40" inre diameter.

Skala 1:50.

Sättning.







Plat.

Typpritning för skiftet med

med 24" inre diameter

Skala 1:50







Vidmeras ex officio, Nr 002

C. H. Hall.

M 2*0609

Nr 611 Malen övers 2 riter



M

2★0609

DIARIE Nr

6543

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 APR. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Bikningsföretaget V. Virestad n:ris 9 o. 11
av år 1938"

uti Bösarps och Fru Alstads socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget V. Viarestad nr:ris 9 o. 11

av år 1938"

uti Bösarps och Fru Alstads socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande V. Vi-
restad nr 11 m.fl. hemman uti Bösarps
och Fru Alstads socknar, Malmöhus län.

År 1938 den 14 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Sonesson, Äspö, och Anders Jönsson, Grönby prästgård per Anderslöv, hos lantbrukaren Elof Nilsson, Björkhagen, V. Vi-restad nr 9, för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Vi-restad nr 11 m.fl. hemman uti Bösarps och Fru Alstads socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 21 maj 1938 översänt till pastorsämbetena i Bösarps och Fru Alstads församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis /Bil. nr 2 och 3/ upplästs i respektive kyrkor söndagen den 29 maj 1938. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande domkyrkohemmanen 1/2 mtl. V. Vi-restad 9³ och 1 mtl. Bösarp 6¹ uti Bösarps socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 21 maj 1938 till Länstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 24 maj 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 maj 1938 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Nils Larsson, V. Virestad nr 11, Mg. 11/32 mtl. V. Virestad 11⁶
uti Bösarps s:n.

Lantbr. Elof Nilsson, V. Virestad nr 9, Mg. 1/16 mtl. V. Virestad 11⁷
samt arr. domkyrkohermanet 1/2 mtl. V. Virestad 9³ uti Bösarps s:n.

Övriga sakkägare och ombud;

Lantbr. Oskar Andersson, Fru Alstad nr 2, Mg. 263/720 mtl. Fru Alstad
2⁹ och 5/32 mtl. Fru Alstad, 5³ uti Fru Alstads s:n.

Lantbr. Per Nilsson, Bösarp nr 6, arr. domkyrkohermanet 1 mtl. Bösarp
6¹ uti Bösarps s:n.

Lantbr. Anders Olsson, Lissbo, Mg. 13/48 mtl. Bösarp 11³ /lgf. d. 12/2
1925 § 108/ samt 1/666 mtl. V. Virestad nr 12 /lgf. d. 22/5 1930
§ 511/ uti Bösarps s:n samt förande talen för "Dikningsföretaget
Bösarp - V. Virestad av år 1937".

Husägaren Nils Nilsson, V. Virestad nr 12, Mg. 13/5328 mtl. V. Virestad
nr 12 uti Bösarps s:n genom Elof Nilsson utan fullmakt.

Snickaren Karl Ekberg, V. Virestad nr 12, Mg. 1/1776 mtl. Bösarp nr 12
/lgf. d. 15/3 1910 § 973/ och 5/2664 mtl. Bösarp nr 12 /lgf. d.
16/1 1935/uti Bösarps s:n.

Fru Kerstin Persson, V. Virestad nr 1, Mg. 329/18870 mtl. V. Virestad
nr 12 /lgf. d. 6/8 1931 § 47/ uti Bösarps s:n genom lantbrukaren
Per Emil Larsson i V. Virestad nr 1 enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Lantbr. Erik Larsson, V. Virestad nr 12, Mg. 133/9435 + 16/5328 mtl.
V. Virestad nr 12 uti Bösarps s:n.

Domkyrkorådet i Lund genom domkyrkokamreraren E. Grönquist enl. full-
makt /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta öfver de marker, som torde blive berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritning öfver de avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas, beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vatten-skadade marker. De yrkade därför, att det nuvarande floddiket mellan på-

larna 7+20 och 11+48 skulle fördjupas samt ombyggas som täckt ledning, varjämte floddiket borde upptagas nedströms punkten 7+20 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av deras marker.

§ 6.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 7.

Efter synegången fortsattes sammanträdet.

§ 8.

Till protokollet skulle antecknas följande under synegången gjorda yrkanden och uttalanden.

- 1/ Domkyrkokamrer E. Grönquist ansåg lämpligast, att dikningsföretaget utsträcktes så långt söder ut som erfordrades för att all den till domkyrkohemmanet V. Viarestad 9³ tillhöriga marken skulle kunna nöjaktigt torrläggas. Även framhöll domkyrkokamrer Grönquist, att avloppet borde utföras såsom täckt ledning åtminstone i de delar detsamma berörde domkyrkans fastighet.
- 2/ Nils Larsson framhöll, att det nya avloppet lämpligen borde upptagas i rak sträckning mellan pålarna 7+20 och 8+63.
- 3/ Av olika sakägare framhölls, att avloppet lämpligen kunde upptagas i nyskärning från påle 3+24 till nedströmsidan av bron vid påle 1+67 samt därefter i en svag båge över nordligaste ändan av Karl Ekbergs fastighet till påle 1+33. Genom att avloppet upptoges i denna sträckning skulle man vinna dels att avloppet ej obetydligt förkortades, samt att tre skarpa krökar bortginge, dels att en Karl Ekberg tillhörig brunn ej skadades.
- 4/ Nils Larsson, Elof Nilsson och Karl Ekberg förklarade, att de skulle

utan ersättning rothugga och borttaga sådana träd å sina marker, vilka stode hindrande i vägen för den nya ledningen.

§ 9.

Anders Olsson förklarade, att han såsom ordförande i styrelsen för "Dikningsföretaget Bösarp - V. Viarestad av år 1937" intet hade att invända mot att det nu planerade dikningsföretaget utfördes och tillkopplades avloppet för "Dikningsföretaget Bösarp - V. Viarestad av år 1937" vid påle 0.

§ 10.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå till Elof Nilsson och Nils Larsson med 20,- kr. till vardera.

§ 11.

På intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i härendet komme att hållas hos lantbrukaren Elof Nilsson, Björkhagen, V. Viarestad nr 9, tisdagen den 5 instundande juli kl. 3 e.m.

V. Viarestad den 14 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson

Anders Sonesson

Gode män.

År 1938 den 5 juli inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren

Elof Nilsson, Björkhagen, V. Virestad nr 9, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit,

Lantbr. Nils Larsson, V. Virestad nr 11.

Lantbr. Elof Nilsson, V. Virestad nr 9.

Lantbr. Oskar Andersson, Fru Alstad nr 2.

Lantbr. Per Nilsson, Bösarp nr 6.

Husäg. Nils Nilsson, V. Virestad nr 12, genom Elof Nilsson.

Snickaren Karl Ekberg, V. Virestad nr 12.

Fru Kerstin Persson, V. Virestad nr 1, genom lantbr. Per Emil Larsson

i V. Virestad nr 1 enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Lantbr. Erik Larsson, V. Virestad nr 12.

Domkyrkorådet i Lund genom domkyrkokamreraren E. Grönquist enl. full-

makt /Bil. nr 6/.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upp-

tagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregå-

ende sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och

ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades pro-

tokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgevs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande

underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde
 hade detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 §
 vattenlagen.

§ 15.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsfö-
 retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De upp-
 drogo åt lantbrukaren Elof Nilsson, V. Viarestad nr 9 per Fjärdingslöv,
 att tidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse sty-
 relse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Elof Nilsson, V. Viरे-
 stad nr 9 per Fjärdingslöv, tillika ordförande och verkställande ledamot,
 samt Nils Larsson, V. Viarestad nr 11, och snickaren Karl Ekberg, Holkorna
 nr 12, V. Viarestad, båda med postadress Fjärdingslöv.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Per Emil Larsson, V. Viarestad
 nr 1, och Erik Larsson, V. Viarestad nr 12, båda med postadress Fjärdings-
 löv.

§ 17.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar
 komme att inom 30 dagar tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren
 Elof Nilsson, V. Viarestad nr 9 per Fjärdingslöv, för att hos honom hållas
 tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 18.

Överlämnades till lantbrukaren Elof Nilsson ett exemplar av arvo-

desräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

V. Virestad den 5 juli 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

statsens lantbruksingeniör.

And. Jönsson

Anders Sonesson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade, Nils S. Larsson, ägare av fastigheten 11/32 mtl.

V. Virestad 11 och Elef Nilsson, ägare av 1/16 mtl. V. Virestad 11 och

brukare av domkyrkohermanet 1/2 mtl. V. Virestad 9 med byggnadsskyldig-

het, anhålla härmed vördsamt om förordnande av förrättningsman att för-

rätta syn angående torrläggning av våra egendomar.

V. Virestad den 26 april 1937.

Nils S. Larsson

Elef Nilsson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 28 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

A. Adler.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Viarestad nr 11 m.fl. hemman uti Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Elov Nilsson, Björkhagen, V. Viarestad nr 9, tisdagen den 14 instundande juni kl. 4 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande V. Viarestad n:ris 9, 11 och 12 samt Bösarp n:ris 6 och 11 uti Bösarps socken, ävensom Fru Alstad n:ris 2 och 5 uti Fru Alstads socken, dels "Dikningsföretaget Bösarp - V. Viarestad av år 1937".

Malmö den 21 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29 maj 1938 för Bösarps församling i Bösarps kyrka betygar:

Folke Wilson

p.l.

Bil. nr 3.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Viarestad nr 11 m.fl. hemman uti Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Elob Nilsson, Björkhagen, V. Viarestad nr 9, tisdagen den 14 instundande juni kl. 4 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande V. Viarestad n:ris 9, 11 och 12 samt Bösarp n:ris 6 och 11 uti Bösarps socken, liksom Fru Alstad n:ris 2 och 5 uti Fru Alstads socken, dels "Dikningsföretaget Bösarp - V. Viarestad av år 1937".

Malmö den 21 maj 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29 maj 1938 för Fru Alstads

församling i Fru Alstads kyrka betygar;

A.K. Krook

Stämpel.

p.l.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Virestad nr 11 m.fl. hemman uti Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Bösarps församling, /kungörelse/	Fjärdingslöv	21/5 1938
Pastorsämbetet i Fru Alstads församling, /kungörelse/	Alstad	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/	Malmö	" "
Lantbr. Per Andersson /god man/	Klagstorp	" "
Lantbr. Lars Johansson /god man/, Flyganett,	Anderslöv	" "
Domkyrkorådet,	Lund	28/5 "
Lantbr. Elof Nilsson, V. Virestad nr 9,	Fjärdingslöv	" "
Lantbr. Per Nilsson, Bösarp nr 6,	"	" "
Lantbr. Nils Larsson, V. Virestad nr 11,	"	" "
Lantbr. Oskar Andersson, Fru Alstad nr 2,	Alstad	" "
Lantbr. Anders Olsson, Lissbo,	Fjärdingslöv	" "
Husäg. Nils Nilsson, Holkorna nr 12, V. Virestad,	"	" "
Husäg. Alfr. Jönsson,	"	" "
Snickare Karl Ekberg,	"	" "
Lantbr. Erik Larsson, V. Virestad nr 12,	"	" "
Fru Kerstin Persson, V. Virestad nr 1,	"	" "
Nämndemannen Anders Sonesson /god man/, Äspö,	Äspö	13/6 "
Lantbr. Anders Jönsson /god man/, Grönby prästgård,	Anderslöv	" "

Malmö den 28 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt för Per Emil Larsson i V. Virestad att vid dikningsföretagets sammanträde å Björkhagen den 14/6 1938 föra min talan och utöva min rösträtt.

V. Virestad 15/6 1938.

Kerstin Persson.

Bevittnas;

Bevittnas;

M. Persson

I. Persson.

Bil. nr 6.

DOMKYRKORÅDET
LUND

R e s o l u t i o n.

Herr Domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom Domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda förrättning iakttaga och bevaka. Lunds Domkyrkas rätt och bästa. Lund den 30 maj 1938.

För Domkyrkorådet i Lund,

Joh. Lindblom.

/ A. Neuman.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
329 18870	av 12 ^{6,7}		<u>Bösarps socken.</u> V. Virestad	<u>Avdelning I.</u> <u>Kerstin Persson.</u> Åker, m.p.låttl. D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	1 2 3 4
5 2664	12		V. Virestad	<u>Karl Ekberg.</u> Åker, m.p.låttl. D:o d:o <u>Summa</u>	5 6
1 1776	12		V. Virestad	<u>Karl Ekberg.</u> Tomt <u>Summa</u>	7
133/9435+ +16/5328.	12 ^{6,8}		V. Virestad	<u>Erik Larsson.</u> Tomt <u>Summa</u>	8
13 5328	12		V. Virestad	<u>Nils Nilsson.</u> Åker, m.p.låttl. Tomt <u>Summa</u>	9 10

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							2200	814	-	2500	925	-	300	111	-
	21							2200	462	-	2500	525	-	300	63	-
	18							2100	378	-	2500	450	-	400	72	-
	43							2100	903	-	2500	1075	-	400	172	-
1	19								2557	-		2975	-		418	-
	08							1500	120	-	3200	256	-	1700	136	-
	01							1500	15	-	3200	32	-	1700	17	-
	09								135	-		288	-		153	-
	07							3100	217	-	4200	294	-	1100	77	-
	07								217	-		294	-		77	-
	08							3500	280	-	4200	336	-	700	56	-
	08								280	-		336	-		56	-
	16							1800	288	-	2500	400	-	700	112	-
	05							3000	150	-	4200	210	-	1200	60	-
	21								438	-		610	-		172	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
~~1~~ ~~556~~	12		V. Virestad	<u>Anders Olsson.</u> Åker, m.p.låttl. Tomt Summa	 11 12 Summa
~~1~~ ~~1332~~	av 12 ⁶		V. Virestad	<u>Alfred Jönsson.</u> Tomt Summa	 13 Summa
1/2	9 ³		V. Virestad	<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>err. Elof Nilsson.</u> Åker, m.p.låttl. D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o	 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1800	126	-	2500	175	-	700	49	-
	04							2800	112	-	4200	168	-	1400	56	-
	11								238	-		343	-		105	-
	07							2400	168	-	4200	294	-	1800	126	-
	07								168	-		294	-		126	-
	07							1600	112	-	2400	168	-	800	56	-
	21							1600	336	-	2400	504	-	800	168	-
	33							1600	528	-	2400	792	-	800	264	-
	06							1600	96	-	2400	144	-	800	48	-
	22							1900	418	-	2400	528	-	500	110	-
	04							1700	68	-	2500	100	-	800	32	-
	15							2000	300	-	2500	375	-	500	75	-
	11							2400	264	-	2500	275	-	100	11	-
	25							2200	550	-	2500	625	-	300	75	-
	49							1800	882	-	2500	1225	-	700	343	-
	71							1500	1065	-	2500	1775	-	1000	710	-
	31							1500	465	-	2500	775	-	1000	310	-
	46							1800	828	-	2500	1150	-	700	322	-
3	41							5912		-	8436		-	2524		-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lüttl.	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				Summa	
13 48	11 ³		Bösarp	<u>Anders Olsson.</u>	
				Åker, m.p.lüttl.	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				D:o d:o	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				Summa	
1	6 ¹		Bösarp	<u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Per Nilsson.</u>	
				Åker, m.p.lüttl.	39
				D:o d:o	40
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
3	41								5912	-		8436	-		2524	-
	40							2200	880	-	2500	1000	-	300	120	-
	44							2200	968	-	~~2200~~ 2500	968	-	-	-	-
	27							1800	486	-	~~2200~~ 2500	594	-	400	108	-
4	52								8246	-		10998	-		2752	-
	56							1800	1008	-	~~2200~~ 2500	1232	-	400	224	-
	48							1500	720	-	~~2200~~ 2500	1056	-	700	336	-
	41							1800	738	-	~~2200~~ 2500	902	-	400	164	-
	28							2200	616	-	~~2200~~ 2500	616	-	-	-	-
	40							2200	880	-	~~2200~~ 2500	880	-	-	-	-
	13							1800	234	-	~~2200~~ 2500	286	-	400	52	-
	04							2200	88	-	~~2200~~ 2500	88	-	-	-	-
	32							2200	704	-	~~2200~~ 2500	704	-	-	-	-
	27							1800	486	-	~~2200~~ 2500	594	-	400	108	-
2	89								5474	-		6358	-		884	-
	99							1800	1782	-	~~2200~~ 2500	2178	-	400	396	-
	27							2200	594	-	~~2200~~ 2500	594	-	-	-	-
1	26								2376	-		2772	-		396	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	9 ³		<u>Bösarps socken.</u> V. Virestad	<u>Avdelning II.</u> <u>Lunds Domkyrka,</u> <u>arr. Elof Nilsson.</u> Åker, m.p.lättl. D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättl. D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1/16	11 ⁷		V. Virestad	<u>Elof Nilsson.</u> Åker, m.p.lättl. D:o d:o <u>Summa</u>	52 53
11 32	11 ⁶		V. Virestad	<u>Nils Larsson.</u> Åker, m.p.lättl. <u>Överföres</u>	54

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							2200	572	-	2400	624	-	200	52	-
	20							1800	360	-	2400	480	-	600	120	-
	29							1600	464	-	2400	696	-	800	232	-
	14							2200	308	-	2400	336	-	200	28	-
	18							1800	324	-	2400	432	-	600	108	-
	52							1600	832	-	2400	1248	-	800	416	-
	87							1600	1392	-	2400	2088	-	800	696	-
						05										
	24							1600	384	-	2400	576	-	800	192	-
	64							1800	1152	-	2400	1536	-	600	384	-
	50							2200	1100	-	2400	1200	-	200	100	-
3	84						05		6888	-		9216	-		2328	-
	06							2200	132	-	2400	144	-	200	12	-
	02							1800	36	-	2400	48	-	600	12	-
	08								168	-		192	-		24	-
	11							2200	242	-	2400	264	-	200	22	-
	11								242	-		264	-		22	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				Vattenhåla, imp.	67
				Åker, m.p.lättl.	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	11								242	-		264	-		22	-
	17							1800	306	-	2400	408	-	600	102	-
	80							1400	1120	-	2400	1920	-	1000	800	-
	21							1400	294	-	2400	504	-	1000	210	-
	19							1500	285	-	2400	456	-	900	171	-
	37							1800	666	-	2400	888	-	600	222	-
	10							2200	220	-	2400	240	-	200	20	-
	02							2200	44	-	2400	48	-	200	4	-
	17							2200	374	-	2400	408	-	200	34	-
	25							2200	550	-	2400	600	-	200	50	-
	31							1800	558	-	2400	744	-	600	186	-
	12							1500	180	-	2400	288	-	900	108	-
	19							1500	285	-	2400	456	-	900	171	-
							01									
	13							1200	156	-	2400	312	-	1200	156	-
	06							1500	90	-	2400	144	-	900	54	-
	08							1800	144	-	2400	192	-	600	48	-
	08							2200	176	-	2400	192	-	200	16	-
	05							1500	75	-	2400	120	-	900	45	-
	15							1500	225	-	2400	360	-	900	135	-
	28							1800	504	-	2400	672	-	600	168	-
	36							2200	792	-	2400	864	-	200	72	-
4	20						01		7286	-		10080	-		2794	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/32	5 ³		<u>Fru Alstads socken.</u> Fru Alstad	<u>Oskar Andersson.</u> Åker, m.p.l.ttl. D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 76 77 78 79 80 81
263 720	2 ⁹		Fru Alstad.	<u>Oskar Andersson.</u> Åker, m.p.l.ttl. D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 82 83 84 85 86 87 88

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
13								2200	286	-	2400	312	-	200	26	-
06								1800	108	-	2400	144	-	600	36	-
02								1500	30	-	2400	48	-	900	18	-
08								1500	120	-	2400	192	-	900	72	-
05								1800	90	-	2400	120	-	600	30	-
06								2200	132	-	2400	144	-	200	12	-
40									766	-		960	-		194	-
07								2300	161	-	2400	168	-	100	7	-
15								1900	285	-	2400	360	-	500	75	-
15								1600	240	-	2400	360	-	800	120	-
03								1300	39	-	2400	72	-	1100	33	-
05								1500	75	-	2400	120	-	900	45	-
12								1800	216	-	2400	288	-	600	72	-
12								2200	264	-	2400	288	-	200	24	-
69									1280	-		1656	-		376	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Bösarps socken.</u>	<u>Sammandrag.</u> <u>Avdelning I.</u>	
329 18870	av 12 ⁶⁻⁷		V. Virestad	Kerstin Persson	1-4
5 2664	12		D:o	Karl Ekberg	5,6
1 1776	12		D:o	Dens.	7
133/9435+ +16/6328	6,8 12		D:o	Erik Larsson	8
13 5328	12		D:o	Nils Nilsson	9,10
1 666	12		D:o	Anders Olsson	11,12
1 1332	12 ⁶		D:o	Alfred Jönsson	13
1/2	9 ³		D:o	Lunds Domkyrka, arr. Elof Nilsson	14-29
13/48	11 ³		Bösarp	Anders Olsson	30-38
1	6 ¹		D:o	Lunds Domkyrka, arr. Per Nilsson	39,40
				<u>Summa för avdelning I</u>	
			<u>Bösarps socken.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
1/2	9 ³		V. Virestad	Lunds Domkyrka, arr. Elof Nilsson	41-51
1/16	11 ⁷		D:o	Elof Nilsson	52,53
11/32	11 ⁶		D:o	Nils Larsson	54-75
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1	19							2557	-		2975	-		418	-	
	09							135	-		288	-		153	-	
	07							217	-		294	-		77	-	
	08							280	-		336	-		56	-	
	21							438	-		610	-		172	-	
	11							238	-		343	-		105	-	
	07							168	-		294	-		126	-	
4	52							8246	-		10998	-		2752	-	
2	89							5474	-		6358	-		884	-	
1	26							2376	-		2772	-		396	-	
10	49							20129	-		25268	-		5139	-	
3	84					05		6888	-		9216	-		2328	-	
	08							168	-		192	-		24	-	
4	20					01		7286	-		10080	-		2794	-	
8	12					06		14342	-		19488	-		5146	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
5/32	5 ³		<u>Fru Alstads socken.</u>	Överfört	
263	9		Fru Alstad	Oskar Andersson	76-81
720	2		D:o	Dens.	82-88
				<u>Summa för avdelning II</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0-1+33= =20	133	<u>Inköp</u> av 28" cementrör m.	133	9,50	1263	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	133	3,75	498	75	1762	25		
<u>Tills.</u>	<u>133</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Koppling</u> av rörledningen i								
		intagsbrunnen vid påle 0.								
		Stensättningen borttages,								
		intagsöppningen utvidgas,								
		så att röret kan skjutas								
		in mellan de vertikala mu-								
		rarna, varefter den fria								
		delen av öppningen igenmu-								
		ras	st.	1	40,-	40 -				
		<u>Brunn</u> med 40" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		påle 1+33	st.	1	100,-	100 -	140	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					197	75	2100	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
1+33=20- -21+48= =3+24	148	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m.	148	7,50	1110	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	148	4,50	666	-	1776	-		
<u>Övf.</u>	<u>148</u>	<u>Överföres</u>					1776	-	2100	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	148	Överfört					1776	-	2100	-
<u>Tills.</u>	<u>148</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 40" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid påle								
		20+26	st.	1	100,-	100	-			
		<u>Brunn med kopplingar och</u>								
		särskilt intag för dagvat-								
		ten vid påle 21+48=3+24,								
		fördjupning och avsläntning								
		till 5,- m. längd räknat								
		uppströms från brunnen av								
		det från öster tillstötande								
		floddiket ävensom stensätt-								
		ning av avsläntningens bot-								
		ten och slänter, enl. typ-								
		ritning	st.	1	225,-	225	-	325	-	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med						199	-	2300
		<u>Dikesströkan C-D.</u>								
21+48=3+ +24=4+83	159	<u>Inköp av 15" cementrör</u>	m.	159	4,-	636	-			
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m.	159	1,75	278	25	914	25	
<u>Tills.</u>	<u>159</u>	<u>meter.</u>								
		Överföres					914	25	4400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					914	25	4400	-
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid påle								
		4+83 st.	1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					90	75	1050	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
4+83-7+20 =30	237	<u>Inköp av 15" cementrör m.</u>	237	4,-	948	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	237	1,75	414	75	1362	75		
<u>Tills.</u>	<u>237</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 5+80, 6+56 och								
		7+20 st.	3	45,-			135	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					152	25	1650	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
7+20=30- -30+80	80	<u>Inköp av 15" cementrör m.</u>	80	4,-	320	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	80	3,-	240	-				
30+80-31+ +12=8+63	32	<u>Inköp av 12" cementrör m.</u>	32	2,75	88	-				
- Övf.	112	Överföres			648	-			7100	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	112	Överfört			648	-			7100	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	32	2,-	64	-	712	-		
<u>Tills.</u>	<u>112</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pälarna 30+80 och 31+12=								
		8+63 st.	2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					98	-	900	-
		<u>Dikessträcken F-G.</u>								
31+12=8+	212	<u>Inköp av 12" cementrör</u> m.	212	2,75	583	-				
+63-10+75		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	212	1,50	318	-				
10+75-	73	<u>Inköp av 8" cementrör</u> m.	73	1,75	127	75				
-11+48		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	73	1,75	127	75	1156	50		
<u>Tills.</u>	<u>285</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pälarna 9+80, 10+60, 10+75								
		och 11+48 st.	4	45,-			180	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					1336	50	8000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1336 50		8000 -	
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					163 50		1500 -	
						Summa kostnad			9500 -	
		<u>Sammandrag.</u>								
	133	Dikessträckan A-B				2100 -				
	148	D:o B-C				2300 -	4400 -		kr.	
	159	D:o C-D				1050 -				
	237	D:o D-E				1650 -				
	112	D:o E-F				900 -				
	<u>285</u>	D:o F-G				1500 -	5100 -		"	
	<u>Summa 1074</u>	<u>meter.</u>				<u>Summa kostnad</u>	<u>9500 -</u>		<u>kr.</u>	
<u>Anmärkning:</u> Träd och buskar utmed de olika dikessträckorna skola vederbö-										
rande jordägare och arrendator själva och utan ersättning rothugga och bort-										
taga /jämför förrättningsprotokollets § 8/. Kostnaderna för dessa arbeten										
hava därför ej inräknats i detta kostnadsförslag.										
V. Virestad den 5 juli 1938.										
Å tjänstens vägnar;										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell.								
Dikessträckan A-B.								
0	-	1,80				7,53		28" rör mellan pålarna 0 och
+50	50	1,60				4:1000		1+33 = 20.
1	50	1,70						Fixpkt.: Kors och järndubb i
1+33=20	33	1,80				8,06		sockeln till boningshus till- hörigt Karl Ekberg, S.V. hör- net, belägen på höjden +11,125 m.
Summa 133 meter.								
Dikessträckan B-C.								
1+33=20	-	1,80				8,06		24" rör mellan pålarna 1+33 =
20+50	50	1,80				5:1000		= 20 och 21+48.
21	50	1,75						
21+48	48	1,65				8,80		
Summa 148 meter.								
Dikessträckan C-D.								
21+48= =3+24	-	1,45				9,-		15" rör mellan pålarna 21+48= =3+24 och 4+83.
3+50	26	1,75						
4	50	1,85				9:1000		
+50	50	1,75						
+83	33	1,60				10,43		
Summa 159 meter.								
Dikessträckan D-E.								
4+83	-	1,60				10,43		15" rör mellan pålarna 4+83 och 7+20 = 30.
5	17	1,75				6:1000		
+50	50	2,15						
Övf.	67							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	67					6:1000		
+80	30	2,05				11,01		
6	20	2,05						
+50	50	1,65				5:1000		
7	50	1,55						
7+20=30	20	1,55				11,71		
Summa	237	meter.						
<u>Dikessträckan E-F.</u>								
7+20=30	-	1,55				11,71		15" rör mellan pålarna 7+20=30 och 30+80.
30+50	50	1,80				8:1000		
30+80	30	1,25				12,35		
30+80	-	1,20				12,40 18:1000		12" rör mellan pålarna 30+80 och 31+12.
31+12	32	1,60				12,98		
Summa	112	meter.						
<u>Dikessträckan F-G.</u>								
31+12= -8+63	-	1,60				12,98		12" rör mellan pålarna 31+12 = -8+63 och 10+75.
9	37	1,60				14:1000		
+50	50	1,80						Fixpkt.: Kors och järndubb i S.Ö. hörnet av boningshus tillhörigt fastigheten V. Viarestad 11 ^o , belägen på höjden +18,745 m.
+80	30	1,60				14,62		
10	20	1,55				10:1000		
+50	50	1,70						
+75	25	1,45				15,57		
+75	-	1,40				15,63		8" rör mellan pålarna 10+75 och 11+48.
Övf.	212							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
<u>Att</u>								rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljäs till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
<u>Att</u>								sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.
<u>Att</u>								samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.
<u>Att</u>								fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
<u>Att</u>								fyllningen ej får innehålla sten.
<u>Att</u>								brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.
<u>Att</u>								brunnar med 40" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av i kallmur lagda brunnstegel.
<u>Att</u>								brunnar med 40" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkomande överdel.
<u>Att</u>								brunnen vid påle 21+48 = 3+24 skall utföras i enlighet med upprättad typritning samt att det från öster tillstötande floddiket skall fördjupas och avsläntas samt stensättas på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget.
<u>Att</u>								sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk.
<u>Att</u>								samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
<u>Att</u>								samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande

genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar skola göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv inkluder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå, därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola

återställas i fullgett skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

V. Virestad den 5 juli 1938.

Å tjänstens vägnar;

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Viarestad nr 11 m.fl. hemman uti Bösarps och Fru Alstads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 28 april 1937 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande V. Viarestad nr 11 m.fl. hemman uti Bösarps och Fru Alstads socknar av Malmöhus län. Under syneförrättningen har det utrönt, att det avsedda torrlägningsföretaget omfattar marker tillhörande V. Viarestad n:ris 9, 11 och 12 samt Bösarp n:ris 6 och 11 uti Bösarps socken liksom Fru Alstad n:ris 2 och 5 uti Fru Alstads socken. Emot förrättningens handläggande eller dikningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det nu planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 2,- km. nordväst om Bösarps kyrka samt 3,- km. nordost om Fjärdingslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Svedala-Trolleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas genom

ett öppet floddike, vilket emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av deras marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikingningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan A-B från påle 0, belägen vid en större trumma för den av 32" cementrör utförda ledningen för "Dikningsföretaget Bösarp - V. Viarestad av år 1937", norr ut till påle 1+33 = 20. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 28" cementrör. Det nya avloppet skall i brunnen vid påle 0 tillkopplas avloppet för "Dikningsföretaget Bösarp - V. Viarestad av år 1937". Ny brunn med 40" inre diameter skall utföras vid påle 1+33 = 20.

2/ Dikessträckan B-C från påle 1+33 = 20 norr och öster ut till påle 21+48 = 3+24. Det nya avloppet skall helt upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 24" cementrör. Mellan pålarna 1+33 = 20 och 20+26 = 1+67 skall avloppet följa en svag nordlig båge över nordligaste delen av Karl Ekbergs fastighet samt genom utfartsvägen från V. Viarestad nära 9 och 11. Mellan pålarna 20+26 = 1+67 och 21+48 = 3+24 skall avloppet åter upptagas i rak nyskärning. Vid påle 20+26 = 1+67 skall anordnas brunn med 40" inre diameter. En större fyrkantig brunn med särskilt inbåg för tillstötande floddike skall

därjämte byggas vid påle 21+48 = 3+24.

- 3/ Dikessträckorna C-D och D-E från påle 21+48 = 3+24 norr ut till påle 7+20 = 30, belägen i rågången mellan fastigheterna V. Virestad 9³ och V. Virestad 11⁶. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som tätt ledning av 15" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid pålarna 4+83, 5+80, 6+56 och 7+20 = 30.

- 4/ Dikessträcken E-F från påle 7+20 = 30 åt nordväst till påle 31+12 = 8+63. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som tätt ledning av dels 15", dels 12" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid pålarna 30+80 och 31+12 = 8+63.

- 5/ Dikessträcken F-G från påle 31+12 = 8+63 norr och väster ut till och genom Ågövägen vid påle 11+48. Delsträcken 31+12 = 8+63 - 10+75 skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som tätt ledning av 12" cementrör. Delsträcken 10+75 - 11+48 skall följa nuvarande öppet dike utmed gränsen mellan Bösarps och Fru Alstads socknar samt utföras som tätt ledning av 8" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid pålarna 9+80, 10+60, 10+75 och 11+48.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täkta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täkta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, ehuru det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utröntes, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt

inverkande kimen.

För avloppet har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt ävensom läget för de brunar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har föruttningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya dikessträckorna komma till utförande, vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2,1000.

Mpm. 3.Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal trummor för skiftesvägar och enskilda brukningsvägar måste rivas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som tückta ledningar, skola de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras. Beträffande de båda vägar av mera allmänt intresse, som skäras av den nya ledningen mellan pålarna 20+18 och 20+34, skall dock särskilt iakttagas, att vägbanan återställas i fullgott skick.

Nom. 4.Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de tückta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som fastställles av statens lantbruksingeniör i länet för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Nom. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 9500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som anförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 10855,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämvel utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förekomma mellan olika i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jänkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågofigurerna 1-40 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5139,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A-B och B-C samt delsträckan 3+24 = 4 av dikesträckan C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava be-

räknats till 4900,- /2100+2300+500/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 41-88 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5716,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F och F-G upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan C-D eller 1050,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5100,- /1650+900+1500+1050/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
10855,- kr.	9500,- kr.	0,874850.

Utföras varje avdelning för sig, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	5139,- kr.	4900,- kr.	0,953492
II	5716,- "	5100,- "	0,891608.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Dc. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn

16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådane omständigheter, som emförmlas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Num. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna syne-
männen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall
alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann
överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget,
med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta
utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit
åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen

i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse såsom sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare,

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gräda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. G/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mon. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikesträckorna alltid hållas i fullgett skick. Erforderliga rensnings-

och underhålls arbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med där till hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget V. Viarestad nr 9 och 11 av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Bösarps socken.

sådan avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 16,28 kr. Det åligger sökandena att inbetala avgiften till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kom-

mer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mon. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet. Då denna förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

V. Virestad den 5 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Jönsson

Anders Sonesson

Gede m.m.

1. *Staphylococcus aureus* (Staph aureus) is a Gram positive cocci in clusters. It is a facultative anaerobe, catalase positive, coagulase positive, and oxidase negative. It is a common cause of skin infections, abscesses, and food poisoning.

1947

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
$$c_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 0, \quad c_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 0.$$

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1980).

[illegible][illegible]
$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^5} + \frac{1}{x^6} + \frac{1}{x^7} + \frac{1}{x^8} + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}} + \frac{1}{x^{11}} + \frac{1}{x^{12}} + \frac{1}{x^{13}} + \frac{1}{x^{14}} + \frac{1}{x^{15}} + \frac{1}{x^{16}} + \frac{1}{x^{17}} + \frac{1}{x^{18}} + \frac{1}{x^{19}} + \frac{1}{x^{20}} \right)$$

10

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

• *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

100

[illegible]

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Bösarps socken.</u>							
329 1887 ^{6,7}	12		V. Virestad, Kerstin Persson		1-4	2557,-	2975,-
5 2664	12		D:o ; Karl Ekberg		5,6	135,-	288,-
1 1776	12		D:o ; Dens.		7	217,-	294,-
133/4435 + 16/5328	12	6,8	D:o ; Erik Larsson		8	280,-	336,-
13 5328	12		D:o ; Nils Nilsson		9,10	438,-	610,-
1 666	12		D:o ; Anders Olsson		11,12	238,-	343,-
13 48	11	3	Bösarp ; Dens.		30-38	5474,-	6358,-
1 1332	12	6	V. Virestad, Alfred Jönsson		13	168,-	294,-
1/2	9	3	D:o ; Lunds Domkyrka, arr. Elof Nilsson		14-29, 41-51	15134,-	20214,-
1	6	1	Bösarp ; Lunds Domkyrka, arr. Per Nilsson		39,40	2376,-	2772,-
1/16	11	7	V. Virestad, Elof Nilsson	sök.	52,53	168,-	192,-
11 32	11	6	D:o ; Nils Larsson	sök.	54-75	7286,-	10080,-
<u>Fru Alstads socken.</u>							
5/32	5	3	Fru Alstad ; Oskar Andersson		76-81	766,-	960,-
263 720	2	9	D:o ; Dens.		82-88	1280,-	1656,-
						<u>36513,-</u>	<u>47372,-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
418,-						365,75	3,85	18,65	
153,-						133,95	1,41	6,83	
77,-						67,45	0,71	3,44	
56,-						48,45	0,51	2,47	
172,-						150,10	1,58	7,66	
105,-						92,15	0,97	4,70	
884,-						773,30	8,14	39,44	
126,-						110,20	1,16	5,62	
5080,-						4446,-	46,80	226,76	
396,-						346,75	3,65	17,69	
24,-						20,90	0,22	1,07	
2794,-						2446,25	25,75	124,76	
194,-						170,05	1,79	8,67	
376,-						328,70	3,46	16,76	
10855,-						9500,-	100,-	484,52	
V. Viarestad den 5 juli 1938. A tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			And. Jönsson Gode män.		Anders Sonesson coll P. H. H.		
			Vidimeras ex officio; <u>E. H. Hallén</u>				

M

2*0609

DIARIE Nr 6543
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget V.Virestad n:ris 9 o.11

av år 1938"

uti Bösarps och Fru Alstads socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Genom Kungl. Lantmäteristyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939.
På Kungl. Lantmäteristyrelsens vägnar:
Carl Lehlmark.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget V. Virestad nr:is 9 och 11

av år 1938"

uti Bösarps och Fru Alstads socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget V. Virestad nr:is 9 och 11 av år 1938" uti Bösarps och Fru Alstads socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. nordväst om Bösarps kyrka samt 3,- km. nordost om Fjärdingslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Svedala - Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 28 april 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörande fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i Ärendet den 14 juni 1938, varefter förrättningen avslutades den 5 juli 1938. Enligt av Söder-

bygdens Vattendonstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 5 juli 1938 uttalade sig delägarne för önskvärldheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 15/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 98,33 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling. Arrendatorerna av Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheter hava erhållit tillstånd att ansöka om lån från statens avdikningslånefond /Bil. V/.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 19,70 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande 19,55 ha

Endast bidragssökande -1,15 "

Summa 19,70 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	9500,- kr.	9341,35 kr.	158,65 kr.
Syreförrättning	484,52 "	476,43 "	8,09 "
Betänkande	138,34 "	136,03 "	2,31 "
Domstolsavgift	16,28 "	16,01 "	-27 "
Summa	10139,14 kr.	9969,82 kr.	169,32 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 515,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	47372,- kr.
" före "	36517,- "
Värdeförhöjning	10855,- "
Kostnad	10139,14 "

Rel. kostnad	0,93
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,55.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	46712,- kr.
" före "	36069,- "
Värdeförhöjning	10673,- "
Kostnad	9969,82 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	630,- kr.
" före "	448,- "
Värdeförhöjning	182,- "
Kostnad	169,32 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget V. Virestad nr: 9 och 11 av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4820,- kr., motsvarande 47,55 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 5230,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell Bil. I

Sammandrag av kostnaderna Bil. II

Förening

Bil. III

Diariébevis

Bil. IV

Domkyrkorådets skrivelse den 10 oktober 1938

Bil. V

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökas från statens av-

dikningslånefond

Bil. VI

Arvodesräkningar

Bil. VII och VIII

Synförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 oktober 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Prot. I

Bidrags- och låneröthandes andel i kostnader -
na samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet- och -ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
<u>Börarp socken.</u>					
5. ³²⁹ 18870	12 ⁶⁷	W. Wirstad; Kerstin Persson	1-4	1	19
4. ⁵ 2664	12	Jo; Karl Ekberg	5,6		09
4. ¹ 1776	12	Jo; Jens.	7		07
¹⁵⁵ 145328	12 ⁶⁸	Jo; Erik Larsson	8		08
7. ¹³ 5328	12	Jo; Nils Nilsson	9,10		21
8. ¹ 666	12	Jo; Anders Olsson	11,12		11
8. ¹³ 48	11 ³	Börarp; Jens.	30-38	2	89
¹ 1332	or 12 ⁶	W. Wirstad; Alfred Larsson	13		07
1. ¹ 9	9 ³	Jo; Lunds Tomtehyka, an. Elov Nilsson	14-29, 41-51	8	36
3. 1	6 ¹	Börarp; Lunds Tomtehyka, an. Per Nilsson	39,40	1	26
1. ¹ 16	11 ⁷	W. Wirstad; Elov Nilsson	52, 53		08
2. ¹¹ 32	11 ⁶	Jo; Nils Larsson	54-75	4	20
<u>Fm Abstad socken.</u>					
6. ⁵ 32	5 ³	Fm Abstad; Oskar Andersson	76-81		40
6. ²⁶³ 720	2 ⁹	Jo; Jens.	82-88		69
Summa				19	70
Relativ kostnad			0.93.		
Bidrag i % av kostnaderna			47.55.		

sa
samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
418 -		365 75	18 65	5 33	63	390 36	185 62	204 74	
153 -		133 95	6 83	1 95	23	142 96	67 98	~~74 98~~	
77 -		67 45	3 44	- 98	12	71 99	34 23	~~37 76~~	
56 -		48 45	2 47	- 71	08	51 71	24 59	- -	Löser ej lån.
172 -		150 10	7 66	2 19	26	160 21	76 18	~~84 03~~	
105 -		92 15	4 70	1 34	16	98 35	46 77	~~51 58~~	
884 -		773 30	39 44	11 26	1 32	825 32	392 44	432 88	
126 -		110 20	5 62	1 60	19	117 61	55 92	- -	Löser ej lån.
5080 -		4446 -	226 76	64 74	7 62	4745 12	2256 30	2488 82	
396 -		346 75	17 69	5 05	59	370 08	175 97	194 11	
24 -		20 90	1 07	- 30	04	22 31	10 61	~~11 70~~	
2794 -		2446 25	124 76	35 62	4 19	2610 82	1241 44	1369 38	
194 -		170 05	8 67	2 48	29	181 49	86 30	95 19	
376 -		328 70	16 76	4 79	56	350 81	166 81	184 -	
10855 -		9500 -	484 52	138 34	16 28	10139 14	4821 16	5229 17	
Udvald i september 1938. b. H. Wallin Statens lantbruksingenjör.									

Sammandrag av beräknade kostnader

Öfveringskostnader		9500.- kr.
Förvaltningskostnader;		
Lynneförvaltning	48452 kr.	
Bettänhande	138.34 "	
Fornstolsavgift	16.28 "	639 14 "
	<u>Summa</u>	<u>10139.14 kr.</u>

Utgjort i september 1938.

C. H. Waller

Statens lantbruksskillingar.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.139 kronor 14 öre, varav ä lanttagarnas andel 9.474 kronor 1 öre, sedan från delaktighet i länet utslutits dels fastigheten V. Virestad 11⁷, dels och fastigheterna V. Virestad 12, omfattande ägofigurer 5 och 6, 7, 9 och 10 samt 11 och 12.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksskillingens vägnar:
Erik Lehmarm.

Förening.

3 APR. 1940

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget V. Virestad n:ris 9 och 11 av år 1938" uti Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Elof Nilsson, V. Virestad nr 9 per Fjärdingslöv, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Larsson, V. Virestad nr 11 per Fjärdingslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Virestad den 5 juli 1938.

1. Elof Nilsson

2. Nils Larsson

3. Per Nilsson

4. Carl Ekberg

5. Kerstin Persson

6. Oscar Andersson.

Att Elof Nilsson, Nils Larsson, Per Nilsson, Carl Ekberg, Kerstin Persson och Oscar Andersson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

7. Nils Nilsson

8. Anders Olsson.

Att Nils Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Villiam Rudolfsson

Nils Jönsson

Skarhult

Skarhult

Att And. Olsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Harry Christensson

Ruth Christensson

Lissbo.

Lissbo.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget V. Virestad n:ris 9 och 11 av år 1938" uti Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Elof Nilsson, V. Virestad nr 9 per Fjärdingslöv, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Larsson, V. Virestad nr 11 per Fjärdingslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Virestad den 5 juli 1938.

1. Elof Nilsson

2. Nils Larsson

3. Per Nilsson

4. Carl Ekberg

5. Kerstin Persson

6. Oscar Andersson.

Att Elof Nilsson, Nils Larsson, Per Nilsson, Carl Ekberg, Kerstin Persson och Oscar Andersson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

7. Nils Nilsson

8. Anders Olsson

Att Nils Nilsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Villiam Rudolfsson

Nils Jönsson

Skarhult.

Skarhult.

Att And. Olsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Harry Christensson

Ruth Christensson

Lissbo.

Lissbo.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 5 juli 1938
avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföreta-
get V. Viarestad n:ris 9 och 11 av år 1938" uti Bösarps och Fru Alstads
socknar, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 september 1938.

Ex officio:

Oläsligt.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl.	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Till Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

På därom gjord hemställan får Domkyrkorådet i Lund härigenom meddela, att Domkyrkorådet för sin del icke har något att erinra mot att arrendatorn Per Nilsson å domkyrkohegmanet 1 mantal Bösarp nr 6, i Bösarps socken, och arrendatorn Elof Nilsson å domkyrkohegmanet 1/2 mantal Västra Virestad nr 9, likaledes i Bösarps socken, söka statsbidrag och deltaga i statens dikningslån till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Västra Virestad n:ris 9 och 11 av år 1938" belöpa å berörda domkyrkohegman. Lund den 10 oktober 1938.

Å domkyrkorådets i Lund vägnar:

Joh. Lindblom.

/ A. Neuman.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget V. Virestad nr:ris 9 och 11 av år 1938" uti Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bösarps socken.

1	mtl. Bösarp	6	, Lunds Domkyrka,
13/48	" "	3	, Anders Olsson,
1/2	" V. Virestad	9	, Lunds Domkyrka,
11/32	" "	6	, Nils Larsson,
1/16	" "	11	, ~~Elof Nilsson,~~
329/18870	" "	6-7	, Kerstin Persson,
5/2664	" "	12	, ~~Karl Erikberg,~~
1/1776	" "	12	, ~~Dens.,~~
13/5328	" "	12	, ~~Nils Nilsson,~~
1/666	" "	12	, ~~Anders Olsson.~~

Fru Alstads socken.

263/720	mtl. Fru Alstad	9	, Oskar Andersson,
5/32	" D:o	5	, Dens..

Malmö 1 september 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér

*Stämplingen med blått vidtagna av
Kongl. Lantbruksstyrelsen.*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fiskningsföretaget V. Hjersstad n. nr 9 och 11 av år 1938"
 inom *Börsjöps och Fem Abtads* socknar
 av *Mealmörns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförelämningshandlingarna</i> ~~2~~ exemplar	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $2 + 12 \times 0.50 + 2 \times 0.40 + 3$	11	80
Upprättande av ansökningshandlingar, <i>skrivor</i> <i>till Jernhysskonädet m. m.</i> dagar $\frac{1}{2}$	6	—
Kopia av plankartan å väv $(29.61 - 2.23)$	27	38
" " profiler och sektioner	20	01
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (58 + 8 + 12)$	42	90
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar,</i> <i>2 häften betänkande</i>	3	75
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka arkes</i> <i>län</i>	4	—
Summa Kronor:	138	34

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Orn och Skerfth*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmör den *20 oktober* 1938.

C. H. Næver
 Statens lantbruksingenjör.

Bil. VII.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				59 45
1938 28-29 4		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	19 76	0 50	9 88	
		avvägda punkter	415	0 03	12 45	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		46 33
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar, ...	88	0 05	4 40	
			19 76	0 10	1 98	6 38
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	88	0 04		3 52
		Markvärdering:				
14 6		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00	2 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	172	0 06	10 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	86	0 12	10 32	22 64
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0 3	3 -	90	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1 2	3 50	4 20	5 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	17	0 14	2 38	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0 25	4 50	
						
						6 88
			1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0 02		
3 5		 dagar <i>Rekognoserings- och mätarbödsområdet</i>	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		 våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1 1	10,00		11 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	28	0 03	84	1 84
		Överföres				180 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				180 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 50	13 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	415	0,01		4 15
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		6 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	13	3,00		39 —
14 5/6	5/4	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/3	12,00		16 —
3/5		Särskild utredning, § 46, mom. 2, dagar	1/2	12,00		6 —
5/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka 1 st.	1/2	12,00	6 —	12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				304 39
		1) 1:sta regalarkelet				
		blad				
		övriga regalarke			7 —	
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	88	0,07	6 16	
		har	19.76	0,14	2 77	
		Överföres			15 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 93	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 23	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	415	0,02	8 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,06	1 40	29 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta..... km.				
		befintligt vattendrag ell. vall..... "	0.3	3.-	90	
		nytt avlopp eller vall..... "	0.3	5.-	1 50	
		ändring av befintligt avlopp..... "	0.9	6.-	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp.....			6 88	
		3) broar och trummor, " ".....				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad..... st.	1	3,00	3 -	17 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,..... dagar	3/4	12,00		9 -
		brunn, rörtullopp och slamficka..... "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55..... sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				87 79
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrifter~~ <i>avskrifter</i>			3 -	19 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen.....				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			32 54	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.....			40 -	72 54
		Summa kronor				92 34
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				304 39
		Lösen för kopior och avskrifter				87 79
		Övriga förrättningskostnader				92 34
		Summa kronor				484 52

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Oxie och Lhyfts* häradsrätt.

V. Virestad den 5 juli 1938.

G. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Jönsson

Anders Jönsson

Kronor *444 52* kvitteras:

Moakus den 12 juli 1938.

G. H. Wallin

Fiduciarus ex officio
G. H. Wallin

15
438
39
Skuldförbindelsen överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 6/4 1940
godkänd den 18/4 1940

M 2*0609
6543
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för
"dikningsföretaget V.Virestad nr 9 och 11 av år 1938" i Bösarps och
Fru Alstads socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusenåttahundratjugo (4.820) kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels ett lån av fyratusenniohundrasjuttio (4.970)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha. F. undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

V. Virestad den 28 mars 1940.

Elof Nilsson

Att lantbrukaren Elof Nilsson,

V. Virestad nr 9 per Fjärdingslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Nilsson

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Angela Jönsson

Adress V. Virestad nr 9 Fjärdingslöv.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 april 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 7/5 1943

438
39

DIARIE Nr

8255

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 APR. 1943

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "V. Virestad n:ris 9 och 11 av år 1938" i Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4820,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 4970,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Elof Nilsson,

V. Virestad nr 9 per Fjärdingslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 april 1943. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit ca 1000,- kr högre än de beräknade.

Malmö den 20 april 1943.

E. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 498/43

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikningsföretaget V. Virestad nr 9 och 11 av år 1938 i Bösarps
och Fru Alstads socknar av

Malmöhus län

Arb. plan: 16/12 39

Kontrakt: 24/4 40

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 4.820

Lån: 4.970

Beräkn. kostnad: 10.139:14

Verkst. utbet. d. 1/9 42 av statsbidrag: 1.900 kr.
av lån: 2.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér den 18 /12 19. 42

8139:14 kr. = c:a 80 %

0,75 · 4'820 =	3'600	0,75 · 4'970 =	3'700
	1'900		2'000
	1'700		1'700

Ord. i arb. styrelsen } Lantbr. Elof Nilsson, V. Virestad nr 9, Fjärdingslöv.
Ende-intressent } bef.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'700 kr.
av lån 1'700 kr.

Stockholm den 12 / 1 19.43



CLAES-HENRIC WALLÉR

Statens Lantbruksingeniör

Tel. 15950 - MALMÖ

DIARIE Nr 498

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN. 1943

438
39

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

STOCKHOLM.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning av dikningsföretaget "V. Viarestad n:ris 9 och 11 av år 1938" i Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län. Även översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda skrivelser med anhållan att andra delen av beviljat statsbidrag och lån måtte utbetalas.

Malmö den 7 januari 1942.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

438
39

DIARIE Nr 498
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1943

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "V. Viarestad n:ris 9 och 11 av år 1938" i Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4820,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 4970,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Elof Nilsson,

V. Viarestad nr 9 per Fjärdingslöv.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 18 december 1942. Vid besiktningen utröntes, att dikessträckan A-B-C-D-E var utförd samt att rör av godkänd kvalitet levererats till dikessträckan E-F-G.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 7500,- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 639,14 "

Summa 8139,14 kr.

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 10139,14 kr.

Malmö den 7 januari 1942.

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

CLAES-HENRIC WALLÉR

Statens Lantbruksingeniör

Tel. 18060 - MALMÖ

438
39

DIARIE Nr 17283
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 AUG. 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För dikningsföretaget "V. Virestad n:ris 9 och 11 av år 1938" i Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län, översändes härmed rapport rörande verkställd besiktning ävensom tvenne till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda skrivelser med anhållan att första delen av beviljat bidrag och lån måtte utbetalas.

Malmö den 26 augusti 1942.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "V. Virestad n:ris 9 och 11 av år 1938" i Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4820,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 4970,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Elof Nilsson,

V. Virestad nr 9 per Fjärdingslöv.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 18 augusti 1942. Vid besiktningen utröntes, att arbetet påbörjats, samt att på arbetsplatsen upplagrats ett parti 24" och 15" rör, avsedda för dikessträckorna B-C-D-E. Rörpartiet godkändes.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 2000,- kr

Härtill kommer förrätningskostnader 639.14 "

Summa 2639,14 kr,

motsvarande omkring 26 % av hela den beräknade kostnaden 10139,14 kr.

Malmö den 26 augusti 1942.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

1942 den 1 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget V. Virestad nr 9 och 11 av år 1938 i Bösarps och Fru Alstads socknar av Malmöhus län.

Lån 4.970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	I g a r e
<u>Bösarps socken</u>			
Bösarps	1	6 ¹	Lunde Domkyrka
"	13/48	11 ³	Anders Olsson
V. Virestad	1/2	9 ³	Lunde Domkyrka
" "	11/32	11 ⁶	Nils Lureson
" "	329/18870 avl2	6-7	Kerstin Persson
<u>Fru Alstads socken</u>			
Fru Alstad	263/720	2 ⁹	Oskar Andersson
" "	5/32	5 ³	Densamme

Stockholm den 1 september 1942.

Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

16/12 39

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikringsföretaget V. Viarestad nr:ris 9 och 11 av år 1938" uti Bösarps och Fru Alstads socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sålles lån från statens avdikningälänsfond.

Bösarps socken.

1	ntl. Bösarp	6	1, Lunds Domkyrka,
13/48	" "	11	3, Anders Olsson,
1/8	" V. Viarestad	9	3, Lunds Domkyrka,
11/32	" "	11	6, Nils Larsson,
1/16	" "	11	7, Eilof Nilsson,
329/18870	" "	av 12	6-7, Kerstin Persson,
5/2664	" "	12	, Karl Ekberg,
1/1776	" "	12	, Dens.,
13/5328	" "	12	, Nils Nilsson,
1/666	" "	12	, Anders Olsson.

Fru Alstads socken.

263/720	ntl. Fru Alstad	2	9, Oskar Andersson,
5/32	" Dis	5	3, Dens..

Malmö 1 september 1938.

B. A. Munk.

Statens lantbruksingeniör.

Strykningar med blått vidtagna av

Kungl. Lantbruksstyrelsen / *Stu*

