

Hänvisning


Den förrättning som beskrivs i

akt nr M-1*611

har en eller flera ritningar som är i dåligt skick.

M-2*1760

Motsvarande ritningar i bättre skick kan sökas i akt nr

19/11-07 

Datum och namn

Förslag i 1 blad till **By-Månstunda dikeeringsföretag år 1938.**



88071
 K. LANTBRUKSTYRELSER
 1939

Lövstads och Fågeltofta socknar.
 Halmstads och Kristianstads län.
 Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:
 Thore Møller
 Statsens tekniska ingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
 22 juli 1939 fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 juli 1939.
 På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
 Riktlinjer.



Längdskala 1:4000.

Höjd och sektionsskala 1:100.

Breddskala 1:50.

1130-1 M

NTN.Nr 001
 M 1:0611
 Bestyrelse i Halmstad:
 Thore Møller.

M 1:0612
 Nr 525 Halmstads län / rit

6
M 1*0611

DIARIE Nr 17969
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP 1939

Handlingar

till

RY-MÅNSLUNDA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Lövestads och Fågeltofta socknar,

Malmöhus och Kristianstads län.

Aviskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
22 juli 1939 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 juli 1939.

På Kungl. hantverksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
Hörsbörger

Betänkande

till

RY-MÅNSLUNDA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Lövestads och Fågeltofta socknar

Malmöhus och Kristianstads län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av stats-

understöd till Ry-Månslanda diknings-

företag år 1938 i Lövestads och Fågel-

tofta socknar av Malmöhus och Kristi-

anstads län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas bättre torrläggning fråga är, äro belägna omkr. 4 km nordost Lövestads kyrka och omkr. 6 km nordväst Fågeltofta kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens bristfälliga beskaffenhet är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande häftiga översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att borttaga översvämningarna och bereda möjlighet till förbättrad torrläggning genom täckdikning av alla marker, som äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättlig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ett flertal personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning rörande ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 17 oktober 1938 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en hel-dragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 21,432 hektar, varav 15,429 hektar åker samt 6,003 hektar annan mark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen beredes angivna område, beräknats till 13.121:80 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 12.270:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, domstolsavgift, detta betänkande m.m., sammanlagt 774:02 kr, varför totalkostnaden uppgår till 12.974:02 kr eller 99 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanlag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter. Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 99 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas

till företaget i sin helhet till ett belopp, motsvarande 49,65 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 6.440:- kr. Därjämte torde statslån kunna erhållas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 5.830:-kr

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till hemmanens åbyggnader. Vissa fastigheter komma därjämte att erhålla ett värdefullt tillskott av god odlingsmark. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1 / Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- och sektionsritningar.

Höör 1 februari 1939.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. ersättningar	12.270:- kr.
Syreförrättningen	579:65 "
Betänkandet m.m.	104:69 "
Domstolsavgift	<u>19:68 "</u>
Summa	<u>12.974:02 kr</u>

Höör i februari 1939.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.974 kronor 2 öre, varav ä läntagornas andel 11.579 kronor 70 öre.

Stockholm den 7 juli 1939.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Ry-Månslunda dikningsföretag år 1938

i Lövestads och Fågeltoftasocknar av Malmöhus och Kristianstads län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Enedal, Lövestad, den 14 februari 1939.

3/

1/ Emilia Henriksson.

4/ Sven Eriksson.

2/ Johan Andersson.

5/ Nils Persson.

3/ Arthur Ekelundh.

6/ Karl Larsson.

7/ Nils Antonsson.

Förestående namnteckningar bevittnas:

Thore Möller.

Per Nilsson.

Höör.

Ry.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Lövestads socken, Malmöhus län.

Ry 44/640 mtl av ¹¹2 äg. Arthur Ekelundh, lagf. 24 november
1932, § 161.

" 9/640 " av ¹¹2 }
" 9/640 " 2 } " Johan Andersson, { lagf. 11 april
1919, § 197.

" 9/640 " ¹³2 " Emilia Henriksson, lagf. 11 febru-
ari 1926, § 68.

" 15/128 " ¹⁷5 " Sven Eriksson, lagf. 29 september
1922, § 109.

Fågeltofta socken, Kristianstads län.

Månslunda 1/256 mtl ⁵2 äg. Karl Larsson, lagf. 11 februari 1915
§ 78.

" 1/768 " ¹³4 }
" 1/768 " ¹⁵4 }
" 1/768 " ¹⁷4 }
" 1/768 " ¹⁹4 } äg. Nils Bersson, lagf. 29 september 1922,
§ 124.
" 1/1536 " ²¹4 }
" 1/1536 " ²³4 }
" 1/768 " ²⁵4 }

" 3/80 " ⁸11 äg. Nils Antonsson, lagf. 18 september 1935,

§ 550.

Höör i februari 1939.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 oktober 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ry-Månslunda dikningsföretag år 1938" och avseende torrläggning av marker tillhörande Ry nr 1, 2 och 5 i Lövestads socken, Malmöhus län, samt Månslunda nr 2, 4 och 11 i Fågeltofta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1939.

Ex officio:

Gösta Masrelletz.

Lösen redov. gm stpl ...	0.75
Stämpel	1:-
<u>Summa</u>	<u>1.75</u>

Förestående avskrifters, sid 1 - 7, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:

Gösta Masrelletz

Synehandlingar

till

RY-MÅNSLUNDA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1938

Lövestads och Fågeltofta socknar,
Malmöhus och Kristianstads län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående torrlägg-

ning genom dikning av marker tillhörande

Ry n:r 2 m.fl. hemman i Lövestads socken av

Malmöhus län.

Torsdagen den 15 september 1938 kl. 10 fm inställde sig under-

tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Johannes Nilsson i Lövestad och Magnus Andersson i Ry hos fru Emilia Henriksson i Ry n:r 2 för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil.B./, uppläst i Lövestads kyrka den 28 augusti 1938 och införd i tidningen Ystads Allehanda den 29 samma månad samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil.C./, hade sakägarna kallats till dagens sammanträde, i anledning varav följande personer jämte synemännen kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Fru Emilia Henriksson, Ry n:r 2, biträdd av sonen Henry Henriksson.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Per Nilsson,	Ry n:r 1
" Johan Andersson,	" " 2
" Arthur Ekelundh,	" " 2
" Anders Andersson,	" " 5
" Karl Larsson,	Månslanda n:r 2
" Nils Ekelundh,	" " 4
" Nils Antonsson,	" " 11

Färs vägdistrikt genom styrelsens ordförande, nämndemannen

Per Olsson, Omma.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anledning här-
av utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.A¹⁻⁴/.

§ 2.

Sökanden förklarade sig hava med ansöknings avsett att begära sy-
neförrättning jämlikt gällande vattenlag.

§ 3.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 4.

Vid förundersökningarna hade ett antal markägare skriftligen före-
nat sig med sökanden och påyrkat, att företaget skulle givas sådan omfattning
att jämväl deras marker erhöles möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Sedan dessa personer förklarat sig hava egenhändigt undertecknat
föreningsaskrivelsen, bevittnades denna av synemännen och lades till handling-
arna. /Bil.D./.

§ 5.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar
över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för
preliminärt upprättat förslag till torrläggning av i företaget ingående
marker.

§ 6.

Sökanden och de, som förenat sig med henne, påyrkade, att företaget skulle utföras i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget samt att kostnaderna skulle fördelas på berörda fastigheter efter enligt lag uppskattad båtnad.

§ 7.

Per Nilsson framhöll, att landsvägstrumman hade allt för högt botenläge för att medgiva torrläggning till 1.2 m djup av hans uppströms vägen belägna ängsmark, varför han påyrkade ombyggnad av trumman.

§ 8.

Det lämnades ostridigt att ifrågavarande trumma byggts år 1932.

Med hänsyn till ängsmarkens ringa omfattning och att den befintliga trumman medgäve torrläggning till ca 80 cm djup av de lägst liggande områdena, hemställde vägstyrelsens ombud, att styrelsen skulle erhålla rätt att, om den så önskade, ersätta skadan i stället för att ombygga trumman, vilket beräknades draga en kostnad av 4 å 500 kr.

§ 9.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 10.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid tillsades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 17 nästa oktober kl. 10 fm.

§ 11.

Som intet vidare var att anteckna, avslutades sammanträdet.

Enedal, Lövestad, den 15 september 1938.

Thore Möller.

Joh:s Nilsson.

Magnus Andersson.

Måndagen den 17 oktober 1938 kl. 10 fm inställde sig åter ovan an-

givna synemän hos fru Emilia Henriksson i Enedal för att fortsätta förrättningen. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare och ombud:

Fru Emilia Henriksson, biträdd av sonen Henry Henriksson.

Lantbrukaren Per Nilsson,	Ry
" Johan Andersson,	"
" Arthur Ekelundh,	"
" Anders Andersson,	"
" Karl Larsson,	Månslanda
" Nils Antonsson,	"

Färs vägdistrikt genom nämndemannen Per Olsson, Omma.

§ 12.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 14.

Därest landsvägstrumman icke komme att ombyggas, påyrkade Per Nilsson, att vägstyrelsen antingen skulle utgiva ersättning med 100 kronor eller påköra jord på den lägsta delen av hans ängsmark.

§ 15.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil.I./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Sedan sakkägarna förklarat sig önska omedelbart företaga val av styrelse, utsågos till ledamöter av styrelsen:

Fru Emilia Henriksson, Enedal, Lövestad.

Lantbrukaren Johan Andersson, Ry n:r 2, "

" Nils Antonsson, Månselunda n:r 11, Fågeltofta.

av vilka fru Henriksson utsågs till ordförande.

§ 17.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till fru Henriksson utgivas ersättning med 48 kronor 5 öre och till Karl Larsson med 41 kronor 25 öre eller tillhoppa 89 kronor 30 öre.

§ 18.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 26 kronor 80 öre för Johannes Nilsson samt 16 kronor för Magnus Andersson eller sammanlagt 42 kronor 80 öre.

§ 19.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande

de antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	4 dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{2}$ "
Utredning på lantmäterikontoret	$1\frac{1}{2}$ "
" angående avdelningsbildning	$\frac{1}{2}$ "
Upprättande av förslag till brunnar	$\frac{1}{2}$ "
S u m m a 9 dagar.	

§ 20.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 21.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Enedal, Lövestad, den 17 oktober 1938.

Thore Möller.

Joh:s Nilsson.

Magnus Andersson.

Bil.A¹.

Ek.D.litt.- n:r 23/261 år 1936.

Till Länsstyrelsen i Malmö.

Jag begär om Ni vill ställa om Ingenjör för torrläggning av vat-

tensjuk mark å Enedals egendom i Lövestads socken.

Högaktningsfullt

Emilia Henriksson.

Enedal, Ry, Lövestad.

Ek.D.litt.-

Bil.A².

Lövestad den 13 mars 1936.

Till

Landskanslisten Erik Lindberg.

Jag uppgiver härmed namn och adresser å de fastighetsägare som beröras av den mark, som jag har begärt torrläggning av.

Johan Andersson, Ry 2 Lövestad.

Artur Ekelund, " 2 "

Anders Andersson, " 5 "

Nils Antonsson, Månslanda 11, "

Karl Larsson, " 2, "

Högaktningsfullt

Fru Emilia Henriksson.

Enedal, Ry, Lövestad.

Ek.d.litt.- n:r 23/261 1936.

Bil.A³.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emot-

F. Ramel.

T. Kinmann.

Ek.d.litt.- n:r 23/261 1936.

Resolution.

att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande
ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emot-
tagande skyndsamt hit insändas.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

K u n g ö r e l s e .

[illegible]

QUESTION

Höör den 22 au-

gusti 1938.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Lövestads kyrka den 28/8 1938 betygar: Bror Widén.
p.l.

Införd i Ystads Allehanda den 29 augusti 1938 ,betygar: Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning för torrläggning av mark genom dikning tillhörande Ry nr
1 m.fl. hemman i Lövestads socken, Malmöhus län, samt Månselunda nr 2 m.fl.
hemman i Fågeltofta socken, Kristianstads län, avlämnade å posten nedan-
skrivna dagar.

Den 22 augusti 1938 angående sammanträde hos fr. Emilia Henriksson, Knedal,

den 15 september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Lövestad,	<u>Lövestad.</u>
" " tidningen Ystads Allehanda,	<u>Ystad.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Magnus Andersson, Ry,	<u>Lövestad.</u>
" " " Johannes Nilsson, Lövestad nr 10,	"
Underrättelse till fr. Emilia Henriksson, Ry,	"
" " lantbrukaren Per Nilsson, Ry nr 1,	"
" " " Johan Andersson, Ry nr 2,	"
" " " Arthur Ekelundh, Ry nr 3,	"

Underrättelse till lantbrukaren Anders Andersson, Ry nr 5, Lövestad.

"	"	"	Sven Eriksson,	Rygården,	"
"	"	"	Karl Larsson,	Månslanda nr 2,	"
"	"	"	Nils Persson,	" " 4,	"
"	"	"	Nils Ekelundh,	" " 4,	"
"	"	"	Nils Antonsson,	" " 11,	"
"	"	Färs vägdistrikt genom			
		ordf. nämndemannen Per Olsson, Omma,			<u>Sjöbo.</u>

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

F ö r e n i n g .

Undertecknade förklara oss härmed önska göra gemensam sak med sökande till syneförrättningen enligt vattenlagen avseende förbättrad torrläggning å Enedals egendom /Ry nr 2/ i Lövestads socken, Malmöhus län, och önska att företaget gives sådan omfattning att våra marker inom Ry n:o 2 och 5 i Lövestads socken, Malmöhus län och Månslanda n:o 11 och 2 i Fågeltofta socken, Kristianstads län, givas möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Ry, Lövestad den 25 nov. 1937.

Arthur Ekelundh.	Anders Andersson.	Nils Antonsson.	Karl Larsson.
Ry, N: 2	Ry, N: 5		Månslanda n: 2.

B e v i t t n a s :

Thore Möller.

Joh:s Nilsson.

Magnus Andersson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{507}{16384}$	av 1 ^{III}		<u>Hövestads socken</u> Ry	<u>Pär Nilsson</u> äng, mylla prä terbl. gus 1 " " " " " 1a " " " " " 2 Summa	
$\frac{9}{640}$	2 ¹³	C	--	<u>Emilia Henriksson</u> äng, mylla prä terbl. gus 3 " " " " " 4 väg 5 äng, mylla prä terbl. gus 6 " " " " " 7 " " " " " 8 " " " " " 9 " " " " " 10 " " " " " 11 " " " " " 12 äker " " " " " 13 " " " " " 14 " " " " " 15 " " " " " 16 " " " " " 17 avlopp 18 Summa	
$\frac{2}{640}$	2 ¹²	B	--	<u>Johan Andersson</u> äker, mylla prä terbl. gus 19 äng, " " " " " 20 Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		08.0						1000	80	-	1400	112	-	400	32	-
		07.0						500	35	-	700	49	-	200	14	-
		02.5						700	17	50	1000	25	-	300	7	50
		17.5							132	50		186	-		53	50
		014						300	4	20	600	8	40	300	4	20
		18.0						"	54	-	"	108	-	"	54	-
							004	-			-			-		
		1 06.0						300	318	-	1000	1060	-	700	742	-
		23.0						"	69	-	1200	276	-	900	207	-
		29.0						"	87	-	"	348	-	"	261	-
		37.0						"	111	-	"	444	-	"	333	-
		50.0						800	400	-	"	600	-	400	200	-
		18.0						700	126	-	"	216	-	500	90	-
		26.0						"	182	-	"	312	-	"	130	-
	03.8							1200	45	60	1400	53	20	200	7	60
	06.5							1000	65	-	"	91	-	400	26	-
	12.7							1300	35	10	"	37	80	100	2	70
	40.0							800	320	-	"	560	-	600	240	-
	15.0							600	90	-	"	210	-	800	120	-
							03.8									
	68.0	3 08.4					04.2		1906	90		4324	40		2417	50
	27.0							700	189	-	1400	378	-	700	189	-
		04.7						100	4	70	500	23	50	400	18	80
	27.0	04.7							193	70		401	50		207	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, mylla prä terbl. grus	21
				äng, " " " "	22
				åker, " " " "	23
				väg	24
				åker, mylla prä terbl. grus	25
				" " " " "	26
				" " " " "	27
				" " " " "	28
				" " " " "	29
				" " " " "	30
				" " " " "	31
				" " " " "	32
				avlopp	33
				åker, mylla prä terbl. grus	34
				" " " " "	35
				" " " " "	36
				avlopp, diken och väg	37
				äng, mylla prä terbl. grus	38
				avlopp	39
				äng, mylla prä terbl. grus	40
				" " " " "	41
				" " " " "	42
				" " " " "	43
				" " " " "	44
				" " " " "	45
				avlopp	46
				äng, mylla prä terbl. grus	47
				" " " " "	48
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
27.0	04.7								193	70		401	50		207	80
14.0								700	98	-	1400	196	-	700	98	-
	04.0							600	24	-	1200	48	-	600	24	-
20.0								700	140	-	1400	280	-	700	140	-
						01.0		-			-			-		
37.0								800	296	-	1400	518	-	600	222	-
52.0								"	416	-	"	728	-	"	312	-
35.0								600	210	-	"	490	-	800	280	-
22.0								"	132	-	"	308	-	"	176	-
55.0								400	220	-	"	770	-	1000	550	-
22.0								"	88	-	"	308	-	"	220	-
41.0								"	164	-	"	574	-	"	410	-
17.0								1000	170	-	"	238	-	400	68	-
						11.0		-			-			-		
15.0								400	60	-	1400	210	-	1000	150	-
11.0								600	66	-	"	154	-	800	88	-
02.8								1000	28	-	"	39 20	400	11 20		
						03.2		-			-			-		
	02.0							200	4	-	500	10	-	300	6	-
						01.0		-			-			-		
	30.0							200	60	-	500	150	-	300	90	-
	08.4							400	33 60	"	42	-	100	8 40		
	07.3							100	7 30	"	36 50	400	29 20			
	03.5							"	3 50	"	17 50	"	14	-		
	16.3							200	32 60	"	81 50	300	48 90			
	03.0							"	6	-	"	15	-	"	9	-
						02.5		-			-			-		
	04.0							200	8	-	500	20	-	300	12	-
	01.5							300	4 50	"	7 50	200	3	-		
329.8	80.0					18.7			2465	20		5642	70		3177	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			Ry	Transport vägar och dikesren	49
				Summa	
$\frac{9}{640}$	av 2"	A	-/-	Johan Andersson	
				åker, mylla prä terbl. grus	50
				" " " " "	51
				" " " " "	52
				" " " " "	53
				" " " " "	54
				väg	55
				åker, mylla prä terbl. grus	56
				" " " " "	57
				avlopp	58
				åker, mylla prä terbl. grus	59
				Summa	
$\frac{44}{640}$	av 2"	A	-/-	Arthur Ekelundh	
				åker, mylla prä terbl. grus	60
				avlopp	61
				åker, mylla prä terbl. grus	62
				" " " " "	63
				" " " " "	64
				dikesren	65
				åker, mylla prä terbl. grus	66
				" " " " "	67
				" " " " "	68
				" " " " "	69
				" " " " "	70
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
3 708	80.0					18.7		2468	20		5642	70		3177	50	
						05.0										
3 298	80.0					23.7		2465	20		5642	70		3177	50	
20.0								1000	200	-	1400	280	-	400	80	-
19.0								800	152	-	"	266	-	600	114	-
06.5								600	39	-	"	91	-	800	52	-
05.7								"	34	20	"	79	80	"	45	60
32.0								800	256	-	"	448	-	600	192	-
						01.9		-			-			-		
20.0								900	180	-	1400	280	-	500	100	-
15.0								"	135	-	"	210	-	"	75	-
						01.0		-			-			-		
12.3								1200	27	60	1400	32	20	200	4	60
1 20.5						02.9		1023	80		1687	-		663	20	
38.0								900	342	-	1400	532	-	500	190	-
						01.5		-			-			-		
08.3								700	58	10	1400	116	20	700	58	10
80.0								600	480	-	"	1120	-	800	640	-
14.0								700	98	-	"	196	-	700	98	-
						06.0		-			-			-		
35.0								700	245	-	1400	490	-	700	245	-
08.0								400	32	-	"	112	-	1000	80	-
23.0								"	92	-	"	322	-	"	230	-
30.0								700	210	-	"	420	-	700	210	-
45.0								1000	450	-	"	630	-	400	180	-
2813						07.5		2007	10		3938	20		1931	10	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ry	Transport avlopp 71 äng, mylla prä terbl. grus 72 " " " " 73 " " " " 74 Summa	
83 2048	2054	E6a	-H-	Anders Andersson åker, mylla prä terbl. grus 75 " " " " 76 väg 77 åker, mylla prä terbl. grus 78 " " " " 79 " " " " 80 " " " " 81 väg 82 åker, mylla prä terbl. grus 83 avlopp 84 åker, mylla prä terbl. grus 85 " " " " 86 Summa	
15 128	517	C	(Ryggåiden)	Isen Eriksson åker, mylla prä terbl. grus 87 " " " " 88 " " " " 89 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 81.3				07.5	2007 10		3938 20		1931 10							
				03.0												
	15.0			300	45 -	1000	150 -	700	105 -							
	22.0			"	66 -	"	220 -	"	154 -							
	03.4			400	13 60	600	20 40	200	6 80							
2 81.3	40.4			10.5	2131 70		4328 60		2196 90							
32.0				800	256 -	1400	448 -	600	192 -							
39.0				"	312 -	"	546 -	"	234 -							
				01.7	-	-	-	-	-							
48.0				900	432 -	1400	672 -	500	240 -							
02.6				1200	31 20	"	36 40	200	5 20							
05.2				"	62 40	"	72 80	"	10 40							
24.0				700	168 -	1200	288 -	500	120 -							
				00.6	-	-	-	-	-							
29.0				800	232 -	1400	406 -	600	174 -							
				00.5	-	-	-	-	-							
55.0				800	440 -	1400	720 -	600	330 -							
17.0				1100	187 -	"	238 -	300	51 -							
2 51.8				02.8	2120 60		3427 20		1356 60							
44.0				900	396 -	1400	616 -	500	220 -							
20.0				1100	220 -	"	280 -	300	60 -							
89.0				1200	1248 -	"	1246 -	200	178 -							
1 53.0					2684 -		2142 -		458 -							

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{768}$	4 ¹³	Bb	<u>Kristianstads län</u> <u>Lägeltofta socken</u> Mänslanda	<u>Nils Persson</u> åker, mylla prä terbl. grus 90 Summa	
$\frac{1}{768}$	4 ¹⁵	Cb	-	<u>Nils Persson</u> åker, mylla prä terbl. grus 91 " " " " " 92 arvlogge med vall 93 Summa	
$\frac{1}{768}$	4 ¹⁷	Dc	+	<u>Nils Persson</u> arvlogge med vall 94 åker, mylla prä terbl. grus 95 " " " " " 96 Summa	
$\frac{1}{768}$	4 ¹⁹	Ec	+	<u>Nils Persson</u> åker, mylla prä terbl. grus 97 " " " " " 98 arvlogge 99 Summa	
$\frac{1}{768}$	4 ²⁵	Hb	-	<u>Nils Persson</u> arvlogge 100 åker, mylla prä terbl. grus 101 " " " " " 102 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
	06.5							1000	65	-	1400	91	-	400	26	-
	06.5								65	-		91	-		26	-
	13.0							1000	130	-	1400	182	-	400	52	-
	01.0							"	10	-	"	14	-	"	4	-
						01.0		-			-			-		
	14.0					01.0			140	-		196	-		56	-
	01.5					01.0										
	04.5							900	13	50	1400	21	-	500	7	50
	15.0							"	135	-	"	210	-	"	75	-
	16.5					01.0			148	50		231	-		82	50
	14.0							900	126	-	1400	196	-	500	70	-
	03.0							800	24	-	"	42	-	600	18	-
						01.0		-			-			-		
	17.1					01.0			150	-		238	-		88	-
						01.0		-			-			-		
	05.0							800	40	-	1400	70	-	600	30	-
	12.0							900	108	-	"	168	-	500	60	-
	17.0					01.0			148	-		238	-		90	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{1536}$	423	66	Mänslund	<u>Nils Persson</u> äker, mylla prä terbl. grus 103 " " " " " 104 avlopp 105 Summa	
$\frac{1}{1536}$	421	E6	-	<u>Nils Persson</u> avlopp 106 äker, mylla prä terbl. grus 107 " " " " " 108 Summa	
$\frac{1}{256}$	25	A6	-	<u>Karl Larsson</u> äker, mylla prä terbl. grus 109 " " " " " 110 " " " " " 111 Summa	
$\frac{3}{80}$	118	M	-	<u>Nils Antonsson</u> äker, mylla prä terbl. grus 112 " " " " " 113 " " " " " 114 håla 115 avlopp 116 väg 117 " 118 äng, mylla prä terbl. grus 119 " " " " " 120 " " " " " 121 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06.5							900	58	50	1400	91	-	500	32	50
	03.5							800	28	-	"	49	-	600	21	-
						00.5		-			-			-		
	10.0					00.5			86	50		140	-		53	50
						00.5		-			-			-		
	03.5							800	28	-	1400	49	-	600	21	-
	08.0							900	72	-	"	112	-	500	40	-
	11.5					00.5			100	-		161	-		61	
	67.0							700	469	-	1400	938	-	700	469	-
	36.0							500	180	-	"	504	-	900	324	-
	05.0							1200	60	-	"	70	-	200	10	-
	108.0								709	-		1512	-		803	-
	21.0							500	100	-	1400	280	-	900	180	-
	6.20							700	434	-	"	868	-	700	434	-
	5.60							"	392	-	"	784	-	"	392	-
						00.2		-			-			-		
						02.3		-			-			-		
						03.0		-			-			-		
						01.5		-			-			-		
		13.0						500	65	-	1000	130	-	500	65	-
		4.40						400	176	-	800	352	-	400	176	-
		9.20						200	194	-	500	485	-	300	291	-
	138.0	154.0				07.0			1361	-		2899	-		1538	-

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag.</u>	
			<u>Malmöhus län</u>		
			<u>Körstads socken</u>		
$\frac{507}{16384}$	av 114		Ry	Per Nilsson	1-2
$\frac{9}{640}$	2 ¹³	C	-	Emilia Henriksson	3-18
$\frac{9}{640}$	2 ¹²	B	-	Johan Andersson	19-49
$\frac{9}{640}$	2 ¹¹	A	-	D:sme	50-59
$\frac{44}{640}$	2 ¹¹	A	-	Alm Ekclundh	60-74
$\frac{83}{2048}$	av 54	E60	-	Anders Andersson	75-86
$\frac{15}{128}$	5 ¹⁷	C	-	Lven Eriksson	87-89
			<u>Kristianstads län</u>		
			<u>Pägeltofts socken</u>		
$\frac{1}{768}$	4 ¹³	B6	Mäns lunda	Nils Persson	90
$\frac{1}{768}$	4 ¹⁵	C6	-	D:sme	91-93
$\frac{1}{768}$	4 ¹⁷	D6	-	D:sme	94-96
$\frac{1}{768}$	4 ¹⁹	E6	-	D:sme	97-99
$\frac{1}{768}$	4 ²⁵	H6	-	D:sme	100-102
$\frac{1}{1536}$	4 ²³	E6	-	D:sme	103-105
$\frac{1}{1536}$	4 ²⁷	E6	-	D:sme	106-108
$\frac{1}{256}$	2 ⁸	A9e	-	Karl Larsson	109-111
$\frac{3}{80}$	118	M	-	Nils Antonsson	112-121
				<u>Samman</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		17.5						132 50			186 -			53 50		
68.0	3 08.4			04.2				1906 90			4324 40			2417 50		
3 298	80.0			23.7				2465 20			5642 70			3177 50		
1 205				02.9				1023 80			1687 -			663 20		
2 813	40.4			10.5				2131 70			4328 60			2196 90		
2 518				02.8				2120 60			3477 20			1356 00		
1 530								1684 -			2142 -			458 -		
06.5								65 -			91 -			26 -		
14.0				01.0				140 -			196 -			56 -		
16.5				01.0				148 50			231 -			82 50		
17.0				01.0				150 -			238 -			88 -		
17.0				01.0				148 -			238 -			90 -		
10.0				00.5				86 50			140 -			53 50		
11.5				00.5				100 -			161 -			61 -		
1 080								709 -			1512 -			803 -		
1 38.0	154.0			07.0				1361 -			2899 -			1538 -		
1542.9	600.3			56.1				14372 80			27493 90			13121 20		

Gövedal, kövstads, den 14 oktober 1938
 Thon Möller
 Joh. E. Nilsson Magnus Andersson

Kostnadsförslag.

Bil. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A - B.</u>								
+00 2 - 3	133	Schaktning av grus o. sten m ³	80	1.20					96	-
		Ersättningar enl. utlä- tandet							50	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							4	-
	133								<u>Summa 150 -</u>	
		<u>Huvudavloppet, sträckan B - C.</u>								
+33 3 - 4	111	Schaktning av sand, grus och sten, enst. sprängsten, /kviksand/, enst. alstub- bar och buskar lm	111	1.20	133	20				
		Rör inre diam. 30 cm /12"/	111	2.75	305	25				
		Läggning av rören och höljning lm	111	0.45	49	95				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 3+95 och 4+44 st	2	45:-	90	-	578	40		
+44 4 - 6	206	Schaktning av sand, grus och sten, enst. sprängsten, /kviksand/ enst. alstubbar och buskar samt stensätt- ning i kanterna lm	206	3.50	721	-				
		Rör, inre diam 37,5 cm /15"/	206	3.75	772	50				
		Läggning av rören och höljning "	206	0.60	123	60				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 6+9 och 6+50 st	2	50:-	120	-	1717	10	2295	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							204	50
	317								<u>Summa 2500 -</u>	
		<u>Huvudavloppet, sträckan C - D.</u>								
+50 6 - 7	50	Schaktning av sand, grus och sten, enst. sprängsten /kviksand/ lm	50	3.50	175	-				
		Rör, inre diam 37,5 cm /15"/	50	3.75	187	50				
	50				362	50				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	50	Transport				362	50			
		Läggning av rören och höljning lm	50	0.60	30	-				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 7+00 st	1	50:-	50	-	442	50	442	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tilläg- ges							37	50
	50						S u m m a		480	-
		<u>Huvudavloppet, sträckan D - E.</u>								
+00 +89 7 - 7	89	Schaktning av dyjord, sand grus och sten enst. spräng- sten /kviksand/ lm	89	3.40	302	60				
		Rör, inre diam 30 cm /12"/	89	2.75	244	75				
		Läggning av rören och höljning lm	89	0.45	40	05				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 7+89 st	1	50:-	50	-	637	40	637	40
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							42	60
	89						S u m m a		680	-
		<u>Huvudavloppet, sträckan E - F.</u>								
+89 +74 7 - 11	381	Schaktning av dyjord, sand grus och sten, enst. spräng- sten /kviksand/ lm	381	1.20	457	20				
		Rör, inre diam 20 cm /8"/	381	1.75	666	75				
		Läggning av rören och höljning lm	381	0.30	114	30				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 9+50, 10+80 o. 11+74 st	3	45:-	135	-	1373	25	1373	25
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							106	75
	381						S u m m a		1480	-
		<u>Huvudavloppet, sträckan F - G.</u>								
+74 +11 11 - 13	137	Schaktning av dyjord, sand grus och sten enst. spräng- sten /kviksand/ lm	137	1.15	157	55				
		Rör, inre diam 15 cm /6"/	137	1.35	184	95				
	137	Transport				342	50			

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	137	Transport				342	50			
		Läggning av rören och höljning lm	137	0.25		34	25			
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 11+98 och 13+11 st	2	45:-		90	-	466	75	466 75
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								33 25
	137							Summa		500 -
+00 +98 20 -20	96	<u>Sidodiket C - H.</u> Schaktning av sand, grus och sten, enst. sprängsten lm	96	1.90		182	40			
		Rör, inre diam 15 cm /6"/	96	1.35		129	60			
		Läggning av rören och höljning lm	96	0.25		24	-			
		Brunn, inre diam 60 cm vid 20+96 st	1	45:-		45	-	381	-	381 -
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								29 -
	96							Summa		410 -
		<u>Sidodiket D - L - M.</u> <u>Sträckan D - L.</u>								
+00 +65 30 -33	365	Schaktning av sand, grus och sten, enst. sprängsten, lerskiffer lm	365	1.25		456	25			
		Rör, inre diam 25 cm /10"/	365	2.25		821	25			
		Läggning av rören och höljning lm	365	0.40		146	-			
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 31+27, 32+64 o. 33+65 st	3	45:-		135	-	1558	50	1558 50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								111 50
	365							Summa		1670 -
		<u>Sträckan L - M.</u>								
+65 +4 33 -35	139	Schaktning av sand, grus o. sten, lera o. lerskiffer lm	139	1.10		152	90			
	139	Transport				152	90			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	139	Transport				152 90				
		Rör, inre diam 15 cm /6"/ lm	139	1.35	187	65				
		Läggning av rören och höljning "	139	0.25	34	75				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 35+4 st	1	45:-	45	-	420	30		
+4 +39 35 - 37	235	Schaktning av sand, grus och sten, lera o. lerskif- fer lm	235	0.70	164	50				
		Rör, inre diam 12.5 cm /5"/	235	1.15	270	25				
		Läggning av rören och höljning lm	235	0.25	58	75				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 36+72 och 37+39 st	2	45:-	90	-	585	50	1003	80
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							98	20
	374						Summa		1100	-
		<u>Sidodiket L - N.</u>								
+00 +00 40 - 41	100	Schaktning av sand, grus och sten samt lera lm	100	1.15	115	-				
		Rör, inre diam 20 cm /8"/	100	1.75	175	-				
		Läggning av rören och höljning "	100	0.30	30	-				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 40+51 o. 41+00 st	2	45:-	90	-	410	-		
+00 +92 41 - 41	92	Schaktning av dyjord, sand, grus och sten samt lera, /kviksand/ lm	92	1.25	115	-				
		Rör, inre diam 15 cm /6"/	92	1.35	124	20				
		Läggning av rören och höljning "	92	0.25	23	-				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 41+92 st	1	45:-	45	-	307	20		
+92 +47 41 - 42	55	Schaktning av dyjord, sand grus och sten samt lera, /kviksand/ lm	55	1.30	71	50				
		Rör, inre diam 12.5 cm /5"/	55	1.15	63	25				
	247	Transport				134 75	717	20		

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	247	Transport				134 76	717 20			
		Läggning av rören och höljning lm	55	0.25		13 76				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 42+47 st	1	45:-		45 -	193 60		910 70	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							69 30	
	247							Summa	980 -	
		<u>Sidodiket E - I.</u>								
+00 +51 25 -26	151	Schaktning av sand, grus och sten lm	151	1.40		211 40				
		Rör, inre diam 15 cm /6"/"	151	1.35		203 85				
		Läggning av rören och höljning "	151	0.25		37 76				
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 25+97 och 26+51 st	2	45:-		90 -	543 -			
+51 +5 26 -28	154	Schaktning av sand, grus och sten lm	154	0.90		138 60				
		Rör, inre diam 10 cm /4"/"	154	1:-		154 -				
		Läggning av rören och höljning "	154	0.20		30 80				
		Brunnar, inre diam 60 cm 27+55 och 28+5 st	2	45:-		90 -	413 40		956 40	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							63 60	
	305							Summa	1020 -	
		<u>Sidodiket F - K.</u>								
+00 +22 50 -51	122	Schaktning av sandbl. lera och lerskiffer lm	122	1.05		128 10				
		Rör, inre diam 20 cm /8"/"	122	1.75		213 50				
		Läggning av rören och höljning "	122	00.30		36 60				
		Brunn, inre diam 60 cm vid 51+22 st	1	45:-		45 -	423 20			
+22 +65 51 -53	243	Schaktning av sandbl. lera, sand, grus och sten, enst. sprängsten lm	243	1.10		267 30				
	365	Transport				267 30	423 20			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	368	Transport				267 20	423 20			
		Rör, inre diam 15 cm /6"/ 1m	243	1.35	328 05					
		Läggning och höljning av rören "	243	0.25	60 75					
		Brunnar, inre diam 60 cm vid 52+50, 53+15 och 53+65 st	3	45:-	135 -		791 10		1214 30	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							85 70	
	368						S u m m a		1300 -	
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
	133	Huvudavloppet: ströcken A - B					150 -			
	317	" " B - C					2500 -			
	50	" " C - D					480 -			
	89	" " D - E					680 -			
	381	" " E - F					1480 -			
	137	1107 " F - G					500 -		5790 -	
	96	Sidodiket " C - H					410 -			
	365	" " D - L					1670 -			
	374	" " L - M					1100 -			
	247	" " L - N					980 -			
	305	" " E - I					1020 -			
	365	1752 " F - K					1300 -		6490 -	
	2859						S u m m a		12270 -	

Knedal, Lövestad, den 17 oktober 1938.

Thore Möller.

Utredning jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen

Ablopps- sträcka	Beräkn. Kostnad		Ägofig.	Beräkn. bättnad		Relativ Kostnad / Kostnaden dividerad med bättnaden
	Kr.	ö.		Kr.	ö.	
1.	2.		3.	4.		5.
A-B-C	2650 -		1-2, 3-5, 38-41, 44-49,	289 -		9.16955
C-D	480 -			-		
D-E	680 -		25-37, 50-55	2970 80		0.22889
E-F	1480 -		$\frac{16}{2}$, 19-24,	589 80		2.50933
F-G	500 -		90-108, 109-111	1260 -		0.39683
G-H	410 -		6, 42-43,	985 20		0.52216
D-I	1670 -		56-58, 61-69, 79	1741 30		0.95905
I-II	1100 -		59, 60, 80-86, 87-89,	1338 -		0.82212
I-IV	980 -		70-74, 75-78	1111 80		0.88145
E-J	1020 -		7-15,	1257 30		0.81126
E-K	1300 -		$\frac{16}{2}$, 17, 112-121,	1778 -		0.73116
Summa	12270 -			13121 20		0.93513

1.	2.	3.	4.	5.
A-B-C, C-D, D-E.	3810	- 1-5, 38-41, 44-49, 25-37, 50-55	3259 80	1.16878
A-B-C, C-D } D-E, C-H }	4220	- 1-5, 38-41, 44-49, 25-37, } 50-55, 6, 42-43 }	4045	1.04326
A-B-C, C-D } D-E, E-J, C-H }	5240	- 1-5, 38-41, 44-49, 25-37, } 50-55, 7-15, 6, 42-43 }	5302 30	0.98825
E-F - F-G, F-H	3280	- $\frac{16}{2}, 90-111, \frac{16}{2}, 17, 112-121$	3627 80	0.90413
D-L, L-M, L-N,	3750	- 56-58, 61-69, 79, 59, 60, } 80-86, 87-89, 70-78 }	4191 10	0.89475
Bundal, Hørsted, den 17 oktober 1938 Thore Møller.				

Kostnads fördelningslängd.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kortan	Socken och Hemman	Ägare	Sökande eller icke sökande
1	2	3	4	5	6
			<u>Malmöhus län</u> <u>Hörseds socken</u>		
507 16384	av 11		Ry	Per Nilsson	-
9 640	2 ¹³	C	-	Emilia Henriksson	sökande
9 640	2 ¹²	B	-	Johan Andersson	-
9 640	av 2 ¹¹	A	-	D: smc	-
44 640	av 2 ¹¹	A	-	Arthur Ekblundh	sökande
83 2048	av 5 ¹⁴	E b a	-	Anders Andersson	sökande
15 138	5 ¹⁷	C	-	Ivan Eriksson	-
			<u>Kristianstads län</u> <u>Fågeltöfta socken</u>		
1 768	4 ¹³	B b	Månslanda	Nils Persson	-
1 768	4 ¹⁵	C b	-	D: smc	-
1 768	4 ¹²	D b	-	D: smc	-
1 768	4 ¹⁹	E b	-	D: smc	-
1 768	4 ²⁵	H b	-	D: smc	-
1 1536	4 ²³	G b	-	D: smc	-
1 1536	4 ²¹	E b	-	D: smc	-
1 256	2 ⁵	A e	-	Karl Larsson	sökande
3 80	118	M	-	Nils Antonsson	sökande
				Summa	

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker tillhörande Ry nr 1, 2 och 5 i Lövestads socken av Malmöhus län samt Måns-lunda nr 2, 4 och 11 i Fågelfofta socken av Kristianstads län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan, på vilken markernas höjdläge över det för företaget antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas, huvudavloppet med A - B - C - D - E - F - G och sidodikena med C - H, D - L - M, L - N, E - I och F - K. Samtliga avlopp med undantag av sträckan A - B av huvudavloppet skola göras täckta. På nivåkartan är det öppna avloppet utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats med röda ringar.

Företaget ligger inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning som omförmäles i

7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på Länsstyrelsens förordnande den 3 juni 1937, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Huvudavloppet skär vid punkt B landsvägen mellan Lövestad och Andrarum. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge = +6,00 m. O-format märke inhugget i sten i rågång

11 m öster om landsvägen, 26 m öster om 2+85.

Fixp. II. Höjdläge = +9,62 m. O-format märke inhugget i sten invid sten-

mur 17 m norr om 7+00.

Fixp. III. Höjdläge = +11,52 m. O-format märke inhugget i sten i rågång

6 m söder om 11+74.

Fixp. IV. Höjdläge = +14,20 m. O-format märke inhugget i sten i rågång

45 m norr om 33+65.

Fixp. V . Höjdläge = +15,15 m. O-format märke inhugget i sten på västra

sidan av rågång 29 m norr om 37+57.

Fixp. VI. Höjdläge = +14,34 m. O-format märke inhugget i sten i rågång

7 m söder om 42+46.

Fixp. VII. Höjdläge = +12,46 m. -|-format märke inhugget i sten 15 m norr

om 28+00.

Fixp.VIII. Höjdläge =+13,57 m. O-format märke inhugget i sten 21 m

norr om 53+65, 5 m söder om landsvägen mot Fågel-

tofta samt 6 m öster om åkerkant.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde omfattar ca 80 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av detta avlopps dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att erhålla nödigt avlopp för rörsystemet. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras huvudsakligen av i företaget ingående marker jämte närmast omgivande fäladsmarker och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta nogt uppgåtts. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdamning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension		Avbörda. förmåga Lit/sek
				cm	/tum/	
B - ⁺⁴⁴ 4	75	75	9,01:1000	30,0	/12/	81
- C - D	71	71	1,95:1000	37,5	/15/	72
- E	34,2	34,2	2,25:1000	30,0	/12/	40
- ⁺⁸⁰ 10	20,8	20,8	6,19:1000	20,0	/8/	21,3
- F	18,0	18,0	4,45:1000	20,0	/8/	18,5
- G	5,5	5,5	2,19:1000	15,0	/6/	5,8

C - H	4,1	4,1	2,08:1000	15,0	/6/	5,6

D - ⁺²⁷ 31	29,3	29,3	7,87:1000	25,0	/10/	45
- L	26,0	26,0	4,20:1000	25,0	/10/	33
- ⁺⁴ 35	8,0	8,0	5,03:1000	15,0	/6/	8,6
- M	3,8	3,8	5,96:1000	12,5	/5/	5,5

L - ⁺⁰⁰ 41	14,6	14,6	4,00:1000	20,0	/8/	17,5
- ⁺⁹² 41	7,0	7,0	4,35:1000	15,0	/6/	8,0
- N	5,1	5,1	9,1 :1000	12,5	/5/	6,9

E - ⁺⁵¹ 26	5,6	5,6	1,99:1000	15,0	/6/	5,6
- I	2,1	2,1	9,62:1000	10,0	/4/	3,8

F - ⁺²² 51	9,9	9,9	8,05:1000	20,0	/8/	12,0
- K	6,3	6,3	3,70:1000	15,0	/6/	7,4

Bottenlägen och lutningar samt rördimensioner finnas angivna å de öfver avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Avloppet under landsvägen.

Den vid punkt B befintliga landsvägstrumman medgiver icke torrläggning till 1,2 m djup av vissa uppströms landsvägen belägna ängsmarker. Då emellertid kostnaden för trummans ombyggande beräknats avsevärt öfverstiga värdet av den skada, som uppstår därigenom, att arbetet icke utföres, så äger vägstyrelsen jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen rätt att i stället för att ombygga trumman ersätta skadan. Ersättning skall utgå med belopp som anges i mom. 7 här nedan.

Mom.7. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

För upplåtelse av mark till breddning av det öppna avloppet A - B samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall till ägaren av 507/16384 mtl av Ry 1^{ll}, Per Nilsson, utgivas ersättning med 50 kronor, varav för markupplåtelse 10 kronor och för intrång 40 kronor. Ersättningen skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas markägaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Såsom ersättning för genom landsvägstrummans uppämning vållad skada skall av Färs vägdistrikt till nyssnämnde markägare utgivas ersättning med skäliga ansedda 59 kronor. Ersättningen skall erläggas senast vid utgången av juni månad 1939.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. För ågofigurerna 1a och 2 har blivande värdet reducerats med hänsyn till att landavägstrumman icke medgiver full torrläggning å angivna områden.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning /Bil.G./ har givit till resultat att skäl icke föreligger till uppdelning av marken inom samfälligheten i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil.H./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nysankända andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 4/ Rören till ledningar skola vara av fullgod kvalitet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 6/ Jord och sten, som uppschaktas ur det öppna avloppet, skall läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1.0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 7/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1.0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.
- 8/ Arbetet med företagets utförande bör utlämnas på entreprenad åt en el-

ler flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delhå-
garna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft
samt bör vara bragt till slut senast den 1 september 1940.

10/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av
lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom
regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa.
Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å
4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å
tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord
förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter
samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings, eller underhållsåtgärd, som föranletts av en-
skild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på
inga villkor tillåtas eller tälas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i
befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande
ledamot. Det åligger styrelsen:
att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma- i den mån så fin-

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,
 att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas
 bedrivande erforderliga medel,
 att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst
 en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning.
 att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna
 till sammanträde och därvid föra protokoll, samt
 att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utföran-
 de och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit be-
 handlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ry-Månslanda dikningsföretag år 1938".

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart
 förrättningen vunnit laga kraft såsom bidrag till vattendomstolarnas or-
 ganisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0,15%
 av båtnadsvärdet eller 19 kronor 68 öre.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-
 lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta

utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,
till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom
sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid be-
svären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Mom. 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
kraft ägande dom är stadgat för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan an-
givna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i
detta utlåtande kommer till stånd.

Enedal, Lövestad, den 17 oktober 1938.

Thore Möller.

Joh:s Nilsson.

Magnus Andersson.

Förestående avskrifters, sid 1 - 46 , likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ry-Månslanda
dikningsföretag år 1938 i Lövestads och Fågeltofta socknar av Malmöhus
och Kristianstads län.

Översiktskarta i 2 ex. å 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sid. å 3:- kr	12:- "
Ypprättande av ansökningshandlingar	6:- "
Kopia av plankartan å väv	29:87 "
" " profiler m.m. å väv	17:82 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 50 sid. å 0:55	27:50 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Inhäftning av handlingar	1:- "
Summa	104:69 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Färs
häradsrätt inom tre månader härefter.

Höör den 16 februari 1939.

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Ry. Månrolunda dikningsföretag år 1938
 Krösta och Fågeltöfta socken och Halmöhus & Kristianstads län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	15	0,50	7	50	7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.6	3,00	13	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	20	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 23 ar	67	0.17	11	39		
		har 15.429	15.429	1.06	16	35		
		äng och odlingsmark medelareal 31 ar	29	0.14	4	06		
		har 6.00	6.00	0.74	4	44		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	26	0.05	1	30		
		har 0.36	0.36	0.78	-	43		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					67	77
		blad						
		Överföres					75	28

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				75 28	
		Avvägning.					
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal	74 punkter pr har	har	21.42	0.50	10 71
		avvägda punkter	st.	300	0.03	9 -	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	"			
		avvägda punkter	"				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
		i öppen mark	km.	66	2,00	13 20	
		i annan mark	"		5,00		80 91
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	12 ar, st.	132	0.05	6 10	
			har	21.99	01.0	2 20	8 30
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	132	0,04	4 88	4 88
		Markvärdering:					
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
		för första kilometern av avlopps längd	km.			X -	
		för övriga kilometer	st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	182	0,06	10 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	96	0,12	10 92	21 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.85	3.50	9 98	9 98
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
			"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	3	0.22	- 66	
			"				
			"				- 66
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
		dagar		1	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24					
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"				
		nämligen	m. ² sektion på	"			
		" " " "	"				
		" " " "	"				
		" " " "	"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.9	6,00	11 40	
		2) " " över 20 "	"	41	10,00	10 -	21 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	70	0,03	2 10	3 10
		Överföres					237 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				237 35
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	285	4,00	11 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 27	23 67
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01	3 -	3 -
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		6 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00	30 -	30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbildn. dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	$1\frac{1}{2}$	12,00	18 -	18 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00	6 -	6 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				354 82
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	182	0,07	8 54	
		har	21 99	0,14	3 08	
		Överföres			18 62	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 62	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 90	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	300	0,02	6 -
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,06	3 50	32 77
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	2 35	6,00	17 10
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				- 66
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	17 76
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"	1	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	40	0,55	22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				22 -
		Summa kronor				78 53
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	14 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				89 30
		Summa kronor				146 30
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			354 82	354 82
		Lösen för kopior och avskrifter			78 53	78 53
		Övriga förrättningskostnader			14 20	146 30
		Summa kronor			447 55	579 65

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Bredal den 17 oktober 1938

Thore Miller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras: *

Barkhies i Jönköping
Thore Miller

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

360 den 27/9 1939
399 godkänd den 2/11 1939

M 1*0611

DIARIE Nr 17969
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

22 juni 1939

för

"Ry - Månslanda dikningsföretag år 1938" i Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

och Fågeltofta socken av

KRISTIANSTADS LÄN

inl. h. handb.
under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av femtusenåttahundratrettio (5.830)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*⁺

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusenfyrahundrafyrtio (6.440) .

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,⁺⁺

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Th. Möller

vid synförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

ha *2* undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~men~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ^{oss.} ~~oss.~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

+ Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10/11 1939 till 5.390 kr.

++Bidraget " " " " " " " " " " 5.950 "

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikation bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Medal den 25 juli 1939.

Emilia Henriksson

Ry n. 2

Johan Andersson
Ry nr. 2

Pilo Antonsson
Nånslanda 11

Att ~~Sin Emilia Henriksson samt sin Johan~~
~~Andersson och Pilo Antonsson~~

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

~~Josef Andersson~~

Adress

~~Här~~

~~Josef Andersson~~

Adress

~~Ljåbo~~

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ry - Wänslanda dikningsföretag år 1938" i Löve-
stads socken av Malmöhus län och Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Lån 5.830 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.

Maj:ts beslut den 22 juni 1939. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrel-
sens beslut den 10 november 1939 till 5.390 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

A. Inom Malmöhus län.

.....

B. Inom Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart den
<u>Fågeltofta socken.</u>				
Wänslande	1/256	5 2	Karl Larsson	11/2 1915, § 78
"	1/768	13) 4	Nils Persson	29/9 1922, § 124
"	1/768	15) 4		
"	1/768	17) 4		
"	1/768	19) 4		
"	1/768	21) 4		
"	1/1536	23) 4		
"	1/1536	25) 4		
"	1/768	8 4		
"	3/80	11	Nils Antonsson	18/9 1935, § 550

Stockholm den 10 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1939 den 10 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdkningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ry - Månslanda dikningsföretag år 1938" i Lövestads
socken av Malmöhus län och Fågeltorps socken av Kristianstads län.

Lån 5.630 kronor från statens avdkningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 22 juni 1939. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut den 10 november 1939 till 5.390 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående ötsam-
ma upptagna fastigheter.

A. Inom Malmöhus län.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart den
<u>Lövestads socken.</u>				
Ry	44/640	av 2 11	Arthur Ekelundh	24/11 1938 §161
"	9/640	av 2 11)	Johan Andersson	11/4 1919 §197
"	9/640	2 12)		
"	9/640	2 13	Emilia Henriksen	11/2 1926 § 68
"	15/128	5 17	Sven Eriksson	29/9 1922 §100

Stockholm den 10 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andolar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Lövestads socken, Malmöhus län.

Ry	~~44~~ ⁹ /640 mtl	av 2	¹¹	äg. ✓ Arthur Ekelundh, lagf. 24 november 1932, § 161.
"	~~44~~ ⁸ /640 "	"	av 2	} " ✓ Johan Andersson { lagf. 11 april 1919, § 197.
"	9/640 "	"	2	
"	9/640 "	"	2	✓ " ✓ Emilia Henriksson, lagf. 11 februari 1926, § 68.
"	15/128 "	"	5	✓ " ✓ Sven Eriksson, lagf. 29 september 1922, § 109.

Fågeltofta socken, Kristianstads län.

Månslanda	1/256 mtl	• 2	⁵	äg. ✓ Karl Larsson, lagf. 11 februari 1915, § 78.
"	1/768 "	"	4	} " ✓ Nils Persson, lagf. 29 september 1922, § 124.
"	1/768 "	"	4	
"	1/768 "	"	4	
"	1/768 "	"	4	
"	1/1536 "	"	4	
"	1/1536 "	"	4	
"	1/768 "	"	4	} " ✓ Nils Antonsson, lagf. 18 september 1935, § 550.
"	3/80 "	• 11	⁸	

Höör i februari 1939.

Shore Miller

360
39

Godk. 10/11 39

DIARIE Nr 17970
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1939

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Ry-Månslunda dikningsföretag år 1938 inom
Lövestads och Fågeltofta socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 juni 1939.

Statsbidrag : 6.440:- kr.

Statslån : 5.830:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelsens ordförande : Fru Emilia Henriksson, Enedal, Lövestad.

Vid av undertecknad den 25 juli 1939 verkställd avsyning av ovan
angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper uppgingo kostnaderna till:

Entreprenören enligt kontrakt	10.500:- kr
Ersättningar enligt utlåtandet	50:- ✓ "
Syneförrättningen	579:65 ✓ "
Betänkandet m.m.	104:69 ✓ "
Domstolsavgift	19:68 ✓ "
Räntor /approx./	250:- "
Kontroller och avsyning	100:- "
Styrelsearvoden	300:- "
Entreprenadannons, porto och diverse	86:23 "

Summa 11.990:25 ✓ kr

Godk. 12/9/40

Höör den 21 september 1939.

Josef Andersson

Minckwitz

