

KOPIA

1012
Blad 1
PL 284.06


Förslag
till
"Diluvningsföretaget Allertunns höjd 8
år 1938"

uti Allertunns socken av Malmöhus Län.
Upprättat vid synförrättning år 1938 av

Blm. Henric Wahl.
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bilningsarkiv.



Nr 001

Vidimeras
ex officio:
E. H. Wahl.

M 2*0614

Nr 550 Malmöhus 2 rite

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag

ti:zz



[illegible][illegible]

Clas. Heuric Wallin.

Statens Lantbruksingenjör.



[illegible]

Steele 1:50.



ဤကုဒ်ကိုအားလုံး၌ ဖိတ် ဖောက်ဖျက်
အားခေါ် ၁၂" ကျား ခေါ်ဝန်အားပေး၏။

572226 1:50.



3101A-002



2000-002

Vidimeras
ex officio:


C. H. Allen.

M 2★0614


A. 550 *Malvulus* 9 nite




L 2729 2572 222 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100



Steel 1:50



M

Lån

den

M

2*0614

DIARIE Nr 6104

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 MRS. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 o. 8

av år 1938"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8


av år 1938"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av marker till Allerum nr 4 m.fl.hemman uti Allerums socken, Malmöhuslän.

År 1938 den 7 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sten Svensson, Laröd per Hålsingborg, och Henrik Håkansson, Ry per Viken, i kommunalrummet i Allerum, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 16 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetet i Allerums församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Allerums kyrka söndagen den 21 augusti 1938. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 18 augusti 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 20 augusti 1938 översänt under rättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Henry Persson, Allerum nr 10, Åg. 3/16 mtl. Allerum 8⁷ /av 8²/.

Lantbr. Bror Andersson, Allerum nr 4, Åg. 3/32 mtl. Allerum 4¹².

Övriga sakägare och ombud:

Fru Agda Strömberg, Lund, Åg. 3/32 mtl. Allerum 6⁴, 7/96 mtl. Allerum 8¹⁰

och 9/64 mtl. Allerum 10⁹, samtliga fastigheter ingående i egendomen

Annelund genom nämndemannen Albert Bengtsson i Gillhög /Bil. nr 4/.

Agronom Eric Ljungberg, Nygård, Hg. 7/96 mtl. Allerum 8⁹ genom kamrer

A. Bengtsson enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Lantbr. Ludvig Olsson, Allerum nr 6, Hg. 7/32 mtl. Allerum 6⁵ gn sonen

Gunnar Olsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/.

Herr Johannes Nilsson, Allerum, Hg. 3/14 mtl. Allerum 5⁷ genom förmyndare-

ren, kommunalordföranden Gustaf Nelson enl. företett utdrag av för-

mynderakapsprotokollet den 16 februari 1931.

Lantbr. Arvid Svensson, Allerum nr 4, Hg. 9/32 mtl. Allerum 4⁵.

Lantbr. Albert Pettersson, Allerum nr 4, Hg. 1/8 mtl. Allerum 4⁷.

Gedshögaren Oscar Julinder, Duvestubbe och lantbrukaren Ivar Andersson,

Våla gård, ledamöter i styrelsen för "Dikningsföretaget Duvestubbe

m.m. av år 1930".

Hälsingborgs stads drätselkammare gn ingenjören Edvard Kruse enl. full-

makt /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och

bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig

ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen för-

klarade, att de avlagt föreskriven ed samt förtfarande innehade uppdrag

att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det planerade

dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som tor-
de bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och
sektionsritningar över de dikessträckor, vilkas upptagande påyrkats i
samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättnings-
mannen, att sakkägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att
framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till
numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å rit-
ningarna utmärkta avvägningsspålarne.

§ 5.

Ingenjören Edvard Kruse meddelade, att stadsombudamannen Helge
Eriksson inträtt i styrelsen för "Dikningsföretaget Duvestubbe m.m. av
år 1930" i stället för f. stadsombudamannen O. Ekberg. Ledamöter i sty-
relsen för "Dikningsföretaget Duvestubbe m.m. av år 1930" vare alltså nu-
mera herrar Oscar Julinder, Ivar Andersson och Helge Eriksson.

§ 6.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om synförrättningen
avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser medde-
las för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med
de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av de-
ras marker. De yrkade därför, att det nu öppna avloppsdiket eller strö-
kan 0+14 - 8+45 skulle upptagas i den omfattning, som erfordrades för
torrläggning av deras marker, samt att det nya avloppet skulle åtminstone
i de delar detsamma berörde deras fastigheter utföras som tåkt ledning.

§ 7.

Godsägare Julinder framhöll, att det avlopp inom "Dikningsföreta-

det Duvestubbe m.m. av år 1930", som komma att beröras av det nu planerade dikningsföretaget, vere dikessträckan D-E-F. Enligt det ursprungliga upprättade förslaget skulle denna dikessträcka utföras som öppet avlopp. På särskild framställning av de jordägare, som närmast berördes av denna dikessträcka eller herrar Oscar Julinder och Albert Pettersson, hade avloppet dock utförts som täkt ledning. Vederbörande jordägare hade emellertid själva fått vidkänna skillnaden i kostnaderna mellan öppet och täkt avlopp. Julinder hade sålunda för sin del fått bidraga med en extra kostnad av ungefär 3000,- kr. Julinder ansåge det därför skäligt, att det nu planerade dikningsföretaget deltog med någon del i de merkostnader, som sålunda åsattes honom och Albert Pettersson, liksom även i kostnaderna för framtida underhållet av "Dikningsföretaget Duvestubbe m.m. av år 1930".

§ 8.

Arvid Svensson framhöll, att hans marker redan nu vere nöjaktigt torrlagda, sedan "Dikningsföretaget Duvestubbe m.m. av år 1930" utförts. Han hade också numera täktikat den del av området, som låge norr om avloppet i enlighet med en av jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen år 1935 upprättad täktikningsplan, enligt vilken samtliga dräneringsystem avleddes till punkten 8+45. Den enda nytta som Svensson sålunda skulle beredas genom det avsedda företaget utförande vere, att det nuvarande öppna diket komme att bortgå.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Till protokellet skulle antecknas, att kostnader för hantlang-

ning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 35,- kr. till Bror Andersson och 25,- kr. till Henry Persson.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Krendet skulle komma att hållas i Allerums kommunalrum onsdagen den 5 oktober 1938 kl. 10 f.m.

Allerum den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Henrik Håkansson

Sten Svensson

Gode män.

År 1938 den 2 november inställde sig synemännen åter i Allerums kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen. Det till den 5 sistlidne oktober utsatta sammanträdet hade nämligen på grund av förrättningsmannens sjukdom /se Bil. nr 8/ ändrats till denna dag. Kungörelse om dagens sammanträde hade förrättningsmannen den 11 oktober 1938 översänt till pastorsämbetet i Allerums församling /Bil. nr 9/. Kungörelsen hade vidare varit införd i Skånska Dagbladet den 12 oktober, varjämte till sakkägarne den 13 oktober översänts underrättelser om sammanträdet /Bil. nr 3/.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Henry Persson, Allerum nr 10.

Lantbr. Bror Andersson, Allerum nr 4.

Fru Agda Strömberg, Lund, gn nämndemannen Albert Bengtsson i Gyllhög

/Bil. nr 4/.

Agronomen Eric Ljungberg, Nygård, gn nämndemannen A. Bengtsson /Bil. nr

5/.

Lantbr. Ludvig Olsson, Allerum nr 6, gn sonen Gunnar Olsson /Bil. nr 10/.

Lantbr. Arvid Svensson, Allerum nr 4.

Godsägaren Oscar Julinder, Duvestubbe, förande talan för "Dikningsföretaget Duvestubbe m.fl. av år 1930".

§ 12.

Till protokollet skulle antecknas, att nämndemannen Albert Bengtsson, ombud för fru Agda Strömberg, under synegången den 7 sistlidne september yrkat att det avsedda dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta även utförandet av dikesträckorna 0+14 = 40 - 41+97, 5+80 = 20 - 21+54 och 1+62 = 30 - 30+60. Bengtsson förklarade nu att hans huvudman vore villig att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade däremot särskild handling /Bil. nr 11/. Åtgärden vitsordades av synemännen och prövades av den lämplig.

§ 13.

Förrättningsmannen redegjorde för det förslag till avlepps upptagande och företags utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D. med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 16.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdroge åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 17.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda, att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Arvid Svensson, Allerum nr 4, tillika ordförande och verkställande ledamot, Bror Andersson, Allerum nr 4 och Henry Persson, Allerum nr 10, samtliga med postadress Ödåkra.

Till revisorer utsågos kommunalordföranden Gustaf Nelson, Allerum per Ödåkra, och agronomen Eric Ljungberg, Nygård per Hålsjöberg.

§ 18.

Meddelades, att vissa undersökningar måst företagas efter syngängen den 7 sistlidne september, varför ersättning för hantlangning m.m. skulle utgå till Bror Andersson med 43,50 kr. och till Henry Persson med 28,- kr. I förrättningsprotokollets § 10 angivna ersättningsbelopp skola alltså ej lända till efterrättelse.

§ 19.

Överlämnades till Bror Andersson ett exemplar av arvedesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvedesräkningen.

§ 20.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Arvid Svensson, Allorum nr 4 per Ödåkra, för att hos denne hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 21.

Ersättning för hantlangning under syneförrättningen utbetalades av förrättningsmannen till Bror Andersson och Henry Persson med i § 18 här ovan angivna belopp.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Allorum den 2 november 1958.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sten Svensson

Henrik Håkansson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga förrättning för torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 4 m.fl. fastigheter uti Allerums socken.

Allerum pr Udåkra den 15/2 1937.

Henry Persson

Bror Andersson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 17 februari 1937.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Allerum onsdagen den 7 september 1938 kl. 3 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Allerum nr:ris 4, 5, 6, 8 och 10, dels diknings-

företaget "Terrillägning av mark till Duvestubbe m.fl. hemman uti Allerums, Kropps och Fleninge socknar av år 1930".

Malmö den 16 augusti 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 21 augusti 1938 för Allerums

församling i Allerums kyrka betygar:

Albin G. Bergstrand

P.1.

Stämpel.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsåts vid syneförrättning
angående terrillägning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Al-
lerums socken av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för un-
derrättelsens
avsäändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Allerums församling,
/kungörelse/.

Allerum

16/8 1938

Greve Otto Wachtmeister /god man/,
Kulla-Gunnarstorp.

Hälsingborg

" "

Lantbr. Sten Svensson, /god man/, Laröd,
Godsägare Oscar Julinder, Duvestubbe,
Sysseman för dikn.föret. Duvestubbe av år 1930.

Ödåkra

20/8 "

Lantbr. Albert Pettersson, Allerum nr 4,

Ödåkra

" "

Lantbr. Arvid Svensson, Allerum nr 4,

"

" "

Lantbr. Bror Andersson, Allerum nr 4,

"

" "

1.	2.	3.
Kommunalordf. Gustaf Nelson, Allerum, förmyndare för Johannes Nilsson, Allerum nr 5,	Ödåkra	20/8 1938
Lantbr. Ludvig Olsson, Allerum nr 6,	"	" "
Lantbr. Henry Persson, Allerum nr 10,	"	" "
Agronom Eric Ljungberg, Nygård,	Hälsingborg	" "
Agronom Oscar Lindberg, Annelund,	"	" "
Fru Agda Strömberg, Gillhög,	Barsebäckaby	" "
Lantbr. Henrik Håkansson /god man/, Ry	Viken	25/8 " "

Malmö den 20 augusti 1938.

A tjänstens vägnar,

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Pastorsämbetet i Allerums församling, /kungörelse/,	Allerum	11/10 1938
Lantbr. Sten Svensson /god man/, Laröd,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Henrik Håkansson /god man/, Ry,	Viken	" "
Godsägare Oscar Julinder, Duvestubbe, Syssloman för dikn.föret. Duvestubbe av år 1930.	Ödåkra	13/10 "
Lantbr. Albert Pettersson, Allerum nr 4,	Ödåkra	" "
Lantbr. Arvid Svensson, Allerum nr 4,	"	" "
Lantbr. Bror Andersson, Allerum nr 4,	"	" "
Kommunalordf. Gustaf Nelson, Allerum förmyndare för Johannes Nilsson, Allerum nr 5,	"	" "
Lantbr. Ludvig Olsson, Allerum nr 6,	"	" "
Lantbr. Henry Persson, Allerum nr 10,	"	" "
Agronom Eric Ljungberg, Nygård	Hälsingborg	" "
Agronom Oscar Lindberg, Annelund,	"	" "
Änkefru Agda Strömberg, Klemenstorget 4,	Lund	" "

Malmö den 13 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt

för nämndemannen Albert Bengtsson i Gillhög pr Barsebäcksby, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län, onsdagen den 7 september 1938, föra min talan och bevaka min rätt, gällande denna fullmakt jämväl att träffa avtal, ingå förlikning m.m. i allt som berör denna sak, samt om detta företag erfordrar flera sammanträden denna fullmakt härtill även är gällande; godkännande jag vad ombudet härvid lagligen gör och låter.

Lund den 6 september 1938.

Agda Strömberg.

Fru Agda Strömbergs egenhändiga namnteckning härövan bevittnas;

Karin Wallin

J. Wallin.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för kamrer A. Bengtsson att föra min talan och bevaka mina intressen vid sammanträden angående torrläggning av marker till Allerum nr: 4, 5, 6, 8 och 10.

Nygård den 6/9 1938.

G. Ljungberg.

Bevittnas;

Oscar Lindberg

Olga Lindberg.

Bil. nr 6.DRÄTSELKAMMAREN
I
HÄLSINGBORGF u l l m a k t.

Hälsingborgs stads drätselkammare befullmäktigar härigenom ingenlören Eduard Kruse att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län, onsdagen den 7 september 1938 företräda staden samt utföra och bevaka dess talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Hälsingborg den 6 september 1938.

HÄLSINGBORG'S STADS DRÄTSELKAMMARE

Edvin Berling

/ G. Schlyter.

Bevittnas;

A. Retzner

B. Henningsson.

Bil. nr 7.

Fullmakt för min son Gunnar Olsson att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 7.9.1938 angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman i Allerums socken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gilt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Allerum den 7-9-1938.

Ludv. Olsson.

Bevittnas av:

Karl Nilsson

Anders R. Nilsson.

Bil. nr 8.

Till

Gedsägaren Oskar Julinder, Duvestubbe, Ödåkra.

Lantbr. Albert Pettersson, Allerum nr 4, Ödåkra.

Lantbr. Arvid Svensson, Allerum nr 4, Ödåkra.

Lantbr. Bror Andersson, Allerum nr 4, Ödåkra.

Kom.srdf. Gustaf Nelson, Allerum, Ödåkra.

Lantbr. Ludvig Olsson, Allerum nr 6, Ödåkra.

Lantbr. Henry Persson, Allerum nr 10, Ödåkra.

Agronom Eric Ljungberg, Nygård, Hålsingborg.

Agronom Oskar Lindberg, Annelund, Hålsingborg.

Nämndeman Albert Bengtsson, Gillsög, Barsebäckaby.

Ankefru Agda Maria Strömberg, Klemenstorget 4, Lund.

Lantbr. Sten Svensson, Laröd, Hålsingborg.

Lantbr. Henrik Håkansson, Ry, Viken.

Då jag på grund av sjukdom nödgas att en längre tid intaga säng-
läge, måste tyvärr det sammanträde för synförrättning angående torrlägg-
ning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmö-
hus län, som utsatts att hållas i kommunalrummet i Allerum onsdagen den
5 instundande oktober kl. 10 f.m. inställas. Ny kallelse om sammanträdet
kommer senare att tillställas eder.

Malmö den 27 september 1938.

Högaktningsfullt

C.H. Wallér

Bil. nr 9.Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Allerum onsdagen den 2 november 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 11 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 16/10 1938 för Allerums församling i Allerums kyrka betygar:

Håkan Ryber

p.adj.

Bil. nr 10.

Fullmakt för Gunner Olsson att å mina vägnar närvara vid sammanträde för syneförrättning den 2-11-1938 angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för giltigt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Allerum den 2-11-1938.

Ludv. Olsson.

Bevittnas:

Anders R. Nilsson

Karl Nilsson.

Bil. nr 11.

Förening.

Undertecknad förklarar sig härmed villig att såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län.

Allerum den 2 november 1938.

Agda Strömberg

gn Albert Bengtsson.

Vitsordas:

G.H. Wallér

Sten Svensson

Henrik Håkansson.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
9/32	4 ⁵		<u>Allerums socken.</u> Allerum	<u>Andelning I.</u> <u>Arvid Svensson,</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	1 2 3 4
3/32	4 ¹²		Allerum	<u>Bror Andersson,</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o vattenhåla, imp. Åker, m.p.låttlara D:o d:o <u>Summa</u>	5 6 7 8 9 10 11
3/14	5 ⁷		Allerum	<u>Johannes Nilsson,</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Överföres</u>	12 13 14 15

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38							1900	722	-	2000	760	-	100	38	-
	58							1750	1015	-	2000	1160	-	250	145	-
	68							1700	1156	-	2000	1360	-	300	204	-
	35							1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
1	99								3523	-		3980	-		457	-
	35							1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
	11							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
1	22							1400	1708	-	2000	2440	-	600	732	-
						07										
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
	22							1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
2	37					07			3576	-		4740	-		1164	-
	26							1800	468	-	2000	520	-	200	52	-
	34							1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	92								1560	-		1840	-		280	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	16
				Vattenhåla, imp.	17
				Äng m.p.lättlara	18
				D:o d:o	19
				Åker, d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				Summa	
3/32	6 ⁴		Allerum	<u>Fru Agda Strömberg,</u> <u>arr. Oskar Lindberg.</u>	
				Åker, m.p.lättlara	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				Vattenhåla, imp.	29
				Åker, m.p.lättlara	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	92								1560	-		1840	-		280	-
	57							1400	798	-	2000	1140	-	600	342	-
						01										
		06						100	6	-	⁴⁰⁰ ~~1500~~	24	-	300	18	-
		37						1000	370	-	1500	555	-	500	185	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
1	32							1400	1848	-	2000	2640	-	600	792	-
	53							1400	742	-	2000	1060	-	600	318	-
	35							1600	560	-	2000	700	-	400	140	-
	40							1800	720	-	2000	800	-	200	80	-
4	54	43				01			7364	-		9659	-		2295	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	35							1700	595	-	2000	700	-	300	105	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
						01										
	11							1600	176	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	209	-	300	33	-
	14							1700	238	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	266	-	200	28	-
	23							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
1	13					01			1939	-		2235	-		296	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	6 ⁴		<u>Allerums socken.</u> Allerum	<u>Avdelning II.</u> <u>Fru Agda Strömberg.</u> <u>arr. Oskar Lindberg.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 33 34 35 36
7/32	6 ⁵		Allerum	<u>Ludvig Olsson.</u> Äng, kärrtorv Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 37 38 39 40
3/16	8 ⁷		Allerum	<u>Henry Persson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 41 42 43 44 45 46

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							1900	950	-	2000	1000	-	100	50	-
	46							1900	874	-	2000	920	-	100	46	-
	87							1600	1392	-	2000	1740	-	400	348	-
	08							1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
1 91									3336	-		3820	-		484	-
			03					1100	33	-	1500	45	-	400	12	-
	17							1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
	41							1800	738	-	2000	820	-	200	82	-
	83		03						1426	-		1705	-		279	-
	80							1800	1440	-	2000	1600	-	200	160	-
	80							1600	1280	-	2000	1600	-	400	320	-
	27							1500	405	-	2000	540	-	500	135	-
	30							1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
	44							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
	07							1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
2 68									4414	-		5360	-		946	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
7/96	8 ¹⁰		Allerum	<u>Fru Agda Strömberg,</u> <u>arr. Oskar Lindberg.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o Vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlera D:o d:o <u>Summa</u>	 47 48 49 50 51
7/96	8 ⁹		Allerum	<u>Eric Ljungberg.</u> Vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o Vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlera D:o d:o <u>Summa</u>	 52 53 54 55 56 57 58
9/64	10 ⁹		Allerum	<u>Fru Agda Strömberg,</u> <u>arr. Oskar Lindberg.</u> Vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlera <u>Överföres</u>	 59 60

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
	35							1500	525	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	630	-	300	105	-
						03										
	31							1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
1	47							1800	2646	-	2000	2940	-	200	294	-
2	53					03			4307	-		4990	-		683	-
						02										
	87							1800	1566	-	2000	1740	-	200	174	-
	75							1600	1200	-	2000	1500	-	400	300	-
1	42							1500	2130	-	~~2000~~ ¹⁹⁰⁰	2698	-	400	568	-
						03										
	22							1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
	35							1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
3	60					05			5922	-		7078	-		1156	-
						10										
	25							1500	375	-	2000	500	-	500	125	-
	25					10			375	-		500	-		125	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	61
				D:o d:o	62
				Summa	
				<u>Sammandrag.</u>	
			<u>Allerums socken.</u>	<u>Avdelning I.</u>	
9/32	4 ⁵		Allerum	Arvid Svensson	1-4
3/32	4 ¹²		D:o	Bror Andersson	5-11
3/14	5 ⁷		D:o	Johannes Nilsson	12-25
3/32	6 ⁴		D:o	Fru Agda Strömberg, arr. Oskar Lindberg	26-32
				<u>Summa för avdelning I</u>	
				<u>Avdelning II.</u>	
3/32	6 ⁴		Allerum	Fru Agda Strömberg arr. Oskar Lindberg	33-36
7/32	6 ⁵		D:o	Ludvig Olsson	37-40
3/16	8 ⁷		D:o	Henry Persson	41-46
7/96	8 ¹⁰		D:o	Fru Agda Strömberg, arr. Oskar Lindberg	47-51
7/96	8 ⁹		D:o	Eric Ljungberg	52-58
9/64	10 ⁹		D:o	Fru Agda Strömberg	
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	25						10		375	-		500	-		125	-
	64							1600	1024	-	2000	1280	-	400	256	-
	44							1800	792	-	2000	880	-	200	88	-
1	33						10		2191	-		2660	-		469	-
1	99								3523	-		3980	-		457	-
2	37						07		3576	-		4740	-		1164	-
4	54		43				01		7364	-		9659	-		2295	-
1	13						01		1939	-		2235	-		296	-
10	03		43				09		16402	-		20614	-		4212	-
1	91		1						3336	-		3820	-		484	-
	83		03						1426	-		1705	-		279	-
2	68								4414	-		5360	-		946	-
2	53						03		4307	-		4990	-		683	-
3	61						05		5922	-		7078	-		1156	-
11	56		03				08		19405	-		22953	-		3548	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört arr. Oskar Lindberg <u>Summa för avdelning II</u> <u>Summa för hela företaget</u>	59-62

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1150	-
		<u>Dikessträckan B-D.</u>								
6+73-5+80	93	<u>Inköp</u> av 15" cementrör, m.	93	4,-	372	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	93	2,25	209	25	581	25		
<u>Tills.</u>	<u>93</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 32" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		påle 5+80 st.	1	60,-			60	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					58	75	700	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
5+80-4+40	140	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	140	4,-	560	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	140	2,25	315	-	875	-		
<u>Tills.</u>	<u>140</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid påle								
		5+8 st.	1	45,-	45	-				
		<u>Brunn med 32" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid påle								
		4+40 st.	1	60,-	60	-	105	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					980	-	1850	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					980	-	1850	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					120	-	1100	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
4+40-3+2	138	Inköp av 12" cementrör m.	138	2,75	379	50				
		<u>Schaktning, rothuggning och</u>								
		borttagning av träd och								
		buskar, rörens läggning								
		och höljning m.	138	1,75	241	50	621	-		
		<u>Tills. 138 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/4" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pälarna 3+70 och 3+2, st.	2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					89	-	800	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
3+2-1+62	140	Inköp av 12" cementrör m.	140	2,75	385	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	140	2,25	315	-	700	-		
		<u>Tills. 140 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/4" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		Överföres					700	-	3750	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					700 -		3750 -	
		pålarna 2+30 och 1+62, st. 2	2	45,-			90 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					110 -		900 -	
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
1+62-0+ +14	148	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	148	2,75	407 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	148	2,25	333 -		740 -			
	<u>Tills. 148</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> <u>pålarna 0+56 och 0+14, st. 2</u>	2	45,-			90 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					70 -		900 -	
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
0+14-40- -41+97	197	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	197	1,75	344 75					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	197	2,25	443 25		788 -			
	<u>Tills. 197</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> Överföres					788 -		5550 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					788	-	5550	-
		påle 41 st. 1	1	45,-	45	-				
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar och sär-								
		skilt intag för dagvatten,								
		utfört av 8" cementrör, st. 1	1	55,-	55	-	100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					62	-	950	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan C-C</u> ¹								
5+80-20- -21+54	154	<u>Inköp av 6" cementrör</u> m.	154	1,35	207	90				
		<u>Sohaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	154	1,50	231	-	438	90		
<u>Tills.</u>	<u>154 meter.</u>									
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar vid								
		pålarna 20+80 och 21+54, st. 2	2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					21	10	550	-
		<u>Dikessträckan F-F</u> ¹								
1+62-30- -30+60	60	<u>Inköp av 6" cementrör</u> m.	60	1,35	81	-				
Övf.	60	Överföres			81	-			7050	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	60	Överfört			81	-			7050	-
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m. 60	1,50	90	-	171	-		
<u>Tills.</u>	<u>60 meter.</u>									
		<u>Brunn med 2 1/4" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		påle 30+60	st. 1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					34	-	250	-
					<u>Summa kostnad</u>		<u>7300</u>		<u>-</u>	
		<u>Sammandrag.</u>								
Längd m.		<u>Huvudavlopp.</u>								
172		Dikessträckan A-B			1150	-				
93		D:o B-C			700	-				
140		D:o C-D			1100	-				
138	543	D:o D-E			800	-	3750	-		
140		D:o E-F			900	-				
148		D:o F-G			900	-				
127	485	D:o G-H			950	-	2750	-		
		<u>Sideavlopp.</u>								
154		Dikessträckan C-C ¹			550	-				
60	214	D:o F-F ¹			250	-	800	-	7300	-
<u>Summa</u>	<u>1242 meter.</u>				<u>Summa kostnad</u>		<u>7300</u>		<u>-</u>	

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
4+40	-	1,55				5,51		12" rör mellan pålarna 4+40 och 3+2.
4	40	1,55				7:1000		
3+70	30	1,60				6,-		
3+50	20	1,55				10:1000		
3+2	48	1,25				6,68		
Summa	138	meter.						
<u>Dikessträckan E-F.</u>								
3+2	-	1,75				6,88		12" rör mellan pålarna 3+2 och 1+62.
2+50	52	1,40				8:1000		
2+30	20	1,45				7,46		
2	30	1,65				3:1000		
1+62	38	1,70				7,66		
Summa	140	meter.						
<u>Dikessträckan F-G.</u>								
1+62	-	1,70				7,66		12" rör mellan pålarna 1+62 och 0+14.
1+50	12	1,70				8:1000		
1	50	1,85						
0+56	44	1,75				7,87		
0+50	6	1,75				2:1000		
0+14	36	1,30				7,96		Fixpkt.: Kors o. järndubb i sten i vägningen mellan fastig- heterna Allerum 8 ¹⁰ och Alle- rum 8 ⁷ , 11 m. ö. om påle 0, ca 30 m. över marken; belägen på höjden + 10,- m.
Summa	148	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Sammandrag.</u>						
Längd m.		<u>Huvudavlopp.</u>						
172		Dikessträckan A-B						
93		"		B=C				
140		"		C=D				
138		"		D=E				
140		"		E=F				
148		"		F=G				
197	1028	"		G=H				
		<u>Sideavlopp.</u>						
154		Dikessträckan C-C ¹						
60	214	"		F=F ¹				
<u>Summa</u>		<u>1242 meter.</u>						
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att</u> träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rot- huggas och därefter borttagas.								
<u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.								
<u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
<u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
<u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.								

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med fle-

ra En två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt
själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöras.

Att samtliga brunnar skola omkolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med
botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna
nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens
byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det
särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara av-
huggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna me-
delst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrif-
ter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig
nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till
den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart
underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning
erfordras.

Allerum den 2 november 1938.

I tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allorum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken av Malmöhus län.

Nom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 17 februari 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allorum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrlägningsföretaget enligt synemännens förmenande är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Allorum nr:ris 4, 5, 6, 8 och 10 uti Allerums socken.

Nom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, är beläget omkring 1,5 km. sydost om Allerums kyrka samt 3,- km. väster om Ödåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Helsingborg-Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett mindre floddike, vilket från påle 0+14 avrinner öster ut till ett täckt avlopp vid påle 8+45, vilket utförts för "Dikningsföretaget Duvestubbe m.m. av år 1930". Floddiket har emellertid ej upptagits till er-

ferderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena och den, som förenat sig med dem, har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av deras marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare frägar av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från påle 8+45 eller från slutpunkten för det täckta avlopp av 15" cementrör, som upptagits för "Dikningsföretaget Duvestubbe m.m. av år 1930", väster ut till och genom enskilda vägen vid påle 6+73. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Befintligt intag vid påle 8+45 skall omändras till fyrkantig brunn genom att frontmur och sidomurar påbyggas. Ny brunn med 24" inre diameter skall utföras vid påle 6+73.

2/ Dikessträckan B-C från påle 6+73 väster ut till påle 5+80, belägen i rågången mellan fastigheterna Allorum ¹²/₄ och ⁷/₅. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunn med 32" inre diameter skall utföras vid påle 5+80.

3/ Dikessträckan C-D från påle 5+80 norr ut till påle 4+40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande avlopp eller rågången mellan fastigheterna Allorum ¹²/₄ och ⁷/₅ samt utföras som

täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar med 24", respektive 32" inre diameter skola utföras vid pålarna 5+8 och 4+40.

4/ Dikessträckan D-E från påle 4+40 väster ut till och genom enskilda vägen vid påle 3+2. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid pålarna 3+70 och 3+2.

5/ Dikessträckorna E-F och F-G från påle 3+2 väster ut till påle 0+14. De nya dikessträckorna skola följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckta ledningar av 12" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid pålarna 2+30, 1+62, 0+56 och 0+14.

6/ Dikessträckan G-H från påle 0+14 = 40 väster ut till mörkelgraven vid påle 41+97. Det nya avloppet skall upptagas i nyskäring samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid pålarna 41 och 41+97. Den senare brunnen skall byggas med särskilt intag för dagvatten.

Sidoavlopp.

7/ Dikessträckan C-C¹ från påle 5+80 = 20 väster ut till och genom enskilda vägen vid påle 21+54. Det nya avloppet skall upptagas i nyskäring samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid pålarna 20+80 och 21+54.

8/ Dikessträckan P-P¹ från påle 1+62 = 30 söder ut till påle 30+60. Det nya avloppet skall upptagas i nyskäring, förläggas 2 & 3 meter söder om rågången mellan fastigheterna Allorum⁴ och 8¹⁰ samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som tänkta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya avlopp utföras såsom tänkta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tänkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, emär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utröntes, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För avloppen hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även såsom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har föruttningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till förhållanden fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1, - liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya dikessträckorna komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mem. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal trummor för skiftesvägar och enskilda brukningsvägar måste rivas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, skola de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras. Beträffande de båda vägar av mera allmänt intresse, som skäras av de nya avloppen vid pålarna 6+73, 3+2 och 21+54, skall dock särskilt iakttagas, att respektive vägbanor återställas i fullgott skick.

Mem. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som fastställas av statens lantbruksingeniör i länet för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orskad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 7300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mem. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande terrällgningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt terrällgd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 8229,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordeförbättring förekommer ej vid detta terrällgningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förekomma mellan olika i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil.

Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågofigurerna 1-32 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4212,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A-B, B-C, C-D, D-E och C-C¹ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300,- /1150+700+1100+800+550/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 33-62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4017,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna E-F, F-G, G-H och F-F¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3600,- /900+900+950+250+600/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
8229,- kr.	7300,- kr.	0,887106.

Utföres varje avdelning för sig, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	4212,- kr.	4300,- kr.	1,020892
II	4017,- "	3600,- "	0,896191.

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföres gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets ut-

förande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Nom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överens-

stämme med det av förrättningsmannen upprättade förslaget, med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse såsom sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av

betonggrör.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för bettenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör, eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anmälas fullberdat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets förste utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, åger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renet.

Mon. 10.Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt två revisorer. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger: Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenö-

rens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande samt hos denna hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Allerum n:r 14 och 8 av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Allerums socken.

Sådan avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.Särskilt behandlade framställningar.

Synemännen hava ej ansett sig kunna bifalla godsägare Julinders framställningar /förrättningsprotokollets § 7/ att dikningsföretaget skulle dels deltaga i vissa kostnader, som tillskyndats honom och lantbrukaren Albert Pettersson i samband med utförandet av "Dikningsföretaget Duvestubbe av år 1930", dels även i kostnaderna för framtida underhållet av sistnämnda dikningsföretag.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då denna förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Allerum den 2 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sten Svensson

Henrik Håkansson

Gode män,

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Allerums socken.</u>				
9/32	4 ⁵		Allerum; Arvid Svensson		1-4	3523,-	3980,-
3/32	4 ¹²		D:o ; Bror Andersson	sök.	5-11	3576,-	4740,-
3/14	5 ⁷		D:o ; Johannes Nilsson		12-25	7364,-	9659,-
3/32	6 ⁴		D:o ; Fru Agda Strömberg,				
			arr. Oskar Lindberg	sök.	26-36	5275,-	6055,-
7/96	8 ¹⁰		D:o ; Des.	sök.	47-51	4307,-	4990,-
9/64	10 ⁹		D:o ; Des.	sök.	59-62	2191,-	2660,-
7/32	6 ⁵		D:o ; Ludvig Olsson		37-40	1426,-	1705,-
3/16	8 ⁷		D:o ; Henry Persson	sök.	41-46	4414,-	5360,-
7/96	8 ⁹		D:o ; Eric Ljungberg		52-58	5922,-	7078,-
Summa						37998,-	46227,-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2*0614

DIARIE Nr 6104

K LAN DIKNINGSSTYRELSEN

30 MRS. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8
av år 1938"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslutt denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8
av år 1938"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "dikningsföretaget Allerum n.r. 1" 4 och 8 av år 1938" uti Allerums socken av walmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1,5 km. sydost om Allerums kyrka samt 3,- km. väster om Ödåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Hålsingborg-Ångelholm. De berörda markerna, vilka utgöres av dels odlad jord, dels ång, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 17 februari 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 7 september 1938, varefter förrättningen avslutades den 2 november samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 2 november 1938 uttalade sig delägarna för Önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 16/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 96,61 % af företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 23,38 ha inäggjord, fördelade sålunda:

	Aker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	22,09 ha	-,43 ha	22,52 ha
Endast bidragssökande.	<u>-,83 "</u>	<u>-,03 "</u>	<u>-,86 "</u>
Summa	<u>22,92 ha</u>	<u>-,46 ha</u>	<u>23,38 ha.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	7300,- kr.	7052,53 kr.	247,47 kr.
Syreförrättning	587,16 "	567,25 "	19,91 "
Betänkande	<u>132,83 "</u>	<u>128,33 "</u>	<u>4,50 "</u>
Summa	<u>8019,99 kr.</u>	<u>7748,11 kr.</u>	<u>271,88 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 343,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	46227,- kr.
" före "	37998,- "
Värdeförhöjning	8229,- "
Kostnad	8019,99 "

Rel. kostnad	0,97
Bidrag i % av kostnaderna	48,95

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	44522,- kr.
" före "	36572,- "
Värdeförhöjning	7950,- "
Kostnad	7748,11 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1705,- kr.
" före "	1426,- "
Värdeförhöjning	279,- "
Kostnad	271,88 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8 av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsenslag med 3920,- kr., motsvarande 48,95 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 3960,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Sammandrag av kostnaderna

Bil. II

Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag av förmynderskapsprotokoll	Bil. V
Fullmakt	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökas från statens av- dikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII och IX
Synaförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i två blad.	

Malmö i februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrag- och läresökandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Allemums socken.</u>			
1.	9/32 4 ⁵	Allemum; Arvid Svensson	1-4	1 99	
2.	3/32 4 ¹²	Go; Bror Andersson	5-11	2 37	
5.	3/14 5 ⁷	Go; Johannes Nilsson	12-25	4 54	- 43
6.	3/32 6 ⁴	Go; Tm Agda Strömberg, an. Oskar Lindberg	26-36	3 04	
6.	7/96 8 ¹⁰	Go; Jns.	47-51	2 53	
6.	9/64 10 ⁹	Go; Jns.	59-62	1 33	
	7/32 6 ⁵	Go; Lnding Olsson	37-40	- 83	- 03
3.	3/16 8 ⁷	Go; Henry Persson	41-46	2 68	
4.	7/96 8 ⁹	Go; Eric Ljungberg	52-58	3 61	
		Summa		22 92	- 46
		Post. kostnad	0.97.		
		Bidrag i % av kostnaderna	48.95.		

Sammandrag av beräknade kostnader.

Öppningskostnader		7300.- kr.
Lynneförättning	587.16 kr.	
Betänkande	132.83 "	71999 "
	<u>Summa</u>	<u>8019.99 kr.</u>

Malmo i februari 1939
 C. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaderna för företaget beräknats till 8.019
 kronor 99 öre, varav i lantagarnas andel
 7.748 kronor 11 öre.

Stockholm den 11 januari 1940.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Lejalmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8 av år 1938" uti Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Allerum den 2 november 1938.

1. Arvid Svensson

2. Bror Andersson

3. Henry Persson.

Att Arvid Svensson, Bror Andersson och Henry Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

4. E. Ljungberg

5. Johannes Nilsson

gn Gust. Nelson, förmyndare.

Att Erik Ljungberg och Gust. Nelson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Agnes Svensson, Fru

Nancy Nilsson

Allerum

Fröken

Allerum.

6. Agda Strömberg

gn Albert Bengtsson

enligt fullmakt.

Att nämndemannen Albert Bengtsson å fru Agda Strömbergs vägnar undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Barbro Wallér
Fröken
Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 2 november 1938 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8 av år 1938" uti Allerums socken, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 februari 1939.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.Avskrift.Förmynderskaps-RotelnNr C IV 384:573.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet

hållet vid lagtima vårtिंगet med Luggude hä-

§ 24.

rad i Hälsingborg den 16 februari 1931.

Sedan häradsrätten förut idag under nr 93 i domboken förklarat lantbrukaren Johannes Martin Nilsson i Allerum omyndig, så blev nu på därom framställt förslag och jämlikt eget åtagande lantbrukaren Gustaf Nelson i Allerum förordnad till förmyndare för den omyndigförklarade.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Allerums socken.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

J. Hansson.

Ur förmynderskapsprotokollet rätt utdraget, betygar Hälsingborg den 7 september 1938.

I tjänsten

Carl Åbjörnsson.

Vidimeras:

Carl Hansson

Hälsingborg.

Peter Hansson

Hälsingborg.

Bil. VI.

FULLMAKT

för nämndemannen Albert Bengtsson i Gillhög eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län, föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 5 november 1938.

Agda Strömberg.

Bevittnas:

Paulsen

Ida Johnsson

Lund.

Lund.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8 av år 1938" uti Allerums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

<u>Allerums socken.</u>			
9/32	mtl. Allerum	4 ⁵	Arvid Svensson,
3/32	" "	4 ¹²	Bror Andersson,
3/14	" "	4 ⁷	Johannes Nilsson,
3/32	" "	5 ⁴	Agda Strömberg,
3/16	" "	6 ⁷	Henry Persson,
7/96	" "	8 ⁹	Eric Ljungberg,
7/96	" "	8 ¹⁰	Agda Strömberg,
9/64	" "	9 ¹⁰	Dens.

Malmö 1 februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

"Fiskeriförbundet Allhem m.m. 4 och 8 av år 1938"

inom *Allhem* socken

av *Nealms* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförhållningsshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ ~~a~~	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $2 + 8 \times 0.50 + 0.40 + 3 - a$	9	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$ "	6	-
Kopia av plankartan å väv $(29.91 - 1.91)$	28	-
" " profiler och sektioner $\left. \begin{array}{l} 0.75 (16.84 + 8) \end{array} \right\}$	18	63
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(59 + 4 + 13) \cdot 0.55$	41	80
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte ansökningshandlingar o. 2 häften betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Förteckning över fastigheter till vilkas kontantgäld sökes län</i>	3	-
Summa Kronor:	132	83

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Långgude* häradsrätt inom tre månader härefter.

Nealms

den *25 februari* 19*39*.

E. H. Nalle

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

Arbetskrift.
Bil. IX.

för laga syneförrättning angående *Djelmingsföretaget Allermans nr. 4*
och 8 av år 1938 mtr.

Allermans socken och *Healmsjöns* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	27	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	24	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 44 ar st.	52	0,24	12	48		
		har 22,92 ar har	22,92	0,78	17	88		
		äng och odlingsmark medelareal 15 ar st.	3	0,14		42		
		har 0,46 ar har	0,46	0,74		34		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.	7	0,05		35		
		har 0,27 ar har	0,27	0,78		21		
		Tillägg för mätning i skala 1: större dikegräns-samfällig-heten d. 1/8 1938 dag	1	12,-	12	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 km.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalarkblad st.					54	88
		Överföres					68	38

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				68 38
$\frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{18}{8}$ $\frac{7}{8}, \frac{12}{8}$		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	23.65	0.50	11 83	
		avvägda punkter st.	500	0.03	15 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		86 83
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 38 ar, st.	62	0.05	3 10	
		har	23.65	0.10	2 37	5 47
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	62	0,04		2 48
		Markvärdering:				
$\frac{7}{9}$		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	110	0,06	6 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	55	0,12	6 60	19 20
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.4	3.-	1 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.1	3.50	3 85	5 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	6	0.14	84	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	20	0.25	5 -	
		"				
		"				5 84
		"	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
$\frac{13}{8}$		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar <i>Bekräftelse av medelbördsmåttet</i> , dag	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	0.4	6,00	2 40	
		2) " " över 20 " "	0.9	10,00	9 -	11 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	32	0,03	96	1 96
		Överföres				223 61

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				223 61
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 30	12 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01		5 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
7/9, 2/11		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	13	3,00		39 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
15/8		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st. 2/3		12,00		8 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				343 81
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 3,8 ar ägofigurer st.	62	0,07	4 34	
		har 23,65 0,14			3 31	
		Överföres			14 65	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 65	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 91	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,06	1 60	29 91
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.2	3.-	60	
		nytt avlopp eller vall "	0.4	5.-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp "	0.9	6.-	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 84	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1.	3,00	3 -	16 84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	2/3	12,00		8 -
		brunn, rörtullopp och slamficka " "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				89 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			26 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrift av ritningar~~ ^{arskrifter}			3 -	29 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			53 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			71 50	125 10
		Summa kronor				154 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				343 81
		Lösen för kopior och avskrifter				89 -
		Övriga förrättningskostnader				154 35
		Summa kronor				587 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Engående häradsrätt.

Allenmm den 2 november 1938.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Helen Svendsen

Henrik Svendsen

Kronor 587.16 kvitteras:

Allenmm den 2 november 1938.

C. H. Waller

Skuldförklaringsöverlämnad
till Lantbruksstyrelsen
den 6/1 1940
godkänd den 12/1 1940

M

2+0614

6104

DIARIE Nr:

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 MRS. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 januari 1940 för
"Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8 av år 1938" i Allerums socken
av

MALMÖHUS LÄN

2 k. handl.
Län.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretuseenniohundratjugo (3.920) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels ett **lån** av tretusenniohundrasextio (3.960)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid synförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{xx}jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{xxx}mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~553~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Allerum den 19 mars 1940 .

Arvid Svensson

Att lantbrukaren Arvid Svensson,

Allerum nr 4 per Ödåkra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. H. Mellin

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Margda Andersson

Adress Åsersjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 april 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Pettersen

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17, § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 20/4 1940 ^{2/1}
40

DIARIE Nr 6103
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1940

1646

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8 av år 1938" uti Allerums socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 januari 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	3960,- kr.
-------------------------------------	------------

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	3920,- kr.
---	------------

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Svensson,

Allerum nr 4 per Ödåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 mars 1940. Dikningsföretaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till de vid statsunderstödet beviljande beräknade och redovisas sålunda:

Dikningskostnader	7300,- kr.
-------------------	------------

Förrättningskostnader	719.99 "
-----------------------	----------

Summa kostnader	8019.99 kr.
-----------------	-------------

Malmö den 21 mars 1940.

B. H. Malm
Statens lantbruksingeniör.

1940 den 20 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Allerum nr:is 4 och 8 av år 1938
i Allerums socken av Halmöhus län.

Lån 3.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 11 januari 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Allerums socken.</u>			
Allerum	9/32	5	Arvid Svensson
"	3/32	4	Bror Andersson
"	3/14	12	Johannes Nilsson
"	3/32	7	Agda Strömberg
"	3/16	8	Henry Persson
"	7/96	9	Eric Ljungberg
"	7/96	10	Agda Strömberg
"	9/64	8	Densamma
		9	
		10	

Stockholm den 20 april 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



11/40

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8 av år 1938" uti Allerums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Allerums socken.

✓ 9/32	mtl. Allerum	5	Arvid Svensson,
✓ 3/32	"	12	Bror Andersson,
3/14	"	7	Johannes Nilsson,
3/32	"	4	Agda Strömberg,
3/16	"	6	Henry Persson,
✓ 7/96	"	7	Eric Ljungberg,
7/96	"	8	Agda Strömberg,
9/64	"	9	Dens.

Malmö 1 februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Allerum n:ris 4 och 8 av år 1938" uti Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Allerum den 2 november 1938.

1. Arvid Svensson

2. Bror Andersson

3. Henry Persson.

Att Arvid Svensson, Bror Andersson och Henry Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

4. E. Ljungberg

5. Johannes Nilsson

gn Gust. Nelson, förmyndare.

Att Erik Ljungberg och Gust. Nelson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Agnes Svensson, Fru

Nancy Nilsson

Allerum.

Fröken

Allerum.

6. Agda Strömberg

gn Albert Bengtsson

enligt fullmakt.

Att nämndemannen Albert Bengtsson & fru Agda Strömbergs vägnar undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Barbro Wallér
Fröken
Malmö.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér