KOPIA

Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939"
uti Annelövs och Norrvidinge socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av

Claes Henric Walleen
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Fixpunkt + 6,83 m.ö.h.

Fixpunkt + 12,... m.ö.h.

Fixpunkt + 10,59 m.ö.h.

Från Annelöv

Till Teckomatorp

Annelövs s:n.
Norrvidinge s:n.

Annelövs socken.
Norrvidinge socken.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio
C.H. Walleen.

NTN. Nr 001
4*0615/1

Nr 566 Malmöhus Hfth

KOPIA

Blad 2.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939"

uti Annelövs och Norrvidinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av


Elov Henric Wallin.


Statens lantbruksingenjör.


Profil- och sektionsritningar.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.











Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Vidimeras ex officio
KTN. Nr 002
E.H. Wallin.
4-0615
2
M
Nr 566 Malmöhus 4 rita

Förslag

till

"Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939"

uti Annelövs och Norrvidinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av

Claes-Henrik Wallén


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Blad 3

Profil- och sektionsritningar.



Vidimerad ex officio

BTN. Nr 003

M 4·0615 3

Nr 566 Malmöhus 4 rit

KOPIA

Förslag

till

"Dikningsföretaget Annelöv nr:is 2 och 5 av år 1939"

uti Annelövs och Norrvidinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av


Claes-Henric Hallén

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens diarieexpedition


Blad 4.

Profil- och sektionsritningar m.m.




Typritning för omuppbyggnad vid 28+10


Uppströmsvy. Skala 1:50. Sektion.




Plan.




Typritning för brunn med 40" inre diameter; vid 22+50. Skala 1:50.







Typritning för brunn med 24" inre diameter. Skala 1:50.



Typritning för brunn med 32" inre diameter. Skala 1:50.



Typritning för brunn med 40" inre diameter vid 24+12. Skala 1:50.



Vidimeras ex officio
STIN. Nr 004
E.H. Hallén

M 4·0615 4

Nr 566 Malmöhus 4 rote

M 4*0615

DIARIE-NR 19373
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1940

118/40 Lön. Bidrag

Avskrift.

Betänkande till "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" uti Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5

av år 1939"

uti Annelövs och Norrvidinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" uti Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 1,5 km. norr och öster om Annelöve kyrka samt 3,- km. norr om Dösjöbro järnvägsstation på järnvägslinjen från Kävlinge till Landskrona. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 16 maj 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 11 janu-

ari 1939, varefter förrättningen avslutades den 31 januari samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 31 januari 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten /förrättningsprotokollets § 26/ att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande tillsammans 99,72 % i företaget have undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 2½ mtl. Annelöv 29 1 har erhållit Kungl. Domänstyrelsens tillstånd /Bil. V/ att söka och komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som belöpa på den av honom arrenderade fastigheten.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträcker, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt

i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 63,32 ha inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	61,89 ha	-,78 ha	62,67 ha
Endast bidragssökande	-,65 "	-,- "	-,65 "
Summa	62,54 ha	-,78 ha	63,32 ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 92 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	30300,- kr.	30214,91 kr.	85,09 kr.
Syneförrättning	1133,- "	1129,83 "	3,17 "
Betänkande	225,62 "	224,99 "	-,63 "
Domstolsavgift	52,16 "	52,01 "	-,15 "
Summa	31710,78 kr.	31621,74 kr.	89,04 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 501,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår rörande företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen 155567,- kr.

Jordvärde före torrläggningen	120795,-	kr.
Värdeförhöjning	34772,-	"
Kostnad	31710,78	"
Rel. kostnad	0,91	
Bidrag i % av kostnaderna	46,85	.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	154007,-	kr.
" före "	119343,-	"
Värdeförhöjning	34664,-	"
Kostnad	31621,74	" .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1560,-	kr.
" före "	1452,-	"
Värdeförhöjning	108,-	"
Kostnad	89,04	" .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 14860,- kr. motsvarande 46,85 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 16810,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 10 maj 1939	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i fyra blad.	

Malmö i maj 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker Ha	Areal: Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Anneløvs socken.			
1. 1/4	2 3	Anneløv ; Bror Assarsson	1-27, 48-54	14 91	
7.9. 237/4608	18 16	do ; Per Larsson i Stenbhmdelägare	28-45	2 94	
16. 2 1/2	29 1	do ; Kungl. Maj:t o. Kronan, an. And. Nilsson	46, 47, 70-83	9 42	
2. 1/16	9 4	do ; Edvin Esbjörnsson	55-60	1 51	
15. 1/4	9 5	do ; Nils Andersson	61-63	3 10	
10. 1/8	~~16 2~~	do ; ~~Esbjörn Nilsson~~ Nils Esbjörnsson	64-67	2 56	35
10. 1/8	16 3	do ; Dem.	68, 69	53	
3. 1/18	5 2	do ; Johan Andersson	84-90	2 73	
3. 1/18	5 10	do ; Dem.	91-100	1 59	
3. 1/18	5 3	do ; Dem.	107-114	1 –	
3. 1/18	5 4	do ; Dem.	115-117, 192-194	1 42	
3. 1/18	5 8	do ; Dem.	118-124	3 97	
4. 1/18	5 9	do ; Axel Nilsson	101-106	1 85	
5. 1/18	5 7	do ; Petter Nilsson	125-131, 137-145, 160-181	5 42	42
1/2	21 1	do ; Allm. fattighemmanet, an. Otto Andersson	132, 133	– 23	
		an. Johannes Mattsson	134, 136	– 42	
8.11. 12.13. 1/18	5 6	do ; Jons Larsson i Stenbhmdelägare	146-156a, 182-186	5 39	
14. 1/18	5 5	do ; ~~Otto Nilsson fadr. Nils Nilsson~~	187-191	1 35	01
		Nouvidinge socken.			
6. 5/32	2 5	Ivaa ; Nils Mattsson	156-159	2 20	
			Summa	62 54	78
		Relativ kostnad 0.91.			
		Bidrag i % av kostnaderna 46.85.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10457 -		9425 95	352 48	70 19	16 23	9864 85	4621 68	5243 17	
1369 -		1227 72	45 89	9 14	2 11	1284 86	601 96	682 90	
4007 -		3684 81	137 77	27 43	6 34	3856 35	1806 70	2049 65	
650 -		600 41	22 43	4 47	1 03	628 34	294 38	333 96	
1740 -		1607 24	60 05	11 96	2 77	1682 02	788 03	893 99	
1720 -		1588 77	59 37	11 82	2 73	1662 69	778 97	883 72	
287 -		265 10	9 97	1 99	- 46	277 52	130 02	147 50	-
1391 -		1148 90	42 94	8 55	1 98	1202 37	563 31	639 06	
1010 -		834 21	31 16	6 20	1 43	873 -	409 -	464 -	
161 -		132 98	4 98	- 99	- 23	139 18	65 21	73 97	
352 -		290 73	10 88	2 17	- 50	304 28	142 55	161 73	
3087 -		2549 70	95 40	19 -	4 39	2668 49	1250 19	1418 30	
1349 -		1114 20	41 69	8 30	1 92	1166 11	546 32	619 79	
4231 -		3467 60	129 62	25 81	5 97	3629 -	1700 19	1928 81	
66 -		52 -	1 92	- 38	- 09	54 39	25 48	— —	söker ej lån.
42 -		33 09	1 25	- 25	- 06	34 65	16 23	— —	söker ej lån.
2194 -		1744 14	65 26	13 -	3 -	1825 40	855 20	970 20	
347 -		286 61	10 76	2 14	- 50	300 01	140 55	159 46	
312 -		245 84	9 18	1 83	- 42	257 27	120 53	136 74	
34772 -		30300 -	1133 -	225 62	52 16	31710 78	14856 50	16806 95	

Malmö 2 april 1939.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna

Utfärdningskostnader		30300.- kr.
Förrättningskostnader, syneförrättning	1133.- kr.	
betänkande	225.62 "	
domstolsavgift	52.16 "	1410.78 "
Summa kostnader		31710.78 kr.

Malmö 7 april 1939.
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande för företaget beräknats till 31710 kronor 78 öre, varav de lån-tagarnas andel 31621 kronor 99 öre.

Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" uti Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt nämndemannen Anders Nilsson, Annelövs boställe, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Bror Assarsson, Annelöv nr 2, båda med postadress Annelöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Annelöv den 31 januari 1939.

1. Bror Assarsson — 2. Edvin Esbjörnsson

3. Johan Andersson — 4. Axel Nilsson

5. Peter Nilsson — 6. Nils Mattisson

7. Per Persson — 8. Ludvig Jönsson.

Att Bror Assarsson, Edvin Esbjörnsson, Johan Andersson, Axel Nilsson, Peter Nilsson, Nils Mattisson, Per Persson och Ludvig Jönsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. — A.L. Persson, Fröken, Malmö.

9. Elna Persson.

Elna Perssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Nils Esbjörnsson — Ludvig Jönsson

10. Esbjörn Nilsson.

Esbjörn Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ludvig Jönsson — Per Persson

11. Karin Ekstrand.

Karin Ekstrands egenhändiga namnteckning bevittna:

T.B. Håkansson Ester Håkansson

12. Karolina Larsson 13. Ester Andersson.

Karolina Larssons o. Ester Anderssons egenhändiga namntecknint bevittnas:

Karl Andersson Henry Olsson

14. Edith Nilsson

Edith Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ludvig Jönsson Helga Jönsson

15. Nils Andersson

Nils Anderssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ludvig Jönsson Helga Jönsson.

16. And. Nilsson.

And. Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Evert Månsson Carl Ek

Annelöv Annelöv.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 januari 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" uti Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 4 april 1939.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Bil. V.

Avskrift.

J:4276 år 1939
d. 10/5 1939.

Föredragande:
Nils Kalén.

Till arrendatorn av kronoegendomen Annelöv nr 29 i Annelövs socken av Malmöhus län, Anders Nilsson, Annelöv.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond för ett dikningsföretag, benämnt "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939".

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver vederbörande domänintendent avgivit yttrande, har Kungl. domänstyrelsen funnit gott medgiva Eder såsom arrendator av förestående kronoegendom tillstånd att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrläggningsföretag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för Eder att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteter å lånet.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen anhålla, att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrendekontraktet om egendomen. Stockholm den 10 maj 1939.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

C.J.M. Hasselgren

/ H. Flodkvist.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

H. Flodkvist

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" inom Annelövs och Norrvidinge socknar, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Annelövs socken.

1/4	mtl.	Annelöv	2 3	;	Bror Assarsson,
1/18	"	"	5 2	;	Johan Andersson,
1/18	"	"	5 3	;	Dens.,
1/18	"	"	5 4	;	Dens.,
1/18	"	"	5 8	;	Dens.,
1/18	"	"	5 10	;	Dens.,
1/18	"	"	5 5	;	~~Edit Nilsson~~, Ludvig Jönsson
1/18	"	"	5 6	;	Jöns Larssons sterbhusdelägare,
1/18	"	"	5 7	;	Petter Nilsson,
1/18	"	"	5 9	;	Axel Nilsson,
1/16	"	"	9 4	;	Edvin Esbjörnsson,
1/4	"	"	9 5	;	Nils Andersson,
1/8	"	"	av 16 2	;	~~Esbjörn Nilsson~~, Nils Esbjörnsson
1/8	"	"	16 3	;	Dens.,
237/4608	"	"	18 16	;	Per Larssons sterbhusdelägare,
2 1/8	"	"	29 1	;	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. And. Nilsson,

Norrvidinge socken.

5/32	mtl.	Trää	2 5	;	Nils Mattisson.

Malmö i april 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13 vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Ormelov n:rs 2 och 5 av år 1939"
inom Ormelövs och Nonnedamme sock.
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ sammanträdeshandlingarna ~~à~~	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2+17×0.50+2×0.40+2 ~~à~~	13	30
Upprättande av ansökningshandlingar, skrivelser till domänstyrelsen m. m. dagar 3/4 "	8	—
Kopia av plankartan å väv (61.84 - 5.67)	56	17
" " profiler och sektioner } 0.75 (51.80 + 15)	50	10
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 0.55 (102+7+12)	66	55
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar 2 häften betänkandet	4	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Förteckning över fastigheter, till vilka lån söhes	5	—
Summa Kronor:	225	62

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Ramsbergs, Onsjö och Kävlinge häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 17 maj 1939.

C. H. Hallé.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

M 4*0615
1939
K LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIVET

118/40 Lån o bidrag

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5

av år 1939"

uti Annelövs och Norrvidinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

153
4
61

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5

av år 1939"


uti Annelövs och Norrvidinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län.

År 1939 den 11 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Axel Persson, Saxtorp nr 1 per Saxtorp och Alfred Ågård, Billeberga nr 10 per Billeberga i kommunalrummet i Annelöv för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 19 december 1938 översänt till pastorsämbetena i Annelövs och Norrvidinge församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 25 december 1938 /Bil. n:ris 2 och 3/. Då av förrättningen torde beröras dels den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten Annelöv nr 29, dels allmänna kyrkohemmanet Annelöv nr 21, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 20 december 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 december 1938 översänt underrättelser om förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit.

Sökandena till förrättningen;

Lantbr. Johan Andersson, Annelöv nr 5; äg. 1/18 mtl. Annelöv 5[2], 1/18 mtl. Annelöv 5[3], 1/18 mtl. Annelöv 5[4], 1/18 mtl. Annelöv 5[8] och 1/18 mtl. Annelöv 5[10] uti Annelövs s:n.

Jöns Larssons sterbhusdelägare, Annelöv nr 5; äg. 1/18 mtl. Annelöv 5[6] genom sterbhusdelägaren Ludvig Jönsson.

Övriga sakägare och ombud:

Fröken Edit Nilsson, Övre Glumslöv nr 1; äg. 1/18 mtl. Annelöv 5[5] uti Annelövs s:n genom lantbr. Nils Nilsson, Annelöv nr 5 enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Lantbr. Petter Nilsson, Kävlinge; äg. 1/18 mtl. Annelöv 5[7] uti Annelövs socken.

Lantbr. Axel Nilsson, Annelöv nr 10; äg. 1/18 mtl. Annelöv 5[9] uti Annelövs s:n.

Nämndemannen Anders Nilsson, Annelövs boställe; arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 2 1/2 mtl. Annelöv 29[1] uti Annelövs s:n.

Lantbr. Maurits Mattsson, Annelöv nr 21; arr. del av allmänna kyrkohemmanet 1/2 mtl. Annelöv 21[1] uti Annelövs s:n.

Lantbr. Otto Andersson, Annelöv nr 21; arr. del av allmänna kyrkohemmanet 1/2 mtl. Annelöv 21[1] uti Annelövs s:n.

Lantbr. Esbjörn Nilsson, Annelöv nr 16; äg. 1/8 mtl. Annelöv av 16[2] samt 1/8 mtl. Annelöv 16[3], allt uti Annelövs socken genom lantbrukaren Nils Esbjörnsson enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Lantbr. Edvin Esbjörnsson, Annelöv nr 9; äg. 1/16 mtl. Annelöv 9[4] uti Annelövs s:n.

Lantbr. Bror Assarsson, Annelöv nr 2; äg. 1/4 mtl. Annelöv 2[3] uti Annelövs s:n.

Lantbr. Nils Andersson, Annelöv nr 9, äg. 1/4 mtl. Annelöv 9[5] uti Annelövs s:n.

Per Larssons sterbhusdelägare, Annelöv nr 18, äg. 237/4608 mtl. Annelöv 18[16] uti Annelövs s:n genom sterbhusdelägaren Per Persson.

Lantbr. Lars Lundin, Annelöv nr 3, äg. 173/1536 mtl. Annelöv 18[3] uti Annelövs s:n.

Lantbr. Sven L. Nilsson, Annelöv nr 13, äg. 2130/31929 mtl. Annelöv 13[9] samt förande talan för "Diknings företaget n:ris 16, 9, 13, 18 och 11 Annelöv av år 1903".

Lantbr. Nils Mattisson, Trää nr 2, äg. 5/32 mtl. Trää 2[5] uti Norrvidinge s:n.

Domänintendenten, kapten Elof Hagberth genom nämndemannen Anders Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 7/.

Onsjö vägdistrikt genom civilingeniören Bonde Bondesson enl. protokollsutdrag /Bil. nr 8/.

Stiftsnotarien Erik Witthoff i Lund såsom konsistoriombud och ombud för stiftsnämnden /Bil. nr 9/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, liksom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avloppa upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av deras marker. De yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle avse utförandet av dikessträckorna 0 - 10+68 och 3+50 = 30 - 31+94 = 80 - 82+36, varjämte det nuvarande avledningsdiket borde fördjupas medströms punkten 10+68 i den omfattning som erfordrades för nöjaktig torrläggning av deras marker. Samtliga dikessträcker borde utföras som täckta diken åtminstone i den omfattning de nya avloppen berörde deras fastigheter.

§ 6.

Brev Aagaard yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas söder ut att omfatta jämväl dikessträckorna 20+10 - 29+22 och 22+50 = 60 -

- 64+75. Båda dessa dikessträckor borde enligt Assarsson utföras såsom täckta ledningar.

§ 7.

Petter Nilsson yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av ett täckt dike i sträckningen 3+50 = 50 - - 50+70.

§ 8.

Bror Assarsson och Petter Nilsson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda synneförrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 10/. Åtgärden prövades av synemännen lämplig, varefter handlingen vitsordades genom deras påskrift.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att tvenne trummor för allmänna vägen från Annelöv till Teckomatorp eller vägen nr 43 i Onsjö härad måste ombyggas, därest dikningsföretaget skulle utföras i den omfattning, som nu påyrkats, nämligen:

1/ Trumman mellan 19+97 och 20+2, utförd av natursten, och

2/ Trumman mellan 62+58 och 62+64, utförd av 12" cementrör.

Beträffande den nuvarande trumman mellan 19+97 och 20+2 framhöll förrättningsmannen, att densamma helt borde slopas samt att ny trumma av 18" cementrör i stället borde byggas c:a 8 m. längre norr ut eller mellan 20+10 = 70+91 och 70+84. Enligt ett preliminärt utarbetat förslag skulle nämligen den nuvarande dikessträckan mellan 20+10 = 70+91 och 18+76 = 70 slopas samt nytt avlopp i stället upptagas i rak sträckning mellan omnämnda båda punkter, då fyra skarpa krökar kunna att bortgå.

Beträffande trumman mellan 62+58 och 62+64 framhöll förrättnings-

mannen, att ny trumma lämpligen borde utföras på samma ställe som den nuvarande. Den nya trumman skulle utföras av 15" cementrör.

Vid båda de trummor, som sålunda komma att nybyggas, skulle såsom anslutningsanordningar utföras brunnar såväl uppströms som nedströms trummorna.

§ 10.

Vägdistriktets ombud, civilingenjör Bendegren, förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga de i § 9 här ovan omnämnda trummorna med till dem hörande anslutningsbrunnar. För ombyggnad av trumman mellan 62+58 och 62+64 fordrade vägdistriktet ingen ersättning, emär det vore sannolikt, att den nuvarande trumman tillkommit efter år 1880. För ombyggnad av trumman mellan 20+10 = 70+91 och 70+84 fordrade vägdistriktet däremot ersättning med 200,- kr., emär den trumma, som skulle ersättas, enligt vägdistriktets åsikt tillkommit före år 1880.

§ 11.

Ivar Asserssen framhöll, att dikessträckan 29+22 - 28+10, vilken inginge i "Dikningsföretaget n:ris 16, 9, 13, 18 och 11 Ammelöv av år 1903", ej borde förläggas utan endast uppgrävas till det djup som erfordrades för nöjaktigt avfall vid 28+10.

§ 12.

Sven L. Nilsson förklarade, att han i egenskap av sysselman för "Dikningsföretaget n:ris 16, 9, 13, 18 och 11 Ammelöv av år 1903" intet hade att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd, under förutsättning dock att inga som helst kostnader vore sig nu eller i framtiden komme att påföras det av honom representerade företaget.

§ 13.

Nämndemannen Anders Nilsson, ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, meddelade, att den nu täckta dikessträckan 10+68 - 12+85 utförts år 1935 enligt ett av jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen upprättat förslag. De stora kostnader sålunda nedlagts på denna dikessträcka, borde vid kostnadsfördelningens utförande hänsyn tagas till de kostnader, som redan gjorts av Domänstyrelsen och arrendatorn.

§ 14.

Sökandena yrkade, att synemännen ej skulle bifalla den av nämndeman Nilsson i § 13 här ovan gjorda framställningen.

§ 15.

Edvin Esbjörnsson framhöll, att det nya avloppet ej såsom förrättningsmannen föreslagit kunde upptagas i rak sträckning mellan 20+10 = 70+91 - 70 = 18+76, emär avloppet i så fall komme att skära av honom år 1927 utförd dränering, för vilken jordbrukskonsulenten Linder Aronsson upprättat täckdikningsplan. Esbjörnsson föreslog, att det nya avloppet skulle upptagas från 21 i rak nyskärning över Brep Assarssons till och genom landsvägen vid 19+69 samt därifrån följa det nuvarande floddiket i gränsen mellan Annelöv nr 29 och Annelöv nr 9 fram till 18+76. Ny trumma för landsvägen skulle i så fall byggas omedelbart nedströms 19+69.

§ 16.

Civilingenjör Bondesson förklarade, att han såsom ombud för Omsjö vägdistrikt ej kunde medgiva att den nya trumman byggdes vid 19+69. Inom en nära framtid komme nämligen vägen att ombyggas och delvis rätas, därvid den nya vägbanan just vid 19+69 komme att flyttas längre åt väster. Bondesson föreslog, att det nya avloppet skulle upptagas från 20+22 =

= 90+64 i rak nyskärning över Brev Anssressons mark till platsen för den nuvarande trumman vid 20+2, att ny trumma skulle byggas på samma plats som den nuvarande samt att avloppet sedan skulle fortsättas i rak nyskärning över Esbjörnssons mark till 19+24 = 90. Komme avloppet att upptagas i denna sträckning, kunde den av Esbjörnssom utförda täckdikningen ej komma att skadas.

§ 17.

Edvin Esbjörnsson förklarade, att han intet hade att invända mot att avloppet upptoges på sätt civilingeniör Bondesson föreslagit, förutsatt att hans dränering ej komme att skadas.

§ 18.

Brev Asserssom hade inget att invända mot civilingeniör Bondessons förslag om avloppets sträckning.

§ 19.

Nils Nilsson yrkade, att i utlåtandet skulle intagas medgivande för Edit Nilsson att på egen bekostnad upptaga täckt avlopp från 81+4 = = 40+47 norr ut utmed rågången mellan Annelöv 5^{7} och Annelöv 5^{6} till 42+1.

§ 20.

Sedan Maurits Mattsson och Otto Andersson med instämmande av stiftsnotarie Wittboff förklarat, att de för torrläggning av de av dem arrenderade markerna ej hade behov av att sträckan 3+50 = 50 - 50+70 upptages, emedr det redan nu och ungefär i samma sträckning funnes utförd en 4" ledning, återkallade Petter Nilsson sitt yrkande om avloppe upptagande i sträckningen 3+50 = 50 - 50+70.

§ 21.

Meddelades, att synegången komme att företagas måndagen den 16 in-

nevarande januari med början hos Sven Nilsson å Annelöv nr 15 kl. 13,-.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Annelövs kommunalrum tisdagen den 31 innevarande januari kl. 11,-.

Annelöv den 11 januari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör.

Axel Persson Per Alfr. Ågårdh

Gode män.

År 1939 den 31 januari inställde sig synemännen åter i Annelövs kommunalrum för att fortsätta synaförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdesekommit;

Lantbr. Johan Andersson, Annelöv nr 5.

Jöns Larssons sterbhusdelägare, Annelöv nr 5, genom Ludvig Jönsson.

Fröken Edit Nilsson, Övre Glumslöv nr 1, gn lantbr. Nils Nilsson, Annelöv nr 5 enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Lantbr. Nils Nilsson, Annelöv nr 5.

Lantbr. Petter Nilsson, Kävlinge.

Lantbr. Axel Nilsson, Annelöv nr 10.

Nämndemannen Anders Nilsson, Annelövs beställe.

Lantbr. Mauritz Mattsson, Annelöv nr 21.

Lantbr. Otto Andersson, Annelöv nr 21.

Lantbr. Esbjörn Nilsson, Annelöv nr 16, gn lantbr. Nils Esbjörnsson
enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Lantbr. Edvin Esbjörnsson, Annelöv nr 9.

Lantbr. Bror Assarsson, Annelöv nr 2.

Per Larssons sterbhusdelägare, Annelöv nr 18, gn sterbhusdelägaren Per
Persson.

Lantbr. Nils Mattisson, Tvåå nr 2.

Domänintendenten, kapten Elof Hegberth, gn ombudsmannen Anders Nilsson
enl. fullmakt /Bil. nr 7/.

Onsjö vägdistrikt gn civilingenjören Bengt Bengtsson enl. protokollsut-
drag /Bil. nr 8/.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avloppa upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 24.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 25.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 26.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt nämndemannen Anders Nilsson, Annelöv boställe per Annelöv, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 27.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter nämndemannen Anders Nilsson, Annelöv boställe, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarna Bror Assarsson, Annelöv nr 2, och Petter Nilsson, Stergatan nr 26, Kävlinge, med lantbrukarne Ludvig Jönsson, Annelöv nr 5, och Axel Nilsson, Annelöv nr 10, till suppleanter.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Maurits Mattsson, Annelöv nr 21, och Nils Esbjörnsson, Annelöv nr 16, med Otto Andersson, Annelöv nr 21, till suppleant.

§ 28.

Överlämnades till lantbrukaren Johan Andersson, Annelöv nr 5, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 29.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skulle jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas nämndemannen Anders Nilsson för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 30.

Överlämnades till nämndemannen Anders Nilsson ett utdrag å kalkérvav av täckdikningsplan över indragna militiebeställens Annelöv nr 4 m.fl., samt till Edvin Esbjörnsson för att av honom tillställas Sven L. Nilsson 1 plankarta och 1 profilritning till "Dikningsföretaget n:ris 16, 9, 13, 18 och 11 Annelöv av år 1903". Förenämnda handlingar hade av vederbörande ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 31.

Upplystes, att delägare i Jöns Larssons sterbhus voro änkan Karolina Larsson samt myndiga barnen Ester Andersson, änka efter lantbrukaren John Andersson i S. Möinge, Karin Ekstrand, gift med smeden Erik Ekstrand, Härslöv, samt Ludvig Jönsson, Annelöv nr 5.

§ 32.

<u>Förrättningsmannen</u> utbetalade kostnaderna för bantlaggning m.m. under synеförrättningen med 92,60 kr. till Petter Nilsson, 21,- kr. till Nils Nilsson, 15,40 kr. till Ludvig Jönsson och 28,- kr. till Bror Assaresen.

§ 33.

Upplystes, att delägare i Per Larssons sterbhus vore lantbrukaren Per Persson och fröken Elna Persson, båda boende i Annelöv nr 18.

§ 34.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Annelöv den 31 januari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör

Per Alfr. Ågårdh Axel Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande våra fastigheter under Annelöv nr 5 uti Annelövs socken. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande Edit Nilsson, Annelöv nr 5, Petter Nilsson, Annelöv nr 5, Axel Nilsson, Annelöv nr 10, Nils Mattsson i Trää samt Annelövs boställe liksom möjligen andra jordägare, vilka dock först sedan erforderliga undersökningar utförts kunna uppgivas.

Annelöv den 12 maj 1938.

För Jöns Larssons sterbhus Johan Andersson

Annelöv nr 5 per Annelöv Annelöv nr 5 per Annelöv

Ludvig Jönsson Rt. Annelöv 45.

Upplysningar ang. förrättningen lämnas av Johan Andersson.

R E S O L U T I O N.

Överlämnades till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förord-

namdes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 16 maj 1938.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Annelöv onsdagen den 11 januari 1939 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Annelöv n:ris 2, 5, 9, 16, 18, 21 och 29 uti Annelövs socken samt Träå nr 2 uti Norrvidinge socken, dels allmänna vägen nr 43 Annelöv-Teckomatorp inom Omsjö vägdistrikt, dels "dikningsföretaget n:ris 16, 9, 13, 18 och 11 Annelöv av år 1903".

Malmö den 19 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 dec. 1938 för Annelövs församling i Annelövs kyrka betygar:

F. Helmberg

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning . . . . . .

. . . . . .

Annelöv av år 1903".

Malmö den 19 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 dec. för Norrvidinge för-

samling i Norrvidinge kyrka betygar:

Olläsligt

Kyrkoadjunkt.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Annelövs församling, /kungörelse/,	Södervidinge	19/12 1938
Pastorsämbetet i Norrvidinge församling, /kungörelse/,	Norrvidinge	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "

1.	2.	3.	
Lantbr. Axel Persson /god man/, Saxtorp nr 1,	Saxtorp	19/12	1938
Lantbr. Alfred Ågårdh /god man/, Billeberga nr 10,	Billeberga	"	"
Omsjö vägdistrikt,	Marieholm	21/12	"
Lantbr. Nils Mattisson, Tvåå nr 2,	Norrvidinge	"	"
Jöns Larssons sterbhus, Annelöv nr 5,	Annelöv	"	"
Fröken Edith Nilsson, Övre Glumslöv nr 1,	Glumslöv	"	"
Lantbr. Johan Andersson, Annelöv nr 5,	Annelöv	"	"
Lantbr. Petter Nilsson, Stergatan 26,	Kävlinge	"	"
Lantbr. Axel Nilsson, Annelöv nr 10,	Annelöv	"	"
Arr. Otto Andersson, Annelöv nr 21,	"	"	"
Arr. Maurits Mattsson, Annelöv nr 21,	"	"	"
Nämndemannen Anders Nilsson, Annelövs beställe,	"	"	"
f. Lantbr. Esbjörn Nilsson, Annelöv nr 16,	"	"	"
Arr. Nils Esbjörnsson, Annelöv nr 16,	"	"	"
Lantbr. Nils Andersson, Annelöv nr 9,	"	"	"
Lantbr. Edvin Esbjörnsson, Annelöv nr 9,	"	"	"
Lantbr. Erer Assersson, Annelöv nr 2,	"	"	"
Lantbr. Lars Dandin, Annelöv nr 3,	"	"	"
Per Larssons sterbhus, Annelöv nr 18,	"	"	"
Lantbr. Sven L. Nilsson, Annelöv nr 13, Sysselman för dikningsföretaget ~~xxxxxxxxx~~ris 16, 9, 13, 18 och 11 Annelöv av år 1903.	"	"	"
Lantbr. Nils Nilsson, Annelöv nr 5,	"	"	"
Arr. Ludvig Jönsson, Annelöv nr 5,	"	"	"
Domänintendenten, kapten Elof Hagberth, Klinta,	Smygeröd	"	"

Malmö den 21 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för lantbr. Nils Nilsson att vid sammanträde för synoförrättning angående torrläggning av marker till Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för gott vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Annelöv den 11-1 1939.

Edith Nilsson

Bevittnas:

Carl Nilsson
Trilla 3, Norrvidinge.

Axel Bengtsson
Annelöv.

Bil. nr 6.

Fullmakt för lantbr. Nils Esbjörnsson, Annelöv, att vid sammanträde för synoförrättning angående torrläggning av marker till Annelöv nr 5 m.fl. hemman i Annelöv, som hålles den 11 jan. 1939 min talan föra och min rätt bevaka.

Annelöv den 11 jan. 1939.

Esbjörn Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Anders Håkansson
nr 11 Annelöv.

H. Ekman

Bil. nr 7.

DOMÄNVERKET

DOMÄNINTENDENTEN
I
MALMÖHUS LÄN nr 5

Härmed förordnas kronoarrendatorn Anders Nilsson, Annelövs beställe, att vid sammanträde inför lantbruksingenjören C.H. Wallér i kommunalrummet i Annelöv onsdagen den 11 januari 1939 kl. 14 föra kronans talan och bevaka dess rätt.

Klinta den 5 januari 1939.

Elof Hagberth

domänintendent.

Bil. nr 8.

Transumt.

Vägstyrelsen
i
Onsjö vägdistrikt.

Protokoll, fört vid vägstyrelsens i Onsjö vägdistrikt sammanträde i Marieholm den 30 december 1938.

. . . . . .

§ 26.

Emedan en åt vägstyrelsen i Onsjö vägdistrikt delgiven kungörelse hade Statens lantbruksingenjör i Malmöhus län utsatt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mårker till Annelöv nr 5 med flera hemman i Annelövs och Norrvidinge socknar att hållas onsdagen den 11 januari 1939, till vilket sammanträde vederbörande rättsägare kallats.

Vägstyrelsen utsåg och bemyndigade tekniska ledaren för vägdistriktets underhållsarbeten civilingeniören m.m. Bonde Bondesson i Svalöv att föra Onsjö vägdistrikts talan och bevaka dess rätt vid ovannämnda sammanträde och de övriga sammanträden, som kunde ifrågakomma rörande saken.

Att vara suppleant för civilingeniören Bondesson utsågs suppleanten i vägstyrelsen lantbrukaren Bernhard Ek i Annelöv.

Protokollet enligt denna paragraf justerades genast.

. . . . . .

Vid protokollet:

Aug. Svensson.

Justerat:

Anton Fr. Hultgren.

I transsummerade delar rätt avskrivet, intygas:

Aug. Svensson

vägstyrelsens sekreterare.

Bil. nr 9.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2361 S.

Från st. lantbruksingeniör C.H. Wallér genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende torrläggning av marker till Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar kommer att äga rum å kommunalrummet i Annelöv onsdagen den 11 januari 1939 klockan 14.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ocklo-

sistika fastigheter, nämligen: allmänna kyrkohemmanet Annelöv nr 21.

/Alt./ Stiftsnotarien Eric Witthoff, Lund, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorie-ombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 29 december 1938.

Enligt uppdrag.

Gerda Göransson.

Bil. nr 10.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökande bifalla den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län.

Annelöv den 11 januari 1939.

Bror Assarsson

Peter Nilsson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Huvudförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Annelövs s:n.	**Avdelning I.**	
1/4	2 3		**Annelöv**	**Brer Assarsson.**	
				Åker, m.p.lättlera	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				D:o d:o	4
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
				Summa	
			Annelövs s:n.	**Avdelning II.**	
1/4	2 3		**Annelöv**	**Brer Assarsson.**	
				Åker, m.p.lättlera	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67							1700	1139	-	2300	1541	-	600	402	-
1	08							1700	1836	-	2300	2484	-	600	648	-
	75							1700	1275	-	2500	1875	-	800	600	-
	56							1800	1008	-	2500	1400	-	700	392	-
	57							2200	1254	-	2500	1425	-	300	171	-
	47							1800	846	-	2500	1175	-	700	329	-
	09							1400	126	-	2500	225	-	1100	99	-
	05							1800	90	-	2500	125	-	700	35	-
1	35							1400	1890	-	2500	3375	-	1100	1485	-
	36							1800	648	-	2500	900	-	700	252	-
	35							2200	770	-	2500	875	-	300	105	-
6	30								10882	-		15400	-		4518	-
	36							2200	792	-	2500	900	-	300	108	-
	43							1800	774	-	2500	1075	-	700	301	-
	86							1400	1204	-	2500	2150	-	1100	946	-
	63							2200	1386	-	2500	1575	-	300	189	-
	51							1800	918	-	2500	1275	-	700	357	-
	53							1400	742	-	2500	1325	-	1100	583	-
3	32								5816	-		8300	-		2484	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				Åker, m.p.lättlera	18
			–	**D:o d:o**	19
			–	**D:o d:o**	20
			–	**D:o d:o**	21
			–	**D:o d:o**	22
			–	**D:o d:o**	23
			–	**D:o d:o**	24
			–	**D:o d:o**	25
			–	**D:o d:o**	26
			–	**D:o d:o**	27
				Summa	
237 4608	16 18		**Annelöv**	**Per Larssons sterbhusdelägare.**	
			–	**Åker, m.p.lättlera**	28
			–	**D:o d:o**	29
			–	**D:o d:o**	30
			–	**D:o d:o**	31
			–	**D:o d:o**	32
			–	**D:o d:o**	33
			–	**D:o d:o**	34
			–	**D:o d:o**	35
			–	**D:o d:o**	36
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	32								5816	-		8300	-		2484	-
	14							1800	252	-	2500	350	-	700	98	-
	34							2200	748	-	2500	850	-	300	102	-
	43							1800	774	-	2500	1075	-	700	301	-
	04							1400	56	-	2500	100	-	1100	44	-
	35							1400	490	-	2500	875	-	1100	385	-
	49							1800	882	-	2500	1225	-	700	343	-
	30							2200	660	-	2500	750	-	300	90	-
	35							2200	770	-	2500	875	-	300	105	-
	22							1800	396	-	2500	550	-	700	154	-
	04							1400	56	-	2500	100	-	1100	44	-
6	02								10900	-		15050	-		4150	-
	05							1400	70	-	2500	125	-	1100	55	-
	58							1800	1044	-	2500	1450	-	700	406	-
	44							2200	968	-	2500	1100	-	300	132	-
	15							2200	330	-	2500	375	-	300	45	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	08							1800	144	-	2500	200	-	700	56	-
	12							1800	216	-	2500	300	-	700	84	-
	09							2200	198	-	2500	225	-	300	27	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
1	73								3454	-		4325	-		871	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				Vattenhåla, imp.	40
				Åker, m.p.lättlera	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				Summa	
2 1/2	29 1		Annelöv	Kungl. Maj:t och Kronan,	
				arr. Anders Nilsson.	
				Åker, m.p.lättlera	46
				D:o d:o	47
				Summa	
			Annelövs s:n.	Avdelning III.	
1/4	2 3		Annelöv	Brer Assarsson.	
				Åker, m.p.lättlera	48
				D:o d:o	49
				D:o d:o	50
				Vattenhåla, imp.	51
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	73								3454	-		4325	-		871	-
	16							1800	288	-	2500	400	-	700	112	-
	21							1800	378	-	2500	525	-	700	147	-
	11							2200	242	-	2500	275	-	300	33	-
							05									
	07							1800	126	-	2500	175	-	700	49	-
	25							2200	550	-	2500	625	-	300	75	-
	07							2300	161	-	2500	175	-	200	14	-
	15							2300	345	-	2500	375	-	200	30	-
	19							2300	437	-	2500	475	-	200	38	-
2	94						05		5981	-		7350	-		1369	-
	34							2200	748	-	2500	850	-	300	102	-
2	55							2300	5865	-	2500	6375	-	200	510	-
2	89								6613	-		7225	-		612	-
	32							2200	704	-	2500	800	-	300	96	-
	55							1800	990	-	2500	1375	-	700	385	-
	46							1400	644	-	2500	1150	-	1100	506	-
							02									
1	33						02		2338	-		3325	-		987	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	52
				D:o d:o	53
				D:o d:o	54
				Summa	
1/16	9 4		Annelöv	Edvin Esbjörnsson.	
				Åker, m.p.lättlera	55
				Summa	
			Annelövs s:n.	Avdelning IV.	
1/16	9 4		Annelöv	Edvin Esbjörnsson.	
				Åker, m.p.lättlera	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				Summa	
1/4	9 5		Annelöv	Nils Andersson.	
				Åker, m.p.lättlera	61
				D:o d:o	62
				Vattenhåla, imp.	63
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	33						02		2338	-		3325	-		987	-
	22							1400	308	-	2500	350	-	1100	242	-
	62							1800	1116	-	2500	1550	-	700	434	-
	42							2200	924	-	2500	1050	-	300	126	-
2	59						02		4686	-		6475	-		1789	-
	02							2300	46	-	2500	50	-	200	4	-
	02								46	-		50	-		4	-
	05							1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
	07							1500	105	-	2500	175	-	1000	70	-
	09							1500	135	-	2500	225	-	1000	90	-
	45							1900	855	-	2500	1125	-	600	270	-
	83							2300	1909	-	2500	2075	-	200	166	-
1	49								3079	-		3725	-		646	-
	86							2300	1978	-	2500	2150	-	200	172	-
2	24							1800	4032	-	2500	5600	-	700	1568	-
							04									
3	10						04		6010	-		7750	-		1740	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	av 16 2		Annelöv	Esbjörn Nilsson,	
				arr. Nils Esbjörnsson.	
				Äng., m.p.lättlera	64
				D:o d:o	65
				Åker, d:o	66
				D:o d:o	67
				Summa	
1/8	16 3		Annelöv	Esbjörn Nilsson,	
				arr. Nils Esbjörnsson.	
				Åker, m.p.lättlera	68
				D:o d:o	69
				Summa	
2 1/2	29 1		Annelöv	Kungl. Maj:t och Kronan,	
				arr. Anders Nilsson.	
				Åker, m.p.lättlera	70
				vattenhåla, imp.	71
				Åker, m.p.lättlera	72
				D:o d:o	73
				vattenhåla, imp.	74
				D:o d:o	75
				Åker, m.p.lättlera	76
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			01					1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
			34					1000	340	-	1400 ~~2000~~	476	-	400	136	-
	42							2300	966	-	2500	1050	-	200	84	-
2	14							1800	3852	-	2500	5350	-	700	1498	-
2	56		35						5176	-		6896	-		1720	-
	32							1800	576	-	2500	800	-	700	224	-
	21							2200	462	-	2500	525	-	300	63	-
	53								1038	-		1325	-		287	-
	08						04	1500	120	-	2500	200	-	1000	80	-
1	03							1800	1854	-	2500	2575	-	700	721	-
	73						03	2200	1606	-	2500	1825	-	300	219	-
							05									
1	02							1800	1836	-	2500	2550	-	700	714	-
2	86						12		5416	-		7150	-		1734	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				D:o d:o	82
				D:o d:o	83
				Summa	
			Annelövs s:n.	Avdelning V.	
1/18	5^{2}		Annelöv	Johan Andersson.	
				Vattenhåla, imp.	84
				Åker, m.p.lättlera	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				Summa	
1/18	5^{10}		Annelöv	Johan Andersson.	
				Åker, m.p.lättlera	91
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	86						12		5416	-		7150	-		1734	-
	75							2200	1650	-	2500	1875	-	300	225	-
	80							1800	1440	-	2500	2000	-	700	560	-
	67							2200	1474	-	2500	1675	-	300	201	-
	55							2200	1210	-	2500	1375	-	300	165	-
	25							1800	450	-	2500	625	-	700	175	-
	35							1800	630	-	2500	875	-	700	245	-
	30							2200	660	-	2500	750	-	300	90	-
6	53						12		12930	-		16325	-		3395	-
							01									
	89							2200	1958	-	2500	2225	-	300	267	-
	89							1800	1602	-	2500	2225	-	700	623	-
	02							1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
	02							1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
	47							1800	846	-	2500	1175	-	700	329	-
	44							2200	968	-	2500	1100	-	300	132	-
2	73						01		5434	-		6825	-		1391	-
	45							2200	990	-	2500	1125	-	300	135	-
	45								990	-		1125	-		135	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
"				Åker, m.p.lättlera	92
"				D:o d:o	93
				Vattenhåla, imp.	94
"				Åker, m.p.lättlera	95
"				D:o d:o	96
"				D:o d:o	97
"				D:o d:o	98
"				D:o d:o	99
				D:o d:o	100
				Summa	
1/18	5^{9}		Annelöv	Axel Nilsson,	
"				Åker, m.p.lättlera	101
"				D:o d:o	102
"				D:o d:o	103
"				D:o d:o	104
"				D:o d:o	105
"				D:o d:o	106
				Summa	
1/18	5^{3}		Annelöv	Johan Andersson,	
"				Åker, m.p.lättlera	107
"				D:o d:o	108
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45								990	-		1125	-		135	-
	19							1800	342	-	2500	475	-	700	133	-
	23							1500	345	-	2500	575	-	1000	230	-
							03									
	05							1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
	04							1500	60	-	2500	100	-	1000	40	-
	03							1800	54	-	2500	75	-	700	21	-
	07							2200	154	-	2500	175	-	300	21	-
	50							1800	900	-	2500	1250	-	700	350	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
1	59						03		2965	-		3975	-		1010	-
	02							2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
	46							2200	1012	-	2500	1150	-	300	138	-
	50							1800	900	-	2500	1250	-	700	350	-
	35							1500	525	-	2500	875	-	1000	350	-
	47							1500	705	-	2500	1175	-	1000	470	-
	05							1800	90	-	2500	125	-	700	35	-
1	85								3276	-		4625	-		1349	-
	01							1800	18	-	2500	25	-	700	7	-
	07							2200	154	-	2500	175	-	300	21	-
	08								172	-		200	-		28	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	109
				D:o d:o	110
				D:o d:o	111
				Vattenhåla, imp.	112
				Åker, m.p.lättlera	113
				D:o d:o	114
				Summa	
1/18	5 4		Annelöv	Johan Andersson.	
				Åker, m.p.lättlera	115
				D:o d:o	116
				vattenhåla, imp.	117
				Summa	
1/18	5 8		Annelöv	Johan Andersson.	
				Åker, m.p.lättlera	118
				D:o d:o	119
				D:o d:o	120
				vattenhåla, imp.	121
				Åker, m.p.lättlera	122
				D:o d:o	123
				D:o d:o	124
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08								172 -			200 -			28 -	
	01							1800	18 -		2400	24 -		600	6 -	
	54							2300	1242 -		2400	1296 -		100	54 -	
	03							2200	66 -		2300	69 -		100	3 -	
							03									
	25							2200	550 -		2300	575 -		100	25 -	
	09							1800	162 -		2300	207 -		500	45 -	
1	-						03		2210 -			2371 -			161 -	
	06							1800	108 -		2300	138 -		500	30 -	
	24							2200	528 -		2300	552 -		100	24 -	
							07									
	30						07		636 -			690 -			54 -	
	49							2200	1078 -		2500	1225 -		300	147 -	
	72							1800	1296 -		2500	1800 -		700	504 -	
1	50							1500	2250 -		2500	3750 -		1000	1500 -	
							01									
	54							1500	810 -		2500	1350 -		1000	540 -	
	45							1800	810 -		2500	1125 -		700	315 -	
	27							2200	594 -		2500	675 -		300	81 -	
3	97						01		6838 -			9925 -			3087 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/18	5[7]		Anneløv	Petter Nilsson.	
				Åker, m.p.lättlera	125
				D:o d:o	126
				D:o d:o	127
				D:o d:o	128
				vattenhåla, imp.	129
				Åker, m.p.lättlera	130
				D:o d:o	131
				Summa	
			Anneløvs s:n.	Avdelning VI.	
1/2	21[1]		Anneløv	Allm. kyrkohemmanet,	
				arr. Otto Andersson.	
				Åker, m.p.lättlera	132
				D:o d:o	133
				Summa	
1/2	21[1]		Anneløv	Allm. kyrkohemmanet,	
				arr. Maurits Mattsson.	
				Åker, m.p.lättlera	134
				D:o d:o	135
				vattenhåla, imp.	136
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							2200	308	-	2500	350	-	300	42	-
	12							1800	216	-	2500	300	-	700	84	-
	25							1500	375	-	2500	625	-	1000	250	-
	65							1500	975	-	2500	1625	-	1000	650	-
							03									
	06							1800	108	-	2500	150	-	700	42	-
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
1	28						03		2114	-		3200	-		1086	-
	18							2200	396	-	2400	432	-	200	36	-
	05							1800	90	-	2400	120	-	600	30	-
	23								486	-		552	-		66	-
	05							2300	115	-	2400	120	-	100	5	-
	37							2300	851	-	2400	888	-	100	37	-
							04									
	42						04		966	-		1008	-		42	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/18	5 7		Annelöv	**Petter Nilsson.**	
				Åker, m.p.lättlera	137
				D:o d;o	138
				D:o d;o	139
				D:o d;o	140
				D:o d;o	141
				D:o d;o	142
				D:o d;o	143
				D:o d;o	144
				D:o d;o	145
				Summa	
1/18	5 6		Annelöv	**Jöns Larssons sterbhusdelägare.**	
				Åker, m.p.lättlera	146
				D:o d;o	147
				D:o d;o	148
				D:o d;o	149
				D:o d;o	150
				D:o d;o	151
				D:o d;o	152
				vattenhåla, imp.	153
				Åker, m.p.lättlera	154
				D:o d;o	155
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							2300	69	-	2400	72	-	100	3	-
	10							1900	190	-	2400	240	-	500	50	-
	12							1600	192	-	2400	288	-	800	96	-
	02							2300	46	-	2400	48	-	100	2	-
	21							1900	399	-	2400	504	-	500	105	-
	20							1600	320	-	2400	480	-	800	160	-
	19							1600	304	-	2400	456	-	800	152	-
	27							1900	513	-	2400	648	-	500	135	-
	07							2300	161	-	2400	168	-	100	7	-
1	21								2194	-		2904	-		710	-
	02							2300	46	-	2400	48	-	100	2	-
	15							2300	345	-	2400	360	-	100	15	-
	62							1900	1178	-	2400	1488	-	500	310	-
	25							1600	400	-	2400	600	-	800	200	-
	28							1600	448	-	2400	672	-	800	224	-
1	66							1900	3154	-	2400	3984	-	500	830	-
	38							2300	874	-	2400	912	-	100	38	-
							06									
	37							2100	777	-	2400	888	-	300	111	-
	59							2300	1357	-	2400	1416	-	100	59	-
4	32						06		8579	-		10368	-		1789	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, vinner ej båtnad	156a
				Summa	
			Norrvidinge s:n.		
5/32	2⁵		Trälla	**Nils Mattisson.**	
				Åker, m.p.lättlera	156b
				D:o d:o	157
				D:o d:o	158
				D:o d:o	159
				Summa	
			Annelövs s:n.	**Avdelning VII.**	
1/18	5⁷		Annelöv	**Petter Nilsson.**	
				Åker, m.p.lättlera	160
				D:o d:o	161
				D:o d:o	162
				D:o d:o	163
				D:o d:o	164
				D:o d:o	165
				Tomt och trädgård	166
				D:o d:o	167
				Åker, m.p.lättlera	168
				Äng, d:o	169
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	32						06		8579	-		10368	-		1789	-
							40									
4	32						46		8579	-		10368	-		1789	-
	30							2300	690	-	2400	720	-	100	30	-
	92							2200	2024	-	2400	2208	-	200	184	-
	45							2300	1035	-	2400	1080	-	100	45	-
	53							2300	1219	-	2400	1272	-	100	53	-
2	20								4968	-		5280	-		312	-
	23							2200	506	-	2500	575	-	300	69	-
	29							1800	522	-	2500	725	-	700	203	-
	38							1500	570	-	2500	950	-	1000	380	-
	58							1500	870	-	2500	1450	-	1000	580	-
	25							1800	450	-	2500	625	-	700	175	-
	27							2200	594	-	2500	675	-	300	81	-
	04							3200	128	-	3500	140	-	300	12	-
	05							2800	140	-	3500	175	-	700	35	-
	04							2200	88	-	2500	100	-	300	12	-
			05					1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
2	13		05						3938	-		5515	-		1577	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äng, m.p.lättlera	170
				Vattenhåla, imp.	171
				Äng, m.p.lättlera	172
				D:o d:o	173
				D:o d:o	174
				Åker, d:o	175
				D:o d:o	176
				D:o d:o	177
				D:o d:o	178
				D:o d:o	179
				D:o d:o	180
				D:o d:o	181
				Summa	
1/18	5 6		Annelöv	Jöns Larssons sterbhusdelägare.	
				Åker, m.p.lättlera	182
				D:o d:o	183
				D:o d:o	184
				Tomt och trädgård	185
				Åker, m.p.lättlera	186
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	13		05						3938	-		5515	-		1577	-
			07					500	35	-	~~2000~~ 1200	84	-	700	49	-
							15									
			09					300	27	-	~~2000~~ 1000	90	-	700	63	-
			10					300	30	-	~~2000~~ 1000	100	-	700	70	-
			11					300	33	-	~~2000~~ 1000	110	-	700	77	-
	12							1800	216	-	2300	276	-	500	60	-
	11							900	99	-	~~2300~~ 1800	198	-	900	99	-
	06							1800	108	-	2300	138	-	500	30	-
	07							900	63	-	~~2300~~ 1800	126	-	900	63	-
	25							1500	375	-	2500	625	-	1000	250	-
	10							1800	180	-	2500	250	-	700	70	-
	09							2200	198	-	2500	225	-	300	27	-
2	93	42				15			5302	-		7737	-		2435	-
	17							1500	255	-	2400	408	-	900	153	-
	23							1800	414	-	2400	552	-	600	138	-
	47							2200	1034	-	2400	1128	-	200	94	-
	03							3300	99	-	3400	102	-	100	3	-
	17							2300	391	-	2400	408	-	100	17	-
1	07								2193	-		2598	-		405	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Annelövs s:n.	**Avdelning VIII.**	
1/18	5 5		Annelöv	**Edit Nilsson,**	
				arr. Nils Nilsson.	
				Åker, m.p.lättlera	187
				vattenhåla, imp.	188
				D:o d:o	189
				Äng, m.p.lättlera	190
				Åker, d:o	191
					Summa
1/18	5 4		Annelöv	**Johan Andersson.**	
				vattenhåla, imp.	192
				Åker, m.p.lättlera	193
				D:o d:o	194
					Summa
				Sammandrag.	
			Annelövs s:n.	**Avdelning I.**	
1/4	2 3		Annelöv	Brer Assarsson	1-11
				Summa för avdelning I	
			Annelövs s:n.	**Avdelning II.**	
1/4	2 3		Annelöv	Brer Assarsson	12-27
237/4608	18 16		D:o	Per Larssons sterbhusdelägare	28-45
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69						02	2000	1380	-	2400	1656	-	400	276	-
							01									
			01					500	5	-	~~2000~~ 1000	10	-	500	5	-
	66							2300	1518	-	2400	1584	-	100	66	-
1	35		01				03		2903	-		3250	-		347	-
							01									
	62							2000	1240	-	2400	1488	-	400	248	-
	50							2300	1150	-	2400	1200	-	100	50	-
1	12						01		2390	-		2688	-		298	-
6	30								10882	-		15400	-		4518	-
6	30								10882	-		15400	-		4518	-
6	02								10900	-		15050	-		4150	-
2	94						05		5981	-		7350	-		1369	-
8	96						05		16881	-		22400	-		5519	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
2 1/2	29 1		Annelöv	Kungl. Maj:t och Kronan,	
				arr. Anders Nilsson	46,47
				Summa för avdelning II	
			Annelövs s:n.	Avdelning III.	
1/4	2 3		Annelöv	Brer Assarsson	48-54
1/16	9 4		D:o	Edvin Esbjörnsson	55
				Summa för avdelning III	
			Annelövs s:n.	Avdelning IV.	
1/16	9 4		Annelöv	Edvin Esbjörnsson	56-60
1/4	9 5		D:o	Nils Andersson	61-63
1/8	16 2		D:o	Esbjörn Nilsson	64-67
1/8	16 3		D:o	Dens.	68,69
2 1/2	29 1		D:o	Kungl. Maj:t och Kronan	
				arr. Anders Nilsson	70-83
				Summa för avdelning IV	
			Annelövs s:n.	Avdelning V.	
1/18	5 2		Annelöv	Johan Andersson	84-90
1/18	5 10		D:o	Dens.	91-100
1/18	5 9		D:o	Axel Nilsson	101-106
1/18	5 3		D:o	Johan Andersson	107-114
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	96						05		16881	-		22400	-		5519	-
2	89								6613	-		7225	-		612	-
11	85						05		23494	-		29625	-		6131	-
2	59						02		4686	-		6475	-		1789	-
	02								46	-		50	-		4	-
2	61						02		4732	-		6525	-		1793	-
1	49								3079	-		3725	-		646	-
3	10						04		6010	-		7750	-		1740	-
2	56		35						5176	-		6896	-		1720	-
	53								1038	-		1325	-		287	-
6	53						12		12930	-		16325	-		3395	-
14	21		35				16		28233	-		36021	-		7788	-
2	73						01		5434	-		6825	-		1391	-
1	59						03		2965	-		3975	-		1010	-
1	85								3276	-		4625	-		1349	-
1	-						03		2210	-		2371	-		161	-
7	17						07		13885	-		17796	-		3911	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
1/18	5[4]		Annelöv	Johan Andersson	115--117
1/18	5[8]		D:o	Dems.	118--124
1/18	5[7]		D:o	Petter Nilsson	125--131
				Summa för avdelning V	
			Annelövs s:n.	Avdelning VI.	
1/2	21[1]		Annelöv	Allm. kyrkohemmanet,	
				arr. Otto Andersson	132, 133
1/2	21[1]		D:o	Allm. kyrkohemmanet,	
				arr. Maurits Mattsson	134--136
1/18	5[7]		D:o	Petter Nilsson	137--145
1/18	5[6]		D:o	Jöns Larssons sterbhusdelägare	146--156a
			Norrvidinge s:n.		
5/32	2[5]		Tvåk	Nils Mattisson	156b--159
				Summa för avdelning VI	
			Annelövs s:n.	Avdelning VII.	
1/18	5[7]		Annelöv	Petter Nilsson	160--181
1/18	5[6]		D:o	Jöns Larssons sterbhusdelägare	182--186
				Summa för avdelning VII	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	17						07		13885	-		17796	-		3911	-
	30						07		636	-		690	-		54	-
3	97						01		6838	-		9925	-		3087	-
1	28						03		2114	-		3200	-		1086	-
12	72						18		23473	-		31611	-		8138	-
	23								486	-		552	-		66	-
	42						04		966	-		1008	-		42	-
1	21								2194	-		2904	-		710	-
4	32						46		8579	-		10368	-		1789	-
2	20								4968	-		5280	-		312	-
8	38						50		17193	-		20112	-		2919	-
2	93		42				15		5302	-		7737	-		2435	-
1	07								2193	-		2598	-		405	-
4	-		42				15		7495	-		10335	-		2840	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Anneslöfs s:n.	**Avdelning VIII.**	
1/18	5 5		Anneslöf	Edit Nilsson,	
				arr. Nils Nilsson	187--191
1/18	5 4		D:o	Johan Andersson	192--194
				Summa för avdelning VIII	
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	35		01				03		2903	-		3250	-		347	-
1	12						01		2390	-		2688	-		298	-
2	47		01				04		5293	-		5938	-		645	-
62	54		78			1	10		120795	-		155567	-		34772	-

Anneløv den 31 januari 1939.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Axel Persson Per Alfr. Ågårdh

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
29+22 - - 28+10	112	Upprensning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket m^3.	125	0,80			100	-		
Tills.	112	meter.								
		Ersättning för jord, som åtgår till floddikets utvidgning samt för intrång genom jordupplag, skall utgå till Lars Lundin och Bror Assarsson eller till deras efterföljare med 20,- kr. till vardera					40	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					10	-	150	-
		Dikessträckan B-C.								
28+10 - - 25+84	226	Inköp av 21" cementrör m.	226	6,50	1469	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	226	2,50	565	-				
25+84 - - 22+50	334	Inköp av 21" cementrör m.	334	6,50	2171	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	334	3,25	1085	50	5290	50		
övf.	560	överföres					5290	50	150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	560	Överfört					5290	50	150	-
Tills.	560	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid 28+10 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter, st.	1	80,-	80	-				
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 27, 25+84, 25 och 23+43, st.	4	60,-	240	-				
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid 24+12 och 22+50 st.	2	100,-	200	-	520	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					589	50	6400	-
		Dikessträckan C-D.								
22+50 - - 21+15	135	Inköp av 18" cementrör m.	135	5,25	708	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	135	3,-	405	-	1113	75		
Tills.	135	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 21+15 st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		överföres					1173	75	6550	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1173	75	6550	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					126	25	1300	-
		Dikessträckan D-E.								
21+15 - 20+22 = 90+64	93	Inköp av 18" cementrör m.	93	5,25	488	25				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	93	3,-	279	-	767	25		
Tills.	93	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid								
		20+22 = 90+64 st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					72	75	900	-
		Dikessträckan E-F.								
20+22 = 90+64 - 90+49	15	Inköp av 18" cementrör m.	15	5,25	78	75				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	15	3,25	48	75				
90+49 - 90+44	5	Nybyggnad av trumma för								
		allmänna vägen från Anne-								
		löv till Teokomatorp eller								
		vägen nr 43 inom Onsjö väg-								
		distrikt. Trumman skall								
		utan ersättning från dik-								
Övf.	20	överföres			127	50			8750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	20	Överfört			127	50			8750	-
		ningsföretagets sida utfö-								
		res av vägdistriktet genom								
		dess vägstyrelse, därvid								
		styrelsen äger beakta dels								
		att trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 18", dels								
		att trummans inre underkant								
		skall ligga på höjden								
		+ 3,07 m. vid 90+49 och på								
		höjden + 3,12 m. vid 90+44			-	-				
90+44 - - 90 = = 19+24	44	Inköp av 18" cementrör m.	44	5,25	231	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	44	3,50	154	-	512	50		
Tills.	64	meter.								
		Brunn jämte kopplingar för								
		vägtrumman vid 90+44, utfö-								
		res utan ersättning från								
		dikningsföretagets sida av								
		Onsjö vägdistrikt genom								
		dess vägstyrelse st.	1		-	-				
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 90 =								
		= 19+24 st.	1	60,-			60	-		
		Överföres					572	50	8750	-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					572	50	8750	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					77	50	650	-
		Dikessträckan F-G.								
90 = 19+24 - - 18+76	48	Inköp av 18" cementrör m. schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	48	5,25	252	-				
			48	2,50	120	-				
18+76 - - 14+98	378	Inköp av 18" cementrör m. schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	378	5,25	1984	50				
			378	2,50	945	-				
14+98 - - 12+85	213	Inköp av 18" cementrör m. schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	213	5,25	1118	25				
			213	2,75	585	75	5005	50		
Tills.	639	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 18+76, 17+42, 16+36, 15+32, 14+98, 13+92 och 12+85, st.	7	60,-			420	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					574	50	6000	-
		Överföres							15400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							15400	-
		Dikessträckan G-H.								
12+85 - 10+68	217	Inköp av 15" cementrör m.	217	4,-	868	-				
		schaktning, stämpling,								
		upptagning av äldre rör-								
		ledning, rörens läggning								
		och höljning m.	217	3,25	705	25	1573	25		
Tills.	217	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		11+76 och 10+68 st.	2	45,-			90	-		
		för oförutsedda fall, av-								
		betsledning m.m. tillägges								
		om 10 % med					186	75	1850	-
		Dikesströckan H-I.								
10+68 - 8+11	257	Inköp av 15" cementrör m.	257	4,-	1028	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	257	4,-	1028	-				
8+11 - 6+53	158	Inköp av 15" cementrör m.	158	4,-	632	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	158	3,50	553	-				
6+53 - 4+58	195	Inköp av 15" cementrör m.	195	4,-	780	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	195	3,-	585	-				
Öf.	610	Överföres			4606	-			17250	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Öv.	610	Överfört			4606	-			17250	-
4+58 - 3+50	108	Inköp av 15" cementrör m.	108	4,-	432	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	108	3,50	378	-	5416	-		
Tills.	718	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 9+56, 8+46, 8+16, 8+11, 7+32, 6+53, 5+94, 5+30 och 4+58 st.	9	45,-	405	-				
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 3+50 st.	1	60,-	60	-	465	-		
		för oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges om 10 % med					519	-	6400	-
		Diksesträckan I-K.								
3+50 - 2+32	118	Inköp av 9" cementrör m.	118	2,-	236	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	118	2,25	265	50	501	50		
Tills.	118	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 2+32 st.	1	45,-			45	-		
		för oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		Överföres					546	50	23650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					546	50	23650	-
		ca 10 % med					53	50	600	-
		Dikessträcken K-L.								
2+32 - 0	232	Inköp av 9" cementrör m.	232	2,-	464	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	232	1,50	348	-	812	-		
Tills.	232	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		1+67, 0+64 och 0, st.	3	45,-			135	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					103	-	1050	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträcken C-C 1.								
22+50= = 60 - - 62+58	258	Inköp av 15" cementrör m.	258	4,-	1032	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	258	2,25	580	50	1612	50		
Tills.	258	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 60+								
		+93, st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					1657	50	25300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1657	50	25300	-
		ca 10 % med					142	50	1800	-
		Dikesströckan C 1 -C 2 .								
62+58 - 62+64	6	Nybyggnad av trumma för all-								
		männa vägen från Annelöv								
		till Teckomatorp inom Onsjö								
		vägdistrikt. Trumman skall								
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida utfö-								
		ras av vägdistriktet genom								
		dess vägstyrelse, därvid								
		styrelsen äger beakta dels								
		att trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 15", dels								
		att trummans inre underkant								
		ej får ligga högre än på								
		höjden + 2,58 m.				-	-			
62+64-64	136	Inköp av 12" cementrör m.	136	2,75	374	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	136	1,75	238	-				
64-64+75	75	Inköp av 12" cementrör m.	75	2,75	206	25				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	75	1,25	93	75	912	-		
Tills.	217	meter.								
		Överföres					912	-	27100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					912	-	27100	-
		Brunnar jämte kopplingar för vägtrummor vid 62+58 och 62+64, utföres utan ersättning från dikningsföretagets sida av vägdistriktet genom dess vägstyrelse	2 st.		-	-				
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 62+82, 64, 64+52 och 64+75	4 st.	45.-	180	-	180	-		
		För oförutsedda fall, erbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					108	-	1200	-
		Dikessträckan I-I 1								
3+50 - 30 - 31+94 = 80	194	Inköp av 9" cementrör	m. 194	2,-	388	-				
		Sebaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	m. 194	2.-	388	-	776	-		
		Tillsa. 194 meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 31+20 och 31+94	st. 2	45,-			90	-		
		För oförutsedda fall, erbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					84	-	950	-
		Överföres							29050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							29250	-
		1 2 Dikessträckan I -I .								
31+94 = - 80 - - 81+4	104	Inköp av 9" cementrör m.	104	2,-	208	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	104	1,50	156	-	364	-		
Tills.	104	meter.								
		Härest det under arbetets								
		utförande visar sig nödvän-								
		digt att förstärka rörbäd-								
		den, skall sådan förstärk-								
		ning utföras genom grus-								
		spättning, träunderlag och								
		grusfyllning, förslagsvis			50	-				
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 81+4 st.	1	45,-	45	-	95	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					41	-	500	-
		2 3 Dikessträckan I -I .								
81+4 - - 81+70	66	Inköp av 6" cementrör m.	66	1,35	89	10				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	66	1,-	66	-	155	10		
Tills.	66	meter.								
		Härest det under arbetets								
		överföres							155 10	29750 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					155	10	29750	-
		utförande visar sig nödvän-								
		digt att förstärka rörbädd-								
		den, skall sådan förstärk-								
		ning utföras genom grus-								
		spättning, trädunderlag och								
		grusfyllning, förslagsvis			25	-				
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid								
		81+70	st. 1	45,-	45	-	70	-		
		för oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					24	90	250	-
		pikesträckan $I^{3}-I^{4}$.								
81+70 - 82+36	66	Inköp av 6" cementrör	m. 66	1,35	89	10				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	m. 66	1,75	115	50	204	60		
Tills.	66	meter,								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 82+36	st. 1	45,-			45	-		
		för oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					50	40	300	-
					summa kostnad				30300	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Längd i km.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
112		Dikessträckan A-B			150	-				
560		D:o B-C			6400	-				
135		D:o C-D			1300	-				
93		D:o D-E			900	-				
64		D:o E-F			650	-				
639		D:o F-G			6000	-				
217		D:o G-H			1850	-				
718		D:o H-I			6400	-				
118		D:o I-K			600	-				
232	2888	D:o K-L			1050	-	25300	-		
		Sidoavlopp.								
258		Dikesstråckan C^{1}-C			1800	-				
217		D:o $C^{1\ 2}$-C			1200	-				
194		D:o I^{1}-I			950	-				
104		D:o $I^{1\ 2}$-I			500	-				
66		D:o $I^{2\ 3}$-I			250	-				
66	905	D:o $I^{3\ 4}$-I			300	-	5000	-		
Summa	3793 meter.				Summa kostnad		30300	-		

Annelöv den 31 januari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Grävningstabell.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29+22	-	1,60	0,5	3,70	1:1	-0,45		Upprensning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande floddiket.
29	22	1,60	"	3,70	"	2:1000		
28+50	50	1,80	"	4,10	"			
28+10	40	1,45	"	3,40	"	-0,23		
Summa	112	meter.						

Dikessträckan B-C.

28+10	-	1,40				-0,18		21" rör mellan 28+10 och 22+50.
28	10	1,75						
27+50	50	1,85				3:1000		
27	50	1,85				-0,15		
26+50	50	2,05						
26	50	2,40				3:1000		
25+50	50	1,90						
25	50	1,55				0,75		
24+50	50	1,55						
24	50	2,-						
23+50	50	1,85				3:1000		
23	50	1,80						
22+50	50	1,55				1,50		Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till stallbyggnad, tillhörig fastigheten Annelöv 2:3, N. sidan, c:a 3,- m. från N.V. hörnet, belägen på höjden + 6,83 m.
Summa	560	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan C-D.						**Fixpkt.: Se föreg.**
22+50	-	1,50				1,55		18" rör mellan 22+50 och 21+15.
22	50	1,55				3:1000		
21+50	50	1,60						
21+15	35	1,55				1,96		
Summa	135	meter.						
		Dikessträckan D-E.						
21+15	-	1,55				1,96		18" rör mellan 21+15 och 20+22 = 80+64.
21	15	1,25				10:1000		
20+50	50	1,50						
20+22 = = 90+64	28	1,55				2,89		
Summa	93	meter.						
		Dikessträckan E-F.						
20+22= =90+64	-	1,55				2,89 12:1000		18" rör mellan 20+22 = 80+64 och 80 = 19+24.
90+44	20	1,55				3,12 12:1000		
90 = = 19+24	44	1,75				3,65		
Summa	64	meter.						
		Dikessträckan F-G.						
90 = = 19+24	-	1,75				3,65		18" rör mellan 80 = 19+24 och 12+85.
19	24	1,80				3:1000		
18+76	24	1,80				3,79		
18+50	26	1,85						
18	50	2,05						
Övr.	124							

350389

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	124							
17+63	37	1,95						
17+50	13	1,95				3:1000		
17	50	1,70						
16+50	50	1,75						
16+36	14	1,80				4,51		
16	36	1,80				3:1000		
15+50	50	1,85						
15+32	18	1,85				4,82		
15	32	1,70						
14+50	50	1,55						
14	50	1,90				3:1000		
13+50	50	1,85						
13	50	1,50						
12+85	15	1,55				5,56		
Summa	639	meter.						
		Dikessträckan G-H.						
12+85	-	1,50				5,61		15" rör mellan 12+85 och 10+68.
12+50	35	1,60						
12	50	1,70				5:1000		
11+50	50	1,85						
11	50	1,75						
10+68	32	1,70				6,70		
Summa	217	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan H-I.						
10+68	-	1,70				6,70		15" rör mellan 10+68 och 3+50.
10+50	18	2,-				3:1000		
10	50	2,15						
9+56	44	2,35				7,04		
9+50	6	2,35						
9	50	2,25						
8+50	50	2,15				2:1000		
8	50	2,15						Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i utfartsvägens V. sida, 54,- m. S. om punkt 8+16, belägen på höjden + 10,59 m.
7+50	50	2,-						
7	50	1,80						
6+53	47	1,60				7,65		
6	53	1,50						
5+50	50	1,60						
5	50	1,65				1:1000		
4+50	50	1,95						
4	50	1,85						
3+50	50	1,75				7,95		
Summa	718	meter.						
		Dikessträckan I-K.						
3+50	-	1,60				8,08		9" rör mellan 3+50 och 2+32.
3	50	1,60				9:1000		
2+50	50	1,80						
2+32	18	1,70				9,14		
Summa	118	meter.						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan K-L.						
2+32	-	1,70				9,14		9" rör mellan 2+32 och 0.
2	32	1,50				5:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmur till loge tillhörig fastigheten Annelöv 5[6], S. gaveln, c:a 3,- m. V. om S.Ö. hörnet; belägen på höjden + 12,- m.
1+67	33	1,50				9,47		
1+50	17	1,55						
1	50	1,65				2:1000		
0+50	50	1,45						
0	50	1,50				9,80		
Summa	232	meter.						
		Sidoavlopp.						
		Dikessträckan C-C[1].						
22+50 = 60	-	1,50				1,55		15" rör mellan 22+50 = 60 och 62+58.
60+50	50	1,55				4:1000		
60+95	45	1,40				1,93		
61	5	1,40						
+50	50	1,65				4:1000		
62	50	1,65						
+50	50	1,65						
+58	8	1,65				2,58		
Summa	258	meter.						
		Dikessträckan C[1]-C[2].						
62+58	-	1,65				2,58		15" rör mellan 62+58 och 62+64.
62+64	6	1,70						
62+64	-	1,65						12" rör mellan 62+64 och 64+75.
Övf.	6							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	6							
63	36	1,75						
+50	50	1,55				10:1000		
64	50	1,70				4,02		
+52	52	1,10				3:1000		
+75	23	1,55				4,25		
Summa	217	meter.						
		Dikesströckan $I^{1}-I$.						
3+50 = = 30	-	1,65				8,01		9" rör mellan 3+50 = 30 och 31+94 = 80.
30+50	50	1,95				1:1000		
31	50	1,75						
+20	20	1,45				8,13		
+50	30	2,20				1:1000		
31+94 = = 80	44	1,50				8,20		
Summa	194	meter.						
		Dikesströckan $I^{1\ 2}-I$.						
31+94 = = 80	-	1,45				8,20		9" rör mellan 31+94 = 80 och 81+4.
80+50	50	1,10				1:1000		
81+4	54	1,35				8,30		
Summa	104	meter.						
		Dikesströckan $I^{2\ 3}-I$.						
81+4	-	1,30				8,35		6" rör mellan 81+4 och 81+70.
81+50	46	1,15				15:1000		
81+70	20	1,35				9,34		
Summa	66	meter.						

356389

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan I 3 -I 4.						
81+70	-	1,35				9,34		6m rör mellan 81+70 och 82+36.
82	30	1,70				2:1000		
+36	36	1,35				9,47		
Summa	66	meter.						
Längd m.		**Sammandrag.**						
		Huvudavlopp.						
112		Dikessträckan A-B						
560			D:o		B-C			
135			D:o		C-D			
93			D:o		D-E			
64			D:o		E-F			
639			D:o		F-G			
217			D:o		G-H			
718			D:o		H-I			
118			D:o		I-K			
232	2888		D:o		K-L			
		Sidoavlopp.						
258		Dikessträckan			C-C 1			
217			D:o		C 1 -C 2			
194			D:o		I-I 1			
104			D:o		I 1 -I 2			
66			D:o		I 2 -I 3			
Övr. 839	2888							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
övf. 839	2888							
66	905	Dikessträckan $I^{3}-I^{4}$						
Summa	3793 meter.							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikessträckan 29+22 - 28+10 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendatorer efter överenskommelse sins emellan ej påfordra att samtliga massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.

Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikessträckan 29+22 - 28+10 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant och ej med brantare slänter än 1:1.

Att jordvallarna utmed den öppna dikessträckan 29+22 - 28+10 skola genom-grävas vid alla tillstötande svackor, dock minst på var 50,- m.

Att träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas.

Att ommurningen vid 28+10 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig stor-

356389

lek /minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det på fordrar samt själv iklåder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäns med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrif-

ter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig erforderligt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Att blivande entreprenör skall i god tid underrätta Önsjö vägstyrelse om den tidpunkt, då arbetet fortskridit så långt, att broarna för allmänna vägen från Annelöv till Teckomatorp skola ombyggas.

Annelöv den 31 januari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 16 maj 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Annelöv nr 5 m.fl. hemman uti Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Sedan tvenne sakägare såsom sökande biträtt syneförrättningen, berör dikningsföretaget nu marker tillhörande Annelöv n:ris 2, 5, 9, 16, 18, 21 och 29 uti Annelövs socken samt Trää nr 2 uti Norrvidinge socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget c:a 1,5 km. norr och öster om Annelövs kyrka samt 3,- km. norr om Dösjöbro järnvägsstation på järnvägslinjen från Kävlinge till Landskrona. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n.

till ett öppet fleddike, vilket från O eller punkten L, belägen i gränsen mellan Norrvidinge och Annelövs socknar, avrinner väster ut till det öppna avlopp vid 28+10, som upptagits för dikningsföretaget n:ris 16, 9, 13, 18 och 11 Annelöv av år 1903. Fleddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under synoförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från 29+22 söder ut till kröken vid 28+10 ingår i "Dikningsföretaget n:ris 16, 9, 13, 18 och 11 Annelöv av år 1903". Då denna dikessträcka emellertid ej utförts med fullt tillräckliga dimensioner, skall densamma nu upprensas samt något fördjupas och utvidgas.

2/ Dikessträckan B-C från 28+10 öster och söder ut till kröken vid 22+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande fleddike samt utföras som tätad ledning av 21" cementrör. Vid 28+10 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunnar skola anordnas vid 27, 25+84, 25, 24+12, 23+43 och 22+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

3/ Dikessträckorna C-D och D-E från 22+50 öster ut till 20+22 = 90+64.

De nya dikessträckorna skola till hela sin längd följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckta ledningar av 18" cementrör. Brunnar skola utföras vid 21+15 och 20+22 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

4/ Dikessträckan E-F från 20+22 = 90+64 öster ut genom allmänna vägen Annelöv - Teckomatorp till 90 = 19+24. Delsträckan 20+22 = 90+64 - 90+49 = 20+2 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Mellan 90+49 = 20+2 och 90+44 = 19+97 skall den nuvarande trumman ersättas av ny trumma, utförd av Onsjö vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Delsträckan 90+44 = 19+97 - 90 = 19+24 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola byggas vid 90+44 = 19+97 och 90 = 19+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

5/ Dikessträckan F-G från 19+24 öster ut till 12+85. Det nya avloppet skall till hela sin längd följa det nuvarande floddiket utmed gränsen mellan Annelöv n:ris 9 och 16 å ena sidan samt Annelöv nr 29 å den andra samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 18+76, 17+42, 16+36, 15+32, 14+98, 13+92 och 12+85 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

6/ Dikessträckan G-H från 12+85 åt sydost till 10+68 i rågången mellan Annelöv nr 29 och Annelöv nr 5. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som den av 12" rör utförda täckta ledningen. Denna senare ledning skall uppgrävas och rören upptagas, varefter ett nytt avlopp skall utföras av 15" cementrör. Brunnar skola utföras vid 11+76 och 10+68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

7/ Dikessträckan H-I från 10+68 åt sydost till 3+50. Det nya avloppet

skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola utföras vid 9+56, 8+46, 8+16, 8+11, 7+32, 6+53, 5+94, 5+30, 4+58 och 3+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

8/ Dikessträckorna I-K och K-L från 3+50 öster ut genom enskilda vägen utmed gränsen mellan Annelövs och Norrvidinge socknar till 0. Det nya avloppet skall till hela sin längd följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunnar skola utföras vid 2+32, 1+67, 0+64 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

Sidoavlopp.

9/ Dikessträckan $C-C^{1}$ från 22+50 = 60 söder ut till allmänna vägen vid 62+58. Det nya avloppet skall till hela sin längd följa det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunn skall utföras vid 60+95 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

10/ Dikessträckan $C^{1}-Q^{2}$ från 62+58 öster ut genom allmänna vägen Annelöv - Teckomatorp till 64+75 i gränsen mellan Annelöv nr 18 och Annelöv nr 29. Mellan 62+58 och 62+64 skall den nuvarande trumman ersättas av ny trumma, utförd av Onsjö vägdistrikt genom dess vägstyrelse. Mellan 62+64 och 64+75 skall det nya avloppet följa det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar skola utföras vid 62+58, 62+64, 62+82, 64, 64+52 och 64+75 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

11/ Dikessträckan $I-I^{1}$ från 5+50 = 30 norr ut till 31+84 = 80. Det nya avloppet skall till hela sin längd följa det nuvarande avledningsdiket

samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Mellan 31+20 och 31+94, där det nuvarande avledningsdiket gör ett flertal mindre krökar, skall det nya avloppet utföras i möjligast rak sträckning. Brunnar skola utföras vid 31+20 och 31+94 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

12/ Dikessträckan $I^{1}-I^{2}$ från 31+94 = 80 åt nordost till 81+4 = 40+47 i rågången mellan fastigheterna Annelöv 5^{7} och Annelöv 5^{6}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunn skall utföras vid 81+4 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

13/ Dikessträckan $I^{2}-I^{3}$ från 81+4 åt nordost till och genom enskilda vägen vid 81+70 = 53+16. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn skall anordnas vid 81+70 på sätt närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar.

14/ Dikessträckan $I^{3}-I^{4}$ från 81+70 = 53+16 norr ut utmed rågången mellan Annelöv 5^{4} och Annelöv 5^{5} till märgelgraven vid 82+36 = 53+82. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn skall anordnas vid 82+36 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

Synemännen have närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de

utföras av fullgoda cementrör, emär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträcker hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt likasom läget för dem omgivning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av bifogade plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Ägaren av fastigheten Annelöv 5:5 äger rätt att på egen bekostnad upptaga täckt avlopp från 81+4 = 40+47 norr ut i rågången mellan fastigheterna Annelöv 5:7 och Annelöv 5:6 till 41+1. Arbetet med ledningens utförande skall utföras på sådant sätt och under sådan tid att skada ej uppkommer för de marker, som beröras av arbetet. Under liknande villkor äger arrendatorn av kronoegendomen Annelöv 29:1 rätt att upptaga täckt avlopp utmed östra sidan av allmänna vägen Annelöv - Teckomatorp fram till brunnen vid 90+44 = 19+97.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör följande trummor för allmänna vägar inom Onsjö vägdistrikt, nämligen:

1/ Trumma för allmänna vägen Annelöv - Teckomatorp eller vägen nr 43 inom Onsjö vägdistrikt, belägen mellan 90+49 = 20+2 och 90+44 = 19+97 å dikessträckan E-F. Det skall åligga Onsjö vägdistrikt att i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrunn vid 90+44 = = 19+97, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 18", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 3,07 m. vid 90+49 och på höjden + 3,12 m. vid 90+44. Då det avritningarna till en av framlidne lantbruksingenören Otto Nilsson år 1885 upprättad och av arrendatorn Anders Nilsson vid sammanträdet den 11 januari företedd täckdikningsplan över kronoegendomen Annelöv 29:1 framgår, att den år 1885 befintliga trumman skulle ombyggas, därest täckdikningsarbetet skulle kunna utföras i enlighet med förslaget, och då den nuvarande arrendatorn Anders Nilsson förklarat, att täckdikningen av kronoegendomen utförts i enlighet med lantbruksin-

geniören Otto Nilssons förslag, finna synemännen skäligt antaga att sådana förhållanden föreligga beträffande tiden för den nuvarande trummans tillkomst, som omförmälas i 7 kap. 8 § vattenlagen. Det skall alltså åligga Omsjö vägdistrikt att nu nybygga trumman med tillhörande anslutningsbrunn utan ersättning från dikningsföretagets sida.

2/ Trumma för allmänna vägen Ammelöv - Teckomatorp eller vägen nr 43 inom Omsjö vägdistrikt, belägen mellan 62+58 och 62+64 å dikessträckan 1 2
C -C . Enligt eget åtagande vid synoförrättningen /förrättningsprotokollets § 10/ skall det åligga Omsjö vägdistrikt att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras med mindre rör än 15", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 2,58 m.

Dikningsföretagets genomförande medför även att ett flertal trummor för enskilda tillfarts- och brukningsvägar måste rivas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täkta ledningar, behöva de berörda trummorna dock ej nu ersättas, emär det kan antagas, att de nuvarande öppna dikena omedelbart komma att fyllas och igenläggas. Vid arbetets utförande skall dock särskilt iakttagas, att resp. vägbanor återställas i fullgott skick så fort arbetet avslutats.

Kom. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning utgå till Lars Lundin och Ester Assarsson eller till deras rättsinnehavare med 20,- kr. till vardera, vilka belopp skola utgöra ersättning dels för jord, som åtgår till utvidgning av dikessträckan A-B eller sträckan 29+22 - 28+10,

dels för intrång och skada genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Utgivandet av nämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare att vid framtida rensningar av omnämnda dikessträcka utan ytterligare ersättning tåla att rensningsjord upplägges utmed avloppet.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 30300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan

det blivande och det nuvarande värdet - 3472,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningsamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsamfälligheten uppdelats i åtta olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4528,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6550,- /150+6400/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 12-47 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6131,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C_1, C_1-C och C-C_2 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 9550,- /150+6400+1800+1200/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 48-55 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1793,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-D och D-E upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 1000,- kr. Kostnaderna för

avdelningens torrläggning hava beräknats till 3200,- /1300+900+1000/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 56-83 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7788,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 550,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7200,- /650+6000+550/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ägofigurerna 84-131 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8138,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan G-H eller 1850,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8250,- /6400+1850/ kronor.

För att avdelning VI, vilken omfattar ägofigurerna 132-159 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2919,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan K-L upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan I-K eller 600,- kr. jämte ytterligare 650,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2300,- /1050+600+650/ kronor.

För att avdelning VII, vilken omfattar ägofigurerna 160-186 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2840,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna I^1-I^1 och I^1-I^2 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I^1, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan H-I^1 eller 6400,- kr. Kostnaderna för

avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7850,- /950+500+6400/ kronor.

För att avdelning VIII, vilken omfattar ägofigurerna 187-194 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 645,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan $I^{3}-I^{4}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I^{3}, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan $I^{2}-I^{3}$ eller 300,- kr. jämte ytterligare 50,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 600,- /250+300+50/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
34772,- kr.	30300,- kr.	0,871390.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	4518,- kr.	6550,- kr.	1,449756
II	6131,- "	9550,- "	1,557657
III	1793,- "	3200,- "	1,784718
IV	7788,- "	7200,- "	0,924499
V	8138,- "	8250,- "	1,013762
VI	2919,- "	2300,- "	0,787941
VII	2840,- "	7850,- "	2,764084
VIII	645,- "	600,- "	0,930232.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	10649,- kr.	9550,- kr.	0,896797
I-III	12442,- "	11750,- "	0,944381
I-IV	20230,- "	18400,- "	0,909540
I-V	28368,- "	26650,- "	0,939438
I-VI	31287,- "	28300,- "	0,904529
I-VII	34127,- "	29750,- "	0,871743
I-V+VII	31208,- "	28100,- "	0,900410
I-V+VII+VIII	31853,- "	28650,- "	0,899444
I+III	6311,- "	8750,- "	1,386468
I+III+IV	14099,- "	15400,- "	1,092276
I+III-V	22237,- "	23650,- "	1,063542
I+III-VI	25156,- "	25300,- "	1,005724
I+III-VII	27996,- "	26750,- "	0,955493
I+III-VIII	28641,- "	27300,- "	0,953179
I+III-V+VII	25077,- "	25100,- "	1,000917
I+III-V+VII+VIII	23722,- "	25650,- "	0,997200
III+IV	9581,- "	8850,- "	0,923703
IV+V	15926,- "	15450,- "	0,970050
IV-VI	18845,- "	17100,- "	0,907402
IV-VII	21685,- "	18550,- "	0,855430
IV-VIII	22330,- "	19100,- "	0,855351
IV+V+VII	18766,- "	16900,- "	0,900564

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
IV+V+VII+VIII	19411,- kr.	17450,- kr.	0,898974
V+VI	11057,- "	9900,- "	0,895360
V-VII	13897,- "	11350,- "	0,816723
V-VIII	14542,- "	11900,- "	0,818319
V+VII	10978,- "	9700,- "	0,883585
V+VII+VIII	11623,- "	10250,- "	0,881872.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkningsligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna I och II med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10649,- kr. påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller 9550,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,896797.

Avdelningarna III och IV med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9581,- kr. påföras gemensamt kostnaderna för dikessträckorna C-D, D-E, E-F och F-G eller 8850,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,923703.

Avdelning VI med ett båtnadsvärde av 2919,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2300,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,787941.

Avdelningarna V, VII och VIII med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11623,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningsomfällighetens torrläggning eller 9600,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,825948.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningsomfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da.

I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, däreet sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmännen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt

anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Diknings-
företaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrätt-
ning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelser-
na i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är
vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför
lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest
gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäk-
ringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid,
därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkrings-
premie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande
entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombe-
sörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan
närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att
växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från
gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande håll-
fasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-
Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och prövning
av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna
höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla

framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna ärp lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika

dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är berörande, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Dikessträckan A-B skall under fem år, räknat från utgången av det kalenderår, under vilket företaget slutförts, underhållas av förevarande dikningsföretag samt därefter av "Dikningsföretaget n:ris 16, 9, 13, 18 och 11 Annelöv av år 1903". förutsumma underhållet, äga vederbörande företags styrelser eller sysslemän att förfara på sätt stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Kap. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äre gemensamt

ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikesströckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller

taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Annelövs socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 52,16 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mem. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synesförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Annelöv den 31 januari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör.

Axel Persson Per Alfr. Ågärdh

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och meddem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Annelövs s:n.				
1/4	2 3		Annelöv; Bror Assarsson	sök.	1-27	21782,-	30450,-
					48-54	4686,-	6475,-
257/4608	18 16		D:o ; Per Larssons sterbhusdelägare		28-45	5981,-	7350,-
2 1/2	29 1		D:o ; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Anders Nilsson		46,47	6613,-	7225,-
					70-83	12930,-	16325,-
1/16	9 4		D:o ; Edvin Esbjörnsson		55-60	3125,-	3775,-
1/4	9 5		D:o ; Nils Andersson		61-63	6010,-	7750,-
1/8	nv 16 2		D:o ; Esbjörn Nilsson		64-67	5176,-	6896,-
1/8	16 3		D:o ; Dens.		68,69	1038,-	1325,-
1/18	5 2		D:o ; Johan Andersson	sök.	84-90	5434,-	6825,-
1/18	5 10		D:o ; Dens.	sök.	91-100	2965,-	3975,-
1/18	5 3		D:o ; Dens.	sök.	107-114	2210,-	2371,-
1/18	5 4		D:o ; Dens.	sök.	115-117 192-194	3026,-	3378,-
1/18	5 8		D:o ; Dens.	sök.	118-124	6838,-	9925,-
1/18	5 9		D:o ; Axel Nilsson		101-106	3276,-	4625,-
1/18	5 7		D:o ; Petter Nilsson	sök.	125-131 160-181	7416,-	10937,-
					137-145	2194,-	2904,-
1/2	21 1		D:o ; Allm. kyrkohemmanet, arr. Otto Andersson		132,133	486,-	552,-
			arr. Maurits Mattsson		134-136	966,-	1008,-
			Överföres			102152,-	134071,-

PETTERSONSKA BOKTR. STH

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.896797	Rel. kostn. 0.923703	Rel. kostn. 0.825948	Rel. kostn. 0.787941		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8668,-	1773,44								
1789,-		1652,51				9425,95	31,11	352,48	
1369,-	1227,72					1227,72	4,05	45,89	
612,-	548,84								
3395,-		3135,97				3684,81	12,16	137,77	
650,-		600,41				600,41	1,98	22,43	
1740,-		1607,24				1607,24	5,30	60,05	
1720,-		1588,77				1588,77	5,24	59,37	
287,-		265,10				265,10	0,88	9,97	
1391,-			1148,90			1148,90	3,79	42,94	
1010,-			834,21			834,21	2,75	31,16	
161,-			132,98			132,98	0,44	4,98	
352,-			290,73			290,73	0,96	10,88	
3087,-			2549,70			2549,70	8,42	95,40	
1349,-			1114,20			1114,20	3,68	41,69	
3521,-			2908,16						
710,-				559,44		3467,60	11,44	129,62	
66,-				52,-		52,-	0,17	1,92	
42,-				33,09		33,09	0,11	1,25	
31919,-	9550,-	8850,-	8978,88	644,53		28023,41	92,48	1047,80	

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			102152,-	134071,-
1/18	5 6		Annelöv, Jöns Larssons sterbhus-delägare	sök.	146-156a	8579,-	10368,-
					182-186	2193,-	2598,-
1/18	5 5		D:o , Edit Nilsson, arr. Nils Nilsson		187-191	2903,-	3250,-
			Norrvidinge s:n.				
5/32	2 5		Tvåk , Nils Mattisson		156b-159	4968,-	5280,-
			Summa			120795,-	155367,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel.kostn. 0.896797	Rel.kostn. 0.923703	Rel.kostn. 0.825948	Rel.kostn. 0.787941		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31919,-	9550,-	8850,-	8978,88	644,53		28023,41	92,48	1047,80	
1789,-				1409,63					
405,-			334,51			1744,14	5,76	65,26	
347,-			286,61			286,61	0,95	10,76	
312,-				245,84		245,84	0,81	9,18	
34772,-	9550,-	8850,-	9600,-	2300,-		30300,-	100,-	1133,-	

Annelöv den 31 januari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Axel Persson per Alfr. Ågärdh

Gode män.

Calk 27/2 39
G.B.
G.A.P.

Vidimeras
ex officio:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Avskrift.
Bil. VIII.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Delningsföretaget Ommelön n:r:r 2 och 5 av år 1938 ntr Ommelön och Norrvidinge

socken *när* *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	26	0,50			13	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	10	3,00	30	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 37 ar ... st.	168	0.24	40	32		
		... har	62.54	0.78	48	78		
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar ... st.	8	0.05		40		
		... har	0.78	1.46	1	14		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar ... st.	19	0.05		95		
		... har	1.10	0.78		86		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					126	45
		... Överföres					139	45

1	2	3	4	5	6		7	
1938		Överfört					139	45
4-5/11, 8-10/11, 14-15/11, 18-19/11		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	9	12,00	108	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* har	64.42	0.50	32	21		
		avvägda punkter st.	1000	0.03	30	-		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark „		5,00			170	21
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 33 *ar,* st.	195	0.05	9	75		
		har	64.42	0.10	6	44	16	19
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* st.	195	0,04			7	80
		Markvärdering:						
1939	16/1	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			~~4~~	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	352	0,06	21	12		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	176	0,12	21	12	54	24
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp eller vall „	3.8	3.50			13	30
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	80	0.25			20	-
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	3	3,00			9	-
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
1938 22/11		*för vattenområdets areal* km.²		0,02				
		Rekognoscering av medelbördsområde dagar	1	12,00	12	-	14	-
		***Dimensionsberäkning,** § 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen m.² *sektion på* „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	3.8	10,00			38	-
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	95	0,03	2	85	3	85
		Överföres					486	04

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					486	04
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	8	2,00	16	-	19	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.8	4,00	15	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			30	30	45	50
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	1000	0,01			10	-
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	19	0,30	5	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	6	0,20	1	20	8	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	20	3,00			60	-
1939 7/1 1/1 31/1		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
1938 21/11		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2, ~~fastighetsförteckningen~~ fastighetsförhållanden* „	1	12,00			12	-
1938 30/11 1/12 5/12		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00			36	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... 4 st. „	1⅓	12,00	16	-		
		utlopp för täckt ledning ... 1 st. „	⅓	12,00	4	-	20	-
		slamficka ... „		12,00				
		...						
		Lösen för: *Summa kronor*					725	44
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 33 *ar ägofigurer* ... *st.*	195	0.07	13	65		
		... *har*	64.42	0.14	9	02		
		... *Överföres*			29	67		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			29	67		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	67		
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	1000	0,02	20	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	95	0,05	4	75	61	84
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall *„*						
		nytt avlopp eller vall *„*						
		ändring av befinligt avlopp *„*	3.8	6.–	22	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			20	–		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	3	3,00	9	–	51	80
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	1¼	12,00			15	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	95	0,55			52	25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					184	89
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			15	75		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upprättning av ritningar~~ avskrift			3	–	18	75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (23.04+20.88)			43	92		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			157	–	200	92
		Utlägg för bilskjuts under synegången					3	–
		Summa kronor					222	67
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					725	44
		Lösen för kopior och avskrifter					184	89
		Övriga förrättningskostnader					222	67
		Summa kronor					1133	–

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kopparbergs Östra och Västra jägares *häradsrätt.*

Arvidsjaur *den* 31 januari *19*39.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Persson — Per Alfr. Ågårdh

Kronor 1133.– *kvitteras:*

Arvidsjaur *den* 31 januari *19*39.

C. H. Waller

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller

294
70

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Skogskontoret den 5/11 1940. Återsänd den 14/11 1940

M 4.0615

DIARIE Nr 18379
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till dikningsföretaget Annelöv nr 2 och 5 av år 1939 i Annelövs och Norrvidinge socknar av

MALMÖHUS LÄN

24. Kontrakt. 4 sidor.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med fjortontusenåttahundrafemtio (14.850)+ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextontusenåttahundratio (16.810)++ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~xx~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~sss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

+ Statsbidraget minskat enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 20/11 1940 till 12.000 kronor
++ Lånet " " " " " " " 15.860 "

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Annelöv den 29 oktober 1940.

Att nämndemannen Anders Nilsson,

Annelövs boställe per Annelöv,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbruksingeniör
Adress Malmö

Handlande
Adress Annelöv.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 28/11 1940
YO

DIARIE Nr 19578
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" i Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	14850,-	kr.
Lån från statens avdikningslånefond	16810,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Nämndemannen Anders Nilsson, Annelövs boställe per Annelöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 29 oktober 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	26500,-	kr.
Förrättningskostnader	1410,78	"
Summa	27910,78	kr.

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till 31710,78 kr., varför beviljat statsunderstöd bör reduceras i förhållande till här ovan redovisade kostnader.

Malmö den 29 oktober 1940.

C. H. Mellei

Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Annelöv nr 3 och 5 av år 1939 i Annelövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län.

Lån 16.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940. Lånet har enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 20 november 1940 minskats till 15.860 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen omgående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Annelövs socken.			
Annelöv	1/4	3 2	Bror Assarsson
"	1/18	5 2	Johan Andersson
"	1/18	5 3	Densamme
"	1/18	5 4	Densamme
"	1/18	5 5	Edit Nilsson
"	1/18	5 6	Jöns Larssons sterbhusdelägare
"	1/18	5 7	Peter Nilsson
"	1/18	5 8	Johan Andersson
"	1/18	5 9	Axel Nilsson
"	1/18	5 10	Johan Andersson
"	1/16	9 4	Edvin Esbjörnsson
"	1/4	9 5	Nils Andersson
"	1/8	av 16 2	Esbjörn Nilsson
"	1/8	16 3	Densamme
"	237/4608	16 16	Per Larssons sterbhusdelägare
"	8½	20 1	Kungl.Maj:t och Kronan arr. And.Nilsson
Norrvidinge socken.			
Trää	5/32	2 5	Nils Mattisson

Stockholm den 20 november 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

16/9 40

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" inom Annelövs och Norrvidinge socknar, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Annelövs socken.

× 1/4	/ mtl.	Annelöv	2 5/12	Bror Assersson,
× 1/18	/ "	"	5 2/3	Johan Andersson,
× 1/18	/ "	"	5	Dens.,
× 1/18	/ "	"	5 4/8	Dens.,
× 1/18	/ "	"	5	Dens.,
× 1/18	/ "	"	5 10/11	Dens.,
× 1/18	/ "	"	5 5/6	Edit Nilsson,
× 1/18	/ "	"	5	Jöns Larssons sterbhusdelägare,
× 1/18	/ "	"	5 7/9	Petter Nilsson,
× 1/18	/ "	"	5	Axel Nilsson,
× 1/16	/ "	"	9 4/5	Edvin Esbjörnsson,
× 1/4	/ "	"	9 2/3	Nils Anderssen,
× 1/8	/ "	"	av 16	Esbjörn Nilsson,
× 1/8	/ "	"	16 3/16	Dens.,
×237/4608	/ "	"	18 1/2	Per Larssons sterbhusdelägare,
× 2/3	/ "	"	29	Kungl. Maj:t och Kronan,
				arr. And. Nilsson,

Norrvidinge socken.

× 5/32	/ mtl.	Trälla	2 5/6	Nils Mattisson.

Malmö i april 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

DIARIE Nr 19579
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1940

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Annelöv n:ris 2 och 5 av år 1939" uti Annelövs och Norrvidinge socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt nämndemannen Anders Nilsson, Annelövs boställe, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Bror Assarsson, Annelöv nr 2, båda med postadress Annelöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Annelöv den 31 januari 1939.

1. Bror Assarsson
2. Edvin Esbjörnsson
3. Johan Andersson
4. Axel Nilsson
5. Peter Nilsson
6. Nils Mattisson
7. Per Persson
8. Ludvig Jönsson.

Att Bror Assarsson, Edvin Esbjörnsson, Johan Andersson, Axel Nilsson, Petter Nilsson, Nils Mattisson, Per Persson och Ludvig Jönsson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

9. Elna Persson

Elna Perssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Nils Esbjörnsson
Ludvig Jönsson.

10. Esbjörn Nilsson

Esbjörn Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ludvig Jönsson
Per Persson

11. Karin Ekstrand

Karin Ekstrands egenhändiga namnteckning bevittnas:

P.B. Håkansson Ester Håkansson.

12. Karolina Larsson 13. Ester Andersson

Karolina Larssons och Ester Anderssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Karl Andersson Henry Olsson

14. Edith Nilsson

Edith Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ludvig Jönsson Helga Jönsson

15. Nils Andersson

Nils Anderssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ludvig Jönsson Helga Jönsson

16. And. Nilsson

And. Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Evert Månsson Carl Ek

Annelöv. Annelöv.

Vidimeras

ex officio:

C.A. Wallén.