Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkiv.

KOPIA

Blad 1.
Plan.


Förslag
till
"Dikningsföretaget Arrie nr:ris 5 och 10 av år 1938"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Claes-Henric Waller.
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



Vidimeras ex officio:
K.B. Waller
KRITN.Nr 001
M 4·0617

Nr 540 Malmöhus Arrie

Kungl. Lantbruksstyrelsens Bibliotek

KOPIA
DIARIE-NR 1938
K LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC 1940


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938"
uti Arrie socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1938 av
Elsa Henrik Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Statens järnvägar III distr.
Distriktschefen
Malmö.
Intet att erinra från
Statens järnvägars sida.
Malmö den 15 december 1938.
Erik von Friesen.



Vidimeras ex officio
KTN. Nr 002

M 4*0617

Nr 540 Malmöhus Arkiv

Kungl. Lantbruksstyrelsens Bibliotek

KOPIA

Blad 3.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938"
uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Claes Henric Malm.
Statens Lantbruksingenjör.

Profil- och sektionsritningar m.m.



Vidimeras
ex officio:
C.H. Malm.
NTN. Nr 003

M 4*0617 3

Nr 540 Malmöhus 4:rite

KOPIA

Kungl. Lantbruksstyrelsens Bibliotek/arkiv.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kopia godkänd av Kungl. Lantbruksstyrelsen

DIARIE NR K LANTBRUKSSTYRELSEN


Blad 4

Profil- och sektionsritning m.m.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Arrie nr.ris 5 och 10 av år 1938"
uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Elsa Henrik Wallin
Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.


Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.


Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.


Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.





Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för brunn med 24" inre diameter och sättil intag för dagvatten.
Skala 1:50.








Typritning för intag
Skala 1:50.



Typritning för ommurning.
Skala 1:50.



Vidimeras ex officio
KTN. Nr 004 E.H. Wallin

M 4*06174

Nr 540 Malmöhus tryckeri

Lå.

M 4*0617

5526

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10

av år 1938"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar:
Hjalmar Fåhraeus.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10

av år 1938"

uti Arrie socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Arrie socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget strax söder om Arrie kyrka samt c:a 0,5 km. sydost om Arrie järnvägsstation på statsbanelinjen Malmö-Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 31 mars 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 18 november 1938, varefter förrättningen avslutades den 3 december samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma

alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 3 december 1938 uttalade sig delägarne för önskvärdheten /förrättningsprotokollets § 24/ att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Tvenne delägare hava därjämte undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av lönebostället 1 mtl. Arrie 25 1/1 har av Stiftsnämnden i Lund erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som belöpa på den av honom arrenderade fastigheten. Liknande tillstånd /Bil. VI/ har av Kungl. Domänstyrelsen meddelats arrendatorn av den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 1 3/16 mtl. Arrie 10 1/1, 12 1/1, 22 1/1.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 38,30 ha inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	37,25 ha	-,05 ha	37,30 ha
Endast bidragssökande	-,73 "	-,27 "	1,- "
Summa	37,98 ha	-,32 ha	38,30 ha.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 92 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	15500,- kr.	14883,82 kr.	616,18 kr.
Syneförrättning	939,23 "	901,94 "	37,29 "
Betänkande	193,26 "	185,59 "	7,67 "
Domstolsavgift	24,99 "	24,- "	-,99 "
Summa	16657,48 kr.	15995,35 kr.	662,13 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 435,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår rörande företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen 79718,- kr.

Jordvärde före torrläggningen	63059,-	kr.
Värdeförhöjning	16659,-	"
Kostnad	16657,48	"
Rel. kostnad	1,-	"
Bidrag i % av kostnaderna	50,-	.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	77040,-	kr.
" före "	61046,-	"
Värdeförhöjning	15994,-	"
Kostnad	15995,35	" .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2678,-	kr.
" före "	2013,-	"
Värdeförhöjning	665,-	"
Kostnad	662,13	" .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8320,- kr. motsvarande 50 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 8000,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag av Lunds Stiftsnämnds protokoll den 10 februari 1939	Bil. V
Kungl. Domänstyrelsens skrivelse den 8 februari 1939	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII och IX

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i fyra blad.

Malmö i februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I

Bidrags- och låneansökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

7.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker (Ha)	Areal: Annan mark (Ha)
1	2	3	4	5	6
		Arvie socken.			
lägr.	1 2	Lyngret ; Anton Andreasson	1	10.5	
"	1 3	Do ; Andreas Jonsson	2	10.5	
1/2	5 1	Arvie ; Dem.	178, 179	44.-	
lägr.	1 4	Lyngret ; Gustaf Tall	3	10.5	
"	1 5	Do ; Anton Tall	4	12.5	
"	1 1	Do ; Hans Eglandsson dtr.	5-8	14.-	
2. 1	25 1	Arvie ; Löneboställe arr. Karl Ekström	9-16, 20-24, 151-173, 174-177	7 38	- 05.-
		Do ; Arvie kommun	17-19	- 11.-	
1/9	19 2	Do ; Emil Tinsson och Ida Benedicta Tinsson	25-29		- 27.-
gem. jago-rätt 1.	1 3/16	10 1, 12 1, 22 1 Do ; Kgml. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson	30-150 b	29 87	
		Summa		37 98	- 32
Del kostnad			1.-		
Bidrag i % av kostnaderna			50 %		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15 -		13 96	- 85	- 17	- 02	15 -	7 50	— —	Söker ej lån.
15 -		13 96	- 85	- 17	- 02	15 -	7 50	— —	Söker ej lån.
183 -		167 51	10 13	2 09	- 27	180 -	90 -	— —	Söker ej lån.
15 -		13 96	- 85	- 17	- 02	15 -	7 50	— —	Söker ej lån.
50 -		46 54	2 82	- 58	- 08	50 02	25 01	— —	Söker ej lån.
150 -		139 63	8 45	1 74	- 22	150 04	75 02	— —	Söker ej lån.
3420 -		3179 51	192 73	39 66	5 13	3417 03	1708 52	1708 51	
110 -		102 40	6 20	1 28	- 17	110 05	55 02	— —	Söker ej lån.
127 -		118 22	7 14	1 47	- 19	127 02	63 51	— —	Söker ej lån.
12574 -		11704 31	709 21	145 93	18 87	12578 32	6289 16	6289 16	
16659 -		15500 -	939 23	193 26	24 99	16657 48	8328 74	7997 67	

Malmö i Februari 1939
L. H. Walter
Statens lantbruksingenjör

Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna.

Tryckningskostnader		15500.- kr.
Kanslförrättning	939.23 kr.	
Bekämpande	193.26 "	
Domstolsavgift	24.99 "	1157.48 "
	Summa	16657.48 kr.

Malmö i februari 1939
C. H. Walleen
Statens kanalbyggnadsingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.657 kronor 48 öre, varav i låntagarnas andel 15.995 kronor 35 öre.

Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Kanalstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Arrie socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt agronomen Karl Erik Larsson, Arrie boställe per Arrie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;,

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Arrie den 3 december 1938.

/ Karl Erik Larsson.

Agronomen Karl Erik Larssons egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Anton Persson
Oxie.

/ Carl Ekström
Lantbr.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Nanna Larsson

Karl Erik Larsson.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 december 1938 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Arrie socken, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den

15 februari 1939.

Ex officio:

Gösta Masrelietz.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Bil. V.

Lunds stiftsnämnd

D:nr 672 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll

den 10 februari 1939.

§ 1. I en till stiftsnämnden inkommen skrivelse hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 1 mantal Arrie nr 25 i Arrie socken, Karl Ekström, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" i Arrie socken belöpte på ovannämnda boställe - anhållit om godkännande av Karl Ekströms åtgärder.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom protokollsutdrag meddelas.

Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Överlämnas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom

Bil. VI.

Avskrift.

J:4096 år 1939.
d.8/2 1939.

Föredragande:
Nils Kalén.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Arrie nr 10, 12 och 22 i Arrie socken av Malmöhus län, Karl Erik Larsson, Arrie.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond för ett dikningsföretag, benämnt "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938".

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver vederbörande domänintendent avgivit yttrande, har Kungl. domänstyrelsen funnit gott medgiva Eder såsom arrendator av förestående kronoegendom tillstånd att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrläggningsföretag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för Eder att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteter å lånet.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen anhålla, att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrendekontraktet om egendomen. Stockholm den 8 februari 1939.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/Eric Schelin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin

Bil. VII.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Arrie socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Arrie socken.

1 3/16	mtl.	Arrie	10 1/1, 12 1/1, 22 1/1	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson,
1	"	"	25 1/1	Löneboställe, arr. Karl Ekström.

Malmö i februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

Bil. VIII.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Arvie n:r:s 5 och 10 av år 1938"
inom Arvie sock en
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefortättningshandlingarna ~~à~~	4	–
Betänkande, sid. 5 "	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2+2×0.50+8×0.40+3 ~~à~~	9	20
Upprättande av ansökningshandlingar, skrivelser till Domänstyrelsen och Länsstyrelsen m. m. dagar " 1/2	6	–
Kopia av plankartan å väv (47.59 - 4.61)	42	98
" " profiler och sektioner } 0.75 (34.70+18)	39	53
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (97+12+12) 0.55	66	55
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar o. 2 häften betänkande	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Förteckning över fastigheter, till vilkas taxläggning sökes lån	3	–
Summa Kronor:	193	26

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 25 februari 1939.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. MALMÖ
356933

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Diknings företaget Arrie o:rio 5 och 10
av år 1938 mtl
Arrie *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	22	0,50			11	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 ar st.	179	0.17	30	43		
		har	37.98	1.06	40	26		
		äng och odlingsmark medelareal 32 ar st.	1	0.18		18		
		har	0.32	0.58		19		
		annan mark och impediment, medelareal 16 ar st.	5	0.05		25		
		har	0.81	0.78		63		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					87	94
		Överföres					98	94

1	2	3	4	5	6		7	
1938		Överfört					98	94
12-15 / 7		**Avvägning.**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	7	12,00	84	-		
19-20 / 7	29 / 11	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	38.11	0.50	19	06		
		avvägda punkter ... st.	600	0.03	18	-		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			121	06
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ... st.	185	0.05	9	25		
		... har	39.11	0.10	3	91	13	16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	185	0,04			7	40
		Markvärdering:						
18/11		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	360	0,06	21	60		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	180	0,12	21	60	53	20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	2.5	3.-	7	50		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.3	3.50	4	55	12	05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	30	0.14	4	20		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „						
		sektion över järnvägsbank ... „			3	-		
		... „					7	20
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00			9	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
22/7		~~dagar~~ Rekognosering av nederbördsområde ... dag	1	12,00	12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.1	6,00	12	60		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.-	10,00	10	-	22	60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	76	0,03	2	28	3	28
		... Överföres					361	89

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					361	89
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	7	2,00	14	-	17	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.1	4,00	12	40		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			18	80	31	20
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ...		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...	600	0,01			6	—
		***Översiktskarta**, § 41* ...					4	-
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	10	0,30	3	-		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			5	-
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	17	3,00			51	-
18/11, 2/12, 3/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	3	12,00			36	-
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* V. d. 10:5 ... *dagar*	2	12,00			24	-
23/7, 25/7		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	2	12,00			24	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* 3 st. ... *„*	1	12,00	12	-		
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... *„*	1/3	12,00	4	-		
		slamficka 1 st. ... *„*	1/3	12,00	4	-		
							20	-
		Lösen för: *Summa kronor*					580	09
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 21 *ar ägofigurer* ... *st.*	185	0.07	12	95		
		... *har*	39.11	0.14	5	48		
		Överföres			25	43		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			25	43		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	61		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 600	0,02	12	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	76	0,05	3	80	47	59
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.* 0.6	2.5	1	50		
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0.1	3.-		30		
		nytt avlopp eller vall	„ 1.9	5.-	9	50		
		ändring av befintligt avlopp	„ 1.2	6.-	7	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7	20		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 3	3,00	9	–	34	70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1½	12,00			18	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 85	0,55			46	75
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					151	04
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	90		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upprättning av ritningar~~ avskrifter			4	–	22	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 40.20+33.-			73	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			112	–	185	90
		Summa kronor					208	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					580	09
		Lösen för kopior och avskrifter					151	04
		Övriga förrättningskostnader					208	10
		Summa kronor					939	23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åvie och Ljusne *häradsrätt.*

Åvie *den* 3 december *19*38.

C. H. Walléer
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ang. Larsson — Anton Persson

Kronor 827.23 *kvitteras:*

Åvie *den* 3 december *19*38.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR STOCKHOLM 368277

Vidimeras ex officio:
C. H. Walléer

C. H. Walléer



M 4*0617

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10

av år 1938"

uti Arrie socken av Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10
av år 1938"
uti Arrie socken av Malmöhus län.
Upprättade vid synefärrättning
år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län.

År 1938 den 18 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen häradsdomaren Aug. Larsson, Ebbarps gård per Kvarnby, och nämndemannen Anton Persson, Kristineberg per Oxie, i kommunalrummet i Arrie för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 26 oktober 1938 översänt till pastorsämbetet i Arrie församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i vederbörande kyrka söndagen den 30 oktober 1938 /Bil. nr 2/. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1 3/16 mtl. Arrie 10^{1}, 12^{1} och 22^{1} gem. ägovidd samt det ecklesiastika hemmanet, lönebostället 1 mtl. Arrie 25^{1}, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 28 oktober 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 31 oktober 1938 översänt underrättelser om förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Agronomen Karl Erik Larsson, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1 3/16 mtl. Arrie 10 1, 12 1 och 22 1 gem. ägovidd.

Lantbrukaren Anders Jönsson, Arrie nr 5; äg. 1/2 mtl. Arrie 5 1 samt lägenheten Lugnet 1 3.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Karl Nilsson, Arrie nr 25; arr. lönebostället 1 mtl. Arrie 25 1.

Oxie och Skytts vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse, lantbrukaren Göran Göransson /Bil. nr 4/.

Kungl. Järnvägsstyrelsen gn ingeniören Oskar Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Pastoratskyrkorådet i Gessie, Eskilstorps, Arrie och Hököpinge pastorat förande talan dels för lönebost. 1 mtl. Arrie 25 1, dels för ett på löneboställets mark utstakat och till skol- och fattighustomt utnyttjat område, gn kyrkovärden B. Josefsson /Bil. nr 8/.

Lantbr. Emil Trulsson och fröken Ida Benedikta Trulsson, båda boende i Arrie nr 19; äg. tillsammans 1/9 mtl. Arrie 19 2, genom Emil Trulsson.

Vägarb. Erik Jönsson, äg. avs. Liljentorp nr 1.

Herr Anton Andrèen, äg. lägenheten Lugnet 1 2.

Domänintendenten, Kapten Elof Hagberth, Klinta gård per Snogeröd.

Stiftsnämnden i Lund gn boställsnämndsordföranden, lantbrukaren Axel Tonning /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller mot det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritning över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid sina yrkanden rörande avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Agronomen Karl Erik Larsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa av honom arrenderade, nu vattenskadade marker under Arrie boställe. Han yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan 0-7.

2/ " 0+90 = 30 - 34+80.

3/ Dikesträckan 30+80 = 100 - 100+14.

4/ " 32+81 = 40 - 41+56.

5/ " 3 + 50 = 70 - 71.

6/ " 4+88 = 110 - 111+14 = 51+41 - 55+17.

7/ " 5+94 = 80 - 80+67.

8/ " 52+55 = 60 - 61+37.

9/ " 51+41 = 90 - 91+30.

Samtliga avlopp borde enligt Larsson upptagas såsom täckta ledningar.

§ 6.

Herr Anders Jönsson instämde med herr Larsson samt förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge torrläggning av vissa marker under hans fastighet Arrie 5:1, belägna norr om allmänna vägen Arrie - - V. Kärrstorp. Han yrkade därför, att avlopp skulle upptagas genom vägen samt vidare åt väster över lösenboställets mark - Arrie 25:1 - till en märgelgrav vid 10+93. Det avsedda dikningsföretaget skulle alltså för hans del avse utförandet av dikesträckan 10+93 - 12+23.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att, därest dikningsföretaget skulle utföras i den omfattning, som påyrkats av agronom Larsson, en trumma måste nybyggas mellan 0+46 och 0+58 för statsbanelinjen mellan Arrie och Jordholmens järnvägsstationer. /Den nya trumman är belägen c:a 650 m. S. om Arrie järnvägsstation/. Vattnet från de marker under Arrie boställe, om vilkas torrläggning det nu vore fråga, avvattnades nämligen f.n. genom en täckt ledning av 6" tegelrör - dikesträckan 0 - 0+90 - vilken skar järnvägslinjen mellan 0+46 och 0+58. Denna ledning hade enligt agronom Larsson säkerligen tillkommit före den tidpunkt, då järnvägslinjen

byggdes, men ej beaktats, då järnvägsbanken anlades. Förrättningsmannen meddelade vidare, att möjligheter funnes att från punkten 0+90 = 20 avleda vattnet från boställets marker söder ut till en stentrumma genom järnvägen vid 21+70.

§ 8.

Ombudet för Statens Järnvägar, ingeniören Oskar Nilsson, förklarade, att Statens Järnvägar ej ville ikläda sig några som helst kostnader för nybyggnad av trumma mellan 0+46 och 0+58. Helst såge Statens Järnvägar, att avlopp upptoges i annan sträckning än dikessträckan 0 - 0+90. Bleve det emellertid nödvändigt att upptaga avlopp i denna senare sträckning, skulle Statens järnvägar givetvis och jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen nybygga trumman, men fordrade Statens Järnvägar i så fall full ersättning för samtliga sina kostnader. Kostnaderna för nybyggnad av en trumma hade enligt å baningenjörsexpeditionen upprättat kostnadsförslag /Bil. nr 7/ räknats till 2160,- kr.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretagets genomförande nödvändiggjorde nybyggnad av trumman mellan 12+14 och 12+23 för allmänna vägen från Arrie till V. Kärrstorp. Skulle dikningsföretaget utsträckas över löneboställets marker, måste även den nuvarande trumman mellan 9+61 och 9+69 för allmänna vägen Malmö-Ystad nybyggas. Vägstyrelsens ordförande, herr Göran Göransson, förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trummor för ovannämnda vägar samt utföra dem till de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Likaledes skulle vägdistriktet utan ersättning nybygga erforderliga brunnar såsom anslutningsanordningar till trum-

morna. Herr Göran Göransson framhöll vidare, att dikningsföretaget komme att medföra viss nytta för vägen Arrie - V. Kärrstorp, enär densamma vid platsen för trumläget ligger lågt och behöver avdikas. Beträffande trumman för allmänna vägen Arrie - Ystad framhöll förrättningsmannen, att den nuvarande trumman utgjordes av betongrör, varför den sannolikt tillkommit efter år 1880.

§ 10.

Domänintendenten, Kapten Hagberth, förklarade, att han intet hade att invända mot att dikningsföretaget komme till utförande i den omfattning, som av agronom Larsson påyrkats.

§ 11.

Agronom Larsson framhöll, att spillvatten från ett flertal villor och byggnader åstom Arrie by komme att tilledas det planerade dikningsföretaget vid 6+64. Vid synoförrättningen borde därför meddelas bestämmelser om att de, som sålunda avledde sitt spillvatten till 6+64, skulle vara skyldiga att i möjligaste mån rena detsamma, enär spillvattnet i annat fall kunde åstadkomma skada och medföra kostnader för det avsedda dikningsföretaget. Den brunn, som dikningsföretaget skulle utföra vid 6+64 borde enligt agronom Larsson förses med vattenlås.

§ 12.

Hemmar Emil Trulsson, Erik Jönsson och Anton Andrén förklarade, att de ej kunde hava någon nytta av det planerade dikningsföretaget, varför de yrkade, att inga kostnader måtte påföras dem.

§ 13.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Arrie fredagen den 2 instundande december kl. 10 f.m.

Arrie den 18 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Larsson Anton Persson.

Gode män.

År 1938 den 2 december inställde sig synemännen åter i kommunalrummet i Arrie för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit;

Agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe,

Lantbr. Anders Jönsson, Arrie nr 5.

Oxie och Skytts vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse, lantbrukaren Göran Göransson /Bil. nr 4/.

Kungl. Järnvägsstyrelsen gn ingeniören Oskar Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Pastoratskyrkorådet i Gessie, Eskilstorps, Arrie och Hököpinge pastorat förande talan dels för lönebost. 1 mtl. Arrie 25 1/8, dels för ett på löneboställets mark utstakat och till skol- och fattighustomt utnyttjat område gn kyrkovärden Birger Josefsson /Bil. n:ris 9 och 10/.

Lantbr. Emil Trulsson och fröken Ida Benedikta Trulsson, båda boende i

Arrie nr 19, gn Emil Trulsson.

Stiftsnämnden i Lund gn boställsnämndsordföranden, lantbrukaren Axel Tonning /Bil. nr 6/.

§ 15.

Ombudet för Gessie m.fl. församlingars pastorat, kyrkovärden Birger Josefsson, yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl utförandet av dikessträckorna 7 + 10+31 och 55+17 + 56+78. Josefsson förklarade, att pastoratet vore villigt såsom sökande bistå förrättningen samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 11/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. Josefsson upplyste, att arrendet av lönebostället f.o.m. den 1 innevarande december övertagits av Karl Ekström.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att en trumma för allmänna vägen Malmö-Ystad måste nybyggas vid 55+17, därest dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl utförandet av dikessträckan 55+17 + 56+78.

§ 17.

Vägstyrelsens ordförande förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi nybygga trumman vid 55+17 och därvid utföra densamma på sätt vid synoförrättningen komme att föreskrivas. Vägdistriktet fordrade dock, att dikningsföretaget skulle ersätta samtliga med ombyggnaden förenade kostnader, därest det ej kunde påvisas att vägdistriktet vore lagligen skyldigt att utan ersättning nybygga trumman.

§ 18.

Ombudet för Stiftsnämnden i Lund, ordföranden i boställsnämnden, herr Axel Tonning, förklarade, att han på det livligaste tillstyrkte,

att pastoratet inträdde såsom sökande till förrättningen.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i kommunalrummet i Arrie lördagen den 3 innevarande december kl. 9 f.m.

Arrie den 2 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Larsson Anton Persson

Gode män.

År 1938 den 3 december inställde sig synemännen åter i Arrie kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

Agronomen Karl Erik Larsson, Arrie boställe.

Kungl. Järnvägsstyrelsen genom ingenjören Oskar Nilsson.

Gessie m.fl. församlingars pastorat genom kyrkovärden Birger Josefsson.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till dikningsföretagets utförande, som upprättats samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B och Ba.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 23.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utöva styrelse, valdes till styrelseledamöter agronomen Karl Erik Larsson, Arrie boställe per Arrie, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren Karl Ekström.

Till revisorer valdes kyrkovärden Birger Josefsson och lantbrukaren Emil Trulsson.

§ 24.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt styrelsens ordförande, agronomen Karl Erik Larsson att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 25.

Överlämnades till agronom Larsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Till protokollet skulle antecknas att ersättning för hantlangning

m.m. under syneförrättningen skulle utgå till agronom Larsson med 112,- kronor.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar tillställas agronomen Karl Erik Larsson för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 28.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Arrie den 3 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Larsson Anton Persson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhöriga och arrenderade marker under Arrie nr 5, 10, 12 och 22 uti Arrie socken. Av förrättningen torde jämväl beröras marker tillhöran-

de lönebostället Arrie nr 25 samt möjligen även vissa andra fastigheter, vilka dock kunna angivas först sedan erforderliga undersökningar verkställts.

Arrie nr 5 och Arrie boställe i mars 1937.

And. Jönsson. Karl Erik Larsson.

Avskrift.

J:2664 år 1936.
d. 19/2 1937.

Till Domänintendenten i Malmöhus län.

Angående torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen Arrie 10^{1}, 12^{1} och 22^{1}.

I anledning av framställning från arrendatorn av kronoegendomen Arrie 10^{1}, 12^{1} och 22^{1} i Arrie socken, Karl Erik Larsson, får Kungl. Domänstyrelsen meddela, att styrelsen icke har något att erinra mot att arrendatorn ställer sig som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av egendomen tillhörande mark.

Härom torde Ni vilja underrätta arrendatorn. Stockholm den 19 februari 1937.

För Överdirektören:

Emil Holmström.

/Eric Schelin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 mars 1937.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i Arrie fredagen den 18 november 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Arrie n:ris 5, 10, 12, 22, 18, 19 och 25 samt lägenheterna Lugnet, Liljetorp och Mariero liksom en skolallmänning till Arrie kommun, dels allm. vägarna Malmö-Ystad och Arrie - V. Kärrstorp inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels den Statens Järnvägar tillhöriga järnvägslinjen mellan Arrie och Jordholmens järnvägsstationer.

Malmö den 26 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 oktober 1938 för Arrie församling i Arrie kyrka betygar;

J.H. Hägglund,

kyrkoadj.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Arrie församling, /kungörelse/,	Hököpinge	26/10 1938.
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Häradsdomare Aug. Larsson /god man/, Ebbarps gård,	Kvarnby	" "
Nämndeman Anton Persson /god man/, Kristineberg,	Oxie	" "
Arr. Karl Nilsson, kyrkoherdebost.,	Arrie	31/10 "
Agronom Karl Erik Larsson, bostället,	"	" "
Lantbr. Anders Jönsson, Arrie nr 5,	"	" "
Lantbr. Emil Trulsson, Arrie nr 19,	"	" "
Fröken Ida B. Trulsson, Arrie nr 19,	"	" "
Lantbr. Hans Valdemar Norman, Katrinelund,	"	" "
f.d. Lantbr. Hans Erlandsson, Lugnet nr 1,	"	" "
Vägarb. Erik Jönsson, Liljetorp,	"	" "
Husägaren Anton Tall, Lugnet nr 1,	"	" "

1.	2.	3.
Husägaren Gustav Tall, Lugnet nr 1,	Arrie	31/10 1938
" Anders Jönsson, Lugnet nr 1,	"	" "
" Anton Andrèen, Lugnet nr 1,	"	" "
Herr A. Lindskog, Mariero,	"	" "
Oxie och Skytts vägdistrikt,	Malmö	" "
Statens Järnvägars III distrikt,	"	" "
Domänintendenten Kapten Elof Hagberth,	Snogeröd	" "
Pastoratskyrkorådet i Gessie, Eskilstorps, Arrie och Hököpinge pastorat,	Hököpinge	" "
Stiftsnämnden,	Lund	" "

Malmö den 31 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Oxie och Skytts vägdistrikt å tingshuset i Malmö den 1 april 1937.

Närvarande: Ordföranden, lantbrukaren Göran Göransson å Dala, Vice ordföranden, överläraren P. Aulin i Anderslöv, Länsstyrelsens ledamot, överingeniören H. Härstedt i Svedala, Järnsvarvaren Hans Pålsson därstädes och Landstingsmannen Ferd. Fredgardh å Fredshög.

Härjämte voro tillstädes vägingeniören i länet, kapten E. Au-

gustinsson, samt vägmästaren A. Gisselsson.

Vid protokollet undertecknad, vägstyrelsens sekreterare.

Sammanträdet var ajourneraf från den 25 sistlidna mars.

- -

§ 7.

Vägstyrelsen uppdrog åt sin ordförande, lantbrukaren Göran Göransson å Dala, att själv eller genom ombud, som han kunde utse, företräda vägstyrelsen i mål vid domstol och ämbetsmyndigheter; dock att när fråga vore om åtgärden av större vikt styrelsen borde sättas i tillfälle att själv fatta beslut.

Vidare bemyndigades ordföranden att ensam utkvittera till vägdistriktet och vägstyrelsen adresserade postförsändelser.

- -

Vid protokollet;

E. Gullstrand

Justerat;

Göran Göransson Hans Pålsson

P. Aulin Ferdinand Fredgardh H. Härstedt

Rätt utdraget; betygar:

Göran Göranssen

T. Bengtsson.

Bil. nr 5.

STATENS JÄRNVÄGAR.

III distriktet

Distriktssekreterarens
och ombudsmannens.

D:nr Ds 347.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att . . . . . .

. . . . . .

utföra och bevaka Statens järnvägars .. . . . .

talan vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 17 november 1938.

Torsten Rekke.

Bevittnas:

Ossian Jönsson Oscar Liedholm.

Bil. nr 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2010 S.

Från statens lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö, har till Stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken kommer att äga rum å kommunalrummet i Arrie fredagen den 18 november 1938 klockan 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället Arrie nr 25 m.fl. fastighe-

ter.

Det tillkommer Arrie församling att vid förrättningen tala och svara för vederbörande ecklesiastika fastigheter.

/Alt./ Lantbrukaren A. Tonning, Skytts Tommarp, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistoriecombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 3 november 1938.

Enligt uppdrag:

Gerda Göransson.

Bil. nr 7.

Genomslagskopia.

Statens järnvägar.

Kostnadsförslag

för

genomgrävning av banvallen linjen Arrie-Jordholmen för nedläggning av trumma.

Arbetets beskaffenhet.	Mått-enhet.	Mängd.	Kostnad för måttenhet. Kr. öre	Detaljkostnad. Kr. öre	Summa kostnad. Kr. öre
Spåntning	m^2	80	12 -	960 -	
Utgrävning	m^3	45	5 -	225 -	
Återfyllning med stampning	"	45	2 50	112 50	
Borttagning av spånt				80 -	
Inläggning och borttagning av spårbryggan				75 -	
Bevakning				180 -	1632 50
Diverse och oförutsett					167 50
				Överföres	1800 -

Överfört	1800 -
20 % tillägg enligt SJ bokföringsbestämmelser	360 -
Summa kronor	2160,--

Malmö den 17 november 1938.

O. Nilsson.

Bil. nr 8.

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med Gessie den 13/11 1938 i Hököpinge.

- -

§ 3.

Till ombud att närvara vid ekonomiska besiktningar under innevarande år utsågs kyrkovärden B. Josefsson med kyrkovärden Anders Persson som suppleant.

Som ovan

J.H. Hägglund

ordf.

Johan Ohlsson Ola Jönsson.

Rätt utdraget betygar:

J.H. Hägglund

kyrkoadjunkt.

Bil. nr 9.

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med Gessie m.fl. församlingars pastorat den 27 nov. 1938.

- -

§ 4.

En ansökan från avträdande och tillträdande arrendatorerna för lönebostället nr 25 Arrie att få ingå i ett dikningsföretag som berör närliggande ställen, beviljades enligt boställsstyrelsens förslag, dock med det villkoret att ev. uppkommande kostnader härför före nästa normaluppskattning bestrides av tillträdande arrendator.

Som ovan.

J.H. Hägglund.

ordf.

Rätt utdraget betygar:

J.H. Hägglund

kyrkoadj.

Bil. nr 10.

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med Gessie m.fl. församlingars pastorat den 27 nov. 1938.

- -

§ 5.

Till ombud att närvara vid syneförrättning den 2 dec. detta år i Arrie utsågs kyrkovärden B. Josefsson med nämndeman A. Simonsson som suppleant.

§ 6.

Till ombud för pastoratet att närvara vid boställsnämndens förrättningar inom pastoratet nästkommande år utsågs kyrkovärden Birger

Josefsson med nämndeman A. Simonsson som suppleant.

Som ovan

J.H. Hägglund

ordf.

Rätt utdraget betygar:

J.H. Hägglund

kyrkoadj.

Bil. nr 11.

Förening.

Gessie m.fl. församlingars pastorat förklarar sig härmed villigt att såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län.

Arrie den 2 december 1938.

För Gessie m.fl. församlingars pastorat

Birger Josefsson.

Vitsordas:

C.H. Wallér Aug. Larsson Anton Persson.

Bil. nr 12.

Lantbrukaren

Herr Johan Bååth,

Björka gård,

LOCKARP.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mar-

ker till Arrie nr 5 m.fl. hemman uti Arrie socken kommer att hållas i kommunalrummet i Arrie fredagen den 2 instundande december kl. 10 f.m. Då av förrättningen berörres den framlidne Hans Erlandsson tillhöriga fastigheten Lugnet nr 1 och då Ni enligt uppgift är svarsman för sterbhuset efter Hans Erlandsson, varder Ni härmed till sammanträdet kallad.

Malmö den 23 november 1938.

I tjänsten

C.H. Wallér.

Avsänt den 23 november 1938 med begäran om mottagningsbevis.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisnings- nr 3232.

angående ett brev avsänt från postanstalten i Malmö den 23/11 1938 till lantbrukaren Herr Johan Bååth, Björka gård per Lockarp.

Återsändes till

Claes-Henric Wallér
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - Malmö.

För avstämpling vid bevisets återsändande.

Stämpel.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag denna dag mottagit å omstående sida angivna försändelse, varå kvitto avgivits till postverket.

Björka den 24/11 1938.

Joh. Bååth.

Tjänsteanteckningar.

Å omstående sida angivna försändelse har denna dag vederbörligen utlämnats.

Stämpel.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Arrie socken.	**Avdelning I.**	
läg.	1 2		Lugnet	**Anton Andréen.**	
				Tomt och trädgård	1
				Summa	
läg.	1 3		Lugnet	**Anders Jönsson.**	
				Tomt och trädgård	2
				Summa	
läg.	1 4		Lugnet	**Gustaf Tall.**	
				Tomt och trädgård	3
				Summa	
läg.	1 5		Lugnet	**Anton Tall.**	
				Tomt och trädgård	4
				Summa	
läg.	1 1		Lugnet	**Hans Erlanissons sterbhus.**	
				Tomt och trädgård	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				Summa	
1	25 1		Arrie	**Löneboställe, arr. Karl Ekström.**	
				Åker, m.p.lättlera	9
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	00,5							6000	30	-	9000	45	-	3000	15	-
	00,5								30	-		45	-		15	-
	00,5							6000	30	-	9000	45	-	3000	15	-
	00,5								30	-		45	-		15	-
	00,5							6000	30	-	9000	45	-	3000	15	-
	00,5								30	-		45	-		15	-
	02,5							4000	100	-	6000	150	-	2000	50	-
	02,5								100	-		150	-		50	-
	05							3500	175	-	4000	200	-	500	25	-
	04							3000	120	-	4000	160	-	1000	40	-
	02							2000	40	-	4000	80	-	2000	40	-
	03							2500	75	-	4000	120	-	1500	45	-
	14								410	-		560	-		150	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	20								360	-		400	-		40	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				Impediment	20
				Åker, m.p.lättlera	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				Summa	
	av 25[1]		Arrie	Arrie kommun,	
				Tomt och trädgård	17
				D:o d:o	18
				Lekplan, vinner ej båtnad	19
				Summa	
1/9	19[2]		Arrie	Emil Trulsson och Ida Benedikta Trulsson.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20								360 -			400 -			40 -	
	03							1400	42 -		2000	60 -		600	18 -	
	02							1600	32 -		2000	40 -		400	8 -	
	04							1800	72 -		2000	80 -		200	8 -	
	08							1800	144 -		2000	160 -		200	16 -	
	12							1600	192 -		2000	240 -		400	48 -	
	10							1400	140 -		2000	200 -		600	60 -	
	20							1200	240 -		2000	400 -		800	160 -	
							05									
	04							1400	56 -		2000	80 -		600	24 -	
	17							1400	238 -		2000	340 -		600	102 -	
	15							1400	210 -		2000	300 -		600	90 -	
	02							1600	32 -		2000	40 -		400	8 -	
1	17						05		1758 -			2340 -			582 -	
	03							3000	90 -		4000	120 -		1000	30 -	
	08							3000	240 -		4000	320 -		1000	80 -	
							06									
	11						06		330 -			440 -			110 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Äng, m.p.lättlora	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				Summa	
3 1 16	10 1 12 1 22 1	gem. ägov.	Arrie	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson.	
				Tomt och trädgård	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				Åker, m.p.lättlora	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				Tomt och trädgård	38
				Åker, m.p.lättlora	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			06					1200	72	-	1900	114	-	700	42	-
			12					1400	168	-	1900	228	-	500	60	-
			02					1500	30	-	1900	38	-	400	8	-
			05					1600	80	-	1900	95	-	300	15	-
			02					1800	36	-	1900	38	-	100	2	-
			27						386	-		513	-		127	-
	01							3400	34	-	4000	40	-	600	6	-
	05							3600	180	-	4000	200	-	400	20	-
	29							3800	1102	-	4000	1160	-	200	58	-
	02							3800	76	-	4000	80	-	200	4	-
	09							1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	18							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
	06							2400	144	-	3000	180	-	600	36	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	10							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	38							1200	456	-	2000	760	-	800	304	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
1	44								2914	-		3680	-		766	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45a
				D:o d:o	45b
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				D:o d:o	49
				D:o d:o	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				D:o d:o	54
				D:o d:o	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	44								2914	-		3680	-		766	-
	11							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
	51							1900	969	-	2000	1020	-	100	51	-
	12							1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	14							1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
	42							1200	504	-	2000	840	-	800	336	-
	02							1200	24	-	2000	40	-	800	16	-
	02							1200	24	-	2000	40	-	800	16	-
	10							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	11							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	22							1200	264	-	2000	440	-	800	176	-
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	04							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	42							1600	672	-	2000	840	-	400	168	-
	18							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
4	53								7353	-		9860	-		2507	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65a
				D:o d:o	65b
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				D:o d:o	82
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	53								7353	-		9860	-		2507	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	23							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
1	07							1900	2033	-	2000	2140	-	100	107	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	12							1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
1	-							1900	1900	-	2000	2000	-	100	100	-
	36							1800	648	-	2000	720	-	200	72	-
	33							1600	528	-	2000	660	-	400	132	-
1	01							1400	1414	-	2000	2020	-	600	606	-
	74							1400	1036	-	2000	1480	-	600	444	-
	42							1600	672	-	2000	840	-	400	168	-
	91							1800	1638	-	2000	1820	-	200	182	-
	22							1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
	43							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
	50							1400	700	-	2000	1000	-	600	300	-
	41							1600	656	-	2000	820	-	400	164	-
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	02							1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
	07							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
13	01								21288	-		26820	-		5532	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	83
				D:o d:o	84
				Summa	
			Arrie socken.	**Avdelning II.**	
3	1 10	gem.			
116	1 12	Ägov.	Arrie	Kungl. Maj:t och Kronan,	
	1 22			arr. Karl Erik Larsson.	
				Åker, m.p.lättlera	85
				D:o d:o	86
				Vattenhåla, imp.	87
				Åker, m.p.lättlera	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				D:o d:o	92
				D:o d:o	93
				D:o d:o	94
				D:o d:o	95
				D:o d:o	96
				D:o d:o	97
				D:o d:o	98
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	01								21288	-		26820	-		5532	-
	24							1800	432	-	2000	480	-	200	48	-
	05							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
13	30								21810	-		27400	-		5590	-
	09							1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
	18						05	1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	38							1400	532	-	2000	760	-	600	228	-
	26							1800	468	-	2000	520	-	200	52	-
	35							1600	560	-	2000	700	-	400	140	-
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
	37							1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
	37							1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
	16							1900	304	-	2000	320	-	100	16	-
	22							1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
	30							1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
	75							1400	1050	-	2000	1500	-	600	450	-
3	80						05		5868	-		7600	-		1732	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				D:o d:o	102
				D:o d:o	103
				D:o d:o	104
				D:o d:o	105
				D:o d:o	106
				D:o d:o	107
				D:o d:o	108
				D:o d:o	109
				D:o d:o	110
				D:o d:o	111
				D:o d:o	112
				D:o d:o	113
				D:o d:o	114
				D:o d:o	115
				D:o d:o	116
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	80						05		5868	-		7600	-		1732	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
	28							1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
	24							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
	37							1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
	43							1600	688	-	2000	860	-	400	172	-
	36							1800	648	-	2000	720	-	200	72	-
	38							1400	532	-	2000	760	-	600	228	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
	25							1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
	34							1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
	24							1800	432	-	2000	480	-	200	48	-
	17							1800	306	-	2000	340	-	200	34	-
	32							1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
	41							1400	574	-	2000	820	-	600	246	-
	22							1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
8	80						05		13750	-		17600	-		3850	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	1 10		**Arrie socken.**	**Avdelning III.**	
3 1 16	1 12	gem. ägov.	Arrie	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson.	
	1 22			Åker, m.p.lättlera	117
				D:o d:o	118
				D:o d:o	119
				D:o d:o	120
				D:o d:o	121
				D:o d:o	122
				D:o d:o	123
				D:o d:o	124
				D:o d:o	125
				D:o d:o	126
				D:o d:o	127
				D:o d:o	128
				D:o d:o	129
				D:o d:o	130
				D:o d:o	131
				D:o d:o	132
				D:o d:o	133
				Tomt	134
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
	64							1600	1024	-	2000	1280	-	400	256	-
	10							1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
	22							1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	85							1400	1190	-	2000	1700	-	600	510	-
	44							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	36							1900	684	-	2000	720	-	100	36	-
	16							1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	01							1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	19							1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
	07							2400	168	-	3000	210	-	600	42	-
4	23								6506	-		8530	-		2024	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Tomt	135a
				D:o	135b
				Åker, m.p.lättlera	136
				Tomt	137
				Tomt och trädgård	138
				Åker, m.p.lättlera	139
				D:o d:o	140
				D:o d:o	141
				D:o d:o	142
				D:o d:o	143a
				Tomt och trädgård	143b
				Åker, m.p.lättlera	144
				Tomt och trädgård	145
				D:o d:o	146
				D:o d:o	147
				Åker, m.p.lättlera	148
				D:o d:o	149
				D:o d:o	150a
				D:o d:o	150b
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	23								6506	-		8330	-		2024	-
	25							2400	600	-	3000	750	-	600	150	-
	05							2200	110	-	3000	150	-	800	40	-
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
	26							2600	676	-	3000	780	-	400	104	-
	40							3800	1520	-	4000	1600	-	200	80	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	08							1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
	73							1900	1387	-	2000	1460	-	100	73	-
	15							2900	435	-	3000	450	-	100	15	-
	34							1900	646	-	2000	680	-	100	34	-
	08							2800	224	-	3000	240	-	200	16	-
	03							2600	78	-	3000	90	-	400	12	-
	01							2400	24	-	3000	30	-	600	6	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
	30							1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
	40							1400	560	-	2000	800	-	600	240	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
7	77								14106	-		17240	-		3134	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1	25 1		Arrie	Löneboställe, arr. Karl Ekström.	
				Åker, m.p.lättlera	151
				D:o d:o	152
				Vattenhåla, imp.	153
				D:o d:o	154
				Åker, m.p.lättlera	155
				D:o d:o	156a
				Summa	
			Arrie socken.	Avdelning IV.	
1	25 1		Arrie	Löneboställe, arr. Karl Ekström.	
				Åker, m.p.lättlera	156b
				D:o d:o	157
				D:o d:o	158
				D:o d:o	159
				D:o d:o	160
				D:o d:o	161
				D:o d:o	162
				D:o d:o	163
				Äng, d:o	164
				Åker, d:o	165
				Vattenhåla, imp.	166
				D:o d:o	167
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68							1400	952	-	2000	1360	-	600	408	-
	50							1500	750	-	2000	1000	-	500	250	-
							07									
							10									
	26							1500	390	-	2000	520	-	500	130	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
1	58						17		2316	-		3160	-		844	-
	65							1900	1235	-	2000	1300	-	100	65	-
	28							1800	504	-	2000	560	-	200	56	-
	32							1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
	61							1400	854	-	2000	1220	-	600	366	-
	23							1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
	21							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
	19							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
			05					400	20	-	~~1500~~ 800	40	-	400	20	-
	49							1300	637	-	2000	980	-	700	343	-
							16									
							17									
3	02		05				33		4818	-		6080	-		1262	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Impediment	168
				Åker, m.p.lättlera	169
				D:o d:o	170
				D:o d:o	171
				D:o d:o	172
				D:o d:o	173
				Summa	
			Arrie socken.	**Avdelning V.**	
1	25 1		Arrie	Löneboställe, Arr. Karl Ekström.	
				Åker, m.p.lättlera	174
				D:o d:o	175
				D:o d:o	176
				D:o d:o	177
				Summa	
1/2	5 1		Arrie	Anders Jönsson.	
				Åker, m.p.lättlera	178
				D:o d:o	179
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	02		05				33		4818	-		6080	-		1262	-
							15									
	34							1500	510	-	2000	680	-	500	170	-
	28							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
	26							1600	416	-	2000	520	-	400	104	-
	05							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
4	08		05				48		6460	-		8200	-		1740	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	55								846	-		1100	-		254	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	27							1700	459	-	2000	540	-	300	81	-
	44								697	-		880	-		183	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Arrie socken.	**Avdelning I.**	
läg.	1 2		Lugnet	Anton Andrén	1
"	1 3		D:o	Anders Jönsson	2
"	1 4		D:o	Gustaf Tall	3
"	1 5		D:o	Anton Tall	4
"	1 1		D:o	Hans Erlandssons sterbhus	5-8
1	25 1		Arrie	Löneboställe, arr. Karl Ekström	9-16, 20-24
			D:o	Arrie kommun	17-19
1/9	19 2		D:o	Emil Trulsson och Ida Benedikta Trulsson	25-29
	10 1				
1 3/16	12 1	gem.	D:o	Kungl. Maj:t och Kronan,	
	22 1	Ägov.		arr. Karl Erik Larsson	30-84
				Summa för avdelning I	
			Arrie socken.	**Avdelning II.**	
	10 1				
1 3/16	12 1	gem.	Arrie	Kungl. Maj:t och Kronan,	
	22 1	Ägov.		arr. Karl Erik Larsson	85-116
				Summa för avdelning II	
			Arrie socken.	**Avdelning III.**	
	10 1				
1 3/16	12 1		Arrie	Kungl. Maj:t och Kronan	
	22 1			arr. Karl Erik Larsson	117-150b
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	00,5								30	-		45	-		15	-
	00,5								30	-		45	-		15	-
	00,5								30	-		45	-		15	-
	02,5								100	-		150	-		50	-
	14,-								410	-		560	-		150	-
1	17,-						05		1758	-		2340	-		582	-
	11,-						06		330	-		440	-		110	-
			27						386	-		513	-		127	-
13	30,-								21810	-		27400	-		5590	-
14	76,-		27				11		24884	-		31538	-		6654	-
8	80						05		13750	-		17600	-		3850	-
8	80						05		13750	-		17600	-		3850	-
7	77								14106	-		17240	-		3134	-
7	77								14106	-		17240	-		3134	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
1	25 1		Arrie	Löneboställe, arr. Karl Ekström	151-156a
				Summa för avdelning III	
			Arrie socken.	Avdelning IV.	
1	25 1		Arrie	Löneboställe, arr. Karl Ekström	156b-173
				Summa för avdelning IV	
			Arrie socken.	Avdelning V.	
1	25 1		Arrie	Löneboställe, arr. Karl Ekström	174-177
1/2	5 1		D:o	Anders Jönsson	178, 179
				Summa för avdelning V	
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	77								14106	-		17240	-		3134	-
1	58						17		2316	-		3160	-		844	-
9	35						17		16422	-		20400	-		3978	-
4	08		05				48		6460	-		8200	-		1740	-
4	08		05				48		6460	-		8200	-		1740	-
	55								846	-		1100	-		254	-
	44								697	-		880	-		183	-
	99								1543	-		1980	-		437	-
37	98		32				81		63059	-		79718	-		16659	-

Arrie den 3 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Aug. Larsson Anton Persson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
21+70 - -20=0+90	170	Inköp av 18" cementrör m.	170	5,25	892	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	170	6,-	1020	-	1912	50		
Tills.	170	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid 21+70 i anslutning till befintlig ommurning för "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" samt justering av stensättning för det öppna avloppets botten och slänter, st.	1	40,-	40	-				
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 20= = 0+90 st.	1	60,-	60	-	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					187	50	2200	-
		Dikessträckan B-C.								
0+90-2+50	160	Inköp av 15" cementrör m.	160	4,-	640	-				
		Schaktning, rörens läggning								
övf.	160	Överföres			1040	-			2200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	160	Överfört			1040	-				
		ning och höljning m.	160	2,50	400	-				
2+50 - 3+50	100	Inköp av 15" cementrör m.	100	4,-	400	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	3,-	300	-	1740	-		
Tills.	260	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 1+93 st.	1	45,-	45	-				
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 3+50 st.	1	60,-	60	-	105	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					155	-	2000	-
		Dikessträckan C-D.								
3+50 - 4+42	92	Inköp av 15" cementrör m.	92	4,-	368	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	92	5,-	460	-				
4+42 - 4+88	46	Inköp av 15" cementrör m.	46	4,-	184	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	46	3,25	149	50	1161	50		
Tills.	138	meter.								
		Brunnar med 32" inre diame- ter jämte kopplingar, vid								
		4+42 och 4+88 st.	2	60,-			120	-		
		Överföres					1281	50	4200	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1281	50	4200	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					118	50	1400	-
		Dikessträckan D-E.								
4+88 - 5+94	106	Inköp av 12" cementrör m.	106	2,75	291	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	106	1,75	185	50	477	-		
Tills.	106	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 5+94 st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					63	-	600	-
		Dikessträckan E-F.								
5+94 - 6+64	70	Inköp av 10" cementrör m.	70	2,25	157	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	70	2,-	140	-				
6+64-7	36	Inköp av 9" cementrör m.	36	2,-	72	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	36	2,-	72	-	441	50		
Tills.	106	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 6+64 st.	1	60,-	60	-				
		Överföres			60	-	441	50	6200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	441	50	6200	-
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 7,st.	1	45,-	45	-	105	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					53	50	600	-
		Dikessträckan F-G.								
7-8+57	157	Inköp av 8" cementrör m.	157	1,75	274	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	157	1,75	274	75				
8+57 - 9+61	104	Inköp av 8" cementrör m.	104	1,75	182	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	104	2,-	208	-				
9+61 - 9+69	8	Nybyggnad av trumma för								
		allmänna vägen Malmö-Ystad								
		eller vägen nr 1 i Oxie hä-								
		rad av Oxie och Skytts väg-								
		distrikt. Trumman skall								
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida utfö-								
		ras av vägdistriktet genom								
		dess vägstyrelse, därvid								
		styrelsen äger beakta dels								
		att trumman ej får utföras								
-övf.	269	- Överföres			939	50			6800	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. - SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	269	Överfört			939	50			6800	-
		av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 18,49 m.			-	-				
9+69 - - 10+31	62	Inköp av 8" cementrör m.	62	1,75	108	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	62	1,25	77	50	1125	50		
Tills.	331	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 8+8 och 8+57 st.	2	45,-	90	-				
		Brunnar jämte kopplingar för vägtrumman vid 9+61 och 9+69, utföras utan ersättning från dikningsföretagets sida av vägdistriktet genom dess vägstyrelse st.	2		-	-				
		Intag av betong enl. typritning, vid 10+31 st.	1	70,-	70	-	160	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					114	50	1400	-
		Överföres							8200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							8200	-
		Dikessträckan G-H-I.								
10+31 - - 10+93	62	Upprensning genom märgel-								
		graven			20	-				
10+93 - - 12+14	121	Inköp av 6" cementrör m.	121	1,35	163	35				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	121	1,25	151	25				
12+14 - - 12+23	9	Nybyggnad av trumma för								
		allmänna vägen Arrie - V.								
		Kärrsterp eller vägen nr 56								
		i Oxie härad av Oxie och								
		Skytts vägdistrikt. Trumman								
		skall utan ersättning från								
		dikningsföretagets sida ut-								
		föras av vägdistriktet ge-								
		nom dess vägstyrelse, där-								
		vid styrelsen äger beakta								
		dels att trumman ej får ut-								
		föras av mindre rör än 8",								
		dels att trummans inre un-								
		derkant ej får ligga högre								
		än på höjden + 21,20 m.					334	60		
Tills.	192	meter.								
		Överföres					334	60	8200	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					334	60	8200	-
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrumman vid 12+1¼								
		och 12+23, utföras utan er-								
		sättning från dikningsföre-								
		tagets sida av vägdistrik-								
		tet genom dess vägstyrelse	2 st.		-	-				
		Ommurning av rörutloppet								
		vid 10+93 st.	1	40,-	40	-	40	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					25	40	400	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan 1 B-B 2 -B 3 -B .								
0+90=30- -30+80	80	Inköp av 9" cementrör m.	80	2,-	160	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	80	2,75	220	-				
30+80- -31+45	65	Inköp av 9" cementrör m.	65	2,-	130	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	65	2,-	130	-				
31+45 - - 32+81	136	Inköp av 8" cementrör m.	136	1,75	238	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	136	1,50	204	-				
32+81- -33+86	105	Inköp av 6" cementrör m.	105	1,35	141	75				
Övf.	386				1223	75			8600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övr.	386	Överfört			1223	75			8600	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	105	1,50	157	50				
33+86 - 34+80	94	Inköp av 4" cementrör m.	94	1,-	94	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	94	1,-	94	-	1569	25		
Tills.	480	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 30+80, 31+45, 32+81, 33+86 och 34+80 st.	5	45,-			225	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					205	75	2000	-
		Diketssträckan B_{1} - B_{4}.								
30+80-100 -100+14	14	Inköp av 4" cementrör m.	14	1,-	14	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	14	1,-	14	-	28	-		
Tills.	14	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar och särskilt intag för dagvatten, vid 100+14 st.	1	55,-			55	-		
		Överföres					83	-	10600	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					83	-	10600	-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 10 % med					17	-	100	-
		Dikessträckan B_2-B_5.								
32+81-40- -40+70	70	Inköp av 6" cementrör m.	70	1,35	94	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	70	1,25	87	50				
40+70 - - 41+56	86	Inköp av 4" cementrör m.	86	1,-	86	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	86	1,-	86	-	354	-		
Tills.	156	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		40+70 och 41+56 st.	2	45,-			90	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 10 % med					56	-	500	-
		Dikessträckan C_1-C_1.								
3+50-70 - -71	100	Inköp av 4" cementrör m.	100	1,-	100	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1,-	100	-	200	-		
Tills.	100	meter.								
		Överföres					200	-	11200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					200	-	11200	-
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 71,	st. 1	45,-			45	-		
		för oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		om 10 % med					5	-	250	-
		Dikesströmkan 1 2 3 D-D -D -D .								
4+88-110--111+14--51+41	114	Inköp av 12" cementrör m.	114	2,75	313	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	114	2,-	228	-				
111+14--51+41--52+55	114	Inköp av 8" cementrör m.	114	1,75	199	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	114	1,75	199	50				
52+55 - 54+33	178	Inköp av 8" cementrör m.	178	1,75	311	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	178	1,75	311	50				
54+33 - 55+17	84	Inköp av 8" cementrör m.	84	1,75	147	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	84	1,75	147	-	1857	50		
Tills.	490	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 111+14 = 51+41	st. 1	60	60	-				
		Överföres			60	-	1857	50	11450	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	1857	50	11450	-
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		52+55, 53+50 och 54+33, st.	3	45,-	135	-				
		Brunn jämte kopplingar för								
		vägtrumman vid 55+17; utfö-								
		res utan ersättning från								
		dikningsföretagets sida av								
		vägdistriktet genom dess								
		vägstyrelse st.	1		-	-	195	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					197	50	2250	-
		Dikessträckan D_3-D_4.								
55+17 - 55+25	8	Nybyggnad av trumma för all-								
		männa vägen Malmö-Ystad el-								
		ler vägen nr 1 i Oxie härad								
		av Oxie och Skytts vägdi-								
		strikt. Trumman skall utan								
		ersättning från dikningsfö-								
		retagets sida utföras av								
		Oxie och Skytts vägdistrikt								
		genom dess vägstyrelse,								
		därvid styrelsen äger beak-								
Övf.	8	- Överföres							13700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	8	Överfört							13700	-
		ha dels att trummen ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 18,-m.			-	-				
55+25 - 55+67	42	Inköp av 8" cementrör m.	42	1,75	73	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	42	2,-	84	-				
55+67 - 56+6	39	Upprensning genom graven, m.	39	0,80	31	20				
56+6 - 56+78	72	Inköp av 6" cementrör m.	72	1,35	97	20				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	72	1,50	108	-	393	90		
Tills.	161 meter.									
		Brunn jämte kopplingar för vägtrumman vid 55+25, utföres utan ersättning från dikningsföretagets sida av vägdistriktet genom dess vägstyrelse, st.	1		-	-				
		Intag av betong enligt typritning, vid 55+67 och 56+78 st.	2	70,-	140	-				
		Gemurning av rörutloppet								
		överföres			140	-	393	90	13700	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			140	-	393	90	13700	-
		vid 56+6	st. 1	40,-	40	-	180	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					76	10	650	-
		Dikessträckan $D_{1\ 5}$ - D .								
111+14= =51+41= =90-91+ +30	130	Inköp av 6" cementrör	m. 130	1,35	175	50				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning	m. 130	1,25	162	50	338	-		
Tills.	130	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 91+								
		+30,	st. 1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					17	-	400	-
		Dikessträckan $D_{2\ 6}$ - D .								
52+55=60 =60+75	75	Inköp av 6" cementrör,	m. 75	1,35	101	25				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning	m. 75	1,25	93	75				
60+75- -61+37	62	Inköp av 4" cementrör	m. 62	1,-	62	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning	m. 62	1,-	62	-	319	-		
Tills.	137	meter.								
		Överföres					319	-	14750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					319	-	14750	-
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		60+75 och 61+37 st.	2	45,-			90	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					41	-	450	-
		Dikessträckan E-E 1.								
5+94-80--80+67	67	Inköp av 8" cementrör m.	67	1,75	117	25				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	67	1,75	117	25	234	50		
Tills.	67	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 80+								
		+67 st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					20	50	300	-
					Summa kostnad				15500	-

Längd m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
170		Dikesstrecken A-B					2200	-		
260		D:o B-C					2000	-		
138		D:o C-D					1400	-		
106		D:o D-E					600	-		
106		D:o E-F					600	-		
331		D:o F-G					1400	-		
192	1303	D:o G-H-I					400	-	8600	-
		Sidoavlopp.								
480		Dikesstrecken B-B 1 -B 2 -B 3					2000	-		
14		D:o B 1 -B 4					100	-		
156		D:o B 2 -B 5					500	-		
100		D:o C 1 -C					250	-		
490		D:o D-D 1 -D 2 -D 3					2250	-		
161		D:o D 3 -D 4					650	-		
130		D:o D 1 -D 5					400	-		
137		D:o D 2 -D 6					450	-		
67	1735	D:o E 1 -E					300	-	6900	-
Summa	3038 meter.						Summa kostnad		15500	-

Arrie den 3 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. Ba. **Kostnadsförslag.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativt förslag.								
		/utföres ej/.								
		Dikessträckan 0 - 0+90.								
0 - 0+46	46	Inköp av 18" cementrör m.	46	5,25	241	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	46	3,50	161	-				
0+46 - 0+58	12	Ersättning till statsjärnvägen för nybyggnad av järnvägstrumma			2160	-				
0+58 - 0+90	32	Inköp av 18" cementrör m.	32	5,25	168	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	32	3,50	112	-	2842	50		
Tills.	90	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		0+46, 0+58 och 0+90, st.	3	60,-			180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					277	50	3300	-
						Summa kostnad			3300	-

Arvie den 3 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Huvudavlopp.								
Dikessträckan A-B.								
21+70	-	2,-				8,-		Fixpkt.: Kors o. järndubb vid järnvägen på täckhallens S. sida, belägen på höjden + 9,39 m.
21+50	20	2,45						18" rör mellan 21+70 och 20 =
21	50	2,95				2:1000		= 0+90.
20+50	50	2,80						
20=0+90	50	1,85				8,34		
Summa	170 meter.							
Dikessträckan B-C.								
0+90	-	1,85				8,34		15" rör mellan 0+90 och 3+50.
1	10	1,80						
+50	50	1,65						
2	50	1,70				3:1000		
+50	50	1,55						
3	50	1,80						
+50	50	2,10				9,12		
Summa	260 meter.							
Dikessträckan C-D.								
3+50	-	2,10				9,12		15" rör mellan 3+50 och 4+88.
4	50	2,55						
+50	50	2,25				2:1000		
+88	38	1,55				9,40		
Summa	138 meter.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan D-E.						
4+88	-	1,55				9,40		12" rör mellan 4+88 och 5+94.
5	12	1,30						
						4:1000		
+50	50	1,25						Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundmur till loge tillhörig Arrie bost., 30 cm. från N.V. hörnet, 35 cm. från marken, belägen på höjden + 13,19 m.
+94	44	1,80				9,82		
Summa	106	meter.						
		Dikessträckan E-F.						
5+94	-	1,80				9,82		10" rör mellan 5+94 och 6+64.
6	6	1,85				17:1000		
+50	50	1,45						
+64	14	1,40				11,01		9" rör mellan 6+64 och 7.
						44:1000		
7	36	1,15				12,60		
Summa	106	meter.						
		Dikessträckan F-G.						
7	-	1,15				12,60		8" rör mellan 7 och 10+31.
+50	50	1,60						
8	50	1,45				19:1000		
+50	50	1,60						
+57	7	1,50				15,58		
9	43	1,85				98:1000		
+50	50	1,95						
+61	11	2,20				18,49		
+69	8	1,95				2:1000		
Övr.	269							

LITHOGRAFISKA ANSTALTEN STOCKHOLM

356389

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	269							
10	31	1,40				2:1000		
+31	31	0,75				18,63		
Summa	331	meter.						
	Dikessträckan G-H-I.							
10+31	-	0,75						Upprensning genom märgelgraven. Fixpkt.: Kors o. järndubb i V. gaveln av logen tillhörig Arrie prästboställe, N.V. hörnet, 22 cm. från N. knuten, 30 cm. från marken, belägen på höjden + 22,34 m.
10+93	62	0,60				19,20		
11	7	1,10						6" rör mellan 10+93 och 12+14.
+50	50	1,60				10:1000		
12	50	1,15						
+14	14	1,90				20,41		
+14	-	1,10						8" rör mellan 12+14 och 12+23.
+23	9					21,20		
Summa	192 meter.							
	Sidoavlopp.							
	Dikessträckan B-B 1 -B 2 -B 3 .							
0+90=30	-	1,80				8,39		9" rör mellan 0+90=30 och 31+ +45.
30+50	50	1,95				2:1000		
31	50	1,65						
+45	45	1,30				8,68		8" rör mellan 31+45 och 32+81.
32	55	1,50				5:1000		
+50	50	1,35						
+81	31	1,50				9,36		
+81	-	1,45				9,41		6" rör mellan 32+81 och 33+86.
Övf.	281							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övr.	281							
33	19	1,45						
+50	50	1,75						
+86	36	1,40				15 : 1000		4" rör mellan 33+86 och 34+80.
34	14	1,45						
+50	50	1,65						
+80	30	1,35				12,40		
Summa	480 meter.							
	Dikessträckan B_1 - B_4.							
30+80=100	-	1,45				9,20		4" rör mellan 30+80 = 100 och 100+14.
100+14	14	1,55				9,30		
Summa	14 meter.							
	Dikessträckan B_2 - B_5.							
32+81=40	-	1,45				9,41		6" rör mellan 32+81 = 40 och 40+70.
40+50	50	1,70				8:1000		
+70	20	1,25				9,97		4" rör mellan 40+70 och 41+56.
41	30	1,40				38 :1000 11,11		
+50	50	1,55				16 :1000		
+56	6	1,30				12,01		
Summa	156 meter.							
	Dikessträckan C-C_1.							
3+50=70	-	1,50				9,70		4" rör mellan 3+50 = 70 och 71.
70+50	50	1,60				4:1000		
71	50	1,50				10,10		
Summa	100 meter.							

350389

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 2 3				
	Dikesströckan D-D -D -D.							
4+88= =110	-	1,50				9,45		12" rör mellan 4+88 = 110 och 111+14 = 51+41.
110+50	50	1,45						
						1:1000		
111	50	1,50						
111+14= =51+41	14	1,55				9,56		
111+14= =51+41	-	1,50				9,61		8" rör mellan 111+14 = 51+41 och 55+17.
51+50	9	1,50						
52	50	1,50				16:1000		Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundmur till loge tillhörig Arrie bost., 30 cm. från N.V. hörnet, 35cm. från marken; belägen på höjden + 13,19 m.
+50	50	1,50						
+55	5	1,35				12,57		
53	45	1,35				14:1000		
+50	50	1,50				13,90		
54	50	1,40				22:1000		
+33	33	1,50				15,73		
+50	17	1,65						
55	50	1,55				27:1000		
+17	17	1,65				18,-		Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundmur till stathus tillhörigt Arrie 25, 22 cm. från V. hörnet, 25 cm. från marken, belägen på höjden + 19,965 m.
Summa	490 meter.							
				3 4				
		Dikesströckan D -D.						
55+17	-	1,65				18,-		12" rör mellan 55+17 och 55+25.
+25	8	1,80				2:1000		
+50	25	1,65						
+67	17	1,30				18,10		
56+6	39	1,20				18,20		6" rör mellan 56+6 och 56+78.
Öv.	89							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
övf.	89							
56+28	22	1,60						
						5:1000		
+50	22	1,55						
+78	28	1,45				18,56		
Summa	161	meter.						
					1 5			
Dikessträckan D -D .								
111+14= =51+41 =90	-	1,45				9,66		6" rör mellan 111+14 = 51+41 = = 90 och 91+30.
90+50	50	1,50						
						9:1000		
91	50	1,35						
+30	30	1,35				10,83		
Summa	130	meter.						
					2 6			
Dikessträckan D -D .								
52+55= =60	-	1,30				12,60		6" rör mellan 52+55 = 60 och 60+75.
60+50	50	1,10				12 : 1000		
+75	25	1,40				13,50		4" rör mellan 60+75 och 61+37.
61	25	1,50				27 : 1000		
+37	37	1,40				15,17		
Summa	137	meter.						
					1			
Dikessträckan E-E .								
5+94=80	-	1,75				9,87		8" rör mellan 5+94 = 80 och 80+67.
80+50	50	1,45				2:1000		
+67	17	1,60				10,-		
Summa	67	meter.						

PETTERSONS BOKTR. LPLN

Längd XXXe	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sammandrag.						
		Huvudavlopp.						
170		Dikessträckan			A-B			
260			D:o		B-C			
138			D:o		C-D			
106			D:o		D-E			
106			D:o		E-F			
331			D:o		F-G			
192	1303		D:o		G-H-I			
		Sidoavlopp.						
480		Dikessträckan			B-B^{1} -B^{2} -B^{3}			
14			D:o		B^{1} -B^{4}			
156			D:o		B^{2} -B^{5}			
100			D:o		C-C^{1}			
490			D:o		D-D^{1} -D^{2} -D^{3}			
161			D:o		D^{3} -D^{4}			
130			D:o		D^{1} -D^{5}			
137			D:o		D^{2} -D^{6}			
67	1735		D:o		E-E^{1}			
Summa	3038 meter.							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att ommurningen för rörutloppet vid 21+70 skall utföras i anslutning till befintlig ommurning för "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936".

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Att den nuvarande stensättningen mellan järnvägstrumman och ommurningen för "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936" skall justeras och återställas i fullgott skick sedan arbetet utförts.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning,

utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själva iklädа sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det

särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämn med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter rörande företagets utförande, som erfordras, därest det under arbetets fortgång visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Arvie den 3 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 31 mars 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Arrie n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter uti Arrie socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Arrie n:ris 5, 10, 12, 19, 22 och 25 samt Lugnet nr 1 uti Arrie socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget strax söder om Arrie kyrka samt c:a 0,5 km. sydost om Arrie järnvägsstation på statsbanelinjen Malmö-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom täckta avledningsdiken. Dessa avledningsdiken hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, för närvarande besvä-

ras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från nedströmssidan av den ommurning för "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936", som utförts vid 21+70 och omedelbart uppströms trumman för den Statens Järnvägar tillhöriga järnvägslinjen, norr och väster ut till 20 = 0+90. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid 21+70 skall den nuvarande stensättningen nedströms ommurningen justeras och om så erfordras kompletteras. Brunn med 32" inre diameter skall utföras vid 20 = 0+90.

Sökanden, agronomen Karl Erik Larsson har under syneförrättningen föreslagit, att nytt avlopp skulle upptagas från den brunn vid 0, som utförts för "Dikningsföretaget Arrie nr 10 av år 1936", och öster ut genom järnvägslinjen till 20 = 0+90. Enligt Larssons förslag skulle det nya avloppet alltså förläggas till samma sträckning som en nu befintlig rörledning av 6" tegelrör samt ny trumma anordnas genom järnvägens banvall. Då det för de berörda markernas torrläggning ej är nödvändigt att upptaga avlopp på sätt Larsson föreslagit och då järnvägens

ägare under sådana förhållanden ej torde vara lagligen skyldig att utföra ny trumma utan ersättning från dikningsföretagets sida, hava synemännen ej ansett sig kunna biträda Larssons förslag.

2/ Dikessträckorna B-C och C-D från 20 = 0+90 norr ut till 4+88. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som ett nu befintligt täckt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola utföras vid 1+93, 3+50, 4+42 och 4+88 på sätt närmare framgår av profilritningen och kostnadsförslaget.

3/ Dikessträckorna D-E och E-F från 4+88 norr och öster ut till och genom enskilda vägen vid 7. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som nu befintligt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 12", 10" och 9" cementrör. Brunnar skola utföras vid 5+94, 6+64 och 7 på sätt närmare framgår av profilritningen och kostnadsförslaget. Agronom Larssons förslag att brunnen vid 6+64 skulle utföras med vattenlås till förhindrande av att ledningen skadades genom tillrinnande spillvatten, hava synemännen ej kunnat bifalla, enär det åliger dem, som tilleda spillvatten, att i erforderlig grad rena detsamma, innan det införes i dikningsföretagets ledningar. Erforderliga reningsåtgärder skola alltså vidtagas och bekostas av den eller dem, från vilkas tomter eller markområden spillvatten tilledes.

4/ Dikessträckan F-G från 7 öster ut genom allmänna vägen från Malmö till Ystad eller vägen nr 1 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt till märgelgraven vid 10+31. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som nuvarande avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid 8+8, 8+57, 9+61 och 9+69. Intag skall anordnas vid 10+31.

5/ Dikessträckan G-H-I genom märgelgraven och öster ut till och genom allmänna vägen från Arrie till V. Kärrstorp eller vägen nr 56 i Oxie härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. Å sträckan 10+31 - 10+93 skall, därest så erfordras, erforderlig upprensning utföras genom märgelgraven. Å sträckan 10+93 - 12+23 skall det nya avloppet i huvudsak följa befintligt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Vid 10+93 skall rörutloppet ommuras. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid 12+14 och 12+23.

Sideavlopp.

6/ Dikessträckan $B-B^{1}-B^{2}-B^{3}$ från 20 = 0+90 = 30 öster ut till 34+30. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 9", 8", 6" och 4" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid 30+80, 31+45, 32+81, 33+86 och 34+80.

7/ Dikessträckan $B^{1}-B^{4}$ från 30+80 = 100 söder ut till märgelgraven vid 100+14. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 4" cementrör. Brunn med 24" inre diameter och särskilt intag för dagvatten skall utföras vid 100+14.

8/ Dikessträckan $B^{2}-B^{5}$ från 32+81 = 40 åt sydost till 41+56. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" och 4" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid 40+70 och 41+56.

9/ Dikessträckan $C-C^{1}$ från 3+50 = 70 åt nordväst till 71. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 4" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 71.

10/ Dikessträckan $D-D^{1}-D^{2}-D^{3}$ från 4+88 = 110 över 111+14 = 51+41 öster och norr ut till 55+17 vid allmänna vägen Malmö-Ystad. Det nya avloppet

skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12" och 8" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 111+14 = 51+41, 52+55, 53+50, 54+33 och 55+17 på sätt närmare framgår av profilritningen och kostnadsförslaget.

11/ Dikessträckan $D^{3}-D^{4}$ från 55+17 norr ut genom allmänna vägen Malmö-Ystad till märgelgraven vid 56+78. Delsträckan 55+17 - 55+67 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Genom märgelgraven eller mellan 55+67 och 56+6 skall graven i erforderlig grad upprensas. Delsträckan 56+6 - 56+78 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall utföras vid 55+25. Intag skola anordnas vid 55+67 och 56+78, varjämte rörutloppet vid 56+6 skall ommuras.

12/ Dikessträckan $D^{1}-D^{5}$ från 111+14 = 51+41 = 90 söder ut till 91+30. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 91+30.

13/ Dikessträckan $D^{2}-D^{5}$ från 52+55 = 60 norr ut till rågången vid 61+37. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" och 4" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid 60+75 och 61+37.

14/ Dikessträckan $E-E^{1}$ från 5+94 = 80 åt nordväst till rågången vid 80+67. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall utföras vid 80+67.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid fun-

nit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya avlopp utföras såsom täckta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt likasom läget för de ommurningar, brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträcker, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torr-

läggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör följande trummor och broar för allmänna vägar inom Oxie och Skytts vägdistrikt, nämligen:

1/ Trumma för allmänna vägen Malmö-Ystad eller vägen nr 1 i Oxie härad, belägen mellan 9+61 och 9+69 å dikessträckan F-G. Det skall åligga Oxie och Skytts vägdistrikt att i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras med mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 18,49 m. Då synemännen anse att sådana förhållanden föreligga, som omförmälas i 7 kap. 8 § vattenlagen, skall det åligga vägdistriktet att nybygga trumman med anslutningsbrunnar utan ersättning från dikningsföretagets sida.

2/ Trumma för allmänna vägen Arrie - V. Kärrstorp eller vägen nr 56 i Oxie härad, belägen mellan 12+14 och 12+23 å dikessträckan G-H-I. Enligt eget åtagande vid syneförrättningen skall det åligga Oxie och Skytts vägdistrikt att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras med mindre rör än 8", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 21,20 m.

3/ Trumma för allmänna vägen Malmö-Ystad eller vägen nr 1 i Oxie härad

belägen mellan 55+17 och 55+25 å dikessträckan D^{3}-D^{4}. Det skall åligga Oxie och Skytts vägdistrikt att i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta, dels att trumman ej får utföras med mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 18,- m. Då synemännen anse att sådana förhållanden föreligga, som omförmälas i 7 kap. 8 § vattenlagen, skall det åligga vägdistriktet att utan ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar.

Dikningsföretagets genomförande medför vidare att tvenne trummor för enskilda vägar, belägna vid 6+94 å dikessträckan E-F, resp. 60+70 å dikessträckan D^{2}-D^{6}, måste rivas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Vid arbetets utförande skall särskilt iakttagas att resp. vägbanor återställas i fullgott skick så fort arbetet avslutats.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 15500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 16659,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdel-

ningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-84 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6654,- kr., skall kunna torrläggas, måste diketssträckorna A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, C-C^1 och E-E^1 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7350,- /2200+2000+1400+600+600+250+300/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 85-116 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3850,- kr., skall kunna torrläggas, måste diketssträckorna A-B, B-B^1 -B^2 -B^3, B-B^4 och B-B^5 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4800,- /2200+2000+100+500/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 117-156 a med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3978,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesströckorna D-D^1 -D^2 -D^3, D-D^4, D-D^5 och D-D^6 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3750,- /2250+650+400+450/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 156 b - 173 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1740,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikesströckan F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikesströckan E-F. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2000,- /1400+600/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ägofigurerna 174-179 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 437,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesströckan G-H-I upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning

hava beräknats till 400,- kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
16659,- kr.	15500,- kr.	0,930427.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	6654,- kr.	7350,- kr.	1,104598
II	3850,- "	4800,- "	1,246753
III	3978,- "	3750,- "	0,942684
IV	1740,- "	2000,- "	1,149425
V	437,- "	400,- "	0,915331.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	10504,- kr.	9950,- kr.	0,947258
I+II+III	14482,- "	13700,- "	0,946001
I+II+III+IV	16222,- "	15100,- "	0,930834
I+II+IV	12244,- "	11350,- "	0,926984
I+II+IV+V	12681,- "	11750,- "	0,926583
I+III	10632,- "	11100,- "	1,044018
I+III+IV	12372,- "	12500,- "	1,010345

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+III+IV+V	12809,- kr.	12900,- kr.	1,007104
I+IV	8394,- "	8750,- "	1,042411
I+IV+V	3831,- "	9150,- "	1,036122
IV+V	2177,- "	2400,- "	1,102434.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning V med ett båtnadsvärde av 437,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 400,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,915331.

Avdelningarna I, II, III och IV med ett sammanlagt båtnadsvärde av 16222,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning eller 15100,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,930834.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sö-

kande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. De/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Av Emil Trulsson och Anton Andréen framställda yrkanden om befrielse från delaktighet i kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava synemännen avslagit, enär de anse uppenbart, att viss båtnad beredes Trulssons och Andréensfastigheter, därest företaget kommer till stånd.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna synеförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna synеförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är

vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och prövning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivning-

en /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av

kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är berörde, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarne. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikatio-

mer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Arrie socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 24,99 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Arrie den 3 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Larsson Anton Persson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Arrie socken.				
1/8g.	1 2		Lugnet; Anton Andrèen		1	30,-	45,-
"	1 3		D:o ; Anders Jönsson	sök.	2	30,-	45,-
1/2	5 1		Arrie ; Dens.	sök.	178,179	697,-	880,-
1/8g.	1 4		Lugnet; Gustaf Tall		3	30,-	45,-
"	1 5		D:o ; Anton Tall		4	100,-	150,-
"	1 1		D:o ; Hans Erlandssons sth.		5-8	410,-	560,-
1	25 1		Arrie ; Löneboställe, arr. Karl Ekström	sök.	9-16,20-24,151-173	10534,-	13700,-
					174-177	846,-	1100,-
			D:o ; Arrie kommun		17-19	330,-	440,-
1/9	19 2		D:o ; Emil Trulsson och Ida Benedikta Trulsson		25-29	386,-	513,-
1 1/8	10 1 12 1 22 1	gem. kgov.	D:o ; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson	sök.	30-150b	49666,-	62240,-
					Summa	63059,-	79728,-

322800

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel.kostn. 0.930834	Rel.kostn. 0.915331				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15,-	13,96					13,96	0,09	0,85	
15,-	13,96					13,96	0,09	0,85	
183,-		167,51				167,51	1,08	10,13	
15,-	13,96					13,96	0,09	0,85	
50,-	46,54					46,54	0,30	2,82	
150,-	139,63					139,63	0,90	8,45	
3166,-	2947,02								
254,-		232,49				3179,51	20,52	192,73	
110,-	102,40					102,40	0,66	6,20	
127,-	118,22					118,22	0,76	7,14	
12574,-	11704,31					11704,31	75,51	709,21	
16659,-	15100,-	400,-				15500,-	100,-	939,23	

Arrie den 3 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Aug. Larsson Anton Persson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Carl G.B.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Skuldförbindelse överlämnad 2/4
till Kungl. Statskontoret
den 27/3 1940
godkänd den 5/4 1940

Arr 20

M 4•0617
DIARIE N:r 5526
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 januari 1940 för "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" i Arrie socken av MALMÖHUS LÄN

2 k. kandl.
4 intr.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusentrehundratjugo (8.320) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av åttatusen (8.000) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
155139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arrie den 13 mars 1940.

Karl Erik Larsson

Att agronomen Karl Erik Larsson,

Arrie boställe per Arrie

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Nilsi
Lantbruksingeniör
Adress Malmö.

Brita Landström
Arrie
Adress Arrie

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 april 1940.

H. Hyltan

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17, § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sock. 16/7 40 214/40

DIARIE N:r 12456
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Arrie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 januari 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	8000,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	8320,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 april 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Karl Erik Larsson, Arrie boställe per Arrie.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 juli 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Torrläggningskostnad	13900,-	kr.
Förrättningskostnad	1157,48	"
Summa kostnader	15057,48	kr.

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till 16657,48 kr. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras till belopp, motsvarande de verkliga kostnaderna.

Malmö den 8 juli 1940.

K. A. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

1940 den 15 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie nr 5 och 10 av år 1938" i Arrie socken av Malmöhus län.

Lån 8.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 11 januari 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Registernummer	Ägare
Arrie socken			
Arrie	1 3/16	1 10, 1 12, 1 22	K.Maj:t och Kronan, arr. Karl Erik Larsson
"	1	1 25	Löseboställe, arr. Karl Ekström

Stockholm den 15 april 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

f.

Hjalmar Forsman

2/4
40

DIARIE N:r 5525
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MRS. 1940

V 280

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Arrie socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 januari 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 8000,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8320,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Karl Erik Larsson,

Arrie boställe per Arrie.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 13 mars 1940. Därvid utröntes, att samtliga till företagets utförande erforderliga rör levererats samt att dikessträckorna A-B-C-D, B-B^{1}-B^{2}-B^{3}, B^{1}-B^{4}, B^{2}-B^{5}, D-D^{1}-D^{2}-D^{3}, D^{1}-D^{5} och D^{2}-D^{6} voro utförda. Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 10900,- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 1157,48 "

Summa 12057,48 kr.,

motsvarande omkring 70 % av hela den beräknade kostnaden 16657,48 kr.

Malmö den 14 mars 1940.

C. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

11/1 40

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Arrie socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Arrie socken.

× 1 3/16 mtl. Arrie 10 1/1, 12 1/1, 22 1/1, Kungl. Maj:t och Kronan,
arr. Karl Erik Larsson,

× 1 " " 25 1/1, Löneboställe,
arr. Karl Ekström.

Malmö i februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Arrie n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Arrie socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt agronomen Karl Erik Larsson, Arrie boställe per Arrie;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Arrie den 3 december 1938.

1. Karl Erik Larsson.

Agronomen Karl Erik Larssons egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Anton Persson
Oxie.

2. Carl Ekström
Lantbr.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Nanna Larsson

Karl Erik Lersson.

Vidimeras
ex officio: