

Förslog
till

"Dilningsföretaget Donnaröndj-Myrskj
år 1939"


uzti Allerunnas so7eer cu 772ellannö7nns 2'77.

Uppgöfning og styrkförbættunir ári 1939 eru

Blas. Henric Wallin
Statens Lantbruksingenjör.

Kongl. Lantbruksstyrelsen
Bilningsaktz.

Avlopp för "Dikningsföretaget"
Härsåkus-Hjälmskult
av år 1936."



Vidimeras
ex officio:
E. H. Halli

~~XXXXXX-001~~

M 2★0619

No 561 Malvaceae Lutea

Förslag

til

"Diktningföretaget Drottningens - Nyttor och av år 1939"

och Allerums socker av Malinhus Län.






Upprättat vid synföreläggning år 1939 av

Blas. Henrik Wallin

Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättsavdelning.


Tygritning för brunnar
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 2.

Profil- och sektionsskiz för Drottningens - Nyttor och av år 1939.



MINN:002

Vidimeras
ex officio.
Blas. Henrik Wallin
2-0619

Ar 561 Malinhus 2 riter

M

2*0619

20379

DIARIE Nr

K. LANDBRUKSBUTYKLENN

14 NOV. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Dompäng - Myrarp
av år 1939"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arkivets införande.

Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Dompång - Myrarp

av år 1939"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget
Dompång - Myrarp av år 1939" uti Alle-
rums socken av Malmöhus län, har jag
anmodats upprätta sådana handlingar,
som erfordras för sökande av dels bi-
drag från statens avdikningsanslag, dels
lån från statens avdikningslånefond till
dikningsföretagets utförande. Med anled-
ning härav får jag under hänvisning till
vid syneförrättningen upprättade hand-
lingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget omkring 3,- km. norr om Allerums
kyrka samt 5,- km. nordväst om Ödåkra järnvägsstation på järnvägslinjen
från Hålsingberg till Ängelholm. De berörda markerna, vilka utgöres av
dels odlad jord, dels äng, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad
försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dik-
ningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 5 oktober 1938 förordnades un-
dertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan veder-
börliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 28
september 1939, varefter förrättningen avslutades den 11 november samma

är. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 11 november 1939 uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 22/. Tvenne delägare, representerande tillsammans 99,27 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämte av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslageritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 20,73 ha inäggjord, fördelade sålunda:

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	20,30 ha	-,12 ha	20,42 ha
Överföres	20,30	-,12	20,42

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Överfört	20,30 ha	-,12 ha	20,42 ha
Endast bidragssökande	-,31 "	-, - "	-,31 "
<u>Summa</u>	<u>20,61 ha</u>	<u>-,12 ha</u>	<u>20,73 ha.</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	8750,- kr.
Syreförrättning	527,45 "
Betänkande	<u>127,28 "</u>

Summa 9404,73 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 454,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	42875,- kr.
" före "	33358,- "
Värdeförhöjning	9517,- "
Kostnad	9404,73 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,65.

Angående låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter terrällgningen	42070,- kr.
" före "	32623,- "
Värdeförhöjning	9447,- "
Kostnad	9336,08 " .

Angående endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter terrällgningen	805,- kr.
" före "	735,- "
Värdeförhöjning	70,- "
Kostnad	68,65 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall
dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättning-
en fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slut-
liga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att
till "Dikningsföretaget Dampång-Myrarp av år 1939" måtte beviljas dels
bidrag från statens avdikningsanslag med 4670,- kr., motsvarande 49,65 %
av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med
4700,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diarietbevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

terrilläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. V

Täckdikningsnämndens yttrande

Bil. VI

Arvedesräkningar

Bil. VII och VIII

Syreförämningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 februari 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bild. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i företaget
samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet- och -ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<i>Allerums socken.</i>			
2.	$\frac{1}{8}$	1^5 <i>Mompars; Hongo Johnson</i>	<i>1-45, 54</i>	<i>7 46</i>	<i>12</i>
2.	$\frac{1}{8}$	1^2 <i>Ge; Geo.</i>	<i>55</i>	<i>09</i>	
ars.		1^7 <i>Ge; Joel Nilsson</i>	<i>46-51</i>	<i>31</i>	
1.	$\frac{1}{16}$	1^4 <i>Kompang; Peron Ljonnvall</i>	<i>52, 53, 56-71, 76-93</i>	<i>12 75</i>	
		<i>Summa</i>		<i>20 61</i>	<i>- 12</i>
		<i>Rel. kostnad</i>	<i>0.99.</i>		
		<i>Bidrag i % av kostnaderna</i>	<i>49.65.</i>		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syreförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3008 -		2765 88	166 73	40 83		2972 84	1476 02	1496 82	
54 -		49 88	3 01	- 73		53 62	26 62	27 -	
70 -		63 87	3 85	- 93		68 65	34 08	- -	Löner ej lån.
6385 -		5870 37	353 86	85 39		6309 62	3132 73	3176 89	67.09 %
9517 -		8750 -	527 45	127 28		9404 73	4669 45	4700 71	
Meddelat i november 1939. b. H. Waller Statens lantbruksingenjör.									

Bil. IISammandrag av kostnaderna.

Utskrifningskostnader	8750.- kr.
Förutbetalningskostnader;	
Lynneförutbetaling	527.45 kr.
Beträffande	127.28 " 654.73 "
Summa	<u>9404.73 kr.</u>

Udvalmt i november 1939.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har först-
 naden för företaget beräknats till 9404 kro-
 nor 75 öre, varav i lantbrukarnas andel 9336
 kronor 8 öre.

Stockholm den 16 september 1940.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Herrich.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Dompäng-Myrarp av år 1939" uti Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Bror Grönvall, Dompäng nr 1 per Allerum;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Dompäng den 11 november 1939.

1. Bror Grönvall

2. Hugo Johnsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Gust. Nelson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö

Allerum.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 november 1939 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Dompäng - Myrarp av år 1939" uti Allerums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Dompång-Myrarp av år 1939" uti Allerums socken, Malmöhus län, till vilkas terrälläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Allerums socken.

1/16	mtl.	Dompång	1 ⁴	; Erer Grönvall,
1/8	"	Myrarp	1 ²	; Hugo Johnsson,
1/8	"	"	1 ⁵	; Dens.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften sid. 1- 12 vidimeras.

Ex officio:

K.H. Neller.

R E D O G Ö R E L S E

för "Dikningsföretaget Dompång - Myrarp av år 1939" i Allerums socken
av Malmöhus län.

Åker	20,61 har
Äng och odlingsmark	-,12 "
Annan duglig mark	"
Tillsammans	20,73 har

Markens blivande värde i medeltal 2000,- kronor per har.

" " " högst 2000,- " " "

Båtnaden har uppskattats till 9517,- kr.

Kostnaden för terrällggningsarbetet har uppskattats till 8750,- kr.

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättilera.

Syreförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 11 november 1939.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbrukaren Bror Grünvall.

Adress: Dompång per Allerum.

Anm.: Dikningsföretaget avser utförandet av 1920 m. tjockta avlopp av
12" - 9" Högansrör samt 8" - 4" tegelrör.

Malmö den 1 februari 1940.

C.H. Wallér

Förrättningsman.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Tjockdikningsnämndens yttrande.

Föranleder intet särskilt yttrande.

Malmö den 1 februari 1940.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS TÄCKDIKNINGSNÄMND

K. H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

*"Fiskeriföretaget Tompång-Magnarp av år 1939"*inom *Alstermo* sock *en*av *Alstermo* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>syneförhållningshandlingarna</i>	14	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2+4 \times 0.50+2)$	6	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	3	—
Kopia av plankartan å väv $(31.70 - 2.91)$	28	79
" " profiler och sektioner	16	64
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(59+4+14) \cdot 0.55$	42	35
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar</i>	5	—
Diariebevis, utlägg <i>2 häften betänkande</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka län</i> <i>ansökas</i>	3	—
Summa Kronor:	127	28

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Enggönde*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Alstermo

den 6 februari 1940.

E. H. Haller

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ämningsföretaget Dampång-Monarp*
av år 1939 mti
Alhemmo socken och *Medelmohus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 17		0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 3.2		3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 36 ar st.	88	0.24	21	12		
		har 31.65		0.78	24	69		
		äng och odlingsmark medelareal 68 ar st.	5	0.26	1	30		
		har 3.42		0.42	1	44		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar st.	3	0.05		15		
		har 0.16		0.78		05		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					62	35
		Överföres					70	85

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				70 85
28/7	1-2/8	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	35.13	0.50	17 57	
		avvägda punkter	300	0.03	9 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		50 57
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar,	96	0.05	4 80	
		har	35.13	0.10	3 51	8 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	96	0,04		3 84
28/9		Markvärdering:	1/4	12,00	3 -	
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	124	0,06	7 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	62	0,12	7 44	21 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.3	3 -	3 90	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.9	3.50	3 15	7 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	17	0.14	2 38	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0.25	1 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 88
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
3/8		för vattenområdets areal		0,02		
		dag; <i>Rehymisering av medelbördsmått</i>	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24.				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1.3	6,00	7 80	
		2) " " över 20 "	0.7	10,00	7 -	14 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	48	0,03	1 44	2 44
		Överföres				200 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				200 62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2	4,00	8 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 75	16 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	13	3,00		39 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3 1/4	12,00		39 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/3	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				330 57
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer st.	96	0,07	6 72	
		har 35,13 0,14			4 92	
		Överföres			18 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 91	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,06	2 40	31 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.2	3.-	60	
		nytt avlopp eller vall	1.3	5.-	6 50	
		ändring av befintligt avlopp	0.7	6.-	4 20	
					3 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	18 18
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				88 13
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			15 75	
		Annonskostnader ang. sammanträden			5 -	20 75
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppkoppling av ritningar~~ <i>avskrifter</i>				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			40 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 -	88 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				108 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				330 57
		Lösen för kopior och avskrifter				88 13
		Övriga förrättningskostnader				108 75
		Summa kronor				527 45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Liggande* häradsrätt.

Sotnpång den 11 november 1939

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gust. Nelson

Hen. Lorensen

Kronor *479.45* kvitteras:

Sotnpång den 11 november 1939

Vidimmas ex officio:

C. H. Waller

C. H. Waller

M

2*0619

DIARIE Nr 20379

K. LANTBRUKSBYRÅEN

14 NOV. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Dompäng - Myrarp
av år 1939"


uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Dompång - Myrarp
av år 1939"
uti Allerums socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående terr-
läggning av marker tillhörande Dompäng
nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken,
Malmöhus län.

År 1939 den 28 september inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgedemännen Sten Svenssen, Laröd per Hålsingberg, och Gustaf Nilsson, Allerum per Ödåkra, hos lantbrukaren Bror Grönvall, Dompäng för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående terrläggning av marker tillhörande Dompäng nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 5 september 1939 översänt till pastorsämbetet i Allerums församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Allerums kyrka söndagen den 17 september 1939 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 6 september 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 september 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Bror Grönvall, Dompäng nr 1; äg. 1/16 mtl. Dompäng 1⁴ samt avs.
 6
 Myrarp 1.

Övriga sakägare och ombud:

Fru Erika Larsson, Dompäng; äg. avs. Dompäng 1¹⁹ genom vägmästare Jöns
 Andersson i Dompäng enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Frökan Alma Olsson, Dompång; Åg. avs. Dompång 1¹⁷ och avs. Dompång 1¹⁸.

Lantbr. Hugo Johnsson, Carlsberg; Åg. 1/8 mtl. Myrarp 1² och 1/8 mtl.

Myrarp 1⁵.

Lantbr. Nils Persson, Ekdungen, ordf. i styrelsen för "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult av år 1936".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokellet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakkägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt förtfarande innehade uppdrag att vara skiftesgedemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, liksom profil- och sektionsritningar över de avlepp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakkägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komma att framställas beträffande avlepps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökanden Bror Grönvall förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för ändamålsenlig terrälläggning av vissa hem tillhöriga, nu vattenskadade marker. Han yrkade därför, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya tückta avlopp i sträckningarna 0 - 7, där den nuvarande tückta ledningen av 6" tegelrör i sträckan 0 - 5+59 berde uppgrävas och ersättas av ny ledning, samt 8 - 12+62 och 7 - 20 - 26+58. Sträckan 0 - 7 berde utföras av Högansrör, sträckerna 7 - 12+62 och 7 - 20 - 26+58 av tegelrör. Cementrör berde ej komma till användning, enär i jorden förefanns s.k. "röddynga", vilket verkade frätande på cementrör.

§ 6.

Grönvall anförde vidare att större delen av de marker, som skulle ingå i det nu planerade dikningsföretaget, förut varit föremål för terrällägningsåtgärder vid en åren 1915-1916 handlagd syneförrättning för dikningsföretaget "Terrälläggning av mark till 1/4 mtl. Myrarp, Carlsberg kallat med fl. hemman av åren 1915-1916", till vilken syneförrättning dåvarande Hgaren av Carlsberg, Johan Nilsson, varit sökande. Enligt det vid denna syneförrättning upprättade förslaget skulle dels ett öppet avlopp upptagas i den sträckning, som å den nu upprättade plankartan betecknas a-b-c-d-e, dels ett öppet dike i sträckningen 0 - 5+59 fördjupas och igenläggas med 6" cementrör. Grönvall hade protesterat mot att sistnämnda dike skulle utföras av 6" rör, enär han ansåg dessa rör för små, men protesten hade ej av förrättningsmannen godtagits och ej heller föranlett

någen ändring av förslaget. Arbetet med avleppens utförande enligt 1915-1916 års synförrättning hade sedermera utlämnats på entreprenad men ej utförts på sådant sätt, att det av dåvarande lantbruksingenjören kunde godkännas. Det öppna avloppet, vilket numera ersatts av ett täckt avlopp för "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult av år 1936", hade nämligen uppgrävts på ett långt ifrån tillfredsställande sätt, under det att den täckta ledningen i sträckningen 0 - 5+59 nog i huvudsak utförts enligt förslaget. Sedan den täckta ledningen utförts, visade det sig såsom Grönvall förutsagt, att rören vere alldeles för små. Vid flöden hade sålunda översvämningar uppkommit på såväl Grönvalla som Carlsbergs marker och vattnet hade runnit fram över marken evan på ledningen. Sedermera hade olägenheterna än ytterligare ökats, då ägarne till Carlsberg vid olika tillfällen kopplat dräneringsrör direkt till ledningen 0 - 5+59, vilket ej hade avsetts vid synförrättningen. Enligt de upplysningar, som lämnades vid synförrättningen, skulle nämligen Carlsbergs ägare endast äga rätt att koppla rör till ledningen i den nuvarande brunnen vid 4+76. För att i någon mån minska tillrinningen till ledningen vid 5+59 hade Grönvall sedermera anordnat proviseriska avlopp från punkterna 9 och 11+50 norr ut över Artur Anderssens fastighet under Dampäng nr 1. Grönvall upplyste vidare, att handlingar och ritningar till 1915-1916 års företag vere försvunna. Troligen hade de medtagits av en förutvarande ägare till Carlsberg, då denne flyttade från orten.

§ 7.

Grönvall framhöll, att allt vatten från hans fastighet Dampäng

4
1 förut avrunnit öster ut över Carlsbergs äger med undantag för ett mindre område om c:a 1 ha längst i sydväst, vilket nu avrinner söder

ut över hemmanet Hjälmskult. Meningen vore emellertid att nu leda även detta vatten öster ut.

§ 8.

Grönvall vidhöll sitt yrkande, att den nuvarande täkta ledningen i sträckningen 0 - 5+59 skulle uppgrävas och de gamla rören upptagas med den motiveringen, att kostnaderna i så fall bleve mindre vid utförandet av det nya avloppet. Det vore nämligen billigare att gräva i det gamla diket än att gräva helt nytt dike. I anledning härav framhöll förrättningsmannen, att de rör, som eventuellt komme att upptagas vid uppgrävning av det gamla diket, ej kunde användas vid utförandet av avlopp för det nu planerade dikningsföretaget, enär man numera ej finge använda andra än standardiserade tegelrör.

§ 9.

Hugo Johnsson, ägare av Carlsborg, förklarade, att han ej hade något att invända mot att det nuvarande avloppet i sträckningen 0 - 5+59 uppgrävdes och rören upptogs under förutsättning dels att nya kopplingsbrunnar anordnades vid 1+36, 2+84 och 4+70, dels att särskilda kopplingsrör inlades i ledningen på två olika platser, vilka han under arbetets utförande skulle närmare angiva.

§ 10.

Förrättningsmannen framhöll, att ett mindre antal kraftledningsstolpar i sträckningen 5+59 - 8 måste flyttas, därest dikningsföretaget komme till stånd. I anledning härav meddelade Bror Grönvall att lantbrukaren Gustaf Nilsson i Bröda, vilken vore verkställande ledamot i Allersums energiförening, vid telefonsamtal meddelat, att energiföreningen skulle på egen bekostnad flytta de kraftledningsstolpar, som möjligen sto-

de i vägen för de nya avloppen.

§ 11.

Hugo Johnsson förklarade, att av Carlsborgs marker endast gårdstomten samt följande å den nyupprättade plankartan angivna Ågefigurer bereddes båtad genom det planerade dikningsföretagets utförande nämligen Ågefigurerna 14-30. Ågefigurerna 1-7 vere täckdikade öster ut direkt till brunnen vid d och Ågefigurerna 36-41 åt nordost till en brunn vid f, varifrån vattnet sedan avleddes till brunnen vid a. Skogsmarken och Ången - Ågefig. 33 och 34 - avvattnades direkt till brunnen vid b. Bror Grönvall förklarade, att han ej hade anledning betvivla riktigheten av Johnssons uppgifter.

§ 12.

Beträffande planlägget för den nya dikessträckan 8 - 12+62 framhöll Grönvall, att denna dikessträcka borde förläggas 10 m. söder om hans norra gräns mot Artur Andersson, Dompång. Vidare yrkade Grönvall beträffande dikessträckorna 8 - 12+62 och 7 - 20 - 26+58 att särskilda grenrör skulle inläggas i de nya ledningarna på de platser där sugdiken tillstötte, så att dessa senare kunde kopplas direkt.

§ 13.

Nils Persson, ordförande i styrelsen för "Dikningsföretaget Hårsåms-Hjälmskult av år 1936", förklarade, att han intet hade att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 14.

Fröken Alma Olsson och fru Erika Larsson genom sitt ombud Jöns Andersson förklarade, att de f.n. hade avloppsförhållandena från sina tomter ordnade på tillfredsställande sätt, varför de yrkade att bli befriade

från andel i kostnaderna för utförandet av det nu planerade dikningsföretaget. Bror Grönvall och Hugo Johnsson hade inget att häremot invända.

§ 15.

Till protokollet skulle antecknas att Bror Grönvall utgivit 48,- kr. i kostnader för hantlangning m.m. under förundersökningarna.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Bror Grönvall fredagen den 20 instundande oktober kl. 10 f.m.

Dompäng den 28 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Gust. Nelson Sten Svensson.

Gode män.

År 1939 den 11 november inställde sig synemännen åter hos Bror Grönvall, Dompäng, för att fortsätta syneförrättningen. Det till den 20 sistlidne oktober utsatta sammanträdet, vilket på grund av förrättningsmannens sjukdom måst inställas, hade ändrats till denna dag, varom särskilda meddelanden med mottagningsbevis tillställts sakägarna /Bil. nr 5-11/.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Bror Grönvall, Dompäng nr 1.

Fru Erika Larsson, Dompäng, genom Jöns Andersson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Fröken Alma Olsson, Dompäng.

Lantbr. Hugo Johnsson, Carlsborg.

§ 17.

Protokollet från sammanträdet den 28 sistlidne september upplästes för justering och godkändes.

§ 18.

Avlägsnade sig Jöns Andersson och Alma Olsson.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomsstol.

§ 21.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 22.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Bror Grönvall, Dompäng per Allerum, att vidtaga här-

för erforderliga åtgärder.

§ 23.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styresman för företaget, valdes härtill lantbrukaren Bror Grönvall, Dompång per Allerum.

§ 24.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styresmannen och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Bror Grönvall, Dompång per Allerum för att hos denne hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 25.

Överlämnades till lantbrukaren Bror Grönvall, Dompång per Allerum ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagavode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Överlämnades till lantbrukaren Bror Grönvall 2 ritningar till "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult av år 1936". Ritningarna, vilka vid förundersökningarna ställes till förrättningsmannens förfogande, skulle av Grönvall överlämnas till ordföranden i styrelsen för omnämnda dikningsföretag, lantbrukaren Nils Persson, Ekången.

§ 27.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Dompång den 11 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Gust. Nelson

Sten Svensson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman, att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande 7/64 mtl. Dompäng nr 1 uti Allerums socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker tillhörande 1/4 mtl. Myrarp nr 1, även kallat Carlsberg, likaledes uti Allerums socken.

Allerum den 30 september 1938.

Bror Grönvall.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landkansliet den 5 oktober 1938.

Fr. Ramel.

T. Kinnman

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dompäng nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Bror Grönvall, Dompäng, torsdagen den 28 september 1939 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Dompäng nr 1 och Myrarp nr 1 uti Allerums socken, dels "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult av år 1936" uti Allerums socken, dels ock Allerums Energiförening.

Malmö den 5 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 17 september 1939 för Allerums församling i Allerums kyrka betygar:

Albin G^U Bergstrand

P.1.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dompäng nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Allerums församling /kungörelse/	Allerum	5/9 1939
Lantbr. Sten Svensson /god man/, Laröd,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Gust. Nelson /god man/, Allerum,	Ödåkra	" "
Lantbr. Bror Grönvall, Dompängslund,	Allerum	6/9 "
Lantbr. Hugo Johnsson, Carlsberg,	"	" "
Trädgårdsmäst. Joel Nilsson, Myrarp nr 1,	"	" "
Fröken Alma Olsson, Dompäng,	"	" "
Fru Erika Larsson, Dompäng,	"	" "
Sysslomannen för "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult av år 1936"		
Lantbr. Nils Persson, Ekdungen,	Allerum	" "
Ordf. för Allerums Energiförening, Kamrer Sigurd Schultz,	"	" "

Malmö den 6 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Lantbr. Sten Svensson /god man/, Laröd,	Hälsingborg	1/11 1939
Lantbr. Gustaf Nelson /god man/, Allerum,	Ödåkra	" "
Lantbr. Bror Grönvall, Dompängslund,	Allerum	" "
Lantbr. Hugo Johnsson, Carlsberg,	"	" "
Trädgårdsmäst. Joel Nilsson, Myrarp,	"	" "
Fröken Alma Olsson, Dompäng,	"	" "
Fru Erika Larsson, Dompäng,	"	" "

Malmö den 1 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt för Jöns Andersson att vid syneförrättningen i Dompäng
den 28/9 1939 föra min talan, intygas härmed.

Dompäng den 27/9 1939.

Erika Larsson.

Bevittnas:

Arthur B. Andersson

Ester Andersson.

Bil. nr 5.Kallelse.

.....

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Dompäng nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken, kommer att hållas hos lantbrukaren Bror Grönvall, Dompäng, lördagen den 11 november 1939 kl. 10 f.m., Ni varder härmed kallad att vid sammanträdet tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 1 november 1939.

Högaktningsfullt

Claes-Henric Wallér

Bil. nr 6.

Bifogade skrivelse har översänts till:

Lantbr. Bror Grönvall, Dompängslund, Allerum.

14.

Lantbr. Hugo Johnsson, Carlsborg, Allerum.

Trädgårdsmäst. Joel Nilsson, Myrarp, Allerum.

Fröken Alma Olsson, Dompång, Allerum.

Fru Erika Larsson, Dompång, Allerum.

Bil. nr: 7-11.

Mottagningsbevis.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	1 ⁵		<u>Allerums s:n.</u> Myrarp	<u>Avdelning 1.</u> <u>Hugo Johansson.</u> Åker, vinner ej båtnad D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o Ång, d:o Grav, Tomt, vinner ej båtnad D:o d:o D:o D:o D:o Ång, m.p.lättlara D:o d:o Åker, d:o D:o d:o D:o d:o	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 12b 13 14 15 16 17 18
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						26										
						58										
						1 90										
						90										
						75										
						20										
						25										
						14										
						01										
						11										
						04										
11								2600	286	-	3000	330	-	400	44	-
35								2600	910	-	3000	1050	-	400	140	-
10								1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
		10						1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
		02						1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
19								1500	285	-	2000	380	-	500	95	-
05								1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
38								1500	570	-	2000	760	-	500	190	-
1 18		12				5 14		2481	-		3060	-		579	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				D:o , vinner ej båtnad	31
				D:o d:o	32
				Skogsmark, d:o	33
				Äng, d:o	34
				Åker, d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
1	18		12				5	14		2481	-		3060	-		579	-		
	01								1500	15	-	2000	20	-	500	5	-		
	02								1500	30	-	2000	40	-	500	10	-		
	20								1700	340	-	2000	400	-	300	60	-		
	24								1700	408	-	2000	480	-	300	72	-		
	47								1600	752	-	2000	940	-	400	188	-		
	35								1600	560	-	2000	700	-	400	140	-		
1	11								1500	1665	-	2000	2220	-	500	555	-		
	80								1500	1200	-	2000	1600	-	500	400	-		
	50								1700	850	-	2000	1000	-	300	150	-		
	56								1700	952	-	2000	1120	-	300	168	-		
	28								1900	532	-	2000	560	-	100	28	-		
	23								1900	437	-	2000	460	-	100	23	-		
								12											
								57											
							2	30											
								86											
								16											
								76											
							1	38											
								62											
5	95		12				11	91		10222	-		12600	-		2378	-		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, vinner ej båtnad	39
				D:o d:o	40
				D:o m.p.låttlara	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				Summa	
avn.	1 ⁷		Myrarp	<u>Joel Nilsson.</u>	
				Tomt och trädgård	46
				D:o d:o ,vinner ej båtnad	47
				Trädgård, d:o	48
				D:o d:o	49
				D:o , m.p.låttlara	50
				D:o d:o	51
				Summa	
1/16	1 ⁴		Dempång	<u>Bror Grönvall.</u>	
				Åker, m.p.låttlara	52
				D:o d:o	53
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	95	12				11	91		10222	-		12600	-		2378	-
							16									
							82									
20								1500	300	-	2000	400	-	500	100	-
60								1600	960	-	2000	1200	-	400	240	-
58								1600	928	-	2000	1160	-	400	232	-
02								1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
03								1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
7	38	12				12	89		12500	-		15460	-		2960	-
06								2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
							07									
							09									
							25									
21								2300	483	-	2500	525	-	200	42	-
04								2100	84	-	2500	100	-	400	16	-
31							41		735	-		805	-		70	-
16								1800	288	-	2000	320	-	200	32	-
72								1600	1152	-	2000	1440	-	400	288	-
88									1440	-		1760	-		320	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
1/8	1 ⁵		Myrarp	<u>Avdelning 2.</u> <u>Hugo Johansson,</u> Åker, m.p.låttlara <u>Summa</u>	54
1/8	1 ²		Myrarp	<u>Hugo Johansson,</u> Åker, m.p.låttlara <u>Summa</u>	55
1/16	1 ⁴		Dompäng	<u>Bror Grönvall,</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o Tomt Trädgård <u>Summa</u>	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	08								112	-		160	-		48	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	09								126	-		180	-		54	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	80							1400	1120	-	2000	1600	-	600	480	-
	54							1400	756	-	2000	1080	-	600	324	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	48							1400	672	-	2000	960	-	600	288	-
1	50							1400	2100	-	2000	3000	-	600	900	-
	18							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
	70							1500	1050	-	2000	1400	-	500	350	-
	40							1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
	32							2600	832	-	3000	960	-	400	128	-
5	24								7930	-		10850	-		2920	-

Henmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	1 ⁴	.	Dompäng	<u>Avdelning 3.</u> <u>Bror Grönvall.</u> Tomt 68 D:o 69 D:o 70 D:o 71 Åker, m.p.lättlera 76 D:o d:o 77 D:o d:o 78 D:o d:o 79 D:o d:o 80 D:o d:o 81 D:o d:o 82 D:o d:o 83 D:o d:o 84 D:o d:o 85 D:o d:o 86 D:o d:o 87 D:o d:o 88 D:o d:o 89 D:o d:o 90 Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	05							2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
	08							2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
	21							2700	567	-	3000	630	-	300	63	-
	22							1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
	40							1400	560	-	2000	800	-	600	240	-
	15							1500	225	-	2000	300	-	500	75	-
	54							1700	918	-	2000	1080	-	300	162	-
	52							1500	780	-	2000	1040	-	500	260	-
	10							1500	150	-	2000	200	-	500	50	-
	18							1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
	57							1500	855	-	2000	1140	-	500	285	-
1	20							1500	1800	-	2000	2400	-	500	600	-
1	05							1500	1575	-	2000	2100	-	500	525	-
	10							1500	150	-	2000	200	-	500	50	-
	18							1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
	32							1500	480	-	2000	640	-	500	160	-
	18							1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
	30							1500	450	-	2000	600	-	500	150	-
6	41							10185		-	13220		-	3035		-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Grav	91
				Åker, m.p.lättlera	92
				Grav	93
				Summa	
avs.	1 ¹⁹		Dompäng	<u>Erika Larsson.</u>	
				Tomt och trädgård,vinner ej båtnad	72
				D:o d:o d:o	73
				Summa	
avs.	1 ¹⁷		Dompäng	<u>Alma Olsson.</u>	
				Tomt och trädgård,vinner ej båtnad	74
				Summa	
avs.	1 ¹⁸		Dompäng	<u>Alma Olsson.</u>	
				Tomt och trädgård,vinner ej båtnad	75
				Summa	
avs.	1 ⁶		Myrarp	<u>Bror Grönvall.</u>	
				Åker, vinner ej båtnad	94
				D:o d:o	95
				Summa	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Allerums socken.</u>	<u>Sammandrag.</u> <u>Afdelning 1.</u>	
1/8	1 ⁵		Myrarp	Hugo Johnsson	1-45
avs.	1 ⁷		D:o	Joel Nilsson	46-51
1/16	1 ⁴		Dempång	Bror Grönvall	52,53
				<u>Summa för afdelning 1</u>	
				<u>Afdelning 2.</u>	
1/8	1 ⁵		Myrarp	Hugo Johnsson	54
1/8	1 ²		D:o	Dens.	55
1/16	1 ⁴		Dempång	Bror Grönvall	56-67
				<u>Summa för afdelning 2</u>	
				<u>Afdelning 3.</u>	
1/16	1 ⁴		Dempång	Bror Grönvall	68-71 76-93
avs.	1 ¹⁹		D:o	Erika Larsson	72,73
avs.	1 ¹⁷		D:o	Alma Olsson	74
avs.	1 ¹⁸		D:o	Dens.	75
avs.	1 ⁶		Myrarp	Bror Grönvall	94,95
				<u>Summa för afdelning 3</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				C.H. Wallör Statens lantbruksingeniör. Gust. Nelson Sten Svensson Gode män.	

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0-1+36	136	<u>Inköp</u> av 12" Högansrör								
		av kvalitet III	m.	136	3,70	503	20			
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		upptagning av äldre rör-								
		ledning, rörens läggning								
		och höljning	m.	136	2,25	306	-			
1+36 - - 2+40	104	<u>Inköp</u> av 12" Högansrör								
		av kvalitet III	m.	104	3,70	384	80			
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		upptagning av äldre rör-								
		ledning, rörens läggning								
		och höljning	m.	104	2,25	234	-			
2+40 - - 2+84	44	<u>Inköp</u> av 12" Högansrör								
		av kvalitet III	m.	44	3,70	162	80			
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		upptagning av äldre rör-								
		ledning, rörens läggning								
		och höljning	m.	44	4,50	198	-			
2+84 - - 4+10	126	<u>Inköp</u> av 9" Högansrör av								
		kvalitet III	m.	126	2,60	327	60			
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		upptagning av äldre rör-								
		ledning, rörens läggning								
Övf.	410	Överföres				2116	40			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	410	Överfört			2116	40				
		och höljning m.	126	3,25	409	50				
4+10 - - 4+70	60	<u>Inköp</u> av 9" Högansrör av kvalitet III m.	60	2,60	156	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> upptagning av äldre rör- ledning, rörens läggning och höljning m.	60	2,-	120	-				
4+70 - - 5+59	89	<u>Inköp</u> av 9" Högansrör av kvalitet III m.	89	2,60	231	40				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> upptagning av äldre rör- ledning, rörens läggning och höljning m.	89	2,75	244	75	3278	05		
<u>Tills.</u>	<u>559</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Koppling</u> av den nya led- ningen i befintlig brunn vid 0			10	-				
		<u>Inläggning</u> av grenrör på två olika ställen, vilka skola utvisas av N-garen till Carlsberg			10	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar, vid Överföres			20	-	3278	05		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			20	-	3278	05		
		1+36, 2+84, 4+70 och 5+59 ^{st.}	4	50,-	200	-	220	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 20 % med</u>					701	95	4200	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
5+59 - - 7	141	Inköp av 9" Högansrör av kvalitet III m.	141	2,60	366	60				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> ^{m.}	141	1,50	211	50	578	10		
<u>Tills. 141 meter.</u>										
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> <u>ter, jämte kopplingar, vid</u> 5+84 och 7 st.	2	50,-			100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 20 % med</u>					121	90	800	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
7-8	100	Inköp av 8" tegelrör /500 kr. per 1000 st./ m.	100	1,70	170	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> ^{m.}	100	1,30	130	-				
8-10+50	250	Inköp av 6" tegelrör /330 kr. per 1000 st./ m.	250	1,15	287	50				
Övf.	350	Överföres			587	50			5000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	350	Överfört				587	50		5000	-
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	250	1,10	275	-				
10+50 - - 11+54	104	<i>Tegelrör</i> Inköp av 6" cementrör								
		/330 kr. per 1000 st./ m.	104	1,15	119	60				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	104	1,10	114	40				
11+54 - - 12+62	108	<i>Tegelrör</i> Inköp av 4" cementrör								
		/165 kr. per 1000 st./ m.	108	0,60	64	80				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	108	0,85	91	80	1253	10		
Tills.	562	meter.								
		Kopplingsrör, förslagsvis st.	20	1,60	32	-				
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		8, 9+40, 10+50, 11+54 och								
		12+62 st.	5	40,-	200	-	232	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					314	90	1800	-
		<u>Dikessträckan C-E.</u>								
7-20-22	200	Inköp av 6" tegelrör								
		/330 kr. per 1000 st./ m.	200	1,15	230	-				
Övf.	200	Överföres				230	-		6800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	200	Överfört			230	-			6800	-
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	200	1,15	230	-				
22-24+50	250	<u>Inköp av 6" tegelrör</u> /330 kr. per 1000 st./ m.	250	1,15	287	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	250	1,15	287	50				
24+50 - - 25+30	80	<u>Inköp av 6" tegelrör</u> /330 kr. per 1000 st./ m.	80	1,15	92	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	80	1,05	84	-				
25+30 - - 26+58	128	<u>Inköp av 4" tegelrör</u> /165 kr. per 1000 st./ m.	128	0,60	76	80				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	128	0,85	108	80	1396	60		
<u>Tills.</u>	658 meter.									
		<u>Kopplingsrör, förslagsvis</u> st.	25	1,60	40	-				
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> ter jämte kopplingar; vid 21+16, 22+90, 24+37, 25+30 och 26+58 st.	5	40,-	200	-	240	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges s:a 20 % med					313	40	1950	-
					<u>Summa kostnad</u>				8750	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
	559	Dikessträckan A-B					4200	-	kr.	
	141	D:o B-C					800	-	"	
	562	D:o C-D					1800	-	"	
	658	D:o C-E					1950	-	"	
<u>Summa</u>	<u>1920</u>	<u>meter.</u>				<u>Summa</u>	<u>8750</u>	-	<u>kr.</u>	
Dompång den 11 november 1939.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell.								
Dikessträckan A-B.								
0	-	1,15				8,91		12" Högansrör mellan 0 och 2+84.
+50	50	1,45				8:1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i skogshörnet, 65 m. N. om 0+50, belägen på höjden + 11,58 m.
1	50	1,60						
+36	36	1,50				10,-		
+50	14	1,50						
2	50	1,50				2:1000		
+50	50	1,55						
+84	34	1,35				10,30		9" Högansrör mellan 2+84 och 5+59.
3	16	1,45						
+50	50	1,40				6:1000		
4	50	1,40						
+50	50	1,65						
+70	20	1,70				11,42		
5	30	1,95				2:1000		
+50	50	1,90						
+59	9	1,90				11,60		
Summa	559 meter.							
Dikessträckan B-C.								
5+59	-	1,90				11,60		9" Högansrör mellan 5+59 och 7.
6	41	1,85				2:1000		
+50	50	1,75						
Övf.	91							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	91							
7	50	1,55				11,88		
Summa	141 meter.							
Dikessträckan C-D.								
7	-	1,55				11,88		8" tegelrör mellan 7 och 8.
+50	50	1,45				2:1000		
8	50	1,30				12,08		6" tegelrör mellan 8 och 11+54
8	-	1,25				12,13		
+50	50	1,55						
						4:1000		
9	50	1,30						
+40	40	1,50				12,69		
+50	10	1,45				8:1000		
10	50	1,20						
+50	50	1,45				13,57		Fixpkt.: Kors o. järndubb i sten i rågång, o:a 5,- m. N. om 10+67; belägen på höjden + 15,40 m.
11	50	1,40				2:1000		
+50	50	1,45						
+54	4	1,40				13,78		4" cementrör mellan 11+54 och 12+62.
12	46	1,30				2:1000		
+50	50	1,40						
+62	12	1,40				14,-		
Summa	562 meter.							
Dikessträckan C-E.								
7=20	-	1,50				11,93		6" tegelrör mellan 7=20 och 25+30.

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	1262							
	658	Dikessträckan C-E						
Summa	1920	meter.						
Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttagas:								
Att den nya ledningen skall vid punkten A eller sektionen O inkopplas i den brunn, som utförts för "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmsåhus av år 1936", därvid största försiktighet skall iakttagas, så att brunnen icke skadas.								
Att träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt ret- huggas och därefter borttagas.								
Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.								
Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								
Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.								
Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschak- tade jordmassor.								
Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.								
Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar förhindras.								
Att fyllningen ej får innehålla sten.								
Att särskilda grenrör skola inläggas på två olika platser i dikessträckan								

A-B, vilka under arbetets utförande komma att utvisas av Hgaren till Carlsbergs egendom.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara inhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna på längre avstånd från brunnarna,

skola, därest jordägaren det påfordrar, kopplas av entreprenören.

För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse med jordägaren uppbära ersättning.

Att sådana enskilda rörkännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att särskilda kopplingsrör skola inläggas på dikesträckorna C-D och C-E och på platser, som under arbetets utförande komma att utvisas av ägaren till fastigheten Dompäng 1⁴.

Dompäng den 11 november 1939.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dompäng nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länstyrelsens resolution den 5 oktober 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dompäng nr 1 m.fl. hemman uti Allerums socken av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Dompäng nr 1 samt Myrarp nr 1 uti Allerums socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 94/95, är beläget omkring 3,- km. norr om Allerums kyrka samt 5,- km. nordväst om Ödåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Hålsingberg till Ängelholm. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett täckt avledningsdike av 6" tegelrör, vilket från 5+59 i gränsen mellan hemmanen Dompäng och Myrarp avrinner öster ut till ett större täckt avlopp vid 0 eller punkten c. Detta senare avlopp, vilket nedströms punk-

ten o utförts av 21" cementrör, ingår nu i "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult av år 1936". Avledningsdiket 0 - 5+59 har emellertid ej utförts av rör med tillräckliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan A-B från brunnen vid 0 eller punkten o väster ut till 5+59. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande tänkta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" och 9" Högansrör. Den nya ledningen skall vid 0 eller punkten o inkopplas i befintlig brunn, vilken utförts för "Dikningsföretaget Hårsåhus-Hjälmskult av år 1936". Nya brunnar skola anordnas vid 1+36, 2+84, 4+70 och 5+59 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. På två olika platser, vilka under företagets utförande komma att utvisas av ägaren till Carlsbergs gård, skola grenrör inläggas för koppling av olika dräneringsystem. I samband med utförandet av dikessträckan A-B skola de rör upptagas, vilka nu ingå i det äldre avledningsdiket.

2/ Dikessträckan B-C från 5+59 norr ut till 7 = 20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket utmed rågången mellan Myrarp och Dompängs hemman samt utföras som täckt ledning av 9" Högansrör. Brunnar skola anordnas vid 5+84 och 7 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från 7 norr och väster ut till 12+62. I sträckningen 7-8 skall det nya avloppet förläggas till rågången mellan Myrarp och Dompängs hemman. I sträckan 8 - 12+62 skall det nya avloppet förläggas 10 m. söder om norra rågången för fastigheten Dompäng 1⁴. Dikessträckan skall i sin helhet utföras som täckt ledning av 8", 6" och 4" tegelrör. För koppling av befintliga täckdiken skola särskilda kopplingsrör inläggas på platser, som under arbetets utförande komma att utvisas av ägaren till fastigheten Dompäng 1⁴. Brunnar skola anordnas vid 8, 9+40, 10+50, 11+54 och 12+62 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan C-E från 7 = 20 väster ut till 26+58. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" och 4" tegelrör. För koppling av befintliga täckdiken skola kopplingsrör inläggas på platser, som under arbetets utförande komma att utvisas av ägaren till fastigheten Dompäng 1⁴. Brunnar skola anordnas vid 21+16, 22+90, 24+37, 25+30 och 26+58 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de nya avloppen böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga avlopp utföras som täckta diken. Då det utrönts, att det vatten, som skall avledas, innehåller s.k. "röddynga", vilket verkar frätande på cementrör, skola de större avloppen eller dikessträckorna A-B och B-C utföras av Högansrör, de mindre eller dikessträckorna C-D och C-E av tegelrör.

För de nya avloppen hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas

djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppens lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förretningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Breor och trummor.

Dikningsföretaget berör ej breor eller trummor för vare sig all-

männa eller enskilda vägar.

Mem. 4.

Ersättningar.

Skulle vid dikningsföretagets utförande skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas med belopp som, för den händelse överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 8750,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mem. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 69 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet * 9517,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet

tatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämval utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågofigurerna 1-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3350,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4200,- kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 54-67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3022,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6800,- /4200+800+1800/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågofigurerna 68-95 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3145,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6950,- /4200+800+1950/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	9517,- kr.	8750,- kr.	0,919407.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3350,- kr.	4200,- kr.	1,253731
II	3022,- "	6800,- "	2,250165
III	3145,- "	6950,- "	2,209856.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I+II	6372,- kr.	6800,- kr.	1,067168
I+III	6495,- "	6950,- "	1,070053
II+III	6167,- "	8750,- "	1,418842.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Dc. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare,

som icke är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varem stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, sårest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styresman gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas

till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlänas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styresman skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att skada därigenom uppkommer.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet. Höganäsrör av kvalitet III få användas, dock ej rör med genomgående sprickor. Tegelrör skola fylla fordringarna i av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att å profilritningen angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslageritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare frangå av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de olika dikesträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av

kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styresman eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas dikessträckorna A-B och B-C endast i brunnarna eller genom särskilt inlagda grenrör. På dikessträckorna C-D och C-E få dräneringsledningar kopplas direkt genom kopplingsrör. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Spillvattensledningar och dräneringsledningar från fastigheterna Dompång 1¹⁷, 1¹⁸ och 1¹⁹ få ej tillkopplas dikessträckan C-E utan hänvisas ägarne av dessa fastigheter att i framtiden och liksom hittills avleda sitt vatten söder ut över hamnanet Hjälmskult.

Mon. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen. För styresmannen gäller i övrigt vad som i vattenlagen stadgas för styrelse vid dikningsföretag.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Dompång-Myrarp av år 1939".

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens

alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft gående dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här ovan angiven tid.

Dompång den 11 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Gust. Nelson

Sten Svensson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Literna å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Allerums socken.</u>				
1/8	1 ⁵		Myrarp ; Hugo Johnsson		1-45,54	12612,-	15620,-
1/8	1 ²		D:o ; Dens.		55	126,-	180,-
avs. 1	1 ⁷		D:o ; Joel Nilsson		46-51	735,-	805,-
1/16	1 ⁴		Dompång; Bror Grönvall	sök.	52,53, 56-71, 76-93	19885,-	26270,-
			Summa			33358,-	42875,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Mr. G. Waller
1940

296
40

M 2-0619

DIARIE Nr 20379
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1940

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 18/11 1940
28/11 40

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till
dikningsföretaget Dompäng - Myrarp av år 1939 i Allerums socken av
MALMÖHUS LÄN

2. h. Lundh
2. J. J. J.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
riäl av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels statsbidrag med fyratusensexhundrasextio (4.660)

+
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med fyratusensjuhundratio (4.710) ++

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha. undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944 ,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+Statsbidraget minskat enl. Kungl. Lantbruksstns beslut d. 3/12 1940 till 3.700 kronor
++ Lånet " " " " " " " 4.470 "

bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dompäng per Allerum den 1 November 1940.

Bror Grönvall

Att lantbrukaren Bror Grönvall,

Dompäng nr 1 per Allerum,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. A. Nelli
Lantbruksingeniör
Adress Malmö

Johan Jönsson
Chaufför
Adress Höganäs

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 3/12 1940

296

40

DIARIE Nr 20378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1940

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Dompäng-Myrarp av år 1939" i Allerums socken, Malmöhus län.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4660,- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 4710,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbruksren Bror Grönvall,

Dompäng per Allerum.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 november 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 7550,- kr.

Förrättningskostnader 654.73 "

Summa 8204.73 kr.

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till 9404,73 kr., varför beviljat statsunderstöd bör reduceras i förhållande till här ovan redovisade kostnader.

Malmö den 11 november 1940.

B. H. Neller

Statens lantbruksingeniör.

1940 den 3 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdickningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bickningsföretaget Dompång - Myrarp av år 1939 i Allerums socken av Malmöhus län.

Lån 4.710 kronor från statens avdickningslånefond enligt Kungl.Lantbrukstyrelsens beslut den 18 september 1940. Lånet minskat den 3 december 1940 till 4.470 kronor.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Allerums socken.</u>			
Dompång	1/16	1 ⁴	Erör Grönvall
Myrarp	1/8	1 ²	Hugo Johanson
"	1/8	1 ⁶	Densamma

Stockholm den 3 december 1940.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Dompäng-Myrarp av år 1939" uti Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Bror Grönvall, Dompäng nr 1 per Allerum;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Dompäng den 11 november 1939.

/ Bror Grönvall

2 Hugo Johnsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Gust. Nelson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö.

Allerum.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

16/g 40

Avskrift.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Dompång-Myrarp av år 1939" uti Allerums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Allerums socken.

• ✓ 1/16	mtl.	Dompång	1 ⁴	;	Bror Grönvall,
• ✓ 1/8	o "	Myrarp	1 ²	;	Hugo Johansson,
• ✓ 1/8	o "	"	1 ⁵	;	Dens.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér