KOPIA

Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkiv

Blad 1.
Plan.


Förslag
till
"Dikningsföretaget Fjärestad-Bärslöv
av år 1938"
uti Fjärestads och Bärslövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Claes Henric Falk.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

DANDERYDS K. LANTBRUKSNÄMNDS ARKIV
30 MARS 1940



Vidimeras
ex officio
C.H. Falk.

KTIN.NR 001
M 2*0620 /

Nr. 553 Malmöhus 2 ritn.

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar m.m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Hemligarkiv

Förslag
till
"Diknings företaget Fjärestad-Bårslöv
av år 1938"
uti Fjärestads och Bårslövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Elon Henric Malm
Statens lantbruksingenjör

Typritning för brunn med 24" inre diam. Skala 1:20

Typritning för brunn med 32" inre diameter. Skala 1:50.

Typritning för brunn med 40" inre diameter. Skala 1:50.

Utgår

Förslag till ommurning av utloppet vid påle 15+50
Skala 1:50.

Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Vidimeras ex officio
Kungl. Lantbruksstyrelsens Hemligarkiv Nr 002
M 2*0620 2

Nr 553. Malmöhus 2 rit.

M 2•0620

6102

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv

av år 1938"

uti Fjärestads och Bårslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv

av år 1938"

uti Fjärestads och Bårslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. öster om Fjärestads kyrka samt 3,- km. norr om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 22 september 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 15 augusti 1938, varefter förrättningen avslutades den 7 september 1938. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 7 september 1938 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 19/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 97,49 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 38,61 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	37,10 ha
Endast bidragssökande	1,51 "
Summa	38,61 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikesträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	17400,- kr.	16963,- kr.	437,- kr.
Syneförrättning	777,69 "	758,17 "	19,52 "
Betänkande	173,34 "	168,99 "	4,35 "
Domstolsavgift	27,83 "	27,13 "	-,70 "
Summa	18378,86 kr.	17917,29 kr.	461,57 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 476,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	77510,- kr.
" före "	58955,- "
Värdeförhöjning	18555,- "
Kostnad	18378,86 "
Rel. kostnad	0,99
Bidrag i % av kostnaderna	49,65 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	74490,- kr.
" före "	56399,- "
Värdeförhöjning	18091,- "
Kostnad	17917,29 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	3020,- kr.
" före "	2556,- "
Värdeförhöjning	464,- "
Kostnad	461,57 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Fjärestad-Bärslöv av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 9130,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 9020,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV

Förmynderskapsprotokoll — Bil. V

Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond — Bil. VI

Arvodesräkningar — Bil. VII och VIII

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö i november 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och låntagares andel i fastighetsdelarna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			Fjärestads socken.			
	2/3	11	Fjärestad ; Kungl. Maj:t och Kronan,			
			arr. Georg Larsson	1,2		53
9.	1/96	19 14	Do ; Nils Edvardsson	3,4		62
	1/2	20 1	Do ;			
	1	1 1	Fjärestatorp ; Greve Axel Wachtmeister,			
	7/8	2 1	Do ; arr. Hugo Trapp	5		98
	3/4	3 1	Do ;			
1.	23348/603744	7 19	Fjärestad ; Sven Johansson	7-14, 65-70	4	78
2.	5837/352184	7 30	Do ; Nils Lindahl	15-17, 71-77	2	05
2.	5837/352184	7 31	Do ; Dem.	18-29	2	51
3.	1/128	7 17	Do ; Oscar Malmström	30		06
3.	3/128	7 16	Do ; Dem.	31-39	1	87
3.	1/160	7 14	Do ; Dem.	40		08
3.	1/160	7 15	Do ; Dem.	41-43	1	06
4	2/3	10 1	Do ; Tage Svensson	44-64, 78-86	13	75
			Bårslövs socken.			
10, 11, 12	7/48	arr 9 8	Bårslöv ; Sigfrid Bengtsson Sterbhus-			
			delägare	87-92	3	33
5	13/128	12 4	Do ; Henning Lundqvist	93-98	3	38
8.	1/72	arr 9 4	Do ; Sven Nilsson	99, 100, 112, 113	1	46
6	34/640	12 6	Do ; Oskar Kristiansson	101-103, 106-111	1	57
7	51/640	12 5	Do ; Albert Nilsson	104, 105		58
				Summa	38	61
	Rel. kostnad		0.99.			
	Bidrag i % av kostnaderna		49.65.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
72 -		67 81	3 03	- 68	- 11	71 63	35 56	- -	Söker ej lån
220 -		207 20	9 26	2 06	- 33	218 85	108 66	110 19	
392 -		369 19	16 49	3 67	- 59	389 94	193 60	- -	Söker ej lån.
1869 -		1760 26	78 70	17 54	2 82	1859 32	923 15	936 17	
933 -		878 72	39 27	8 75	1 41	928 15	460 83	467 32	
1316 -		1239 43	55 37	12 34	1 98	1309 12	649 98	659 14	
18 -		16 95	- 78	17	- 03	17 93	8 90	~~9 03~~	x)
1143 -		1076 50	48 14	10 73	1 72	1137 09	564 57	572 52	
24 -		22 60	1 01	- 23	- 04	23 88	11 86	~~12 02~~	x)
558 -		525 54	23 49	5 24	- 84	555 11	275 61	279 50	
7246 -		6798 94	303 84	67 72	10 87	7181 37	3565 55	3615 82	
1713 -		1595 37	71 31	15 90	2 55	1685 13	836 67	848 46	
1760 -		1639 14	73 26	16 33	2 62	1731 35	859 62	871 73	
430 -		400 47	17 89	3 99	- 64	422 99	210 01	212 98	
685 -		637 96	28 54	6 36	1 02	673 88	334 58	339 30	
176 -		163 92	7 31	1 63	- 26	173 12	85 95	87 17	
18555 -		17400 -	777 69	173 34	27 83	18378 86	9125 10	9021 35	

Malmö i november 1938

C. H. Walker

Statens landsbygdsingenjör

x) Ansökningen återtagen av Kungl. Landsbygdsstyrelsen.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Utläggningskostnader		17400.- kr.
Förrättningskostnader:		
Lantmäriförrättning	777.69 kr.	
Betänkande	173.34 "	
Domstolsavgift	27.83 "	978.86 "
	Summa	18378.86 kr.

Malmö i november 1938.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.378 kronor 86 öre, varav å lântagarnas andel 17.875 kronor 28 öre, jämte Gråns delaktighet i lånet utredningsvis fastigheterna Fjärestad 7:14 och 7:17.

Stockholm den 11 januari 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Fossman.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Einar Malmström eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Tage Svensson, båda med postadress Fjärestad per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fjärestad den 7 september 1938.

1. Sven Johansson, 2. Nils Lindahl

3. Einar Malmström 4. Tage Svensson

5. Henning Lundkvist 6. Oskar Kristiansson

7. Albert Nilsson.

Att Sven Johansson, Nils Lindahl, Einar Malmström, Tage Svensson, Henning Lundkvist, Oskar Kristiansson och Albert Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

8. Sven Nilsson 9. Nils Edvardsson

10. Oscar Assarsson, 11. Ivar Bengtsson, 12. Anna Bengtsson.

Att Sven Nilsson, Nils Edvardsson, Oscar Assarsson, Ivar Bengtsson och Anna Bengtsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

L. Andolf Nilsson
Kontrollassistent
Kingelstad.

Ida Malmström
Fru
Fjärestad.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 september 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Fjärestad - Bårslöv av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 november 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.

Avskrift.

Förmynderskaps-Roteln

Nr C. IV:58:266.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima hösttinget med Luggude härad i Hälsingborg den 1 oktober 1934.

§ 38.

Sedan häradsrätten den 3 september 1928, § 15, inskrivit Anna Kornelia Bengtsson i Bårslöv såsom förmyndare för sina omyndiga barn x/ Judith Alice, född den 10 februari 1914, Ivar Bernhard, född den 28 februari 1917, Svea Wahlborg, född den 15 januari 1919, Folke Lennart, född den 9 november 1920, Ture William, född den 11 oktober 1923 och Arvid Börje, född den 27 september 1925, samt förordnat lantbrukaren Oscar Bengtsson i Ormastorp till medförmyndare för de omyndiga, så antecknades nu från i dag under nr 66 inregistrerad boupptecknings efter åbosonen x/ Malte Ragnar Bengtsson i nr 9 Bårslöv, att Oscar Bengtsson avlidit.

I anledning härav blev på därom framställt förslag och jämlikt eget åtagande lantbrukaren Oscar Emil Assarsson i nr 6 Hässlunda förordnad att jämte modern vara förmyndare för de omyndiga, med rätt för honom att ifråga om boutredningen efter den avlidne ensam föra de omyndigas talan.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Bårslövs socken.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Sigvard Tydén

Lösen en krona.

Rätt avskrivet betygar. Hesslunda den 8 sept. 1938.

Oscar Assarsson.

x/ Judith Alice och x/ Malte Ragnar äro båda avlidna.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslövs socken.

1/72	mtl. Bårslöv	av 9 4/8	;	Sven Nilsson,
7/48	" "	av 9	;	Sigfrid Bengtssons sterbhusdel-ägare,
13/128	" "	12 4/5	;	Henning Lundqvist,
51/640	" "	12	;	Albert Nilsson,
34/640	" "	12 6/6	;	Oskar Kristiansson.

Fjärestads socken.

1/160	mtl. Fjärestad	7 14/15	;	Einar Malmström,
1/160	" "	7	;	Dens.,
3/128	" "	7 16/17	;	Dens.,
1/128	" "	7	;	Dens.,
23348/603744	" "	7 19/30	;	Sven Johansson,
5837/352184	" "	7	;	Nils Lindahl,
5837/352184	" "	7 31/1	;	Dens.,
2/3	" "	10	;	Tage Svensson,
1/96	" "	19 14/14	;	Nils Edvardsson.

Malmö i november 1938.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Ägoregleringsföretaget Fjärestad-Bårslöv av år 1938"
inom Fjärestads och Bårslövs sockar
av Kalmar län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ ~~av~~ synehandlingarna	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2.- + 14 × 0.50 + 2 × 0.40 + 3)	12	80
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3 dagar "	4	—
Kopia av plankartan å väv (42.79 − 3.39)	39	40
" " profiler och sektioner } 0.75 (31.32 + 15)	34	74
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (76 + 6 + 12) × 0.55	51	70
Inhäftning av handlingar, 1 häfte synehandlingar, 2 häften betänkande	4	—
Diariebevis, utlägg	2	70
Kommissionärsarvode	1	—
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	4	—
Summa Kronor:	173	34

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Lagmannen häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 22 november 1938.

C. A. Nilsén.
Statens lantbruksingenjör.

Tillägg:
Fjärestad den 7 december 1938.
C. A. Nilsén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356933

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

Bil. VIII.

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Fjärestad-Båstorp

av år 1938 *uti* Fjärestads och Båstorps

socken ~~när~~ *och* Kalmar *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 36 ar st.	107	0.24	25	68		
		har	38.61	0.78	30	12		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar st.	7	0.05		35		
		har	1.19	0.78		93		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					79	08
		Överföres					90	58

1	2	3	4	5	6		7	
1938		Överfört					90	58
		Avvägning.						
27/6-30, 2/7, 5/7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	6	12,00	72	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	39.80	0.50	19	90		
		avvägda punkter ... st.	700	0.03	21	-		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			102	90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 35 ar, ... st.	114	0.05	5	70		
		... har	39.80	0.10	3	98	9	68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	114	0,04			4	56
		Markvärdering:						
16/8		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	214	0,06	12	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	107	0,12	12	84	35	68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.4	3.-	1	20		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.8	3.50	9	80	11	-
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	8	0.14	1	12		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	42	0.25	10	50		
		... „						
		... „					11	62
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
20/7		dagar Rekognoscering av medelbördsområdet	1	12,00	12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.2	3,50		70		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	0.2	1,00		20		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. g. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0.2	6,00	1	20		
		2) „ „ över 20 „ ... „	2.1	10,00	21	-	23	10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	62	0,03	1	86	2	86
		... Överföres					318	98

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					318	98
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	7	2,00	14	-	17	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	2.5	4,00	10	-		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17	40	27	40
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	700	0,01			7	-
		***Översiktskarta**, § 41*					4	-
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ..... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st.*	16	0,30	4	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20			6	80
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ..... *sid.*	15	3,00			45	-
15-16 7/8, 9 23/8 22/7		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. äldre dikn. företag dagar*	1	12,00			12	-
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00			12	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ..... 3 st. *„*	1	12,00	12	-		
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	1/3	12,00	4	-	16	-
		slamficka ..... *„*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					490	18
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ..... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 35 *ar ägofigurer* ..... *st.*	114	0.07	7	98		
		..... *har*	39.80	0.14	5	57		
		Överföres			20	55		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			20	55		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	39		
		3) insättning av höjdlägestal	700 *st.*	0,02	14	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	62	0,05	3	10	42	79
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.4 *km.*	2.50	1	–		
		befintligt vattendrag ell. vall	0.3 „	3.–		90		
		nytt avlopp eller vall	0.2 „	5.–	1	–		
		ändring av befintligt avlopp	2.3 „	6.–	13	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11	62		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 *st.*	3,00	3	–	31	32
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	1¼ *dagar*	12,00			15	–
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00				
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	70 *sid.*	0,55			38	50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					131	61
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	90		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~kopiering av ritningar~~ avskrifter			5	–	23	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			105	–	132	–
		Summa kronor					155	90
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					490	18
		Lösen för kopior och avskrifter					131	61
		Övriga förrättningskostnader					155	90
		Summa kronor					777	69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lyngsjö *häradsrätt.*

Fjärestad *den* 7 september *19* 38.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

N. Oskar Nilsson — Nils E Svensson

Kronor 777.69 *kvitteras:*

Fjärestad *den* 7 september *19* 38.

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller

C. H. Waller

PETTERSONSKA BOKTR. EFT. A. BLANK
368277

M 2*0620

Nr 6102
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Diknings företaget Fjärestad-Bårslöv

av år 1938"

uti Fjärestads och Bårslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv

av år 1938"

uti Fjärestads och Bårslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

År 1938 den 15 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Oscar Nilsson, Bårslöv per Gantofta, och Nils E. Svensson, N. Vallåkra per Vallåkra, i föreningshuset i Fjärestad för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 23 sistlidne juli översänt till pastorsämbetena i Fjärestads och Bårslövs församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis /Bil. n:ris 2 och 3/ upplästs i respektive kyrkor söndagen den 31 juli 1938. Då av förrättningen torde beröras marker under Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga f. kronofogdebostället 2/3 mtl. Fjärestad 11[1] uti Fjärestads socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 23 juli 1938 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 25 juli 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 27 juli 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Einar Malmström, Fjärestad; äg. 1/160 mtl. Fjärestad 7 14, 1/160 mtl. Fjärestad 7 15, 3/128 mtl. Fjärestad 7 16 och 1/128 mtl. Fjärestad 7 17 i Fjärestads s:n.

Lantbr. Tage Svensson, Fjärestad; äg. 2/3 mtl. Fjärestad 10 1 i Fjärestads s:n.

Lantbr. Nils Lindahl, Fjärestad; äg. 5837/352184 mtl. Fjärestad 7 30 och 5837/352184 mtl. Fjärestad 7 31 uti Fjärestads sn.

Lantbr. Sven Johansson, Fjärestad; äg. 23348/603744 mtl. Fjärestad 7 19 uti Fjärestads s:n.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Albert Pettersson, Fjärestad; äg. 29185/603744 mtl. Fjärestad 7 18 uti Fjärestads s:n. /Lagfart beviljad d. 18/2 1919 för Albert Pettersson och h.h. Alma Pettersson å endast 27377/603744 mtl. enligt anteckning i jordregistret beroende på felaktig mantalsuppgift i fångeshandlingarna/.

Greve Axel Wachtmeister; äg. 1/2 mtl. Fjärestad 20 1, 1 mtl. Fjärestaterp 1 1, 7/8 mtl. Fjärestaterp 2 1 och 3/4 mtl. Fjärestaterp 3 1 gemensam ägovidd uti Fjärestads s:n genom patron Hugo Trapp.

Patron Hugo Trapp, Fjärestaterp; arr. greve Axel Wachtmeister tillhöriga fastigheter samt i egenskap av syssloman förande talan för "Dikningsföretaget nr 7 Fjärestad av år 1891".

t.f. Domänintendenten, kapten E. Hagberth på Klinta.

Sigfrid Bengtssons sterbhusdelägare, Bårslöv; äg. 7/48 mtl. /1/8+1/48/ Bårslöv av 9 8 uti Bårslövs s:n genom lantbrukaren Oscar Assarsson, Hässlunda /Bil. nr 5/.

Lantbr. Henning Lundquist, Bårslöv; äg. 13/128 mtl. Bårslöv 12[4] uti Bårslövs s:n.

Lantbr. Albert Nilsson, Bårslöv; äg. 51/640 mtl. Bårslöv 12[5] uti Bårslövs s:n.

Lantbr. Oskar Kristiansson, Bårslöv; äg. 34/640 mtl. Bårslöv 12[6] uti Bårslövs s:n.

Luggude vägdistrikt genom v. ordföranden i dess vägstyrelse, herr Sven Nilsson /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de

vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta dikessträckan 0 - 14+27, å vilken sträcka det nuvarande diket borde fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner. Vidare borde det nuvarande avloppet fördjupas nedströms påle 14+27 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall. I dikningsföretaget borde vidare ingå dikessträckan 12+92 - 25 - 26+22.

§ 6.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Henning Lundkvist, Albert Nilsson och Oskar Kristiansson, samtliga i Bårslöv, att de vore villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen. De undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 7/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 7.

Henning Lundkvist, Albert Nilsson och Oskar Kristiansson yrkade, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta utförandet jämväl av dikessträckorna 0 - 30 - 35+41 och 33+80 - 40 - 40+58.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att tvenne trummor för allmänna vägen från Bårslöv mot Åsbyholm eller vägen Litt. P. 3 inom Luggude vägdi-

strikt måste ombyggas i den händelse dikningsföretaget skulle utföras i den omfattning, som nu påyrkats. De trummor, som måste ombyggas voro belägna vid pålarna 35+32 och 40+49. Beträffande tiden för de nuvarande trummornas tillkomst upplystes angående trumman vid påle 35+32, vilken utgjordes av 6" Höganäsrör, att densamma nybyggts av Oskar Kristianssen omkring år 1926. Före denna tidpunkt hade trumman utgjorts av ett vattengenomlopp av natursten. Beträffande trumman vid påle 40+49 upplystes, att densamma nybyggts år 1928 och då utförts som rörtrumma av 18" cementrör.

§ 9.

Herr Sven Nilsson, ombud för Luggude vägdistrikt, förklarade, att vägdistriktet skulle i egen regi utföra den om- eller nybyggnad av i § 8 här ovan omnämnda trummor, som vid synaförrättningen kunde komma att föreskrivas. Arbetet skulle utföras utan ersättning från dikningsföretagets sida, därest vägdistriktet vore lagligen skyldigt att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen utföra dessa arbeten utan ersättning.

§ 10.

Patron Hugo Trapp förklarade, att han i egenskap av syssloman för "Dikningsföretaget nr 7 Fjärestad av år 1891" intet hade att erinra mot det nu avsedda dikningsföretagets utförande.

§ 11.

Herr Oskar Assarsson, Hässlunda, meddelade, att delägare i Sigfrid Bengtssons sterbhus vore änkan fru Anna Bengtsson, myndige sonen Ivar Bengtsson samt omyndiga barnen Svea Bengtsson, Folke Bengtsson, Ture Bengtsson och Arvid Bengtsson. Förmyndare för de omyndiga barnen vore Assarsson själv samt modern fru Anna Bengtsson.

§ 12.

Inställde sig Nils Edvardsson. Edvardsson hade intet yrkande.

§ 13.

Meddelades, att synegången komme att företagas kl. 1 e.m. med början hos Oskar Kristiansson i Bårslöv.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i föreningshuset i Fjärestad onsdagen den 7 september 1938 kl. 10 f.m.

Fjärestad den 15 augusti 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson Nils E. Svensson

Gode män.

År 1938 den 7 september inställde sig synemännen åter i föreningshuset i Fjärestad för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

Lantbr. Einar Malmström, Fjärestad.

Lantbr. Tage Svensson, Fjärestad.

Lantbr. Nils Lindahl, Fjärestad.

Lantbr. Sven Johansson, Fjärestad.

Lantbr. Albert Pettersson, Fjärestad.

Lantbr. Henning Lundkvist, Bårslöv.

Lantbr. Albert Nilsson, Bårslöv.

Lantbr. Oskar Kristiansson, Bårslöv.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde, ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

Överlämnades till herr Einar Malmström för att av honom tillställas patron Hugo Trapp 1 häfte handlingar rörande "Dikningsföretaget nr 7 Fjärestad av år 1891", vilka av Trapp ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Einar Malmström, Fjärestad nr 7 per Vallåkra, att vid-

taga härför erforderliga åtgärder.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Einar Malmström, Fjärestad nr 7 per Vallåkra, tillika ordförande och verkställande ledamot, Tage Svensson, Fjärestad nr 10 per Vallåkra och Oskar Kristiansson, Bårslöv nr 12 per Gantofta.

Till revisorer valdes lantbrukarne Nils Lindahl och Sven Johansson, båda i Fjärestad nr 7 per Vallåkra.

§ 21.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande, och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Einar Malmström.

§ 22.

Överlämnades till herr Einar Malmström ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Till protokollet skulle antecknas, att kostnader för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 102,50 kr., varav 36,- kr. till Einar Malmström och 66,50 kr. till Nils Lindahl. Dessutom skulle ersättning för sammanträdeslokal utgå med 2,50 kr. Samtliga belopp utbetalades av förrättningsmännen till styrelsens ordförande, herr Einar Malmström.

§ 24.

Det uppdrogs åt styrelsen, att, därest så erfordrades för arbetets

snabba igångsättande, upptaga tillfälliga lån.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Fjärestad den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson, Nils E. Svensson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

MALMÖ.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande n:ris 7 och 10 Fjärestad i Fjärestads socken av Malmöhus län.

Fjärestad den 18 september 1937.

Einar Malmström Nils Lindahl

Tage Svensson Sven Johansson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 september 1937.

Fr. Remel.

Hj. Kjäll.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för synoförrättning angående torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i föreningshuset i Fjärestad måndagen den 15 augusti 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fjärestad n:ris 7, 10, 11, 19 och 20 samt Fjärestatorp n:ris 1, 2 och 3 uti Fjärestads socken, dels allm. vägen litt. P. 3 Bårslöv - Åsbyholm inom Luggude vägdistrikt, Hvenstorp Bårslöv n:ris 9 och 12 uti Bårslövs socken, dels ock dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 7 Fjärestad samt genom ägorna till Fjärestatorp och n:ris 13 och 19 Fjärestad Hvenstorp nr 4 Vallåkra av år 1891".

Malmö den 23 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 31/7 1938 för Fjärestads församling i Fjärestads kyrka betygar:

Malte Svensson

Kommunister.

Bil. nr 3.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning . . . . . .

. . . . . .

Hvensom nr 4 Vallåkra av år 1891".

Malmö den 23 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 31/7 1938 för Bårslövs församling i Bårslövs kyrka betygar:

Malte Svensson

Kommunister.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Fjärestads församling, /kungörelse/,	Gantofta	23/7 1938
Pastorsämbetet i Bårslövs församling, /kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Skandinaviska Kredit A/B., Notariatavdelningen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Skiftesgodemannen Nils Oscar Nilsson, Bårslöv,	Gantofta	" "
Skiftesgodemannen Nils E. Svensson, N. Valläkra,	Valläkra	" "
Patron Hugo Trapp, Fjärestatorp,	Valläkra,	27/7 "
Lantbr. Nils Edvardsson, Fjärestad,	"	" "
Arrendatorn Georg Larsson, Stensmåla,	"	" "
Lantbr. Sven Johansson, Fjärestad,	"	" "
Lantbr. Albert Pettersson, Fjärestad,	"	" "
Lantbr. Nils Lindahl, Fjärestad,	"	" "
Lantbr. Einar Malmström, Fjärestad,	"	" "
Lantbr. Tage Svensson, Fjärestad,	"	" "
Lantbr. Henning Lundkvist, Bårslöv	Gantofta	" "
Lantbr. Albert Nilsson, Bårslöv,	"	" "
Lantbr. Oskar Kristiansson, Bårslöv,	"	" "
Lantbr. Sven Nilsson, Bårslöv,	"	" "
Sigfrid Bengtssons sterbhus, Bårslöv,	"	" "
Lantbr. Oscar Assarsson, Hässlunda,	Mörarp	" "
Luggude vägdistrikt,	Hälsingborg	" "
Sysslomannen i "Bikningsföretaget nr 7 Fjärestad av år 1891", Patron Hugo Trapp, Fjärestatorp,	Valläkra	" "
Domänintendenten Johan Jönsson, Revinge,	Revingeby	" "

Malmö den 27 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt för lantbr. Oscar Assarsson, Hässlunda, att vid sammanträde den 15 aug. 1938 angående torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bärslövs socknar, min talan föra, godkännande jag ombudets åtgärd.

Bärslöv den 15 aug. 1938.

Anna Bengtsson.

Bevittnas:

Elsa Gustavsson Henry Andersson.

Bil. nr 6.

Utdrag av protokollet, fört vid vägstyrelsens i Luggude vägdistrikt sammanträde å tingshuset i Hälsingborg den 29 juli 1938.

Närvarande: Herrar ordföranden J.E. Nordén, vice ordföranden Sven Nilsson samt ledamöterna Olof Nilsson, Ivar S. Johansson och Eric Larsson.

Vid protokollet: sekreteraren, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 389.

Till att jämte herr ordföranden justera detta protokoll utsågos herrar Sven Nilsson och Olof Nilsson.

§ 402.

Föredrogs av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér den 23 juli 1938 utfärdad kungörelse ifråga om sammanträde måndagen den 15 augusti 1938 klockan 10 f.m. å föreningshuset i Fjärestad för synneförrättning angående torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman i Fjärestads och Bårslövs socknar, vilken förrättning torde beröra bl.a. allmänna vägen litt. P. 3 Bårslöv-Åsbyholm.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt vice ordföranden Sven Nilsson att närvara vid ifrågavarande sammanträde samt därvid utföra och bevaka vägdistriktets talan.

In fidem.

Arvid Peterson.

Justerat:

J.E. Nordén.

Sven Nilsson Olof Nilsson

Vidimeras. Ex officio:

Arvid Peterson.

Bil. nr 7.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökanden biträda den synneförrättning, som avser torrläggning av marker till Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Fjärestad den 15 augusti 1938.

Henning Lundkvist

Albert Nilsson Oskar Kristiansson.

Vitsordas:

C.H. Wallér N. Oskar Nilsson Nils E. Svensson.

Bil. Litt. A.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Fjärestads socken.	**Avdelning I.**	
2/3	1 11		Fjärestad	Kungl. Maj:t och Kronan,	
				arr. Georg Larsson.	
				Åker, m.p.lättl.	1
				D:o d:o	2
				Summa	
1/96	14 19		Fjärestad	Nils Edvardsson,	
				Åker, m.p.lättl.	3
				D:o d:o	4
				Summa	
1/2	1 20		Fjärestad		
1	1 1	gem.	Fjärestatorp	Greve Axel Wachtmeister,	
7/8	1 2	ägo-	D:o	arr. Hugo Trapp.	
3/4	1 3	vidd	D:o	Åker, m.p.lättl.	5
				Summa	
29185 6037/44	18 7		Fjärestad	Albert Pettersson.	
				Åker, vinner ej bätnad	6
				Summa	
2334/8 6037/44	19 7		Fjärestad	Sven Johansson,	
				Åker, m.p.lättl.	7
				Tomt och trädgård	8
				Åker, m.p.lättl.	9
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34							1900	646	-	2000	680	-	100	34	-
	19							1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
	53								988	-		1060	-		72	-
	45							1700	765	-	2000	900	-	300	135	-
	17							1500	255	-	2000	340	-	500	85	-
	62								1020	-		1240	-		220	-
	98							1600	1568	-	2000	1960	-	400	392	-
	98								1568	-		1960	-		392	-
						1	04									
						1	04									
	96							1950	1872	-	2000	1920	-	50	48	-
	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
1	47							1700	2499	-	2000	2940	-	300	441	-
2	49								4533	-		5040	-		507	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				Summa	
5837 3521841	30 7		Fjärestad	Nils Lindahl.	
				Åker, m.p.lättl.	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				Summa	
5837 3521841	31 7		Fjärestad	Nils Lindahl.	
				Åker, m.p.lättl.	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				Tomt och trädgård	25
				D:o d:o	26
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	49								4533	-		5040	-		507	-
	70							1400	980	-	2000	1400	-	600	420	-
	35							1400	490	-	2000	700	-	600	210	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
	76							1400	1064	-	2000	1520	-	600	456	-
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
4	39								7220	-		8840	-		1620	-
	21							1800	378	-	2000	420	-	200	42	-
	27							1800	486	-	2000	540	-	200	54	-
	07							1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
	55								969	-		1100	-		131	-
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
	49							1400	686	-	2000	980	-	600	294	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
	20							1700	340	-	2000	400	-	300	60	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
	49							1400	686	-	2000	980	-	600	294	-
	32							1700	544	-	2000	640	-	300	96	-
	06							2700	162	-	3000	180	-	300	18	-
	03							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
186									2865	-		3810	-		945	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				Summa	
1/128	7 17		Fjärestad	Einar Malmström,	
				Åker, m.p.lättl.	30
				Summa	
3/128	7 16		Fjärestad	Einar Malmström.	
				Åker, m.p.lättl.	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				D:o d:o	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				Summa	
1/160	7 14		Fjärestad	Einar Malmström.	
				Åker, m.p.lättl.	40
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	86								2865	-		3810	-		945	-
	47							1400	658	-	2000	940	-	600	282	-
	07							1200	84	-	2000	140	-	800	56	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
2	51								3794	-		5110	-		1316	-
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	06								102	-		120	-		18	-
	31							1700	527	-	2000	620	-	300	93	-
	58							1400	812	-	2000	1160	-	600	348	-
	31							1100	341	-	2000	620	-	900	279	-
	01							1100	11	-	2000	20	-	900	9	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	39							1400	546	-	2000	780	-	600	234	-
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	01							1700	17	-	2000	20	-	300	3	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
1	87								2597	-		3740	-		1143	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	08								136	-		160	-		24	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/160	7 15		Fjärestad	Einar Malmström.	
				Åker, m.p.lättl.	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				Summa	
2/3	10 1		Fjärestad	Tage Svensson.	
				Åker, m.p.lättl.	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				D:o d:o	49
				D:o d:o	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53 a
				Vattenhåla, imp.	53 b
				Åker, m.p.lättl.	54
				D:o d:o	55
				D:o d:o	56
				Vattenhåla, imp.	57
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							1700	612	-	2000	720	-	300	108	-
	60							1400	840	-	2000	1200	-	600	360	-
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
1	06								1562	-		2120	-		558	-
1	05							1700	1751	-	2000	2060	-	300	309	-
1	08							1400	1512	-	2000	2160	-	600	648	-
	04							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	03							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	70							1400	980	-	2000	1400	-	600	420	-
	57							1700	969	-	2000	1140	-	300	171	-
	41							1700	697	-	2000	820	-	300	123	-
	73							1400	1022	-	2000	1460	-	600	438	-
							02									
	43							1200	516	-	2000	860	-	800	344	-
	39							1200	468	-	2000	780	-	800	312	-
	87							1400	1218	-	2000	1740	-	600	522	-
							07									
6	39						09		9349	-		12780	-		3431	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
			– –	Åker, m.p.lättl.	58
			" "	D:o d:o	59
			" "	D:o d:o	60
			" "	D:o d:o	61
				Vattenhåla, imp.	62
			– "	Åker, m.p.lättl.	63
			" –	Vattenhåla, imp.	64
			" –	Summa	
			Fjärestads socken.	**Avdelning II.**	
23348 / 605744	19 / 7		**Fjärestad**	**Sven Johansson.**	
			" "	Åker, m.p.lättl.	65
			" "	D:o d:o	66
			" "	D:o d:o	67
			" "	D:o d:o	68
			" "	D:o d:o	69
			" "	D:o d:o	70
				Summa	
5837 / 352164	30 / 7		**Fjärestad**	**Nils Lindahl.**	
			" "	Åker, m.p.lättl.	71
			" "	D:o d:o	72
			" "	Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	39						09		9349	-		12780	-		3431	-
	79							1700	1343	-	2000	1580	-	300	237	-
	82							1700	1394	-	2000	1640	-	300	246	-
	73							1400	1022	-	2000	1460	-	600	438	-
	33							1200	396	-	2000	660	-	800	264	-
							02									
	25							1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
							01									
9	31						12		13804	-		18620	-		4816	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
	39								531	-		780	-		249	-
	35							1700	595	-	2000	700	-	300	105	-
	21							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
	56								889	-		1120	-		231	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	73
				Vattenhåla, imp.	74
				Åker, m.p.lättl.	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				Summa	
			Fjärestads socken.	Avdelning III.	
2/3	10 1		Fjärestad	Tage Svensson.	
				Åker, m.p.lättl.	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				D:o d:o	82
				D:o d:o	83
				D:o d:o	84
				Vattenhåla, imp.	85
				Åker, m.p.lättl.	86
				Summa	
			Bårslövs socken.		
7/48	av 9 8		Bårslöv	Sigfrid Bengtssons sterbhusdelägare.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56								889	-		1120	-		231	-
	44							1200	528	-	2000	880	-	800	352	-
							02									
	23							1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
	19							1700	323	-	2000	380	-	300	57	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
1	50						02		2198	-		3000	-		802	-
	40							1700	680	-	2000	800	-	300	120	-
	39							1500	585	-	2000	780	-	500	195	-
	43							1300	559	-	2000	860	-	700	301	-
	43							1700	731	-	2000	860	-	300	129	-
	23							1500	345	-	2000	460	-	500	115	-
	34							1300	442	-	2000	680	-	700	238	-
	98							1400	1372	-	2000	1960	-	600	588	-
							01									
1	24							1400	1736	-	2000	2480	-	600	744	-
4	44						01		6450	-		8880	-		2430	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker, m.p.lättl.	87
				D:o d:o	88
				Summa	
			Bårslövs socken.	Avdelning IV.	
7/48	av 9 8		Bårslöv	Sigfrid Bengtssons sterbhusdelägare.	
				Åker, m.p.lättl.	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				D:o d:o	92
				Summa	
13 128	12 4		Bårslöv	Henning Lundqvist.	
				Åker, m.p.lättl.	93
				D:o d:o	94
				D:o d:o	95
				D:o d:o	96
				D:o d:o	97
				D:o d:o	98
				Summa	
1/72	av 9 4		Bårslöv	Sven Nilsson.	
				Åker, m.p.lättl.	99
				D:o d:o	100
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							1350	486	-	2000	720	-	650	234	-
	17							1700	289	-	2000	340	-	300	51	-
	53								775	-		1060	-		285	-
	60							1700	1020	-	2000	1200	-	300	180	-
	74							1350	999	-	2000	1480	-	650	481	-
	52							1700	884	-	2000	1040	-	300	156	-
	94							1350	1269	-	2000	1880	-	650	611	-
2	80								4172	-		5600	-		1428	-
1	18							1350	1593	-	2000	2360	-	650	767	-
	90							1350	1215	-	2000	1800	-	650	585	-
	60							1700	1020	-	2000	1200	-	300	180	-
	50							1700	850	-	2000	1000	-	300	150	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
3	38								5000	-		6760	-		1760	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	38							1400	532	-	2000	760	-	600	228	-
	50								736	-		1000	-		264	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
31/640	12 6		Bårslöv	Oskar Kristiansson.	
				Åker, m.p.lättl.	101
				D:o d:o	102
				D:o d:o	103
				D:o d:o	106
				D:o d:o	107
				Tomt och trädgård	108
				Summa	
51/640	12 5		Bårslöv	Albert Nilsson.	
				Åker, m.p.lättl.	104
				D:o d:o	105
				Summa	
			Bårslövs socken.	Avdelning V.	
31/640	12 6		Bårslöv	Oskar Kristiansson.	
				Åker, m.p.lättl.	109
				D:o d:o	110
				D:o d:o	111
				Summa	
1/72	av 9 4		Bårslöv	Sven Nilsson.	
				Åker, m.p.lättl.	112
				D:o d:o	113
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							1400	700	-	2000	1000	-	600	300	-
	26							1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	09							1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
	07							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
	14							2600	364	-	3000	420	-	400	56	-
1	13								1821	-		2400	-		579	-
	28							1700	476	-	2000	560	-	300	84	-
	30							1500	450	-	2000	600	-	500	150	-
	58								926	-		1160	-		234	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	35							1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	44								774	-		880	-		106	-
	35							1700	595	-	2000	700	-	300	105	-
	61							1900	1159	-	2000	1220	-	100	61	-
	96								1754	-		1920	-		166	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Fjärestads socken.	**Avdelning I.**	
2/3	11 1		Fjärestad	Kungl. Maj:t och Kronan,	
				arr. Georg Larsson	1,2
1/96	19 14		D:o	Nils Edvardsson	3,4
1/2	20 1		D:o	Greve Axel Wachtmeister	
1	11		Fjärestatorp		
7/8	21		D:o		
3/4	5		D:o	arr. Hugo Trapp	5
29185	18				
603744	7		Fjärestad	Albert Pettersson	6
23348	19				
603744	7		D:o	Sven Johansson	7-14
5837	30				
352184	7		D:o	Nils Lindahl	15-17
5837	31				
352184	7		D:o	Dens.	18-29
1/128	7 17		D:o	Einar Malmström	30
3/128	7 16		D:o	Dens.	31-39
1/160	7 14		D:o	Dens.	40
1/160	7 15		D:o	Dens.	41-43
2/3	10 1		D:o	Tage Svensson	44-64
				Summa för avdelning I	
			Fjärestads socken.	**Avdelning II.**	
23348	19				
603744	7		Fjärestad	Sven Johansson	65-70
5837	30				
352184	7		D:o	Nils Lindahl	71-77
				Summa för avdelning II	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. BLANCK.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								988	-		1060	-		72	-
	62								1020	-		1240	-		220	-
	98								1568	-		1960	-		392	-
						1	04									
4	39								7220	-		8840	-		1620	-
	55								969	-		1100	-		131	-
2	51								3794	-		5110	-		1316	-
	06								102	-		120	-		18	-
1	87								2597	-		3740	-		1143	-
	08								136	-		160	-		24	-
1	06								1562	-		2120	-		558	-
9	31						12		13804	-		18620	-		4816	-
21	96					1	16		33760	-		44070	-		10310	-
	39								531	-		780	-		249	-
1	50						02		2198	-		3000	-		802	-
1	89						02		2729	-		3780	-		1051	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Fjärestads socken.	**Avdelning III.**	
2/3	10 1		Fjärestad	Tage Svensson	78-86
			Bårslövs socken.		
7/48	av 9 8		Bårslöv	Sigfrid Bengtssons sterbhusdelägare	87,88
				Summa för avdelning III	
			Bårslövs socken.	**Avdelning IV.**	
7/48	av 9 8		Bårslöv	Sigfrid Bengtssons sterbhusdelägare	89-92
~~13~~ 1/28	12 4		D:o	Henning Lundqvist	93-98
1/72	av 9 4		D:o	Sven Nilsson	99,100
~~3/4~~ 6/40	12 6		D:o	Oskar Kristiansson	101-103, 106-108
~~3/4~~ 6/40	12 5		D:o	Albert Nilsson	104, 105
				Summa för avdelning IV	
			Bårslövs socken.	**Avdelning V.**	
~~3/4~~ 6/40	12 6		Bårslöv	Oskar Kristiansson	109-111
1/72	av 9 4		D:o	Sven Nilsson	112, 113
				Summa för avdelning V	
				Summa för hela företaget	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	44						01		6450	-		8880	-		2430	-
	53								775	-		1060	-		285	-
4	97						01		7225	-		9940	-		2715	-
2	80								4172	-		5600	-		1428	-
3	38								5000	-		6760	-		1760	-
	50								736	-		1000	-		264	-
1	13								1821	-		2400	-		579	-
	58								984	-		1160	-		176	-
8	39								12713	-		16920	-		4207	-
	44								774	-		880	-		106	-
	96								1754	-		1920	-		166	-
1	40								2528	-		2800	-		272	-
38	61					1	19		58955	-		77510	-		18555	-

Fjärestad den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				N. Oskar Nilsson Nils E. Svensson	
				Gede mkn.	

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
17+50 - -15+50	200	Uppreasning av det nuvarande öppna floddiket, bortagning av träd och buskar i slänter och utmed dikeskanterna m.	200	0,40	80	-				
15+50 - - 14+27	123	Inköp av 21" cementrör m.	123	6,50	799	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	123	1,50	184	50	1064	-		
Tills.	323	meter.								
		Ommurning av rörutloppet vid påle 15+50 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	70,-	70	-				
		Brunn med 40" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 14+27 st.	1	90,-	90	-	160	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					126	-	1350	-
		Dikessträckan C-D.								
14+27 - - 12+92	135	Inköp av 18" cementrör m.	135	5,25	708	75				
Övf.	135	Överföres			708	75			1350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	135	Överfört			708	75			1350	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 135	1,50	202	50	911	25		
Tills.	135	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid pålo 12+92 = 25	st. 1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					128	75	1100	-
		Dikessträckan D-E.								
12+92 - - 11+69	123	Inköp av 18" cementrör	m. 123	5,25	645	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 123	1,50	184	50				
11+69 - - 9+66	203	Inköp av 18" cementrör	m. 203	5,25	1065	75				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	m. 203	1,50	304	50	2200	50		
Tills.	326	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid pålarna 11+69, 10+75 och 9+66	st. 3	60,-			180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		Överföres					2380	50	2450	-

PETERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2380	50	2450	-
		ca 10 % med					269	50	2650	-
		Dikessträckan E-F.								
9+66 - - 7+94	172	Inköp av 18" cementrör m.	172	5,25	903	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	172	2,-	344	-	1247	-		
Tills.	172	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 8+96 och 7+94, st.	2	60,-			120	-		
		För eförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					133	-	1500	-
		Dikessträckan F-G.								
7+94 - - 6+6	188	Inköp av 18" cementrör m.	188	5,25	987	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	188	2,25	423	-				
6+6-4+18	188	Inköp av 18" cementrör m.	188	5,25	987	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	188	2,50	470	-	2867	-		
Tills.	376	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		Överföres					2867	-	6600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2867	-	6600	-
		pålarna 7+14, 6+42, 6+6,								
		5+17 och 4+18,	st. 5	60,-	300	-				
		Brunn med 40" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid påle								
		4+48,	st. 1	90,-	90	-	390	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					343	-	3600	-
		Dikessträckan G-H.								
4+18 - 3+56	62	Inköp av 15" cementrör, m.	62	4,-	248	-				
		schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	62	2,-	124	-	372	-		
Tills.	62	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid påle								
		3+56	st. 1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					68	-	500	-
		Dikessträckan H-I.								
3+56 - 1+78	178	Inköp av 15" cementrör m.	178	4,-	712	-				
		schaktning, rörens lägg-								
Övf.	178	Överföres			712	-			10700	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	178	Överfört			712	-			10700	-
		ning och höljning m.	178	2,25	400	50				
1+78-0=30	178	Inköp av 15" cementrör m.	178	4,-	712	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	178	2,50	445	-	2269	50		
Tills.	356	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 2+54 och 1+78, st.	2	45,-	90	-				
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 0+30 och 0=30, st.	2	60,-	120	-	210	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					270	50	2750	-
		Pikesträckan I-K.								
0=30-31+88	188	Inköp av 12" cementrör, m.	188	2,75	517	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	188	2,75	517	-				
31+88 - 33+80	192	Inköp av 12" cementrör m.	192	2,75	528	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	192	2,75	528	-	2090	-		
Tills.	380	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		Överföres					2090	-	13450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2090	-	13450	-
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 31, 31+88 och 32+								
		+78 st.	3	45,-	135	-				
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid påle								
		33+80 = 40 st.	1	60,-	60	-	195	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					215	-	2500	-
		Dikessträckan K-L:								
33+80- -34+84	104	Inköp av 10" cementrör m.	104	2,25	234	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	104	2,50	260	-				
34+84- -35+32	48	Inköp av 9" cementrör m.	48	2,-	96	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	48	1,50	72	-				
35+32- -35+41	9	Nybyggnad av trumma för all-								
		männa vägen Bärslöv-Åsby-								
		holm eller vägen Litt. P. 3								
		inom lagguda vägdistrikt.								
		Trumman skall utan ersätt-								
		ning från dikningsföreta-								
		gets sida utföras av vägdi-								
	161	Överföres			662	-			15950	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	161	Överfört			662	-			15950	-
		strikter genom dess vägsty-								
		relse, därvid styrelsen äger								
		beakta dels att trumman ej								
		får utföras av mindre rör								
		än 12", dels att trummans								
		inre underkant ej får ligga								
		högre än på höjden + 21,45								
		m.			-	-	662	-		
Tills.	161	meter,								
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid påle								
		34+84	st. 1	60,-	60	-				
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrumman vid pålarna								
		35+32 och 35+41, utföres								
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida av								
		vägdistriktet genom dess								
		vägstyrelse	st. 2		-	-	60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					78	-	800	-
		Överföres							16750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							16750	-
		Sidoavlopp.								
		Diksesträckan D-D 1 .								
12+92-25-26+22	122	Inköp av 6" cementrör m.	122	1,35	164	70				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	122	2,-	244	-	408	70		
Tills.	122	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid påle 26+22 st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					46	30	500	-
		Diksesträckan K-K 1 .								
33+80-40-48+49	49	Inköp av 6" cementrör m.	49	1,35	66	15				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	49	1,50	73	50				
40+49-48+58	9	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Bärslöv-Åsbyholm eller vägen Litt. P. 3 inom Luggude vägdistrikt. Trumman skall utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av väg-								
Övf.	58	Överföres			139	65			17250	-

PETTERSONSKA BOKTRYCK. AB. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	58	Överfört			139	65			17250	-
		distriktet genom dess väg-								
		styrelse, därvid styrelsen								
		äger beakta dels att trum-								
		man ej får utföras av mind-								
		re rör än 12", dels att								
		trummans inre underkant ej								
		får ligga högre än på höj-								
		den + 20,85 m.			-	-	139	65		
Tills.	58	meter.								
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrummen vid pålarna								
		40+49 och 40+58, utföras								
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida av								
		vägdistriktet genom dess								
		vägstyrelse	st.	2			-	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					10	35	150	-
					Summa kostnad				17400	-

Längd ~~XXXX~~ m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
523		Dikessträckan A-B-C			1350	-				
133		D:o C-D			1100	-				
326		D:o D-E			2650	-				
172		D:o E-F			1500	-				
376		D:o F-G			3600	-				
62		D:o G-H			500	-				
356		D:o H-I			2750	-				
380		D:o I-K			2500	-				
161	2291	D:o K-L			800	-	16750	-		
		Sidoavlopp.								
122		Dikessträckan $D-D^1$			500	-				
58	180	D:o $K-K^1$			150	-	650	-		
Summa	2471	meter.		Summa kostnad			17400	-		

Fjärestad den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. E.FTR. SKARA

379200

Handl. E.No d. 1/10 38

Arbetsbeskrivning. **Bil. Litt. C.**

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
							Huvudavlopp.
							Dikesströkan A-B-C.
17+50	-	1,10				6,58	Upprensning av nuv. öppet avlopp mellan pålarna 17+50 och 15+50.
17	50	1,20					
16+50	50	1,30					
16	50	1,50					
15+50	50	1,65				6,98	
15+50	-	1,55				7,08	21" rör mellan pålarna 15+50 och 14+27.
15	50	1,55					
14+50	50	1,65					
14+27	23	1,60				7,45	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i V. dikeskanten vid påle 14+34; belägen på höjden + 9,64 m.
	Summa 323 meter.						
							Dikesströkan C-D.
14+27	-	1,55				7,50	Fixpkt.: Se ovan. 18" rör mellan pålarna 14+27 och 12+92.
14	27	1,60					
13+50	50	1,60					
13	50	1,85					
12+92	8	1,85				8,31	
	Summa 135 meter.						
							Dikesströkan D-E.
12+92	-	1,85				8,31	18" rör mellan pålarna 12+92 och 9+66.
12+50	42	1,80					
övf.	42						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	42						
12	50	1,70				7 : 1000	
11+69	31	1,85				9,17	
11+50	19	1,95					
11	50	1,70				5 : 1000	
10+75	25	1,65				9,64	
10+50	25	1,65					
10	50	1,60				4 : 1000	
9+66	34	1,60				10,08	
Summa	326	meter.					
		Dikessträckan E-F.					
9+66	-	1,60				10,08	18" rör mellan pålarna 9+66 och 7+94.
9+50	16	1,65				4:1000	
8+96	54	1,65				10,36	
8+50	46	1,70				3:1000	
7+94	56	1,85				10,67	
Summa	172	meter.					
		Dikessträckan F-G.					
7+94	-	1,85				10,67	18" rör mellan pålarna 7+94 och 4+18.
7+50	44	2,20					
7	50	2,05				3:1000	
6+50	50	1,65					
6+6	44	1,70				11,23	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i ägovägens S. sida, 4,5 m. V. om dikets västra kant, belägen på höjden + 13,39 m.
6	6	1,75					
Övf.	194						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	194						
5+50	50	1,65				2:1000	
5	50	1,65					
4+48	52	1,70				11,54	
						2:1000	
4+18	30	1,75				11,61	
Summa	376	meter.					
		Dikessträckan G-H.					
4+18	-	1,70				11,66	15" rör mellan pålarna 4+18 och 3+56.
4	18	1,50				15:1000	
3+56	44	1,80				12,59	
Summa	62	meter.					
		Dikessträckan H-I.					
3+56	-	1,80				12,59	15" rör mellan pålarna 3+56 och 0=30.
3+50	6	1,90				13:1000	
3	50	1,70					
2+54	46	1,60				13,92	
2	54	1,80				10:1000	
1+78	22	1,70				14,68	
1+50	28	1,80					
1	50	1,70				7:1000	
0+50	50	1,85					
0+30	20	1,50				15,72	Fixpkt.; Kors och järndubb i jordfast sten i ägogränsen mellan Bårslöv 9[6] och Fjärestad 10[1]; belägen på höjden + 18,- m.
0=30	30	1,55				7:1000 15,93	
Summa	356	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan I-K.					
0=30	-	1,45				16,01	12" rör mellan pålarna 0=30 och 33+80.
30+50	50	1,85				*10:1000*	
31	50	1,85				17,01	
+50	50	1,80				*10:1000*	
+88	38	1,65				17,89	
32	12	1,65					
+50	50	1,65					
33	50	1,55				*11:1000*	
+50	50	1,65					
+80	30	1,60				20,-	
Summa	380	meter.					
		Dikessträckan K-L.					
33+80	-	1,55				20,05	10" rör mellan pålarna 33+80 och 34+84.
34	20	1,80				6;1000	
+50	50	1,80					
+84	34	1,40				20,67	
+84	-	1,35				20,72	9" rör mellan pålarna 34+84 och 35+32.
35	16	1,35				*14:1000*	
+32	32	1,30				21,40	12" rör mellan pålarna 35+32 och 35+41.
+41	9	1,55				21,45	Fixpkt.: Kors och järndubb i loga tillhörig Bårslöv 12, vid S. portens V. grundsten, 0,15 m. över marken; belägen på höjden + 23,18 m.
Summa	161	meter.					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sidoavlopp.					
		Dikesstråckan D-D 1.					
12+92= =25	-	1,75				8,43	6" rör mellan pålarna 12+92 = 25 och 26+22.
25÷50	50	2,-				3:1000	
26	50	1,60					
+22	22	1,45				8,80	
Summa	122	**meter.**					
		Dikesstråckan K-K 1.					
33+80= =40	-	1,50				20,11 14:1000	6" rör mellan pålarna 33+80=40 och 40+49.
40+49	49	1,65				20,80	12" rör mellan pålarna 40+49 och 40+58.
40+58	9	1,65				20,85	
Summa	58	**meter.**					

Sammandrag.

Huvudavlopp.

Längd m.		
323		Dikesstråckan A-B-C
135		" C-D
326		" D-E
172		" E-F
376		" F-G
62		" G-H
356		" H-I
380		" I-K
161	2291	" K-L
Övf.	2291	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	2291						
		Sidoavlopp.					
122		Dikessträckan D-D^1					
58	180	"		K-K^1			
Summa	2471 meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas.

Att ommurningen vid påle 15+50 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m.

PETTERSONSKA BOKTR. ST:H

djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inbuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av

förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämn med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingenIören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Fjärestad den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 22 september 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fjärestad n:ris 7 och 10 m.fl. hemman uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Fjärestad n:ris 7, 10, 11, 19 och 20 samt Fjärestadstorp n:ris 1, 2 och 3 uti Fjärestads socken ävensom Bårslöv n:ris 9 och 12 uti Bårslövs socken. Emot förrättningens handläggning har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det nu planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omkring 2,- km. öster om Fjärestads kyrka samt 3,- km. norr om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Hälsingborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n.

genom ett större floddike, vilket från avvägningspåle 0 = 30, belägen i gränsen mellan Fjärestads och Bårslövs socknar, avrinner söder ut mot Rån. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under synefärrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från påle 17+50 norr ut till och genom enskilda vägen från Fjärestad mot Stensnäs vid påle 14+27. Dikessträckan skall till hela sin längd följa det nuvarande floddiket. Delsträckan 17+50 - 15+50 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning av det nuvarande diket, delsträckan 15+50 - 14+27 som täckt ledning av 21" cementrör. Vid påle 15+50 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas.

2/ Dikessträckorna C-D, D-E och E-F från påle 14+27 norr ut till påle 7+94, belägen i gränsen mellan hemmanen Fjärestad nr 7 och Fjärestad nr 10. Samtliga dikessträckor skola till hela sin längd följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckta ledningar av 18" cementrör.

3/ Dikessträckan F-G från påle 7+94 norr ut till påle 4+18. Det nya

avloppet skall utföras som täckt ledning av 18" cementrör samt till hela sin längd följa det nuvarande öppna diket med undantag för sträckan 4+48 - 4+18. Denna delsträcka skall nämligen enligt förslaget upptagas i rak nyskärning.

4/ Dikessträckorna G-H och H-I från påle 4+18 öster och norr ut till påle 0 = 30, belägen i gränsen mellan Fjärestads och Bårslövs socknar. Det nya avloppet skall följa det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör.

5/ Dikessträckan I-K från påle 0 = 30 norr ut till påle 33+80. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning utmed rågången mellan fastigheterna Bårslöv 9^{8} och Bårslöv 12^{4} samt förläggas omedelbart öster om det öppna dike samt den vall med stengärde, som nu markera gränsen mellan omnämnda fastigheter. Den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

6/ Dikessträckan K-L från påle 33+80 öster och norr ut till och genom allmänna vägen från Bårslöv mot Åsbyholm vid påle 35+41. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 10" och 9" cementrör.

Sidoavlopp.

7/ Dikessträckan $D-D^{1}$ från påle 12+92 = 25 åt nordväst till påle 26+22, belägen i gränsen mellan fastigheterna Fjärestad 7^{18} och Fjärestad 7^{30}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör.

8/ Dikessträckan $K-K^{1}$ från påle 33+80 = 40 norr ut till och genom allmänna vägen från Bårslöv mot Åsbyholm vid påle 40+58. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 6" cementrör.

Brunnar skola utföras på platser och på sätt närmare framgår av

kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommärkning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och

hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande berör följande trummor för allmänna vägar inom Luggude vägdistrikt.

1/ Trumma för allmänna vägen från Bårslöv mot Åsbyholm eller vägen Litt. P. 3, belägen mellan pålarna 35+32 och 35+41 å dikessträckan K-L. Ny trumma skall byggas av cementrör med minst 12" inre diameter samt anslutningsbrunnar anordnas vid såväl uppströms- som nedströmssidan. Det skall åligga Luggude vägdistrikt att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trumma med till densamma hörande anslutningsanordningar.

2/ Trumma för allmänna vägen från Bårslöv mot Åsbyholm eller vägen Litt. P. 3, belägen mellan pålarna 40+49 - 40+58 å dikessträckan K-K^1. Ny trumma skall byggas av cementrör med minst 12" inre diameter samt anslutningsbrunnar anordnas vid såväl uppströms- som nedströmssidan. Det skall åligga Luggude vägdistrikt att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsanordningar.

Trumman för enskilda vägen från Fjärestad mot Stensnäs, belägen mellan pålarna 14+34 och 14+27 å dikessträckan A-B-C, torde kunna bibehållas i oförändrat skick, enär endast bottenläget skall något fördjupas samt en täckt ledning av 21" cementrör framdragas genom trumman. Skulle det mot förmodan visa sig nödvändigt att förstärka eller undermura trumman, skall detta arbete utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Dikningsföretaget berör även ett flertal enskilda ägovägstrummor, vilka måste bortrivas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, är det dock ej erforderligt att nu ersätta de borttagna trummorna, enär det kan antagas, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning ej skall utgå för jord, som möjligen kan komma att tagas i anspråk vid upprensning av den öppna dikessträckan 17+50 - 15+50, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka.

Skulle i samband med utförandet av det täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 17400,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 18555,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter

följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-64 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10310,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E, E-F och F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10200,- /1350+1100+2650+ +1500+3600/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 65-77 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1051,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-D^{1} upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2950,- /1350+1100+500/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 78-88 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2715,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan H-I upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikesträckan G-H. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3250,- /2750+500/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 89-108 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4207,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I-K och K-L upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 1000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300,- /2500+800+1000/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ägofigurerna 109-113 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 272,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikesträckan K-K^{1} upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 400,- kr. Kostnaderna för avdel-

ningens egen torrläggning hava beräknats till 550,- /150+400/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	18555,- kr.	17400,- kr.	0,937752.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	10310,- kr.	10200,- kr.	0,989330
II	1051,- "	2950,- "	2,806850
III	2715,- "	3250,- "	1,197053
IV	4207,- "	4300,- "	1,022106
V	272,- "	550,- "	2,022058.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	11361,- kr.	10700,- kr.	0,941818
I+II+III	14076,- "	13950,- "	0,991048
I+II+III+IV	18283,- "	17250,- "	0,943499
I+III	13025,- "	13450,- "	1,032629
I+III+IV	17232,- "	16750,- "	0,972028
I+III+IV+V	17504,- "	16900,- "	0,965493
III+IV	6922,- "	6550,- "	0,946258

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III+IV+V	7194,- kr.	6700,- kr.	0,931331
IV+V	4479,- "	4450,- "	0,993525.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna III, IV och V med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7194,- kr., påföras tillsammans kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 6700,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,931331.

Avdelningarna I och II med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11361,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 10700,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,941818.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 §

vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synеförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna synеförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. G/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäk-

ringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, bortagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lant-

bruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Framtida underhållet av den öppna dikessträckan 17+50 - 15+50 skall liksom hittills åligga "Dikningsföretaget nr 7 Fjärestad av år 1891".

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är berörande, alltid hålles i fullgott skick. Gör

någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två revisorer. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen, vilken är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med bistånd av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande, sedan revisorerna granskat desamma.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Fjärestad - - Bårslöv av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Fjärestads socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall erläggas med 27,85 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens

alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Fjärestad den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson Nils E. Svensson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fjärestads socken.				
2/3	11 1		Fjärestad; Kungl. Maj:t o. Kronan arr. Georg Larsson		1,2	988,-	1060,-
1/96	19 14		D:o ; Nils Edvardsson		3,4	1020,-	1240,-
1/2	20 1	gem.	D:o ; Greve Axel Wachtmeis-				
1	1 1	Fjärestatorp;	ter,				
7/8	2 1	ägo-	D:o ;				
3/4	3 1	vidd.	D:o arr. Hugo Trapp		5	1568,-	1960,-
23348/603744	7 19		Fjärestad; Sven Johansson	sök.	7-14, 65-70	7751,-	9620,-
5837/352,184	7 30		D:o ; Nils Lindahl	sök.	15-17, 71-77	3167,-	4100,-
5837/352,134	7 31		D:o ; Dens.	sök.	18-29	3794,-	5110,-
1/128	7 17		D:o ; Einar Malmström	sök.	30	102,-	120,-
3/128	7 16		D:o ; Dens.	sök.	31-39	2597,-	3740,-
1/160	7 14		D:o ; Dens.	sök.	40	136,-	160,-
1/160	7 15		D:o ; Dens.	sök.	41-43	1562,-	2120,-
2/3	10 1		D:o ; Tage Svensson	sök.	44-64	13804,-	18620,-
					78-86	6450,-	8880,-
			Bårslövs socken.				
7/48	ev 9 8		Bårslöv ; Sigfrid Bengtssons sterbhusdelägare		87-92	4947,-	6660,-
13/128	12 4		D:o ; Henning Lundqvist	sök.	93-98	5000,-	6760,-
1/72	ev 9 4		D:o ; Sven Nilsson		99,100, 112,113	2490,-	2920,-
34/640	12 6		D:o ; Oskar Kristiansson	sök.	101-103, 106-111	2595,-	3280,-
51/640	12 5		D:o ; Albert Nilsson	sök.	104,105	984,-	1160,-
				Summa		58955,-	77510,-

322800

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Rel. kostn. 0.941818	Rel. kostn. 0.931331				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
72,-	67,81					67,81	0,39	3,03		
220,-	207,20					207,20	1,19	9,26		
392,-	369,19					369,19	2,12	16,49		
1869,-	1760,26					1760,26	10,12	78,70		
933,-	878,72					878,72	5,05	39,27		
1316,-	1239,43					1239,43	7,12	55,37		
18,-	16,95					16,95	0,10	0,78		
1143,-	1076,50					1076,50	6,19	48,14		
24,-	22,60					22,60	0,13	1,01		
558,-	525,54					525,54	3,02	23,49		
4816,-	4535,80									
2430,-		2263,14				6798,94	39,07	303,84		
1713,-		1595,37				1595,37	9,17	71,31		
1760,-		1639,14				1639,14	9,42	73,26		
430,-		400,47				400,47	2,30	17,89		
685,-		637,96				637,96	3,67	28,54		
176,-		163,92				163,92	0,94	7,31		
18555,-	10700,-	6700,-				17400,-	100,-	777,69		

9,44

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Fjärestad den 7 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

N. Oskar Nilsson Nils E. Svensson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

av. apod. 2

2/2 40

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 6/4 1940
godkänd den 12/4 1940

M 2·0620

6102

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 januari 1940 **för** "Dikningsföretaget Fjärestad - Bårslöv av år 1938" i Fjärestads och Bårslövs socknar av

MALMÖHUS LÄN

2 k. kand.
2 utf.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av niotusenetthundratjugo (9.120) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** + och *dels* ett ***lån*** av niotusen (9.000) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ++ ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~xix~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~xiss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

+Statsbidraget minskat enl.Kungl.Lantbruksstns beslut den 20/4 1940 till 7.060 kr.
++ Lånet " " " " " " " " " 8.470 "

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
158139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning' icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fjärestad den 20 mars 1940.

Einar Malmström

Att lantbrukaren Einar Malmström,

Fjärestad nr 7 per Vallåkra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Nelleé
Lantbruksingeniör
Adress Malmö

Inga Sjöberg
Adress Fjärestad per Vallåkra

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 januari 1940.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2:12 God 20/4 1940
40

6101

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1940

V645

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 januari 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 9000,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9120,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Einar Malmström, Fjärestad per Vallåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 mars 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	14800,- kr.,
Förrättningskostnader	978,86 "
Summa kostnader	15778,86 kr.

Då kostnaderna vid statsunderstödets beviljande beräknats till 18378,86 kr., skall beviljat bidrag och lån alltså reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 21 mars 1940.

C. H. Nilsén

Statens lantbruksingeniör.

1940 den 20 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Fjärestad - Bårslöv av år 1938 i Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Lån 9.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 januari 1940. Lånet minskat den 20 april 1940 till 8.470 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bårslövs socken.			
Bårslöv	1/72	av 9 4	Sven Nilsson
"	7/48	av 9 8	Sigfrid Dongtssons storthus
"	13/128	12 4	Henning Lundqvist
"	51/640	12 5	Albert Nilsson
"	34/640	12 6	Oskar Kristiansson
Fjärestads socken.			
Fjärestad	1/160	7 15	Einar Malmström
"	3/128	7 16	Densamme
"	23343/603744	7 19	Sven Johansson
"	5837/352184	7 30	Johan Viktor Nilsson
"	5837/352184	7 31	Densamme
"	2/3	10 1	Tage Svensson
"	1/96	19 14	Nils Edvardsson

Stockholm den 20 april 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

11/1 40

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv av år 1938" uti Fjärestads och Bårslöva socknar, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånofond.

Bårslöva socken.

1/72	mtl. Bårslöv		av 9 4/8 kr;	Sven Nilsson,
7/48	"	"	av 9 kr;	Sigfrid Bengtssons sterbhusdelägare,
13/128	"	"	12 4/8 kr;	Henning Lundqvist,
51/640	"	"	12 5/8 kr;	Albert Nilsson,
34/640	"	"	12 6/8 kr;	Oskar Kristiansson.

Fjärestads socken.

~~1/160~~	~~mtl. Fjärestad~~		~~7~~ 14 kr;	~~Einar Malmström,~~
1/160	"	"	7 15/8 kr;	Dens.,
3/128	"	"	7 16/8 kr;	Dens.,
~~1/128~~	~~"~~	~~"~~	~~7~~ 17 kr;	~~Dens.,~~
23348/603744	"	"	7 19/8 kr;	Sven Johansson,
5837/352184	"	"	7 30/8 kr;	~~Nils Lindahl,~~ Johan Bildtén Nilsson
5837/352184	"	"	7 31/8 kr;	Dens.,
2/3	"	"	10 1/8 kr;	Tage Svensson,
1/96	"	"	19 14/8 kr;	Nils Edvardsson.

Malmö 1 november 1938.

C.H. Nauw.

Statens lantbruksingenjör.

Strykningar med blått vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen /Kl

6102

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN Inskrift.
30 MRS. 1940

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fjärestad-Bårslöv av år 1938" uti Fjärestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Einar Malmström eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Tage Svensson, båda med postadress Fjärestad per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Fjärestad den 7 september 1938.

1. Sven Johansson
2. Nils Lindahl
3. Einar Malmström
4. Tage Svensson
5. Henning Lundkvist
6. Oskar Kristiansson
7. Albert Nilsson.

Att Sven Johansson, Nils Lindahl, Einar Malmström, Tage Svensson, Henning Lundkvist, Oskar Kristiansson och Albert Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

8. Sven Nilsson
9. Nils Edvardsson
10. Oscar Assarsson, 11. Ivar Bengtsson, 12. Anna Bengtsson

Att Sven Nilsson, Nils Edvardsson, Oscar Assarsson, Ivar Bengtsson och Anna Bengtsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

L. Andolf Nilsson
Kontrollassistent
Kingelstad

Ida Malmström
Fru
Fjärestad.