KOPIA

Blad 1.
Plan.

DIARIE NR 13119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL 1938

Förslag
till
"Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938"
uti Gylle socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1938 av
Claes Henric Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Fixpunkt + 21.48

Fixpunkt + 25.19

Fixpunkt + 15.-

Fr. Gårdarp Fixpunkt + 23.

Till Tegelsen.

Fr. Hammarlövs s:n.
Gylle s:n.

Fr. Hammarlövs s:n.
Gylle s:n.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M 3·0622

JTN. Nr 001
Vidimeras
ex officio
C. H. Wallén. 1


Nr 549 Malmöhus 3 rote

KOPIA

Förslag
till
"Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938"
uti Gylle socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1938 av
Claes Henric Wallén
Statens lantbruksingenjör

Blad 2.
Profil- och sektionsritningar.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Sittningsarkiv.



M 3*0622

Vidimerad ex officio
LTN. Nr 002
Ebb. Wallén 2
Nr 549 Malmöhus 3 mts

KOPIA

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar m.m.


Förslag till "Dikningsföretaget Gylle nr:is 5 och 10 av år 1938" uti Gylle socken av Malmöhus län


Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Claes-Henric Wallin

Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv.






Förslag till brunn med 24" inre diam. och särskilt intag för dagvatten, vid påle 50+40

Skala 1:50.




Förslag till brunn med 40" inre diam.; vid påle 17+80.

Skala 1:50.



Typritning för brunn med 32" inre diameter.

Skala 1:50.




Typritning för brunn med 24" inre diameter.

Skala 1:50.

Förslag till ommurning av utloppet vid påle 6.

Skala 1:50



Skala 1:50

KTN. Nr 003
M 3:0622
Vidimeras ex officio.

M 3*0622

13445

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10

av år 1938"

uti Gylle socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, fått i arbetsplanen skall införas framtida underhållet av arbetet å sträckan A-B, i enlighet med vad å påföljande sida med svart bläckpenna utmärkas.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10

av år 1938"

uti Gylle socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Gylle socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget strax söder och väster om Gylle kyrka samt c:a 1,- km. väster om Fjärdingslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Svedala-Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels ängsmark, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 19 april 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 15 november 1938, varefter förrättningen avslutades den 24 november samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 24 november 1938 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 15/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 97,02 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling. Arrendatorn av lönebostället 1 mtl. Gylle 14 1/1 har av Lunds Stiftsnämnd erhållit tillstånd /Bil. V/ att ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträcker, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 45,02 ha inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	42,98 ha	-,59 ha	43,57 ha
Endast bidragssökande	1,40 "	-,05 "	1,45 "
Summa	44,38 ha	-,64 ha	45,02 ha.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	21500,- kr.	20859,74 kr.	640,26 kr.
Syneförrättning	944,24 "	916,10 "	28,14 "
Betänkande	185,62 "	180,09 "	5,53 "
Domstolsavgift	34,41 "	33,38 "	1,03 "
Summa	22664,27 kr.	21989,31 kr.	674,96 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 503,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen 89086,- kr.

Jordvärde före torrläggningen	66143,-	kr.
Värdeförhöjning	22943,-	"
Kostnad	22664,27	"
Rel. kostnad	0,99	
Bidrag i % av kostnaderna	49,65	.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	85856,-	kr.
" före "	63594,-	"
Värdeförhöjning	22262,-	"
Kostnad	21989,31	" .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	3230,-	kr.
" före "	2549,-	"
Värdeförhöjning	681,-	"
Kostnad	674,96	" .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 11250,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 11070,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag ur Lunds Stiftsnämnds protokoll den 10 februari 1939	Bil. V
Avskrift av förmynderskapsprotokoll	Bil. VI
Fullmakt	Bil. VII
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VIII
Arvodesräkningar	Bil. IX och X
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i tre blad.	

Malmö 1 februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Lylle socken			
7/16	8^3	Lylle; Anders Hansson	1-19	-94	
1/32	5^3	Do; Dens.	26-31	-46	-05
10.2 27/32	5^2	Do; Ture Törnsson o. hans omynd. bröder Gustaf Bernhard Törnsson	13-25 b, 33-75, 95-110, 114-127	26 35	-34
10.2 3/8	10^3	Do; Des.	76-94, 128-143, 144-151	9 64	-25
5 1	14^1	Do; Lövebost. j. kyrkoherdebostället, av C. W. Smith	111-113	1 33	
30.4 191/2520	10^7	Do; Fröken Kerstin Larsson och Ture Timsson, av Tage Timsson	152-163	1 83	
30.4 191/2520	10^6	Do; Des.	164-179	3 83	
		Summa		44 38	-64

Relativ kostnad 0.99.

Bidrag i % av kostnaderna 49.65.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 %-av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
432 -		406 16	17 85	3 51	- 65	428 17	212 59	- -	söker ej lån
249 -		234 10	10 29	2 02	- 38	246 79	122 53	- -	söker ej lån
13866 -		13036 47	572 49	112 54	20 86	13742 36	6823 08	6919 28	
5585 -		5236 37	230 02	45 22	8 38	5519 99	2740 68	2779 31	
640 -		601 71	26 44	5 20	- 96	634 31	314 93	319 38	
735 -		672 09	29 46	5 79	1 08	708 42	351 73	356 69	
1436 -		1313 10	57 69	11 34	2 10	1384 23	687 27	696 96	
22943 -		21500 -	944 24	185 62	34 41	22664 27	11252 81	11071 62	

Malmö i februari 1939.
C. H. Walldén
Statens lantbrukskonsulent.

Bil. II

Sammandrag av kostnaderna

Diknings-kostnader		18350.- x)
Expropriation	944.24 kr.	~~21500.-~~ kr.
Betänkande	185.62 "	
Domstolsavgift	34.41 "	1164.27 "
	Summa	22664.27 kr.

Malmö i Februari 1939.
C. H. Walldén
Statens lantbrukskonsulent.

x) Kostnaderna upptagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19514 kronor 27 öre varav på lântagarnas andel 18932 kronor 74 öre.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Eriksson.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Gylle socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Ture Sörensson, Lundhög per Fjärdingslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Gylle den 24 november 1938.

1. Sv. Svensson

förmyndare för Gustaf Sörensson.

2. Ture Sörensson

3. Kerstin Larsson

gm Tage Trulsson

4. Ture Trulsson

gm Tage Trulsson.

Bevittnas:

C.H. Wallér

Lantbruksingeniör.

Malmö.

Teodor L. Persson

Skiftesgodeman

Torshög, Fjärdingslöv.

5. F.C. Smith.

Bevittnas:

Thure Andersson

Kyrkoadjunkt

Gylle, Fjärdingslöv.

Gertrud Andersson

Fru

Gylle, Fjärdingslöv.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 november 1938 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Gylle socken, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 februari 1939.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 762 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 10 februari 1939.

§ 2. I till stiftsnämnden inkommen skrivelse hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 1 mantal Gylle nr 14 i Gylle socken, C.F. Smith, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938", i Gylle socken belöpte på ovannämnda boställe - anhållit om godkännande av C.F. Smiths åtgärder.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden att lämna det av lantbruksingeniören C.H. Wallér begärda godkännandet, varom protokollsutdrag meddelas. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén

Bil. VI.

Avskrift.

Förm. bok. nr 6628.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet hållet vid lagtima hösttinget med Oxie och Skytts härad i Malmö den 29 september 1932.

§ 23.

Sedan häradsrätten förut idag under nr 216 i domboken förklarat hemmansägaren Gustaf Sörensson å Lundhög, Fjärdingslöv, omyndig,

Så förordnades nu hemmansägaren Sven Svensson, Björkliden, Vallby, jämlikt eget åtagande, till förmyndare för den omyndigförklarade.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Gylle socken.

På häradsrättens vägnar:

Arvid Lüzell

Rätt avskrivet, intyga:

Edith Lindgren D. Strandell.

Bil. VII.

FULLMAKT

för lantbrukaren Tage Trulsson, Fridhem per Fjärdingslöv eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl. fastigheter uti Gylle socken och Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Trelleborg och Hallsjö den 30 november 1938.

Kerstin Larsson Ture Trulsson

Bevittnas:

Carolina Matsson Nils Persson.

Bil. VIII.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Gylle socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Gylle socken.

27/32	mtl.	Gylle	5 2	Ture Sörensson och hans omynd. broder Gustaf Bernhard Sörensson,
3/8	"	"	10 3	Des.,
191/2520	"	"	10 6	Fröken Kerstin Larsson och Ture Trulsson,
191/2520	"	"	10 7	Des.,
1	"	"	14 1	Lönebost., f. kyrkoherdebostället, arr. C.F. Smith.

Malmö i februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras ex officio:

C.H. Wallér

Bil. IX.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Gylle n:rs 5 och 10 av år 1938"
inom Gylle sock ne
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefärrättningshandlingarna ~~à~~	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2+5×0.50+2×0.40+3) ~~à~~	8	30
Upprättande av ansökningshandlingar, skrivelse till lantmäterimyndigheten m. m. dagar 3/4 "	9	—
Kopia av plankartan å väv (51.79-4.78)	47	01
" " profiler och sektioner } 0.75(33.95+18)	38	96
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (80+5+12) 0.55	53	35
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar o. 2 häften betänkande	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Förteckning över fastigheter, till vilkas tomläggning sökes lån	3	—
Summa Kronor:	185	62

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 25 februari 1939

C. A. Nallei

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB.
356933

M 3*0622

13445

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL 1940

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10
av år 1938"
uti Gylle socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10


av år 1938"

uti Gylle socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl. fastigheter uti Gylle socken av Malmöhus län.

År 1938 den 15 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Teodor L. Persson, Torshög och Otto Svensson, Kulladal, båda med postadress Fjärdingslöv, hos lantbrukaren Ture Sörensson, Lundhög, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl. fastigheter uti Gylle socken av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 15 oktober 1938 översänt till pastorsämbetena i Gylle och V. Vemmerlövs församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 23 oktober 1938 /Bil. nris 2 och 3/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande den ecklesiastika fastigheten 1 mtl. Gylle $1\frac{1}{4}$ uti Gylle socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av den utfärdade kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 18 oktober 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 oktober 1938 översänt underrättelser om förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Ture Sörensson, Lundhög, äg. tillsammans med sin omyndige broder Gustaf Bernhard Sörensson 27/32 mtl. Gylle 5^{2} och 3/8 mtl. Gylle 10^{3} uti Gylle s:n. Ture Sörensson äger 360/768 mtl. Gylle av 5^{2} /27/256 + 45/256 + 9/96 + 9/96/ och 40/192 mtl. Gylle av 10^{3} /3/64 + 5/64 + 1/24 + 1/24/. Gustaf Bernhard Sörensson äger 288/768 mtl. Gylle av 5^{2} /27/256 + 45/256 + 9/96/ och 32/192 mtl. Gylle av 10^{3} /3/64 + 5/64 + 1/24/.

Fröken Kerstin Larsson, Nygatan 60, Trelleborg, och lantbr. Ture Trulsson, Hallsjö per Trelleborg, äg. tillsammans 191/2520 mtl. Gylle 10^{4}, 191/2520 mtl. Gylle 10^{5}, 191/2520 mtl. Gylle 10^{6}, 191/2520 mtl. Gylle 10^{7} och 431/2520 mtl. Gylle 10^{9}, utgörande tillsammans 239/504 mtl. Gylle nr 10, genom Ture Trulsson.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Tage Trulsson, Fridhem per Fjärdingslöv, arr. Kerstin Larsson och Ture Trulsson tillhöriga fastigheter.

Lantbr. Sven Svensson, Björkliden, Vallby, förmyndare för Gustaf Bernhard Sörensson.

Lantbr. C.F. Smith, Gylle boställe, arr. Lönebostället, f. kyrkoherdebostället 1 mtl. Gylle 14^{1} uti Gylle s:n.

Lantbr. Anders Hansson, Grönadal per Fjärdingslöv, äg. 7/16 mtl. Gylle 8^{3}, 1/32 mtl. Gylle 5^{3} samt 1/4 mtl. Gylle 7^{2} uti Gylle s:n.

Åkeriägaren Johan S. Jönsson, Ripagatan, Trelleborg, äg. 497/1584 mtl. V. Vemmerlöv 1^{6}, 217/14256 mtl. V. Vemmerlöv 1^{9}, 217/14256 mtl. V. Vemmerlöv 1^{10} och 217/14256 mtl. V. Vemmerlöv 1^{11}, allt uti V. Vemmerlövs s:n.

Herr Hans Arnold Hansson, fröken Blenda Alfhild Hansson och herr Anders

Lennart Hansson, Understorp, äg. tillsammans fastigheten Understorp 1:1 uti Vemmerlövs s:n genom Anders Hansson, förmyndare för Anders Lennart Hansson.

Gemensamma kyrkorådet i Hammarlöv, V. Vemmerlövs, Gylle och Kyrkeköpinge pastorat genom lantbr. Albert Jönsson, Ö. Värlinge, enl. protokollsutdrag /Bil. nr 5/.

Stiftsnämnden i Lund genom boställsnämndsordföranden, lantbr. Axel Tonning enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Oxie och Skytts vägdistrikt gn v. ordf. i dess vägstyrelse, överlärarem P. Aulin i Anderslöv /Bil. n:ris 7 och 8/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, vilka torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsman-

nen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Sträckan 9+57 - 20+47.

2/ " 9+57 = 50 - 50+40.

3/ " 17+89 = 30 - 38+42.

4/ " 17+89 = 40 - 42+16.

Dessutom torde det nuvarande avloppet nedströms 9+57 upptagas i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall. Samtliga avlopp borde upptagas som täckta diken åtminstone i den omfattning, de berörde sökandenas marker.

§ 6.

Herr Anders Hansson meddelade, att han år 1925 utfört en täckt ledning i sträckningen 6 - 8+23. Det nya avloppet hade utförts av 12" cementrör och under ledning av en för honom välkänd dikningsentreprenör, Josef Nilsson i Jordholmen. Hansson förklarade nu, att han ej hade något att invända mot att avlopp från sökandenas marker tillkopplades omnämnda

12" ledning under förutsättning, att inga skador i form av översvämningar därigenom tillskyndades hans egendom.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att dikningsföretagets genomförande i den omfattning, som av sökandena påyrkats, nödvändiggjorde att den nuvarande trumman för allmänna vägen mellan 13+92 och 14+6 /vägen Gylle - - V. Vemmerlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad och Oxie och Skytts vägdistrikt/ ombyggdes. Herr Ture Sörensson förklarade i anledning härav, att den nuvarande trumman troligen tillkommit på 1880-talet eller i samband med den dränering, som då utfördes å hans egendom. Förslag till dräneringen hade enligt förefintlig karta upprättats år 1881.

§ 8.

Ombudet för Oxie och Skytts vägdistrikt, överläraren P. Aulin, förklarade, att vägstyrelsen skulle i egen regi ombygga trumman till de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Föreläge beträffande tiden för trummans tillkomst sådana förhållanden, att vägdistriktet vore skyldigt utan ersättning ombygga densamma, skulle vägstyrelsen göra detta utan att påfordra ersättning från dikningsföretagets sida.

§ 9.

Till protokollet skulle anteckna, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 160,- kr. till Ture Sörensson och 12,- kr. till Tage Trulsson.

§ 10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-

tekoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Ture Sörensson, Lundhög torsdagen den 24 innevarande november kl. 10 f.m.

Gylle den 15 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Teodor L. Persson, Otto Svensson.

Gode män.

År 1938 den 24 november inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Ture Sörensson, Lundhög, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Lantbr. Ture Sörensson, Lundhög.

Fröken Kerstin Larsson, Nygatan 60, Trelleborg, och lantbr. Ture Trulsson, Hallsjö per Trelleborg, gn Tage Trulsson, Fridhem.

Lantbr. Sven Svensson, Björkliden, Vallby, såsom förmyndare för Gustaf Bernhard Sörensson.

Lantbr. Anders Hansson, Grönadal per Fjärdingslöv.

Herr Hans Arnold Hansson, Fröken Blenda Alfhild Hansson och herr Anders Lennart Hansson, Understorp, gn Anders Hansson, förmyndare för Anders Lennart Hansson.

Stiftsnämnden i Lund gn boställsnämndsordföranden, lantbr. Axel Tenning enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptа-

gande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 15.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Ture Sörensson, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Ture Sörensson, Lundhög, tillika ordförande och verkställande ledamot, och Tage Trulsson, Fridhem, båda med postadress Fjärdingslöv.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av styrelsens ordförande och

alltså inom trettio dagar tillställas Ture Sörensson för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 18.

Överlämnades till Ture Sörensson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Förrättningsmannen utbetalade till Ture Sörensson 160,- kr. och till Tage Trulsson 12,- kr., utgörande ersättning för hantlangning m.m. under syneförrättningen.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Gylle den 24 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Teodor L. Persson, Otto Svensson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att

jämlikt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande fastigheterna 65/1632 mtl. nr 8 Gylle, 239/504 mtl. nr 10 Gylle samt Lundhög nr 1 uti Gylle socken av Malmöhus län.

Vilka fastigheter som komma att beröras av förrättningen torde först vid förrättningarna kunna utrönas.

Gylle per Fjärdingslöv den 14 april 1938.

Kerstin Larsson, Ture Trulsson.

Ture Sörensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Britta Zinn Nils Persson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman A. Adler

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl. hemman uti Gylle socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Ture Sörensson, Lundhög, tisdagen den 15 november 1938, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädes-

komma personligen eller genom laglig en befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Gylle n:ris 5, 7, 8, 10, 13 och 14 uti Gylle socken samt Understorp nr 1 och V. Vemmerlöv nr 1 uti V. Vemmerlövs socken, dels allm. vägen Gylle - V. Vemmerlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad av Oxie och Skytts vägdistrikt.

Malmö den 15 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23.10.1938 för Gylle församling i Gylle kyrka betygar:

Thure Andersson

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl. fastigheter uti Gylle socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Ture Sörensson, Lundhög, tisdagen den 15 november 1938 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom laglig en befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Gylle n:ris 5, 7, 8, 10, 13 och 14 uti Gylle socken samt Understorp nr 1 och V. Vemmerlöv nr 1 uti V. Vemmerlövs socken, dels allm. vägen Gylle - V. Vemmerlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad av Oxie och Skytts vägdistrikt.

Malmö den 15 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse uppläst i V. Vemmerlöv kyrka sönd. d. 23 & 30 okt. betygar:

Elvir Nilsson

p.l.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl. fastigheter uti Gylle socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Gylle församling, /kungörelse/,	Fjärdingslöv	15/10 1938
Pastorsämbetet i V. Vemmerlövs församling, /kungörelse/,	Skytts Vemmerlöv	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Teodor L. Persson /god man/,	Torshög, Fjärdingslöv	" "
Lantbr. Otto Svensson /god man/,	Kulladal, "	" "
Lantbr. Ture Sörensson,	Lundhög, "	19/10 "
Lantbr. Ture Trulsson,	Hallsjö, Trelleborg	" "
Fröken Kerstin Larsson,	Nygatan 60, "	" "
Lantbr. Tage Trulsson,	Fridhem, Fjärdingslöv	" "
Lantbr. Anders Hansson,	Grönadal, "	" "

1.	2.	3.
Lantbr. F.C. Smith, Gylle,	Fjärdingslöv	19/10 1938
Lantbr. Olof Hansson, Gylle,	"	" "
Åkeriägaren Johan S. Jönsson, Ripagatan 14,	Trelleborg	" "
Herr Arnold Hansson, Understorp nr 1,	Fjärdingslöv	" "
Fröken Blenda Hansson, Understorp nr 1,	"	" "
Fru Hilda Hansson, Understorp nr 1,	"	" "
Lantbr. Sven Svensson, Björkliden,	Vallby	" "
Kyrkorådet i Hammarlövs, V. Vemmerlövs, Gylle och Kyrkoköpinge pastorat,	Skytts Vemmerlöv	" "
Stiftsnämnden,	Lund	" "
Oxie och Skytts vägstyrelse,	Malmö	" "

Malmö den 19 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Utdrag ur protokoll fört vid

pastoratsstämma med Hammarlövs pastorat

d. 5/12 1937.

§ 3.

Att såsom pastoratets ombud närvara vid ev. förrättningar som boställsnämnden & stiftsnämnden förordna under år 1938 valdes: Lantbruk. Arvid Tenning med lantbr. Albert Jönsson som suppleant.

Som ovan

Elvir Nilsson

ordf.

Justeras:

Erik Lassing H. Lippe

Justeringen tillkännagiven d. 12/12 1937.

Rätt utdrag betygar:

Elvir Nilsson.

Bil. nr 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1906 S.

Från statens lantbruksingeniör C. Wallér, Malmö, har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl. fastigheter uti Gylle socken kommer att äga rum hos lantbrukaren Ture Sörensson, Lundhög, tisdagen den 15 november 1938 kl. 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället 1 mtl. Gylle nr 14 i Gylle socken.

Det tillkommer Hammarlövs pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället.

Lantbrukaren Axel Tenning, Skytts Tommarp, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 24 oktober 1938.

Enligt uppdrag:

Gerda Göransson.

Bil. nr 7.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Oxie och Skytts vägdistrikt å tingshuset i Malmö den 1 april 1937.

Närvarande: Ordföranden, lantbrukaren Göran Göransson å Dala,
Vice ordföranden, överläraren P. Aulin i Anderslöv,
Länsstyrelsens ledamot, överingeniören H. Härstedt i Svedala,
Järnsvarvaren Hans Pålsson därstädes och
Landstingsmannen Ferd. Fredgardh å Fredshög.

Härjämte voro tillstädes vägingeniören i länet, kapten E. Augustinsson, samt vägmästaren A. Gislesson.

Vid protokollet undertecknad, vägstyrelsens sekreterare.

Sammanträdet var ajournerat från den 25 sistlidna mars.

. . . . . .

§ 7.

Vägstyrelsen uppdrog åt sin ordförande, lantbrukaren Göran Göransson å Dala, att själv eller genom ombud, som han kunde utse, företräda vägstyrelsen i mål vid domstol och ämbetsmyndigheter; dock att när fråga vore om ärenden av större vikt styrelsen borde sättas i tillfälle att själv fatta beslut.

Vidare bemyndigades ordföranden att ensam utkvittera till vägdistriktet och vägstyrelsen adresserade postförsändelser.

. . . . . .

Vid protokollet;

E. Gullstrand.

Justerat;

Göran Göransson Hans Pålsson

P. Aulin Ferdinand Fredgardh H. Härstedt

Rätt utdraget, betyga:

Göran Göransson

T. Bengtsson.

Bil. nr 8.

Med stöd av mig genom vägstyrelsens beslut den 1 april 1937 givet bemyndigande, befullmäktigar jag härmed vice ordföranden i vägstyr. P. Aulin att företräda vägstyrelsen.

Malmö den 14 nov. 1938.

Göran Göransson

Vägstyrelsens ordförande.

Bevittnas:

T. Bengtsson Erik Appelberg.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Gylle socken.	**Avdelning I.**	
7/16	8 3		Gylle	**Anders Hansson.**	
				Åker, m.p.lättlora	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				Dike, imp.	4
				Tomt och trädgård	5
				Åker, m.p.lättlora	6
				D:o d:o	7
				Tomt och trädgård	8
				Grav, imp.	9
				D:o d:o	10
				Tomt och trädgård	11
				Åker, m.p.lättlora	12
				Summa	
27/32	5 2		Gylle	**Ture Sörensson och hans omynd. bro-der Gustaf Bernhard Sörensson.**	
				Åker, m.p.lättlora	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	10							1300	130	-	2000	200	-	700	70	-
							02									
	08							1900	152	-	3000	240	-	1100	88	-
	08							1300	104	-	2000	160	-	700	56	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	13							2300	299	-	3000	390	-	700	91	-
							01									
							02									
	12							2800	336	-	3000	360	-	200	24	-
	10							1900	190	-	2000	200	-	100	10	-
	94						05		1778	-		2210	-		432	-
	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
	32							1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
	20							1300	260	-	2000	400	-	700	140	-
	15							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	13							1300	169	-	2000	260	-	700	91	-
	93								1338	-		1860	-		522	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23a
				D:o d:o	23b
				Äng,	24
				Grav	25a
				Dike, imp.	25b
				Summa	
1/32	5 3		Öylle	Anders Hansson.	
				Grav, imp.	26
				Äng,	27
				Åker, m.p.lättlera	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93								1338	-		1860	-		522	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	23							1900	437	-	2000	460	-	100	23	-
	34							1900	646	-	2000	680	-	100	34	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
	07							1300	91	-	2000	140	-	700	49	-
	20							1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
	02							1300	26	-	2000	40	-	700	14	-
			03				02	1000	30	-	2000	60	-	1000	30	-
							01									
2	17		03				03		3376	-		4400	-		1024	-
							06									
			05					1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	12							1300	156	-	2000	240	-	700	84	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
	15							1900	285	-	2000	300	-	100	15	-
	46		05				06		771	-		1020	-		249	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			V. Vemmerlövs s:n.		
	1 1		Understorp	Hans Arnold Hansson, Blenda Alfhild Hansson och Anders Lennart Hansson.	
				Åker, vinner ej båtnad	32
			Gylle socken.	Avdelning II.	Summa
27/32	5 2		Gylle	Ture Sörensson och hans omynd. broder Gustaf Bernhard Sörensson.	
				Åker, m.p.lättlera	33
				D:o d:o	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				Vattenhåla, imp.	37
				Åker, m.p.lättlera	38
				D:o d:o	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08									
							08									
	19							1900	361	-	2000	380	-	100	19	-
	07							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	08							1900	152	-	2000	160	-	100	8	-
							07									
1	14							1900	2166	-	2000	2280	-	100	114	-
	46							1900	874	-	2000	920	-	100	46	-
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	10							1300	130	-	2000	200	-	700	70	-
	21							1000	210	-	2000	420	-	1000	210	-
	07							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
	78							1300	1014	-	2000	1560	-	700	546	-
	77							1600	1232	-	2000	1540	-	400	308	-
4	08						07		6699	-		8160	-		1461	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				D:o d:o	49
				D:o d:o	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				D:o d:o	54
				D:o d:o	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	08						07		6699	-		8160	-		1461	-
	74							1900	1406	-	2000	1480	-	100	74	-
	54							1600	864	-	2000	1080	-	400	216	-
	33							1300	429	-	2000	660	-	700	231	-
	18							1000	180	-	2000	360	-	1000	180	-
	64							1300	832	-	2000	1280	-	700	448	-
	18							1300	234	-	2000	360	-	700	126	-
1	06							1000	1060	-	2000	2120	-	1000	1060	-
	05							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	20							1300	260	-	2000	400	-	700	140	-
1	11							1600	1776	-	2000	2220	-	400	444	-
	33							1300	429	-	2000	660	-	700	231	-
	50							1000	500	-	2000	1000	-	1000	500	-
	14							1300	182	-	2000	280	-	700	98	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
	52							1900	988	-	2000	1040	-	100	52	-
	20							1300	260	-	2000	400	-	700	140	-
	73							1600	1168	-	2000	1460	-	400	292	-
	95							1600	1520	-	2000	1900	-	400	380	-
	40							1900	760	-	2000	800	-	100	40	-
	61							1300	793	-	2000	1220	-	700	427	-
13	76						07		20822	-		27520	-		6698	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	66
				Äng,	67
				D:o	68
				Grav, imp.	69
				Åker, m.p.lättlera	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
				Summa	
3/8	10 3		Gylle	Ture Sörensson och hans omynd. bro-	
				der Gustaf Bernhard Sörensson.	
				Äng,	76
				Åker, m.p.lättl.	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				Äng,	81
				D:o	82
				D:o	83
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	76						07		20822	-		27520	-		6698	-
	26							1000	260	-	2000	520	-	1000	260	-
			04					400	16	-	~~1500~~ 1100	44	-	700	28	-
			22					400	88	-	~~1500~~ 1100	242	-	700	154	-
							08									
	03							1000	30	-	2000	60	-	1000	30	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	54							1300	702	-	2000	1080	-	700	378	-
	28							1000	280	-	2000	560	-	1000	280	-
	23							1000	230	-	2000	460	-	1000	230	-
15	37		26				15		22860	-		31026	-		8166	-
			14					400	56	-	~~1500~~ 1100	154	-	700	98	-
	09							1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
	30							1300	390	-	2000	600	-	700	210	-
	13							1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
	20							1900	380	-	2000	400	-	100	20	-
			02					1300	26	-	1500	30	-	200	4	-
			01					1300	13	-	1500	15	-	200	2	-
			02					400	8	-	~~1500~~ 1100	22	-	700	14	-
	72		19						1171	-		1661	-		490	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	84
				D:o d:o	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				Summa	
				Avdelning III.	
3/8	10 3		Gylle	**Ture Sörensson och hans omynd. broder Gustaf Bernhard Sörensson.**	
				Åker, m.p.lättlera	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				Grav, imp.	92
				Åker, m.p.lättlera	93
				D:o d:o	94
				Summa	
27/32	5 2		Gylle	**Ture Sörensson och hans omynd. broder Gustaf Bernhard Sörensson.**	
				Åker, m.p.lättlera	95
				D:o d:o	96
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72		19						1171	-		1661	-		490	-
	02							1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	06							1300	78	-	2000	120	-	700	42	-
	22							1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
	35							1900	665	-	2000	700	-	100	35	-
1	37		19						2286	-		2961	-		675	-
	09							2000	180	-	2000	180	-	-	-	-
	19							1900	361	-	2000	380	-	100	19	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	40							1300	520	-	2000	800	-	700	280	-
							11									
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	23							1900	437	-	2000	460	-	100	23	-
1	34						11		2186	-		2680	-		494	-
	16							1900	304	-	2000	320	-	100	16	-
	33							1600	528	-	2000	660	-	400	132	-
	49								832	-		980	-		148	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
..			..	Överfört	
..			..	Åker, m.p.lättlora	97
..			..	D:o d:o	98
..			..	D:o d:o	99
..			..	D:o d:o	100
..			..	D:o d:o	101
				D:o d:o	102
				D:o d:o	103
				D:o d:o	104
..			..	D:o d:o	105
..			..	D:o d:o	106a
..			..	D:o d:o	106b
..			..	D:o d:o	107
				D:o d:o	108
..			..	D:o d:o	109
..			..	D:o d:o	110
..			..	Summa	
			Gylle socken.	Avdelning IV.	
1	14^{1}		Gylle	Lönebost., f. kyrkoherdebost., arr. C.F. Smith.	
..			..	Tomt och trädgård	111
..			..	Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49								832	-		980	-		148	-
	25							1300	325	-	2000	500	-	700	175	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
	33							1900	627	-	2000	660	-	100	33	-
	62							1900	1178	-	2000	1240	-	100	62	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	52							1300	676	-	2000	1040	-	700	364	-
	22							1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
	66							1600	1056	-	2000	1320	-	400	264	-
	48							1600	768	-	2000	960	-	400	192	-
	41							1900	779	-	2000	820	-	100	41	-
	01							2000	20	-	2000	20	-	-	-	-
	26							1600	416	-	2000	520	-	400	104	-
	53							1300	689	-	2000	1060	-	700	371	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	08							1900	152	-	2000	160	-	100	8	-
5	53								8942	-		11060	-		2118	-
	08							2500	200	-	3000	240	-	500	40	-
	08								200	-		240	-		40	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	112
				D:o d:o	113
				Summa	
27/32	5 2		Gylle	Ture Sörensson och hans omynd. bröder	
				Gustaf Bernhard Sörensson,	
				Åker, m.p.lättlera	114
				D:o d:o	115
				D:o d:o	116
				D:o d:o	117
				D:o d:o	118
				D:o d:o	119
				D:o d:o	120
				D:o d:o	121
				D:o d:o	122
				D:o d:o	123
				Äng	124
				Åker, m.p.lättlera	125
				D:o d:o	126
				D:o d:o	127
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08								200	-		240	-		40	-
	70							1300	910	-	2000	1400	-	700	490	-
	55							1800	990	-	2000	1100	-	200	110	-
1	33								2100	-		2740	-		640	-
	01							1300	13	-	2000	20	-	700	7	-
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	48							1000	480	-	2000	960	-	1000	480	-
	33							1300	429	-	2000	660	-	700	231	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
	26							1900	494	-	2000	520	-	100	26	-
	07							1900	133	-	2000	140	-	100	7	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	05							1300	65	-	2000	100	-	700	35	-
	12							1000	120	-	2000	240	-	1000	120	-
			05					500	25	-	1500	65	-	800	40	-
	34							1000	340	-	2000	680	-	1000	340	-
	50							1300	650	-	2000	1000	-	700	350	-
	75							1000	750	-	2000	1500	-	1000	750	-
3	28		05						4067	-		6625	-		2558	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	10 3		Gylle	Ture Sörensson och hans omynd. bro-	
				der Gustaf Bernhard Sörensson.	
				Åker, m.p.lättlera	128
				D:o d:o	129
				D:o d:o	130
				D:o d:o	131
				D:o d:o	132
				D:o d:o	133
				D:o d:o	134
				D:o d:o	135
				D:o d:o	136
				D:o d:o	137
				D:o d:o	138
				Äng	139
				Åker, m.p.lättlera	140
				D:o d:o	141
				D:o d:o	142
				D:o d:o	143
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							1900	608	-	2000	640	-	100	32	-
	54							1600	864	-	2000	1080	-	400	216	-
	50							1300	650	-	2000	1000	-	700	350	-
	82							1000	820	-	2000	1640	-	1000	820	-
	60							1300	780	-	2000	1200	-	700	420	-
	72							1000	720	-	2000	1440	-	1000	720	-
	02							1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	15							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	22							1300	286	-	2000	440	-	700	154	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	28							1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
			06					500	30	-	1300 ~~1500~~	78	-	800	48	-
	52							1000	520	-	2000	1040	-	1000	520	-
	16							1300	208	-	2000	320	-	700	112	-
	39							1600	624	-	2000	780	-	400	156	-
	27							1900	513	-	2000	540	-	100	27	-
5	71		06						7645	-		11498	-		3853	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Gylle socken.	**Avdelning V.**	
3/8	10 3		Gylle	**Ture Sörensson och hans omynd. bro-**	
				der Gustaf Bernhard Sörensson.	
				Åker, m.p.lättlera	144
				D:o d:o	145
				D:o d:o	146
				D:o d:o	147
				D:o d:o	148
				D:o d:o	149
				D:o d:o	150
				D:o d:o	151
				Summa	
191 2520	10 7		Gylle	**Fröken Kerstin Larsson och Ture-**	
				Trulsson,	
				arr. Tage Trulsson.	
				Åker, m.p.lättlera	152
				D:o d:o	153
				D:o d:o	154
				D:o d:o	155
				D:o d:o	156
				D:o d:o	157
				D:o d:o	158
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							1900	608	-	2000	640	-	100	32	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	04							1300	52	-	2000	80	-	700	28	-
	05							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	24							1000	240	-	2000	480	-	1000	240	-
	10							1300	130	-	2000	200	-	700	70	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	15							1900	285	-	2000	300	-	100	15	-
1	22								1877	-		2440	-		563	-
	06							1900	114	-	2000	120	-	100	6	-
	26							1600	416	-	2000	520	-	400	104	-
	06							1300	78	-	2000	120	-	700	42	-
	05							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	11							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	12							1300	156	-	2000	240	-	700	84	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	75								1068	-		1500	-		432	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	159
				D:o d:o	160
				D:o d:o	161
				D:o d:o	162
				D:o d:o	163
				Summa	
191/2520	10 6		Gylle	Fröken Kerstin Larsson och Ture Trulsson,	
				arr. Tage Trulsson.	
				Åker, m.p.lättlera	164
				D:o d:o	165
				D:o d:o	166
				D:o d:o	167
				D:o d:o	168
				D:o d:o	169
				D:o d:o	170
				D:o d:o	171
				D:o d:o	172
				D:o d:o	173
				D:o d:o	174
				D:o d:o	175
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75								1068	-		1500	-		432	-
	13							1300	169	-	2000	260	-	700	91	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	36							1900	684	-	2000	720	-	100	36	-
	20							1900	380	-	2000	400	-	100	20	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
1	83								2925	-		3660	-		735	-
	15							1900	285	-	2000	300	-	100	15	-
	21							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
	14							1300	182	-	2000	280	-	700	98	-
	15							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	10							1300	130	-	2000	200	-	700	70	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	24							1300	312	-	2000	480	-	700	168	-
	58							1600	928	-	2000	1160	-	400	232	-
	16							1900	304	-	2000	320	-	100	16	-
	19							1600	304	-	~~2000~~ 1800	342	-	200	38	-
	47							1300	611	-	~~2000~~ 1600	752	-	300	141	-
	59							1300	767	-	~~2000~~ 1600	944	-	300	177	-
3	08								4469	-		5698	-		1229	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlora	176
				D:o d:o	177
				D:o d:o	178
				D:o d:o	179
				Summa	
				Sammandrag.	
			Gylle s:n.	**Avdelning I.**	
7/16	8 3		Gylle	Anders Hansson	1-12
27/32	5 2		D:o	Ture Sörensson och hans omynd. bro-	
				der Gustaf Bernhard Sörensson	13-25
1/32	5 3		D:o	Anders Hansson	26-31
			V. Vemmerlövs s:n.		
	1 1		Understorp	Hans Arnold Hansson, Blenda Alfhild	
				Hansson och Anders Lennart Hansson	32
				Summa för avdelning I	
			Gylle s:n.	**Avdelning II.**	
27/32	5 2		Gylle	Ture Sörensson och hans omynd. bro-	
				der Gustaf Bernhard Sörensson	33-75
3/8	10 3		D:o	Des.	76-87
				Summa för avdelning II	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	08								4469	-		5698	-		1229	-
	56							1000	560	-	1300 ~~2000~~	728	-	300	168	-
	07							1300	91	-	1600 ~~2000~~	112	-	300	21	-
	06							1600	96	-	1800 ~~2000~~	108	-	200	12	-
	06							1900	114	-	2000	120	-	100	6	-
3	83								5330	-		6766	-		1436	-
	94					05			1778	-		2210	-		432	-
2	17	03				03			3376	-		4400	-		1024	-
	46	05				06			771	-		1020	-		249	-
						08										
3	57	08				22			5925	-		7630	-		1705	-
15	37	26				15			22860	-		31026	-		8166	-
1	37	19							2286	-		2961	-		675	-
16	74	45				15			25146	-		33987	-		8841	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Gylle socken.	**Avdelning III.**	
3/8	10 3		Gylle	Ture Sörensson och hans omynd. bro-	
				der Gustaf Bernhard Sörensson	88-94
27/32	5 2		D:o	Des.	95--110
				Summa för avdelning III	
			Gylle socken.	**Avdelning IV.**	
1	14 1		Gylle	Lönebost., f. kyrkoherdebost.,	
				arr. C.F. Smith	111--115
27/32	5 2		D:o	Ture Sörensson och hans omynd. bro-	
				der Gustaf Bernhard Sörensson	114--127
3/8	10 3		D:o	Des.	128--143
				Summa för avdelning IV	
			Gylle socken.	**Avdelning V.**	
3/8	10 3		Gylle	Ture Sörensson och hans omynd. bro-	
				der Gustaf Bernhard Sörensson	144--151
191/2520	10 7		D:o	Fröken Kerstin Larsson och Ture Trulsson,	
				arr. Tage Trulsson	152--163
191/2520	10 6		D:o	Des.	164--179
				Summa för avdelning V	
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34						11		2186	-		2680	-		494	-
5	53								8942	-		11060	-		2118	-
6	87						11		11128	-		13740	-		2612	-
1	33								2100	-		2740	-		640	-
3	28		05						4067	-		6625	-		2558	-
5	71		06						7645	-		11498	-		3853	-
10	32		11						13812	-		20863	-		7051	-
1	22								1877	-		2440	-		563	-
1	83								2925	-		3660	-		735	-
3	83								5330	-		6766	-		1436	-
6	88								10132	-		12866	-		2734	-
44	38		64				48		66143	-		89086	-		22943	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Gylle den 24 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Teodor L. Persson, Otto Svensson.

Gode män.

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C.								
6-8+23	223	Den nuvarande täckta ledningen av 12" rör bibehålles i oförändrat skick			-	-				
8+23 - 8+94	71	Inköp av 15" cementrör m.	71	4,-	284	-				
		Borttagning av träd och buskar, schaktning, rörens läggning och höljning m.	71	1,75	124	25				
8+94 - 9+57	63	Inköp av 15" cementrör m.	63	4,-	252	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	63	6,-	378	-	1038	25		
Tills. 357 meter.		Ommurning av rörutloppet vid 6 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter, enl. typritning st.	1	70,-	70	-				
		Borttagning av gammal brunn vid 8+23. Ny brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar st.	1	75,-	75	-				
		Brunn med 32" inre diameter								
		Överföres			145	-	1038	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			145	-	1038	25		
		jämte kopplingar, vid								
		8+94 st.	1	60,-	60	-				
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid								
		9+57 st.	1	60,-	60	-	265	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					146	75	1450	-
		Dikessträckan C-D.								
9+57 - 10+61	104	Inköp av 15" cementrör m.	104	4,-	416	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	104	3,-	312	-	728	-		
Tills.	104	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid								
		10+61 st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					62	-	850	-
		Dikessträckan D-E.								
10+61-11	39	Inköp av 15" cementrör m.	39	4,-	156	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
Övf.	39	Överföres			156	-			2300	-

PETTERSONSKA DOCK-TR EKTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	39	Överfört			156	-			2300	-
		ning och höljning m.	39	4,-	156	-	312	-		
Tills.	39	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid ll, st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					28	-	400	-
		Dikessträckan E-F-G.								
11-12+56	156	Inköp av 18" cementrör m.	156	5,25	819	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	156	11,-	1716	-				
12+56 - 13+92	136	Inköp av 18" cementrör m.	136	5,25	714	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	136	15,-	2040	-				
13+92 - 14+6	14	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Gylle - V. Vemmerlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. Trumman skall utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av vägdistriktet ge-								
Övf.	306	Överföres			5289	-			2700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	396	Överfört			5289	-			2700	-
		nom dess vägstyrelse, där-								
		vid styrelsen äger beakta								
		dels att trumman ej får ut-								
		föras av mindre rör än 18",								
		dels att trummans inre un-								
		derkant ej får ligga högre								
		än på höjden + 18,- m.			-	-				
14+6 - 15+38	132	Inköp av 18" cementrör m.	132	5,25	693	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	132	7,-	924	-				
15+38 - 17+89	251	Inköp av 18" cementrör m.	251	5,25	1317	75				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	251	6,-	1506	-	9729	75		
Tills.	689	meter.								
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		12+56, 15+38 och 16+81, st.	3	60,-	180	-				
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrumman vid 13+92								
		och 14+6; utföras utan er-								
		sättning från dikningsföre-								
		tagets sida av vägdistrik-								
		Överföres			180	-	9729	75	2700	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			180	-	9729	75	2700	-
		tet genom dess vägstyrelse st.	2		-	-				
		Brunn med 40" inre diameter jämte kopplingar vid								
		17+89 st.	1	100,-	100	-	280	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					990	25	11000	-
		Dikessträcken G-H.								
17+89 - 19+10	121	Inköp av 10" cementrör m.	121	2,25	272	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	121	5,-	605	-				
19+10 - 20+47	137	Inköp av 10" cementrör m.	137	2,25	308	25				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	137	2,-	274	-	1459	50		
Tills.	258	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		19+10 och 20+47 st.	2	45,-			90	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					150	50	1700	-
		Överföres							15400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							15400	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C-C 1.								
9+57=50--50+40	40	Inköp av 8" cementrör m.	40	1,75	70	-				
		schaktning, borttagning av								
		träd och buskar, rörens								
		läggning och höljning m.	40	0,75	30	-	100	-		
Tills.	40	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar och sär-								
		skilt intag för dagvatten,								
		utfört av 8" cementrör,								
		vid 50+40 st.	1	45,-			45	-		
		för oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					5	-	150	-
		Dikessträckan G-G 1.								
17+89=30--31+52	152	Inköp av 15" cementrör m.	152	4,-	608	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	152	3,-	456	-				
31+52 - 32+78	126	Inköp av 12" cementrör m.	126	2,75	346	50				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	126	2,75	346	50				
Övf.	278	Överföres			1757	-			15550	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
öv.	278	Överfört			1757	-			15550	-
32+78 - - 34+14	136	Inköp av 12" cementrör m.	136	2,75	374	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	136	2,75	374	-				
34+14-35	86	Inköp av 12" cementrör m.	86	2,75	236	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	86	2,25	193	50				
35-35+43	43	Inköp av 9" cementrör m.	43	2,-	86	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	43	2,25	96	75	3117	75		
Tills.	543	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 31+52 st.	1	60,-	60	-				
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 32+78, 34+14, 35 och 35+43 st.	4	45,-	180	-	240	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					342	25	3700	-
		Dikessträckan G 1 - G 2 .								
35+43 - - 36+30	87	Inköp av 6" cementrör m.	87	1,35	117	45				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	87	2,50	217	50	334	95		
öv.	87						334	95	19250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	87	Överfört					334	95		
Tills.	87	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 36+30	1 st.	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					20	05	400	-
		Dikessträckan $G^{2}-G^{3}$.								
36+30 - 37+50	120	Inköp av 6" cementrör m.	120	1,35	162	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	120	2,50	300	-				
37+50 - 38+42	92	Inköp av 6" cementrör m.	92	1,35	124	20				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	92	3,-	276	-	862	20		
Tills.	212	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 37+50 och 38+42,	st. 2	45,-			90	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					97	80	1050	-
		Dikessträckan $G-G^{4}$.								
17+89-40 -41	100	Inköp av 8" cementrör m.	100	1,75	175	-				
Övf.	100	Överföres			175	-			20700	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	100	Överfört			175	-			20700	-
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1,25	125	-				
41 - 42+16	116	Inköp av 8" cementrör m.	116	1,75	203	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	116	1,-	116	-	619	-		
Tills.	216	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		41 och 42+16 st.	2	45,-			90	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					91	-	800	-
					Summa kostnad				21500	-
		Sammandrag.								
Längd m.		**Huvudavlopp.**								
357		Dikessträckan A-B-C					1450	-		
104		D:o C-D					850	-		
39		D:o D-E					400	-		
689		D:o E-F-G					11000	-		
258	1447	D:o G-H					1700	-	15400	-
		Sidoavlopp.								
40		Dikessträckan C-C^{1}					150	-		
40	1447	Överföres					150	-	15400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
40	1447	Överfört					150	-	15400	-
543		Dikessträckan G-G 1					3700	-		
87		D:o G 1 -G 2					400	-		
212		D:o G 2 -G 3					1050	-		
216	1098	D:o G 1 -G 4					800	-	6100	-
Summa	2545	meter.			Summa kostnad				21500	-

Gylle den 24 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Arbetsbeskrivning. **Bil. Litt. C.**

Grävningstabell.

Huvudavlopp.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dikessträckan A-B-C.								
6-8+23	223							Den nuvarande täckta ledningen av 12" rör bibehålles i oförändrat skick. Fixpkt.: Kors och järndubb i grundsten till svinställbyggnad tillhörig fastigheten Gylle 8, 75 cm. fr. N.V. gavelhörnet, belägen på höjden + 15,- m. 15" rör mellan pålarna 8+23 och 9+57.
8+23	-	1,10				13,62		
+50	27	1,50						
9	50	1,90				15:1000		
+50	50	2,30						
+57	7	1,70				15,63		
Summa	357 meter.							
Dikessträckan C-D.								
9+57	-	1,70				15,63		15" rör mellan pålarna 9+57 och 10+61.
10	43	1,20						
+50	50	1,25				5:1000		
+61	11	1,65				16,15		
Summa	104 meter.							
Dikessträckan D-E.								
10+61	-	1,65				16,15		15" rör mellan pålarna 10+61 och 11.
11	39	1,85				36:1000 17,56		
Summa	39 meter.							
Dikessträckan E-F-G.								
11	-	1,85				17,56		18" rör mellan pålarna 11 och 17+89.
+50	50	2,75				2:1000		
Övf.	50							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	50							
12	50	3,45						
+50	50	2,60				2:1000		
+56	6	2,60				17,87		
13	44	3,20						
+50	50	3,75				1:1000		
+92	42	2,15				18,-		Fixpkt.: Kors och järndubb ingjutet i cement på järnrör nedslaget i S. vägkanten på allm. vägen Gylle - V. Vemmerlöv, 75 m. fr. vägkrök, belägen på höjden + 21,48 m.
14+6	14	1,95				18,02		
+50	44	2,70						
15	50	1,90						
+50	50	1,30				1:1000		
16	50	2,45						
+50	50	2,50						
+81	31	2,25				18,29		
17	19	2,25						
+50	50	1,70				1:1000		
+89	39	2,-				18,40		
Summa	689 meter.							
		Dikessträckan G-H.						
17+89	-	2,-				18,40		10" rör mellan pålarna 17+89 och 20+47.
18	11	2,30				1:1000		
+50	50	2,50						
19	50	2,05						
Övf.	111							

LITOGRAFISKA ANSTALTEN STOCKHOLM

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	111					1:1000		
19+10	10	1,25				18,52		
+50	40	1,40						
						1:1000		
20	50	1,05						
+47	47	1,75				18,66		
Summa	258 meter.							
		Sidoavlopp.						
		Dikessträckan C-C 1.						
9+57=50	-	1,65				15,70		8" rör mellan pålarna 9+57=50
						2:1000		och 50+40.
50+40	40	1,10				15,78		
Summa	40 meter.							
		Dikessträckan G-G 1.						
17+89= =30	-	2,-				18,40		15" rör mellan pålarna 17+89= =30 och 31+52.
30+50	50	1,65				1:1000		
31	50	1,85						
+52	52	1,70				18,55		12" rör mellan pålarna 31+52 och 35.
32	48	1,85						
+50	50	1,65						
33	50	1,50						
+50	50	1,50				1:1000		
34	50	1,55						
+50	50	1,15						
35	50	1,20				18,90		9" rör mellan pålarna 35 och 35+43.
						6:1000		
+43	43	1,65				19,16		
Summa	543 meter.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan G 1 -G 2.						
35+43	-	1,65				19,16		6" rör mellan pålarna 35+43 och 36+30.
35+50	7	1,80				9:1000		
36	50	1,85						
+30	30	0,95				19,94		
Summa	87	meter.						
		Dikessträckan G 2 -G 3.						
36+30	-	0,95				19,94		6" rör mellan pålarna 36+30 och 38+42.
36+50	20	1,40				9:1000		
37	50	1,85						
+50	50	2,-				21,02		
38	50	2,10				1:1000		
+42	42	1,-				21,09		
Summa	212	meter.						
		Dikessträckan G-G 4.						
17+89=40	-	1,70				18,70		8" rör mellan pålarna 17+89=40 och 42+16.
40+50	50	2,-						
41	50	1,85				3:1000		
+50	50	2,-						
42	50	1,75						
+16	16	1,40				19,35		
Summa	216	meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sammandrag.						
Längd m.		**Huvudavlopp.**						
357		Dikessträckan			A-B-C			
104		"			C-D			
39		"			D-E			
689		"			E-F-G			
258	1447	"			G-H			
		Sidoavlopp.						
40		Dikessträckan			$C-C^{1}$			
543		"			$G-G^{1}$			
87		"			$G^{1}-G^{2}$			
212		"			$G^{2}-G^{3}$			
216	1098	"			$G-G^{4}$			
Summa	2545 meter.							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rotbuggas och därefter borttagas.

Att ommurningen vid påle 6 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entre-

prenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillflödande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklädder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämns med brunnens innersida samt sammanfogade med denna me-

delat cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter rörande företagets utförande, som erfordras, därest det under arbetets fortgång visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Gylle den 24 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl., hemman uti Gylle socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 19 april 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gylle nr 5 m.fl. hemman uti Gylle socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gylle n:ris 5, 8, 10 och 14 uti Gylle socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget strax söder och väster om Gylle kyrka samt c:a 1,- km. väster om Fjärdingslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Svedala-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom mindre i huvudsak täckta avledningsdiken. Dessa avledningsdiken hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma,

för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av vid syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från 6 norr och öster ut till 9+57 eller till rågången mellan hemmanen Gylle nr 8 och Gylle nr 5. Den nuvarande täckta ledningen eller delsträckan 6 - 8+23, vilken utförts av 12" cementrör, skall bibehållas i oförändrat skick. Å sträckan 8+23 - 9+57 skall därmot nytt avlopp upptagas och utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid påle 6, där tvenne rörledningar nu utmynna nämligen dels ovannämnda 12" ledning, dels en 18" täckt ledning från Gylle mejeri, skola båda rörutloppen ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Vid 8+23 skall den nuvarande brunnen bortrivas och ersättas av ny brunn med 32" inre diameter. Nya brunnar skola därjämte utföras vid 8+94 och 9+57.

2/ Dikessträckorna C-D och D-E från 9+57 norr och öster ut till 11. De nya dikessträckorna skola utföras av 15" cementrör samt följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket. Brunnar skola utföras vid 10+61 och 11.

3/ Dikessträckan E-F-G från 11 norr och öster ut till 17+89 - 30 - 40,

Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola av dikningsföretaget utföras vid 12+56, 15+38, 16+81 och 17+89. Mellan 13+92 och 14+6 skall Oxie och Skytts vägdistrikt utföra en ny trumma för allmänna vägen Gylle - V. Vemmerlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad. Därjämte skall vägdistriktet såsom anslutningsanordningar till trumman utföra brunnar vid 13+92 och 14+6.

4/ Dikessträckan G-H från 17+89 norr ut till 20+17. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som befintligt täckt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan $C-C^{1}$ från 9+57 = 50 norr ut till 50+40 vid märgelgraven. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket utmed rågången mellan fastigheterna Gylle 5^{2} och Gylle 5^{3} samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunn med särskilt intag för ytvatten, utfört av 8" cementrör, skall byggas vid 50+40.

6/ Dikessträckan $G-G^{1}$ från 17+89 = 30 öster och norr ut till 35+43. Det nya avloppet skall följa ungefär samma sträckning som befintligt öppet dike samt utföras som täckt ledning av 15", 12" och 9" cementrör. Brunnar skola utföras vid 31+52, 32+78, 34+14, 35 och 35+43.

7/ Dikessträckorna $G^{1}-G^{2}$ och $G^{2}-G^{3}$ från 35+43 norr och väster ut till 38+42. De nya avloppen skola upptagas i nyskärning samt utföras som täckta ledningar av 6" cementrör. Brunnar skola utföras vid 36+30, 37+50 och 38+42.

8/ Dikessträckan $G-G^{4}$ från 17+89 = 40 väster ut till 42+16. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket

samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunnar skola utföras vid 41 och 42+16.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya avlopp utföras såsom täckta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid

normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Arrendatorn av lönebostället 1 mtl. Gylle $1\frac{1}{4}$ äger rätt att på egen bekostnad och utan särskild ersättning till ägaren av fastigheten Gylle 5^{2} upptaga täckta avlopp över dennes marker till brunnar å dikessträckorna E-F-G och G-G^{1}. Arbetet skall utföras på sådant sätt och under sådan tid, att skada ej uppkommer för de marker, över vilka avloppen upptagas.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd måste ny trumma byggas mellan 13+92 och 14+6 för allmänna vägen från Gylle till V. Vemmerlöv eller vägen nr 17 i Skytts härad av Oxie och Skytts vägdistrikt. Då det av verkställda utredningar framgått, att den nuvarande rörledningen genom vägen och vid platsen för det nya trumläget tillkommit efter år 1880, skall det åligga vägdistriktet att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida /jmfr förrättningsprotokollets §§ 7 och 8/ anordna ny trumma genom vägen. Vägdistriktet äger därvid beakta dels att den nya trumman ej får utföras av mindre rör än 18", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 18,- m. Även skall vägdistriktet likaledes

i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida såsom anslutningsanordningar till trumman nybygga brunnar vid 13+92 och 14+6.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de tänkta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 21500,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden

mellan det blivande och det nuvarande värdet - 2294,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-32 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1705,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och $C-C^{1}$ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1600,- /1450+150/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 33-87 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8841,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E, E-F-G och G-H upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14150,- /850+400+11000+1700+200/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 88-110 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2612,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan $G-G^{4}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten

G, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckorna D-E och E-F-G. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12200,- /800+400+11000/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 111-143 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7051,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckan $G-G^{1}$ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckorna D-E och E-F-G. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 15100,- /3700+400+11000/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ägofigurerna 144-179 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2734,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikesträckorna $G^{1}-G^{2}$ och $G^{2}-G^{3}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G^{1}, för vilket kostnaderna beräknats till 1050,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500,- /400+1050+1050/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
2294,- kr.	2150,- kr.	0,937104.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1705,- kr.	1600,- kr.	0,938416
II	8841,- "	14150,- "	1,600497

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III	2612,- kr.	12200,- kr.	4,670750
IV	7051,- "	15100,- "	2,141540
V	2734,- "	2500,- "	0,914411.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	10546,- kr.	15550,- kr.	1,474492
I+II+III	13158,- "	16350,- "	1,242590
I+II+III+IV	20209,- "	20050,- "	0,992132
I+II+IV	17597,- "	19250,- "	1,093936
I+II+IV+V	20331,- "	20700,- "	1,018149
II+III	11453,- "	14950,- "	1,305334
II+III+IV	18504,- "	18650,- "	1,007890
II+III+IV+V	21238,- "	20100,- "	0,946416
II+IV	15892,- "	17850,- "	1,123206
II+IV+V	18626,- "	19300,- "	1,036185.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning V med ett båtnadsvärde av 2734,- kr., påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2500,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,914411.

Avdelningarna I, II, III och IV med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20209,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning eller 19000,- kr. Dessa avdelningars relati-

va kostnad belöper alltså till 0,940175.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detssammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså,

därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-

Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och prövning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederböran-

de myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är berodde, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt sammen-

träde med delägarne. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete, - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Gylle socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 34,41 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft vunnande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Gylle den 24 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Teodor L. Persson. Otto Svensson.

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gylle socken.				
7/16	8 3		Gylle; Anders Hamssen		1-12	1778,-	2210,-
1/32	5 3		D:o ; Dens.,		26-31	771,-	1020,-
27/32	5 2		D:o ; Ture Sörenssen och hans omynd. broder Gustaf Bernhard Sörenssen	sök.	13-25 b 33-75 95-110 114-127	39245,-	53211,-
3/8	10 3		D:o ; Des.	sök.	76-94 128-143	12117,-	17139,-
					144-151	1877,-	2440,-
1	14 1		D:o ; Lönebost., f. kyrkoherdebost., arr. C.F. Smith		111-113	2100,-	2740,-
191/2520	10 7		D:o ; Fröken Kerstin Larsson och Ture Trulsson arr. Tage Trulsson	sök.	152-163	2925,-	3660,-
191/2520	10 6		D:o ; Des.	sök.	164-179	5330,-	6766,-
						66143,-	89086,-

PETTERSONSKA BOKTR. E.A.B.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.940175	Rel. kostn. 0.914411				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
432,-	406,16					406,16	1,39	17,85	
249,-	234,10					234,10	1,09	10,29	
13866,-	13036,47					13036,47	60,63	572,49	
5022,-	4721,56								
563,-		514,81				5236,37	24,36	230,02	
640,-	601,71					601,71	2,80	26,44	
735,-		672,09				672,09	3,12	29,46	
1436,-		1313,10				1313,10	6,11	57,69	
22[illegible],-	19000,-	2500,-				21500,-	100,-	944,24	

Gylle den 24 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Teodor L. Persson Otto Svensson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

C.H.W. S.P. O.S.P.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

242/40

M 3•0622
13445
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1940

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/7 19 40
godkänd den 8/8 19 40

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för dikningsföretaget Gylle nr 5 och 10 av år 1938 i Gylle socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusensjuhundratrettio (8.730) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av tiotusenfyrahundrasextio (10.460) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
159139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning' icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lundhög per Fjärdingslöv den 19 juli 1940.

Ture Sörensson

Att lantbrukaren Ture Sörensson,

Lundhög per Fjärdingslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Hallin
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Axel Rosenberg
Kamrer, Trelleborg
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1940.

Lantbruksstyrelsen

F. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

71.

Godkc. 14/8 1940 242/40

13446
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938"
uti Gylle socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 10460,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8730,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Ture Sörensson,
Lundhög per Fjärdingslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 juli 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Kostnaderna för företagets utförande hava belöpt vid statsunderstödets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 22 juli 1940.

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

1940 den 14 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Gylle nr 5 och 10 av År 1938 i Gylle socken av Malmöhus län.

Lån 10.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Registernummer	Ägare
Gylle socken			
Gylle	27/32	5^2	Ture Börensson och hans omynd.bröder Gustaf Bernhard Börensson
"	3/8	10^3	Dsma
"	191/2520	10^6	Kerstin Larsson och Ture Trulsson
"	191/2520	10^7	Dsma
"	1	14^1	Länsbost.f.kyrkoherdebostället, arr. C.F.Smith

Stockholm den 14 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T.Wallin

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Gylle socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Ture Sörensson, Lundhög per Fjärdingslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Gylle den 24 november 1938.

1. Sv. Svensson

förmyndare för Gustaf Sörensson.

2. Ture Sörensson

3. Kerstin Larsson

gn Tage Trulsson.

4. Ture Trulsson

gn Tage Trulsson.

Bevittnas:

C.H. Wallér

Lantbruksingeniör

Malmö.

Teodor L. Persson

Skiftesgodeman

Torshög, Fjärdingslöv.

5. F.C. Smith.

Bevittnas:

Thure Andersson

Kyrkoadjunkt

Gylle, Fjärdingslöv.

Gertrud Andersson

Fru

Gylle, Fjärdingslöv.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

3/240

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Gylle n:ris 5 och 10 av år 1938" uti Gylle socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Gylle socken.

27/32	mtl.	Gylle	5	2	Ture Sörensson och hans omynd. broder Gustaf Bernhard Sörensson,
3/8	"	"	10	3	Des.,
191/2520	"	"	10	6	Fröken Kerstin Larsson och Ture Trulsson,
191/2520	"	"	10	7	Des.,
1	"	"	14	1	Lönebost., f. kyrkoherdebostället, arr. C.F. Smith.

Malmö i februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér