KOPIA

Blad 1
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939"
uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av

Claes Henric Walli
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd lika efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Kyrkheddinge s:ns Nevishögs s:ns.

Kyrkheddinge s:ns Nevishögs s:ns.

Från Stockamossen

Till Klågerup

Fixpunkt + 15.02 m.

Fixpunkt + 14.285 m.

Fixpunkt + 20.— m.

Nevishögs s:ns Esarps s:ns.

Kyrkheddinge s:ns Esarps s:ns.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras ex officio:
C.H. Walli.
M 2*0628 1
Nr 552 Malmöhus 2 rote


KOPIA

Förslag
till
"Dikningsföretaget Kornheddinge - Nevishög
av år 1939"
uti Hyltteheddinge, Escarps och Nevishögs socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1939 av
Elon Henrik Nauti
Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Diarienr.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denne dag fastställd, här efter-
rättelser vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Efraim Forman.

Typritning för brunn
med 32" inre diameter
Skala 1:50




Typritning för brunn
med 24" inre diameter
Skala 1:50





Typritning för inslag vid 0+80
Skala 1:50



Vidimeras
ex officio
E.H. Nauti

Blad 2.
Profil- och sektionsritningar m.m.

Inv. Nr 6602
M 2*0628 2

Nr 552 Malmöhus 2 rote



M 2*0628
13782

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög

av år 1939"

uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs

socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kornhedding-Nevishög

av år 1939"

uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939" uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 2,- km. söder om Kyrkheddinge kyrka samt 3,- km. sydost om Staffanstorps järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Dalby. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng- och odlingsmark, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 3 mars 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 13 september

1939, varefter förrättningen avslutades den 30 september samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 30 september 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten /förrättningsprotokollets § 22/ att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande tillsammans 96,89 % i företaget hava därjämte undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorerna av de Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheterna Mossheddinge 1^{3} och Nevishög 4^{1} hava erhållit tillstånd /Bil. V/ att söka och komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som belöpa på de av dem arrenderade fastigheterna.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företa-

get lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 37,95 ha inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Äng- och odlingsmark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	35,79 ha	-,67 ha	36,46 ha
Endast bidragssökande	1,49 "	-,-	1,49 "
Summa	37,28 ha	-,67 ha	37,95 ha

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 92 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	18650,- kr.	18069,99 kr.	580,01 kr.
Syneförrättning	958,21 "	928,41 "	29,80 "
Betänkande	190,09 "	184,18 "	5,91 "
Domstolsavgift	30,18 "	29,24 "	-,94 "
Summa	19828,48 kr.	19211,82 kr.	616,66 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 422,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår rörande företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen 98712,- kr.

Jordvärde före torrläggningen	78589,-	kr.
Värdeförhöjning	20123,-	"
Kostnad	19828,48	"
Rel. kostnad	0,99	
Bidrag i % av kostnaderna	49,65	.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	94838,-	kr.
" före "	75342,-	"
Värdeförhöjning	19496,-	"
Kostnad	19211,82	" .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	3874,-	kr.
" före "	3247,-	"
Värdeförhöjning	627,-	"
Kostnad	616,66	" .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 9845,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 9675,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Domkyrkorådets skrivelse den 16 oktober 1939	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Registreringsbevis	Bil. IX.
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i två blad.	

Malmö i november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

7.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			Norrskrögs socken.			
8.	3 3/4	1'-6'	Torneberga, Sv. Tackefabriks Ab,			
			av. Sven Jönsson	1-25	4 50	
		15 44	Norrskrög, Petter Johansson	26-28	19	
		15 47	do, Olof Karlkvist	29-33	22	
6.	1/2	4'	do, Lunds Domkyrka,			
			av. Gunnar Svensson	34-54, 102-119	7 60	
7.	1/2	4'	do, Lunds Domkyrka,			
			av. Sven Lindgrens stenhuggeri	55-86, 94-101	7 03	
			Kimbeddinge socken.			
	5/66	7 3	Kimbeddinge, Arv. Christensson	87-93	1 08	
1.	1/4	5'	Kimbeddinge, Anton Jönsson	120-153, 181-187	8 10	
2.	1/4	6'	do, Anton Olsson	154-180, 201-218	5 61	14
3.	1/10	8 5	do, Harald Svensson	219, 220	27	
3.	1/40	8 7	do, Dess.	221-228	60	22
4.	3/40	8 6	do, Jöns Jönsson	229-237	36	31
			Ystads socken.			
5.	1/2	1 3	Mossbeddinge, Lunds Domkyrka,			
			av. John Jönsson	188-200	1 72	
				Summa	37 28	67
	Rel. kostnad			0.99.		
	Bidrag i % av kostnaderna			49.65.		
	1) Söker ej lån.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3225 -		2989 60	153 60	30 47	4 84	3178 51	1578 13	1600 38	
73 -		67 14	3 45	68	11	71 38	35 44	- -	1)
80 -		74 60	3 83	76	12	79 31	39 38	- -	1)
5083 -		4710 99	242 05	48 02	7 62	5008 68	2486 81	2521 87	
3684 -		3414 82	175 45	34 81	5 53	3630 61	1802 60	1828 01	
474 -		438 27	22 52	4 47	71	465 97	231 35	- -	1)
3466 -		3211 53	165 -	32 73	5 20	3414 46	1695 28	1719 18	
2412 -		2236 14	114 89	22 79	3 62	2377 44	1180 40	1197 04	
42 -		39 16	2 01	40	06	41 63	20 67	20 96	
409 -		378 60	19 45	3 86	61	409 52	199 85	202 67	
404 -		374 86	19 26	3 82	61	398 55	197 88	200 67	
771 -		714 29	36 70	7 28	1 15	759 42	377 05	382 37	
20123 -		18650 -	958 21	190 09	30 18	19828 48	9844 84	9673 15	

Malmö i november 1939.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

9.

Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna.

Diknings kostnader		18650.- kr.
Förrättningskostnader:		
Syneförrättning	958.21 kr.	
Betänkande	190.09 "	
Domstolsavgift	30.18 "	1178.48 "
	Summa	19828.48 kr.

Malmö i november 1939.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19.828 kronor 48 öre, varav å lånbagarnas andel 19.211 kronor 81 öre.

Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Forsman.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög-av år 1939" uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anton Jönsson, Kornheddinge nr 5 per Kyrkheddinge eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Gunnar Svensson, Nevishög nr 4 per Staffanstorp;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Staffanstorp den 30 september 1939.

1. Anton Jönsson
2. Anton Olsson
3. Harald Svensson
4. Jöns Jönsson
5. John Jönsson
6. Gunnar Svensson
7. Sven Linders stbh.
gm
Gudmund Linders

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

P.M. Johansson
Lantbrukare
Nevishög nr 15 per Staffanstorp.

8. Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget
N.W. Lundblad

Bevittnas:

Albert Dufberg
M. Olsson.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 30 september 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939" uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 december 1939.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redog. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Bil. V.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Till Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

Med anledning av därom gjord framställning får Domkyrkorådet i Lund härigenom meddela Eder, att Domkyrkorådet för sin del icke har något att erinra mot att arrendatorerna J. Jönsson å domkyrkohemmanet Mossheddinge 1 3/4, i Esarps socken, samt G. Svensson och Sven Linders sterbhus, vardera å 1/4 mantal av domkyrkohemmanet Nevishög 4 1/4, i Nevishögs socken, söka och erhålla lån från statens avdikningslånefond till gäldande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939" belöpa å berörda domkyrkohemman. Lund den 16 oktober 1939.

Å domkyrkorådets i Lund vägnar:

Joh. Lindblom

/ G. Neuman

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939" uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Esarps socken.

1/2	mtl.	Mossheddinge	$1\frac{3}{5}$	Lunds Domkyrka, arr. John Jönsson.

Kyrkheddinge socken.

1/4	mtl.	Kornheddinge	$5\frac{1}{5}$	Anton Jönsson,
1/4	"	D:o	$6\frac{1}{5}$	Anton Olsson,
1/10	"	D:o	$8\frac{5}{7}$	Harald Svensson,
1/40	"	D:o	$8\frac{7}{6}$	Dens.,
3/40	"	D:o	$8\frac{6}{5}$	Jöns Jönsson.

Nevishögs socken.

1/2	mtl.	Nevishög	$4\frac{1}{5}$	Lunds Domkyrka, arr. Gunnar Svensson,
1/2	"	D:o	$4\frac{1}{5}$	Lunds Domkyrka, arr. Sven Linders sterbhusdelägare,
3 3/4	"	Torreberga	$1\frac{1}{5}$-$6\frac{1}{5}$	Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget; arr. Sven Jönsson.

Malmö i november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög år år 1939"
inom Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~exemplar~~ synneförrättningshandlingarna à	4	-
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2 + 12 × 0.50 + 3) à	11	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3 dagar "	4	-
Kopia av plankartan å väv (58.28 - 5.67)	52	61
" " profiler och sektioner } 0.75 (29.71 + 12)	31	28
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (96+6+12) × 0.55	62	70
Inhäftning av 1 häfte handlingar och 2 häften betänkanden	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Fördelning över fastigheter, till vilka lån sökes	4	-
Summa Kronor:	190	09

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 27 december 1939

C. H. Bellis.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

Bil. VIII.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Ronnheddinge-Nevishög av år 1939" uti Kyrkheddinge, Tvarups och Nevishögs *socken* (här) och Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	8.-	3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18 ar st.	229	0.17	38	93		
		har	41.23	1.06	43	70		
		äng och odlingsmark medelareal 14 ar st.	5	0.14		70		
		har	0.67	0.74		50		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	5	0.05		25		
		har	0.43	0.78		34		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					112	42
		Överföres					122	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				122 42
1939		***Avvägning.***				
19-21/7, 25/7, 27/7 4/5		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	42.33	0.50	21 17	
		avvägda punkter ... *st.*	900	0.03	27 -	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *„*				
		avvägda punkter ... *„*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*		2,00		
		i annan mark ... *„*		5,00		120 17
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 18 *ar,* ... *st.*	239	0.05	11 95	
		... *har*	42.33	0.10	4 23	16 18
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	239	0,04		9 56
		Markvärdering:				
13/9		*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	418	0,06	25 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	209	0,12	25 08	60 16
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.1	3.50		10 85
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	24	0.14	3 36	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	25	0.25	6 25	
		... „				9 61
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
5/5		*dagar Rekognosering av nederbördsområdet* ... *dag.*	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0.3	6,00	1 80	
		2) „ „ över 20 „ ... „	23	10,00	23 -	24 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	64	0,03	1 92	2 92
		... *Överföres*				393 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				393 67
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	6	2,00	12 —	15 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	2.6	4,00	10 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			18 65	29 05
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46. Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	900	0,01		9 —
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		5 60
12-14/9, 30/9		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	20	3,00		60 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	3½	12,00		42 —
6/5 8-9/5		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00		36 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* 2 st. ... *„*	2/3	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka 1 st. ... *„*	1/3	12,00	4 —	12 —
27/9		*Beräkningar för kostnadsfördelning* ... *dag*	1			12 —
		Lösen för: *Summa kronor*				618 32
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 *ar ägofigurer* ... *st.*	239	0.07	16 73	
		... *har*	42.33	0.14	5 93	
		Överföres			29 66	

17.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 67	
		3) insättning av höjdlägestal	900 *st.*	0,02	18 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	64	0,05	3 20	58 28
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag ell. vall	0,5 „	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	2.6 „	6.-	15 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 61	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 *st.*	3,00	3 -	29 71
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1	12,00		12 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	90 *sid.*	0,55		49 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 -
		Summa kronor				153 49
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistning av ritningar~~ avskrifter			5 -	23 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			119 70	162 50
		Summa kronor				186 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				618 32
		Lösen för kopior och avskrifter				153 49
		Övriga förrättningskostnader				186 40
		Summa kronor				958 21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bara *häradsrätt.*

Staffanstorp *den* 30 september *1939*

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Andreas Isakesson — Nils Jönsson

Kronor 838.51 *kvitteras:*

Staffanstorp *den* 30 september *1939*

C. H. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 368277

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallin

Bil. IX.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 10 januari 1938 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Erik Frisell, riksmarskalken Axel Fredrik Vennersten, bankdirektören Ernst Georg C:son Herslow och f.d. häradshövdingen Knut Dahlberg, alla i Stockholm, verkställande direktören Carl Fredrik Tranchell och bankdirektören Ivar Hugo Åkerman, båda i Malmö, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt direktörerna Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken av Kristianstads län, och Hakon Leffler i Göteborg, med f.d. hovrättsassessorn Nils Waldemar Lundblad, överingenjören Charles Birch-Iensen och direktören Hilding Johan Albert Ståhlbrandt, alla i Malmö, till suppleanter, och att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanterna var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm den 21 december 1938.

Ex officio:
I. Zachau
(Stämpel)

Vidimeras:

In. Olsson B. Boskow

M 2*0628

13782

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Kornheddinge - Nevishög

av år 1939"

uti Kyrkheddinge, Esarps o. Nevishögs s:ar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Avskrift.

Handlingar

till

"Diknångsföretaget Kyrkheddinge - Nevishög

av år 1939"


uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs sjur

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 m.fl. hemman uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län.

År 1939 den 13 september inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Isaksson, Nevishög och Nils Jönsson, Stanstorp nr 5, båda med postadress Staffanstorp, hos lantbrukaren Anton Jönsson, Kornheddinge nr 5 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 m.fl. hemman uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 27 juli 1939 översänt till pastorsämbetena i Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 30 juli 1939 /Bil. n:ris 2, 3 och 4/. Då av förrättningen torde beröras marker till Lunds Domkyrka tillhöriga 1/2 mtl. Nevishög 4^{1} uti Nevishögs socken och 1/2 mtl. Mossheddinge 1^{3} uti Esarps socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 27 juli 1939 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av den utfärdade kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 28 juli 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 29 juli 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Anton Jönsson, Kornheddinge nr 5; äg. 1/4 mtl. Kornheddinge 5^{1} uti Kyrkheddinge socken.

Lantbr. Gunnar Svensson, Nevishög nr 4; arr. del av Lunds Domkyrka tillhöriga 1/2 mtl. Nevishög 4^{1} uti Nevishögs socken.

Sven Linders sterbhusdelägare, Nevishög nr 4; arr. del av Lunds Domkyrka tillhöriga 1/2 mtl. Nevishög 4^{1} uti Nevishögs socken genom sterbhusdelägaren Gudmund Linders.

Övriga saklägare och ombud:

Lantbr. Petter Johansson, Nevishög nr 15; äg. kronobetet Nevishög 15^{44} uti Nevishögs socken.

Snickaren Olof Karlkvist, Nevishög nr 15; äg. kronobetet Nevishög 15^{47} uti Nevishögs socken.

Lantbr. Anders Christensson, Kyrkheddinge nr 7; äg. 5/66 mtl. Kyrkheddinge 7^{3} uti Kyrkheddinge socken.

Lantbr. Anton Olsson, Kornheddinge nr 6; äg. 1/4 mtl. Kornheddinge 6^{1} uti Kyrkheddinge socken.

Lantbr. Harald Svensson, Kornheddinge nr 8; äg. 1/10 mtl. Kornheddinge 8^{5} och 1/40 mtl. Kornheddinge 8^{7} uti Kyrkheddinge socken.

Lantbr. Jöns Jönsson, Kornheddinge nr 8; äg. 1/20 mtl. Kornheddinge 8^{3} och 3/40 mtl. Kornheddinge 8^{6} uti Kyrkheddinge socken.

Lantbr. John Jönsson, Mossheddinge nr 1; arr. Lunds Domkyrka tillhöriga 1/2 mtl. Mossheddinge 1^{3} uti Esarps socken.

Svenska Sockerfabriks A/B., äg. 3 3/4 mtl. Torreberga $1^{1} - 6^{1}$ uti Nevishögs socken genom biträdande ombudsmannen, e.o. hovrättsnotarien

Albert Dufberg, enligt fullmakt /Bil. n:ris 6 och 7/.

Bara vägdistrikt genom v. ordföranden i dess vägstyrelse, lantbrukaren S. Harald Hansson, biträdd av ingenjören Hj. Fahlander /Bil. nr 8/.

Domkyrkorådet i Lund genom domkyrkokamreraren E. Grönquist /Bil. nr 9/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Gunnar Svensson och Sven Linders

sterbhusdelägare undertecknat den till Länsstyrelsen ingivna ansökningen om syneförrättningen. Då de emellertid endast arrenderade de marker, vilkas torrläggning avsåges, kunde de ej anses såsom sökande förrän tillstånd till förrättningen erhållits av fastighetsägaren eller i detta fall av Domkyrkorådet i Lund.

§ 6.

Sökanden Anton Jönsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av hans marker. För den skull borde den nuvarande dikessträckan 4+50 - 8+72 fördjupas och igenläggas med rör, varjämte avlopp borde upptagas nedströms 8+72 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall.

§ 7.

Anders Christensson yrkade, att företaget skulle utsträckas att omfatta utförandet av täckt avlopp i sträckningen 12+50 = 40 - 41+6, varjämte huvudavloppet borde upptagas nedströms 12+50 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall. I sträckningen 12+50 = 40 - 41+6 funnes för närvarande en täckt ledning, vilken för c:a 10 år sedan utförts av 8" tegelrör. Christensson ansåg, att de nedlagda 8" rören vore av fullgod beskaffenhet och därför kunde användas vid utförandet av det nya diket.

§ 8.

Anton Olsson, Harald Svensson och Jöns Jönsson yrkade, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikessträckan 0+80 - 4+50, vilken borde utföras som täckt ledning med rör av

erforderliga dimensioner. Den nya rörledningen borde vid 0+80 läggas c:a 30 cm. under den nuvarande ledningen.

§ 9.

Anders Christensson, Anton Olsson, Harald Svensson och Jöns Jönsson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 10/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 10.

Anton Jönsson yrkade, att dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av täckt avlopp i sträckningen 7+45 - 30 - 31+35.

§ 11.

Anton Olsson, Harald Svensson och Jöns Jönsson meddelade, att nedbördsområdet vid punkten 0+80 kunde uppskattas till c:a 5 ha.

§ 12.

Olof Karlkvist meddelade, att den täckta dikessträckan 17+20 - 24 utförts för omkring 30 år sedan av dåvarande innehavaren av Djurslövs Cementgjuteri, Johan Malm, och på uppdrag av dåvarande jordägare och arrendatorer, vilka gemensamt bekostat arbetets utförande. Kostnaderna hade fördelats så, att varje jordägare eller arrendator, gäldade kostnaderna för avlopps upptagande över egen mark. Rörledningen hade utförts av cementrör utan vare sig falsar eller muffar och av dimensionen 12" å sträckningen 17+20 - 20+31 och därefter med 10" och 9" rör. Före det täckta avloppets utförande hade ett öppet dike funnits i sträckningen 17+20 - 24. Avvägning och förslag till det täckta avloppets utförande hade upprättats av Johan Malm.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande ledningen å sträckan 17+20 - 24 måste ombyggas och utföras med rör av större dimensioner, därest det nu planerade dikningsföretaget skulle kunna genomföras.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman mellan 19+57 och 19+68 för allmänna vägen från Staffanstorp till Klågerup eller vägen nr 9 inom Bara vägdistrikt måste ombyggas, därest det nu planerade dikningsföretaget skulle komma till stånd. I anledning härav förklarade vägdistriktets ombud, att vägdistriktet skulle i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsanordningar samt utföra den nya trumman till det djup och med de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Därest vägdistriktet vore lagligen skyldigt att utföra arbetet utan ersättning, komme vägdistriktet givetvis ej att fordra ersättning för sitt arbete. Föreläge däremot ej sådana förhållanden, varom förmälas i 7 kap. 8 § vattenlagen, yrkade vägdistriktet, att dikningsföretaget skulle gälda ersättning för trummans nybyggnad med belopp, som motsvarade vägdistriktets självkostnader.

§ 15.

Till protokollet skulle antecknas, att Anton Jönsson gäldat kostnaderna för hantlangning m.m. under förundersökningarna med 119,70 kr.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas med början vid dammen å Jöns Jönssons fastighet Kornheddinge nr 8.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-

tokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å hotell Gästis i Staffanstorp, lördagen den 30 innevarande september kl. 9 f.m.

Kornheddinge den 13 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Isaksson, Nils Jönsson.

Gode män.

År 1939 den 30 september inställde sig synemännen å hotell Gästis i Staffanstorp för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Lantbr. Anton Jönsson, Kornheddinge nr 5.

Lantbr. Gunnar Svensson, Nevishög nr 4.

Sven Linders sterbhusdelägare, Nevishög nr 4, genom sterbhusdelägaren Gudmund Linders.

Lantbr. Petter Johansson, Nevishög nr 15.

Lantbr. Anton Olsson, Kornheddinge nr 6.

Lantbr. Harald Svensson, Kornheddinge nr 8.

Lantbr. Jöns Jönsson, Kornheddinge nr 8.

Lantbr. John Jönsson, Mossheddinge nr 1.

Bara vägdistrikt genom v. ordföranden i dess vägstyrelse, lantbrukaren S. Harald Hansson, biträdd av ingeniören Hj. Fahlander /Bil. nr 8/.

Domkyrkorådet i Lund genom domkyrkokamreraren E. Grönkvist /Bil. nr 9/.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande samt dikningsföretagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 21.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Anton Jönsson, Kornheddinge nr 5 per Kyrkheddinge, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt Gunnar Svensson, Nevishög nr 4 per Staffanstorp och Gudmund Linders, Nevishög nr 4 per Staffanstorp med lantbrukaren Anton Olsson, Kornheddinge nr 6 per Kyrkheddinge till suppleant.

Till revisorer valdes lantbrukarne John Jönsson, Mossheddinge per Kongsmarken och Harald Svensson, Kornheddinge nr 8 per Kyrkheddinge.

§ 22.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt lantbrukaren Anton Jönsson, Kornheddinge nr 5 per Staffanstorp att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar tillställas lantbrukaren Anton Jönsson, Kornheddinge nr 5 per Kyrkheddinge, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 24.

Överlämnades till lantbrukaren Anton Jönsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Staffanstorp den 30 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Isaksson Nils Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 uti Kyrkheddinge socken samt Nevishög nr 4 uti Nevishögs socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras ett flertal andra fastigheter, vilka emellertid ej kunna angivas förrän erforderliga förundersökningar utförts.

Kornheddinge och Nevishög den 2 mars 1938.

Anton Jönsson

Kornheddinge nr 5 per Kyrkheddinge

Rt. Kyrkheddinge 62.

Gunnar Svensson

Nevishög nr 4 per Staffanstorp

Rt. Staffanstorp 59.

Sven Linders sterbhus

gn Gudm. Linders

Nevishög nr 4 per Staffanstorp

Rt. Staffanstorp 6.

Upplysningar angående förrättningen lämnas av Anton Jönsson.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 mars 1938.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 m.fl. hemman uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Jönsson, Kornheddinge nr 5, onsdagen den 13 september 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Kyrkheddinge nr 7 samt Kornheddinge nris 5, 6 och 8 uti Kyrkheddinge socken, Mossheddinge nr 1 uti Esarps socken, ävensom Nevishög n:ris 4 och 15 samt Torreberga n:ris 1, 2, 3, 4, 5 och 6 uti Nevishögs socken, dels ock allm. vägen nr 9 Staffanstorp - Klågerup inom Bara vägdistrikt.

Malmö den 27 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 juli 1939 för Kyrkheddinge församling i Kyrkheddinge kyrka betygar:

Helge Zellin

Stämpel.

Bil. nr 3.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning . . . . . .

inom Bara vägdistrikt.

Malmö den 27 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 juli 1939 för Esarps församling i Esarps kyrka betygar:

Helge Zellin

Stämpel.

Bil. nr 4.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning . . . . . .

. . . . . .

inom Bara vägdistrikt..

Malmö den 27 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 30 juli 1939 för Nevishögs församling i Nevishögs kyrka betygar:

Johannes Adrian

v.p.

Stämpel.

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 m.fl. hemman uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Kyrkheddinge församling, /kungörelse/,	Kyrkheddinge	27/7 1939
Pastorsämbetet i Esarps församling, /kungörelse/,	"	" "
Pastorsämbetet i Nevishögs församling, /kungörelse/,	Staffanstorp	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Domkyrkorådet /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
Lantbr. Anders Isaksson /god man/, Nevishög,	Staffanstorp	" "
Nämndemannen Nils Jönsson /god man/, Stanstorp nr 5,	"	" "
Svenska Sockerfabriks A/B.,	Malmö	29/7 "
Lantbr. Anton Jönsson, Kornheddinge,	Kyrkheddinge	" "
Lantbr. Anton Olsson, Kornheddinge,	"	" "
Lantbr. Harald Svensson, Kornheddinge,	"	" "
Lantbr. Jöns Jönsson, Kornheddinge,	"	" "
Lantbr. Anders Christensson, Kyrkheddinge,	"	" "
Sven Linders sterbhus, Nevishög,	Staffanstorp	" "
Lantbr. Gunnar Svensson, Nevishög,	"	" "
Snickaren Olof Karlkvist, Nevishög nr 15,	"	" "
Lantbr. Petter Johansson, Nevishög nr 15,	"	" "

1.	2.	3.
Patron Sven Jönsson, Torreberga,	Staffanstorp	29/7 1939
Lantbr. John Jönsson, Mossheddinge,	Kongsmarken	" "
Bara vägdistrikt,	Staffanstorp	" "

Malmö den 29 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Fullmakt för e.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka vår talan vid sammanträden för syneförrättning ang. torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 m.fl. hemman uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län, att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då vår rätt härutinnan kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla oss uti ifrågavarande sak tillkommande medel och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; hållande vi för gillt vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Malmö den 6 september 1939.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

N.W. Lundblad

Egenhändiga namnteckningen intygas av oss på en gång närvarande vittnen:

Ally Adlersparre M. Olsson.

Bil. nr 7.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 10 januari 1938 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Erik Frisell, riksmarskalken Axel Fredrik Vennersten, bankdirektören Ernst Georg C:son Herslow och f.d. häradshövdingen Knut Dahlberg, alla i Stockholm, verkställande direktören Carl Fredrik Tranchell och bankdirektören Ivar Hugo Åkerman, båda i Malmö, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt direktörerna Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken av Kristianstads län, och Hakon Leffler i Göteborg, med f.d. hovrättsassessorn Nils Waldemar Lundblad, överingenjören Charles Birch-Iensen och direktören Hilding Johan Albert Ståhlbrandt, alla i Malmö, till suppleanter, och att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanterna var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 21 december 1938.

Ex officio:

I. Zachau

/Stämpel/.

Vidimeras:

M. Olsson B. Beskow.

Bil. nr 8.

Utdrag ur Protokoll, hållet

vid vägstyrelsens i Bara vägdistrikt

sammanträde i Staffanstorp onsdagen

den 10 maj 1939.

Närvarande voro vägstyrelsens samtliga ordinarie ledamöter, herrar Per Lovén, ordförande, S. Harald Hansson, v. ordförande, ledamöterna H. Uldall-Jörgensen, Nils A. Svensson och N. A. Wallin.

Vid protokollet undertecknad, vägstyrelsens sekreterare, Hj. Fahlander.

. . . . . .

§ 181.

Ombud vid lantmäteri- och vattenförrättningar.

Vägstyrelsen beslöt befullmäktiga herr v. ordföranden S. Harald Hansson att under år 1939 med ledamoten N.A. Wallin som suppleant vara vägstyrelsens ombud vid lantmäteri- och torrläggningsförrättningar, som kunna beröra vägdistriktets rätt. I följd härav beslöt vägstyrelsen godkänna, vad ombudet lagligen kommer att göra eller låta.

Denna § förklarades omedelbart justerad.

. . . . . .

In fidem:

Hj. Fahlander.

Rätt utdraget betygas:

Karl Svensson S. Fahlander.

Bil. nr 9.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr Domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom Domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättning iakttaga och bevaka Lunds domkyrkas rätt och bästa.

Lund den 12 september 1939.

För Domkyrkorådet i Lund.

Joh. Lindblom.

/ A. Neuman.

Bil. nr 10.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökande bitträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 m.fl. hemman uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län.

Kornheddinge den 13 september 1939.

Anders Christensson — Anton Olsson

Harald Svensson — Jöns Jönsson

Vitsordas:

C.H. Wallér — Nils Jönsson — Anders Isaksson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Huvudförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Nevishögs s:n.	**Avdelning 1.**	
3 3/4	1 1/8 1/6		**Torreberga**	**Svenska Sockerfabriks A/B.,**	
				arr. Sven Jönsson.	
				Åker, m.p.lättlera	**1**
				D:o d:o	**2**
				D:o d:o	**3**
				D:o d:o	**4**
				D:o d:o	**5**
				D:o d:o	**6**
				D:o d:o	**7**
				D:o d:o	**8**
				D:o d:o	**9**
				D:o d:o	**10**
				D:o d:o	**11**
				D:o d:o	**12**
				D:o d:o	**13**
				D:o d:o	**14**
				D:o d:o	**15**
				D:o d:o	**16**
				D:o d:o	**17**
				D:o d:o	**18**
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							2200	616	-	2600	728	-	400	112	-
	18							1900	342	-	2600	468	-	700	126	-
	13							1900	247	-	2600	338	-	700	91	-
	24							2200	528	-	2600	624	-	400	96	-
	20							2200	440	-	2600	520	-	400	80	-
	12							1900	228	-	2600	312	-	700	84	-
	14							1500	210	-	2600	364	-	1100	154	-
	87							1400	1218	-	2600	2262	-	1200	1044	-
	20							1900	380	-	2600	520	-	700	140	-
	23							2200	506	-	2600	598	-	400	92	-
	26							1900	494	-	2600	676	-	700	182	-
	24							2200	528	-	2600	624	-	400	96	-
	36							2200	792	-	2600	936	-	400	144	-
	22							1900	418	-	2600	572	-	700	154	-
	19							1500	285	-	2600	494	-	1100	209	-
	05							1500	75	-	2600	130	-	1100	55	-
	05							1900	95	-	2600	130	-	700	35	-
	05							2200	110	-	2600	130	-	400	20	-
4	01								7512	-		10426	-		2914	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				Summa	
			Nevishögs s:n.	Avdelning 2.	
	15 44		Nevishög	Petter Johansson.	
				Åker, m.p.lättlera	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				Summa	
	15 47		Nevishög	Olof Karlkvist.	
				Åker, m.p.lättlera	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	01								7512	-		10426	-		2914	-
	11							2200	242	-	2600	286	-	400	44	-
	09							1900	171	-	2600	234	-	700	63	-
	10							1500	150	-	2600	260	-	1100	110	-
	02							1900	38	-	2600	52	-	700	14	-
	07							2200	154	-	2600	182	-	400	28	-
	04							1900	76	-	2600	104	-	700	28	-
	06							2200	132	-	2600	156	-	400	24	-
4	50								8475	-		11700	-		3225	-
	08							2200	176	-	2600	208	-	400	32	-
	08							2200	176	-	2600	208	-	400	32	-
	03							2300	69	-	2600	78	-	300	9	-
	19								421	-		494	-		73	-
	06							2300	138	-	2600	156	-	300	18	-
	06							2300	138	-	2600	156	-	300	18	-
	02							2000	40	-	2600	52	-	600	12	-
	05							2200	110	-	2600	130	-	400	20	-
	03							2200	66	-	2600	78	-	400	12	-
	22								492	-		572	-		80	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	4 1		- Nevishög -	Lunds Domkyrka,	
			-	arr. Gunnar Svensson,	
			-	Åker, m.p.lättlera	34
				D:o d:o	35
			-	D:o d:o	36
			-	D:o d:o	37
			-	D:o d:o	38
			-	D:o d:o	39
			-	D:o d:o	40
				D:o d:o	41a
				D:o d:o	41b
			-	D:o d:o	42
			-	D:o d:o	43
			-	D:o d:o	44
			-	D:o d:o	45
			-	D:o d:o	46
			-	Tomt och trädgård	47
			-	D:o d:o	48
				D:o d:o	49
			-	D:o d:o	50
			-	D:o d:o	51
			-	D:o d:o	52
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							2300	690	-	2600	780	-	300	90	-
	20							1900	380	-	2600	520	-	700	140	-
	10							1500	150	-	2600	260	-	1100	110	-
	13							1100	143	-	2600	338	-	1500	195	-
	17							1100	187	-	2600	442	-	1500	255	-
	21							1500	315	-	2600	546	-	1100	231	-
	30							1900	570	-	2600	780	-	700	210	-
	12							2300	276	-	2600	312	-	300	36	-
	24							2300	552	-	2600	624	-	300	72	-
	17							2300	391	-	2600	442	-	300	51	-
	10							1900	190	-	2600	260	-	700	70	-
	13							1500	195	-	2600	338	-	1100	143	-
	14							1100	154	-	2600	364	-	1500	210	-
	07							1500	105	-	2600	182	-	1100	77	-
	04							3000	120	-	4500	180	-	1500	60	-
	04							2600	104	-	4500	180	-	1900	76	-
	10							3400	340	-	4500	450	-	1100	110	-
	01							3800	38	-	4500	45	-	700	7	-
	01							3400	34	-	4500	45	-	1100	11	-
	14							3800	532	-	4500	630	-	700	98	-
2	72								5466	-		7718	-		2252	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	53
				D:o d:o	54
				Summa	
1/2	4 1		Nevishög	Lunds Domkyrka,	
				arr. Sven Linders sterbhusdelägare.	
				Åker, m.p.lättlera	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	72								5466	-		7718	-		2252	-
	03							2300	69	-	2600	78	-	300	9	-
	01							1900	19	-	2600	26	-	700	7	-
2	76								5554	-		7822	-		2268	-
	19							2400	456	-	2600	494	-	200	38	-
	16							2000	320	-	2600	416	-	600	96	-
	13							1600	208	-	2600	338	-	1000	130	-
	02							1300	26	-	2600	52	-	1300	26	-
	25							2500	625	-	2600	650	-	100	25	-
	42							2200	924	-	2600	1092	-	400	168	-
	19							1800	342	-	2600	494	-	800	152	-
	30							1800	540	-	2600	780	-	800	240	-
	67							2200	1474	-	2600	1742	-	400	268	-
	16							2500	400	-	2600	416	-	100	16	-
	20							2500	500	-	2600	520	-	100	20	-
	27							2400	648	-	2600	702	-	200	54	-
	32							2000	640	-	2600	832	-	600	192	-
	15							1600	240	-	2600	390	-	1000	150	-
	13							1300	169	-	2600	338	-	1300	169	-
	04							2000	80	-	2600	104	-	600	24	-
3	60								7592	-		9360	-		1768	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
			–	Tomt och trädgård	71
			–	D:o d:o	72
				Åker, m.p.lättlera	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
			–	Summa	
			Nevishögs s:n.	Avdelning 3.	
1/2	4 1		Nevishög	Lunds Domkyrka,	
			–	arr. Sven Linders sterbhusdelägare.	
			–	Åker, m.p.lättlera	76
			–	D:o d:o	77
			–	D:o d:o	78
			–	D:o d:o	79
			–	D:o d:o	80
			–	D:o d:o	81
			–	D:o d:o	82
			–	D:o d:o	83
			–	D:o d:o	84
			–	D:o d:o	85
			–	D:o d:o	86
			–	Summa	
			–		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	60								7592	-		9360	-		1768	-
	05							3700	185	-	4500	225	-	800	40	-
	02							3300	66	-	4500	90	-	1200	24	-
	30							1600	480	-	2600	780	-	1000	300	-
	16							1300	208	-	2600	416	-	1300	208	-
	03							2000	60	-	2600	78	-	600	18	-
4	16								8591	-		10949	-		2358	-
	07							2500	175	-	2600	182	-	100	7	-
	14							2200	308	-	2600	364	-	400	56	-
	13							1800	234	-	2600	338	-	800	104	-
	03							1600	48	-	2600	78	-	1000	30	-
	03							1600	48	-	2600	78	-	1000	30	-
	22							1800	396	-	2600	572	-	800	176	-
	20							2200	440	-	2600	520	-	400	80	-
	18							2500	450	-	2600	468	-	100	18	-
	12							2500	300	-	2600	312	-	100	12	-
	09							2200	198	-	2600	234	-	400	36	-
	22							1800	396	-	2600	572	-	800	176	-
1	43								2993	-		3718	-		725	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kyrkheddinge s:n.		
5/66	7 3		Kyrkheddinge	**Anders Christensson.**	
				Åker, m.p.lättlera	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				D:o d:o	92
				D:o d:o	93
				Summa	
			Nevishögs s:n.	**Avdelning 4.**	
1/2	4 1		Nevishög	Lunds Domkyrka,	
				arr. Sven Linders sterbhusdelägare.	
				Åker, m.p.lättlera	94
				D:o d:o	95
				D:o d:o	96
				D:o d:o	97
				D:o d:o	98
				D:o d:o	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							2200	660	-	2600	780	-	400	120	-
	05							2500	125	-	2600	130	-	100	5	-
	04							2200	88	-	2600	104	-	400	16	-
	06							1600	96	-	2600	156	-	1000	60	-
	21							1800	378	-	2600	546	-	800	168	-
	21							2200	462	-	2600	546	-	400	84	-
	21							2500	525	-	2600	546	-	100	21	-
1	08								2334	-		2808	-		474	-
	44							2500	1100	-	2600	1144	-	100	44	-
	37							2200	814	-	2600	962	-	400	148	-
	24							1800	432	-	2600	624	-	800	192	-
	07							1600	112	-	2600	182	-	1000	70	-
	02							1600	32	-	2600	52	-	1000	20	-
	10							1800	180	-	2600	260	-	800	80	-
	09							2200	198	-	2600	234	-	400	36	-
	11							2500	275	-	2600	286	-	100	11	-
1	44								3143	-		3744	-		601	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	4 1		Nevishög	Lunds Domkyrka,	
				arr. Gunnar Svensson,	
				Åker, m.p.lättlera	102
				D:o d:o	103
				D:o d:o	104
				D:o d:o	105
				D:o d:o	106
				D:o d:o	107
				D:o d:o	108
				D:o d:o	109
				D:o d:o	110
				D:o d:o	111
				D:o d:o	112
				D:o d:o	113
				D:o d:o	114
				D:o d:o	115
				D:o d:o	116
				D:o d:o	117a
				D:o d:o	117b
				D:o d:o	118
				D:o d:o	119
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							2500	625	-	2600	650	-	100	25	-
	25							2200	550	-	2600	650	-	400	100	-
	20							1800	360	-	2600	520	-	800	160	-
	16							1600	256	-	2600	416	-	1000	160	-
	25							1600	400	-	2600	650	-	1000	250	-
	35							1800	630	-	2600	910	-	800	280	-
	23							2500	575	-	2600	598	-	100	23	-
	62							2200	1364	-	2600	1612	-	400	248	-
	01							2500	25	-	2600	26	-	100	1	-
	37							1800	666	-	2600	962	-	800	296	-
	06							1600	96	-	2600	156	-	1000	60	-
	03							1600	48	-	2600	78	-	1000	30	-
	16							1600	256	-	2600	416	-	1000	160	-
	21							1800	378	-	2600	546	-	800	168	-
	78							2200	1716	-	2600	2028	-	400	312	-
	52							1800	936	-	2600	1352	-	800	416	-
	04							1600	64	-	2600	104	-	1000	40	-
	17							2200	374	-	2600	442	-	400	68	-
	18							2500	450	-	2600	468	-	100	18	-
4	84								9769	-		12584	-		2815	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kyrkheddinge s:n.		
1/4	5 1		Kornheddinge	**Anton Jönsson.**	
				Åker, m.p.lättlera	120
				D:o d:o	121
				D:o d:o	122
				D:o d:o	123
				D:o d:o	124
				D:o d:o	125
				D:o d:o	126
				D:o d:o	127
				D:o d:o	128
				Summa	
			Kyrkheddinge s:n.	Avdelning 5.	
1/4	5 1		Kornheddinge	Anton Jönsson.	
				Åker, m.p.lättlera	129
				D:o d:o	130
				D:o d:o	131
				D:o d:o	132
				D:o d:o	133
				D:o d:o	134
				D:o d:o	135
				Överföres	

Areal						Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		11	12		13	14		15	16	
	05					1800	90	-	2600	130	-	800	40	-
	56					2200	1232	-	2600	1456	-	400	224	-
	19					1800	342	-	2600	494	-	800	152	-
	10					1600	160	-	2600	260	-	1000	100	-
	02					1600	32	-	2600	52	-	1000	20	-
	05					1800	90	-	2600	130	-	800	40	-
	75					2200	1650	-	2600	1950	-	400	300	-
	28					1800	504	-	2600	728	-	800	224	-
	27					2500	675	-	2600	702	-	100	27	-
2	27						4775	-		5902	-		1127	-
	05					2500	125	-	2600	130	-	100	5	-
	28					2200	616	-	2600	728	-	400	112	-
	06					1600	96	-	2600	156	-	1000	60	-
	32					1800	576	-	2600	832	-	800	256	-
	37					1800	666	-	2600	962	-	800	296	-
	12					2200	264	-	2600	312	-	400	48	-
	24					2500	600	-	2600	624	-	100	24	-
1	44						2943	-		3744	-		801	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	136
				D:o d:o	137
				D:o d:o	138
				D:o d:o	139
				Vattenhåla, imp.	140
				Åker, m.p.lättlera	141
				D:o d:o	142
				D:o d:o	143
				D:o d:o	144
				D:o d:o	145
				D:o d:o	146
				D:o vinner ej båtnad	147
				D:o d:o	148
				D:o d:o	149
				D:o d:o	150
				D:o m.p.lättlera	151
				D:o d:o	152
				D:o d:o	153
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	44								2943	-		3744	-		801	-
	24							2500	600	-	2600	624	-	100	24	-
	15							2200	330	-	2600	390	-	400	60	-
	05							1800	90	-	2600	130	-	800	40	-
	14							2200	308	-	2600	364	-	400	56	-
							01									
	07							1800	126	-	2600	182	-	800	56	-
	04							1600	64	-	2600	104	-	1000	40	-
	02							1800	36	-	2600	52	-	800	16	-
	15							2200	330	-	2600	390	-	400	60	-
	50							2200	1100	-	2600	1300	-	400	200	-
1	12							2500	2800	-	2600	2912	-	100	112	-
							23									
							19									
							24									
							27									
	44							2500	1100	-	2600	1144	-	100	44	-
	25							2200	550	-	2600	650	-	400	100	-
	14							1800	252	-	2600	364	-	800	112	-
4	75						94		10629	-		12350	-		1721	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	6 1		Kornheddinge	Anton Olsson.	
			–	Åker, vinner ej båtnad	154
			–	D:o d:o	155
			–	D:o d:o	156
			–	D:o d:o	157
			–	D:o d:o	158
			–	D:o d:o	159
			–	D:o d:o	160
			–	D:o d:o	161
			–	D:o d:o	162
			–	D:o m.p.lättlora	163
			–	D:o d:o	164
			–	D:o d:o	165
			–	D:o d:o	166
			–	D:o d:o	167
			–	D:o d:o	168
			–	D:o d:o	169
			–	D:o d:o	170
			–	D:o d:o	171
			–	D:o d:o	172
			–	D:o d:o	173
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							32									
							23									
							14									
							04									
							61									
							04									
							04									
							12									
							10									
	24							2500	600	-	2600	624	-	100	24	-
	01							2500	25	-	2600	26	-	100	1	-
	09							2500	225	-	2600	234	-	100	9	-
	17							2200	374	-	2600	442	-	400	68	-
	54							1800	972	-	2600	1404	-	800	432	-
	30							2200	660	-	2600	780	-	400	120	-
	33							2500	825	-	2600	858	-	100	33	-
	45							2500	1125	-	2600	1170	-	100	45	-
	25							2200	550	-	2600	650	-	400	100	-
	23							1800	414	-	2600	598	-	800	184	-
	15							1600	240	-	2600	390	-	1000	150	-
2	76					1	64		6010	-		7176	-		1166	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	174
				D:o d:o	175
				D:o d:o	176
				D:o d:o	177
				D:o d:o	178
				D:o d:o	179
				D:o d:o	180
				Summa	
			Kyrkheddinge s:n.	Avdelning 6.	
1/4	5 1		Kornheddinge	Anton Jönsson.	
				Åker, m.p.lättlera	181
				D:o d:o	182
				D:o d:o	183
				D:o d:o	184
				D:o d:o	185
				D:o d:o	186
				D:o d:o	187
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	76					1	64		6010	-		7176	-		1166	-
	24							1600	384	-	2600	624	-	1000	240	-
	29							1800	522	-	2600	754	-	800	232	-
	24							2200	528	-	2600	624	-	400	96	-
	27							2500	675	-	2600	702	-	100	27	-
	20							2500	500	-	2600	520	-	100	20	-
	11							2200	242	-	2600	286	-	400	44	-
	05							1800	90	-	2600	130	-	800	40	-
4	16					1	64		8951	-		10816	-		1865	-
	09							2200	198	-	2600	234	-	400	36	-
	10							1800	180	-	2600	260	-	800	80	-
	15							1600	240	-	2600	390	-	1000	150	-
	11							1600	176	-	2600	286	-	1000	110	-
	17							1800	306	-	2600	442	-	800	136	-
	20							2200	440	-	2600	520	-	400	80	-
	26							2500	650	-	2600	676	-	100	26	-
1	08								2190	-		2808	-		618	-

41.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Esarps socken.		
1/2	1 3		Mossheddinge	**Lunds Domkyrka,**	
				arr. John Jönsson.	
				Åker, m.p.lättlera	188
				D:o d:o	189
				D:o d:o	190
				D:o d:o	191
				D:o d:o	192
				D:o d:o	193
				D:o , vinner ej båtnad	194
				D:o d:o	195
				D:o d:o	196
				D:o d:o	197
				D:o d:o	198
				D:o d:o	199
				D:o d:o	200
				Summa	
			Kyrkheddinge s:n.	**Avdelning 7.**	
1/4	6 1		Kornheddinge	**Anton Olsson.**	
				Åker, m.p.lättlera	201
				D:o d:o	202
				D:o d:o	203
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							1600	160	-	2600	260	-	1000	100	-
	41							1800	738	-	2600	1066	-	800	328	-
	30							2200	660	-	2600	780	-	400	120	-
	15							2500	375	-	2600	390	-	100	15	-
	44							2200	968	-	2600	1144	-	400	176	-
	32							2500	800	-	2600	832	-	100	32	-
							13									
							26									
							23									
							14									
							15									
							18									
							29									
1	72					1	38		3701	-		4472	-		771	-
	06							2200	132	-	2600	156	-	400	24	-
	15							2500	375	-	2600	390	-	100	15	-
	06							2200	132	-	2600	156	-	400	24	-
	27								639	-		702	-		63	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
				Överfört		
				Åker, m.p.lättlera		204
				D:o d:o		205
			–	D:o d:o		206
			–	D:o d:o		207
				D:o d:o		208
				D:o d:o		209
			–	D:o d:o		210
				D:o d:o		211
				Grav, imp.		212
				Äng,		213
				D:o		214
				Åker, m.p.lättlera		215
				D:o d:o		216
				D:o d:o		217
				D:o d:o		218
					Summa	
1/10	8^5		Kornheddinge	Harald Svensson.		
				Åker, m.p.lättlera		219
			–	D:o d:o		220
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27								639	-		702	-		63	-
	06							1800	108	-	2600	156	-	800	48	-
	03							1800	54	-	2600	78	-	800	24	-
	02							2500	50	-	2600	52	-	100	2	-
	08							2500	200	-	2600	208	-	100	8	-
	05							2200	110	-	2600	130	-	400	20	-
	03							1800	54	-	2600	78	-	800	24	-
	03							2200	66	-	2600	78	-	400	12	-
	06							1800	108	-	2600	156	-	800	48	-
						06										
		04						600	24	-	1500	60	-	900	36	-
		10						900	90	-	1500	150	-	600	60	-
	08							2500	200	-	2600	208	-	100	8	-
	31							2200	682	-	2600	806	-	400	124	-
	03							1600	48	-	2600	78	-	1000	30	-
	40							2500	1000	-	2600	1040	-	100	40	-
1	45	14				06			3433	-		3980	-		547	-
	22							2500	550	-	2600	572	-	100	22	-
	05							2200	110	-	2600	130	-	400	20	-
	27								660	-		702	-		42	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/40	8⁷		– Kornheddinge.-	Harald Svensson.	
			–	Äng.	221
			–	Åker, m.p.lättlera	222
			–	D:o d:o	223
			–	D:o d:o	224
			–	D:o d:o	225
			–	D:o d:o	226
			–	Grav, imp.	227
			–	Äng	228
				Summa	
3/40	8⁶		– Kornheddinge –	Jöns Jönsson.	
			–	Grav, imp.	229
			–	Åker, m.p.lättlera	230
			–	D:o d:o	231
			–	D:o d:o	232
			–	Grav, imp.	233
			–	Äng	234
			–	Åker, m.p.lättlera	235
			–	D:o d:o	236
			–	D:o d:o	237
			–	Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04					600	24	-	1500	60	-	900	36	-
	10							1800	180	-	2600	260	-	800	80	-
	14							2200	308	-	2600	364	-	400	56	-
	14							2500	350	-	2600	364	-	100	14	-
	09							2500	225	-	2600	234	-	100	9	-
	13							2200	286	-	2600	338	-	400	52	-
							06									
			18					600	108	-	1500	270	-	900	162	-
	60		22				06		1481	-		1890	-		409	-
							02									
	02							2200	44	-	2600	52	-	400	8	-
	04							2500	100	-	2600	104	-	100	4	-
	08							1800	144	-	2600	208	-	800	64	-
							28									
			31					600	186	-	1500	465	-	900	279	-
	04							2200	88	-	2600	104	-	400	16	-
	13							2500	325	-	2600	338	-	100	13	-
	05							2200	110	-	2600	130	-	400	20	-
	36		31				30		997	-		1401	-		404	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Nevishögs s:n.	**Avdelning 1.**	
3 3/4	1 1-6 1		Torreberga	Svenska Sockerfabriks A/B.	
				arr. Sven Jönsson	1-25
				Summa för avdelning 1	
			Nevishögs s:n.	**Avdelning 2.**	
	15 44		Nevishög	Petter Johansson	26-28
	15 47		D:o	Olof Karlkvist	29-33
1/2	4 1		D:o	Lunds Domkyrka,	
				arr. Gunnar Svensson	34-54
1/2	4 1		D:o	Lunds Domkyrka,	
				arr. Sven Linders sterbhusdelägare	55-75
				Summa för avdelning 2	
			Nevishögs s:n.	**Avdelning 3.**	
1/2	4 1		Nevishög	Lunds Domkyrka,	
				arr. Sven Linders sterbhusdelägare	76-86
			Kyrkheddinge s:n.		
5/66	7 3		Kyrkheddinge	Anders Christensson	87-93
				Summa för avdelning 3	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	50								8475	-		11700	-		3225	-
4	50								8475	-		11700	-		3225	-
	19								421	-		494	-		73	-
	22								492	-		572	-		80	-
2	76								5554	-		7822	-		2268	-
4	16								8591	-		10949	-		2358	-
7	33								15058	-		19837	-		4779	-
1	43								2993	-		3718	-		725	-
1	08								2334	-		2808	-		474	-
2	51								5327	-		6526	-		1199	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Nevishögs s:n.	**Avdelning 4.**	
1/2	4 1		Nevishög	Lunds Domkyrka,	
				arr. Sven Linders sterbhusdelägare	94--101
1/2	4 1		D:o	Lunds Domkyrka,	
				arr. Gunnar Svensson	102--119
			Kyrkheddinge s:n.		
1/4	5 1		Kornheddinge	Anton Jönsson	120--128
				Summa för avdelning 4	
			Kyrkheddinge s:n.	**Avdelning 5.**	
1/4	5 1		Kornheddinge	Anton Jönsson	129--153
1/4	6 1		D:o	Anton Olsson	154--180
				Summa för avdelning 5	
			Kyrkheddinge s:n.	**Avdelning 6.**	
1/4	5 1		Kornheddinge	Anton Jönsson	181--187
			Esarps s:n.		
1/2	1 3		Mossheddinge	Lunds Domkyrka,	
				arr. John Jönsson	188--200
				Summa för avdelning 6	
			Kyrkheddinge s:n.	**Avdelning 7.**	
1/4	6 1		Kornheddinge	Anton Olsson	201--218
1/10	8 5		D:o	Harald Svensson	219, 220
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	44								3143	-		3744	-		601	-
4	84								9769	-		12584	-		2815	-
2	27								4775	-		5902	-		1127	-
8	55								17687	-		22230	-		4543	-
4	75						94		10629	-		12350	-		1721	-
4	16					1	64		8951	-		10816	-		1865	-
8	91					2	58		19580	-		23166	-		3586	-
1	08								2190	-		2808	-		618	-
1	72					1	38		3701	-		4472	-		771	-
2	80					1	38		5891	-		7280	-		1389	-
1	45	14				06			3433	-		3980	-		547	-
	27								660	-		702	-		42	-
1	72	14				06			4093	-		4682	-		589	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
1/40	8 7		Kornheddinge	Harald Svensson	221-228
3/40	8 6		D:o	Jöns Jönsson	229-237
				Summa för avdelning 7	
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	72		14				06		4093	-		4682	-		589	-
	60		22				06		1481	-		1890	-		409	-
	36		31				30		997	-		1401	-		404	-
2	68		67				42		6571	-		7973	-		1402	-
37	28		67			4	38		78589	-		98712	-		20123	-

Staffanstorp den 30 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Anders Isaksson Nils Jönsson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
24 - - 22+50	150	Inköp av 12" cementrör m.	150	3,-	450	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	150	2,75	412	50				
22+50 - - 21+84	66	Inköp av 12" cementrör m.	66	3,-	198	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	66	2,75	181	50	1242	-		
Tills.	216	meter.								
		Koppling av rörledningen i befintlig brunn med 32" inre diameter; vid 24. Nytt lock till brunnen vid 24, st.	1	20,-	20	-				
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 22+84 och 21+84 st.	2	50,-	100	-	120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 % med					188	-	1550	-
		Dikessträckan B-C.								
21+84 - - 19+68	216	Inköp av 15" cementrör m.	216	4,25	918	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	216	4,-	864	-				
Övf.	216	Överföres			1782	-			1550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	216	Överfört			1782	-			1550	-
19+68 - - 19+57	11	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen från Staffanstorp till Klågerup eller vägen nr 9 inom Bara vägdistrikt. Trumman skall nybyggas av vägdistriktet i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 15", dels att trummans inre underkant skall ligga på höjderna + 11,43 m. vid 19+68 och + 11,46 m. vid 19+57.			-	-				
19+57 - - 19+16	41	Inköp av 15" cementrör m.	41	4,25	174	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	41	7,50	307	50	2263	75		
Tills.	268	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 21 st.	1	50,-	50	-				
		Brunnar jämte kopplingar Överföres			50	-	2263	75	1550	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			50 -		2263	75	1550	-
		för vägtrumman vid 19+68 och 19+57; utföres utan ersättning från dikningsföretagets sida av Bara vägdistrikt	st. 2	-	-	-				
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid 19+16	st. 1	90,-	90 -		140	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 % med					346	25	2750	-
		Dikessträckan C-D.								
19+16 - - 18+67	49	Inköp av 15" cementrör m.	49	4,25	208	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	49	6,75	330	75				
18+67 - - 18	67	Inköp av 15" cementrör m.	67	4,25	284	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	67	6,25	418	75				
18 - - 17+20	80	Inköp av 15" cementrör m.	80	4,25	340	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	80	3,50	280	-	1862	50		
Tills.	196	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter								
		Överföres					1862	50	4300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1862	50	4300	-
		jämte kopplingar; vid								
		18+67 st.	1	90,-	90	-				
		Brunn med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		17+20 st.	1	50,-	50	-	140	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 15 % med					297	50	2300	-
		Dikessträckan D-E.								
17+20 - 16+16	104	Inköp av 15" cementrör m.	104	4,25	442	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	104	1,50	156	-				
16+16 = = 50+44 - - 50 = = 15+58	44	Inköp av 15" cementrör m.	44	4.25	187	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	44	3,25	143	-				
15+58 - 14+56	102	Inköp av 15" cementrör m.	102	4,25	433	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	102	2,25	229	50				
14+56 - 12+50	206	Inköp av 15" cementrör m.	206	4,25	875	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	206	2,25	463	50	2930	-		
Tills.	456	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		Överföres					2930	-	6600	-

PETTERSONSKA BOKTR EFFR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2930	-	6600	-
		ter jämte kopplingar; vid								
		16+44, 16+16 = 50+44, 15+								
		+58 = 50 och 13+65, st.	4	50,-	200	-				
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		14+56 och 12+50 st.	2	70,-	140	-	340	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 15 % med					430	-	3700	-
		Diksesträckan E-F.								
12+50 - 11+71	79	Inköp av 15" cementrör m.	79	4,25	335	75				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	79	2,-	158	-				
11+71 - 11+35	36	Inköp av 15" cementrör m.	36	4,25	153	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	36	2,75	99	-				
11+35 - 10+57	78	Inköp av 15" cementrör m.	78	4,25	331	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	78	2,-	156	-				
10+57 - 9+24	133	Inköp av 12" cementrör m.	133	3,-	399	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	133	1,75	232	75				
Övr.	326	Överföres			1865	-			10300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	326	Överfört			1865	-			10300	-
9+24 - 8+72	52	Inköp av 12" cementrör m.	52	3,-	156	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	52	1,75	91	-	2112	-		
Tills.	378	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 11+92, 11+71, 11+35, 9+24 och 8+72 st.	5	50,-	250	-				
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid 10+57 st.	1	70,-	70	-	320	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 % med					318	-	2750	-
		Dikesströken F-G.								
8+72 - 7+45	127	Inköp av 12" cementrör m.	127	3,-	381	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	127	2,-	254	-	635	-		
Tills.	127	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 7+45 st.	1	50,-			50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges-								
		Överföres					685	-	13050	-

PETTERSONSKA BOKTRYCKERI AB, SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					685	-	13050	-
		ca 15 % med					115	-	800	-
		Dikessträckan G-H.								
7+45 - 6+50	95	Inköp av 12" cementrör m.	95	3,-	285	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	95	1,50	142	50				
6+50 - 4+50	200	Inköp av 12" cementrör m.	200	3,-	600	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	200	1,50	300	-	1327	50		
Tills.	295	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		6+50, 5+66 och 4+50, st.	3	50,-			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 15 % med					222	50	1700	-
		Dikessträckan H-I.								
4+50 - 3+46	104	Inköp av 12" cementrör m.	104	3,-	312	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	104	2,75	286	-				
3+46 - 2+50	96	Inköp av 8" cementrör m.	96	2,-	192	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	96	1,75	168	-				
2+50 - 2	50	Inköp av 6" cementrör m.	50	1,50	75	-				
Övr.	250	Överföres			1033	-			15550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	250	Överfört			1033	-			15550	-
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	50	1,75	87	50	1120	50		
Tills.	250	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 3+46 och 2+50 st.	2	50,-			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 % med					179	50	1400	-
		Dikessträcken I-K.								
2 - - 0+80	120	Inköp av 6" cementrör m.	120	1,50	180	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	120	2,25	270	-				
0+80 - - 0+68	12	Upptagning av öppet dike fram till dammen m.	12	0,75	9	-	459	-		
Tills.	132	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 1+35 st.	1	60,-	60	-				
		Intag av betong enligt typritning samt stensättning av det öppna dikets botten och slänter, vid 0+80, st.	1	80,-	80	-	140	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		Överföres					599	-	16950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7.		8	
		Överfört					599	-	16950	-
		betsledning m.m. tillägges								
		c:a 15 % med					101	-	700	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan E-E$_1$								
12+50 = = 40 - - 41+6	106	Schaktning, stämpling, omläggning av nivarande, av 8" tegelrör utförd ledning, komplettering genom nyinköp av sönderslagna och felaktiga rör	m. 106	2,25	238	50	238	50		
Tills.	106	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 41+6	st. 1	50,-			50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 % med					61	50	350	-
		Dikessträckan G-G$_1$								
7+45 = = 30 - - 31+35	135	Inköp av 8" cementrör eller tegelrör	m. 135	2,-	270	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	m. 135	1,75	236	25	506	25		
Tills.	135	meter.								
		Överföres					506	25	18000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					506	25	18000	-
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar; vid 31+ +35	st. 1	50,-			50	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 % med					93	75	650	-
					Summa kostnad				18650	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
216		Dikessträckan A-B					1550	-		
268		D:o B-C					2750	-		
196		D:o C-D					2300	-		
456		D:o D-E					3700	-		
378		D:o E-F					2750	-		
127		D:o F-G					800	-		
295		D:o G-H					1700	-		
250		D:o H-I					1400	-		
132	2318	D:o I-K					700	-	17650	-
		Sidoavlopp.								
106		Dikessträckan E-E^1					350	-		
135	241	D:o G-G^1					650	-	1000	-
Summa	2559	meter.					Summa kostnader		18650	-

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Staffanstorp den 30 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Grävningstabell.

Huvudavlopp.

Dikesströkan A-B.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	-	1,45				2,89		12" cementrör mellan 24 och 21+84.
						22:1000		
23+50	50	1,45				3,99		
23+34	16	1,45						
						55:1000		
23	34	1,70						
22+84	16	1,60				7,62		
						48:1000		
22+50	34	1,50				9,25		
22+22	28	1,55						
						18:1000		
22	22	1,65						
21+84	16	1,60				10,44		
Summa	216	meter.						

Dikesströkan B-C.

21+84	-	1,60			10,44	15" cementrör mellan 21+84 och 19+16.
21+50	34	2,-			7:1000	
21	50	1,60			11,03	
20+50	50	2,-			3:1000	
20	50	1,55				
19+68	32	2,05			11,43	Fixpkt.: Kors och järndubb i frontmur på allm. vägens S. sida vid 18+67; belägen på höjden + 14,285 m.
19+57	11	2,60			11,46	
19+50	7	2,60			3:1000	
19+16	34	2,50			11,58	
Summa	268	meter.				

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan C-D.						
19+16	-	2,50				11,58		15" cementrör mellan 19+16 och 17+20.
19	16	2,50				5:1000		
18+50	50	2,45						
18	50	2,25						
17+50	50	1,60						
17+20	30	1,05				12,17		
Summa	196	meter.						
		Dikessträckan D-E.						
17+20	-	1,05				12,17		15" cementrör mellan 17+20 och 12+50.
17	20	1,45				2:1000		
16+50	50	1,55						
16+16= =50+44	34	1,60				12,38		
50 = =15+58	44	1,80				12,47		
15+50	8	1,90						
15	50	2,20						Fixpkt.: Kors och järndubb i Ö. sidan av stallbyggnad tillhörig fastigheten Nevishög 4, 0,60 m. S. om NÖ. hörnet; belägen på höjden + 15,02 m.
14+50	50	1,90				2:1000		
14	50	2,20						
13+50	50	1,95						
13	50	2,25						
12+50	50	1,80				13,09		
Summa	456	meter.						

PETTERSONSKA BOKTR. E.T.P. SKÅNE

379201

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan E-F.						
12+50	-	1,80				13,09		15" cementrör mellan 12+50 och 10+57.
12	50	1,70				2:1000		
11+71	29	1,65				13,25		
11+50	21	1,65				2:1000		
11	50	1,55						
10+57	43	1,55				13,48		12" cementrör mellan 10+57 och 8+72.
10+50	7	1,55						
10	50	1,90				3:1000		
9+50	50	2,-						
9+24	26	1,20				13,88		
9	24	1,15				3:1000		
8+72	28	1,40				14,03		
Summa	378	meter.						
		Dikessträckan F-G.						
8+72	-	1,40				14,03		12" cementrör mellan 8+72 och 7+45.
8+50	22	2,05						
8	50	1,95				3:1000		
7+50	50	1,45						
7+45	5	1,40				14,42		
Summa	127	meter.						
		Dikessträckan G-H.						
7+45	-	1,40				14,42		12" cementrör mellan 7+45 och 4+50.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	45	1,60				3:1000		
6+50	50	1,50				14,70		
6	50	1,90						
5+50	50	1,90				3:1000		
5	50	1,85						
4+50	50	1,30				15,30		
Summa	295	meter.						
		Dikessträckan H-I.						
4+50	-	1,30				15,30		12" cementrör mellan 4+50 och 3+46.
4	50	1,70				2:1000		
3+50	50	1,45						
3+46	4	1,40				15,51		8" cementrör mellan 3+46 och 2+50.
3	46	1,30				3:1000 15,65		
2+50	50	1,35				7:1000 16,-		6" cementrör mellan 2+50 och 2.
2	50	1,60				14:1000 16,70		
Summa	250	meter.						
		Dikessträckan I-K.						
2	-	1,60				16,70		6" cementrör mellan 2 och 0+80.
1+80	20	1,70				14:1000 16,98		
1+50	30	1,95				4:1000		
1+35	15	2,-				17,16		
1	35	1,70				2:1000		
0+80	20	0,90				17,27		Upptagning av öppet dike fram till dammen vid 0+68.
Övf.	120							

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	120							
			0,30	2,10	1:1			
0+68	12	0,70	"	1,70	"			Fixpkt.: Kors och järndubb i betonggrund till loga tillhörig fastigheten Kornheddinge 6, S. sidan, 2 m. V. om SÖ. hörnet; belägen på höjden + 20,- m.
Summa	132	meter.						
			Sidoavlopp.					
		Dikessträckan E-E^{1}.						
12+50= = 40	-	1,60				13,29		Omläggning och komplettering av nuvarande ledning av 8" tegelrör mellan 12+50 = 40 och 41+ +6.
40+50	50	1,80						
						2:1000		
41	50	1,25						
+6	6	1,25				13,50		
Summa	106	meter.						
		Dikessträckan G-G^{1}.						
7+45 = = 30	-	1,35				14,46		8" cementrör eller tegelrör mellan 7+45 = 30 och 31+35.
30+50	50	1,50						
						1:1000		
31	50	1,20						
+35	35	1,15				14,60		
Summa	135	meter.						
			Sammandrag.					
			Huvudavlopp.					
216		Dikessträckan		A-B				
268			D:o		B-C			
196			D:o		C-D			
456			D:o		D-E			
Övf. 1136								

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1136	Övf.							
378		Dikesstr	äckan		E-F			
127			D:o		F-G			
295			D:o		G-H			
250			D:o		H-I			
132	2318		D:o		I-K			
		Sidoavlopp.						
106		Dikesstr	äckan		E-E^{1}			
135	2|1		D:o		G-G^{1}			
Summa	2559 meter.							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att den nya rörledningen skall kopplas i den nuvarande brunnen vid 24, därvid kopplingsarbetet skall utföras med största försiktighet, så att brunnen ej skadas. Den nuvarande brunnen skall förses med lock.

Att integet vid 0+80 skall utföras av betong enligt upprättad ritning.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas nedströms intaget vid 0+80 i den omfattning, som framgår av för integet upprättad ritning.

Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,40x0,30x0,15/, vilka fogas i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att träd och buskar i och utmed de nya dikesträckorna skola ordentligt rotmuggas och därefter borttagas.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därige-

nem att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jämn med brunnens innersida, samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, kopplas av entreprenören. För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse med jordägaren uppbära ersättning.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Staffanstorp den 30 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 m.fl. hemman uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 3 mars 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kornheddinge nr 5 m.fl. hemman uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kornheddinge n:ris 5, 6 och 8 uti Kyrkheddinge socken, Torreberga n:ris 1- 6 samt Nevishög n:ris 4 och 15 uti Nevishögs socken, liksom Messheddinge nr 1 uti Esarps socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, är beläget c:a 2,- km. söder om Kyrkheddinge kyrka, 2,- km. öster om Nevishögs kyrka samt 3,- km. sydost om Staffanstorps järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Dalby. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett avledningsdike, vilket från 0+68 eller från dammen utmed gränsen mellan Kornheddinge nr 6 och Kornheddinge nr 8 avrinner väster och söder ut över Kornheddinge, Nevishögs och Torreberga hemman till Torrebergabäcken vid 27+10. Avloppet, vilket utförts dels som täckt ledning, dels som öppet dike, kan uppdelas i följande sektioner, nämligen:

1/ Täckta ledningen 0+80 - 4+50 över fastigheten Kornheddinge 6^{1}, utförd av föregående fastighetsägare med 3" - 9" tegelrör.

2/ Öppna diket 4+50 - 17+20 över fastigheterna Kornheddinge 5^{1} och Nevishög 4^{1}.

3/ Täckta ledningen 17+20 - 24 över fastigheterna Nevishög 4^{1}, 15^{47} och 15^{44} samt Torreberga 1^{1} - 6^{1}, vilken efter överenskommelse mellan dåvarande jordägare anlagts omkring år 1910. Enligt av förrättningsmannen verkställda undersökningar har ledningen utförts av cementrör med dimensionerna 11" å 12" å sträckan 17+20 - 21 och 9" å 10" å sträckan 21-24. De använda cementrören hava tillverkats med släta ändar och utan muffar eller falsar. Förslag till ledningens utförande har ej upprättats vare sig vid synеförrättning eller av därtill sakkunnig, ej heller har ledningen utförts under sakkunnig kontroll.

4/ Täckta ledningen 24 - 24+87 över Torreberga äger, utförd av 18" cementrör och antagligen vid samma tidpunkt som den under 3/ här ovan omnämnda ledningen.

5/ Öppna diket 24+87 - 27+10 över Torreberga äger till Torrebergabäcken.

Avledningsdiket har emellertid ej utförts med tillräckliga dimen-

sioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de övriga synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda framställningar angående torrläggningsföretagets omfattning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den utsträckning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för nöjaktig torrläggning av sökandenas marker. Vid förslagets upprättande har förrättningsmannen närmare undersökt huruvida den nuvarande täckta ledningen 17+20 - 24 skulle kunna bibehållas och i oförändrat skick ingå i det nya torrläggningsföretaget. Av dessa undersökningar har det emellertid framgått, att den nuvarande ledningen ej utförts av rör med tillräckliga dimensioner och ej heller till erforderligt djup. Man kan därför förutsätta att de översvämningar, vilka under nuvarande förhållanden uppkomma även vid mindre flöden och redan nu orsaka betydande skador på de närmast intill och uppströms 17+20 liggande markerna, komma att än ytterligare ökas, därest det planerade dikningsföretaget kommer till utförande med bibehållande av den nuvarande ledningen 17+20 - 24. Av undersökningarna har det dessutom framgått, att ledningen 17+20 - 24, vilken befunnits skadad å vissa sträcker, ej utförts på betryggande sätt eller enligt de fordringar, man har rätt att ställa på en fullgod täckt ledning av cementrör, varför den sannolikt måste ombyggas i sin helhet inom en ej alltför avlägsen framtid. Synemännen hava därför ansett, att den nuvarande täckta ledningen i sträckningen 17+20 - 24 ej kan bibehållas i nuvarande skick utan att densamma måste ombyggas på sätt närmare framgår av förrättningshandlingarna /kostnadsförslaget Bil. Litt. B och arbetsbeskrivningen Bil. Litt. C/ och hithörande ritningar.

Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget skall det planerade dikningsföretaget alltså omfatta utförandet av följande dikessträckor:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från 24 eller från den brunn, som ligger i gränsen mellan Torreberga gårds äng och åker, norr ut till 21+84. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta diket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid 24 skall ledningen kopplas i befintlig 32" brunn, varjämte brunnen skall förses med lock. Brunnar skola utföras vid 22+84 och 21+84 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från 21+84 norr ut genom vägen från Staffanstorp till Klågerup eller allmänna vägen nr 9 inom Bara vägdistrikt till 19+16 i rågången mellan Torreberga och Nevishögs hemman. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta diket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Mellan 19+68 och 19+57 skall vägdistriktet anordna ny trumma genom vägen med till trumman hörande anslutningsbrunnar. Ny brunn skall anordnas vid 21. Vid 19+16 skall den nuvarande brunnen borttagas och ersättas av ny brunn. Brunnarna skola utföras på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från 19+16 norr och öster ut till den nuvarande brunnen vid 17+20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande dike samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn skall anordnas vid 18+67. Vid 17+20 skall den nuvarande brunnen rivas och ersättas med ny brunn. Brunnarna skola utföras på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från 17+20 norr och öster ut till 12+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket med undantag för sträckan 16+16 - 50+44 - 50 = 15+58, vilken skall upptagas i nyskärning. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 16+44, 16+16 = 50+44, 15+58 = 50, 14+56, 13+65 och 12+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från 12+50 söder och öster ut till rågången vid 8+72. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket med undantag för sträckorna 11+71 - 11+35 och 9+24 - 8+72, vilka skola upptagas i nyskärning. Avloppet skall i sin helhet utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Brunnar skola utföras vid 11+92, 11+71, 11+35, 10+57, 9+24 och 8+72 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från 8+72 öster ut till 7+45. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunn skall anordnas vid 7+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan G-H från 7+45 öster ut till rågången vid 4+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar skola utföras vid 6+50, 5+66 och 4+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

8/ Dikessträckan H-I från 4+50 öster och norr ut till 2. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12", 8" och 6"

cementrör. Brunnar skola anordnas vid 3+46 och 2+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan I-K från 2 öster och norr ut till graven vid 0+68. Delsträckan 2 - 0+80 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Delsträckan 0+80 - 0+68 skall utföras som öppet dike genom upprensning av det nuvarande avloppet mellan graven och blivande intag. Brunn skall anordnas vid 1+35 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Vid 0+80 skall anordnas ett intag av betong, varjämte det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas närmast nedströms intaget.

Sidoavlopp.

10/ Dikessträckan $E-E^{1}$ från 12+50 = 40 norr ut till rågången vid 41+6. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande av 8" tegelrör utförda avledningsdiket. Detta senare dike skall uppgrävas och fördjupas, varefter de nuvarande rören åter skola nedläggas. Sönderiga och felaktiga rör skola kasseras och ersättas av nya rör. Brunn skall anordnas vid 41+6 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan $G-G^{1}$ från 7+45 = 30 söder ut till rågången vid 31+35. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör eller tegelrör. Brunn skall anordnas vid 31+35 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya avlopp utföras som täckta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även fram-

hålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt liksom läget för de brunnar och det intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträcker, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas

medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd, måste den nuvarande av 12" cementrör utförda trumman mellan 19+68 och 19+57 för allmänna vägen från Staffanstorp till Klågerup eller vägen nr 9 inom Bara vägdistrikt rivas och ersättas av ny trumma. Då synemännen anse det uppenbart att den nuvarande trumman tillkommit efter år 1880, skall det åligga vägdistriktet att i egen regi bygga den nya trumman /se förrättningsprotokollets § 14/ med till densamma hörande anslutningsbrunnar samt att utföra arbetet utan ersättning från dikningsföretagets sida. Vägdistriktet äger därvid beakta dels att den nya trumman ej får utföras av mindre rör än 15", dels att trumman skall utläggas i fallet 3:1000 och med trummans inre underkant vid 19+68 på höjden + 11,43 m.

Dikningsföretaget berör ett flertal trummor för enskilda vägar och brukningsvägar, vilka måste rivas och borttagas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas, att de nuvarande öppna dikena omedelbart komma att fyllas och igenköras. Särskilt skall dock iakttagas att vägbanan återställes i fullgott skick, sedan avlopp upptagits genom utfartsvägen vid 6+15, 18+84 och 30+56.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med be-

lopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 18650,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 20125,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då ej obetydliga nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i sju olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden-/Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3225,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4300,- /1550+2750/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 26-75 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4779,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-D och D-E upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan B-C eller 2750,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 8750,- /2300+3700+2750/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 76-93 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1199,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan E-E^{1} upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan D-E eller 3700,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4050,- /350+3700/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 94-128 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4543,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms

punkten E, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan D-E eller 3700,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7250,- /2750+800+3700/ kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 129-180 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3586,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna G-H och H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckorna E-F och F-G eller 3550,- /2750+800/ kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 6650,- /1700+1400+2750+800/ kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 181-200 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1389,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan $G-G^{1}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckorna E-F och F-G eller 3550,- /2750+800/ kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4200,- /650+2750+800/ kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 201-237 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1402,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan I-K upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1300,- /700+600/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
	20123,- kr.	18650,- kr.	0,926800.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	3225,- kr.	4300,- kr.	1,333333
2	4779,- "	8750,- "	1,830926
3	1199,- "	4050,- "	3,377814
4	4543,- "	7250,- "	1,595861
5	3586,- "	6650,- "	1,854433
6	1389,- "	4200,- "	3,023758
7	1402,- "	1300,- "	0,927246.

Utföres varje avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1-2	8004,- kr.	10300,- kr.	1,286856
1-3	9203,- "	10650,- "	1,157231
1-4	13746,- "	14200,- "	1,033027
1-5	17332,- "	17300,- "	0,998153
1-6	18721,- "	17950,- "	0,958816
1+2+4	12547,- "	13850,- "	1,103849
1+2+4+5	16133,- "	16950,- "	1,050641
1+2+4+5+6	17522,- "	17600,- "	1,004451
1+2+4+5+6+7	18924,- "	18300,- "	0,967025

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2+4+5+7	17535,- kr.	17650,- kr.	1,006558
1+2+3+4+5+7	18734,- "	18000,- "	0,960819
1+2+3+4+6	15135,- "	14850,- "	0,981169
2+3	5978,- "	9100,- "	1,522248
2+3+4	10521,- "	12650,- "	1,202357
2+3+4+5	14107,- "	15750,- "	1,116467
2+3+4+5+6	15496,- "	16400,- "	1,058337
2+3+4+5+6+7	16898,- "	17100,- "	1,011954
2+3+4+5+7	15509,- "	16450,- "	1,060674
2+3+4+6	11910,- "	13300,- "	1,116708
2+4+5	12908,- "	15400,- "	1,193058
2+4+5+6	14297,- "	16050,- "	1,122613
2+4+5+6+7	15699,- "	16750,- "	1,066946
2+4+5+7	14310,- "	16100,- "	1,125087
2+4+6	10711,- "	12950,- "	1,209037
2+4	9322,- "	12300,- "	1,319459
3+4	5742,- "	7600,- "	1,323580
3+4+5	9328,- "	10700,- "	1,147084
3+4+5+6	10717,- "	11350,- "	1,059065
3+4+5+6+7	12119,- "	12050,- "	0,994306
3+4+5+7	10730,- "	11400,- "	1,062441
3+4+6	7131,- "	8250,- "	1,156920
4+5	8129,- "	10350,- "	1,273219
4+5+6	9518,- "	11000,- "	1,155704
4+5+6+7	10920,- "	11700,- "	1,071428

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
4+5+7	9531,- kr.	11050,- kr.	1,159374
4+6	5932,- "	7900,- "	1,331759
5+6	4975,- "	7300,- "	1,467336
5+6+7	6377,- "	8000,- "	1,254508
5+7	4988,- "	7350,- "	1,473536.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/

med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombe-

sörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att nyinköpta tegelrör skola fylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är boende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsled-

ningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enso.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sam-

manträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939". Styrelsen skall have sitt säte i Kyrkheddinge socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 30,18 kr., vilket belopp sökandens äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft

ägande dem är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Staffanstorp den 30 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Isaksson Nils Jönsson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nevishögs sin.				
3 3/4	1 1-6		Torreberga; Sv.Sockerfabr.A/B., arr. Sven Jönsson		1-25	8475,-	11700,-
	15 44		Nevishög ; Petter Johansson		26-28	421,-	494,-
	15 47		D:o ; Olof Karlkvist		29-33	492,-	572,-
1/2	4 1		D:o ; Lunds Domkyrka, arr. Gunnar Svensson		34-54, 102-119	15323,-	20406,-
1/2	4 1		D:o ; Lunds Domkyrka, arr. Sven Linders sterbhusdelägare		55-86 94-101	14727,-	18411,-
			Kyrkheddinge sin.				
5/66	7 3		Kyrkheddinge; And.Christensson	sök.	87-93	2334,-	2808,-
1/4	5 1		Kornheddinge; Anton Jönsson	sök.	120-153 181-187	17594,-	21060,-
1/4	6 1		D:o ; Anton Olsson	sök.	154-180 201-218	12384,-	14796,-
1/10	8 5		D:o ; Harald Svensson	sök.	219,220	660,-	702,-
1/40	8 7		D:o ; Dens.	sök.	221-228	1481,-	1890,-
3/40	8 6		D:o ; Jöns Jönsson	sök.	229-237	997,-	1401,-
			Esarps sin.				
1/2	1 3		Mossheddinge; Lunds Domkyrka, arr. John Jönsson		188-200	3701,-	4472,-
			Summa			78589,-	98712,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3225,-						2989,60	16,03	153,60	
73,-						67,14	0,36	3,45	
80,-						74,60	0,40	3,83	
5083,-						4710,99	25,26	242,05	
3684,-						3414,82	18,31	175,45	
474,-						438,27	2,35	22,52	
3466,-						3211,53	17,22	165,-	
2412,-						2236,14	11,99	114,89	
42,-						39,16	0,21	2,01	
409,-						378,60	2,03	19,45	
404,-						374,86	2,01	19,26	
771,-						714,29	3,83	36,70	
20123,-						18650,-	100,-	958,21	

Staffanstorp den 20 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Anders Isaksson Nils Jönsson Gode män.				
			Vidimeras ex officio:				
			call 13/10				

Ar. 1940

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 5/8 1940
godkänd den 16/8 1940

M 2·0628
13782

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940 till dikningsföretaget Kornheddinge - Nevishög av år 1939 i Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar av MALMÖHUS LÄN under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med niotusenåttahundrafyrtio (9.840) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med niotusensexhundrasjuttio (9.670) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~xix~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~xxxx~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kornheddinge nr 5 den 25 juli 1940

Anton Jönsson

Att lantbr

Ko

i bägges vår närvaro egenh

C. H. Nilsi

Lantbrukare

Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyr

Stockholm den 2 sep

På Kungl. Lantbruksstyr

Hjalmar Forsm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämm
det framtida underhållet försummas, Konungens Befal
äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

262 Godkl. 16/9/1940
Y0

15969

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939"
uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 juli 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 9670,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9840,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton Jönsson,
Kornheddinge nr 5 per Kyrkheddinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 4 september 1940. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	18100,- kr.
Förrättningskostnader	1178,48 "
Summa kostnader	19278,48 kr.

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till 19828,48 kr. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras till överensstämmelse med de här ovan redovisade kostnaderna.

Malmö den 5 september 1940.

C. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

8/7 40

DIARIE Nr 25438
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1939

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939" uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Esarps socken.

1/2	mtl.	Messheddinge	$1\frac{3}{4}$ ✓	Lunds Domkyrka, arr. ✓John Jönsson.

Kyrkheddinge socken.

1/4	mtl.	Kornheddinge	$5\frac{1}{4}$ ✓	Anton Jönsson,
1/4	"	Dito	$6\frac{1}{4}$ ✓	Anton Olsson,
1/10	"	Dito	$8\frac{5}{8}$ ✓	Harald Svensson,
1/40	"	Dito	$8\frac{7}{8}$ ✓	Dens.,
3/40	"	Dito	$8\frac{6}{8}$ ✓	Jöns Jönsson.

Nevishögs socken.

1/2	mtl.	Nevishög	$4\frac{1}{4}$ ✓	Lunds Domkyrka, arr. ✓Gunnar Svensson,
1/2	"	Dito	$4\frac{1}{4}$ ✓	Lunds Domkyrka, arr. ✓Sven Linders sterbhusdelägare.
3 3/4	"	Torreberga	$1\frac{1}{4}$-$6\frac{1}{4}$ ✓	Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget; arr. Sven Jönsson.

Malmö i november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

1940 den 2 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Kornheddinge - Nevishög av år 1939 i Kyrkheddinge, Esarps och Nevishöga socknar av Malmöhus län.

Lån 9,670 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Registernummer	Ägare
Esarps socken.			
Hoasheddinge	1/2	1 3	Lunds domkyrka, arr. John Jönsson
Kyrkheddinge socken.			
Kornheddinge	1/4	5 1	Anton Jönsson
"	1/4	6 1	Anton Olsson
"	1/10	8 5	Harald Svensson
"	1/40	8 7	Densamme
"	3/40	8 6	Jöns Jönsson
Nevishöga socken.			
Nevishög	~~1/8~~ 1/4	år 4 1	x) Lunds domkyrka, arr. Gunnar Svensson
"	~~1/8~~ 1/4	år 4 1	Lunds domkyrka, arr. Sven Lindens sterbhusdelägare
Torreberga	3 3/4	1 1-6 1	Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget

Stockholm den 5 september 1940.

På Kungl. Lanttruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

x) se Länsstyrelsens skrivelse den 3/10 1940 till Inskrivningsdomarna i Torna och Bara domsaga. (Dn 17208/40)

262
40

DIARIE Nr 13783
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1940

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kornheddinge-Nevishög av år 1939"
uti Kyrkheddinge, Esarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 juli 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 9670,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9840,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anton Jönsson,
Kornheddinge nr 5 per Kyrkheddinge.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 25 juli 1940. Därvid befanns, att dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 14850,- kr.
Härtill kommer förrättningskostnader 1178,48 "
Summa 16028,48 kr.

motsvarande omkring 83 % av hela den beräknade kostnaden 19828,48 kr.

Malmö den 27 juli 1940.

C. H. Nelle

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.
Bil. III

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tomheddinge-Nevishög av år 1939" uti Kyrkheddinge, Tosarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C. H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anton Jönsson, Tomheddinge nr 5 per Kyrkheddinge eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Gunnar Svensson, Nevishög nr 4 per Skaffanstorp

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med verkan förbindande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Skaffanstorp den 30 september 1939.

1. Anton Jönsson
2. Anton Olsson.
3. Harald Svensson.
4. Jöns Jönsson.
5. John Jönsson.
6. Gunnar Svensson
7. Sven Linders dödsbo.
genom
Gudmund Linders.

Namnteckningarna bevittna:

C. H. Wallér
Lantbruksingenjör
Malmö.

P. M. Johansson
Lantbrukare
Nevishög 15 per Skaffanstorp.

8. Svenska Tockenfabriks Aktiebolaget
N. W. Lundblad.
Berättas:
Albert Dufberg. Ad. Olsson.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallén