KOPIA

Blad 1.
Plan.


Förslag
till
"Dikningsföretaget Krågarps-Sjörups
om år 1938"
uti V. Tvåbbelövs och Sjörups socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Elon-Henric Hallén
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksexpl.



Vidimeras ex officio
KHH. Nr 001
E.H. Hallén
M 4★0629 1
Nr 567 Malmöhus Hushållningssällskap

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.


Förslag
till
"Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup
av år 1938"
uti V. Möbbelövs och Sjörups socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Elsa Henrik Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



Vidimeras ex officio
KTN. Nr 002
C.H. Hallén. 2
4*0629
Nr 367 Malmöhus 4 Trk

KOPIA

Blad 3.


Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup
av år 1938"
uti V. Möbbelövs och Sjörups socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Elsev. Henrik Hallé
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



Vidimeras ex officio
NTN. Nr 003
E.H. Hallé.
4★0629
3
M
Nr 567 Malmöhus 4 mtn

KOPIA

Typritningar för brunnar och intag.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup
av år 1938"
uti V. Möbbelöv och Sjörups socknar
av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Elves Henrik Hall
Statens lantbruksingenjör.


Typritning för brunn med 40" inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50.




Typritning för brunn med 32" inre diameter och med intag för dagvatten.
Skala 1:50.




Typritning för brunn med 24" inre diameter och med intag för dagvatten.
Skala 1:50.



Typritning för intag.
Skala 1:50.



Skala 1:50



Vidimeras ex officio
KRITN. Nr 004

M 4×0629

4

Nr 567 Malmöhus 4 rutn.
LANTMÄTERISTYRELSEN
DIVISIONEN

M 4*0629

13644

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1940

Avskrift.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup
av år 1938"
uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1938.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup

av år 1938"

uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

År 1938 den 30 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Bernt Rasmusson, Solberga nr 6 per Tånebro och Olof Olsson, Katslösa nr 12 per Rydsgård i kommunalrummet i V. Nöbbelöv för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 5 november 1938 översänt till pastorsämbetena i V. Nöbbelövs och Sjörups församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 13 november 1938 /Bil. n:ris 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 8 november 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 november 1938 översänt underrättelser om förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Olof Nilsson, Krågarp nr 4, äg. 3/64 mtl. Krågarp av 4^{3} /lgf. d. 16/3 1926 § 176/, 1/32 mtl. Krågarp 4^{11} /lgf. d. 10/4 1912 § 251/, 3/128 mtl. Krågarp av 4^{12} /lgf. den 11/4 1916 § 196/, 3/128 mtl. Krågarp 4^{19} /antagligen saknas lgf./och 1/192 mtl. Krågarp av 4^{2}

/lgf. saknas/.

Lantbr. Arvid Gustafsson, Krågarp nr 3; arr. Olof Gustafsson tillhöriga 893/7680 mtl. Krågarp av 3^{3}.

Lantbr. Allan Andersson, Krågarp nr 1; äg. 3/124 mtl. Krågarp av 1^{4}.

Lantbr. Frans Rinaldo, Krågarp nr 5; äg. 1/64 mtl. Krågarp 5^{5}, 1/64 mtl. Krågarp 5^{6} och 937/80000 mtl. Krågarp 2^{11}.

Lantbr. Nils Ingemansson, Krågarp nr 2; äg. 2809/160000 mtl. Krågarp nr 2 /av 2^{9} och 2^{10}/.

Av övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Anders Jönsson, Krågarp nr 2; äg. 140811/8960000 mtl. Krågarp av 2^{6}.

Fröken Märta Andersson, Tingaröds boställe; äg. 3179/140000 mtl. Krågarp av 2^{6} genom rättaren Gunnar Andersson enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Ola Olssons sterbhusdelägare; Magnus Olsson, Olof Olsson, Tage Olsson och Inga Olsson; äg. 21/3200 mtl. Krågarp 2^{14} genom Magnus Olsson.

Lantbr. Lars Jeppsson, Krågarp nr 6; äg. 40/512 /31/512 + 9/512 = 40/512 = = 5/64/ mtl. Krågarp nr 2, 40/2048 /31/2048 + 9/2048 = 40/2048 = = 5/256/ mtl. Krågarp nr 5 och 104/512 mtl. /87/512 + 17/512 = = 104/512 = 13/64/ mtl. Krågarp nr 6 utgörande 1/16 mtl. Krågarp 2^{3}, 1/64 mtl. Krågarp av 2^{4}, 1/64 mtl. Krågarp 5^{3}, 1/256 mtl. Krågarp av 5^{4}, 1/8 mtl. Krågarp 6^{2}, 1/16 mtl. Krågarp 6^{3} och 1/64 mtl. Krågarp av 6^{4}.

Kristoffer Hanssons sterbhusdelägare, Krågarp, /änkan Anna Hansson samt döttrarna Klara Larsson, gift med lantbrukaren Albert Larsson, Katslösa nr 15 per Rydsgård, Kator Kristoffersson och Linnéa Kristofferssson/; äg. 3/64 mtl. Krågarp av 2^{4}, 19/320 mtl. Krågarp 3^{5}, 3/256

mtl. Krågarp av 5^{4} och 3/64 mtl. Krågarp av 6^{4} genom rättaren Hugo Fredriksson enligt fullmakt /Bil. nr 6/.

Lantbr. Oscar Erlandsson, Krågarp nr 3; äg. 19/320 mtl. Krågarp 3^{4}.

Lantbr. Magnus Nilsson, Krågarp nr 4; äg. 1/32 mtl. Krågarp av 4^{5}.

Lantbr. Ernst Olsson, Sjörups boställe; arr. lönebostället 11/16 mtl. Sjörup 16^{1} uti Sjörups s:n.

Bankdirektören Olof Larsson, V. Nöbbelöv; äg. 5/16 mtl. Tingaröd 1^{1}.

Lantbr. Olof Gustafsson, Krågarp nr 3; äg. 893/7680 mtl. Krågarp av 3^{3}.

Ljunits och Herrestads vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse, bankdirektören Olof Larsson.

Kyrkorådet i Sjörups och Katslösa församlingars pastorat genom lantbrukaren Ola Nilsson i Sjörup /Bil. n:ris 7 och 8/.

Domkapitlet och Stiftsnämnden i Lund genom kyrkoherden H. Hegardt i Sjörup enl. fullmakt /Bil. nr 9/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, vilka torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan 0 - 14+22.

2/ " 3+15 = 70 - 70+20.

3/ " 10+20 = 40 - 40+56.

4/ " 12+46 = 20 - 22+12.

5/ " 13+62 = 30 - 31+15.

Samtliga dikessträckor borde utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman vid 6+42 för allm. vägen från V. Nöbbelöv till Katslösa, vilken nu vore utförd av

24" cementrör, måste ombyggas, därest dikningsföretaget skulle utföras i den omfattning, som av sökandena påyrkats.

§ 7.

Vägstyrelsens ordförande, bankdirektören Olof Larsson, förklarade, att Ljunits och Herrestads vägdistrikt skulle i egen regi och på egen bekostnad ombygga den nuvarande trumman vid 6+42 för allm. vägen från V. Nöbbelöv till Katslösa och därvid utföra densamma till de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Även skulle vägdistriktet likaledes i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida bygga anslutningsbrunnar till den nya trumman.

§ 8.

Bankdirektören Olof Larsson förklarade, att han ej hade något att erinra mot att avloppet för det nu planerade dikningsföretaget tillkopplades det honom tillhöriga täckta diket vid 0. Vid utförandet av det nya avloppet borde dock största varsamhet och försiktighet iakttagas, så att grus och sand ej inkommer i Larssons rörledning. Skulle trots erforderliga försiktighetsåtgärder slam och grus inkomma i ledningen, skulle det enligt Larsson åligga dikningsföretaget att rensa såväl rörledningen som vederbörande brunnar.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att änkefru Anna Hansson undertecknat en förening, enligt vilken hon förklarat sig villig att göra gemensam sak med sökandena /Bil. nr 10/. Fru Hanssons ombud, herr Hugo Fredriksson, vitsordade sin huvudmans namnteckning på föreningsskrivelsen samt förklarade, att hon vidhöllo sin anhållan att få inträda som sökande till förrättningen. Herr Fredriksson yrkade därefter att det avsedda dikningsföretaget

företaget skulle utsträckas att omfatta jämväl dikesströckan 14+22 - 16+ +84.

Fru Hanssons ansökan att få såsom sökande tillträda förrättningen vitsordades av synemännen och prövades av dem lämplig.

§ 10.

Lars Jeppsson och Olof Gustafsson förklarade sig villiga att såsom sökanden bitträda förrättningen samt undertecknade därom särskild förening /Bil. nr 11/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 11.

Lars Jeppsson yrkade med instämmande av ombudet för fröken Marta Andersson, rättaren Gunnar Andersson, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av dikesströckan 5+81 = 60 - 61+53.

§ 12.

Till protokollet skulle anteckna att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå

till Arvid Gustafsson med	72,45 kr.
till Allan Andersson med	31,50 "
och till fru Anna Hansson med	3,15 "
Summa	107,10 kr.

§ 13.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i V. Nöbbelövs kommunalrum lördagen den 10 instundande december kl. 10 f.m.

V. Nöbbelöv den 30 november 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Berndt Rasmussen Olof Olsson

Gode män.

År 1938 den 10 december inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Olof Olsson och Martin Olsson i V. Nöbbelövs kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen. Den vid sammanträdet den 30 november närvarande skiftesgodemannen Berndt Rasmussen var på grund av isolering genom mul- och klövsjuka förhindrad att tillstädeskomma, varför förrättningsmannen i hans ställe kallat skiftesgodemannen Martin Olsson.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit;

Lantbr. Olof Nilsson, Krågarp nr 4.

Lantbr. Arvid Gustafsson, Krågarp nr 3.

Lantbr. Allan Andersson, Krågarp nr 1.

Lantbr. Frans Rinaldo, Krågarp nr 5.

Lantbr. Nils Ingemansson, Krågarp nr 2.

Fröken Märta Andersson, Tingarörds boställe genom rättaren Gunnar Andersson enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Ola Olssons sterbhusdelägare, genom Magnus Olsson.

Lantbr. Lars Jeppsson, Krågarp nr 6.

Fru Anna Hansson, numera ensam ägare till Kristoffer Hanssons sterbhus förut tillhöriga fastigheten genom Huge Fredriksson.

Lantbr. Oscar Erlandsson, Krågarp nr 3.

Lantbr. Ernst Olsson, Sjörups beställe.

Lantbr. Olof Gustafsson, Krågarp nr 3.

Kyrkorådet i Sjörups och Katslösa församlingars pastorat genom lantbrukaren Ola Nilsson i Sjörup /Bil. n:ris 7 och 8/.

Domkapitlet och Stiftsnämnden i Lund genom kyrkoherden H. Hegardt i Sjörup enl. fullmakt /Bil. nr 9/.

§ 15.

Skiftesgodemannen Martin Olsson förklarade, att han avlagt föreskriven ed samt innehade uppdrag att vara skiftesgodeman. Jäv emot Olsson hade ingen att anföra. Olsson visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde samt framlade till förelaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Vissa delägare ville även komma i åtnjutande av lån från avdikningslånefonden.

§ 20.

Sedan Lars Jeppsson förklarat, att han ej vore beredd att nu välja styrelse utan att detta borde anstå till dess besvärstiden utgått uppdrogo synemännen åt lantbrukaren Arvid Gustafsson, Krågarp nr 3, att, sedan förrättningen vunnit laga kraft, kalla delägarne till sammanträde för styrelseval.

§ 21.

Meddelades, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle, intill dess styrelse blivit vald, förvaras hos lantbrukaren Arvid Gustafsson, Krågarp nr 3 per V. Nöbbelöv och alltså inom trettio dagar tillställas Gustafsson för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 22.

Överlämnades till Arvid Gustafsson ett exemplar av arvodesräkningen för synefförrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

V. Nöbbelöv den 10 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson Martin Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknade anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att förrätta laga syn å avloppsdiket från nr 6 Krågarp genom ägor tillhörande nr 3, 6 och 1 Krågarp i V. Nöbbelövs socken, Ljunits härad, Malmöhus län.

Krågarp, V. Nöbbelöv den 2 sept. 1937.

Arvid Gustafsson
Ägare av nr 3 Krågarp

Olof Nilsson
Ägare av nr 4 Krågarp

Allan Andersson
Ägare av nr 1 Krågarp

Frans Rinaldo
nr 2 och 5 Krågarp

Nils Ingemansson
nr 2 Krågarp.

Arvid Gustafssons, Olof Nilssons, Allan Anderssons, Frans Rinaldos och Nils Ingemanssons egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Anders Beck
Krågarp
V. Nöbbelöv.

Sven E. Carlsson
Krågarp
Västra Nöbbelöv.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 september 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. KJELL Ernst Lundblad.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken av Malmöhus län kommer att hållas i kommunalrummet i V. Nöbbelöv onsdagen den 30 innevarande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Krågarp n:ris 1, 2, 3, 4, 5 och 6 uti V. Nöbbelövs socken samt Sjörup nr 16 uti Sjörups socken, dels allmänna vägen från V. Nöbbelöv till Katslösa inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 5 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 13 november 1938 för V. Nöbbelövs församling i Västra Nöbbelövs kyrka betygar:

Per Frankow

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 5 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 13 november 1938 för Sjörups församling i Sjörups kyrka betygar:

Helge Hegardt

Kyrkoherde.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i V. Nöbbelövs församling, /kungörelse/,	V. Nöbbelöv	5/11 1938

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Sjörups församling, /kungörelse/,	Sjörup	5/11 1938
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Berndt Rasmusson /god man/, Solberga nr 6,	Tånebro	" "
Lantbr. Olof Olsson /god man/, Katslösa nr 12,	Rydsgård	" "
Kyrkorådet i Sjörups och Katslösa församlingars pastorat,	Sjörup	9/11 "
Lantbr. Ernst Olsson, Lönebostället nr 16,	"	" "
Lantbr. Olof Gustafsson, Krågarp nr 3,	V. Nöbbelöv	" "
Lantbr. Arvid Gustafsson, Krågarp nr 3,	"	" "
Lantbr. Allan G.V. Andersson, Krågarp nr 1,	"	" "
Lantbr. Frans Rinaldo, Krågarp nr 5,	"	" "
Lantbr. Nils Ingemansson, Krågarp nr 2,	"	" "
Lantbr. Olof Nilsson, Krågarp nr 4,	"	" "
Kristoffer Hanssons sterbhusdelägare, Krågarp,	"	" "
Lantbr. Oskar Erlandsson, Krågarp nr 3,	"	" "
Ola Olssons sterbhusdelägare,	"	" "
Fröken Märta Andersson, Tingaröds bost.,	Skivarps sockerbruk	" "
Lantbr. Anders Jönsson, Krågarp nr 2,	V. Nöbbelöv	" "
Bankdirektören Olof Larsson,	"	" "
Lantbr. Lars Jeppsson, Krågarp nr 6,	"	" "
Lantbr. Magnus Nilsson, Krågarp nr 4,	"	" "
Ljunits och Herrestads vägdistrikt,	"	" "

Malmö den 9 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt för Gunnar Andersson att föra min talan och tillkommande rösträtt vid sammanträde angående torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken.

Tingaröds boställe d. 30-11-38.

Märta Andersson.

Bevittnas:

Osvald Säbom Nina Rosvall.

Bil. nr 6.

Fullmakt

för Hugo Fredriksson nr 6 Krågarp att föra min talan å syneförrättningen i V. Nöbbelövs kommunalrum onsdagen den 30 innevarande november kl. 10 f.m. angående torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman i V. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Krågarp den 30 november 1938.

Anna Hansson

Bevittnas:

Johan Nilsson.

Bil. nr 7.

Utdrag ur protokoll vid pastoratsstämma med Sjörups och Katslösa församlingar den 20 maj 1936.

§ 3.

I enlighet med framställt förslag beslöt pastoratsstämman att för

perioden 1936-1939 befullmäktiga gemensamma kyrkorådet att besluta i alla ärenden angående prästlönebeställens.

Som ovan

Helge Hegardt

ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar:

Helge Hegardt

Ordförande.

Bil. nr 8.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Sjörups och Katslösas församlingars gemensamma kyrkoråd den 27 november 1938.

§ 1.

Från Statens lantbruksingeniör Claes Henrik Wallér har genom stiftsnämnden i Lund till undertecknad inkommit meddelande, att förrättning, avseende torrläggning av marker tillhörande n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken, kommer att äga rum å kom.rummet i V. Nöbbelöv onsdagen den 30 november 1938 kl. 10 f.m. samt att förrättningen kommer att beröra lönebostället 11/16 mtl. Sjörup nr 16 i Sjörups socken, varför det tillkommer pastoratet att vid förrättningen tala och svara för lönebostället.

Kyrkorådet beslöt att såsom pastoratsombud utse lantbrukaren Ola Nilsson, Sjörup.

Som ovan.

Helge Hegardt

ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar;

Helge Hegardt

Ordförande.

Bil. nr 9.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2107 S.

Från statens lantbruksingeniören Claes Henric Wallér genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken kommer att äga rum å kommunalrummet onsdagen den 30 november 1938 kl. 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen;

lönebostället 11/16 mtl. Sjörup nr 16 i Sjörups socken.

Det tillkommer Sjörups pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället.

/Alt./ Kyrkoherden H. Hegardt i Sjörup eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistoriombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 12 november 1938.

Enligt uppdrag;

Inga Wilk

Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér

Bil. nr 10.

Lantbruksingeniören C.H. Wallér

MALMÖ.

FÖRENING.

Undertecknad förklarar sig härmed vilja göra gemensam sak med sökandena uti den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till A. Gustafsson m.fl. fastigheter.

Krågarp den 9/6 1938.

Anna Hansson.

Namnteckningen bevittnas:

E.S. Persson.

Vitsordas:

C.H. Wallér Berndt Rasmusson

Olof Olsson.

Bil. nr 11.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökande bitträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar av Malmöhus län.

V. Nöbbelöv den 30 november 1938.

Lars Jeppsson Olof Gustavsson

Vitsordas:

C.H. Wallér Berndt Rasmusson Olof Olsson.

Bil. nr 12.

Krågarp den 4 dec. 1938.

Ingeniör Wallér.

Tillåter mig härmed att få framföra vissa önskemål angående dikesföretaget i Krågarp. Vid sitt besök i onsdags nämnde ingeniören, att diket i kröken vid ängshålan kom att bli 1,75 m. djupt. Då ängshålan ligger på betydligt lägre nivå, undrar jag om det ej vore möjligt att få diket cirka 1 m. eller 1,2 m. djupare från nämnda krök och så långt neråt som behövs för erhållande av nöjaktigt fall därifrån, ty jag kommer väl ändå att betala till företaget för såväl ängshålan som den längre åt nordväst befintliga dalgången. Jag vore tacksam om ingeniören på lördag ville lämna mig upplysning om kostnadsräkningen härför, emedan jag i händelse av att statsbidrag och lån ej kan beviljas - men det hoppas jag - är beredd att själv svara för kostnadsökningen, då jag mycket gärna vill ha hålan torr. I förhoppning om att mina önskemål vinna ingeniörens gillande tecknar

Högaktningsfullt

Allan Andersson

Krågarp 1

Västra Nöbbelöv.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			V. Nöbbelövs s:n.	**Avdelning I.**	
1/64	5 6		Krågarp	**Frans Rinaldo.**	
				Åker, m.p.lättlera	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				Äng, d:o	4
				D:o d:o	5
				Åker, d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				Summa	
1/64	5 5		Krågarp	**Frans Rinaldo.**	
				Åker, m.p.lättlera	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				D:o d:o	13
				Äng, d:o	14
				Åker, d:o	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
	06							1900	114	-	2500	150	-	600	36	-
	06							1600	96	-	2500	150	-	900	54	-
			10					800	80	-	2000	200	-	1200	120	-
			04					800	32	-	2000	80	-	1200	48	-
	16							1300	208	-	2500	400	-	1200	192	-
	06							1600	96	-	2500	150	-	900	54	-
	06							1900	114	-	2500	150	-	600	36	-
	08							2200	176	-	2500	200	-	300	24	-
	54		14						1048	-		1630	-		582	-
	02							2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
	09							1900	171	-	2500	225	-	600	54	-
	07							1600	112	-	2500	175	-	900	63	-
	09							1300	117	-	2500	225	-	1200	108	-
			02					800	16	-	2000	40	-	1200	24	-
	05							1300	65	-	2500	125	-	1200	60	-
	07							1600	112	-	2500	175	-	900	63	-
	09							1900	171	-	2500	225	-	600	54	-
	48		02						808	-		1240	-		432	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	18
				Summa	
957 80000	2 11		Krågarp	Frans Rinaldo.	
				Åker, m.p.lättlera	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				Summa	
2809 160000	av 2 9 10 o. 2		Krågarp	Nils Ingemansson.	
				Åker, m.p.lättlera	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48		02						808 -			1240 -			432 -	
	06							2200	132 -		2500	150 -		300	18 -	
	54		02						940 -			1390 -			450 -	
	04							2200	88 -		2500	100 -		300	12 -	
	06							1900	114 -		2500	150 -		600	36 -	
	05							1600	80 -		2500	125 -		900	45 -	
	05							1300	65 -		2500	125 -		1200	60 -	
	05							1300	65 -		2500	125 -		1200	60 -	
	05							1600	80 -		2500	125 -		900	45 -	
	02							1900	38 -		2500	50 -		600	12 -	
	32								530 -			800 -			270 -	
	02							1600	32 -		2500	50 -		900	18 -	
	09							1300	117 -		2500	225 -		1200	108 -	
	10							1300	130 -		2500	250 -		1200	120 -	
	06							1600	96 -		2500	150 -		900	54 -	
	06							1900	114 -		2500	150 -		600	36 -	
	05							2200	110 -		2500	125 -		300	15 -	
	05							2200	110 -		2500	125 -		300	15 -	
	06							1900	114 -		2500	150 -		600	36 -	
	49								823 -			1225 -			402 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	34
				D:o d:o	35
				Summa	
3/124	av 1 4		Krågarp	Allan Andersson.	
				Åker, m.p.lättlera	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				Äng, vinner ej bätnad	49
				D:o d:o	50
				Åker, m.p.lättlera	51
				D:o d:o	52
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49								823	-		1225	-		402	-
	03							1600	48	-	2500	75	-	900	27	-
	01							1300	13	-	2500	25	-	1200	12	-
	53								884	-		1325	-		441	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	13							1900	247	-	2500	325	-	600	78	-
	12							1600	192	-	2500	300	-	900	108	-
	38							1300	494	-	2500	950	-	1200	456	-
	05							1300	65	-	2500	125	-	1200	60	-
	08							1600	128	-	2500	200	-	900	72	-
	06							1900	114	-	2500	150	-	600	36	-
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
	09							2200	198	-	2400	216	-	200	18	-
	21							1900	399	-	2400	504	-	500	105	-
	20							1600	320	-	2400	480	-	800	160	-
	18							1300	234	-	2400	432	-	1100	198	-
	09							1300	117	-	2400	216	-	1100	99	-
							10									
							12									
	09							1300	117	-	2400	216	-	1100	99	-
	20							1600	320	-	2400	480	-	800	160	-
2	06						22		3341	-		5044	-		1703	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	53
				D:o d:o	54
				D:o d:o	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				Summa	
			V. Nöbbelövs socken.	Avdelning II.	
1/8	6^2		Krågarp	Lars Jeppson.	
				Åker, m.p.lättlera	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				Äng, d:o	64
				D:o d:o	65
				Åker, d:o	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	06						22		3341	-		5044	-		1703	-
	19							1900	361	-	2400	456	-	500	95	-
	18							2200	396	-	2400	432	-	200	36	-
	18							2200	396	-	2500	450	-	300	54	-
	20							1900	380	-	2500	500	-	600	120	-
	17							1600	272	-	2500	425	-	900	153	-
	13							1300	169	-	2500	325	-	1200	156	-
	04							1300	52	-	2500	100	-	1200	48	-
3	15						22		5367	-		7732	-		2365	-
	04							2200	88	-	2500	100	-	300	12	-
	05							1900	95	-	2500	125	-	600	30	-
	05							1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
	03							1200	36	-	2500	75	-	1300	39	-
			02					1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
			17					1000	170	-	2500	425	-	1500	255	-
	10							1200	120	-	2500	250	-	1300	130	-
	11							1500	165	-	2500	275	-	1000	110	-
	11							1900	209	-	2500	275	-	600	66	-
	08							2200	176	-	2500	200	-	300	24	-
	57		19						1164	-		1900	-		736	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, högländ	70
				D:o m.p.lättlera	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				D:o d:o	82
				D:o d:o	83
				D:o d:o	84
				D:o d:o	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57		19						1164	-		1900	-		736	-
							18									
	05							2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
	09							1900	171	-	2500	225	-	600	54	-
	11							1500	165	-	2500	275	-	1000	110	-
	22							1200	264	-	2500	550	-	1300	286	-
	25							1200	300	-	2500	625	-	1300	325	-
	08							1500	120	-	2500	200	-	1000	80	-
	02							1900	38	-	2500	50	-	600	12	-
	07							1200	84	-	2500	175	-	1300	91	-
	05							1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
	05							1900	95	-	2500	125	-	600	30	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	05							2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
	06							1900	114	-	2500	150	-	600	36	-
	05							1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
	06							1200	72	-	2500	150	-	1300	78	-
	06							1200	72	-	2500	150	-	1300	78	-
	10							1500	150	-	2500	250	-	1000	100	-
	09							1900	171	-	2500	225	-	600	54	-
	08							2200	176	-	2500	200	-	300	24	-
2	14		19				18		3592	-		5825	-		2233	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	6 3		Krågarp	Lars Jeppsson.	
				Åker, m.p.lättlera	90
				D:o d:o	91
				D:o d:o	92
				D:o högländ	93
				Summa	
			V. Nöbbelöfs socken.	Avdelning III.	
3179 1/16000	6 2		Krågarp	Märta Andersson.	
				Åker, m.p.lättlera	94
				D:o d:o	95
				D:o d:o	96
				D:o d:o	97a
				D:o d:o	97b
				D:o d:o	98
				D:o d:o	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				Tomt och trädgård	102
				Åker, m.p.lättlera	103
				D:o d:o	104
				D:o d:o	105
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	03							1900	57	-	2500	75	-	600	18	-
	18							2200	396	-	2500	450	-	300	54	-
							11									
	24						11		498	-		600	-		102	-
	15							1900	285	-	2300	345	-	400	60	-
	10							1600	160	-	2300	230	-	700	70	-
	16							1300	208	-	2300	368	-	1000	160	-
	10							1300	130	-	2300	230	-	1000	100	-
	13							700	91	-	~~2300~~ 1700	221	-	1000	130	-
	12							1600	192	-	2300	276	-	700	84	-
	14							1600	224	-	2300	322	-	700	98	-
	06							2200	132	-	2300	138	-	100	6	-
	02							2200	44	-	2300	46	-	100	2	-
	04							3200	128	-	3300	132	-	100	4	-
	03							2200	66	-	2300	69	-	100	3	-
	04							1900	76	-	2300	92	-	400	16	-
	04							1600	64	-	2300	92	-	700	28	-
1	13								1800	-		2561	-		761	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	106
				D:o d:o	107
				Äng, d:o	108
				D:o d:o	109
				Grav, imp.	110
				Summa	
21 3200	2 14		Krågarp	Ola Olssons sterbhusdelägare.	
				Åker, m.p.lättlera	111
				D:o d:o	112
				D:o d:o	113
				Summa	
1/16	6 3		Krågarp	Lars Jeppsson.	
				Grav, imp.	114
				Åker, m.p.lättlera	115
				D:o d:o	116
				D:o d:o	117
				D:o d:o	118
				D:o , högländ	119
				Summa	
1/8	6 2		Krågarp	Lars Jeppsson.	
				Grav, imp.	120
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13								1800	-		2561	-		761	-
	07							1300	91	-	2300	161	-	1000	70	-
	01							1600	16	-	2300	23	-	700	7	-
			24					100	24	-	600	144	-	500	120	-
			04					300	12	-	800	32	-	500	20	-
							07									
1	21		28				07		1943	-		2921	-		978	-
	09							2200	198	-	2300	207	-	100	9	-
	10							1900	190	-	2300	230	-	400	40	-
	05							1600	80	-	2300	115	-	700	35	-
	24								468	-		552	-		84	-
							19									
	07							1200	84	-	2500	175	-	1300	91	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	13							1900	247	-	2500	325	-	600	78	-
	04							2200	88	-	2500	100	-	300	12	-
							06									
	27						25		464	-		675	-		211	-
							03									
							03									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	121
				D:o d:o	122
				D:o d:o	123
				D:o d:o	124
				D:o d:o	125
				Summa	
			V. Nöbbelövs socken.	Avdelning IV.	
1/8	6 2		Krågarp	Lars Jeppsson.	
				Åker, m.p.lättlera	126
				D:o d:o	127
				D:o d:o	128
				D:o d:o	129
				D:o d:o	130
				D:o d:o	131
				D:o d:o	132
				D:o d:o	133
				D:o d:o	134
				D:o d:o	135
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03									
	05							1200	60	-	2500	125	-	1300	65	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	02							1900	38	-	2500	50	-	600	12	-
	09							1900	171	-	2500	225	-	600	54	-
	08							2200	176	-	2500	200	-	300	24	-
	27						03		490	-		675	-		185	-
	09							2200	198	-	2500	225	-	300	27	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	35							1500	525	-	2500	875	-	1000	350	-
	40							1200	480	-	2500	1000	-	1300	520	-
	11							1800	198	-	2500	275	-	700	77	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	11							1200	132	-	2500	275	-	1300	143	-
	16							1500	240	-	2500	400	-	1000	160	-
	22							1800	396	-	2500	550	-	700	154	-
	11							2200	242	-	2500	275	-	300	33	-
1	75								2851	-		4375	-		1524	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
893 7680	av 3 3		Krågarp	Olof Gustafsson.	
				Åker, m.p.lättlera	136
				D:o d:o	137
				D:o d:o	138
				D:o d:o	139
				D:o d:o	140
				D:o d:o	141
				D:o d:o	142
				D:o d:o	143
				Äng, kärrtorv	144
				D:o d:o	145
				Åker, m.p.lättlera	146
				D:o d:o	147
				D:o d:o	148
				D:o d:o	149
				D:o d:o	150
				D:o d:o	151
				D:o d:o	152
				D:o d:o	153
				D:o d:o	154
				D:o d:o	155
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							2200	242	-	2500	275	-	300	33	-
	10							1800	180	-	2500	250	-	700	70	-
	06							1200	72	-	2500	150	-	1300	78	-
	10							1500	150	-	2500	250	-	1000	100	-
	09							1500	135	-	2500	225	-	1000	90	-
	04							1200	48	-	2500	100	-	1300	52	-
	11							1800	198	-	2500	275	-	700	77	-
	08							2200	176	-	2500	200	-	300	24	-
			07					500	35	-	~~2000~~ 1800	126	-	1300	91	-
			05					500	25	-	~~2000~~ 1800	90	-	1300	65	-
	01							700	7	-	~~2500~~ 2200	22	-	1500	15	-
	03							700	21	-	~~2500~~ 2200	66	-	1500	45	-
	16							1200	192	-	2500	400	-	1300	208	-
	07							1500	105	-	2500	175	-	1000	70	-
	08							1800	144	-	2500	200	-	700	56	-
	05							2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
	22							1200	264	-	2500	550	-	1300	286	-
	09							1500	135	-	2500	225	-	1000	90	-
	03							1800	54	-	2500	75	-	700	21	-
	06							600	36	-	~~2500~~ 2200	132	-	1600	96	-
1	49		12						2329	-		3911	-		1582	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	156
				D:o d:o	157
				D:o d:o	158
				D:o d:o	159
				D:o d:o	160
				D:o d:o	161
				D:o d:o	162
				D:o d:o	163
				D:o d:o	164
				D:o d:o	165
				Summa	
19/320	3 4		Krågarp	Oskar Erlandsson.	
				Åker, m.p.lättlera	166
				D:o d:o	167
				D:o d:o	168
				D:o d:o	169
				Summa	
19/320	3 5		Krågarp	Anna Hansson.	
				Åker, m.p.lättlera	170
				D:o d:o	171
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	49		12						2329	-		3911	-		1582	-
	03							1200	36	-	2500	75	-	1300	39	-
	04							1200	48	-	2500	100	-	1300	52	-
	05							1200	60	-	2500	125	-	1300	65	-
	08							600	48	-	~~2500~~ 2200	176	-	1600	128	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	05							1800	90	-	2500	125	-	700	35	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	01							2200	22	-	2500	25	-	300	3	-
	02							1800	36	-	2500	50	-	700	14	-
	01							1500	15	-	2500	25	-	1000	10	-
1	84		12						2795	-		4762	-		1967	-
	06							1200	72	-	2500	150	-	1300	78	-
	06							1500	90	-	2500	150	-	1000	60	-
	07							1800	126	-	2500	175	-	700	49	-
	09							2200	198	-	2500	225	-	300	27	-
	28								486	-		700	-		214	-
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
	08							1800	144	-	2500	200	-	700	56	-
	14								276	-		350	-		74	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
–			– –	Överfört	
–			– –	Åker, m.p.lättlera	172
–			– –	Summa	
			V. Nöbbelövs socken.	Avdelning V.	
893 7680	av 3	3	Krågarp	Olof Gustafsson.	
–			– –	Åker, m.p.lättlera	173
–			– –	D:o d:o	174
–			– –	D:o d:o	175
–			– –	D:o d:o	176
–			– –	D:o d:o	177
–			– –	D:o d:o	178
–			– –	D:o d:o	179
				D:o d:o	180
–			– –	D:o d:o	181
–			– –	D:o d:o	182
–			– –	D:o d:o	183
–			– –	D:o d:o	184
			– –	Grav, imp.	185
				Åker, m.p.lättlera	186
–			– –	D:o d:o	187
–			– –	D:o d:o	188
–			– –	Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14								276	-		350	-		74	-
	02							1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
	16								306	-		400	-		94	-
	02							1500	30	-	2400	48	-	900	18	-
	06							1800	108	-	2400	144	-	600	36	-
	06							2200	132	-	2400	144	-	200	12	-
	12							2200	264	-	2400	288	-	200	24	-
	13							1800	234	-	2400	312	-	600	78	-
	13							1500	195	-	2400	312	-	900	117	-
	16							1200	192	-	2400	384	-	1200	192	-
	15							900	135	-	2400	360	-	1500	225	-
	14							600	84	-	~~2400~~ 2100	294	-	1500	210	-
	07							1500	105	-	2400	168	-	900	63	-
	06							1800	108	-	2400	144	-	600	36	-
	04							2200	88	-	2400	96	-	200	8	-
							07									
	01							900	9	-	2400	24	-	1500	15	-
	06							2200	132	-	2400	144	-	200	12	-
	06							1800	108	-	2400	144	-	600	36	-
1	27						07		1924	-		3006	-		1082	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	189
				D:o d:o	190
				D:o d:o	191
				D:o d:o	192
				D:o d:o	193
				D:o d:o	194
				Summa	
1/64	5 3		Krågarp	Lars Jeppsson.	
				Åker, m.p.lättlera	195
				D:o d:o	196
				D:o d:o	197
				D:o d:o	198
				D:o d:o	199
				D:o d:o	200
				Summa	
19/320	3 5		Krågarp	Anna Hansson.	
				Åker, m.p.lättlera	201
				D:o d:o	202
				D:o d:o	203
				D:o d:o	204
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	27						07		1924	-		3006	-		1082	-
	06							1500	90	-	2400	144	-	900	54	-
	05							1200	60	-	2400	120	-	1200	60	-
	17							900	153	-	2400	408	-	1500	255	-
	14							600	84	-	2100 ~~2400~~	294	-	1500	210	-
	05							900	45	-	2500	125	-	1600	80	-
	02							1200	24	-	2500	50	-	1300	26	-
1	76						07		2380	-		4147	-		1767	-
	03							900	27	-	2400	72	-	1500	45	-
	04							1200	48	-	2400	96	-	1200	48	-
	06							1500	90	-	2400	144	-	900	54	-
	15							1800	270	-	2400	360	-	600	90	-
	04							2200	88	-	2400	96	-	200	8	-
	04							2200	88	-	2400	96	-	200	8	-
	36								611	-		864	-		253	-
	01							1200	12	-	2500	25	-	1300	13	-
	25							1500	375	-	2500	625	-	1000	250	-
	16							1800	288	-	2500	400	-	700	112	-
	07							2200	154	-	2500	175	-	300	21	-
	49								829	-		1225	-		396	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			"	Överfört	
			"	Åker, m.p.lättlera	205
			"	D:o d:o	206
			"	D:o d:o	207
			"	D:o d:o	208
			"	D:o d:o	209
			"	D:o d:o	210
			"	D:o d:o	211
			"	D:o d:o	212
			"	Summa	
3/64 av 2 4			" Krågarp "	Anna Hansson.	
			"	Åker, m.p.lättlera	213
			"	D:o d:o	214
			"	D:o d:o	215
			"	D:o d:o	216
			"	D:o d:o	217
				Äng, d:o	218
			"	D:o d:o	219
			"	Åker, d:o	220
			"	D:o d:o	221
			"	D:o d:o	222
			"	Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49								829	-		1225	-		396	-
	08							2200	176	-	2500	200	-	300	24	-
	13							1800	234	-	2500	325	-	700	91	-
	20							1500	300	-	2500	500	-	1000	200	-
	50							1500	750	-	2500	1250	-	1000	500	-
	28							1800	504	-	2500	700	-	700	196	-
	19							2200	418	-	2500	475	-	300	57	-
	06							1200	72	-	2500	150	-	1300	78	-
	05							900	45	-	2500	125	-	1600	80	-
1	98								3328	-		4950	-		1622	-
	17							2200	374	-	2500	425	-	300	51	-
	19							1800	342	-	2500	475	-	700	133	-
	17							1500	255	-	2500	425	-	1000	170	-
	04							1200	48	-	2500	100	-	1300	52	-
	09							1200	108	-	2500	225	-	1300	117	-
		06						500	30	-	~~2000~~ 1800	108	-	1300	78	-
		07						700	49	-	2000	140	-	1300	91	-
	05							1200	60	-	2500	125	-	1300	65	-
	11							1500	165	-	2500	275	-	1000	110	-
	13							1800	234	-	2500	325	-	700	91	-
	95		13						1665	-		2623	-		958	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlora	223
				D:o d:o	224
				D:o d:o	225
				D:o d:o	226
				D:o d:o	227
				D:o d:o	228
				D:o d:o	229
				Äng, d:o	230
				Grav, imp.	231
				Äng, m.p.lättlora	232
				Åker, m.p.lättlora	233
				D:o d:o	234
				D:o d:o	235
				D:o d:o	236
				D:o d:o	237
				Summa	
1/64	av 2 4		Krågarp	Lars Jeppsson.	
				Åker, m.p.lättlora	238
				D:o d:o	239
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95		13						1665	-		2623	-		958	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	10							1500	150	-	2500	250	-	1000	100	-
	30							1800	540	-	2500	750	-	700	210	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	04							2200	88	-	2500	100	-	300	12	-
	03							1800	54	-	2500	75	-	700	21	-
			03					100	3	-	300	9	-	200	6	-
							50									
			14					300	42	-	800	112	-	500	70	-
	02							1200	24	-	2500	50	-	1300	26	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	13							1800	234	-	2500	325	-	700	91	-
	12							2200	264	-	2500	300	-	300	36	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
1	93		30				50		3550	-		5194	-		1644	-
	03							1800	54	-	2400	72	-	600	18	-
	01							2200	22	-	2400	24	-	200	2	-
	04								76	-		96	-		20	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sjörups socken.		
11/16	16[1]		– Sjörup	**Lönebost., arr. Ernst Olsson.**	
			– –	Grav, imp.	240
			– –	Äng, m.p.lättlera	241
			– –	Åker, d:o	242
			– –	D:o d:o	243
			– –	D:o d:o	244
			– –	D:o d:o	245
			– –	D:o d:o	246
			– –	D:o d:o	247
			– –	D:o d:o	248
			– –	D:o d:o	249
			– –	D:o d:o	250
			– –	D:o d:o	251
			– –	D:o d:o	252
			– –	Summa	
			V. Nöbbelövs socken.		
1/32 av	4[5]		Krågarp	**Magnus Nilsson.**	
			– –	Åker, m.p.lättlera	253
			– –	D:o d:o	254
			– –	D:o d:o	255
			– –	D:o d:o	256
			– –	Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02									
			05					200	10	-	300	15	-	100	5	-
	22							1000	220	-	2200	484	-	1200	264	-
	04							2100	84	-	2200	88	-	100	4	-
	03							1900	57	-	2200	66	-	300	9	-
	11							1600	176	-	2200	242	-	600	66	-
	12							1300	156	-	2200	264	-	900	108	-
	22							1900	418	-	2200	484	-	300	66	-
	11							2100	231	-	2200	242	-	100	11	-
	23							1300	299	-	2200	506	-	900	207	-
	17							1600	272	-	2200	374	-	600	102	-
	11							1900	209	-	2200	242	-	300	33	-
	09							2100	189	-	2200	198	-	100	9	-
1	45		05				02		2321	-		3205	-		884	-
	11							1000	110	-	2200	242	-	1200	132	-
	07							1300	91	-	2200	154	-	900	63	-
	07							1600	112	-	2200	154	-	600	42	-
	09							1900	171	-	2200	198	-	300	27	-
	34								484	-		748	-		264	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	257
				Summa	
			V. Nöbbelövs socken.	Avdelning VI.	
19/320	3 5		Krågarp	Anna Hansson.	
				Åker, m.p.lättlera	258
				D:o d:o	259
				D:o d:o	260
				D:o d:o	261
				Summa	
1/32	4 11		Krågarp	Olof Nilsson.	
				Åker, m.p.lättlera	262
				D:o d:o	263
				D:o d:o	264
				D:o d:o	265
				D:o d:o	266
				D:o d:o	267
				Summa	
3/64	av 4 3		Krågarp	Olof Nilsson.	
				Åker, m.p.lättlera	268
				D:o d:o	269
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34								484	-		748	-		264	-
	06							2100	126	-	2200	132	-	100	6	-
	40								610	-		880	-		270	-
	02							2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
	06							1900	114	-	2500	150	-	600	36	-
	07							1900	133	-	2500	175	-	600	42	-
	02							2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
	17								335	-		425	-		90	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	06							1900	114	-	2500	150	-	600	36	-
	06							1600	96	-	2500	150	-	900	54	-
	06							1300	78	-	2500	150	-	1200	72	-
	11							1000	110	-	2500	275	-	1500	165	-
	06							700	42	-	2500	150	-	1800	108	-
	45								660	-		1125	-		465	-
	02							1000	20	-	2500	50	-	1500	30	-
	02							1300	26	-	2500	50	-	1200	24	-
	04								46	-		100	-		54	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	270
				D:o d:o	271
				D:o d:o	272
				D:o d:o	273
				D:o d:o	274
				D:o d:o	275
				D:o d:o	276
				Summa	
3 128	ew 4 12		Krågarp	Olof Nilsson.	
				Åker, m.p.lättlera	277
				D:o d:o	278
				D:o d:o	279
				D:o d:o	280
				D:o d:o	281
				D:o d:o	282
				D:o d:o	283
				D:o d:o	284
				D:o d:o	285
				D:o d:o	286
				D:o d:o	287
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04								46	-		100	-		54	-
	02							1600	32	-	2500	50	-	900	18	-
	02							1900	38	-	2500	50	-	600	12	-
	02							2200	44	-	2500	50	-	300	6	-
	05							1300	65	-	2500	125	-	1200	60	-
	04							1600	64	-	2500	100	-	900	36	-
	04							1900	76	-	2500	100	-	600	24	-
	05							2200	110	-	2500	125	-	300	15	-
	28								475	-		700	-		225	-
	03							2200	66	-	2500	75	-	300	9	-
	02							1900	38	-	2500	50	-	600	12	-
	01							1600	16	-	2500	25	-	900	9	-
	10							2200	220	-	2500	250	-	300	30	-
	06							1900	114	-	2500	150	-	600	36	-
	08							1600	128	-	2500	200	-	900	72	-
	09							1300	117	-	2500	225	-	1200	108	-
	09							1000	90	-	2500	225	-	1500	135	-
	02							1000	20	-	2500	50	-	1500	30	-
	02							1300	26	-	2500	50	-	1200	24	-
	02							1600	32	-	2500	50	-	900	18	-
	54								867	-		1350	-		483	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			V. Nöbbelövs socken.	**Avdelning I.**	
1/64	5 6		Krågarp	Frans Rinaldo	1-9
1/64	5 5		D:o	Dens.	10-18
~~937~~ ~~80000~~	2 11		D:o	Dens.	19-25
~~2809~~ ~~160000~~	av 2 9 o.2 10		D:o	Nils Ingemanssen	26-35
~~3~~ ~~124~~	av 1 4		D:o	Allan Andersson	36-59
				Summa för avdelning I	
			V. Nöbbelövs socken.	**Avdelning II.**	
1/8	6 2		Krågarp	Lars Jeppsson	60-89
1/16	6 3		D:o	Dens.	90-93
				Summa för avdelning II	
			V. Nöbbelövs socken.	**Avdelning III.**	
~~3179~~ ~~140000~~	av 2 6		Krågarp	Märta Andersson	94-110
~~21~~ ~~3200~~	2 14		D:o	Ola Olssons sterbhusdelägare	111--113
1/16	6 3		D:o	Lars Jeppsson	114--119
1/8	6 2		D:o	Dens.	120--125
				Summa för avdelning III	
			V. Nöbbelövs socken.	**Avdelning IV.**	
1/8	6 2		Krågarp	Lars Jeppsson	126--135
~~893~~ ~~7680~~	av 5 3		D:o	Olof Gustafsson	136--165
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54		14						1048	-		1630	-		582	-
	54		02						940	-		1390	-		450	-
	32								530	-		800	-		270	-
	53								884	-		1325	-		441	-
3	15						22		5367	-		7732	-		2365	-
5	08		16				22		8769	-		12877	-		4108	-
2	14		19				18		3592	-		5825	-		2233	-
	24						11		498	-		600	-		102	-
2	38		19				29		4090	-		6425	-		2335	-
1	21		28				07		1943	-		2921	-		978	-
	24								468	-		552	-		84	-
	27						25		464	-		675	-		211	-
	27						03		490	-		675	-		185	-
1	99		28				35		3365	-		4823	-		1458	-
1	75								2851	-		4375	-		1524	-
1	84		12						2795	-		4762	-		1967	-
3	59		12						5646	-		9137	-		3491	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
19/320	4/5		Krågarp	Oskar Erlandsson	166--169
19/320	5/5		D:o	Anna Hansson	170--172
				Summa för avdelning IV	
			V. Nöbbelövs socken.	Avdelning V.	
893/7680	av 3/3		Krågarp	Olof Gustafsson	173--194
1/64	5/3		D:o	Lars Jeppsson	195--200
19/320	3/5		D:o	Anna Hansson	201--212
3/64	av 2/4		D:o	Dens.	213--237
1/64	av 2/4		D:o	Lars Jeppsson	238, 239
			Sjörups socken.		
11/16	16/1		Sjörup	Lönebost., arr. Ernst Olsson	240--252
			V. Nöbbelövs socken.		
1/32	av 4/5		Krågarp	Magnus Nilsson	253--257
				Summa för avdelning V	
			V. Nöbbelövs socken.	Avdelning VI.	
19/320	3/5		Krågarp	Anna Hansson	258--261
1/32	4/11		D:o	Olof Nilsson	262--267
3/64	av 4/3		D:o	Dens.	268--276
3/128	av 4/12		D:o	Dens.	277--287
				Summa för avdelning VI	
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	59		12						5646	-		9137	-		3491	-
	28								486	-		700	-		214	-
	16								306	-		400	-		94	-
4	03		12						6438	-		10237	-		3799	-
1	76						07		2380	-		4147	-		1767	-
	36								611	-		864	-		253	-
1	98								3328	-		4950	-		1622	-
1	93		30				50		3550	-		5194	-		1644	-
	04								76	-		96	-		20	-
1	45		05				02		2321	-		3205	-		884	-
	40								610	-		880	-		270	-
7	92		35				59		12876	-		19336	-		6460	-
	17								335	-		425	-		90	-
	45								660	-		1125	-		465	-
	28								475	-		700	-		225	-
	54								867	-		1350	-		483	-
1	44								2337	-		3600	-		1263	-
22	84	1	10			1	45		37875	-		57298	-		19423	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				V. Nöbbelöv den 10 december 1938.	
				Å tjänstens vägnar:	
				C.H. Wallér	
				Statens lantbruksingeniör.	
				Olof Olsson Martin Olsson	
				Gode män.	

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudförslag.								
		Huvudavlopp.								
		Dikesströkan A-B-C.								
0-80-80+ +78-0+84	78	Inköp av 18" cementrör m.	78	5,-	390	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och hölj-								
		ning m.	78	2,50	195	-				
80+78-0+ +84-1+50	66	Inköp av 18" cementrör m.	66	5,-	330	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och hölj-								
		ning m.	66	2,50	165	-				
1+50-3+15	165	Inköp av 18" cementrör m.	165	5,-	825	-				
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och hölj-								
		ning m.	165	2,50	412	50	2317	50		
Tills.	309	meter.								
		Koppling av rörledningen i								
		befintlig brunn vid 0-80.								
		Frontmur och sidomurar på-								
		byggas, så att en fyrkan-								
		tig brunn bildas. Brunnen								
		täckes med lock av armerad								
		betong eller dubbel tjärad								
		2" plank st.	1	40,-	40	-				
		Överföres			40	-	2317	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			40	-	2317	50		
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 80+78 = 0+84 och 1+50, st.	2	60,-	120	-				
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid 2+19 och 3+15 st.	2	90,-	180	-	340	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					292	50	2950	-
		Dikessträckan C-D-E-F.								
3+15-4+90	85	Inköp av 18" cementrör m.	85	5,-	425	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	85	2,50	212	50				
4+90-90+56-4+69	56	Inköp av 18" cementrör m.	56	5,-	280	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	56	3,-	168	-				
90+56-4+69-5+81	112	Inköp av 18" cementrör m.	112	5,-	560	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	112	2,-	224	-	1869	50		
Tills.	253 meter.									
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 4+90, 90+56-4+69, 5+50 och								
		Överföres					1869	50	2950	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1869	50	2950	-
		5+81 st.	4	60,-			240	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					240	50	2350	-
		Dikessträckan F-G.								
5+81-6+ +42	61	Inköp av 18" cementrör m.	61	5,-	305	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	61	1,75	106	75				
6+42-6+50	8	Nybyggnad av trumma för								
		allmänna vägen från V. Höb-								
		belöv till Katslösa inom								
		Ljunits och Herrestads väg-								
		distrikt. Trumman skall								
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida utfö-								
		ras av vägdistriktet genom								
		dess vägstyrelse, därvid								
		styrelsen äger beakta dels								
		att trumman ej får utföras								
		av mindre rör än 21", dels								
		att trummans inre under-								
		kant ej får ligga högre än								
		på höjden + 20,90 m.								
- Övf.	69	Överföres			411	75			5300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
- övf.	69	Överfört			411	75			5300	-
6+50-7+45	95	Inköp av 15" cementrör m.	95	4,-	380	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	95	1,50	142	50	934	25		
Tills.	164	meter.								
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrummor vid 6+42 och								
		6+50, utföras utan ersätt-								
		ning från dikningsföretagets								
		sida av vägdistriktet ge-								
		nom dess vägstyrelse st.	2		-	-				
		Brunn med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar vid								
		7+45 st.	1	60,-	60	-	60	-		
		För oförutsedda fall, av-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					105	75	1100	-
		Dikessträckan G-H-I.								
7+45-8+50	105	Inköp av 18" cementrör m.	105	5,-	525	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	105	2,25	236	25				
8+50-9+35 =50	85	Inköp av 18" cementrör m.	85	5,-	425	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	85	2,75	233	75				
- övf.	190	Överföres			1420	-			6400	-

PETTERSSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
- övf.	190	Överfört			1420	-			6400	-
9+35=50--50+75=10+20	75	Inköp av 18" cementrör m.	75	5,-	375	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	75 m.	3,50	262	50	2057	50		
Tills.	265	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 8+50, 9+35=50 och 50+75=10+20	st.	3	60,-		180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					212	50	2450	-
		Diketssträckan I-K.								
50+75=10+20--11+50	130	Inköp av 15" cementrör m.	130	4,-	520	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning	130 m.	1,50	195	-	715	-		
Tills.	130	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 11+50	st.	1	60,-		60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					75	-	850	-
		Överföres							9700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							9700	-
		Dikessträckan K-L.								
11+50-12+46	96	Inköp av 18" cementrör m.	96	5,-	480	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	96	3,25	312	-	792	-		
Tills.	96	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 12+								
		+46, st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		en 10 % med					98	-	950	-
		Dikessträckan L-M.								
12+46-13+62	116	Inköp av 18" cementrör m.	116	5,-	580	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	116	3,25	377	-	957	-		
Tills.	116	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 13+								
		+62 st.	1	60,-			60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		en 10 % med					83	-	1100	-
		Överföres							11750	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11750	-
		Pikesstrickan M-N.								
13+62-14+22	60	Inköp av 18" cementrör m.	60	5,-	300	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	60	2,75	165	-				
14+22-15+8	86	Inköp av 18" cementrör m.	86	5,-	430	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	86	2,25	193	50				
15+8-16+73	165	Inköp av 18" cementrör m.	165	6,25	1031	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	165	2,-	330	-				
16+73-16+84	11	Upprensning av nuvarande avlopp m.	11	0,50	5	50	2455	25		
Tills.	322	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 14+22, 15+8 och 15+28, st.	3	60,-	180	-				
		Intag av betong samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	70,-	70	-	250	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					294	75	3000	-
		Överföres							14750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							14750	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan G-C 1.								
3+15-70--70+20	20	**Inköp** av 6" cementrör m.	20	1,35	27	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	20	1,50	30	-	57	-		
Tills.	20	**meter.**								
		Brunn med 24" inre diameter med kopplingar och särskilt intag för dagvatten, utfört av 6" cementrör, st.	1	55,-			55	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges en 10 % med					8	-	120	-
		Dikessträckan F-F 1.								
5+81-60--61+53	153	**Inköp** av 9" cementrör m.	153	2,-	306	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	153	2,-	306	-	612	-		
Tills.	153	**meter.**								
		Brunn med 24" inre diameter med kopplingar och särskilt intag för dagvatten, utfört av 9" cementrör, st.	1	55,-			55	-		
		Överföres					667	-	14870	-

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					667	-	14870	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					63	-	730	-
		Dikessträckan I-I[1].								
10+20-40-40+56	56	Inköp av 6" cementrör m.	56	1,35	75	60				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	56	1,25	70	-	145	60		
Tills.	56	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		40+56 st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					9	40	200	-
		Dikessträckan I-L[1].								
12+46-20-21+20	120	Inköp av 8" cementrör m.	120	1,75	210	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	120	4,-	480	-				
21+20-22+12	92	Inköp av 8" cementrör m.	92	1,75	161	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	92	1,50	138	-	989	-		
Tills.	212	meter.								
		Överföres					989	-	15800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					989	-	15800	-
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		21+20 och 22+12,	st.	2	45,-		90	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					121	-	1200	-
		Dikessträckan M-M 1.								
13+62-30--31+15	115	Inköp av 4" cementrör m.	115	1,-	115	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	115	1,-	115	-	230	-		
Tills.	115	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter med kopplingar och särskilt intag för dagvatten, utfört								
		av 4" cementrör	st.	1	55,-		55	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					15	-	300	-
					Summa kostnader				17300	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Längd m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
309		Dikesströkan A-B-C					2950	-		
253		D:o C-D-E-F					2350	-		
164		D:o F-G					1100	-		
265		D:o G-H-I					2450	-		
130		D:o I-K					850	-		
96		D:o K-L					950	-		
116		D:o L-M					1100	-		
322	1655	D:o M-N					3000	-	14750	-
		Sidoavlopp.								
20		Dikesströkan C-C	1				120	-		
153		D:o F-F	1				730	-		
56		D:o I-I	1				200	-		
212		D:o L-L	1				1200	-		
115	556	D:o M-M	1				300	-	2550	-
Summa	2211 meter.						Summa kostnader		17300	-

Anm. I kostnaderna för schaktning m.m. hava inräknats kostnaderna för borttagning av träd, buskar, stubbar och rötter.

V. Nöbbelöv den 10 december 1938.

På tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. Ba. Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativt förslag.								
		Dikessträckan A-B-C.								
0=80-80+ +78=0+84	78	Inköp av 18" cementrör m.	78	5,-	390	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	78	2,50	195	-				
80+78=0+ +84-1+50	66	Inköp av 18" cementrör m.	66	5,-	330	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	66	3,25	214	50				
1+50-2+19	69	Inköp av 21" cementrör m.	69	6,25	431	25				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	69	4,50	310	50				
2+19-3+15	96	Inköp av 21" cementrör m.	96	6,25	600	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	96	5,75	552	-	3023	25		
Tills.	309	meter.								
		Koppling av rörledningen i								
		befintlig brunn vid 0-80.								
		Frontmur och sidomurar på-								
		byggas så att en fyrkantig								
		brunn bildas. Brunnen täc-								
		kes med lock av armerad be-								
		tong eller dubbel tjärad								
		2" plank, st.	1	40,-	40	-				
		Överföres			40	-	3023	25		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			40	-	3023	25		
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		80+78=0+84 och 1+50, st.	2	75,-	150	-				
		Brunnar med 40" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		2+19 och 3+15, st.	2	150,-	300	-	490	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					386	75	3900	-
		Dikessträckan $C-C^{1}$.								
3+15=70--70+20	20	Inköp av 6" cementrör m.	20	1,35	27	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	20	3,-	60	-	87	-		
Tills.	20	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter med kopplingar och särskilt intag för dagvatten, utfört								
		av 6" cementrör st.	1	75,-			75	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					38	-	200	-
					Summa kostnad				4100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

V. Nöbbelöv den 10 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Grävningstabell.		
		Huvudavlopp.						
		Dikessträckan A-B-C.						Fixpkt.: Kors o. järndubb i S. hörnet av betongmur, belägen på höjden + 15,05 m. 18" rör mellan 0=80 och 80+78=0+84 samt mellan 80+78=0+84-3+15.
0=80	-	1,60				13,76		
80+50	50	1,25				12 : 1000		
80+78=0+84	28	1,60				14,70		
1	16	2,10				16 : 1000		
+50	50	1,85				15,76		
2	50	1,55						
+50	50	1,65				6:1000		
3	50	1,85						
+15	15	1,85				16,75		
Summa	309 meter.							
		Dikessträckan C-D-E-F.						
3+15	-	1,85				16,75		18" rör mellan 3+15 och 4=90, mellan 4=90-90+56=4+69 samt mellan 90+56=4+69 och 5+81.
3+50	35	1,75				6:1000		
4=90	50	1,45				17,26		
90+56=4+69	56	1,70				15 : 1000 18,10		
5	31	2,05				12 : 1000		
+50	50	2,20				19,07		
+81	31	1,85				12 : 1000 19,44		
Summa	253 meter.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan F-G.						
5+81	-	1,85				19,44		18" rör mellan 5+81 och 6+42.
6	19	1,40				24 : 1000		
+42	42	1,65				20,90		21" rör mellan 6+42 och 6+50. Fixpkt.: Kors o. järnbubb i S.V. gavelhörnet på handl. Karlssons affärsbyggnad; belägen på höjden + 23,385 m.
+50	8	1,60				20,90		
+50	-	1,50				20,98		15" rör mellan 6+50 och 7+45.
7	50	1,70				32 : 1000		
+40	40	2,35						
+45	5	2,15				24,02		
Summa	164	meter.						
		Dikessträckan G-H-I.						
7+45	-	2,15				24,06		18" rör mellan 7+45 och 9+35=50 samt mellan 9+35=50 och 50+75=10+20.
+50	5	1,70				7:1000		
8	50	2,-						
+50	50	2,15				24,76		
9	50	2,65				4:1000		
9+35=50	35	2,-				25,10		
50+50	50	1,90				6:1000		
50+75=10+20	25	1,45				25,55		
Summa	265	meter.						
		Dikessträckan I-K.						
50+75=10+20	-	1,45				25,55		15" rör mellan 50+75 = 10+20 och 11+50.
10+50	30	1,30				18 : 1000		
Övr.	30							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övr.	30							
11	50	1,65				18 : 1000		
+50	50	2,30				27,89		
Summa	130	meter.						
		Dikessträckan K-L.						
11+50	-	2,30				27,89		18" rör mellan 11+50 och 12+46.
12	50	3,-				2:1000		
+46	46	2,50				28,08		
Summa	96	meter.						
		Dikessträckan L-M.						
12+46	-	2,50				28,08		18" rör mellan 12+46 och 13+62.
13	54	3,-				2:1000		
+50	50	1,80						
+62	12	1,70				28,31		
Summa	116	meter.						
		Dikessträckan M-N.						
13+62	-	1,70				28,31		18" rör mellan 13+62 och 16+73.
14	38	1,35						
+50	50	1,55						
15	50	1,55						
+50	50	1,75				2 : 1000		
16	50	2,35						
+50	50	2,40						Kors o. järnbubb i stor flat sten; belägen på höjden + 31,- m.
Övr.	288							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	288							
16+73	23	1,55				28,94		Uppgrävning av nuvarande avlopp mellan 16+73 och 16+84.
+84	11	-						
Summa	322 meter.							
		Sidoavlopp.						
		Dikessträckan C-C 1.						
3+15=70	-	1,75				16,85		6" rör mellan 3+15=70 och 70+20.
70+20	20	1,50				16,90		
Summa	20 meter.							
		Dikessträckan F-F 1.						
5+81=60	-	1,80				19,49		8" rör mellan 5+81=60 och 61+53.
60+50	50	1,40						
61	50	2,10				2:1000		
+30	30	1,85						
+53	23	0,90				19,80		
Summa	153 meter.							
		Dikessträckan I-I 1.						
10+20=40	-	1,40				25,61		6" rör mellan 10+20=40 och 40+56.
40+20	20	1,-				15:1000		
40+56	36	1,50				26,45		
Summa	56 meter.							
		Dikessträckan L-L 1.						
12+46=20	-	2,15				28,48		8" rör mellan 12+46=20 och 22+12.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20+50	50	2,45						
						2:1000		
21	50	3,10						
+20	20	1,60				28,72		
+50	30	2,-						
						2:1000		
22	50	1,30						
+12	12	1,35				28,90		
Summa	212	meter.						
					1			
		Dikessträckan M-M .						
13+62=30	-	1,65				28,33		4" rör mellan 13+62=30 och 31+15.
30+50	50	0,70						
						1:1000		
31	50	1,15						
+15	15	-				28,45		
Summa	115	meter.						
		Sammandrag.						
Längdm.		Huvudavlopp.						
309		Dikessträckan			A-B-C			
253			D:o		C-D-E-F			
164			D:o		F-G			
265			D:o		G-H-I			
130			D:o		I-K			
96			D:o		K-L			
116			D:o		L-M			
322	1655		D:o		M-N			
Övr.	1655							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	1655							
		Sidoavlopp.						
20		Dikessträckan C-C			1			
153			D:0		F-F 1			
56			D:0		I-I 1			
212			D:0		L-L 1			
115	556		D:0		M-M 1			
Summa	2211 meter.							
	Alternativt förslag för dikessträckan A-B-C.							
								Fixpkt.: Kors o. järndubb i S. hörnet av betongmur, belägen på höjden + 15,05 m.
0-80	-	1,60				13,76		18" rör mellan 0-80 och 80+78=0+84 samt mellan 80+78=0+84 och 1+50.
80+50	50	1,25				12:1000		
80+78=0+84	28	1,60				14,70		
1	16	2,25				8:1000		
+50	50	2,40				15,23		21" rör mellan 1+50 och 3+15.
2	50	2,25						
+50	50	2,50				3:1000		
3	50	2,80						
+15	15	2,85				15,73		
Summa	309 meter.							

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att arbetet med kopplingen av den nya rörledningen i brunnen vid 0 = 80 skall utföras med största försiktighet, så att skada ej uppkommer på brunnen och i övrigt på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget.

Att träd och buskar i och utmed de nya dikesströckorna skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör fram-

ställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola förenkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv iklädder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jämn med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

V. Nöbbelöv den 10 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 7 september 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Krågarp n:ris 3, 6 och 1 m.fl. hemman uti V. Nöbbelövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Krågarp n:ris 1, 2, 3, 4, 5 och 6 uti V. Nöbbelövs socken samt Sjörup nr 16 uti Sjörups socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget strax norr och väster om V. Nöbbelövs kyrka samt 3,5 km. nordost om Skivarps järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Trelleborg-Rydsgård. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till ett öppet floddike, vilket från 16+84 eller från graven vid gränsen

mellan V. Nöbbelövs och Sjörups socknar avrinner åt sydost till en täckt ledning av 21" rör, vilken upptagits över egendomen Tingaröd nr 1 till 0 i gränsen mellan Tingaröds och Krågarps hemman. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag, här nedan kallat Huvudförslag, till nya avloppS upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från 0-80 vid intagsbrunnen för dikningsföretaget Tingaröd 1 1 öster och norr ut till kröken vid 3+15. Delsträckan 0 = 80 - 80+78 = 0+84 skall upptagas i rak nyskärning, delsträckan 80+78 = 0+84 - 3+15 = 70 skall däremot till hela sin längd följa nuvarande floddike. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Frontmur och sidomurar för intagsbrunnen vid 0-80 skola påmuras så att en fyrkantig brunn bildas, varefter brunnen skall täckas med lock av armerad betong eller dubbel tjärad 2" plank. Brunnar skola därjämte utföras vid 80+78 = 0+84, 1+50, 2+19 och 3+15 = 70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D-E-F från 3+15 = 70 österut till 5+81 = 60. Del-

sträckan 4 = 90 - 90+56 = 4+69 skall upptagas i rak nyskärning, del-sträckan 90+56 = 4+69 - 5 +81 = 60 skall däremot till hela sin längd följa nuvarande floddike. Det nya avloppet skall i sin helhet utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid 4 = 90, 90+56 = 4+69, 5+50 och 5+81 = 60. Beträffande brunnen vid 5+50 skall särskilt iakttagas, att densamma skall förses med särskilt intag för dagvatten, utfört av 9" cementrör.

3/ Dikessträckan F-G från 5+81 = 60 öster och norr ut genom allmänna vägen V. Nöbbelöv - Katslösa till och genom ägovägen vid 7+45. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning samt till hela sin längd följa nuvarande floddike. Delsträckan 5 +81 = 60 - 6+42 skall utföras av 18" cementrör, delsträckan 6+50 - 7+45 av 15" cementrör. Trummen genom vägen skall av vägstyrelsen utföras av cementrör med minst 21" inre diameter. Brunnar skola utföras vid 6+42, 6+50 och 7+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan G-H-I från 7+45 öster ut till 10+20 = 40 = 50+75. Delsträckan 7+35 - 9+35 = 50 skall följa samma sträckning som nuvarande floddike, delsträckan 9+35 = 50 - 50+75 = 10+20 = 40 skall däremot upptagas i rak nyskärning. Avloppet skall utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid 8+50, 9+35 = 50 och 50+75 = 10+20 = 40.

5/ Dikessträckan I-K från 10+20 = 50+75 = 40 öster ut till rågången vid 11+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunn med 32" inre diameter skall utföras vid 11+50.

6/ Dikessträckorna K-L och L-M från 11+50 öster ut till 13+62 = 30.

Det nya avloppet skall till hela sin längd följa det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid 12+46 = 20 och 13+62 = 30.

7/ Dikessträckan M-N från 13+62 = 30 öster och norr ut till märgelgraven vid 16+84. Delsträckan 13+62 - 14+22 skall upptagas i rak nyskärning, delsträckan 14+22 - 16+84 skall däremot till hela sin längd följa nuvarande floddike. Mellan 13+62 och 16+73 skall avloppet utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Sträckan 16+73 - 16+84 skall utföras som öppet dike genom upprensning av det nuvarande floddiket. Brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid 14+22, 15+8 och 15+28. Vid 16+73 skall intag anordnas på sätt närmare framgår av förslagsritningarna.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan $C-C^{1}$ från 3+15 = 70 åt nordväst till ängshålan vid 70+20. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn med 24" inre diameter och särskilt intag för dagvatten, utfört av 6" cementrör, skall anordnas vid 70+20.

9/ Dikessträckan $F-F^{1}$ från 5+81 = 60 åt sydost till graven vid 61+53. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunn med 24" inre diameter och särskilt intag för dagvatten, utfört av 9" cementrör, skall anordnas vid 61+53.

10/ Dikessträckan $I-I^{1}$ från 10+20 = 40 norr ut till rågången vid 40+56. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 40+56.

11/ Dikessträckan $L-L^{1}$ från 12+46 = 20 norr ut till 22+12. Det nya av-

loppet skall följa samma sträckning som ett nu befintligt täckt avledningsdike samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid 21+20 och 22+12.

12/ Dikessträckan $M-M^1$ från 13+62 = 30 söder ut till graven vid 31+15. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 4" cementrör. Brunn med 24" inre diameter och särskilt intag för dagvatten, utfört av 4" cementrör, skall anordnas vid 31+15.

Sedan Allan Andersson i skrivelse till förrättningsmannen /se förrättningsprotokollets Bil. nr 12/ anhållit, att blivande avlopp måtte utföras till sådant djup, att den s.k. Ängshålan /Ägofig. 49 och 50/ kunde nöjaktigt torrläggas, har förrättningsmannen även upprättat ett alternativt förslag till utförandet av dikessträckorna A-B-C och $C-C^1$. Enligt detta förslag skulle sträckorna 80+78 = 0+84 - 3+15 och 3+15 = 70 - 70+20 utföras till betydligt större djup och sträckan 1+50 - 3+15 därjämte av 21" rör i stället för enligt huvudförslaget av 18" rör. Kostnaderna för utförandet av dikessträckorna A-B-C och $C-C^1$ enligt alternativförslaget hava beräknats till 4100,- kr., enligt huvudförslaget till 3070,- kr. Då den förhållandevis ringa båtnad som vinnes, därest Ängshålan torrlägges för gräsodling, ej kan anses motsvara den kostnadsökning, som uppkommer om dikessträckorna A-B-C och $C-C^1$ utföras enligt alternativförslaget, stadga synemännen, att dikessträckorna A-B-C och $C-C^1$ skola utföras enligt huvudförslaget samt att delägarnes kostnadsandelar i det gemensamma företaget skola beräknas i förhållande till kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt detta senare förslag. Skulle emellertid Allan Andersson i skrivelse till dikningsföretagets styrelse, vilken skrivelse bör vara styrelsen tillhanda inom en månad efter det denna synеförrätt-

ning fastställts eller i varje fall senast innan arbetet utlämnas på entreprenad, påfordra att dikessträckorna A-B-C och C-C^1 skola utföras enligt alternativförslaget och samtidigt skriftligen förbinder sig att ensam gälda samtliga de merkostnader, som därigenom kunna komma att föranledas dikningsföretaget, skola dikessträckorna A-B-C och C-C^1 dock utföras enligt alternativförslaget.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya avlopp utföras såsom täckta diken. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, emär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och intag som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kar-

ter över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd måste ny trumma byggas mellan 6+42 och 6+50 för allmänna vägen från V. Nöbbelöv till Katslösa inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt. Enligt åtagande vid syneförrättningen /jmfr förrättningsprotokollets § 7/ skall det åligga vägdistriktet att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida anordna ny trumma genom vägen. Vägdistriktet äger därvid beakta, dels att den nya trumman ej får utföras av mindre rör än 21", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 20,90 m. Även skall vägdistriktet likaledes i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida såsom anslutningsanordningar till trumman nybygga brunnar vid 6+42 och 6+50. Ett flertal trummor för enskilda vägar och brukningsvägar måste även rivas och borttagas. Då de nya dikessträckorna skola utföras som

täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, emär fleddiket troligen omedelbart kommer att fyllas och igenköras. Sedan avlopp upptagits genom resp. vägar skall det emellertid iakttagas, att körbanan genom diknings företagets försorg omedelbart skall återställas i fullgott skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av diknings företaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt huvudförslaget till 17300,- kr., varav 3070,- kr. belöpa på dikessträckorna A-B-C och C-C^{1}. Kostnaderna för utförandet av dikessträckorna A-B-C och C-C^{1} enligt alternativförslaget hava beräknats till 4100,- kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B och Bil. Litt. Ba/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i

10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens gödhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 1943,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-59 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4108,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D och C-C[1] upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3870,- /2950+800+120/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 60-93 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2335,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E, E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras med-

ströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2850,- /550+1000+1100+200/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 94-125 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1458,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E, E-F och F-F^1 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2480,- /550+1000+730+200/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 126-172 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3799,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna G-H-I, I-K och I-I^1 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3700,- /2450+850+200+200/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ägofigurerna 173-257 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6460,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna K-L, L-M, M-N och M-M^1 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten K, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5550,- /950+1100+3000+300+200/ kronor.

För att avdelning VI, vilken omfattar ägofigurerna 258-287 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1263,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan L-L^1 upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1200,- kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning en-

ligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
19423,- kr.	17300,- kr.	0,890696.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	4108,- kr.	3870,- kr.	0,942064
II	2335,- "	2850,- "	1,220556
III	1458,- "	2480,- "	1,700960
IV	3799,- "	3700,- "	0,973940
V	6460,- "	5550,- "	0,859133
VI	1263,- "	1200,- "	0,950118.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	6443,- kr.	6520,- kr.	1,011950
I+II+III	7901,- "	7250,- "	0,917605
I+II+III+IV	11700,- "	10750,- "	0,918803
I+II+III+IV+V	18160,- "	16100,- "	0,886563
I+II+IV	10242,- "	10020,- "	0,978324
I+II+IV+V	16702,- "	15370,- "	0,920249
II+III	3793,- "	3580,- "	0,943843
II+III+IV	7592,- "	7080,- "	0,932560

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
II+III+IV+V	14052,- kr.	12430,- kr.	0,884571
II+IV	6134,- "	6350,- "	1,035213
II+IV+V	12594,- "	11700,- "	0,929013
IV+V	10259,- "	9050,- "	0,882152.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning V med ett båtnadsvärde av 6460,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 5550,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,859133.

Avdelning VI med ett båtnadsvärde av 1263,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1200,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,950118.

Avdelningarna I, II, III och IV med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11700,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 10550,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,901709.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättnings-

kostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till synesförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synesförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna synesförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att, därest Allan Andersson på sätt och inom tid, varom stadgas i mom. 2 här ovan, påfordrar att dikessträckorna A-B-C och $C-C^1$ skola utföras enligt alternativförslaget, anbud skola infordras dels på utförandet av företaget i dess helhet enligt huvudförslaget, dels på utförandet av dikessträckorna A-B-C och $C-C^1$ enligt alternativförslaget samt övriga dikessträcker enligt huvudförslaget samt att den merkostnad för själva dikningsarbetet, som till följd härav skall påföras Andersson ensam, skall beräknas såsom skillnaden mellan den slutligen antagne entreprenörens båda anbud.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning

av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikesträcka, varav han är berörande, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i V. Nöbbelövs socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med

29,13 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

V. Nöbbelöv den 10 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Olsson Martin Olsson

Gode män.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			V. Nöbbelövs socken.				
1/64	5 6	v	Krågarp; Frans Rinaldo	sök.	1-9	1048,-	1630,-
1/64	5 5	v	D:o ; Dens.	sök.	10-18	940,-	1390,-
937/80000	2 11	v	D:o ; Dens.	sök.	19-25	530,-	800,-
2809/160000	(v 2 9, o. 2 10)	v	D:o ; Nils Ingemansson	sök.	26-35	884,-	1325,-
3/124	av 1 4	v	D:o ; Allan Andersson	sök.	36-59	5367,-	7732,-
1/8	6 2	v	D:o ; Lars Jeppsson	sök.	60-89 120-135	6933,-	10875,-
1/16	6 3	v	D:o ; Dens.	sök.	90-93 114-119	962,-	1275,-
1/64	5 3	v	D:o ; Dens.	sök.	195-200	611,-	864,-
1/64	av 2 4	v	D:o ; Dens.	sök.	238,239	76,-	96,-
3179/140000	av 2 6	v	D:o ; Märta Andersson		94-110	1943,-	2921,-
81/3200	2 14	v	D:o ; Ola Olssons sterbhus-delägare		111-113	468,-	552,-
893/7680	av 3 3	v	D:o ; Olof Gustafsson	sök.	136-165	2795,-	4762,-
					173-194	2380,-	4147,-
19/320	3 4	v	D:o ; Oskar Erlandsson		166-169	486,-	700,-
19/320	3 5	v	D:o ; Anna Hansson	sök.	170-172	306,-	400,-
					201-212	3528,-	4950,-
					258-261	335,-	425,-
3/64	av 2 4	v	D:o ; Dens.	sök.	213-237	3550,-	5194,-
1/32	av 4 5	v	D:o ; Magnus Nilsson		253-257	610,-	880,-
1/32	4 11	v	D:o ; Olof Nilsson	sök.	262-267	660,-	1125,-
3/64	av 4 3	v	D:o ; Dens.	sök.	268-276	475,-	708,-
			Överföres			34687,-	52743,-

HEDENSTIERNA BOKTR. EFFS
322800

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Rel. kostn. 0.901709	Rel. kostn. 0.859133	Rel. kostn. 0.950118.			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
582,-	524,80					524,80	3,03	28,11		
450,-	405,77					405,77	2,34	21,71		
270,-	243,46					243,46	1,41	13,08		
441,-	397,65					397,65	2,30	21,33		
2365,-	2132,54					2132,54	12,33	114,37		
3942,-	3554,54					3554,54	20,55	190,62		
313,-	282,24					282,24	1,63	15,12		
253,-		217,36				217,36	1,26	11,69		
20,-		17,18				17,18	0,10	0,93		
978,-	881,87					881,87	5,10	47,31		
84,-	75,74					75,74	0,44	4,08		
1967,-	1773,66									
1767,-		1518,09				3291,75	19,03	176,52		
214,-	192,97					192,97	1,11	10,30		
94,-	84,76									
1622,-		1393,51								
90,-			85,51			1563,78	9,04	83,85		
1644,-	1482,42					1482,42	8,16	75,69		
270,-		231,97				231,97	1,34	12,43		
465,-			441,80			441,80	2,55	23,65		
225,-			213,78			213,78	1,24	11,50		
18056,-	10350,-	4790,53	741,09			16081,62	92,96	862,29		

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			34687,-	52743,-
3/128	sv 4 22	V	Krigarp; Olof Nilsson	sök.	277-287	867,-	1350,-
			Sjörups socken.				
11/16	16 1	V	Sjörup ; Löneboställe,				
			arr. Ernst Olsson		240-252	2321,-	3205,-
			Summa			37875,-	57298,-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.901709	Rel. kostn. 0.859133	Rel. kostn. 0.950118			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18056,-	10550,-	4790,53	741,09			16081,62	92,96	862,29	
483,-			458,91			458,91	2,65	24,58	
884,-		759,47				759,47	4,39	40,72	
19423,-	10550,-	5550,-	1200,-			17300,-	100,-	927,59	

V. Nöbbelöv den 10 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Olof Olsson Martin Olsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Carl Ekl

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 4*0629

13644

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1940

Avskrift.

Betänkande till "Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938" uti V.Nöbbelövs och Sjörups socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup

av år 1938"

uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938" uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget strax norr och väster om V. Nöbbelövs kyrka samt 3,5 km. nordost om Skivarps järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Trelleborg-Rydsgård. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels ängsmark, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 7 september 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 30 november 1938, varefter förrättningen avslutades den 10 december samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 10 december 1938 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 19/. Samtliga delägare hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag och lån av statsmedel måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande. Arrendatorn av lönebostället 11/16 mtl. Sjörup 16[1] har av Lunds Stiftsnämnd erhållit tillstånd /Bil. V/ att ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 23,94 ha inägojord, fördelade sålunda:

Åker	22,84 ha
Annan mark	1,10 "
Summa	23,94 ha.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikesträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	17300,- kr.
Syneförrättning	927,59 "
Betänkande	207,81 "
Domstolsavgift	29,13 "
Summa	18464,53 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 771,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	57298,- kr.
Jordvärde före torrläggningen	37875,- "
Värdeförhöjning	19423,- "
Kostnad	18464,53 "
Rel. kostnad	0,95
Bidrag i % av kostnaderna	48,25.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga

avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8910,- kr., motsvarande 48,25 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 9560,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 24 februari 1939	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i fyra blad.	

Malmö i mars 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

6.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet-och-ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker Ha	Areal: Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		V. Näbbelövs socken.			
1. 1/64	5 6	Skägarp; Fam Reinaldo	1-9	54	14
1. 1/64	5 5	Do; Dem.	10-18	54	02
1. 937/80000	9 11	Do; Dem.	19-25	32	
2. 2809/160000	av 29 och 2 10	Do; Nils Ingemarsson	26-35	53	
3. 3/124	av 14	Do; Allan Andersson	36-59	3 15	
12. 1/8	6 2	Do; Lars Jeppsson	60-89, 120-135	4 16	19
12. 1/16	6 3	Do; Dem.	90-93, 114-119	51	
12. 1/64	5 3	Do; Dem.	195-200	36	
12. 1/64	av 2 4	Do; Dem.	238, 239	04	
10. 3179/140000	av 2 6	Do; Märta Andersson	94-110	1 21	28
8;13:16 21/3200	2 14	Do; Ola Olsson stenhuggeriägare	111-113	24	
4. 893/7680	av 3 3	Do; Olof Gustafsson	136-165, 173-194	3 60	12
5. 19/320	3 4	Do; Oskar Pålsson	166-169	28	
9. 19/320	3 5	Do; Anna Hansson	170-172, 201-212, 258-261	2 31	
9. 3/64	av 2 4	Do; Dem.	213-237	1 93	30
11. 1/32	av 4 5	Do; Margrit Nilsson	253-257	40	
6. 1/32	4 11	Do; Olof Nilsson	262-267	45	
6. 3/64	av 4 3	Do; Dem.	268-276	28	
6. 3/128	av 4 2	Do; Dem.	277-287	54	
		Kjömps socken.			
7. 11/16	16 1	Kjömp; Löneboställe, arr. Ernst Olsson	240-252	1 45	05
		Summa		22 84	1 10
Relativ kostnad			0.95.		
Bidrag i % av kostnaderna			48.25.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
582 -		524 80	28 11	6 30	- 88	560 09	270 24	289 85	
450 -		405 77	21 71	4 86	- 68	433 02	208 93	224 09	
270 -		243 46	13 08	2 93	- 41	259 88	125 39	134 49	
441 -		397 65	21 33	4 78	- 67	424 43	204 79	219 64	
2365 -		2132 54	114 37	25 62	3 59	2276 12	1098 23	1177 89	
3942 -		3554 54	190 62	42 70	5 99	3793 85	1830 53	1963 32	
313 -		282 24	15 12	3 39	- 48	301 23	145 34	155 89	
253 -		217 36	11 69	2 62	- 37	232 04	111 96	120 08	
20 -		17 18	- 93	- 21	- 03	18 35	8 85	9 50	
978 -		881 87	47 31	10 60	1 49	941 27	454 16	487 11	
84 -		75 74	4 08	- 91	- 13	80 86	39 02	41 84	
3734 -		3291 75	176 52	39 55	5 54	3513 36	1695 20	1818 16	
214 -		192 97	10 30	2 31	- 32	205 90	99 35	106 55	
1806 -		1563 78	83 85	18 78	2 63	1669 04	805 31	863 73	
1644 -		1412 42	75 69	16 96	2 38	1507 45	727 35	780 10	
270 -		231 97	12 43	2 78	- 39	247 57	119 45	128 12	
465 -		441 80	23 65	5 30	- 74	471 49	227 49	244 -	
225 -		213 78	11 50	2 58	- 36	228 22	110 12	118 10	
483 -		458 91	24 58	5 51	- 77	489 77	236 32	253 45	
884 -		759 47	40 72	9 12	1 28	810 59	391 11	419 48	
19423 -		17300 -	927 59	207 81	29 13	18464 53	8909 14	9555 39	

Malmö i mars 1939

G. H. Walker

Statens lantbruksingenjör

Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna.

Diknings-kostnader		17300.- kr.
Lyreförrättning	927.59 kr.	
Bestyrkande	207.81 "	
Domstolsavgift	29.13 "	1164.53 "
	Summa	18464.53 kr.

Malmö i maj 1939
C. H. Walldén
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för föreliggat beräknats till 18.464 kronor 53 öre.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938" uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Gustafsson, Krågarp nr 3 per V. Nöbbelöv och vid förfall för honom åt lantbrukaren Allan Andersson, Krågarp nr 1, båda med postadress V. Nöbbelöv,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar,

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande,

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Nöbbelöv den 10 december 1938.

1. Frans Rinaldo
2. Nils Ingemansson
3. Allan Andersson
4. Olof Gustafsson
5. Oskar Erlandsson
6. Olof Nilsson
7. Ernst Olsson.

Att Frans Rinaldo, Nils Ingemansson, Allan Andersson, Olof Gustavsson, Oskar Erlandsson, Olof Nilsson och Ernst Olsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Olof Olsson
Skiftesgodeman
Katslösa.

8. Magnus Olsson
9. Anna Hansson
10. Märta Andersson
11. Magnus Nilsson
12. Lars Jeppsson

Att Anna Hansson, Märta Andersson, Magnus Olsson, Magnus Nilsson och Lars Jeppsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Arvid Gustavsson, Krågarp 3.
Allan Andersson, Krågarp 1.
För Ola Olssons stb.

13. Inga Olsson
14. Betty Olsson
15. Olof Olsson
16. Tage Olsson.

Att Inga Olsson, Betty Olsson, Olof Olsson och Tage Olsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Arvid Gustavsson
Krågarp 3.

Allan Andersson
Krågarp 1.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 december 1938 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup av år 1938" uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 15 februari 1939.

Ex officio:
Gösta Masrelietz.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75.

Bil. V.

Lunds Stiftsnämnd
D:nr 811 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 24 februari 1939.

§ 5. I till Stiftsnämnden inkommen skrivelse hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 11/16 mtl. Sjörup nr 16, Ernst Olsson, undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938" i Västra Nöbbelövs och Sjörups socknar belöpte på ovannämnda boställe - anhållit om godkännande av Ernst Olssons åtgärder.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden att lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet, varom protokollsutdrag meddelas.

Som ovan.

I tjänsten
Walter Korlén.

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938" uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Sjörups socken.

11/16	mtl. Sjörup			16 1	Löneboställe, arr. Ernst Olsson,

V. Nöbbelövs socken.

3/124	mtl. Krågarp		av	1 4	Allan Andersson,
1/64	"	"	av	2 4	Lars Jeppsson,
1/64	"	"		5 3	Dens.,
1/8	"	"		6 2	Dens.,
1/16	"	"		6 3	Dens.,
3/64	"	"	av	2 4	Anna Hansson,
19/320	"	"		3 5	Dens.,
3179/140000	"	"	av	2 6	Märta Andersson,
2809/160000	"	"	av 2 9 och	2 10	Nils Ingemansson,
937/80000	"	"		2 11	Frans Rinaldo,
1/64	"	"		5 5	Dens.,
1/64	"	"		5 6	Dens.,
21/3200	"	"		2 14	Ola Olssons sterbhusdelägare,
393/7680	"	"	av	3 3	Olof Gustafsson,
19/320	"	"		3 4	Oskar Erlandsson,
3/64	"	"	av	4 3	Olof Nilsson,
1/32	"	"		4 11	Dens.,
3/128	"	"	av	4 12	Dens.,
1/32	"	"	av	4 5	Magnus Nilsson.

Malmö i mars 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-11, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Kägarp-Sjömp av år 1938"

inom V. Vrå-Helsingborgs och Sjömps socknar av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefotattningshandlingarna ~~å~~	4	–
Betänkande, sid. 4 "	12	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2+20×0.50+3 ~~à~~	15	–
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2 "	6	–
Kopia av plankartan å väv (55.18 - 5.93)	49	25
" " profiler och sektioner " " bro- och trumritningar } 0.75 (37.15+18)	41	36
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (105+7+12)·0.55	68	20
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar o. 2 häften betänkandet	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Förteckning över fastigheter, till vilka lån söbes	5	–
Summa Kronor:	207	81

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Sunnanhögs, Ljunits o. Hjärnarps häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 14 mars 1939.

C. A. Nallé.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A.-BRANTE
356933

Avskrift.
Bil. IIII.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938" uti V. Möbbelövs och Sjörups nav socken och Malmöhus län, *upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	22	0,50			11	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	6.-	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 9 ar ... st.	263	0.05	13	15		
		... har	2284	2.02	46	14		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 ar ... st.	14	0.05		70		
		... har	1.05	1.46	1	53		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar ... st.	11	0.05		55		
		... har	1.43	0.78	1	12		
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					85	19
		... Överföres					96	19

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				96 19
27-28/5	30-31/5	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	6	12,00	72 –	
8/6 1 5/7		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	25,32	0,50	12 66	
		avvägda punkter ... st.	700	0,03	21 –	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		105 66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 9 ar, ... st.	288	0,05	14 40	
		... har	25,32	0,10	2 53	16 93
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	288	0,04		11 52
30/11		**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			~~4~~ –	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	554	0,06	33 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	277	0,12	33 24	72 48
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0,8	3,-	2 40	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2,1	3,50	7 35	9 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	20	0,14	2 80	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	47	0,25	11 75	
		... „				
		... „				14 55
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 –	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1/6		Rekognosering av nedbördsområde ... dagar	1	12,00	12 –	14 –
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0,4	6,00	2 40	
		2) „ „ över 20 „ ... „	2,2	10,00	22 –	24 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	56	0,03	1 68	2 68
		... Överföres				374 16

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					374	16
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	6	2,00	12	–	15	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen *m² sektion på* *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	2,6	4,00	10	40		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen *m² sektion på* *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21	20	31	60
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	–		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	700	0,01			7	–
		Översiktskarta, *§ 41*					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	–		
		antal fastigheter *st.*	20	0,30	6	–		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*	3	0,20		60	8	60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	18	3,00			54	–
30/11 : 10/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* *dagar*	2	12,00			24	–
9/6		*å förrättningsstället ang. äganderättsförhållandena*						
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *„*	1	12,00			12	–
13-15/6		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	3	12,00			36	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* *5 st.* *„*	5/3	12,00	20	–		
		utlopp för täckt ledning *„*		12,00				
		slamficka *1 st.* *„*	1/3	12,00	4	–	24	–
		Lösen för: *Summa kronor*					590	36
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	–		
		övriga regalark blad *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 9 ar ägofigurer *st.*	288	0.07	20	16		
		har	25.32	0.14	3	54		
		Överföres			30	70		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 93	
		3) insättning av höjdlägestal	*700* st.	0,02	14 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	56	0,05	2 80	55 18
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	0.8 „	5.-	4 -	
		ändring av befinligt avlopp	2.1 „	6.-	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 55	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 st.	3,00	6 -	37 15
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1½ „	12,00		18 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	98 sid.	0,55		53 90
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 -
		Summa kronor				168 23
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upphlistrigg av ritningar~~ avskrifter			3 50	20 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			41 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			107 10	148 70
		Summa kronor				169 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				590 36
		Lösen för kopior och avskrifter				168 23
		Övriga förrättningskostnader				169 -
		Summa kronor				927 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tomarps, Ljunits och Herrestads *häradsrätt.*

V. Nöbbelöv *den* 10 december *19*38

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Olsson, Martin Olsson

Kronor 927,59 *kvitteras:*

V. Nöbbelöv *den* 10 december *19*38

C. H. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Vidimeras
ex officio
C. H. Wallin

242/40

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 3/9 1940 godkänd den 12/9 1940

M 4•0629

13644

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938 i V.Nöbbelövs och Sjörups socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusenniohundra (8.900) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av niotusenfemhundrasextio (9.560) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
15$139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning' icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Krågarp nr 1/3 pr Skivarps sockerbruk den 23 juli 1940.

Allan Andersson

Att lantbrukaren ~~Arvid Gustafsson~~ Allan Andersson

Krågarp nr 1/3 per Skivarps sockerbruk

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Barbro Wallén
Fröken
Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - MALMÖ

DIARIE N:r 15680
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1940

13644/40

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup av år 1938" uti Västra Nöbbelövs och Sjörups socknar, Malmöhus län.

I skrivelse den 6 innevarande augusti har Kungl. Lantbruksstyrelsen påpekat, att vissa uppgifter rörande registernummer och mantal i den av mig upprättade förteckningen ej överensstämma med motsvarande uppgifter i taxeringslängden. Med anledning härav har jag verkställt en närmare utredning rörande fastighetsförhållandena beträffande de i skrivelsen påtalade fastigheterna. Utredningen har givit vid handen, att förteckningen bör ändras i vissa avseenden, varför ny sådan förteckning av mig upprättats, vilken härmed översändes jämte en till förteckningen fogad bilaga. Den ursprungliga förteckningen jämte utdraget ur taxeringslängden återgå.

Malmö den 31 augusti 1940.

C. H. Wallér

Godkr. 23/9 1940 242/40

13645

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup av år 1938" uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	9560,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	8900,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Gustafsson, Krågarp nr 3 per Skivarps sockerbruk.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 juli 1940. Dikningsföretaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader	17000,-	kr.
Förrättningskostnader	1164,53	"
Summa kostnader	18164,53	kr.

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till 18464,53 kr. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras till överensstämmelse med här ovan redovisade kostnader.

Malmö den 24 juli 1940.

C.H. Malmé

Statens lantbruksingeniör.

Ber. kostn. 18'464:53
Bidr. skulle eventl. minskas med 2,2 %
∴ Ingen minskning
19.9.40 Larsson

3/7 40

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Krågarp - Sjörup av år 1938" uti v. Möbbelövs och Sjörups socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Sjörups socken.

11/16	mtl. Sjörup	16	1/1 Löseboställe, ärv. Ernst Olsson,

V. Möbbelövs socken.

1.	3/124	mtl. Krågarp	av 1 1/4 Allen Andersson,
	1/64	" "	av 2 1/4 Lars Jeppsson,
	1/64	" "	5 3/4 Dens.,
6.	1/8	" "	6 2/4 Dens.,
7.	1/16	" "	6 3/4 Dens.,
	3/64	" "	av 2 4/5 Anna Hansson,
	19/320	" "	5 5/6 Dens.,
	3179/140000	" "	av 2 9/10 Märta Andersson,
2.	2809/160000	" "	av 2 9/10 och 2 11/21 Nils Ingemansson,
	937/80000	" "	2 5/6 Frans Rinaldo,
	1/64	" "	5 6/14 Dens.,
	1/64	" "	5 11/12 Dens.,
	21/3200	" "	2 1/4 Ola Olssons sterbhusdelägare,
	393/7680	" "	av 3 3/4 Olof Gustafsson,
	19/320	" "	3 3/4 Oskar Erlandsson,
4.	3/64	" "	av 4 3/11 Olaf Nilsson, d.y.b. 16/9 1926
3.	1/32	" "	4 11/12 Dens.,
	3/128	" "	av 4 3/5 Dens., d.y.b. 11/4 1926
5.	1/32	" "	av 4 3/5 Magnus Nilsson.

Malmö i mars 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

1/32 = 4/128

1940 den 23 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Krågerp - Sjörup av år 1938 i V.Nöbbelövs och Sjörups socknar av Malmöhus län.

Lån 9.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Sjörups socken.			
Sjörup	11/16	16 1	Löneboställe, arr. Ernst Olsson
V.Nöbbelövs socken.			
Krågarp	3/64	1 4	Allan Andersson
"	1/64	av 2 4	Lars Jeppsson
"	3/64	av 2 4	Anna Hansson
"	3179/140000	av 2 6	Märta Andersson
"	2811/140000	av 2 9,2 10	Nils Ingemansson
"	937/80000	2 11	Frans Rinaldo
"	21/3200	2 14	Ola Olssons sterbhusdelägare
"	893/7680	av 3 3	Olof Gustafsson
"	19/320	3 4	Oskar Erlandsson
"	19/320	3 5	Anna Hansson
"	3/64	av 4 3,4 19	Olof Nilsson och h.h.
"	1/16	av 4 5	Magnus Nilsson
"	1/32	4 11	Olof Nilsson
"	3/128	av 4 12	Densamme
"	1/64	5 3	Lars Jeppsson
"	1/64	5 5	Frans Rinaldo
"	1/64	5 6	Densamme

Krågarp	40469/326200	av 6/2	Lars Jeppsson
"	231/3728	av 6/3	Densamme

Stockholm den 23 september 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

DIARIE Nr 15680
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1940

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup av år 1938" uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Sjörups socken.

11/16	mtl.	Sjörup	16 1/4	; Löneboställe, arr. Ernst Olsson.		

V. Nöbbelövs socken.

1. 3/62	mtl.	Krågarp	1 1/4	; Allan Andersson	;	se bilaga
2. 1/64	"	D:o	av 2 1/4	; Lars Jeppsson	;	se bilaga
14. 1/64	"	D:o	5 3/4	; Dens.	;	se bilaga
17. 40469/326200	"	D:o	av 6 2/3	; Dens.	;	se bilaga
18. 231/3728	"	D:o	av 6 3/4	; Dens.	;	se bilaga
3. 3/64	"	D:o	av 2 4/5	; Anna Hansson	;	
9. 19/320	"	D:o	3 5/6	; Dens.		
4. 3179/140000	"	D:o	av 2 9/10	; Märta Andersson		
5. 2811/160000	"	D:o	av 2 10/11	; Nils Ingemansson	;	se bilaga
6. 937/80000	"	D:o	2 11/14	; Frans Rinaldo		
15. 1/64	"	D:o	5 5/6	; Dens.		
16. 1/64	"	D:o	5 6/7	; Dens.		
7 21/3200	"	D:o	2 3/4	; Ola Olssons sterbhusdelägare		
7½ 893/7680	"	D:o	av 3 3/4	; Olof Gustafsson		
8. 19/320	"	D:o	3 3/4	; Oskar Erlandsson		
10. 3/64	"	D:o	av 4 19/20	; Olof Nilsson o. h.h.	;	se bilaga
12. 1/32	"	D:o	4 11/12	; Olof Nilsson	;	se bilaga
13. 3/128	"	D:o	av 4 5/6	; Dens.	;	se bilaga
11. 1/16	"	D:o	av 4	; Magnus Nilsson	;	se bilaga.

Malmö i augusti 1940.

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga till förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup av år 1938" uti V. Nöbbelövs och Sjörups socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Lars Jeppsson äger:

1/ Enligt lagfart den 5/9 1905 §§ 81 och 82 9/512 mtl. nr 2 Krågarp /arv efter fader / + 31/512 mtl. nr 2 Krågarp /köp av moder och syskon/ eller tillsammans 40/512 mtl. = 5/64 mtl. nr 2 Krågarp. Detta motsvarar 1/16 mtl. Krågarp 2^{3} + 1/64 mtl. Krågarp av 2^{4}.

2/ Enligt lagfart den 5/9 1905 §§ 81 och 82 9/2048 mtl. nr 5 Krågarp /arv efter fader / + 31/2048 mtl. nr 2 Krågarp /köp av moder och syskon/ eller tillsammans 40/2048 mtl. = 5/256 mtl. nr 2 Krågarp. Detta motsvarar 1/64 mtl. Krågarp 5^{3} + 1/256 mtl. Krågarp av 5^{4}.

3/ Enligt lagfart den 5/9 1905 §§ 81 och 82 17/512 mtl. nr 6 Krågarp /arv efter fader/ + 87/512 mtl. nr 6 Krågarp /köp av moder och syskon/ eller tillsammans 104/512 mtl. = 13/64 mtl. nr 6 Krågarp. Detta motsvarar 1/8 mtl. Krågarp 6^{2} + 1/16 mtl. Krågarp 6^{3} + 1/64 mtl. Krågarp av 6^{4}.

Av sin egendom i nr 6 Krågarp har Lars Jeppsson sedermera sålt följande:

a/ Från 1/8 mtl. Krågarp 6^{2} har försålts 153/163100 mtl., varå Sven Karlsson erhållit lagfart den 9/5 1911 § 346. Lars Jeppssons återstående del i Krågarp 6^{2} motsvarar alltså $\frac{1}{8} - \frac{153}{163100} = \frac{326200-2448}{2609600} = \frac{323752}{2609600} = \frac{40469}{326200}$ mtl.

b/ Från 1/16 mtl. Krågarp 6^{3} har försålts 1/1864 mtl., varå Edvin Hansson o. h.h. Elin erhållit lagfart den 20/10 1937 § 663. Lars Jeppssons återstående del i Krågarp 6^{3} motsvarar alltså $\frac{1}{16} - \frac{1}{1864} = \frac{932-8}{14912} = \frac{924}{14912} = \frac{231}{3728}$ mtl.

Häradsskrivarens uppgift att Lars Jeppsson äger 3021/14912 mtl. av $6^{2,3,4}$ är felaktig. Häradsskrivaren har nämligen från Jeppssons ursprungliga mantal 13/64 = 3029/14912 mtl. endast dragit 1/1864 = = 8/14912 mtl. och därigenom fått till resultat 3021/14912 mtl. Från detta senare mantal skall nämligen dragas ytterligare 153/163100 mtl. för att man skall erhålla Jeppssons verkliga sammanlagda mantal i nr 6 Krågarp.

Allan Andersson äger:

1/ Enligt lagfart den 13/3 1935 § 112 3/124 mtl. nr 1 Krågarp /av 1 4/,
vilket han erhållit i arv efter sin moder.

2/ Enligt lagfart den 13/3 1935 § 114 3/124 mtl. nr 1 Krågarp /av 1 4/,
vilket han köpt av sin syster.

Sammanlagt äger Allan Andersson alltså 3/62 mtl. Krågarp 1 4.

Nils Ingemansson äger:

Enligt lagfart den 7/6 1926 § 403 2811/160000 mtl. nr 2 Krågarp,
motsvarande 937/80000 mtl. Krågarp 2 9 + 937/160000 mtl. Krågarp av 2 10.

Magnus Nilsson äger:

1/ Enligt lagfart den 23/1 1935 § 27 1/32 mtl. Krågarp nr 4 /av 4 5/,
vilket han enligt köpebrev den 11/6 1931 köpt av Johan Hultén m.fl.

2/ Enligt lagfart den 6/7 1938 nr 5 1/32 mtl. Krågarp nr 4, vilket han
enligt köpebrev den 11/6 1931 köpt av Johan Hultén m.fl.

Magnus Nilsson har alltså lagfart å tillsammans 1/16 mtl. Krågarp
av 4 5. Enligt en uppgift, som dock ej kunnat kontrolleras, har av det
för Magnus Nilsson lagfarna mantalet försålts 1/128 mtl., vilket nu
äges av Gustaf Larsson. Magnus Nilssons verkliga innehav skulle alltså
vara 1/16 mtl. - 1/128 mtl. = 7/128 mtl. Troligen har köpet av 1/128
mtl. ej lagfarits, varför Magnus Nilsson alltjämt innehar lagfart å
1/16 mtl.

Olof Nilsson äger bl.a. följande fastigheter, vilka beröras av diknings-
företaget.

1/ Enligt lagfart den 10/4 1912 § 251 1/32 mtl. nr 4 Krågarp, vilket
han enligt köpebrev den 20/3 1912 köpt av Hanna Bengtsson. Denna fas-
tighet utgör 1/32 mtl. Krågarp 4 11.

2/ Enligt lagfart den 11/4 1916 § 196 3/128 mtl. nr 4 Krågarp, vilket
han enligt köpebrev den 20/3 1916 köpt av Mårten Håkansson och Hilma Hå-
kansson. Denna fastighet utgör 3/128 mtl. Krågarp av 4 12.

3/ Enligt lagfart den 16/3 1926 § 176 för Olof Nilsson o. h.h. Sigrid
3/64 mtl. nr 4 Krågarp /av 4 3/, vilket de enligt köpebrev den 1/3 1926
köpt av Alfred Elfström och Hilma Elfström. Denna fastighet utgör 3/64
mtl. Krågarp av 4 3, 4 19.

Malmö i augusti 1940.

L. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. III

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Krågarp-Sjörup år 1938" nkl V. Nöbbelöv och Sjörups socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Waller vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga åt lantbrukaren Arvid Gustafsson, Krågarp nr 3 per V. Nöbbelöv och vid förfall för honom åt lantbrukaren Allan Andersson, Krågarp nr 1, båda med postadress Nöbbelöv

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet behörig kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Nöbbelöv den 10 december 1938.

1. Frans Rinaldo
2. Nils Ingemansson.
3. Allan Andersson.
4. Olof Gustavsson.
5. Oskar Erlandsson.
6. Olof Nilsson.
7. Ernst Olsson.

Att Frans Rinaldo, Nils Ingemansson, Allan Andersson, Olof Gustavsson, Oskar Erlandsson, Olof Nilsson och Ernst Olsson egenhändigt undertecknat förestående förening intygas:

C.H. Waller
Lantbruksingenjör
Malmö.

Olof Olsson
Skiftesgodeman.
Katslösa.

8. Magnus Olsson. 9. Anna Hansson 10. Märta Andersson.
11. Magnus Nilsson 12. Lars Jeppsson.

Att Anna Hansson, Märta Andersson, Magnus Olsson, Magnus Nilsson och Lars Jeppsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:
Arvid Gustavsson. Krågarp 3. Allan Andersson. Krågarp 1.
För Ola Olssons skl.

13. Inga Olsson. 14. Betty Olsson. 15. Olof Olsson.
16. Tage Olsson.

Att Inga Olsson, Betty Olsson, Olof Olsson och Tage Olsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:
Arvid Gustavsson
Krågarp 3

Allan Andersson
Krågarp 1.

Vidimeras
ex officio
E. H. Nelle.