

Kärragården-Bromma dikningsföretag år 1939.

Bjärejö, Hedeskoga och Bromma socknar av Halmöhus län.





Upprättat vid synförrättning av vattenlagen år 1939 av:

Thore Thuller.

Staden o. lantbruksängar.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 29 augusti 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv



Bestyrkes i Bjärejö:
Stora Lunden


14189-001

M 10630

Ar 579 Halmöhus län

DIARIE Nr 23154
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1940

M 1*0630



Auskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 29 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten
Hans Jönell

Betänkande

till

KÄRRAGÅRDEN - BROMMA DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1939

Bjäresjö, Hedeskoga och Bromma socknar

Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av stats-
 understöd till Kärragården-Bromma dik-
ningsföretag år 1939 i Bjäresjö, Hede-
 skoga och Bromma socknar av Malmöhus
 län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas bättre torrläggning fråga är, äro belägna omkr. 5 km nordnordväst om Ystad, 1 å 2 km väster om Bromma kyrka, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av befintliga avlopps allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och långvariga översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker, som redan äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare, med vilken under förrättningen ytterligare ett par personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 3 april 1939 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade

vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala åkerbredsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 20,33 hektar, varav 16,48 hektar åker samt 3,85 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen tillskyndas angivna område, beräknats till 19.645:- kr och kostnaden för arbetenas utförande till 19.600:- kr. Emellertid synes arbetet, som redan är påbörjat, kunna utföras avsevärt billigare än beräknat, varför kostnaderna för företaget icke torde komma att överstiga 17.500:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m. samt domstolsavgift, sammanlagt 680:58 kr, varför totalkostnaden uppgår till 18.180:58 kr, motsvarande 93 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidrags- och lånebelopp.

Samtliga delägare söka såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Enligt gällande grunder torde statsbidrag utan återbetalningsskyldighet kunna påräknas till ett belopp, motsvarande 47,55 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 8.640:- kr. Därjämte torde statslån kunna erhållas till återstående del av kostnaden sedan bidraget från-

räknats, eller med i likaledes avrundat tal 9.540:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till brukningsdelarnas åbyggnader. De vattenbesvärade områdena äro belägna inuti skiftena, varför de äro till betydande olägenhet vid brukningen jämväl av kringliggande högre belägna marker. För genomförande på berörda fastigheter av rationell drift är det således av största betydelse, att företaget kommer till stånd. På grund härav får jag tillstyrka bifall till ansökningen om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadsammandrag.
- 3/ Föreningskrivelse jämte protokollutdrag.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företagsavdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synhandlingarna.
- 8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Här 1 oktober 1939.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Entreprenören enl. kontrakt	16.100:-	kr
För oförutsedda fall, arbetsledning, räntor m.m. tillägges	<u>1.400:-</u>	" 17.500:- kr
Syneförrättningen		549:44 "
Betänkandet m.m.		101:67 "
Domstolsavgift		<u>29:47</u> "
	<u>Summa</u>	<u>18.180:58</u> kr

Höör 1 oktober 1939.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaderna för företaget beräknats till 18 180 kro-
nor 58 öre.

Stockholm den 29 augusti 1940
På Huvud. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert L. Smith.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Kärragården-Bromma dikningsföretag

år 1939 uti Bjäresjö, Hedeskoga och Bromma socknar, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånemedel, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bromma den 10 oktober 1939.

Nils I. Nilsson.

Carl Claes Piper.

Anders Nilsson.

Nils Andersson.

för Bromma kyrka enligt
protokollsutdrag.

Förestående namnteckningar bevitna:

Thore Möller.

Herman Rosengren.

Utdrag ur Protokoll, fört vid sam-

manträde med Bromma försam-

lings kyrkoråd den 5 okt. 1939.

§ 2.

Till ombud att underteckna ansökan om det statslån, kyrkorådet
beslöt söka, till å Bromma kyrka tillhöriga jorden Thorshögl-1 belöpande
kostnad för del i dikningsföretaget, benämnt Kärragården-Bromma, utsågs
landstingsmannen Anders Nilsson, Bussjödalen per Ystad.

§ 5.

Till justeringsmän utsågos ledamöterna Isak P. Isaksson och
Mauritz Månsson.

Som ovan:

H.A. Isberg, ordf.

Justerat:

Mauritz Månsson. Isak P. Isaksson.

Justeringen tillkännagiven i Bromma kyrka söndagen den 8 okt.
1939, betygar: H.A. Isberg, kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar:

H.A. Isberg.

Kyrkoherde, ordf. i Bromma
församlings kyrkoråd.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Bjäresjö socken.

Kärragården 2 ¹ 1/2 mtl. äg. Carl Claes Piper, Krageholm, lagf. 18 januari 1932, § 8.

Hedeskoga socken.

Torshög 1 ¹ en jord äg. Bromma kyrka, innehavare G.A. Hagemann.

Bromma socken.

Bromma 5 ¹ 13/16 mtl. äg. Nils Isak Nilsson, lagf. 10 juni 1929, § 329.

" 14 ¹ 9/16 " " Nils Andersson, lagf. 11 juni 1929, § 356.

Höör i oktober 1939.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbärligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 april 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kärragården-Bromma dikningsföretag år 1939", och avseende torrläggning av marker tillhörande Kärragården 2 ¹, Torshög 1 ¹ samt Bromma 5 ¹ och 14 ¹ i Bjäresjö, Hedeskoga och Bromma socknar av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 september 1939.

Ex officio:

Stig Fellenius.

sen redov gm stpl 0,75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalet, bestyrkes

i tjänsten:

Shore Linder

Arvskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Kärnagården - Bromma dikevingsföretag år 1939

Björnsjö m.fl.

socken och

Malmöhus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50	650		6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	85	3,00	2550			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 31 ar	52024		12	48		
		har	1648078		12	85		
		äng och odlingsmark medelareal 21 ar	18014		252			
		har	385074		3	85		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar	14005		-	70		
		har	0855078		-	67		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad					61	57
		Överföres					68	07

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				68 07
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	4	12,00	48 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	> 4 punkter pr har	har	2033 0,50	1016
		avvägda punkter	st.	270	0,03	810
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	"		
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	8,5	2,00	17 -
		i annan mark	"		5,00	83 26
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	25 ar, st.	84	0,05	420
			har	2118	0,10	212
						632
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	84	0,04	336
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			5 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	140	0,06	840
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	70	0,12	840
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:	4000			
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	14	3,00	420
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	15	3,50	525
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	15	0,22	330
			"			
			"			330
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagar		3/4	12,00	9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen	m. ² sektion på	"		
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	0,817	6,00	490
		2) " " över 20 " "	"	21,45	10,00	2145
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	74	0,03	222
		Överföres				234 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23413
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1.4 2,50	350	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.5 4,00	6 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1960	2910
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	270	0,01	270	270
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	4 0,30	120	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		320
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00	24 -	24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	1 12,00	12 -	12 -
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		335 14
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer	st.	84 207	588	
			har	218014	296	
		Överföres			1584	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 21	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 270	0,02	5 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3 70	28 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	" 14	5 00	7 -	
		ändring av befintligt avlopp	" 15	6 00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 30	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		19 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagår	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 34	0,55	18 70	18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				78 90
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	17 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				82 80
		Summa kronor				135 40
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			335 14	335 14
		Lösen för kopior och avskrifter			78 90	78 90
		Övriga förrättningskostnader			17 -	135 40
		Summa kronor			431 04	549 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vemmenhögens m.fl. häradsrätt.

Bromma den 3 april 1939

Thore Möller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Barkhuges i tjänsten:

Thore Möller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Kärragården-
Bromma dikningsföretag år 1939 i Bjäresjö m.fl. socknar av Malmöhus län.

Översiktskarta 1 2 ex á 4:- kr	8:-	kr
Betänkande och kostnadssammandrag 4 sid. á 3:- kr	12:-	"
Upprättande av ansökningshandlingar	6:-	"
Kopia av plankartan á väv	26:69	"
" " profiler m.m. á väv	23:48	"
Avskrift av synhandlingar och betänkande 40 sid. á 0:55 kr	22:-	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50	"
Inhäftning av handlingar	1:-	"
	<u>Summa</u>	<u>101:67 kr</u>

Klander mot denna räkning anställs genom stämning till Ljunits
m.fl. häradsrätt inom tre månader härfter.

Här den 13 oktober 1939.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

Handlingar

till

KÄRRAGÅRDEN - BROMMA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Bjäresjö, Hedeskoga och Bromma socknar

av Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Bromma nr
5 m.fl. fastigheter i Bromma m.fl.
socknar av Malmöhus län.

Tisdagen den 14 mars 1939 kl. 10 fm. inställde sig undertecknad
förrättningsman jämte skiftesgodemännen Johan Erlandsson i Folkestorp
och Mauritz Månsson i Bromma hos lantbrukaren Nils I. Nilsson i Bromma nr
5 för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnande påbörja förrättningens handläggning. Genom kungörelse /Bil. B¹⁻² /
uppläst i Bromma, Bjäresjö och Hedeskoga församlingars kyrkor den 26 febru-
ari 1939 och införd i tidningen Ystads Allehanda den 27 samma månad, samt
genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil. C/ hade intressen-
terna kallats till sammanträdet, i anledning varav följande sakägare och
ombud jämte synemännen kommit tillstädes.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Nils I. Nilsson, Bromma nr 5.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Nils Andersson, Bromma nr 14.

Bromma församlings kyrkoråd, genom kyrkovärden Isak P. Isaksson, enligt
protokoll /Bil. D¹ /.

Greve C. C. Piper, Krageholm, genom bokhållaren Herman Rosengren, enligt
fullmakt /Bil. D² /.

Lantbrukaren Johan Nilsson, Kärragården.

För övrigt lät ingen sakkägare sig avhöra.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A¹⁻³ /.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Vid undersökningarna hade Nils Andersson förklarat sig önska göra gemensam sak med sökanden till förrättningen. Den med anledning härav uppförda föreningsskrivelsen upplästes och lades, sedan namnteckningen av synemännen bevitnats, till handlingarna /Bil. E¹ /.

§ 4.

Framvisades nivåkarta över torrlägningsområdet och profilbitningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmännen för preliminärt upprättat förslag.

§ 5.

Sökandena yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning av deras marker.

§ 6.

Kyrkorådets ombud framhöll, att avgälden för kyrkojorden vore en gång för alla bestämd till $26 \frac{5}{8}$ kappar råg och $26 \frac{5}{8}$ kappar korn, vilket efter de senaste årens markgångssättning motsvarade ca 25 kronor årligen. Då ägaren således vore förhindrad att genom höjning av avgälden tillgodo-

göra sig den båtnad, som genom torrläggningen tillskyndades fastigheten, motsatte ombudet sig, att några som helst kostnader för det planerade dikningsföretaget påfördes kyrkojorden.

§ 7.

Pipers ombud förbehöll sig rätt att vid ett senare tillfälle taga ställning till, huruvida företaget skulle utsträckas jämväl över Kär-ragården.

§ 8.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 9.

Efter synegången avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde i kändet skulle hållas på samma ställe som dagens måndagen den 3 nästa april kl. 10 fm, varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

Bromma den 14 mars 1939.

Thore Möller.

Johan Erlandsson.

Mauritz Månsson.

Måndagen den 3 april 1939 kl. 10 fm. inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Nils I. Nilsson i Bromma för att fortsätta förrättningen. Dessutom tillstädeskommo följande sakägare och om-

bud:

Lantbrukaren Nils I. Nilsson, Bromma nr 5.

" Nils Andersson, " " 14.

Greve C. C. Piper, Krageholm, genom bokhållaren Herman Rosengren,
enligt fullmakt /Bil. D³ /.

Bromma församlings kyrkoråd, genom kyrkovärden Isak P. Isaksson.

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Greve Pipers ombud förklarade, att han å sin huvudmans vägnar önskade förena sig med sökanden för att få företaget utsträckt över Kärragården, varom särskild föreningsakrivelse /Bil. E² / blev uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. I/, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Nils I. Nilsson, Bromma nr 5, Ystad, ordförande.

Lantbrukaren Nils Andersson, Bromma nr 14, Ystad.

Greve Carl Claes Piper, Krageholm.

Kyrkovärden ^{nöddel} Isak P. Isaksson, ^{Olav Olafsson} Bromma nr 8, ^{Bromma nr 7} Ystad. ^{2/10 1940}

§ 15.

För hantlangning m.m. vid undersökningarna skulle utgivas ersättning till Nils I. Nilsson med 72 kronor 40 öre och till Nils Andersson med 10 kronor 40 öre.

§ 16.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 19 kronor 60 öre för Johan Erlandsson samt 16 kronor för Mauritz Månsson, eller tillhopa 35 kronor 60 öre.

§ 17.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	4 dagar
Orientering av nederbördsområden	$\frac{3}{4}$ "
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1 "
Summa	$8 \frac{1}{4}$ dagar

§ 18.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 20.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Bromma den 3 april 1939.

Thore Möller.

Johan Erlandsson.

Mauritz Månsson.

¹
Bil. A.

Ek.D.litt. nr 19/234 år 1937.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande 13/16 mtl. Bromma nr 5 uti Bromma socken av Malmöhus län.

Vilka fastigheter som komma att beröras av förrättningen torde först vid förundersökningarna kunna utrönas.

Bromma per Ystad den 7 april 1937.

Nils I. Nilsson.

Ek.d.litt. n:r 19/234 1937.Bil. A ².

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

S. Dahlrup.

Ek.d.litt. n:r 19/234 1937.Bil. A ³.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, HÖÖR, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 juni 1938.

F. Ramel.

T. Kinnman.

1-2
Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark genom dikning handläggas vid sammanträden på följande tider och platser. ¹

Måndagen den 13 mars 1939 kl. 10 fm hos lantbrukaren Edvin Nilsson i Ramsåsa nr 9. Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Ramsåsa ^{2 3 4 1 1} 9, 9, 9, 1 och 27 i Ramsåsa socken.

Tisdagen den 14 mars 1939 kl. 10 fm hos lantbrukaren Nils I. Nilsson i Bromma nr 5. Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Kärrgården ¹ 2, Torshög ¹ 1, Hedeskoga ¹ 10 och ² 10 samt Bromma ¹ 5 och ¹ 14 i Bjäresjö, Hedeskoga och Bromma socknar.

Onsdagen den 15 mars 1939 kl. 10 fm hos lantbrukaren Anders Andersson i Gustavsborg. Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Hedeskoga ² 1, ^{1 2} 3, ^{8 8} 3, ¹ 10, ² 10, ³ 10 och ¹ 13 i Hedeskoga socken.

Torsdagen den 16 mars 1939 kl. 10 fm hos lantbrukaren Per Nilsson i Sövestad nr 6. Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Sövestad ^{1 2 1} 6, 6 och 8 i Sövestads socken.

Höör den 20 februari 1939.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse är uppläst i Bromma församlings kyrka söndagen den 26 februari 1939, betygar: Per-Dane Rosén.

V.p.l.

Uppläst i Bjäresjö och Hedeskoga kyrkor sönd. d. 26 febr. 1939,

betygar: Arthur Svensson.
Komminister.

Införd i tidningen Ystads Allehanda den 27 februari 1939,

betygar: Thore Möller.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Bromma nr 5 m.fl. hemman i Bjäresjö, Hedeskoga och Bromma socknar, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 20 februari 1939 angående sammanträde hos Nils I. Nilsson, Bromma nr 5, den 14 mars 1939.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bjäresjö,

Bjäresjö.

" " " " Hedeskoga,

Ystad.

" " " " Bromma,

"

" " " tidningen Ystads Allehanda,

"

Kallelse till skiftesgodemannen Johan Erlandsson, Folkestorp 3,

"

" " " " Maubitz Månsson, Bromma nr 6,

"

Underrättelse till lantbrukaren Nils I. Nilsson, " " 5,

"

" " " " Nils Andersson, " " 14,

"

" " " kyrkorådet i Bromma församling,

"

" " " lantbrukaren Ester Pettersson, Hedeskoga,

"

Underrättelse till greve C. C. Piper,

Krageholm.

" " lantbrukaren Johan Nilsson, Kärragården, Ystad.

" " hovjägmästaren O.A. Hagemann, Bergsjöholm, "

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D. ¹

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde med

Bromma församlings kyrkoråd den 12

mars 1939. Närvarande voro jämte

undertecknad, ordförande, ledamöter-

na Isak P. Isaksson, Anders Nils-

son, Mauritz Månsson och Nils Nils-

son.

§ 1.

Till ombud att närvara vid syneförrättning enligt vattenlagen

angående torrläggning genom dikning av marker, som statens o. lantbruks-

ingenjör utsatt att äga rum tisdagen den 14 mars d.ä., utsåg kyrkorådet

Isak P. Isaksson. Enligt uppgift kommer företaget att beröra Bromma kyr-

ka tillhöriga utjorden Torshög 1.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll utsågos ledamöterna Isak P.

Isaksson och Mauritz Månsson.

Som ovan

Per-Dane Rosén.

Justeras:

Isak P. Isaksson. Mautitz Månsson.

Rätt avskrivet intygar:

Per-Dane Rosén.

Kyrkorådets ordf.

Bil. D .²

Fullmakt för Bokhållaren Herman Rosengren att vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utdikning av mark tillhörande Kärragår-
den 2¹, Torshög 1¹, Hedeskoga 10¹ och 10² samt Bromma 5¹ och 14¹ i Björ-
resjö, Hedeskoga och Bromma socknar av Malmöhus län den 14 mars 1939 fö-
ra min talan och utöva min rösträtt och godkänner jag ombudets lagliga
åtgärder.

Krageholm den 13 mars 1939.

Carl Claes Piper.

Bevittnas:

Erland Bengtsson. C. A. Axelsson.

Bil. D .³Fullmakt för Bokhållaren Herman Rosengren att vid sammanträ-

de med intressenter i utförandet av ett allmänt dikningsföretag berörande fastigheter i Bromma, Hedeskoga och Bjäresjö socknar den 3 april 1939 föra min talan och utöva min rösträtt, och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Krageholm den 1 april 1939.

Carl Claes Piper.

Bevittnas:

Nils Olofsson.

Joh. Nilsson.

Krageholm.

43
Sövestad 1 .

¹
Bil. E .

Undertecknad, ägare till Bromma Nygård /nr 14/, förklarar sig härmed vilja göra gemensam sak med Nils Isak Nilsson, Bromma nr 5 i hans ansökan om dikningsföretag å hans marker samt önskar få sidodiken utlagda efter utvisade sträckningen.

Bromma Nygård pr Ystad d 14/3 1939.

Nils Andersson.

Bevittnas:

Thore Möller.

Johan Erlandsson.

Mauritz Månsson.

²
Bil. E .

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till det företag, som avser torrläggning av mark till Bromma nr 5 och yrkar att företaget utsträcks över Kärragården fram till avloppet från Skree mosse.

Bromma den 3 april 1939.

Carl Claes Piper.

gn. Herman Rosengren.
enl. fullmakt.

Bevittnas:

Thore Möller.

Johan Erlandsson.

Mauritz Månsson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bjärejö socken</u> <u>Härregården</u>	2'	B	$\frac{1}{2}$	<u>Carl Olaus Nilsson</u>	<u>om: Johan Nilsson</u>
					1 åker, mylla på sandbl. lera
					2 ång, " " " "
					3 " " " " "
					4 " " " " "
					5 åker, " " " "
					6 avlopp
					7 åker, mylla på sandbl. lera
					8 vattenhåla
					9 åker, sandbl. mylla på lera
					10 " " " " "
					11 " " " " "
					12 vattenhåla
					13 åker, sandbl. mylla på lera
					14 " " " " "
					15 vattenhåla
					16 åker, sandbl. mylla på lera
					17 vattenhåla
					18 åker, sandbl. mylla på lera
					19 " " " " "
					20 " " " " "
					21 " " " " "
					22 avlopp och väg
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
38.0								1200	456	-	2000	760	-	800	304	-
			02.5					400	10	-	1400	35	-	1000	25	-
			02.5					"	10	-	"	35	-	"	25	-
			01.5					"	6	-	"	21	-	"	15	-
56.0								1000	560	-	2000	1120	-	"	560	-
						04.0		-			-			-		
08.0								1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
						06.5		-			-			-		
50.0								1000	500	-	2000	1000	-	1000	500	-
07.0								800	56	-	"	140	-	1200	84	-
24.0								1200	288	-	"	480	-	800	192	-
						01.0		-			-			-		
09.5								600	57	-	2000	190	-	1400	133	-
75.0								1000	750	-	"	1500	-	1000	750	-
						02.0		-			-			-		
28.0								800	224	-	2000	560	-	1200	336	-
						01.5		-			-			-		
34.0								800	272	-	2000	680	-	1200	408	-
87.0								1000	870	-	"	1740	-	1000	870	-
								"	170	-	"	340	-	"	170	-
17.0																
28.0								800	224	-	"	560	-	1200	336	-
						12.0		-			-			-		
461.5			06.5				33.0		4565	-		9321	-		4756	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hedeskoga socken</u> Vörströg	11	en utjord			Transport 23 åker, mylla på sandbl. lera Summa <u>Bromma byrka; inmh.</u> <u>G. A. Hagemann</u> 24 ång, mylla på sandbl. lera 25 " " " " " 26 " " " " " 27 vattenhåla 28 åker, höglant 29 " mylla på sandbl. lera 30 ång, " " " " 31 avlopp 32 åker, mylla på sandbl. lera 33 " " " " " 34 " " " " " Summa
<u>Bromma socken</u> Bromma	14	IX	7/16		<u>Nils Andersson</u> 35 åker, mylla på sandbl. lera 36 " " " " " 37 " " " " " Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
461.5		06.5						330	4565	-		9321	-		4756	-
06.5								1400	91	-	2000	130	-	600	39	-
468.0		06.5						330	4656	-		9451	-		4795	-
			40.0					800	320	-	1200	480	-	400	160	-
			09.0					600	54	-	1	108	-	600	54	-
			40.0					400	160	-	1	480	-	800	320	-
							08.0	—			—			—		
							10.0	—			—			—		
21.0								1000	210	-	2000	420	-	1000	210	-
			05.5					600	33	-	1200	66	-	600	33	-
							05.0	—			—			—		
08.0								1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
13.0								1000	130	-	1	260	-	1000	130	-
07.0								1200	84	-	1	140	-	800	56	-
49.0		94.5						230	1103			2114	-		1011	
30.0								800	240	-	2000	600	-	1200	360	-
12.0								1000	120	-	1	240	-	1000	120	-
18.0								1200	144	-	1	240	-	800	96	-
54.0									504	-		1080			576	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i> 38 åker, mylla på sandbl. lera 39 " " " " " 40 " " " " " 41 ång, " " " " 42 åker, " " " " 43 " " " " " 44 " " " " " 45 " " " " " 46 " " " " " 47 " " " " " 48 " höglant 49 ång mylla på sandbl. lera 50 " " " " " 51 åker, " " " " 52 " " " " " 53 " " " " " 54 " " " " " 55 skurvi 56 åker, mylla på sandbl. lera 57 avlopp <i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
54.0									504 -			1'080 -			576 -	
140.0								1200	1'680 -		2000	2'800 -		800	1'120 -	
140								800	112 -		"	280 -		1200	168 -	
250								1200	900 -		"	1'500 -		800	600 -	
	135							400	54 -		1400	189 -		1000	135 -	
46.0								1200	552 -		2000	920 -		800	368 -	
04.0								"	48 -		"	80 -		"	32 -	
10.0								600	60 -		"	200 -		1400	140 -	
650								800	580 -		"	1300 -		1200	780 -	
02.5								600	15 -		"	50 -		1400	35 -	
60.0								800	480 -		"	1200 -		1200	720 -	
						11.0		—			—			—		
	60.0							400	240 -		1600	960 -		1200	720 -	
	80.0							600	480 -		"	1280 -		1000	800 -	
09.0								"	54 -		2000	180 -		1400	126 -	
40.0								1000	400 -		"	800 -		1000	400 -	
290								1200	108 -		"	180 -		800	72 -	
1250								1000	1250 -		"	2500 -		1000	1250 -	
						02.0		—			—			—		
30.0									360 -		2000	600 -		800	240 -	
						07.0		—			—			—		
683.5	153.5					20.0			7817 -			16099 -			8282 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bromma	5'	II	13/16		<u>Nils Toak Nilsson</u> 58 åker, mylla på sandbl. lera 59 ång, " " " " 60 " " " " 61 åker, " " " " 62 ång, " " " " 63 " " " " 64 åker, " " " " 65 ång, " " " " 66 " " " " 67 åker, " " " " 68 ång, " " " " 69 vattenhåla 70 väg 71 åker, mylla på sandbl. lera 72 " " " " 73 " " " " 74 " " " " 75 " " " " 76 " " " " 77 ång, " " " " 78 åker, samt mylla på sandbl. lera 79 " mylla på sandbl. lera 80 " " " " 81 ång, " " " "

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
20.0								1200	240	-	2000	400	-	800	160	-
	19.0							800	152	-	1800	342	-	1000	190	-
	25.0							600	150	-	"	450	-	1200	300	-
14.0								1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
	14.0							"	168	-	"	280	-	"	112	-
	22.0							800	24	-	"	60	-	1200	36	-
01.5								1400	21	-	"	30	-	600	9	-
01.5								"	21	-	"	30	-	"	9	-
	30.0							1000	300	-	2000	600	-	1000	300	-
34.0								1200	408	-	"	680	-	800	272	-
	13.5							400	14	-	1600	56	-	1200	42	-
						04.0		-			-			-		
						25.5		-			-			-		
04.5								1400	63	-	2000	90	-	600	27	-
30.0								1200	360	-	"	600	-	800	240	-
23.0								"	276	-	"	460	-	"	184	-
10.0								"	120	-	"	200	-	"	80	-
60.0								"	720	-	"	1200	-	"	480	-
25.5								800	44	-	"	110	-	1200	66	-
	12.5							200	25	-	1200	150	-	1000	125	-
56.0								1200	672	-	2000	1120	-	800	448	-
45.0								1000	450	-	"	900	-	1000	450	-
12.0								1400	168	-	"	240	-	600	72	-
	23.5							200	47	-	1600	376	-	1400	329	-
317.0	130.5					09.5			4611	-		8654	-		4043	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport 82 åker, mylla på sandbl. lera 83 " " " " " 84 " " " " " Summa
<u>Björnsjö socken</u>					
Kärragården	2'	B	$\frac{1}{2}$	1-23	G. G. Pjau, an: Johan Nilsson
<u>Hedesterga socken</u>					
Torsbölg	1'	^m utjord		24-34	Bromma lera, inneh. G. B. Hagemann
<u>Bromma socken</u>					
Bromma	14'	IK	$\frac{9}{16}$	25-57	Nils Anderson
-1-	5'	IK	$\frac{13}{16}$	58-84	Nils Toak Nilsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
3170	1305							095	4611	-		8654	-		4043	-
1200								800	960	-	2000	2400	-	1200	1440	-
055								1200	66	-	"	110	-	800	44	-
050								1400	70	-	"	100	-	600	30	-
4475	1305							095	5707	-		11264	-		5557	-
4680	065							230	4656	-		9451	-		4795	-
490	945							230	1103	-		2114	-		1011	-
6825	1535							200	7817	-		16099	-		8282	-
4475	1305							095	5707	-		11264	-		5557	-
16480	3850							255	19283	-		38928	-		19645	-

Bromma den 3 april 1939.
 Thore Möller.
 Johan Erlandsson. Mauritz Hansson.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Huvudavloppet, sträckan A - B.</u>											
+00 +72 0 - 4	472	Schaktning av lera med grus och sten lm	472	1:50	708	-					
		Rör, inre diam 45 cm. /18"/	"	4:75	2242	-					
		Läggning av rören och höljning "	472	1:-	472	-					
		Rörlutlopp vid A			60	-					
		Brunnar, inre diam 80 cm. vid 0+75, 1+40, 3+30 och 4+72 st	4	60:-	240	-	3722	-			
+72 +11 4 - 7	239	Schaktning av lera med grus och sten lm	239	1:20	286	80					
		Rör, inre diam 45 cm. /18"/	"	4:75	1135	25					
		Läggning av rören och höljning "	239	1:-	239	-					
		Brunnar, inre diam 80 cm. vid 5+68, 6+40 o. 7+11 st	3	60:-	180	-	1841	05			
+11 +27 7 - 11	416	Schaktning av lera, grus, enst. sten o. dyfjord lm	416	2:10	873	60					
		Rör, inre diam 45 cm. /18"/	"	4:75	1976	-					
		Läggning av rören och höljning "	416	1:-	416	-					
		Brunnar, inre diam 80 cm. vid 8+40, 8+90, 9+45, 10+37 och 11+27 st	5	60:-	300	-	3565	60	9128	65	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							371	35	
	1127						Summa		9500	-	
<u>Huvudavloppet, sträckan B - C .</u>											
+27 +50 11 - 14	323	Schaktning av lera, grus, enst. sten o. dyfjord lm	323	3:-	969	-					
		Rör, inre diam 37,5 cm. /15"/	"	3:75	1211	25	2180	25			
	323	Transport					2180	25			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	323	Transport					2180	25		
		Läggning av rören och höljning lm	323	0:80	258	40				
		Brunnar, inre diam 60 cm. vid 12+25, 12+75 och 14+50 st	3	50:-	150	-	408	40	2588	65
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							111	35
	323						Summa		2700	-
		<u>Huvudavloppet, sträckan C - D.</u>								
+50 +23 14 - 19	473	Schaktning av lera, grus, sten och torvfjord lm	473	2:50	1182	50				
		Rör, inre diam 25 cm. /10"/	473	2:25	1064	25				
		Läggning av rören och höljning "	473	0:45	212	85				
		Brunnar, inre diam 60 cm. vid 15+56, 17+00 och 18+12 st	3	50:-	150	-	2609	60		
+23 +00 19 - 22	277	Schaktning av torvfjord, lera och grus lm	277	2:20	609	40				
		Rör, inre diam 20 cm. /8"/	277	1:75	484	75				
		Läggning av rören och höljning "	277	0:30	83	10				
		Brunnar, inre diam 60 cm. vid 19+23, 20+00, 21+35 och 22+00 st	4	50:-	200	-	1377	25	3986	85
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							213	15
	750						Summa		4200	-
		<u>Sädd diket B - B.</u>								
+00 +00 30 - 32	200	Schaktning av lera med grus och sten lm	200	1:50	300	-				
		Rör, inre diam 20 cm. /8"/	200	1:75	350	-				
		Läggning av rören och höljning "	200	0:30	60	-				
		Brunn vid 32+00			50	-	760	-		
	300	Transport					760	-		

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2200	Transport							16400	-
	300	Sidodiket B - B ¹					1250	-		
	462	" C - C ¹					1950	-	3200	-
	2962						Summa		19600	-
Bromma den 3 april 1839.										
Thore Möller.										

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d .

Mantel	Registernummer	Öfver	Socken och hammar	Ägare	Sök. eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
$\frac{1}{2}$	2'	B	<u>Björnsjö socken</u> Kärnagården	ägare: Carl Claes Sjöström; an: Johan Nilsson	sök.
	1'	u	<u>Helstokoga socken</u> Torsköv	ägare: Bromma kyrka; inneh. G. A. Hagemann	—
$\frac{2}{6}$	14'	IX	<u>Bromma socken</u> Bromma	Nils Andersson	sök.
$\frac{13}{16}$	5'	II	—	Nils T. Nilsson	sök.
				Summa	

Ägofig.	Markens						Beräknad kostnad	Verkligt kostnad	Förvärt- ningskost- nad
	nuvarande värde	blivaride värde	förbättring- värde						
n.r	Kr. ö	Kr. ö	Kr. ö	Kr. ö	Kr. ö	Kr. ö	%	Kr. ö	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1-23	4'656 -	9'451 -	4'795 -	4'784	02	24.41	134	12	
24-34	1'103 -	2'114 -	1'011 -	1'008	68	5.14	28	24	
35-57	7817 -	16'099 -	8'282 -	8'263	03	42.16	231	64	
58-84	5'707 -	11'264 -	5'557 -	5'544	27	28.29	155	44	
	19'283 -	38'928 -	19'645 -	19'640	-	100.00	549	44	
Bromma den 3 april 1939. Thore Moller. Johan Erlandsson. Mauritz Hansson.									

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Kärragården 2¹, Torshög 1 samt Bromma 5¹ och 14¹ i Bjäresjö, Hedeskoga och Bromma socknar av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningsamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom avdikningsområdet i västlig huvudriktning framrinnande avlopp med tillhörande sidodiken. På hithörande ritningar är huvudavloppet betecknat A - B - C - D och sidodikena B - B¹ och C - C¹. Samtliga avlopp skola göras täckta. På nivåkartan äro rörledningarna utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats medelst röda ringar.

Företaget ligger mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 89 resp. nr 90.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 7 juni 1938, eller för företagets utförande i den om-

fattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 3. Företagets beskaflenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +10,00 m. ⊙ -format märke inhugget på vingmur till
stenrumma omedelbart norr om A.

Fixp. II. Höjdläge = +12,98 m. ○ -format märke inhugget i sten i rågång
3 m söder om 7+11.

Fixp. III. Höjdläge = +13,47 m. ○ -format märke inhugget i sten i rågång
8 m norr om 10+44.

Fixp. IV. Höjdläge = +13,36 m. ○ -format märke inhugget i sten i rågång
8 m norr om 15+60.

Fixp. V. Höjdläge = +16,42 m. ○ -format märke inhugget i sten 5 m söder
om 19+63.

Fixp. VI. Höjdläge = +14,76 m. ○ -format märke inhugget i sten 12 m syd-
ost om 32+50.

Fixp. VII. Höjdläge = +16,30 m. ○ -format märke inhugget i sten i rågång
1
15 m norr om C.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller

övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Avloppens nederbördsområden utgörs så gott som uteslutande av odlade fält och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtta. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållande, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek	Diam. & brunnar cm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - 4 ⁺⁷²	115	115	1,91:1000	45,0 /18/	115	80
- 6 ⁺⁴⁰	110	110	5,36:1000	45,0 /18/	191	80
- 8 ⁺⁹⁰	100	100	2,40:1000	45,0 /18/	128	80
- B	96	96	1,27:1000	45,0 /18/	93	80
- C	80	80	1,86:1000	37,5 /15/	71	60
- 17 ⁺⁰⁰	37	37	5,20:1000	25,0 /10/	37	60
- 18 ⁺¹²	25	25	1,79:1000	25,0 /10/	21,5	80
- 19 ⁺²³	17	17	1,35:1000	25,0 /10/	18,5	60
- 20 ⁺⁰⁰	13	13	2,60:1000	20,0 /8/	13,7	60
- 0	7,5	7,5	1,00:1000	20,0 /8/	8,5	60

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B - ⁺⁰⁰ 32	9,0	9,0	2,50:1000	20,0 /8/	13,4	60	
- B ¹	7,0	7,0	5,00:1000	15,0 /6/	8,6	60	

C - ⁺²² 42	24	24	3,15:1000	25,0 /10/	28,5	60	
- C ¹	20	20	8,33:1000	20,0 /8/	24	60	

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna och lutningar samt dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande har ansetts kunna tålas utan ersättning, vadan bestämmes, att ersättning härför icke skall utgå.

Skulle företaget helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock härför skälig ersättning utgivas.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit till resultat, att skäl icke föreligger till uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I mom. 6 av

syneprotokollet framställt yrkande har av synemännen icke kunnat bifallas.

I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättnings avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom. 10. av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 6" - 10" rör 12 kg

" 15" " 16 "

" 18" " 19 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker,
- 6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1940.
- 8/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Upodämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande

och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0,15 % av båtnadsvärdet, eller 29 kronor 47 öre.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Kärragården - Bromma dikningsföretag år 1939".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären får att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Bromma den 3 april 1939.

Thore Möller.

Johan Erlandsson.

Mauritz Månsson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 39, likhet med originalet, bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

94. 9966.
274
40
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/12 1940
godkänd den 2/1 1941

M 1•0630

DIARIE Nr 23154
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 augusti 1940 till
Kärragården - Bromma dikningsföretag år 1939 i Bjäresjö, Hedeskoga och
Bromma socknar av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

H. K. K. K.
Möller.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels statsbidrag med åttatusensexhundrafyrtio (8.640)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med niotusenfemhundrafyrtio (9.540)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av t.f. statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~håll~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bromma den 25 nov 1940.
På 7. Platsen ägare till Bromma nr 5
Olof Olsson Bromma 7. Jaktst.

Att På 7. Platsen Olof Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henry Fjorson
Adress Bromma 1

Mauritz Hansson
Adress Bromma nr 6

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 januari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Utdrag ur Protokoll, fört
vid sammanträde med
Kyrkogården - Bromma
dikningsföretag i 1939
den 21-10-1940

#2.

Kyrkovärden Lark P. Larksson hade på grund
av att han avgett såsom kyrkeråd även
avgett sig uppdraget att vara styrelse-
ledamot i dikningsföretaget. I hans
ställe utsågs kyrkerådet Olof Olsson
Bromma nr. 7.

#3.

Att justera protokollet utsågs Nils Andersson.
som oron
Nils P. Nilsson

Justerat

Nils Andersson

Pått utdraget bekräftar

Henny Persson

Bromma 1

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

2. Once the problem is identified, the next step is to develop a plan. This involves setting goals, identifying resources, and determining the steps that need to be taken to address the problem.

3. The third step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress to ensure that the goals are being met.

4. Finally, the fourth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the plan and making adjustments as needed to improve the outcome.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Bjäresjö socken.

Kärragården 2¹ 1/2 mtl. äg. Carl Claes Piper, Krageholm, lagf. 18 januari 1932, § 8.

Hedeskoga socken.

1/4 Torshög 1¹ en jord äg. Bromma kyrka
innehavare G. A. Hagemann

Bromma socken.

1/4 Bromma • 5¹ 13/16 mtl. äg. Nils Isak Nilsson, lagf. 10 juni 1929, § 329.

1/4 " • 14¹ 9/16 " " Nils Andersson, lagf. 11 juni 1929, § 356.

Höör i oktober 1939.

Sture Andersson

1941 den 8 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kärragården - Bromma dikningsföretag år 1939 i
Bjärnås, Hedesköga och Bromma socknar av Malmöhus län.

Lån 9.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 29 augusti 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen^{na} fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bjärnås socken.</u>			
Kärragården	1/2	2 ¹	Glass Piper, lagf. 10/1 1932, § 8
<u>Hedesköga socken.</u>			
Torshög	en jord	1 ¹	Bromma kyrka, inneh. G. A. Ha- genann
<u>Bromma socken.</u>			
Bromma	13/16	6 ¹	Nils Isak Nilsson, lagf. 10/6 1929, § 329
"	9/16	14 ¹	Nils Andersson, lagf. 11/6 1929, § 356

Stockholm den 8 januari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

274 G. del. 8/1, 1941

40

DIARIE Nr 23153
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. DEC. 1940

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Kärragården-Bromma dikningsföretag år 1939
i Bromma m.fl. socknar av Malmöhus län.

Vid den 6 augusti 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med förslag, som upprättats vid av mig handlagd, den 3 april 1939 avslutad syneförrettning, varför företaget förordas till godkännande.

För den händelse räntekostnaderna ej avsevärt stiga synas kostnaderna för företaget komma att uppgå till ungefär samma belopp, som av mig beräknats i betänkande av oktober 1939.

Karlskrona den 8 augusti 1940.

M. A. L. L.