

KOPIA
Blad 1.
Plan.
Förslag
till
"Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved
av år 1938"
uti Svedala socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1938 av
Elsa Laurie Hallé.
Statens lantbruksingenjör.
Fixpunkt +10.77 m
Fixpunkt +9.93 m
Fixpunkt +16.155 m.
Fixpunkt +10.31 m.
Från Norra Lindved
Till Svedala.
Till Arnadstorp.
Börringesjön.
S. Lindved
N. Lindved.
Sege-å.
Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.
Vidimeras
ex officio
E. L. Hallé.
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.
M 4*0631
RITN. Nr 001
M 4*0631

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938"

uti Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Elsa Henrik Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Höjd- och sektionsskala 1:100


1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.


Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

DIARIE Nr 18997
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1940





Vidimeras ex officio
C. H. Wallén
RITN. Nr 002 2
Nr 551 Malmöhus Distr.
M 4*0631

KOPIA

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938"

uti Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av

Claes Henric Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Vidimeras ex officio. C.H. Wallén

M 4*0631 3

Nr 551 Malmöhus Fritz

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

KOPIA

Blad 4.

Profil-och sektionsritningar m.m.


Förslag
till
"Dikningsföretaget Lindholmen - Lindved av år 1938"
uti Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1938 av


Claes Henrik Hallén.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.


Typritning för brunn med 24" inre diameter.
Skala 1:50.



Förslag till brunn med 48" inre diam. och särskilt intag för dagvatten; vid påle 96+30.
Skala 1:50.




Förslag till ommurning vid påle 103+88.
Skala 1:50.




Förslag till brunn med 24" inre diam och särskilt intag för dagvatten.
Skala 1:50.







Typritning för brunn med 40" inre diameter.
Skala 1:50.



Förslag till brunn med 40" inre diameter; vid påle 101+7.
Skala 1:50.



Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50.




Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 m.

F'

5 ha.

F.




D'

5 ha.

10 ha.

15 ha.

D.



Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 004
Vidimeras
ex officio
C.H. Hallén

M 4:0631 4

Nr 551 Malmöhus Hrtn



M 4*0631

DIARIE N:r 13557
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. JUL. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved

av år 1938"

uti Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Lindholmen - Lindved

av år 1938"

uti Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen nr 1 m.fl. fastigheter uti Svedala socken av Malmöhus län.

År 1938 den 13 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Magnus Hansson, Hyltarp nr 3 och Johan L. Jönsson, Källgården, båda med postadress Svedala hos förvaltaren Carl Herslow å Norra Lindholmens gård för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen nr 1 m.fl. fastigheter uti Svedala socken /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 16 juni 1938 översänt till pastorsämbetet i Svedala församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Svedala kyrka söndagen den 19 juni 1938 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 17 juni 1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 18 juni 1938 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Godsägaren Jan Kockum, Jordberga; äg. 2 5/23 mtl. Lindholm 1^{2} samt 1 7/23 mtl. Lindholm 1^{3}, biträdd av förvaltaren Carl Herslow.

Övriga sakägare och ombud:

Greve Corfitz Beck-Friis, Börringekloster; innehavande med fideikommissrätt 15/88 mtl. Lindved av 1^{1} samt i egenskap av sysslosman förande

talan för torrläggningsföretaget "Segeåns reglering av år 1900".

Fröken Katarina af Petersens, S. Lindved; äg. 9/44 mtl. Lindved av 1 1

genom förmyndaren, greve Gorfitz Beck-Friis.

Lantbr. Jöns Svensson, S. Lindved; arr. frk. Katarina af Petersens tillhöriga 9/44 mtl. Lindved av 1 1.

Folkskolestyrelsen i Svedala socken förande talan för den socknen tillhöriga fastigheten Lindholm 1 14 eller avs. Lindholms skoltomt nr 1

genom smedmästaren Alfred Larsson i Hyltarp /Bil. nr 4/.

Oxie och Skytts vägdistrikt gn ledamoten av dess vägstyrelse, överingenjören H. Härstedt i Svedala /Bil. n:ris 5 och 6/.

Svenska Sockerfabriks A/B., gn disponenten Ivar Elmer i Svedala /Bil. nr 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot synaförrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, kvensom profil- och

sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Godsägaren Jan Kockum framhöll, att vissa marker under Lindholmens gård, vilka för sin torrläggning vore beroende av det s.k. Lindvedsdiket /dikessträckan 90 - 107+22/ f.n. besvärades av vatten. Han avsåge därför med denna synneförrättning, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för Lindvedsdikets upptagande till erforderliga dimensioner och i den omfattning, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av omnämnda marker. Då det på grund av jordmånens beskaffenhet vore förenat med betydande kostnader att underhålla det nuvarande öppna avloppet, enär slänterna oupphörligt rasade, borde det nya avloppet utföras som täckt ledning åtminstone i de delar detsamma berörde Lindholmens gård. I det avsedda dikningsföretaget borde vidare även ingå dikessträckorna 90-75, 83+40 - 70 - 71+7, 89+76 - 60 - 62+65 och 91+73 - 50 - 56+50. Samtliga dessa senare dikessträckor borde utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Förrättningsmannen framhöll, att en dammanläggning f.n. funnes å S. Lindveds ägor vid påle 101+7 samt att denna damm verkade uppdämmande på vattnet till skada för vissa Lindholmens marker. I anledning härav meddelade greve Beck-Friis, att dammanläggningen tillkommit för att vattnet i det s.k. Lindvedsdiket skulle kunna utnyttjas i en vattenledning till S.

Lindveds gård. Han förklarade, att dammanläggningen givetvis finge bortagas, därest densamma tillkommit på olagligt sätt.

§ 7.

Förrättningsmannen framhöll, att den pumpanläggning, som Svenska Sockerfabriks A/B. utfört å S. Lindveds ägor, inverkade i mindre grad skadligt på vissa närmast Segeån liggande marker, i det att vid pumpning vattenståndet något höjdes såväl i ån som i till densamma avrinnande diken. I anledning härav förklarade disponent Elmer, att Svenska Sockerfabriks A/B. år 1932 träffat ett avtal med innehavaren av S. Lindveds fideikommiss, vilket innebure, att bolaget finge på vissa villkor hava och utnyttja omnämnda pumpanläggning. Den skada, som kunde uppkomma för vissa lågt liggande marker därigenom att vattenståndet vid pumpning något höjdes i Segeån och dess sidoavlopp, vore givetvis högst obetydlig och måste ses mot bakgrunden av det förhållandet, att pumpning aldrig utfördes annat än vid lågvattenföring i ån.

§ 8.

Godsägare Kockum och Greve Beck-Friis vitsordade vad disponent Elmer här ovan framhållit samt förklarade, att de själva tålde de obetydliga skador, som möjligen kunde tillskyndas deras fastigheter, då pumpning utfördes vid den omnämnda anläggningen.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att tvenne trummor för allm. vägen nr 63 i Oxie härad inom Oxie och Skytts vägdistrikt måste ombyggas, därest det avsedda dikningsföretaget skulle utföras i den omfattning, som av sökanden påyrkats. Omnämnda trummor voro belägna vid pålarna 80+14 och 71+7. Trumman vid påle 80+14 vore utförd av 15" cementrör,

trummen vid påle 71+7 åter av natursten.

§ 10.

Ingen av de närvarande kunde erinra sig, att vägen nr 63 i Oxie härad varit föremål för om- eller nybyggnad. Ej heller kunde någon erinra sig när de i § 9 här ovan omnämnda trummorna tillkommit.

§ 11.

Överingeniör Härstedt, ombud för Oxie och Skytts vägdistrikt, framhöll, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga de i § 9 här ovan omnämnda trummorna och därvid utföra dessamma till de dimensioner, som vid synneförrättningen kunde komma att föreskrivas, men bestred samtidigt vägdistriktets skyldighet att utföra ombyggnadsarbetet utan ersättning från dikningsföretagets sida. Han yrkade därför, att dikningsföretaget skulle förklaras skyldigt att ersätta samtliga vägdistriktets kostnader för trummornas ombyggande.

§ 12.

Förvaltare Carl Herslow framhöll, att viss båtnad komme att beredas skolhustomten genom möjligheten till förbättrade avloppsförhållanden. I anledning härav förklarade folkskolestyrelsens ombud, smedmästaren Alfred Larsson, att styrelsen givetvis vore villig deltaga i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i förhållande till den båtnad, som komme att beredas skolhustomten.

§ 13.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat, med tillkännagivande,

att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos förvaltaren Carl Herslow å N. Lindholmens gård fredagen den 12 instundande augusti kl. 10 f.m.

N. Lindholmen den 13 juli 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Joh. L. Jönsson Magnus Hansson

Gode män.

År 1938 den 12 augusti inställde sig synemännen åter hos förvaltaren Carl Herslow å N. Lindholmens gård för att fortsätta synaförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit;

Godsägaren Jan Kockum, Jordberga, genom förvaltaren Carl Herslow enl. fullmakt /Bil. nr 8/.

Greve Corfitz Beck-Friis, Börringekloster genom skogsförvaltaren J.B. Fogelberg enl. fullmakt /Bil. nr 9/.

Fröken Katarina af Petersens, S. Lindved, gn förmyndaren, greve Corfitz Beck-Friis, företrädd av skogsförvaltaren J.B. Fogelberg enl. fullmakt /Bil. nr 10/.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avloppa upptagande och företagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades pro-

tokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt förvaltaren Carl Herslow att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrelseledamot förvaltaren Carl Herslow, Lindholmen per Svedala.

§ 20.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av styrelsen och alltså inom 30 dagar tillställas förvaltaren Carl Herslow, Lindholmen per Svedala, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 21.

Överlämnades till förvaltaren Carl Herslow ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att disponent Elmer vid telefonsamtal den 11 ds förklarat, att Svenska Sockerfabriks A/B. vore villigt att bidraga till kostnaderna för dikningsföretagets utförande med ett kontant belopp av 300,- kr.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Lindholmen den 12 augusti 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Magnus Hansson Joh. L. Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker till min fastighet Lindholmen nr 1 uti Sveda-

la socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även beröras marker lydande under den K. af Petersens tillhöriga fastigheten S. Lindved nr 1.

Jordberga den 18 juni 1938.

Jan Koekum.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 juni 1938.

Fr. Ramel.

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för synneförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen nr 1 m.fl. fastigheter uti Svedala socken av Malmöhus län kommer att hållas hos förvaltaren Carl Herslow å Norra Lindholmens gård onsdagen den 13 juli 1938 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Lindholmen nr 1 och Lindved nr 1 samt den Svedala församling tillhöriga Lindholmens skolhustomt nr 1, dels allmänna vägen nr 63 i Oxie härad inom Oxie och Skytts vägdistrikt, dels enskilda utfartsvägen från Södra Lindveds gård, dels torrläggningsföretaget "Segeåns reglering mellan Södra Lindved och Brän-

nemälla av år 1900", dels möjligen en Svenska Sockerfabriks A/B tillhörig pumpanläggning å Södra Lindveds ägor.

Malmö den 16 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 19 juni 1938 för Svedala församling i Svedala kyrka betygar:

Edvin Ekelund

Kyrkoadjunkt.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen nr 1 m.fl. fastigheter uti Svedala socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Svedala församling,	Svedala	16/6 1938
Skiftesgodemannen Magnus Hansson, Hyltarp nr 3,	"	" "
Skiftesgodemannen Johan L. Jönsson, Källgården,	"	" "
Förvaltare Carl Herslow, Lindholmen,	"	18/6 "
Godsägare Jan Kockum,	Jordberga	" "
Greve Corfitz Beck-Friis, Börringekloster,	Börringe	" "
Ryttmästare S. af Petersens, Löddesborg, såsom förmyndare för frk. K. af Petersens,	Löddeköpinge	" "

1.	2.	3.
Arr. Jöns Svensson, S. Lindved,	Svedala,	18/6 1938
Skolrådet i Svedala församling,	"	" "
Oxie och Skytts vägstyrelse,	Malmö	" "
Sysslomannen för Segeåns reglering av år 1900, Greve Corfitz Beck-Friis, Börringekloster,	Börringe	" "
Svenska Sockerfabriks A/B.,	Malmö	" "

Malmö den 18 juni 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag ur protokoll, hållet vid folkskolestyrelsens i Svedala socken sammanträde den 9 juli 1938.

. . . . . .

§ 1.

Åt herrar Lorentz Grankvist och Alfred Larsson uppdrogs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

. . . . . .

§ 7.

Enligt tillhandakommet avtryck av kungörelse utfärdad den 16 juni 1938 hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér å tjänstens vägnar kallat till sammanträde för synesförrättning angående torrläggning av marker till Lindholmen nr 1 m.fl. fastigheter uti Svedala socken av Malmöhus län, var-

vid vederbörande sakägare hade att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Folkskolestyrelsen, som har att svara för Lindholmens skola, beslöt i anledning härav, att som sitt ombud utse smedmästaren Alfred Larsson i Hyltarp, som äger, att vidtaga alla med företaget förenade åtgärder i den mån dessa beröra angivna skoltomten; godkännande folkskolestyrelsen vad ombudet sålunda i denna sak lagligen gör och låter.

- -

Vid protokollet

Birger Blom.

kom.kamrer.

Justerat:

D. Eliasson.

Ordförande.

Lorentz Grankvist. Alfred Larsson.

Rätt utdraget betygar:

Birger Blom.

kommunalkamrer.

Bil. nr 5.

Utdrag av protokoll, hållet

vid sammanträde med vägstyrelsen i

Oxie och Skytts vägdistrikt å tingshuset i Malmö den 1 april 1937.

Närvarande: Ordföranden, lantbrukaren Göran Göransson å Dala.

Vice ordföranden, överlärraren P. Aulin i Anderslöv.

Länsstyrelsens ledamot, överingeniören H. Härstedt i Svedala.

Järnsvarvaren Hans Pålsson därstädes och

Landstingsmannen Ferd. Fredgardh å Fredshög.

Härjämte voro tillstädes vägingeniören i länet, kapten E. Augustinsson samt vägmästaren A. Gislesson.

Vid protokollet underteckned, vägstyrelsens sekreterare.

Sammanträdet var ajourneret från den 25 sistlidna mars.

. . . . . .

§ 7.

Vägstyrelsen uppdrog åt sin ordförande, lantbrukaren Göran Göransson å Dala, att själv eller genom ombud, som han kunde utse, företräda vägstyrelsen i mål vid domstol och ämbetsmyndigheter; dock att när fråga vore om ärenden av större vikt styrelsen borde sättas i tillfälle att själv fatta beslut.

Vidare bemyndigades ordföranden att ensam utkvittera till vägdistriktet och vägstyrelsen adresserade postförsändelser.

. . . . . .

Vid protokollet:

E. Gullstrand.

Justerat:

Göran Göransson Hans Pålsson

P. Aulin Ferdinand Fredgardh H. Härstedt

Rätt utdraget, betyga:

Göran Göransson

T. Bengtsson.

Bil. nr 6.

Med stöd av mig genom vägstyrelsens beslut den 1 april 1937 givet bemyndigande, befullmäktigar jag härmed överingenjören H. Härstedt, Svedala, att företräda vägstyrelsen.

Malmö den 5 juli 1938.

Göran Göransson

Vägstyrelsens ordförande.

Bevittnas:

Gottfrid Jönsson T. Bengtsson.

Bil. nr 7.

Fullmakt för disponenten I.Elmer eller den han i sitt ställe förordnar att vid synaförrättning angående torrläggning av mark på Lindholmen nr 1 m.fl. fastigheter bevaka vår rätt och föra vår talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 juni 1938.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET.

Bevittnas:

E. Hanngren W. Olsson

Bil. nr 8.

Fullmakt för förvaltare C. Herslow å Lindholmen att vid sammanträde å Lindholmen den 12 aug. 1938 angående torrläggning av vissa marker å Lindholmen m.fl. ställen föra min talan och utöva min rösträtt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Jordberga den 11/8 1938.

Jan Kockum.

Bevittnas:

J. Sandberg Alfr. Nilsson

Jordberga. Jordberga.

Bil. nr 9.

Fullmakt för skogsförvaltare J.B. Fogelberg att vid sammanträde å Lindholmens gård den 12 augusti 1938 i fråga om dikningsföretaget föra min talan och min rätt bevaka.

Börringe d. 10 aug. 1938.

C. Beck-Friis.

I egenskap av dels innehavare av Börringe klosters fideikommiss och dels för företaget Sege-åns reglering.

Bil. nr 10.

Fullmakt för skogsförvaltare J.B. Fogelberg att vid sammanträde å Lindholmens gård den 12 augusti 1938 i fråga om dikningsföretaget föra min talan och min rätt bevaka.

Börringe den 10 aug. 1938.

C. Beck-Friis

I egenskap av förmyndare för Fröken K. af Petersens å S. Lindved.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsälngd

och

Hävdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Svedala socken.	**Avdelning I.**	
9/44	av 1[1]		Lindved	**Katarina af Petersens,**	
				arr. Jöns Svensson,	
				Äng, kärrtorv	1
				Åker, d:o	2
				D:o m.p.lättlera	3
				D:o d:o	4
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				Äng, kärrtorv	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
				Åker, m.p.lättlera	12
				D:o d:o	13
				D:o d:o	14
				D:o d:o	15
				Skogsmark, högländ	16
				Åker, m.p.lättlera	17
				D:o d:o	18
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	44					800	1152	-	~~1200~~ 900	1296	-	100	144	-
	79							800	632	-	~~1600~~ 1200	948	-	400	316	-
	51							1200	612	-	~~1800~~ 1600	816	-	400	204	-
	37							1500	555	-	1800	666	-	300	111	-
	12							1500	180	-	1800	216	-	300	36	-
	15							1200	180	-	1800	270	-	600	90	-
	08							1000	80	-	1800	144	-	800	64	-
			65					600	390	-	700	455	-	100	65	-
			32					600	192	-	700	224	-	100	32	-
		1	95					600	1170	-	800	1560	-	200	390	-
		2	10					600	1260	-	700	1470	-	100	210	-
	20							800	160	-	1800	360	-	1000	200	-
	20							1000	200	-	1800	360	-	800	160	-
	21							1200	252	-	1800	378	-	600	126	-
	10							1500	150	-	1800	180	-	300	30	-
							04									
	13							1500	195	-	1800	234	-	300	39	-
	28							1200	336	-	1800	504	-	600	168	-
3	14	6	46				04		7696	-		10081	-		2385	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	19
				D:o kärrtorv	20
				D:o m.p.lättlera	21
				D:o d:o	22
				Skogsmark, högländ	23
				Åker, kärrtorv	24a
				D:o m.p.lättlera	24b
				Åker, d:o	25
				D:o d:o	26
				D:o kärrtorv	27
				D:o m.p.lättlera	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				D:o kärrtorv	34
				D:o m.p.lättlera	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	14	6	46				04		7696	-		10081	-		2385	-
	14							1000	140	-	1800	252	-	800	112	-
	27							800	216	-	1600	432	-	800	216	-
	06							1200	72	-	1800	108	-	600	36	-
	17							1000	170	-	1800	306	-	800	136	-
							38									
1	15							800	920	-	1600	1840	-	800	920	-
	03							1000	30	-	1800	54	-	800	24	-
	18							1000	180	-	1800	324	-	800	144	-
	05							1200	60	-	1800	90	-	600	30	-
	10							800	80	-	1600	160	-	800	80	-
	15							1000	150	-	1800	270	-	800	120	-
	15							1200	180	-	1800	270	-	600	90	-
	15							1500	225	-	1800	270	-	300	45	-
	16							1500	240	-	1800	288	-	300	48	-
	16							1200	192	-	1800	288	-	600	96	-
	20							1000	200	-	1800	360	-	800	160	-
	30							800	240	-	1600	480	-	800	240	-
	04							1000	40	-	1800	72	-	800	32	-
	15							1200	180	-	1800	270	-	600	90	-
	11							1500	165	-	1800	198	-	300	33	-
6	86	6	46				42		11376	-		16413	-		5037	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
					Överfört	
				Åker, m.p.lättlera		38
				D:o d:o		39
				D:o d:o		40
				D:o d:o		41
				D:o d:o		42
				D:o d:o		43
				D:o d:o		44
				D:o d:o		45
				D:o d:o		46
					Summa	
1 $\frac{7}{23}$	1 ^{3}		Lindholm	Jan Kockum.		
				Åker, m.p.lättl.		47
				D:o d:o		48
				D:o d:o		49
				D:o d:o		50
					Summa	
2 $\frac{5}{23}$	1 ^{2}		Lindholm	Jan Kockum.		
				Åker, m.p.lättl.		51
				D:o d:o		52
				D:o d:o		53
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	86	6	46				42		11376	-		16413	-		5037	-
	09							1500	135	-	1800	162	-	300	27	-
	18							1200	216	-	1800	324	-	600	108	-
	26							1000	260	-	1800	468	-	800	208	-
	08							800	64	-	1800	144	-	1000	80	-
	04							1000	40	-	1800	72	-	800	32	-
	11							800	88	-	1800	198	-	1000	110	-
	27							1000	270	-	1800	486	-	800	216	-
	20							1200	240	-	1800	360	-	600	120	-
	07							1500	105	-	1800	126	-	300	21	-
8	16	6	46				42		12794	-		18753	-		5959	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	16							1700	272	-	2000	320	-	300	48	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	46								731	-		920	-		189	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
	19								314	-		380	-		66	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	54
				D:o d:o	55
				D:o kärrtorv	56
				D:o m.p.lättl.	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o kärrtorv	61
				D:o m.p.lättl.	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o kärrtorv	65
				D:o m.p.lättl.	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o kärrtorv	73
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19								314	-		380	-		66	-
	25							1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
	25							1100	275	-	2000	500	-	900	225	-
	44							800	352	-	1800	792	-	1000	440	-
	27							1100	297	-	2000	540	-	900	243	-
	21							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	19							1100	209	-	2000	380	-	900	171	-
	22							800	176	-	1800	396	-	1000	220	-
	40							1100	440	-	2000	800	-	900	360	-
	27							1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	19							800	152	-	1800	342	-	1000	190	-
	08							1100	88	-	2000	160	-	900	72	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	09							1900	171	-	2000	180	-	100	9	-
	38							1700	646	-	2000	760	-	300	114	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	15							1100	165	-	2000	300	-	900	135	-
	34							800	272	-	1800	612	-	1000	340	-
4	57								5576	-		8902	-		3326	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o kärrtorv	80
				D:o m.p.lättl.	81
				D:o d:o	82
				D:o d:o	83
				D:o kärrtorv	84
				D:o m.p.lättl.	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				D:o kärrtorv	89
				D:o m.p.lättl.	90
				D:o kärrtorv	91
				D:o m.p.lättl.	92a
				D:o d:o	92b
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	57								5576	-		8902	-		3326	-
	15							1100	165	-	2000	300	-	900	135	-
	16							1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
	03							800	24	-	1800	54	-	1000	30	-
	21							1700	357	-	2000	420	-	300	63	-
	18							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
	12							1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
	40							800	320	-	1800	720	-	1000	400	-
	02							1100	22	-	2000	40	-	900	18	-
	20							1700	340	-	2000	400	-	300	60	-
	26							1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
	19							1100	209	-	2000	380	-	900	171	-
	15							800	120	-	1800	270	-	1000	150	-
	11							1100	121	-	2000	220	-	900	99	-
	05							800	40	-	1800	90	-	1000	50	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
7	44								9144	-		14516	-		5372	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	93
				D:o d:o	94
				D:o d:o	95
				D:o d:o	96
				D:o d:o	97
				D:o kärrtorv	98
				D:o m.p.lättl.	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				D:o kärrtorv	102
				D:o m.p.lättl.	103
				D:o kärrtorv	104
				D:o m.p.lättl.	105
				D:o d:o	106a
				D:o d:o	106b
				D:o d:o	107
				D:o d:o	108
				D:o d:o	109
				D:o d:o	110
				D:o d:o	111
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	44								9144	-		14516	-		5372	-
	28							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	22							1100	242	-	2000	440	-	900	198	-
	03							800	24	-	1800	54	-	1000	30	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	21							1100	231	-	2000	420	-	900	189	-
	88							800	704	-	1800	1584	-	1000	880	-
	47							1100	517	-	2000	940	-	900	423	-
	76							800	608	-	1800	1368	-	1000	760	-
	07							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
	11							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
	03							1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
	02							1900	38	-	2000	40	-	100	2	-
	20							1700	340	-	2000	400	-	300	60	-
	20							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
	37							1100	407	-	2000	740	-	900	333	-
11	89								14103	-		23082	-		8979	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, kärrtorv	112
				D:o d:o	113
				D:o m.p.lättl.	114
				D:o d:o	115
				D:o d:o	116
				D:o d:o	117
				D:o d:o	118
				D:o d:o	119
				D:o d:o	120
				D:o kärrtorv	121
				D:o d:o	122
				Summa	
				Avdelning II.	
			Svedala socken.		
2	5/25	1 2	Lindholm	Jan Kockum.	
				Åker, m.p.lättl.	123
				D:o d:o	124
				D:o d:o	125
				D:o kärrtorv	126
				D:o d:o	127
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	89								14103	-		23082	-		8979	-
1	40							800	1120	-	1800	2520	-	1000	1400	-
	30							800	240	-	1800	540	-	1000	300	-
	05							1100	55	-	2000	100	-	900	45	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	30							1900	570	-	2000	600	-	100	30	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	19							1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
	35							1100	385	-	2000	700	-	900	315	-
	02							800	16	-	1800	36	-	1000	20	-
	20							800	160	-	1800	360	-	1000	200	-
15	10								17550	-		29118	-		11568	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	02							1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
	02							1100	22	-	2000	40	-	900	18	-
	02							800	16	-	1800	36	-	1000	20	-
	03							800	24	-	1800	54	-	1000	30	-
	11								124	-		210	-		86	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	128
				D:o d:o	129
				D:o d:o	130
				D:o d:o	131
				D:o d:o	132
				D:o kärrtorv	133a
				D:o d:o	133b
				D:o m.p.lättl.	134
				D:o d:o	135
				D:o kärrtorv	136
				D:o m.p.lättl.	137
				D:o d:o	138
				D:o d:o	139
				D:o kärrtorv	140
				Äng, d:o	141
				D:o d:o	142
				Åker, d:o	143
				D:o d:o	144
				D:o m.p.lättl.	145
				D:o d:o	146
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11								124	-		210	-		86	-
	01							1100	11	-	2000	20	-	900	9	-
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
	02							800	16	-	1800	36	-	1000	20	-
	02							800	16	-	1800	36	-	1000	20	-
	31							1100	341	-	2000	620	-	900	279	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	08							800	64	-	1800	144	-	1000	80	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	15							1100	165	-	2000	300	-	900	135	-
	07							800	56	-	1800	126	-	1000	70	-
		06						600	36	-	1400	84	-	800	48	-
		16						300	48	-	~~1400~~ 900	144	-	600	96	-
	02							800	16	-	1800	36	-	1000	20	-
	85							800	680	-	1800	1530	-	1000	850	-
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
2	84	22							3408	-		5686	-		2278	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	147
				D:o d:o	148
				D:o d:o	149
				D:o d:o	150
				D:o d:o	151
				D:o d:o	152a
				D:o d:o	152b
				D:o kärrtorv	153
				D:o m.p.lättl.	154
				D:o kärrtorv	155
				D:o m.p.lättl.	156
				D:o d:o	157
				D:o d:o	158
				D:o kärrtorv	159
				D:o m.p.lättl.	160
				D:o kärrtorv	161
				D:o m.p.lättl.	162
				D:o d:o	163
				D:o d:o	164
				D:o d:o	165
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	84		22						3408	-		5686	-		2278	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	30							1700	510	-	2000	600	-	300	90	-
	29							1400	406	-	2000	580	-	600	174	-
	24							1100	264	-	2000	480	-	900	216	-
	24							1100	264	-	2000	480	-	900	216	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	30							800	240	-	1800	540	-	1000	300	-
	12							1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
	33							800	264	-	1800	594	-	1000	330	-
	17							1100	187	-	2000	340	-	900	153	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
	30							1100	330	-	2000	600	-	900	270	-
	10							800	80	-	1800	180	-	1000	100	-
	30							1100	330	-	2000	600	-	900	270	-
	05							800	40	-	1800	90	-	1000	50	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	23							1700	391	-	2000	460	-	300	69	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
6	40		22						7726	-		12650	-		4924	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1 2/3 7	1 3		Lindholm	Jan Kockum.	
				Åker, m.p.lättl.	166
				D:o d:o	167
				D:o d:o	168
				D:o d:o	169
				D:o d:o	170
				D:o d:o	171
				D:o d:o	172
				D:o kärrtorv	173
				D:o m.p.lättl.	174
				D:o d:o	175
				D:o d:o	176
				D:o kärrtorv	177
				D:o d:o	178
				D:o m.p.lättl.	179
				D:o d:o	180
				D:o d:o	181
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
	16							1700	272	-	2000	320	-	300	48	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
	21							1700	357	-	2000	420	-	300	63	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
	26							1100	286	-	2000	520	-	900	234	-
	07							800	56	-	1800	126	-	1000	70	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	06							1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	03							800	24	-	1800	54	-	1000	30	-
	04							800	32	-	1800	72	-	1000	40	-
	07							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
1	57								2183	-		3112	-		929	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Avdelning III.	
			Svedala socken.		
2 5/23	1 2		**Lindholm**	**Jan Koekum.**	
				Åker, m.p.lättl.	182
				D:o d:o	183
				D:o d:o	184
				D:o d:o	185
				D:o kärrtorv	186
				D:o m.p.lättl.	187
				D:o d:o	188
				D:o d:o	189
				D:o kärrtorv	190
				D:o d:o	191
				D:o m.p.lättl.	192
				D:o d:o	193
				D:o d:o	194
				D:o d:o	195
				Summa	
				Avdelning IV.	
			Svedala socken.		
2 5/23	1 2		Lindholm	**Jan Koekum.**	
				Åker, m.p.lättl.	196
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							1900	323	-	2000	340	-	100	17	-
	17							1700	289	-	2000	340	-	300	51	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	60							800	480	-	1800	1080	-	1000	600	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	22							1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
	18							1100	198	-	2000	360	-	900	162	-
	11							800	88	-	1800	198	-	1000	110	-
	37							800	296	-	1800	666	-	1000	370	-
	35							1100	385	-	2000	700	-	900	315	-
	36							1400	504	-	2000	720	-	600	216	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
3	06								3676	-		5904	-		2228	-
	03							1900	57	-	2000	60	-	100	3	-
	03								57	-		60	-		3	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	197
				D:o d:o	198
				D:o d:o	199
				D:o d:o	200
				D:o kärrtorv	201
				D:o m.p.lättl.	202
				D:o d:o	203
				D:o d:o	204
				D:o d:o	205a
				D:o kärrtorv	205b
				D:o m.p.lättl.	206
				D:o d:o	207
				D:o d:o	208
				D:o d:o	209
				D:o d:o	210
				D:o d:o	211
				D:o d:o	212
				D:o d:o	213
				D:o d:o	214
				D:o d:o	215
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03								57	-		60	-		3	-
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
	28							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	40							1100	440	-	2000	800	-	900	360	-
	25							800	200	-	1800	450	-	1000	250	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	42							1100	462	-	2000	840	-	900	378	-
	06							800	48	-	1800	108	-	1000	60	-
	19							1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
	18							1700	306	-	2000	360	-	300	54	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	29							1100	319	-	2000	580	-	900	261	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	17							1900	323	-	2000	340	-	100	17	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	08							1100	88	-	2000	160	-	900	72	-
3	51								4609	-		6958	-		2349	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, kärrtorv	216
				D:o m.p.lättl.	217
				D:o kärrtorv	218
				D:o m.p.lättl.	219
				D:o d:o	220
				D:o d:o	221
				D:o d:o	222
				D:o d:o	223
				D:o d:o	224
				D:o d:o	225
				D:o d:o	226
				D:o d:o	227
				D:o d:o	228
				D:o d:o	229
				D:o d:o	230
				D:o d:o	231
				Äng, d:o	232
				D:o d:o	233
				D:o d:o	234
				D:o d:o	235
				D:o d:o	236
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	51								4609	-		6958	-		2349	-
	30							800	240	-	1800	540	-	1000	300	-
	07							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	18							800	144	-	1800	324	-	1000	180	-
	18							1100	198	-	2000	360	-	900	162	-
	21							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
	20							1700	340	-	2000	400	-	300	60	-
	03							1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	84							1100	924	-	2000	1680	-	900	756	-
	07							1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	30							1100	330	-	2000	600	-	900	270	-
			13					800	104	-	1600	208	-	800	104	-
			07					800	56	-	1600	112	-	800	56	-
		2	15					1000	2150	-	1600	3440	-	600	1290	-
			42					1000	420	-	1600	672	-	600	252	-
			04					1000	40	-	1600	64	-	600	24	-
6	47	2	81						10962	-		17278	-		6316	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äng , m.p.lättl.	237
				D:o d:o	238
				D:o d:o	239
				D:o d:o	240
				D:o d:o	241
				D:o d:o	242
				D:o d:o	243
				D:o d:o	244
				Åker, d:o	248
				D:o d:o	249
				D:o d:o	250
				D:o d:o	251
				D:o d:o	252
				D:o d:o	253
				D:o d:o	254
				D:o d:o	255
				D:o d:o	256
				D:o d:o	257
				D:o d:o	258
				D:o d:o	259
				D:o d:o	260
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	47	2	81						10962	-		17278	-		6316	-
			18					1000	180	-	1600	288	-	600	108	-
			62					1000	620	-	1600	992	-	600	372	-
			33					1300	429	-	1600	528	-	300	99	-
			27					1400	378	-	1600	432	-	200	54	-
			81					1000	810	-	1600	1296	-	600	486	-
			22					1400	308	-	1600	352	-	200	44	-
			08					1000	80	-	1600	128	-	600	48	-
			05					1400	70	-	1600	80	-	200	10	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	25							1100	275	-	2000	500	-	900	225	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	15							1100	165	-	2000	300	-	900	135	-
	25							1100	275	-	2000	500	-	900	225	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	21							1100	231	-	2000	420	-	900	189	-
8	39	5	37						16357	-		25214	-		8857	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättl.	261
				D:o d:o	262
				D:o d:o	263
				D:o d:o	264
				D:o d:o	265
				D:o d:o	266
				Äng, d:o	267
				Åker, d:o	268
				D:o d:o	269
				D:o d:o	270
				Summa	
1	14		Lindholm	Svedala kommun.	
				Tomt och trädgård	245
				D:o d:o	246
				D:o d:o	247
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	39	5	37						16357	-		25214	-		8857	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	55							1100	605	-	2000	1100	-	900	495	-
			14					800	112	-	~~2000~~ 1600	224	-	800	112	-
	32							1100	352	-	2000	640	-	900	288	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
10	06	5	51						18588	-		28778	-		10190	-
	05							4500	225	-	5000	250	-	500	25	-
	03							3500	105	-	5000	150	-	1500	45	-
	03							2500	75	-	5000	150	-	2500	75	-
	11								405	-		550	-		145	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Svedala socken.	**Avdelning I.**	
9/44	av 1 1		Lindved	Katarina av Petersens,	
				arr. Jöns Svensson	1-46
1 7/25	1 3		Lindholm	Jan Koekum,	47-50
2 5/25	1 2		D:o	Dens.	51-122
				Summa för avdelning I	
				Avdelning II.	
2 5/25	1 2		Lindholm	Jan Koekum	123-165
1 7/25	1 3		D:o	Dens.	166-181
				Summa för avdelning II	
				Avdelning III.	
2 5/25	1 2		Lindholm	Jan Koekum	182-195
				Summa för avdelning III	
				Avdelning IV.	
2 5/25	1 2		Lindholm	Jan Koekum	196-244, 248-270
	1 14		D:o	Svedala kommun	245-247
				Summa för avdelning IV	
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	16	6	46				42		12794	-		18753	-		5959	-
	46								731	-		920	-		189	-
15	10								17550	-		29118	-		11568	-
23	72	6	46				42		31075	-		48791	-		17716	-
6	40		22						7726	-		12650	-		4924	-
1	57								2183	-		3112	-		929	-
7	97		22						9909	-		15762	-		5853	-
3	06								3676	-		5904	-		2228	-
3	06								3676	-		5904	-		2228	-
10	06	5	51						18588	-		28778	-		10190	-
	11								405	-		550	-		145	-
10	17	5	51						18993	-		29328	-		10335	-
44	92	12	19				42		63653	-		99785	-		36132	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Lindholmen den 12 augusti 1938.	
				Å tjänstens vägnar:	
				C.H. Wallér	
				Statens lantbruksingenjör.	
				Joh. L. Jönsson Magnus Hansson	
				Gode män.	

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B-C-D.								
107+80-103+88	392	Upprensning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna avloppet m.	392	1,-	392	-				
103+88-102	188	Inköp av 28" cementrör, m.	188	9,50	1786,	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	188	3,25	611	-				
102-100+17	183	Inköp av 28" cementrör, m.	183	9,50	1738	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning samt rivning och borttagning av dämmet vid påle 101+7 m.	183	4,-	732	-				
100+17-100+10	7	Inköp av 28" cementrör, m.	7	9,50	66	50				
		Upptagning, därest så erfordras, av den nuvarande stentrumman, schaktning, rörens läggning och höljning samt trummans återställande i förutvarande skick. Därest så påfordras av ägaren eller arrendatorn								
Övf.	770	Överföres			5326	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	770	Överfört			5326	-				
		till Södra Lindveds gård,								
		skall under arbetstiden								
		provisorisk bro anordnas m	7	20,-	140	-				
100+10- -95+60	450	Inköp av 24" cementrör m.	450	7,50	3375	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	450	3,25	1462	50				
95+60- -91+73	387	Inköp av 24" cementrör m.	387	7,50	2902	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	387	3,-	1161	-	14367	-		
Tills.	1607	meter.								
		Ersättning till ägaren av								
		S. Lindveds gård dels för								
		jord samt för intrång ge-								
		nom jordupplag utmed dikes-								
		sträckan 107+22 - 103+88,								
		dels för flyttning av stäng-								
		sel utmed samma dikessträc-								
		ka					300	-		
		Omsurvning av rörutloppet								
		vid påle 103+88 samt sten-								
		sättning av det öppna av-								
		st. loppets botten och slänter	1	75,-	75	-				
		Överföres			75	-	14667	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA.

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			75	-	14667	-		
		Brunnar med 40" /1,- m./ inre diameter jämte kopplingar samt med bottnen försänkt 0,50 m.; vid pålarna 102, 100+17 och 100+10	st. 3	100,-	300	-				
		Brunn med 40" /1,- m./ inre diameter jämte kopplingar samt med bottnen försänkt 1,- m.; vid påle 101+7	st. 1	125,-	125	-				
		Brunnar med 40" /1,- m./ inre diameter jämte kopplingar; vid pålarna 99+23, 98+50, 97+40, 95+60, 94+66, 94+10, 93+17 och 91+73,	st. 8	100,-	800	-				
		Brunn med 48" /1,20 m./ inre diameter jämte kopplingar och särskilt intag för dagvatten; vid påle 96+50	st. 1	150,-	150	-	1450	-		
		Förstärkning av rörbädden, där rest så erfordras å vis-								
		Överföres					16117	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					16117	-		
		sa strömkor. Förstärkningen								
		skall utföras genom trätun-								
		derlag, grusspättning och								
		grusfyllning upp till rörets								
		halva höjd; förslagsvis					350	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					1633	-	18100	-
		Dikessträckan D-E.								
91+73-90	173	Inköp av 21" cementrör m.	173	6,-	1038	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	173	2,25	389	25	1427	25		
Tills.	173	meter.								
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		pålarna 90+80 och 90, st.	2	60,-			120	-		
		Förstärkning av rörbädden,								
		därest så erfordras å viss								
		sträcka. Förstärkningen								
		skall utföras genom trätun-								
		derlag, grusspättning och								
		grusfyllning upp till rörets								
		Överföres					1547	25	18100	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1547	25	18100	-
		halva höjd; förslagsvis					75	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					177	75	1800	-
		Dikessträckan E-F.								
90-89+76	24	Inköp av 21" cementrör m.	24	6,-	144	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	24	2,75	66	-	210	-		
Tills.	24	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid påle								
		89+76 st.	1	60,-			60	-		
		Förstärkning av rörbädd,								
		därest så erfordras å viss								
		sträcka. Förstärkningen								
		skall utföras genom trä-un-								
		derlag, grusspättning och								
		grusfyllning upp till rörets								
		halva höjd; förslagsvis					10	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					20	-	300	-
		Överföres							20200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							20200	-
		Dikessträckan F-G.								
89+76-89	76	Inköp av 18" cementrör m.	76	4,75	361	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	76	2,25	171	-	532	-		
Tills.	76	meter.								
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle								
89		st.	1	60,-			60	-		
		Förstärkning av rörbädd, därest så erfordras å viss sträcka. Förstärkningen skall utföras genom tränderlag, grusspättning och uppgrusfyllning till rörets halva höjd; förslagsvis					75	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					84	-	750	-
		Dikessträckan G-H.								
89-87+15	185	Inköp av 15" cementrör m.	185	3,75	693	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	185	3,50	647	50				
Övf.	185	Överföres			1341	25			20950	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	185	Överfört			1341	25			20950	-
87+15-85	215	Inköp av 12" cementrör m.	215	2,75	591	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	215	2,25	483	75				
85-83+40	160	Inköp av 12" cementrör m.	160	2,75	440	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	160	1,75	280	-	3136	25		
Tills.	560	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid pålarna 87+15, 86+32, 85++50 och 84+50	st. 4	45,-	180	-				
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid påle 83+40	st. 1	60,-	60	-	240	-		
		Förstärkning av rörbädd, därest så erfordras å viss sträcka. Förstärkningen skall utföras genom trähunderlag, gruspåfyllning och grusfyllning upp till rörets halva höjd; förslagsvis					200	-		
		Överföres					3576	25	20950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3576	25	20950	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					323	75	3900	-
		Dikessträckan H-I-K.								
83+40-81+27	213	Inköp av 12" cementrör m.	213	2,75	585	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	213	2,25	479	25				
81+27-80+14	113	Inköp av 12" cementrör	113	2,75	310	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	113	1,75	197	75				
80+14-80+6	8	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Svedala-Anderslöv eller vägen nr 63 i Oxie härad inom Oxie och Skytts vägdistrikt. Trumman skall utan ersättning från dikningsföretagets sida utföras av vägdistriktet genom dess vägstyrelse, därvid styrelsen äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 12", dels att trummans inre underkant								
Övf.	334	Överföres			1573	50			24850	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	334	Överfört			1573	50			24850	-
		ej får ligga högre än på								
		höjden + 14,10 m.			-	-	1573	50		
Tills.	334	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid påle								
		82+32	st.	1	45,-	45	-			
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid påle								
		81+27	st.	1	60,-	60	-			
		Brunnar jämte kopplingar								
		för vägtrummor vid pålarna								
		80+14 och 80+6, utföras								
		utan ersättning från dik-								
		ningsföretagets sida av								
		Oxie och Skytts vägdistrikt								
		genom dess vägstyrelse,	st.	2		-	-	105	-	
		Förstärkning av rörbädd,								
		därest så erfordras å viss								
		sträcka. Förstärkningen ut-								
		föres genom trädunderlag,								
		grusspättning och grusfyll-								
		ning upp till rörets halva								
		Överföres						1678	50	24850 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1678	50	24850	-
		höjd; förslagsvis					100	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					190	-	1950	-
		Dikessträckan K-L.								
80+6-78	206	Inköp av 8" cementrör m.	206	1,75	360	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	206	1,75	360	50				
78-75	300	Inköp av 6" cementrör m.	300	1,35	405	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	300	1,75	525	-	1651	-		
Tills.	506	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 79, 78, 76+50 och								
		75 st.	4	45,-			180	-		
		Förstärkning av rörbädd, dä-								
		rest så erfordras å viss								
		sträcka. Förstärkningen ut-								
		föres genom trädunderlag,								
		grusspättning och grusfyll-								
		ning upp till rörets halva								
		Överföres					1831	-	26800	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1831	-	26800	-
		höjd; förslagsvis					25	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					194	-	2050	-
		Sidoavlopp.								
		Dikesströkan D-D 1								
91+73=50- -52+23	223	Inköp av 12" cementrör m.	223	2,75	613	25				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	223	2,25	501	75				
52+23- -54+50	227	Inköp av 9" cementrör m.	227	2,-	454	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	227	1,75	397	25				
54+50- -56+50	200	Inköp av 6" cementrör m.	200	1,35	270	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	200	1,75	350	-	2586	25		
Tills.	650	meter.								
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		pålarna 51, 52+23, 52+72,								
		53+70, 54+50, 55+30 och								
		56+50 st.	7	45,-			315	-		
		Förstärkning av rörbädd,								
		Överföres					2901	25	28850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2901	25	28850	-
		därest så erfordras å viss sträcka. Förstärkningen utföres genom träunderlag, grusspättning och grusfyllning upp till rörets halva höjd; föreslagsvis					200	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					298	75	3400	-
		Dikessträckan F-F 1 .								
89+76=60--62+65	265	Inköp av 8" cementrör m.	265	1,75	463	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	265	1,25	331	25	795	-		
Tills. 265 meter.										
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar vid pålarna 61+38 och 62+65 st.	2	45,-			90	-		
		Förstärkning av rörbädd, därest så erfordras å viss sträcka. Förstärkningen utföres genom träunderlag, grusspättning och grusfyllning upp till rörets halva								
		Överföres					885	-	32250	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					885	-	32250	-
		höjd; förslagsvis					200	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					115	-	1200	-
		Dikessträckan H-H 1.								
83+40=70-	107	Inköp av 6" cementrör m.	107	1,35	144	45				
-71+7		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	107	1,50	160	50	304	95		
Tills.	107	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar och sär-								
		skilt intag för dagvatten;								
		vid påle 71+7 st.	1	55,-			55	-		
		Förstärkning av rörbädd,								
		därest så erfordras å viss								
		sträcka. Förstärkningen ut-								
		föres genom träunderlag,								
		grusspättning och grusfyll-								
		ning upp till rörets halva								
		höjd; förslagsvis					20	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					379	95	33450	-

Längd xxxxx e m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					379	95	33450	-
		ca 10 % med					20	05	400	-
				Summa kostnad					33850	-
		Sammandrag.								
		Huvudavlopp.								
1607		Dikessträckan A-B-C-D					18100	-		
173		D:o D-E					1800	-		
24		D:o E-F					300	-		
76		D:o F-G					750	-		
560		D:o G-H					3900	-		
334		D:o H-I-K					1950	-		
506	3280	D:o K-L					2050	-	28850	-
		Sidoavlopp.								
650		Dikessträckan $D-D^{1}$					3400	-		
265		D:o $F-F^{1}$					1200	-		
107	1022	D:o $H-H^{1}$					400	-	5000	-
Summa	4302	meter.		Summa kostnad					33850	-

Lindholmen den 12 augusti 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Arbetsbeskrivning. **Bil. Litt. C.**

Grävningstabell.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B-C-D.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107+80	-	1,10	0,50	3,80	1:1,50	7,32		Fixpkt.: Kors o. järndubb i bro för allm. vägen Lindholmen-Lindved i S. sidan av brons frontmur, 4,5 m. V. om valvets mittlinje; belägen på höjden + 10,31 m.
107+50	30	1,20	"	4,10	"			Upprensning, fördjupning och utvidgning av nuv. öppet avlopp mellan pålarna 107+80 och 103+88.
107+22	28	1,80	"	5,90	"			
107	22	1,45	"	4,85	"			
106+50	50	1,40	"	4,70	"			
106	50	1,45	"	4,85	"	0.30:1000		
105+50	50	1,35	"	4,55	"			
105	50	1,45	"	4,85	"			
104+50	50	1,80	"	5,90	"			
104	50	1,15	"	3,95	"			
103+88	12	1,20	"	4,10	"	7,44		
103+88	-	1,05				7,61		28" rör mellan pålarna 103+88 och 100+10.
103+50	38	1,40						
103	50	2,10						
102+50	50	2,60				0.50:1000		
102	50	1,95				7,70		
101+50	50	1,90						
101	50	2,10						
100+50	50	2,60				0.50:1000		
100+10	40	2,45				7,80		24" rör mellan pålarna 100+10 och 91+73
Övf.	770							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	770							
100	10	2,-						Fixpkt.: Kors o. järndubb i bro för utfartsväg, V. sidan av frontmurens överkant, 1,4 m. N.V. om brons mittlinje; belägen på höjden + 10,775 m.
99+50	50	1,70				0.50:1000		
99	50	1,85						
98+50	50	2,15				7,87		
98	50	1,80						
97+50	50	1,95						
97	50	2,45						
96+50	50	2,40						
96	50	3,65						
95+50	50	2,70				0.50:1000		
95	50	3,40						
94+50	50	2,95						
94	50	2,65						
93+50	50	1,90						
93	50	1,85						
92+50	50	2,75						
92	50	2,10						
91+73	27	1,65				8,21		
Summa	**1607**	**meter.**						
	Dikessträckan D-E.							
91+73	-	1,65				8,21		21" rör mellan pålarna 91+73 och 90.
91+50	23	1,90				0.50:1000		
Övf.	23							

356389

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	23							
91	50	2,75				0.50:1000		
90+80	20	1,55				8,26		
90+50	30	1,55				0.50:1000		
90	50	1,60				8,30		
Summa	173	meter.						
		Dikesströckan E-F.						
90	-	1,60				8,30		21" rör mellan pålarna 90 och 89+76.
89+76	24	1,50				1:1000 8,32		
Summa	24	meter.						
		Dikesströckan F-G.						
89+76	-	1,50				8,32		18" rör mellan pålarna 89+76 och 89.
89+50	26	1,45				1:1000		
89	50	1,45				8,40		
Summa	76	meter.						
		Dikesströckan G-H.						
89	-	1,40				8,45		15" rör mellan pålarna 89 och 87+15.
88+50	50	1,80						
88	50	2,15				3:1000		
87+50	50	2,20						
87+15	35	1,60				9,01		
87+15	-	1,55				9,06		12" rör mellan pålarna 87+15 och 83+40.
87	15	1,45				14:1000		
Övf.	200							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	200							
86+50	50	1,60				14:1000		
86+32	18	1,60				10,22		
86	32	1,80				5:1000		
85+50	50	1,55				10,63		
85	50	1,50				5:1000		
84+50	50	1,60				11,13		
84	50	1,75				10:1000		
83+50	50	1,70						
83+40	10	1,60				12,23		
Summa	560	meter.						
		Dikessträckan H-I-K.						
83+40	-	1,60				12,23		12" rör mellan pålarna 83+40 och 80+6.
83	40	1,90						
82+50	50	1,70						
82	50	1,65				3:1000		
81+50	50	1,50						
81+27	23	1,30				12,87		
81	27	1,50						
80+50	50	1,35				9:1000		
80+14	36	1,25				13,88		
80+14	-	1,10				14,05		Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundmur till ekonomibyggnad tillhörig Lindholmens folkskola, ö. sidan, 0,5 m. N. om S.ö. hörnet; belägen på höjden + 16,155 m.
80+6	8	1,60				14,10		
Summa	334	meter.						

LITHOGRAFISKA BYRÅN A.-B. TH. SPARRE 2

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikesströckan K-L.						
80+6	-	1,55				14,16		8" rör mellan pålarna 80+6 och 78.
80	6	1,60				6:1000		
79+50	50	1,35						
79	50	1,65				14,80		
78+50	50	1,75				6:1000		
78	50	1,35				15,40		6" rör mellan pålarna 78 och 75.
77+50	50	1,65						
77	50	1,85				4:1000		
76+50	50	1,75				15,70		
76	50	2,35						
75+50	50	1,45				2:1000		
75	50	1,30				16,-		
Summa	506	meter.						
			Sidoavlopp.					
		Dikesströckan D-D 1.						
91+73=50	-	1,45				8,25		12" rör mellan pålarna 91+73=50 och 52+23.
50+50	50	1,65				1:1000		
51	50	1,50				8,35		
+50	50	1,55						
+75	25	2,10				1:1000		
52	25	2,-						
+23	23	1,35				8,47		9" rör mellan pålarna 52+23 och 54+50.
Övf.	223							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	223							
52+50	27	1,90						
53	50	2,20				1:1000		
+50	50	1,35						
+70	20	1,20				8,62		Fixpkt.: Kors o. järndubb i sten i S. kanten av grav, 54 m. N.V. om påle 53+70; belägen på höjden + 9,93 m.
54	30	1,30				1:1000		
+50	50	1,20				8,70		
+50	-	1,15				8,75		6" rör mellan pålarna 54+50 och 56+50.
55	50	2,05				3:1000		
+30	30	1,45				8,99		
+50	20	1,75						
56	50	1,95				2:1000		
+50	50	1,35				9,23		
Summa	650	meter.						
		Diksesträckan F-P 1.						
89+76=60	-	1,40				8,37		8" rör mellan pålarna 89+76=60 och 62+65.
60+50	50	1,50						
61	50	1,50						
+50	50	1,55				1:1000		
62	50	1,45						
+50	50	1,55						
+65	15	1,50				8,64		
Summa	265	meter.						

356389

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan H-H 1.						
83+40= =70	-	1,45				12,39		6" rör mellan pålarna 83+40= =70 och 71+7.
70+50	50	1,45						
+75	25	1,95				15:1000		
71	25	1,25						
+7	7	1,15				14,-		
Summa	107	**meter.**						
		Sammandrag.						
Längd.								
		Huvudavlopp.						
1607		Dikessträckan A-B-C-D						
173			D:o		D-E			
24			D:o		E-F			
76			D:o		F-G			
560			D:o		G-H			
334			D:o		H-I-K			
506	3280		D:o		K-L			
		Sidoavlopp.						
650		Dikessträckan D-D 1						
265			D:o		F-F 1			
107	1022		D:o		H-H 1			
Summa	4302	**meter.**						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att den nuvarande öppna dikessträckan 107+22 - 103+88 skall utvidgas lika åt båda sidorna samt att schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest jordägare eller arrendator ej påfordra att massorna skola fördelas på annat sätt.

Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikesträckan 107+22 - 103+88 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1.

Att träd och buskar utmed den öppna dikesträckan 107+22 - 103+88 skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas, gällande detta även träd och buskar utmed övriga dikesträckor.

Att innehavaren av S. Lindveds gård skall innan arbetet påbörjas flytta det nuvarande stängslet utmed båda sidorna av dikesträckan 107+22 - 103+88 vid äventyr att stängslet i annat fall upprives av entreprenören, därvid en del materialier möjligen komma att förstöras.

Att ommurningen vid påle 103+88 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill omnämnda ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek

/minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att med här nedan angivna undantag samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt att alla brunnar skola förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnen vid påle 101+7 skall försänkas 1,- m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inmuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv iklåder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara

avtuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Lindholmen den 12 augusti 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lindholmen nr 1 m.fl. fastigheter uti Svedala socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 21 juni 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lindholmen nr 1 m.fl. fastigheter uti Svedala socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att det avsedda torrläggningsföretaget berör marker tillhörande Lindholmen nr 1 och Lindved nr 1 uti Svedala socken. Laga hinder har ej anmälts vara sig emot syneförrättningens företagande eller torrläggningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det nu planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, är beläget omkring 4,- km. sydost om Svedala järnvägsstation på järnvägslinjerna Malmö-Ystad och Landskrona-Lund-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett större floddike, vilket emellertid ej upptagits till erforderliga di-

mensioner, varför vissa av sökandens marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detta fleddike, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avloppa upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C-D från påle 107+80 vid Sege å söder och väster ut till påle 91+73 = 50. Delsträckan 107+80 - 107+22 ingår i Sege å, som å denna sträcka skall bottenrensas. Delsträckan 107+22 - 103+88 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning, fördjupning och utvidgning av det nuvarande fleddiket. Delsträckan 103+88 - 91+73 = 50 skall följa samma sträckning som det nuvarande fleddiket samt utföras som täckt ledning av 28" och 24" cementrör. Vid påle 103+88 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunnar skola anordnas på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

2/ Dikessträckan D-E från påle 91+73 = 50 väster ut till påle 90. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande fleddike samt utföras som täckt ledning av 21" cementrör. Brunnar skola anordnas på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

3/ Dikessträckan E-F från påle 90 norr och väster ut till påle 89+76 = = 60. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt

ledning av 21" cementrör. Brunnar skola anordnas på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

4/ Dikessträckorna F-G och G-H från påle 89+76 = 60 norr och öster ut till påle 83+40 = 70. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18", 15" och 12" cementrör. Brunnar skola anordnas på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

5/ Dikessträckan H-I-K från påle 83+40 = 70 söder och väster ut till och genom allmänna vägen från Svedala mot Anderslöv vid påle 80+6. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar skola anordnas på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

6/ Dikessträckan K-L från påle 80+6 vid uppströmssidan av allmänna vägen från Svedala mot Anderslöv väster och norr ut till påle 75. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Brunnar skola anordnas på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

Sideavlopp.

7/ Dikessträckan $D-D^{1}$ från påle 91+73 = 50 söder och väster ut till påle 56+50. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12", 9" och 6" cementrör. Brunnar skola anordnas på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

8/ Dikessträckan $F-F^{1}$ från påle 89+76 = 60 söder ut till påle 62+65. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt led-

ning av 8" cementrör. Brunnar skola anordnas på platser och på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

9/ Dikessträckan H-H[1] från påle 83+40 = 70 väster ut till påle 71+7, belägen vid nedströmssidan av allmänna vägen från Svedala mot Anderslöv. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn skall anordnas vid vägens nedströmssida eller vid påle 71+7 på sätt närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Beträffande särskilt de nu öppna dikessträckorna B-C-D och D-E, vilka föreslagits att ombyggas som täckta ledningar, bör det här anmärkas, att dessa dikessträckor knappast kunna utföras som öppna diken till nu föreslaget djup, enär jordmånen är sådan, att ett öppet avlopp mycket hastigt skulle flyta igen. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikes-

sträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,8 å 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd, måste den nuvarande trumman mellan pålarna 80+14 och 80+6 - dikessträckan H-I-K - för allmänna vägen från Svedala mot Anderslöv eller vägen nr 63 i Oxie härad inom Oxie och Skytts vägdistrikt rivas och ersättas. Då den nuvarande trumman är utförd av cementrör, hålla synemännen för troligt, att densamma tillkommit efter år 1880. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen skall

det därför åligga vägdistriktet att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida anordna ny trumma genom vägen. Vägdistriktet äger därvid beakta dels att den nya trumman skall utföras av cementrör med minst 12" inre diameter, dels att trummans inre underkant ej får läggas högre än på höjden + 14,10 m. Även skall vägdistriktet likaledes i egen regi och utan ersättning såsom anslutningsanordningar till trumman nybygga brunnar vid pålarna 80+14 och 80+6.

Även trumman mellan pålarna 100+17 och 100+10 - dikessträckan A-B-C-D - för utfartsvägen från S. Lindveds gård måste rivas och ersättas, därest dikningsföretaget kommer till utförande. Då den nuvarande trumman uppenbarligen tillkommit före år 1921, skall det åligga dikningsföretaget att på sin bekostnad ombygga densamma. Den nya trumman skall nybyggas till det djup och med de dimensioner i övrigt, som närmare framgå av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Mom. 4.

Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning utgå till innehavaren av Södra Lindveds gård med 300,- kr., vilket belopp utgör ersättning dels för jord samt för intrång genom jordupplag utmed den öppna dikessträckan 107+22 - 103+88, dels för flyttning av stängsel utmed samma dikessträcka. Utgivandet av omnämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för jordägaren, att vid framtida rensningar av omnämnda dikessträcka och utan ytterligare ersättning tåla att rensningsmassor upplägges utmed avloppet. Det nuvarande stängslet utmed dikessträckan 107+22 - 103+88 skall av jordägaren eller genom dennes försorg flyttas i så god tid, att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att stängslet i annat fall kommer

att upprivas av blivande entreprenör, därvid en del materialier möjligen komma att förstöras.

Skulle i samband med utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som fastställes av statens lantbruksingeniör i länet för den händelse överenskommelse ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 33850,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen. För detta ändamål hava de uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 36132,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnads-

uppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fyra olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-122 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 17716,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D och D-E, E-F och F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 20950,- /18100+1800+300++750/ kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 123-181 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5853,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D och D-D^{1} upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21500,- /18100+3400/ kr.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 182-195 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2228,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E, E-F och F-F^{1} upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 21400,- /18100+1800+300++1200/ kr.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 196-270 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10335,- kr., skall kunna torrläggas, måste di-

kesströmkorna E-F, F-G, G-H, H-I-K, K-L och H-H[1] upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 1000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10350,- /300+750+3900+1950+2050+400+1000/ kr.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
36132,- kr.	33850,- kr.	0,936842.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
I	17716,- kr.	20950,- kr.	1,182546
II	5853,- "	21500,- "	3,673329
III	2228,- "	21400,- "	9,605026
IV	10335,- "	10350,- "	1,001451.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
I+II	23569,- kr.	24350,- kr.	1,033136
I+II+III	25797,- "	25550,- "	0,990425
I+II+IV	33904,- "	32650,- "	0,963013
I+III	19944,- "	22150,- "	1,110609
I+III+IV	30279,- "	30450,- "	1,005647

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+IV	28051,- kr.	29250,- kr.	1,042743.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till denna synesförrättning och ej heller med sådan sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna synesförrättning skola omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Kom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger omhesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruks-

ingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av en ledamot. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bitråde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna synaförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen samt hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Lindholmen - - Lindved av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Svedala socken.

Sådan avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 54,20 kr. Det åligger sökanden att inbetala avgiften till Länsstyrel-

sen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synefförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Lindholmen den 12 augusti 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Joh. L. Jönsson Magnus Hansson

Gode män.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsälngd.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svedala socken.				
9/44	1 1		Lindved ; Katarina af Petersens, arr. Jöns Svensson		1-46	12794,-	18753,-
1 23/44	1		Lindholm; Jan Keekum	sök.	47-50, 166-181	2914,-	4032,-
2 23/44	1 2		Dito ; Dens.	sök.	51-165, 182-244, 248-270	47540,-	76450,-
	1 14		Dito ; Svedala kommun		245-247	405,-	550,-
						63653,-	99785,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5959,-						5581,87	16,49	203,36		l
1118,-						1049,35	3,10	38,23		l
28910,-						27083,38	80,01	986,68		l
145,-						135,40	0,40	4,93		
36132,-						33850,-	100,-	1233,20		

Lindholmen den 12 augusti 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Joh. L. Jönsson Magnus Hansson

Gode mån.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8



Lånat från

13557

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. JUL. 1940

M 4*0631

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Lindholmen - Lindved

av år 1938"

uti Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd tillsynerättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå utförandet av dikessträckan H-H'.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Gabriel Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Lindholmen - Lindved

av år 1938"

uti Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1938.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938" uti Svedala socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 4,- km. sydost om Svedala järnvägsstation på järnvägslinjerna Malmö-Ystad och Landskrona-Lund-Trelleborg. De berörda markerna, vilka utgöras av dels odlad jord, dels äng, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 21 juni 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 13 juli 1938, varefter förrättningen avslutades den 12 augusti samma år. En-

ligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 12 augusti 1938 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 18/. Tvenne delägare, representerande tillsammans 99,60 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 57,11 ha inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	44,81 ha	12,19 ha	57,- ha
Endast bidragssökande	-,11 "	- -	-,11 "
Summa	44,92 ha	12,19 ha	57,11 ha.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 85 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	33850,- kr.	33714,60 kr.	135,40 kr.
Syneförrättning	1233,20 "	1228,27 "	4,93 "
Betänkande	222,95 "	222,06 "	-,89 "
Domstolsavgift	54,20 "	53,98 "	-,22 "
Summa	35360,35 kr.	35218,91 kr.	141,44 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 619,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	99785,- kr.
" före "	63653,- "
Värdeförhöjning	36132,- "
Kostnad	35360,35 "

Rel. kostnad	0,98
Bidrag i % av kostnaderna	49,30.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	99235,- kr.
" före "	63248,- "
Värdeförhöjning	35987,- "
Kostnad	35218,91 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärdeefter torrläggningen	550,- kr.
" före "	405,- "
Värdeförhöjning	145,- "
Kostnad	141,44 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det synefürrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 17430,- kr., motsvarande 49,30 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 17850,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II

Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag av förmynderskapsprotokoll	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i ~~två~~ *fyra* blad.	

Malmö 1 oktober 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i företaget samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

7.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha		Areal Annan mark Ha	
	1	2	3	4	5		6	
			Svedala socken.					
2,3.	9/44	ov 11	Lindved ; Katarina af Petersen,					
			av Jöns Svensson	1-46	8	16	6	46
1.	1 7/23	13	Lindholm ; Joh Kochum	47-50, 166-181	2	03		
	2 5/23	12	Do ; Dens.	51-165 182-244, 248-270	34	62	5	73
		14	Do ; Svedala kommun	245-247		11		
			Summa		44	92	12	19
	Rel. kostnad			0.98				
	Bidrag i % av kostnaderna			49.30.				

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5959 -		5581 87	203 36	36 77	8 94	5830 94	2874 65	2956 29	
1118 -		1049 35	38 23	6 91	1 68	1096 17	540 41	555 76	
28910 -		27083 38	986 68	178 38	43 36	28291 80	13947 86	14343 94	
145 -		135 40	4 93	- 89	- 22	141 44	69 73	— -	Ej lån.
36132 -		33850 -	1233 20	222 95	54 20	35360 35	17432 65	17855 99	

Malmö i oktober 1938.
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Utförandekostnader		33450 × / ~~33850.–~~ kr.
Lyftesförrättning	1933.20 kr.	
Besiktande	222.95 "	
Domstolsavgift	54.20 "	1510.35 "
	Summa	~~35360.35~~ kr.
		34.960.35

Malmö i oktober 1938
C. H. Walter
Statens lantbrukskonsulent

× Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen i samband med viss ändring i arbetsplanen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 34960 kronor 35 öre, varav å lånetagarnas andel 34818 kronor 91 öre.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938" uti Svedala socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt förvaltaren Carl Herslow, Lindholmen per Svedala;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Lindholmen den 12 augusti 1938.

1. Jan Kockum.

2 S. af Petersens

3 C. Beck-Friis.

Namnteckningarna bevittnade av på en gång närvarande:

Carl Herslow
Förvaltare.
Lindholmen.
Svedala.

Eva Göransson
Bokhållare
Lindholmen.
Svedala.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 augusti 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-företaget Lindholmen-Lindved av år 1938" uti Svedala socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 oktober 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Bil. V.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima hösttinget med Oxie och Skytts härad i Malmö den 25 oktober 1924.

§ 24.

Sedan på sätt domboken för denna dag, nr 447, utvisar häradsrätten förklarat ogifta Katarina Albertina Ulrika Gunhilda af Petersens å S. Lindved i Svedala socken omyndig, fann häradsrätten skäligt till hennes förmyndare förordna greven C. Beck-Friis å Börringe och ryttmästaren Sebastian af Petersens å Löddesborg.

Förmynderskapet skulle stå under inseende av gode männen för tillsyn å förmynderskap inom Svedala socken, för vilka detta förordnande ofördröjligen borde uppvisas till anteckning.

På häradsrättens vägnar:

Folke Rosengren.

Från konceptprotokollet rätt avskrivet; betygar,

Malmö den 23 augusti 1938.

å tjänstens vägnar:

Frank Öhman.

Lösen	1:-
Stpl	1:-
Summa	2:-

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938" uti Svedala socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Svedala socken.

1 7/23 mtl. Lindholm 1 3/5; Jan Kockum,

9/44 " Lindved av 1 1/1; Katarina af Petersens,

arr. Jöns Svensson.

2 5/23 " Lindholm 1/2 Jan Kockum.

Malmö i oktober 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Tillägg med blått nidtaget av
Kungl. Lantbruksstyrelsen/dr

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Lindholmen - Lindved av år 1938"
inom Ljedala socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefärrättningshandlingarna ~~à~~	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar (2 + 3 × 0.50 + 0.40 + 2)	5	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/3 "	4	—
Kopia av plankartan å väv (74.71 - 6.84)	67	87
" " profiler och sektioner } 0.75 (47.70 + 24)	53	78
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (93 + 8 + 12) × 0.55	62	15
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar, 2 häften betänkande	3	75
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Förteckning över fastigheter, till vilka lån böhes	3	—
Summa Kronor:	222	95

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Öre och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 3 november 1938.

C.H. Nellé.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
356933

Avskrift.
Bil. VIII.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Lindholmen – Lindved av år 1938"
uti Lydala *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	12	0,50			6	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	10,5	3,00	31	50		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18 ar ... st.	253	0.17	43	01		
		... har	44,92	1.06	47	62		
		äng och odlingsmark, medelareal 58 ar ... st.	21	0.26	5	46		
		... har	12,19	0.42	5	12		
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar ... st.	2	0.05		10		
		... har	0,42	0.78		33		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad ... st.					137	14
		... Överföres					143	14

1	2	3	4	5	6		7	
1938		Överfört					143	14
9/7, 11-14/4		**Avvägning:**						
22-25/4	25-30/4	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	13	12,00	156	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	57.53	0.50	28	77		
		avvägda punkter ... st.	1300	0.03	39	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			223	77
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ... st.	276	0.05	13	80		
		... har	57.53	0.10	5	75	19	55
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	276	0,04			11	04
		Markvärdering:						
14/7		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	552	0,06	33	12		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	276	0,12	33	12	82	24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	2.6		3	—	7	80
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2		3	50	7	—
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	30	0.17	4	20		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	38	0.25	9	50		
		... „						
		... „					13	70
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00			9	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
2-3/5		Rekognoscering av nederbördsområdet ... dagar	2	12,00	24	—	26	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.6	3,50	2	10		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	0.6	1,00		60		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1.1	6,00	6	60		
		2) „ „ över 20 „ ... „	2.9	10,00	29	—	38	30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	115	0,03	3	45	4	45
		... Överföres					585	99

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					585	99
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*	8	2,00	16	-	19	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	2.6	2,50	6	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen *m² sektion på* *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	2.-	4,00	8	-		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen *m² sektion på* *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			33	85	48	35
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1300	0,01			13	-
		Översiktskarta, *§ 41*					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	3	0,30		90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20			2	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	15	3,00			45	-
13,15 12/7 / 8		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	3	12,00			36	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *„*		12,00				
5-6/5		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	2	12,00			24	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 7 st. / 1 st. *„*	2	12,00	24	-		
		utlopp för täckt ledning *„*	1/3	12,00	4	-		
		slamficka *„*		12,00				
							28	-
		Lösen för: *Summa kronor*					806	24
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) *1:sta regalarket bladet*			7	-		
		övriga regalark blad *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 21 *ar ägofigurer* *st.*	276	0.07	19	32		
		har	57.53	0.14	8	05		
		Överföres			34	37		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 84	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 1300	0,02	26 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	115	0,05	5 75	74 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag ell. vall	*„*			
		nytt avlopp eller vall	*„* 2.6	5.-	13 -	
		ändring av befinligt avlopp	*„* 2.-	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 70	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 3	3,00	9 -	47 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	*sid.* 85	0,55		46 75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				197 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistning av ritningar~~ avskrifter			4 -	22 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 90	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			162 -	206 90
		Summa kronor				229 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				806 24
		Lösen för kopior och avskrifter				197 16
		Övriga förrättningskostnader				229 80
		Summa kronor				1233 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Orsa och Skyttå *häradsrätt.*

Lindholmen *den* 12 augusti *19* 38

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Joh. L. Jonsson Magnus Hansson

Kronor 107.20 *kvitteras:*

Lindholmen *den* 12 augusti *19* 38

C. H. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 392212

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallin

242/40

M 4*0631

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 29/7 1940 återsänd 8/8 40

DIARIE N:r 13557
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. JUL. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för dikningsföretaget Lindholmen - Lindved av år 1938 i Svedala socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjuttontusentvåhundratrettio (17.230) *) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av sjuttontusensexhundrafemtio (17.650) **) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha.r undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~xx~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~xxx~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

*) Statsbidraget minskat den 14/8 1940 till 15.440 kronor.

**) Lånet " " " " 17.440 kronor.

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
158139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning' icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lindholmen per Svedala den 23. juli 1940.

Carl Herslow

Att förvaltaren Carl Herslow,

Lindholmen per Svedala

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. A. Nallé
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Barbro Wallén
Fröken
Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1940.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

11

Till

Statens Utrug
C.H. Wallin
Malmö

13556/40

Tit.

1.

Vid granskning i K. Utrets av kap. ~~av den 6 dec. 1939~~ rapport över verkställd avsyning av diknings företaget Lindholmen – Lindved av år 1938 i Svedala socken av Malmöhus län har erinrats att av dimensionerna icke ~~med önskvärd tydlighet~~ framgår huruvida i den redovisade verkliga kostnaden för företaget ingår delkostnad för upptagande av diksesträckan H-H', vilken sträcka ~~förutom~~ utesluter jämte erhållande av utsyningsintyg, därvid den summa å 300 kr, varmed Svenska Sockerfabriksaktiebolaget utlovat £22 i dispositionsprotokollet förklarat sig villigt bidraga.

~~I följd av i berörda avseenden bristfälligt kompletterad skall det här bifogade avsyningsprotokollet~~ Detta återställes.

Stockholm den 12 aug. 1940

På Kungl. Maj:ts vägnar

/ In overenstämde förvaltad kompletterings tjänstgöringsman vidtagas och rapporten/

12.8.40
SL

242/40

Sodh. 14/8 1940

13556

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. JUL. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938" uti Svedala socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 17650,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 17230,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Förvaltare Carl Herslow, Lindholmen per Svedala.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 juli 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrläggningskostnad	31450,- kr.
Förrättningskostnad	1510,35 "
Summa kostnad	32960,35 kr.

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till 34960,35 kr. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras till överensstämmelse med här ovan redovisade kostnader.

Malmö den 24 juli 1940.

C. H. Nelin

Statens lantbruksingeniör.

3/7 40

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938" uti Svedala socken, Malmöhus län, till vilka stökes lån från statens avdikningslånefond.

Svedala socken.

1 7/23 mtl. Lindholm 1[3], Jan Kockum,

9/44 " Lindved av 1[1]; Katarina af Petersens,

arr. Jöns Svensson.

2 5/23 " Lindholm 1[2] Jan Kockum

Malmö i oktober 1938.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Tillägg med blått vidtaget av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

1940 den 14 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1919 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Lindholmen - Lindved av år 1938 i Svedala socken av Malmöhus län.

Lån 17.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens bes ut den 1 juli 1940. Lånet minskat den 14 augusti 1940 till 17.440 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Svedala socken			
Lindved	9/44	av 1^1	Katarina af Petersens
Lindholm	1 7/23	1^3	Jan Koolum
Lindholm	2 5/23	1^2	Dito

Stockholm den 14 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T.Wallin

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Lindholmen-Lindved av år 1938" uti Svedala socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt förvaltaren Carl Herslow, Lindholmen per Svedala;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Lindholmen den 12 augusti 1938.

/. Jan Kockum.

2. S. af Petersens 3. C. Beck-Friis.

Namnteckningarna bevittnade av på en gång närvarande:

Carl Herslow
Förvaltare.
Lindholmen.
Svedala.

Eva Göransson
Bokhållare.
Lindholmen.
Svedala.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallér