KOPIA

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 1.
Plan.

DIARIE Nr 19240
K LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV 1940

Förslag
till
"Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15
av år 1939"
uti Ottarps socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1939 av
Elon Henric Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Bibliotek

Till Vallåkra.

Fixpunkt + 8.23 m.

Fixpunkt + 6.77 m.

Fixpunkt + 3.40 m.

Från Tågarp

Till Vallåkra.

Fixpunkt + 15. m.

Fixpunkt + 12.61 m.

Från Tågarp

Albin Hansson

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras ex officio:
E. H. Hallén
M

RITN. Nr 001
3:0634

Nr 562 Malmöhus 3 rite


KOPIA


Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Ormastorp nr:is 10 och 15
av år 1939"
uti Ottarps socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1939 av
Elon Henric Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.





Höjd- och sektionsskala 1:100
1 050 1 2 3 4 5 6 7m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Hittegodsarkiv.
Vidimeras
ex officio
STN. Nr 002
M 3*0634 2
Nr. 562 Malmöhus 2 ritn.

KOPIA

Blad 3.

Profil- och brunnsritningar.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Ormastorp nr:is 10 och 15

av år 1939"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av

Elov Henric Malm

Statens Lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ARIE Nr 18780
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksdiv.


Typritning för brunn med 24" inre diameter; vid 0.

Skala 1:50.




Typritning för brunn med 40" inre diameter; vid 21+46.


Skala 1:50.



Typritning för brunn med 32" inre diameter; vid 11+18.

Skala 1:50.





Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Vidimeras ex officio.
RITN. Nr 003
E. H. Malm.
3-0684

3

M

Nr 562 Malmöhus 3 rit.

M 3*0634

DIARIE Nr 19790
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. NOV. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 o. 15

av år 1939"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 o. 15


av år 1939"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp nr 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken, Malmöhus län.

År 1939 den 27 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs per Tågarp och nämndemannen Sture Svensson, Ormastorp per Vallåkra, i missionshuset i Ormastorp för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp nr 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 6 april 1939 översänt till pastorsämbetet i Ottarps församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Ottarps kyrka söndagen den 10 april 1939. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 8 april 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 april 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Petter Sjunnesson, Ormastorp nr 9; äg. 220381/521648 mtl. Ormastorp 9^{2} och 490/32603 mtl. Ormastorp 9^{3}, utgörande tillsammans 228221/521648 eller 7/16 mtl. Ormastorp nr 9 genom sonen Lennart Sjunnesson utan fullmakt.

Lantbr. Emil H. Knutsson, Ormastorp nr 10; äg. 59/512 mtl. Ormastorp 10^{2},

105/1024 mtl. Ormasterp 10[3] och 5/64 mtl. Ormasterp 1[4].

Lantbr. Albert Eriksson, Ormasterp nr 17; äg. 35/256 mtl. Ormasterp av 17[3].

Lantbr. Albin Hansson, Ormasterp nr 15; äg. 1/8 mtl. Ormasterp 15[4] samt förande talan för "Rosersbergs dikningsföretag av år 1891".

Lantbr. Aug. Clevén, Ormasterp nr 10, förut ägare av Ormasterp 10[2], vilken fastighet han försålt till Emil H. Knutsson.

Övriga sakägare och ombud:

Fröken Frida Knutsson, Ormasterp nr 10; äg. 27/256 mtl. Ormasterp 10[5] genom Emil H. Knutsson utan fullmakt.

Fru Hilda Persson, Ormasterp nr 10; äg. 117/1024 mtl. Ormasterp 10[4] genom sonen Harry Knutsson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Lantbr. Ragnar Johnsson, Ormasterp nr 17; äg. 7/64 mtl. Ormasterp 17[4].

Petter Perssons sterbhusdelägare, Ormasterp nr 18 /barnen fru Anna Malmström, född Pettersson, Ormasterp nr 18, August Pettersson, Ramlösa, Karl Pettersson, Framnäs, Ekeby och Emelie Pettersson, Ramlösa/; äg. 7/16 mtl. Ormasterp 18[1] genom sterbhusdelägaren Karl Pettersson.

Lantbr. Olof Olsson, Ormasterp nr 11; äg. 3/16 mtl. Ormasterp 11[6].

Lantbr. Adolf Jönsson, Ormasterp nr 11; äg. 1/32 mtl. Ormasterp 11[4], 1/32 mtl. Ormasterp 11[7] och 3/256 mtl. Ormasterp av 11[8].

Lantbr. Oscar Andersson, Ormasterp nr 11; äg. 7/128 mtl. Ormasterp av 11[2] och 9/256 mtl. Ormasterp av 11[8].

Slaktaremäst. Verner Roskvist, Ormasterp nr 15; äg. 6/128 mtl. Ormasterp 15[11].

Lambert Månssons sterbhusdelägare, Ormasterp nr 15 /änkan Karolina Månsson, sönerna Malte Lambertsson och Karl Lambertsson, samtliga i Or-

mastorp nr 15, samt döttrarna Ester Persson f. Månsson, Västergårda kvarn, Kingelstad, och Gertrud Johnsson f. Månsson, Sireköpinge, Billeberga/; äg. 11/64 mtl. Ormastorp 12^{3} och 6/128 mtl. Ormastorp 15^{9} genom Malte Lambertsson.

Luggude vägdistrikt genom v. ordföranden i dess vägstyrelse, häradsdomaren Sven Nilsson /Bil. nr 5/.

Cornelius Svensson, Ormastorp nr 13; äg. tillsammans med sin broder Theodor Svensson 3/32 mtl. Ormastorp av 13^{4}.

Lantbr. Erik Malmström, Ormastorp nr 18; arr. Petter Perssons sterbhus tillhöriga 7/16 mtl. Ormastorp 18^{1}.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritning över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att

sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avloppa upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Herr Aug. Clovén meddelade, att han numera sålt sin fastighet 59/512 mtl. Ormasterp 10 ^{2} till Emil H. Knutsson. I anledning härav förklarade Emil H. Knutsson, att han i Clovéns ställe tillträdde förrättningen såsom sökande beträffande de markområden under Ormasterp 10 ^{2}, som kunde komma att beröras av förrättningen.

§ 6.

Sökandens herrar Albin Hansson, Emil H. Knutsson, Albert Eriksson och Petter Sjunnesson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avloppa upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta dikessträckan 0 - 21+46. Denna dikessträcka borde efter fördjupning igenläggas med rör åtminstone i de delar densamma berörde sökandenas fastigheter.

§ 7.

Ingen sakägare hade något att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd. Icke sökande sakägare uttalade sig för önskvärdheten av att det nya avloppet utförde som tänkt ledning även över deras marker.

§ 8.

Herr Karl Pettersson, ombud för Petter Perssons sterbhus, yrkade, att brunnar skulle anordnas på sådana platser, där avlopp från sterbhusets marker utmynnade i det nuvarande öppna diket.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att trumman för allm. vägen Litt. T 4 inom Luggude vägdistrikt, belägen mellan 3+42 och 3+50, måste ombyggas, därest det nu planerade dikningsföretaget skulle komma till stånd. I anledning härav förklarade vägstyrelsens ombud, häradsdomaren Sven Nilsson, att vägdistriktet skulle i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida nybygga trumman till de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas.

§ 10.

Cornelius Svensson framhöll, att öppet avlopp förut funnits mellan punkten 0 och norr ut till rågången mellan Ormasterp 15 4 och Ormasterp 12 3. Denna öppna dikessträcka hade emellertid under de senare åren igenlagts av Albin Hansson, därvid det nya täckta avloppet utförts av 12" cementrör. Svensson yrkade nu att i det planerade dikningsföretaget skulle ingå byggandet av en brunn i gränsen mellan Ormasterp 15 4 och 12 3. I detta yrkande instämde Malte Lambertsson.

§ 11.

Emil H. Knutsson meddelade, att Frida Knutsson ej hade något att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget vid punkten 21+46 tillkopplades det täckta avlopp, som av henne utförts över fastigheten Ormasterp 10 5, under förutsättning dock att inga som helst kostnader för dikningsföretagets genomförande påfördes henne. Samma uttalande gjordes av

Emil H. Knutsson för egen del beträffande den täckta ledning, som nu funnes över hans fastighet Ormastorp 1 4.

§ 12.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas med början vid punkten 21+46.

§ 13.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 42,50 kr. till Emil H. Knutsson, med 47,50 kr. till Albert Eriksson, med 5,- kr. till Albin Hansson samt med 11,25 kr. till Petter Sjunnesson. I ersättning för sammanträdeslokal skulle utgå 3,- kr. för varje sammanträde.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i missionshuset i Ormastorp fredagen den 5 instundande maj kl. 5 e.m.

Ormastorp den 27 april 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson, Nils Sture Svensson

Gode män.

År 1939 den 5 maj inställde sig synemännen åter i missionshuset i Ormastorp för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Lantbr. Petter Sjunnesson, Ormastorp nr 9, genom sonen Lennart Sjunnesson utan fullmakt.

Lantbr. Emil H. Knutsson, Ormastorp nr 10.

Lantbr. Albert Eriksson, Ormastorp nr 17.

Lantbr. Albin Hansson, Ormastorp nr 15.

Fröken Frida Knutsson, Ormastorp nr 10, gn Emil H. Knutsson utan fullmakt.

Fru Hilda Persson, Ormastorp nr 10, gn sonen Harry Knutsson enl. fullmakt /Bil. nr 4/.

Lambert Månssons sterbhusdelägare, Ormastorp nr 12 genom Malte Lambertsson.

Lantbr. Ragnar Johnsson, Ormastorp nr 17.

Lantbr. Olof Olsson, Ormastorp nr 11.

Lantbr. Cornelius Svensson, Ormastorp nr 13.

Lantbr. Adolf Jönsson, Ormastorp nr 11.

Lantbr. Oscar Andersson, Ormastorp nr 11.

Slaktaremästare Verner Roskvist, Ormastorp nr 15.

§ 15.

Till protokollet skulle följande antecknas från synegången den 27 sistlidne april.

1/ Emil H. Knutsson framhöll, att den nuvarande brunnen vid 21+46 ej låge mitt i rågången. Då denna brunn, vilken utförts av natursten i kallmur, antagligen nu komme att ersättas med en ny brunn, vore det

önskligt, att den nya brunnen byggdes mitt i rågången mellan fastigheterna Ormasterp 10[5] och Ormasterp 10[4].

2/ Emil H. Knutsson yrkade, att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av dikessträckan 16+65 = 60 - 60+40.

3/ Ragnar Johnsson förklarade sig villig att såsom sökande bitråda syneförrättningen samt underteckande därom särskild föreningshandling /Bil. nr 6/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. Johnsson yrkade, att det avsedda dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl utförandet av täckta avlopp i sträckningarna 12+40 = = 50 - 50+26 och 3+50 = 40 - 41+18.

4/ Theodor Svensson, vilken jämte sin broder Cornelius deltog i synegången, yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl utförandet av erforderligt avlopp för fastigheten Ormasterp av 13[4]. Helst ville han, att avlopp upptoges från den punkt i rågången mellan Ormasterp 15[4] och Ormasterp 12[3], där Cornelius Svensson med tillstyrkan av Malte Lambertsson yrkat att ny brunn skulle byggas /förrättningsprotokollets § 10/, och rakt till punkten 31+40. Kunde detta ej bifallas, yrkade Svensson, att avlopp skulle upptagas i sträckningen 0 = 30 - - 31+40. Theodor och Cornelius Svensson förklarade sig villiga att såsom sökande bitråda förrättningen samt underteckande därom föreningshandling /Bil. nr 6/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

5/ Sakägarne utvisade de platser, där de önskade att brunnar skulle byggas.

6/ Olof Olsson ansåg det lämpligt, att det nya avloppet upptoges i rak nyskärning mellan 10+34 och 9+80, då tvenne skarpa krökar komme

att bortgå.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Emil H. Knutsson, Ormastorp nr 10 per Kingelstad, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Emil H. Knutsson, Ormastorp nr 10, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt Albin Hansson, Ormastorp nr 15 och Adolf Jönsson, Ormastorp nr 11, samtliga

med postadress Kingelstad.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Albert Eriksson, Ormasterp nr 17 per Vallåkra och Ragnar Johnsson, Ormasterp nr 17 per Kingelstad.

§ 21.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelser i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Emil H. Knutsson, Ormasterp nr 10 per Kingelstad för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 22.

Överlämnades till lantbrukaren Emil H. Knutsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Överlämnades till herr Albin Hansson 1 st. ritning och diverse handlingar till "Rosersbergs dikningsföretag av år 1891", vilka av Hansson ställts till förrättningsmannens förfogande. Till Lennart Sjunnesson överlämnades en täckdikningsplan över 7/16 mtl. Ormasterp nr 9, vilken förrättningsmannen lånat vid synegången den 27 sistlidne april.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ormasterp den 5 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Amd. Nilsson Nils Sture Svensson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig förrättningsman att hålla syn enligt vattenlagen för upptagande av vattenavlopp genom och från våra egendomar för torrläggning av desamma.

Ormastorp pr Vallåkra den 15/3 1938.

Peter Sjunnesson, Ormastorp pr Vallåkra

äg. av 7/16 mtl. nr 9 Ormastorp. Tel. 4 Kingelstad.

Aug. Clevén, Ormastorp pr Kingelstad Tel. 65

äg. av 59/512 mant. nr 10 Ormastorp.

Albert Eriksson, Ormastorp, Vallåkra. Tel. Kingelstad 50.

äg. av 35/256 mtl. nr 17 Ormastorp.

Albin Hansson, Ormastorp, Kingelstad. Telf. Kingelstad 93.

äg. av 1/8 mantal nr 15 Ormastorp.

Emil H. Knutsson, Ormastorp, Kingelstad. Telf. Kingelstad 2.

äg. av 105/1024 nr 10 Ormastorp.

R E S O L U T I O N.

Överlämnades till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-

liggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 mars 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman Oscar Rud. Olsen.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp nr 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län kommer att hållas i missionshuset i Ormastorp torsdagen den 27 april 1939 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ormastorp n:ris 1, 9, 10, 11, 12, 15, 17 och 18, dels ock allm. vägen Litt. T 4 mellan allm. vägen Tågarp-Mörarp och allm. vägen Mörarp-Wallåkra, dels slutligen dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Rosersbergs egendom genom ägorna till hemmanen n:ris 10, 11 och 15 Ormastorp uti Ottarps socken av år 1891".

Malmö den 6 april 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 10 april för Ottarps församling i Ottarps kyrka betygar:

Ottarp den 11 april 1939.

Einar Eriksson

v. pastor

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid synneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp nr 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ottarps församling, /kungörelse/,	Tågarp	6/4 1939
Godsägaren Anders Nilsson /god man/, Strömsnäs,	"	" "
Nämndemannen Sture Svensson /god man/, Ormastorp,	Vallåkra	" "
Luggude vägdistrikt, Tingshuset,	Hälsingborg	12/4 "
Lantbr. Emil Knutsson, Ormastorp,	Kingelstad	" "
Fröken Frida Knutsson, "	Vallåkra	" "
Fru Hilda Persson, Ormastorp nr 10,	"	" "
Arr. Harry Knutsson, Ormastorp nr 10,	"	" "
Lantbr. Petter Sjunnesson, Ormastorp,	"	" "
Lantbr. Aug. Clovén, Ormastorp,	"	" "
Lantbr. Albert Eriksson, Ormastorp,	"	" "
Lantbr. Ragnar Johnsson, Ormastorp,	Kingelstad	" "
Lantbr. Olof Olsson, Ormastorp,	"	" "
Lantbr. Adolf Jönsson, Ormastorp,	"	" "
Lantbr. Albin Hansson, "	"	" "
Lantbr. Oscar Andersson, "	"	" "
Slaktaremäst. Verner Roskvist, Ormastorp,	"	" "
Lambert Månssons sterbhus, Ormastorp,	"	" "

1.	2.	3.
Petter Perssons sterbhus, Ormastorp,	Kingelstad	12/4 1939
Sysslomannen för "Rosersbergs dikningsföretag av år 1891" Lantbr. Albin Hansson, Ormastorp	Kingelstad	" "

Malmö den 12 april 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 4.

Fullmakt

för min son Harry Knutsson, nr 10 Ormastorp, min talan föra och min rätt bevaka, allt som rör och kan förekomma vid sammanträde för syneförrättning, angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp nr 9 med flera hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län, och godkänner jag till alla delar vad detta mitt ombud gör och låter.

Ormastorp 10 den 25 april 1939.

Hilda Persson.

Bevittnas:

Carl Jönssen S. Peter Jönsson.

Bil. nr 5.

Utdrag av protokollet, fört vid vägstyrelsens i Luggude vägdistrikt sammanträde å tingshuset i Hälsingborg den 24 april 1939.

Närvarande: Herrar ordföranden J.E. Nordén, vice ordföranden Sven

Nilsson samt ledamöterna Olof Nilsson, Ivar S. Johansson och Erie Larsson.

Vid protokollet: sekreteraren, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 198.

Föredrogs av Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér den 6 april 1939 utfärdad kungörelse ifråga om sammanträde torsdagen den 27 april 1939 klockan 10 f.m. i missionshuset i Ormastorp i och för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormastorp nr 9 m.fl. hemman i Ormastorps socken, vilken förrättning torde komma att beröra bl.a. landsvägen T 4 mellan landsvägen Tågarp - Mörarp och landsvägen Mörarp - - Vallåkra.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt herr vice ordföranden samt vid förfall för denne åt ledamoten herr Olof Nilsson att närvara vid ifrågavarande sammanträde samt därvid utföra och bevaka vägdistriktets talan.

Denna § förklarades genast justerad.

In fidem.

Arvid Peterson.

Justerat:

J.E. Nordén.

Ivar S. Johansson Erie Larsson.

Vidimeras.

Ex officio:

Arvid Peterson.

Bil. nr 6.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökande biträ-
da den synaförrättning, som avser torrläggning av marker till Ormastorp
nr 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Ormastorp den 27 april 1939.

Theodor Svensson Cornelius Svensson.

Ragnar Johnsson.

Namnteckningarna vitsordas:

C.H. Wallér And. Nilsson Nils Sture Svensson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hvdeförteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
			Ottarps s:n.	**Avdelning I.**		
117 1024	10 4		Ormasterp	**Hilda Persson,**		
				arr. Harry Knutsson.		
				Åker, m.p.lättlera		1
				D:o d:o		2
				D:o d:o		3
				D:o d:o		4
				D:o d:o		5
				D:o d:o		6
				D:o d:o		7
				D:o d:o		8
				D:o d:o		9
					Summa	
105 1024	10 3		Ormasterp	Emil H. Knutsson.		
				Åker, m.p.lättlera		10
				D:o d:o		11
				D:o d:o		12
				Vattenhåla, imp.		13
				Åker, m.p.lättlera		14
				D:o d:o		15
				D:o d:o		16
				D:o d:o		17
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	20							2000	2400	-	2400	2880	-	400	480	-
	87							1700	1479	-	2400	2088	-	700	609	-
	28							1300	364	-	2400	672	-	1100	308	-
	28							1300	364	-	2400	672	-	1100	308	-
	44							1700	748	-	2400	1056	-	700	308	-
	02							1700	34	-	2400	48	-	700	14	-
	05							2000	100	-	2400	120	-	400	20	-
	16							2000	320	-	2400	384	-	400	64	-
	24							2000	480	-	2400	576	-	400	96	-
3	54								6289	-		8496	-		2207	-
	58							2000	1160	-	2400	1392	-	400	232	-
	75							1700	1275	-	2400	1800	-	700	525	-
	22							1400	308	-	2400	528	-	1000	220	-
							03									
	25							1400	350	-	2400	600	-	1000	250	-
	88							1400	1232	-	2400	2112	-	1000	880	-
	62							1700	1054	-	2400	1488	-	700	434	-
	26							2000	520	-	2400	624	-	400	104	-
3	56						03		5899	-		8544	-		2645	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
220381/521648	2 9		Ormastorp	Petter Sjunnesson,	
				Åker, m.p.lättlera	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				Summa	
59/512	2 10		Ormastorp	Emil H. Knutsson,	
				Åker, m.p.lättlera	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				Vattenhåla, imp.	29
				D:o , imp.	30
				Summa	
			Ottarps s:n.	Avdelning II.	
59/512	2 10		Ormastorp	Emil H. Knutsson.	
				Åker, m.p.lättlera	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				Vattenhåla, imp.	34
				Åker, m.p.lättlera	35
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							2000	900	-	2400	1080	-	400	180	-
	39							1800	702	-	2400	936	-	600	234	-
	79							1500	1185	-	2400	1896	-	900	711	-
	13							2000	260	-	2400	312	-	400	52	-
	57							1800	1026	-	2400	1368	-	600	342	-
2	33								4073	-		5592	-		1519	-
	10							1500	150	-	2400	240	-	900	90	-
	52							1500	780	-	2400	1248	-	900	468	-
	70							1800	1260	-	2400	1680	-	600	420	-
	57							2000	1140	-	2400	1368	-	400	228	-
							01									
							01									
1	89						02		3330	-		4536	-		1206	-
	97							1700	1649	-	2400	2328	-	700	679	-
	97							2000	1940	-	2400	2328	-	400	388	-
	06							1700	102	-	2400	144	-	700	42	-
							01									
	73							1700	1241	-	2400	1752	-	700	511	-
2	73								4932	-		6552	-		1620	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	36
				D:o d:o	37
				Vattenhåla, imp.	38
				Åker, m.p.lättlera	39
				D:o d:o	40
				Summa	
7/64	17 4		Ormasterp	Ragnar Johnsson.	
				Åker, m.p.lättlera	41
				D:o d:o	42
				Summa	
35 256	nv 17 3		Ormasterp	Albert Eriksson.	
				Vattenhåla, imp.	43
				Åker, m.p.lättlera	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				Summa	
7/16	18 1		Ormasterp	Petter Perssons sterbhusdelägare.	
				Åker, m.p.lättlera	46
				D:o d:o	47
				Vattenhåla, imp.	48
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	73						01		4932	-		6552	-		1620	-
	24							2000	480	-	2400	576	-	400	96	-
1	02							1700	1734	-	2400	2448	-	700	714	-
							01									
	02							1700	34	-	2400	48	-	700	14	-
	14							2000	280	-	2400	336	-	400	56	-
4	15						02		7460	-		9960	-		2500	-
	27							2000	540	-	2400	648	-	400	108	-
	24							1700	408	-	2400	576	-	700	168	-
	51								948	-		1224	-		276	-
							01									
	67							1700	1139	-	2400	1608	-	700	469	-
	24							2000	480	-	2400	576	-	400	96	-
	37							1700	629	-	2400	888	-	700	259	-
	19							2000	380	-	2400	456	-	400	76	-
1	47						01		2628	-		3528	-		900	-
	37							1800	666	-	2200	814	-	400	148	-
	54							2000	1080	-	2200	1188	-	200	108	-
							04									
	91						04		1746	-		2002	-		256	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ottarps s:n.	**Avdelning III.**	
3/16	11 6		Ormastorp	**Olof Olsson.**	
				Åker, m.p.lättlera	49
				D:o d:o	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				Vattenhåla, imp.	54
				Åker, m.p.lättlera	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				Vattenhåla, imp.	60
				Åker, m.p.lättlera	61
				Summa	
1/32	11 4		Ormastorp	**Adolf Jönsson.**	
				Vattenhåla, imp.	62
				Åker, m.p.lättlera	63
				D:o d:o	64
				Vattenhåla, imp.	65
				Åker, m.p.lättlera	66
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							2000	800	-	2400	960	-	400	160	-
	02							1700	34	-	2400	48	-	700	14	-
	44							1700	748	-	2400	1056	-	700	308	-
	16							2000	320	-	2400	384	-	400	64	-
1	08							1700	1836	-	2400	2592	-	700	756	-
							04									
	12							1600	192	-	2400	288	-	800	96	-
	33							2000	660	-	2400	792	-	400	132	-
	45							2000	900	-	2400	1080	-	400	180	-
	48							1700	816	-	2400	1152	-	700	336	-
1	-							1700	1700	-	2400	2400	-	700	700	-
							03									
	56							2000	1120	-	2400	1344	-	400	224	-
5	04						07		9126	-		12096	-		2970	-
							01									
	35							2000	700	-	2400	840	-	400	140	-
	35							1700	595	-	2400	840	-	700	245	-
							01									
	30							1700	510	-	2400	720	-	700	210	-
	95						02		1805	-		2400	-		595	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	67
				Summa	
1/32	11 7		Ormasterp	Adolf Jönsson.	
				Åker, m.p.lättlera	68
				D:o d:o	69
				Vattenhåla, imp.	70
				Åker, m.p.lättlera	71
				D:o d:o	72
				Summa	
3/256	av 11 8		Ormasterp	Adolf Jönsson.	
				Tomt och trädgård	73a
				Åker, m.p.lättlera	73b
				D:o d:o	74
				Summa	
9/256	av 11 8		Ormasterp	Oscar Andersson.	
				Åker, m.p.lättlera	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				Summa	
7/128	av 11 2		Ormasterp	Oscar Andersson,	
				Vattenhåla, imp,	78
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95						02		1805	-		2400	-		595	-
	54							2000	1080	-	2400	1296	-	400	216	-
1	54						02		2885	-		3696	-		811	-
	71							2100	1491	-	2400	1704	-	300	213	-
	64							1700	1088	-	2400	1536	-	700	448	-
							01									
	73							1700	1241	-	2400	1752	-	700	511	-
	57							2300	1311	-	2400	1368	-	100	57	-
2	65						01		5131	-		6360	-		1229	-
	05							3400	170	-	3500	175	-	100	5	-
	32							2300	736	-	2400	768	-	100	32	-
1	32							2100	2772	-	2400	3168	-	300	396	-
1	69								3678	-		4111	-		433	-
	30							1500	450	-	2400	720	-	900	270	-
2	38							1700	4046	-	2400	5712	-	700	1666	-
	35							2100	735	-	2400	840	-	300	105	-
3	03								5231	-		7272	-		2041	-
							04									
							04									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
			–	Åker, m.p.lättlera	79
				Summa	
7/64	17 4		Ormastorp	Ragnar Johnsson.	
			–	Åker, m.p.lättlera	80
				D:o d:o	81
				Summa	
1/8	15 4		Ormastorp	Albin Hansson.	
			–	Åker, m.p.lättlera	82
			–	D:o d:o	83
				Tomt och trädgård	84
				Åker, m.p.lättlera	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				Summa	
6/128	15 11		Ormastorp	Verner Roskvist.	
				Åker, m.p.lättlera	89
				Tomt och trädgård	90
				D:o d:o m.p.lättlera	91
				D:o d:o d:o	92
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04									
	60							2200	1320	-	2400	1440	-	200	120	-
	60						04		1320	-		1440	-		120	-
1	26							2000	2520	-	2400	3024	-	400	504	-
	27							2200	594	-	2400	648	-	200	54	-
1	53								3114	-		3672	-		558	-
	93							2300	2139	-	2400	2232	-	100	93	-
	14							2100	294	-	2400	336	-	300	42	-
	08							3400	272	-	3500	280	-	100	8	-
1	77							2000	3540	-	2400	4248	-	400	708	-
1	35							1700	2295	-	2400	3240	-	700	945	-
1	40							1700	2380	-	2400	3360	-	700	980	-
1	73							2000	3460	-	2400	4152	-	400	692	-
7	40								14380	-		17848	-		3468	-
1	44							2200	3168	-	2400	3456	-	200	288	-
	08							3200	256	-	3000	280	-	300	24	-
	06							3200	192	-	3500	210	-	300	18	-
	04							3200	128	-	3500	140	-	300	12	-
1	62								3744	-		4086	-		342	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
11/64	12 3		Ormastorp	**Lambert Månssons sterbhusdelägare.**	
				Åker, m.p.lättlera	93
				D:o d:o	94
				Summa	
3/32	av 13 4		Ormastorp	**Cornelius Svensson och Theodor Svensson.**	
				Åker, m.p.lättlera	95
				Vattenhåla, imp.	96
				Åker, m.p.lättlera	97
				Vattenhåla, imp.	98
				Åker, m.p.lättlera	99
				D:o d:o	100
				Summa	
				Sammandrag.	
			Ottarps s:n.	**Avdelning I.**	
117/1024	10 4		Ormastorp	Hilda Persson	
				arr. Harry Knutsson	1-9
105/1024	10 3		D:o	Emil H. Knutsson	10-17
220381/521648	9 2		D:o	Petter Sjunnesson	18-22
59/512	10 2		D:o	Emil H. Knutsson	25-30
				Summa för avdelning I	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	45							2100	3045	-	2400	3480	-	300	435	-
	12							2100	252	-	2400	288	-	300	36	-
1	57								3297	-		3768	-		471	-
	22						02	1500	330	-	2200	484	-	700	154	-
	48						04	1700	816	-	2200	1056	-	500	240	-
	30							1900	570	-	2200	660	-	300	90	-
	16							1900	304	-	2200	352	-	300	48	-
1	16						06		2020	-		2552	-		532	-
3	54								6289	-		8496	-		2207	-
3	56						03		5899	-		8544	-		2645	-
2	33								4073	-		5592	-		1519	-
1	89						02		3330	-		4536	-		1206	-
11	32						05		19591	-		27168	-		7577	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ottarps s:n.	**Avdelning II.**	
59/512	10[2]		Ormastorp	Emil H. Knutsson	31-40
7/64	17[4]		D:o	Ragnar Johnsson	41,42
35/256	av 17[3]		D:o	Albert Eriksson	23,24 43-45
7/16	18[1]		D:o	Petter Perssons sterbhusdelägare	46-48
				Summa för avdelning II	
			Ottarps s:n.	**Avdelning III.**	
3/16	11[6]		Ormastorp	Olof Olsson	49-61
1/32	11[4]		D:o	Adolf Jönsson	62-67
1/32	11[7]		D:o	Dens.	68-72
3/256	av 11[8]		D:o	Dens.	73a-74
9/256	av 11[8]		D:o	Oscar Andersson	75-77
7/128	av 11[2]		D:o	Dens.	78,79
7/64	17[4]		D:o	Ragnar Johnsson	80,81
1/8	15[4]		D:o	Albin Hansson	82-88
6/128	15[11]		D:o	Verner Roskvist	89-92
11/64	12[3]		D:o	Lambert Månssons sterbhusdelägare	93,94
3/32	av 13[4]		D:o	Cornelius Svensson och Theodor Svensson	95-100
				Summa för avdelning III	
				Summa för hela företaget	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	15						02		7460	-		9960	-		2500	-
	51								948	-		1224	-		276	-
1	47						01		2628	-		3528	-		900	-
	91						04		1746	-		2002	-		256	-
7	04						07		12782	-		16714	-		3932	-
5	04						07		9126	-		12096	-		2970	-
1	54						02		2885	-		3696	-		811	-
2	65						01		5131	-		6360	-		1229	-
1	69								3678	-		4111	-		433	-
3	03								5231	-		7272	-		2041	-
	60						04		1320	-		1440	-		120	-
1	53								3114	-		3672	-		558	-
7	40								14380	-		17848	-		3468	-
1	62								3744	-		4086	-		342	-
1	57								3297	-		3768	-		471	-
1	16						06		2020	-		2552	-		532	-
27	83						20		53926	-		66901	-		12975	-
46	19						32		86299	-		110783	-		24484	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Ormastorp den 5 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aud. Nilsson Nils Sture Svensson

Gode män.

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavlopp.								
		Dikessträckan A-B.								
21+46 - - 20+35	111	Inköp av 18" cementrör m.	111	5,25	582	75				
		Schaktning, stämpling, upptagning av stensättning, rörens läggning och höljning samt rothuggning och borttagning av träd och buskar m.	111	3,25	360	75				
20+35 - - 17+76	259	Inköp av 18" cementrör m.	259	5,25	1359	75				
		Schaktning, stämpling, upptagning av stensättning, rörens läggning och höljning samt rothuggning och borttagning av träd och buskar m.	259	3,-	777	-				
17+76 - - 16+65	111	Inköp av 18" cementrör m.	111	5,25	582	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	111	2,50	277	50	3940	50		
Tills.	481	meter.								
		Brunn med 40" inre diameter i rågången vid 21+46. Den nya brunnen placeras något ovanför den nuvarande eller								
		överföres					3940	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3940	50		
		mitt i rågången. Den nuva-								
		rande brunnen rives och								
		rörledningen nedströms den-								
		samma, utförd av 1 st. 18"								
		och 1 st. 9" rör, kopplas								
		medelst nya rör till den								
		nya brunnen, dit även den								
		nya 18" ledningen uppströms								
		kopplas	st. 1	120,-	120	-				
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		21+10, 20+35, 19+76, 19+58,								
		18+89, 17+55 och 16+65,	st. 7	60,-	420	-	540	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					469	50	4950	-
		Dikessträckan B-C.								
16+65 - 15+97	68	Inköp av 18" cementrör m.	68	5,25	357	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	m. 68	3,50	238	-				
15+97 - 14+24	173	Inköp av 18" cementrör m.	173	5,25	908	25				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	m. 173	2,50	432	50	1935	75		
Övf.	241	Överföres					1935	75	4950	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	241	Överfört					1935	75	4950	-
Tills.	241	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		15+97, 15+8 och 14+24, st.	3	60,-			180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					234	25	2350	-
		Dikessträckan C-D.								
14+24 - 12+40	184	Inköp av 18" cementrör m.	184	5,25	966	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning								
		samt rothuggning och bortm.								
		tagning av träd och buskar	184	2,50	460	-	1426	-		
Tills.	184	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		13+25, 12+96 och 12+40 st.	3	60,-			180	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					194	-	1800	-
		Dikessträckan D-E.								
12+40 - 11+18	122	Inköp av 18" cementrör m.	122	5,25	640	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
Övf.	122	överföres			640	50			9100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	122	Överfört			640	50			9100	-
		rens läggning och höljning m.	122	2,50	305	-	945	50		
Tills.	122	meter.								
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		11+47 och 11+18 st.	2	60,-			120	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					134	50	1200	-
		Dikessträckan E-F.								
11+18 - - 10+40	78	Inköp av 18" cementrör m.	78	5,25	409	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	78	2,50	195	-	604	50		
Tills.	78	meter.								
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					95	50	700	-
		Dikessträckan F-G.								
10+40 - - 9+80	60	Inköp av 18" cementrör m.	60	5,25	315	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	60	3,50	210	-				
9+80 - - 8+63	117	Inköp av 18" cementrör m.	117	5,25	614	25				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	117	2,50	292	50				
- Övf.	177	Överföres			1431	75			11000	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

33386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	177	Överfört			1431	75			11000	-
8+63 - - 8+8	55	Inköp av 18" cementrör m.	55	5,25	288	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	55	2,-	110	-	1830	50		
Tills.	232	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 10+34, 9+80, 9+26, 8+63 och 8+8 st.	5	60,-			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					219	50	2350	-
		Diketssträckan 0-H.								
8+8 - - 7+14	94	Inköp av 18" cementrör m.	94	5,25	493	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	94	2,25	211	50				
7+14 - - 6+15	99	Inköp av 18" cementrör m.	99	5,25	519	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	99	2,25	222	75				
6+15 - - 5+16	99	Inköp av 18" cementrör m.	99	5,25	419	75				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	99	2,25	222	75	2190	-		
Tills.	292	meter.								
		Brunnar med 32" inre diame-								
		överföres					2190	-	13350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2190	-	13350	-
		ter jämte kopplingar, vid								
		7+14, 6+30, 5+80 och 5+16	st. 4	60,-			240	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					270	-	2700	-
		Dikessträckan H-I.								
5+16 - 3+50	166	Inköp av 18" cementrör m.	166	5,25	871	50				
		Schaktning, stämpling, rot-								
		huggning och borttagning av								
		träd och buskar, rörens								
		läggning och höljning	m. 166	2,25	373	50	1245	-		
Tills.	166	meter.								
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		4+32 och 3+50	st. 2	60,-			120	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					135	-	1500	-
		Dikessträckan I-K.								
3+50 - 3+42	8	Nybyggnad av trumma för								
		allmänna vägen litt. T 4								
		inom Luggude vägdistrikt.								
		Trumman skall nybyggas av								
Övf.	8	Överföres							17550	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	8	Överfört							17550	-
		vägdistriktet i egen regi								
		och utan ersättning från								
		dikningsföretagets sida,								
		därvid vägdistriktet äger								
		beakta dels att trumman ej								
		får utföras av mindre rör								
		än 18", dels att trummans								
		inre underkant ej får lig-								
		ga högre än på höjden								
		+ 12,09 m.			-	-				
3+42 - - 2+40	102	Inköp av 18" cementrör m.	102	5,25	535	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	102	2,-	204	-				
2+40 - - 0	240	Inköp av 15" cementrör m.	240	4,-	960	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	240	1,75	420	-	2119	50		
Tills.	350	meter.								
		Brunnar med 32" inre disme-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		3+42, 3+8 och 2+40 st.	3	60,-	180	-				
		Brunnar med 24" inre disme-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		1+42 och 0 st.	2	45,-	90	-	270	-		
		Överföres					2389	50	17550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2389	50	17550	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					260	50	2650	-
					Summa kostnad				20200	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan B-B 1.								
16+65=60--60+40	40	Inköp av 6" cementrör m.	40	1,35	54	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	40	0,80	32	-	86	-		
Tills.	40	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		60+40 st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					19	-	150	-
		Dikessträckan D-D 1.								
12+40=50--50+26	26	Inköp av 8" cementrör m.	26	1,75	45	50				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	26	1,50	39	-	84	50		
Tills.	26	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid								
		Överföres					84	50	20350	-

PETTERSONSKA BOKTR.ETTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					84	50	20350	-
		50+26 st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					20	50	150	-
		Dikessträckan I-I 1.								
3+50=40- -41+18	118	Inköp av 6" cementrör m.	118	1,35	159	30				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	118	1,35	159	30	318	60		
Tills.	118	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid								
		41+18 st.	1	45,-			45	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					36	40	400	-
		Dikessträckan K-K 1.								
0=30 - - 31+40	140	Inköp av 4" cementrör m.	140	1,-	140	-				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	140	1,25	175	-	315	-		
Tills.	140	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar; vid								
		31+40 st.	1	45,-			45	-		
		Överföres					360	-	20900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					360	-	20900	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					40	-	400	-
					Summa kostnad				21300	-
		Sammandrag.								
Längd i m.		**Huvudavlopp.**								
481		Dikessträckan A-B					4950	-		
241		D:o B-C					2350	-		
184		D:o C-D					1800	-		
122		D:o D-E					1200	-		
78		D:o E-F					700	-		
232		D:o F-G					2350	-		
292		D:o G-H					2700	-		
166		D:o H-I					1500	-		
350	2146	D:o I-K					2650	-	20200	-
		Sidoavlopp.								
40		Dikessträckan B-B 1					150	-		
26		D:o D-D 1					150	-		
118		D:o I-I 1					400	-		
140	324	D:o K-K 1					400	-	1100	-
Summa	2470 meter.						Summa kostnad		21300	-

Ormastorp den 5 maj 1939.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Grävningstabell.

Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21+46	-	1,65				4,71		Fixpkt.: Kors o. järndubb i sten i rågången mellan Ormastorp 10^4 och 10^5, 4 m. V. om 21+46; belägen på höjden + 6,77 m.
						5:1000		
21+10	36	2,-				4,89		18" rör mellan 21+46 och 16+65.
21	10	1,25						
20+80	20	1,50				5:1000		
20+50	30	1,75						
20+35	15	1,70				5,26		
20	35	1,60				5:1000		
19+76	24	1,70				5,56		
						4:1000		
19+58	18	1,75				5,63		
19+50	8	1,80						
						4:1000		
19	50	1,60						
18+89	11	1,70				5,90		
18+50	39	1,65						
						4:1000		
18	50	1,80						
17+55	45	1,45				6,44		
17+50	5	1,40						
						3:1000		
17	50	1,40						
16+65	35	1,60				6,71		Fixpkt.: Kors o. järndubb i sten i rågångsvinkeln mellan Ormastorp 9^5, 10^2 och 10^3, befintlig i markens plan vid dikeskant; belägen på höjden + 8,23 m.
Summa	481	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikesstäckan B-C.						
16+65	-	1,60				6,71		Fixpkt.: Se ovan. 18" rör mellan 16+65 och 14+24.
16+50	15	1,60				4:1000		
15+97	53	1,70				6,98		
15+50	47	1,55						
15	50	1,65				4:1000		
14+50	50	1,80						
14+24	26	1,75				7,67		
Summa	241	meter.						
		Dikesstäckan C-D.						
14+24	-	1,75				7,67		18" rör mellan 14+24 och 12+40.
14	24	1,65						
13+50	50	1,65				7:1000		
12+96	54	1,70				8,57		
12+50	46	1,65				10:1000		
12+40	10	1,65				9,13		
Summa	184	meter.						
		Dikesstäckan D-E.						
12+40	-	1,65				9,13		18" rör mellan 12+40 och 11+18.
12	40	1,65				10:1000		
11+47	53	1,70				10,06		
11+18	29	1,70				7:1000 10,26		
Summa	122	meter.						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Diksesträckan E-F.						
11+18	-	1,70				10,26		18" rör mellan 11+18 och 10+40.
11	18	1,60						
						7:1000		
10+50	50	1,60						
10+40	10	1,30				10,81		
Summa	78	meter.						
		Diksesträckan F-G.						
10+40	-	1,30				10,81		18" rör mellan 10+40 och 8+8.
						6:1000		
10+34	6	1,70				10,85		Fixpkt.: Kors o. järndubb i jordfast sten i rågången mellan Ormastorp 18[1] och 11[6], 1,30 m. Ö. om telefonpåle i vägkanten, 54 m. S. om punkt 10+33; belägen på höjden + 12,61 m.
10+22	12	1,50				6:1000		
10	22	1,60						
9+80	20	1,70				11,17		
9+50	30	2,-						
9	50	1,65				3:1000		
8+69	31	1,90						
8+63	6	1,50				11,52		
8+50	13	1,25				2:1000		
8+8	42	1,60				11,63		
Summa	232	meter.						
		Diksesträckan G-H.						
8+8	-	1,60				11,63		18" rör mellan 8+8 och 5+16.
8	8	1,70						
						1:1000		
7+50	50	1,95						
7	50	1,80						
Övf.	108							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	108							
6+50	50	1,65						
6+15	35	1,45				1:1000		
5+97	18	1,10						
5+80	17	1,60				11,86		
5+50	30	1,70				1:1000		
5+16	34	1,70				11,92		
Summa	292	meter.						
		Dikessträckan H-I.						
5+16	-	1,70				11,92		18" rör mellan 5+16 och 3+50.
5	16	1,75						
4+50	50	1,80				1:1000		
4	50	1,80						
3+50	50	1,75				12,09		
Summa	166	meter.						
		Dikessträckan I-K.						
3+50	-	1,75				12,09		18" rör mellan 3+50 och 2+40.
3+42	8	1,75				1:1000 12,10		
3	42	1,75						
2+50	50	1,40				1:1000		
2+40	10	1,40				12,20		15" rör mellan 2+40 och 0.
2	40	1,80						Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundsten till port å fastigheten Ormastorp 15⁴, S. hörnet; belägen på höjden + 15,- m.
1+50	50	1,75				1:1000		
1	50	1,90						
Övf.	250							

356389

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	250							
0+50	50	1,95				1:1000		
0	50	1,95				12,44		
Summa	350 meter.							
		Sidoavlopp.						
		Dikessträckan B-B 1.						
16+65=60	-	1,45				6,82		6" rör mellan 16+65 = 60 och 60+40.
						7:1000		
60+40	40	1,40				7,10		
Summa	40 meter.							
		Dikessträckan D-D 1.						
12+40=50	-	1,45				9,26		8" rör mellan 12+40 = 50 och 50+26.
						13 :1000		
50+26	26	1,40				9,60		
Summa	26 meter.							
		Dikessträckan I-I 1.						
3+50=40	-	1,50				12,33		6" rör mellan 3+50 = 40 och 41+18.
40+50	50	1,60				4:1000		
41	50	1,50						
41+18	18	1,40				12,80		
Summa	118 meter.							
		Dikessträckan K-K 1.						
0=30	-	1,70				12,68		4" rör mellan 0=30 och 31+40.
30+50	50	1,65				3:1000		
31	50	1,60						
31+40	40	1,30				13,10		
Summa	140 meter.							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sammandrag.						
		Huvudavlopp.						
481		Dikessträckan			A-B			
241			D:o		B-C			
184			D:o		C-D			
122			D:o		D-E			
78			D:o		E-F			
232			D:o		F-G			
292			D:o		G-H			
166			D:o		H-I			
350	2146		D:o		I-K			
		Sidoavlopp.						
40		Dikessträckan			B-B	1		
26			D:o		D-D	1		
118			D:o		I-I	1		
140	324		D:o		K-K	1		
Summa	2470	**meter.**						

Utöver vad som framgår av kostnadsförslaget och synemännens utlåtande är vid dikningsföretagets utförande i övrigt att iakttaga:

Att träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant-

bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig erforderligt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Att blivande entreprenör skall i god tid underrätta Luggude vägstyrelse

om den tidpunkt, då arbetet fortskridit så långt, att bron för allmänna vägen Litt. T 4 skall ombyggas.

Ormastorp den 5 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormasterp nr 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 18 mars 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormasterp nr 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vara sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ormasterp n:ris 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 och 18 uti Ottarps socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget c:a 3,- km. norr om Ottarps kyrka samt 3,- km. öster om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Billeberga till Hälsingborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till ett öppet floddike, vilket från O eller punkten K, belägen c:a 60 m. söder om gränsen mellan Ormasterp nr 12 och Ormasterp nr 15, avrinner söder ut till ett täckt avlopp vid 21+46 eller punkten A, vilket utförts

av enskild jordägare. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B från 21+46, belägen i gränsen mellan fastigheterna Ormastorp 10:5 och Ormastorp 10:4, norr ut till 16+65 i gränsen mellan fastigheterna Ormastorp 10:3 och Ormastorp 10:2. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. I gränsen mellan fastigheterna Ormastorp 10:5 och Ormastorp 10:4 skall en ny brunn med 40" /1,- m./ inre diameter anordnas, vilken skall ersätta den nuvarande brunnen något nedströms gränsen. Den nuvarande brunnen skall alltså rivas samt den från denna brunn utgående rörledningen, utförd av ett 18" rör och ett 9" rör, något förlängas norr ut och inkopplas i den nya brunnen. Brunnar skola i övrigt utföras vid 21+10, 20+35, 19+76, 19+58, 18+89, 17+55 och 16+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från 16+65 norr ut till 14+24. Delsträckan 16+65 - 15+97 skall upptagas i rak nyskärning över fastigheten Ormastorp 10:2.

Delsträckan 15+97 - 14+24 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket utmed rågången mellan fastigheterna Ormastorp 9:2 och Ormastorp 10:2. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola utföras vid 15+97, 15+8 och 14+24 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan C-D från 14+24 öster ut till 12+40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola utföras vid 13+25, 12+96 och 12+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckorna D-E och E-F från 12+40 öster ut till ägovägen vid 10+40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola utföras vid 11+47 och 11+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från 10+40 öster och norr ut genom ägovägen /belägen mellan 10+40 och 10+34/ till 8+8. Genom ägovägen eller mellan punkterna 10+40 och 10+34 skall ny trumma anordnas av 18" cementrör. Delsträckan 10+34 - 9+80 skall upptagas i rak nyskärning över fastigheten Ormastorp 11:6 samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Delsträckan 9+80 - 8+8 skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola utföras vid 10+34 /omedelbart uppströms ägovägen/, 9+80, 9+26, 8+63 och 8+8 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckorna G-H och H-I från 8+8 norr ut till allmänna vägen vid 3+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar ske-

la utföras vid 7+14, 6+30, 5+80, 5+16, 4+32 och 3+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

7/ Dikessträckan I-K från 3+50 norr ut genom allmänna vägen till 0, belägen c:a 60 m. söder om rågången mellan fastigheterna Ormastorp 12^{3} och Ormastorp 15^{4}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av dels 18", dels 15" cementrör. Brunnar skola utföras vid 3+42, 3+8, 2+40, 1+42 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan $B-B^{1}$ från 16+65 = 60 väster ut till 60+40, belägen i rågången mellan fastigheterna Ormastorp 10^{3} och 10^{2} å ena sidan samt Ormastorp 9^{2} å den andra. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike utmed rågången mellan fastigheterna Ormastorp 10^{3} och Ormastorp 10^{2} samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn skall anordnas vid 60+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

9/ Dikessträckan $D-D^{1}$ från 12+40 = 50 norr ut till 50+26, belägen i rågången mellan fastigheterna Ormastorp 10^{2} å ena sidan samt Ormastorp 17^{3} och 17^{4} å den andra. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning över fastigheten Ormastorp 10^{2} samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunn skall anordnas vid 50+26 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

10/ Dikessträckan $I-I^{1}$ från 3+50 = 40 väster ut utmed södra sidan av allmänna vägen till och genom ägovägen vid 41+18. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning, förläggas 1 å 2 m. söder om allmänna vägen samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn skall anordnas

vid 41+18 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

11/ Dikessträckan K-K[1] från 0=30 åt nordväst över fastigheterna Ormastorp 15[4] och Ormastorp 12[3] till 31+40, belägen i rågången mellan fastigheterna Ormastorp 12[3] och Ormastorp av 13[4]. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 4" cementrör. Brunn skall anordnas vid 31+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga nya avlopp utföras såsom täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt likasom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda

undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Ägaren av fastigheten Ormastorp 18^{1} äger rätt att på egen bekostnad upptaga täckt avlopp från sin fastighet antingen över fastigheten Ormastorp 11^{16} och utmed östra sidan av ägovägen fram till brunnen vid 10+34 eller ock genom ägovägen och över fastigheten Ormastorp 10^{4} till brunnen vid 11+18. Arbetet med ledningens utförande skall utföras på sådant sätt och under sådan tid att skada ej uppkommer för de marker, som beröras av arbetet.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd, måste nytt vattenavlopp eller ny trumma anordnas mellan 3+50 och 3+42 för allmänna vägen litt. T 4 inom Luggude vägdistrikt. Enligt åtagande vid synoförrättningen /förrättningsprotokollets § 9/ skall det åligga vägdistriktet, att i egen regi och

utan ersättning från dikningsföretaget bygga den nya trumman, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 18", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 12,09 m.

Dikningsföretagets genomförande medför även att ett flertal trummor för enskilda tillfarts- och brukningsvägar måste rivas. Då de nya dikesstråkornas skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej nu ersättas, enär det kan antagas, att de nuvarande öppna dikena omedelbart komma att fyllas och igenläggas. Vid arbetets utförande skall dock särskilt iakttagas, att resp. vägbanor återställas i fullgott skick så fort arbetet avslutats.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle vid dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej nu av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 21300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Kom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet = 24484,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan vissa i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-22 och 25-30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 7577,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och B-B^{1} upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7450,- /4950+2350+150/

kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 23-24 och 31-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3932,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-D, D-E, E-F och D-D^1 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4450,- /1800+1200+700+150+600/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 49-100 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12975,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna F-G, G-H, H-I, I-K, I-I^1 och K-K^1 upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 900,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 10900,- /2350+2700+1500+2650+400+400+900/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
24484,- kr.	21300,- kr.	0,869955.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	7577,- kr.	7450,- kr.	0,983238
II	3932,- "	4450,- "	1,131739
III	12975,- "	10900,- "	0,840077.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belö-

på relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	11509,- kr.	11300,- kr.	0,981840
II+III	16907,- "	14450,- "	0,854675.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning III med ett båtnadsvärde av 12975,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 10900,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,840077.

Avdelningarna I och II med ett sammanlagt båtnadsvärde av 11509,- kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 10400,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,903640.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sö-

kande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, bortagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör,

vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är berörande, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och

betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 §

vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna synoförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15 av år 1939". Styrelsen skall have sitt säte i Ottarps socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 36,73 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens

alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Ormastorp den 5 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson Nils Sture Svensson.

Gode mån.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde: Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ottarps socken.				
117/1024	10 4		Ormastorp; Hilda Persson, arr. Harry Knutsson		1-9	6289,-	8496,-
105/1024	10 3		D:o ; Emil H. Knutsson	sök.	10-17	5899,-	8544,-
59/512	10 2		D:o ; Dens.	sök.	25-40	10790,-	14496,-
220381/521648	9 2		D:o ; Petter Sjunnesson	sök.	18-22	4073,-	5592,-
7/64	17 4		D:o ; Ragnar Johnsson	sök.	41,42	948,-	1224,-
					80,81	3114,-	3672,-
35/256 sv	17 3		D:o ; Albert Eriksson	sök.	23,24, 43-45	2628,-	3528,-
7/16	18 1		D:o ; Petter Perssons sterbhusdelägare		46-48	1746,-	2002,-
3/16	11 6		D:o ; Olof Olsson		49-61	9126,-	12096,-
1/32	11 4		D:o ; Adolf Jönsson		62,67	2885,-	3696,-
1/32	11 7		D:o ; Dens.		68-72	5131,-	6360,-
3/256 sv	11 8		D:o ; Dens.		73a-74	3678,-	4111,-
9/256 sv	11 8		D:o ; Oscar Andersson		75-77	5231,-	7272,-
7/128 sv	11 2		D:o ; Dens.		78,79	1320,-	1440,-
1/8	15 4		D:o ; Albin Hansson	sök.	82-88	14380,-	17848,-
6/128	15 11		D:o ; Verner Renkvist		89-92	3744,-	4086,-
11/64	12 3		D:o ; Lambert Månssons sterbhusdelägare		93,94	3297,-	3768,-
3/32 sv	13 4		D:o ; Cornelius Svensson e. Theodor Svensson	sök.	95-100	2020,-	2552,-
			Summa			86299,-	110783,-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
	Rel. kostn.	Rel. kostn.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad		
Kronor	0.903640.	0.840077.						Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2207,-	1994,33					1994,33	9,36	79,41	
2645,-	2390,13					2390,13	11,22	95,18	
3706,-	3348,90					3348,90	15,72	133,36	
1519,-	1372,63					1372,63	6,44	54,63	
276,-	249,40								
558,-		468,76				718,16	3,37	28,59	
900,-	813,28					813,28	3,82	32,41	
256,-	231,33					231,33	1,09	9,25	
2970,-		2495,03				2495,03	11,71	99,34	
811,-		681,30				681,30	3,20	27,15	
1229,-		1032,45				1032,45	4,85	41,14	
433,-		363,75				363,75	1,71	14,51	
2041,-		1714,60				1714,60	8,05	68,29	
120,-		100,81				100,81	0,47	3,99	
3468,-		2913,39				2913,39	13,68	116,05	
342,-		287,31				287,31	1,35	11,45	
471,-		395,68				395,68	1,86	15,78	
532,-		446,92				446,92	2,10	17,82	
24484,-	10400,-	10900,-				21300,-	100,-	848,35	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde: Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Ormastorp den 5 maj 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson Nils Sture Svensson

Bode män.

C a Cl 15/5 39 C.H.W.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
E. SKARA E.

M 3*0634

DIARIE N:r 19790
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. NOV. 1940

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 o. 15

av år 1939"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 o. 15

av år 1939"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Ormasterp n:ris 10 och 15 av år 1939" uti Ottarps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 3,- km. norr om Ottarps kyrka samt 3,- km. öster om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Billeberga till Hälsingborg. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 18 mars 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 27 april 1939, varefter förrättningen avslutades den 5 maj samma år. Enligt

av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 5 maj 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 19/. Samtliga delägare hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag och lån av statsmedel måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 46,19 ha åker.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga

rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbete m.m.	21300,- kr.
Syneförrättning	848,35 "
Betänkande	173,59 "
Domstolsavgift	36,73 "
Summa	22358,67 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 484,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	110783,- kr.
" före "	86299,- "
Värdeförhöjning	24484,- "
Kostnad	22358,67 "
Rel. kostnad	0,91
Bidrag i % av kostnaderna	46,85.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15 av år 1939" måtte bevil-

jas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 10475,- kr., motsvarande 46,85 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 11885,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i tre blad.

Malmö 1 juni 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet-och-ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Ettarps socken.			
117 20. 1024	10^{4}	Ormastorp; Hilda Persson.			
		arv. Karin Knutsson	1-9	3 54	
105 1. 1024	10^{3}	do ; Emil H. Knutsson	10-17	3 56	
1. 59/512	10^{2}	do ; Dens.	25-40	6 04	
21. 220381/521648	9^{2}	do ; Petter Ljunggesson	18-22	2 33	
5. 7/64	17^{4}	do ; Ragnar Johnsson	41, 42, 80, 81	2 04	
2. 35/256	ao 17^{3}	do ; Albert Eriksson	23, 24, 43-45	1 47	
13, 15, 17, 19. 7/16	18^{1}	do ; Petter Perssons sterbhusdelägare	46-48	91	
3. 3/16	11^{6}	do ; Olof Olsson	49-61	5 04	
4. 1/32	11^{4}	do ; Adolf Jonsson	62, 67	1 54	
4. 1/32	11^{7}	do ; Dens.	68-72	2 65	
4. 3/256	ao 11^{8}	do ; Dens.	73a-74	1 69	
6. 9/256	ao 11^{8}	do ; Oscar Andersson	75-77	3 03	
6. 7/128	ao 11^{2}	do ; Dens.	78, 79	60	
7. 1/8	15^{4}	do ; Albin Larsson	82-88	7 40	
8. 6/128	15^{11}	do ; Verner Rosqvist	89-92	1 62	
9, 12, 14, 16, 18. 11/64	12^{3}	do ; Lambert Larssons sterbhusdelägg.	93, 94	1 57	
10, 11. 3/32	ao 13^{4}	do ; Cornelius Svensson och Theodor Svensson	95-100	1 16	
		Summa		46 19	
Relativ kostnad			0.91.		
Bidrag i procent av kostnaderna			46.85.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2207 -		1994 33	79 41	16 25	3 31	2093 30	980 71	1112 59	
2645 -		2390 13	95 18	19 48	3 97	2508 76	1175 35	1333 41	
3706 -		3348 90	133 36	27 29	5 56	3515 11	1646 83	1868 28	
1519 -		1372 63	54 63	11 18	2 28	1440 72	674 98	765 74	
834 -		718 16	28 59	5 85	1 25	753 85	353 18	400 67	
900 -		813 28	32 41	6 63	1 35	853 67	399 94	453 73	
256 -		231 33	9 25	1 89	- 38	242 85	113 78	129 07	
2970 -		2495 03	99 34	20 33	4 46	2619 16	1227 08	1392 08	
811 -		681 30	27 15	5 55	1 22	715 22	335 08	380 14	
1229 -		1032 45	41 14	8 42	1 84	1083 85	507 78	576 07	
433 -		363 75	14 51	2 97	- 65	381 88	178 91	202 97	
2041 -		1714 60	68 29	13 97	3 06	1799 92	843 26	956 66	
120 -		100 81	3 99	- 82	- 18	105 80	49 57	56 23	
3468 -		2913 39	116 05	23 75	5 20	3058 39	1432 86	1625 53	
342 -		287 31	11 45	2 34	- 51	301 61	141 30	160 31	
471 -		395 68	15 78	3 23	- 71	415 40	194 62	220 78	
532 -		446 92	17 82	3 64	- 80	469 18	219 81	249 37	
24484 -		21300 -	848 35	173 59	36 73	22358 67	10475 04	11883 63	

Malmö i juni 1939.

C. H. Ekdahl.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna.

x)

Diknings-kostnader		~~21300.-~~ 18300.- kr.
Förrättnings-kostnader,		
Lantmäteriförrättning	848.35 kr.	
Bitr. kanslipersonal	173.59 "	
Domstolsavgift	36.73 "	1058.67 "
Summa kostnader		~~22358.67~~ 19358.67 kr.

Malmö i juni 1939.
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

x) Mätningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 19358 kronor 67 öre.

Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt herr Emil H. Knutsson, Ormastorp nr 10 per Kingelstad eller vid förfall för honom åt herr Albin Hansson, Ormastorp nr 15 per Kingelstad;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ormastorp den 5 maj 1939.

1. Emil H. Knutsson	2. Albert Eriksson
3. Olof Olsson	4. Adolf Jönsson
5. Ragnar Johnsson	6. Oskar Andersson
7. J.A. Hansson	8. Werner Roskvist
9. Malte Lambertsson	10. Cornelius Svensson.

Att Emil H. Knutsson, Albert Eriksson, Olof Olsson, Adolf Jönsson, Ragnar Johnsson, Oskar Andersson, J.A. Hansson, Werner Roskvist, Malte Lambertsson och Cornelius Svensson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér	And. Nilsson
Lantbruksingeniör	Skiftesgodeman
Malmö.	Tågarp.
11. Theodor Svensson	12. Karolina Månsson
13. Carl Pettersson	14. Karl Lambertsson
15. August Petersson	16. Ester Persson
17. Emeli Petersson	18. Gertrud Johansson
19. Anna Malmström	20. Hilda Persson
21. Peter Sjunnesson.	

Att Theodor Svensson, Carl Pettersson, August Pettersson, Emeli Pettersson, Anna Malmström, Petter Sjunnesson, Karolina Månsson, Karl Lambertsson, Ester Persson, Gertrud Johansson, Hilda Persson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Emil H. Knutsson
Kommunaln. ordf.
Kingelstad.

J.A. Hansson
Lantbrukare
Ormastorp, Kingelstad.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 5 maj 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 juli 1939.

Ex officio:
Georg Österholm

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ottarps socken.

220381/521648	mtl.	Ormastorp		9 2	; Petter Sjunnesson,
59/512	"	"		10 2	; Emil H. Knutsson,
105/1024	"	"		10 3	; Dens.,
117/1024	"	"		10 4	; Hilda Persson,
7/128	"	"	av	11 2	; Oscar Andersson,
9/256	"	"	av	11 8	; Dens.,
1/32	"	"		11 4	; Adolf Jönsson,
1/32	"	"		11 7	; Dens.,
3/256	"	"	av	11 8	; Dens.,
3/16	"	"		11 6	; Olof Olsson,
11/64	"	"		12 3	; Lambert Månssons sterbhusdelägare,
3/32	"	"	av	13 4	; Cornelius Svensson och Theodor Svensson,
1/8	"	"		15 4	; Albin Hansson,
6/128	"	"		15 11	; Verner Roskvist,
35/256	"	"	av	17 3	; Albert Eriksson,
7/64	"	"		17 4	; Ragnar Johnsson,
7/16	"	"		18 1	; Petter Perssons sterbhusdelägare.

Malmö i Juni 1939.

C.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-11, vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Ormastorp n:rs 10 och 15 av år 1939"
inom Ettarp sock. ac
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~0 ex~~ synehandlingarna ~~à~~	4	—
Betänkande, sid. 4 "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2+17×0.50+2) ~~à~~	12	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/2 dagar "	6	—
Kopia av plankartan å väv (42.83-3.40)	39	43
" " profiler och sektioner } 0.75 (36.75+12)	36	56
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 0.55 (75+5+12)	50	60
Inhäftning av handlingar, 1/2 häfte synehandlingar 2 häften betänkandet	4	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	5	—
Summa Kronor:	173	59

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Lunds
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 29 juli 1939.

C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. LYTH & SKANA
356933

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 12/11 1940 godkänd den 21/11 1940

M 3*0634
DIARIE N:r 19780
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till dikningsföretaget Ormastorp nr 10 och 15 av år 1939 i Ottarps socken av MALMÖHUS LÄN

2 h. kontr. 3 exp

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med åttatusentvåhundrafemtio (8.250) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med elvatusenetthundra (11.100) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta;

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ormastorp per Kingelstad den 1 november 1940

Emil H. Knutsson

Att lantbrukaren Emil H. Knutsson,

Ormastorp nr 10 per Kingelstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallé
Lantbruksingeniör
Malmö
Adress

Karl Lundgren
Lantbrukare
Kingelstad
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

294 Godk. 27/11 1940
70

DIARIE N:r 19789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15 av år 1939" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8250,- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 11100,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Emil H. Knutsson, Ormastorp nr 10 per Kingelstad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 november 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande överensstämma med dem, som beräknats vid arbetsplanens fastställande.

Malmö den 4 november 1940.

C. H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

1940 den 27 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Ormastorp nr 10 och 15 av år 1939 i Ottarps socken av Malmöhus län.

Lån 11.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ottarps socken.			
Ormastorp	220361/521648	9 2	Peter Sjunnesson
"	59/512	10 2	Emil H.Knutsson
"	105/1024	10 3	Densamme
"	117/1024	10 4	Hilda Persson
"	7/128	av 11 2	Oskar Andersson
"	1/32	11 4	Adolf Jönsson Andreasson
"	3/16	11 6	Olof Olsson
"	1/32	11 7	Adolf Jönsson Andreasson
"	3/256	av 11 8	Densamme
"	9/256	av 11 8	Oskar Andersson
"	11/64	12 3	Lambert Månssons sterbhusdelä
"	3/32	av 13 4	Cornelius Svensson och Theodo Svensson
"	1/8	15 4	Albin Hansson
"	6/128	15 11	Verner Roskvist
"	35/256	av 17 3	Albert Eriksson
"	7/64	17 4	Ragnar Johnsson
"	7/16	18 1	Petter Perssons sterbhusdelä

Stockholm den 27 november 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

16/9 40

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ottarps socken.

×220381/521648	mtl.	Ormastorp		9 2	Petter Sjunnesson,
× 59/512	"	"		10 2	Emil H. Knutsson,
×105/1024	"	"		10 3	Dens.,
×117/1024	"	"		10 4	Hilda Persson,
× 7/128	"	"		av 11 2	Oscar Andersson,
× 9/256	"	"		av 11 8	Dens.,
× 1/32	"	"		11 4	Adolf Jönsson, Andersson
× 1/32	"	"		11 7	Dens.,
× 3/256	"	"		av 11 8	Dens.,
× 3/16	"	"		11 6	Olof Olsson,
×11/64	"	"		12 3	Lambert Månssons sterbhusdelägare,
× 3/32	"	"		av 13 4	Cornelius Svensson och Theodor Svensson,
× 1/8	"	"		15 4	Albin Hansson,
× 6/128	"	"		15 11	Verner Roskvist,
×35/256	"	"		av 17 3	Albert Eriksson,
× 7/64	"	"		17 4	Ragnar Johnsson,
×7/16	"	"		18 1	Petter Perssons sterbhusdelägare.

Malmö i juni 1939.

C.A. Nelli.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ormastorp n:ris 10 och 15 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt herr Emil H. Knutsson, Ormastorp nr 10 per Kingelstad eller vid förfall för honom åt herr Albin Hansson, Ormastorp nr 15 per Kingelstad;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ormastorp den 5 maj 1939.

1. Emil H. Knutsson	2. Albert Eriksson
3. Olof Olsson	4. Adolf Jönsson
5. Ragnar Johnsson	6. Oskar Andersson
7. J.A. Hansson	8. Werner Roskvist
9. Malte Lambertsson	10. Cornelius Svensson.

Att Emil H. Knutsson, Albert Eriksson, Olof Olsson, Adolf Jönsson, Ragnar Johnsson, Oskar Andersson, J.A. Hansson, Werner Roskvist, Malte Lambertsson och Cornelius Svensson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér	And. Nilsson
Lantbruksingeniör	Skiftesgodeman
Malmö.	Tågarp.
11. Theodor Svensson	12. Karolina Månsson
13. Carl Pettersson	14. Karl Lambertsson
15. August Petersson	16. Ester Persson
17. Emeli Petersson	18. Gertrud Johansson
19. Anna Malmström	20. Hilda Persson
21. Peter Sjunnesson.	

Att Theodor Svensson, Carl Pettersson, August Pettersson, Emeli Pettersson, Anna Malmström, Petter Sjunnesson, Karolina Månsson, Karl Lambertsson, Ester Persson, Gertrud Johansson, Hilda Persson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Emil H. Knutsson	J.A. Hansson
Kommunaln. ordf.	Lantbrukare
Kingelstad.	Ormastorp, Kingelstad.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Nilsson

Avskrift.

Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ifsningsföretaget Ormastorp 2:pn 10 och 15 av år 1939 m.fl.

Ottarps *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	6	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 53 ar ... st.	87	0.36	31	32		
		... har	46.19	0.54	24	94		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar ... st.	14	0.05		70		
		... har	0.32	0.78		25		
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					79	21
		... Överföres					89	21

1	2	3	4	5	6		7	
1939		Överfört					89	21
		Avvägning:						
6-8/3, 13-16/3		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	8	12,00	96	—		
29/4		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	46.19	0.50	23	10		
		avvägda punkter ... st.	700	0.03	21	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... "						
		avvägda punkter ... "						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... "		5,00			140	10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 46 ar, ... st.	101	0.05	5	05		
		... har	46.51	0.10	4	65	9	70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	101	0,04			4	04
		Markvärdering:						
27/4		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	174	0,06	10	44		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	87	0,12	10	44	30	88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.4	3.-	1	20		
		2) befintligt avlopp eller vall ... "	2.8	3.50	9	80	11	—
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... "						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... "	55	0.25			13	75
		... "						
		... "						
		Antal profil- och sektionsritningar ... "	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
17/3		Reducering av nederbördsområde, ... dagar	1	12,00	12	—	14	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... "		1,00				
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² "						
		nämligen ... m.² sektion på ... "						
		... " " " ... "						
		... " " " ... "						
		... " " " ... "						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... "	0.3	6,00	1	80		
		2) " " över 20 " ... "	2.2	10,00	22	—	23	80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	62	0,03	1	86	2	86
		... Överföres					345	34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				345 34
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	7	2,00	14 –	17 –
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *»*	2.5	4,00	10 –	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			21 30	31 30
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	700	0,01		7 –
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 –
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *»*	1	0,20	20	7 30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	16	3,00		48 –
26-27/4	9/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2½	12,00		30 –
18/3		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 å fonatthmmanstadet angående fastighetsförhållandena* *»*	1	12,00		12 –
30,31/3		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	2	12,00		24 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... 3 st *»*		12,00		12 –
		utlopp för täckt ledning ... *»*		12,00		
		slamficka ... *»*		12,00		
		...				
		Lösen för: *Summa kronor*				537 94
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 –	
		övriga regalark blad ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 46 ar ägofigurer ... *st.*	101	0.07	7 07	
		... *har*	4651	0.14	6 51	
		... *Överföres*			20 58	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			20	58		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	40		
		3) insättning av höjdlägestal st.	700	0,02	14	-		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	62	0,05	3	10	42	83
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.6	3.-	1	80		
		nytt avlopp eller vall „	0.4	5.-	2	-		
		ändring av befinligt avlopp „	2.2	6.-	13	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13	75		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	-	36	75
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00			12	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	70	0,55			38	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	-
		Summa kronor					134	08
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	48		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppklistring av ritningar~~ avskrifter			4	-	22	48
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			41	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			106	25		
		Kostnader för sammanträdeslokal			6	-	153	85
		Summa kronor					176	33
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					537	94
		Lösen för kopior och avskrifter					134	08
		Övriga förrättningskostnader					176	33
		Summa kronor					848	35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ljugande *häradsrätt.*

Orrbrastorp *den* 5 maj *19* 39.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Nilsson — Nils Sture Svensson

Kronor 736.10 *kvitteras:*

Malmr *den* 10 maj *19* 39.

C. H. Waller

Erhålles ex officio:
C. H. Waller

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212