

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till


"Diläringsföretaget Rönnerup nr 2 och 7
av år 1939"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1939 av

Clas. Hennie Hallén
Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biträdeskliv.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:

RITM.Nr 001

C. H. Hallén

M 2*0638

Nr 557 Malmöhus län

Profil- och sektionsskiz för vägen 772.772.

Förslag

LILL

"Diluvningsföretaget Rönneby 2 och 7
av år 1939"

utl. Oltarps sockers av Malmörens Län.


Uppgrävt vid styresföretag av 1939 av

Olav. Gunnar Wahl
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningskontor.




Typritning för brunn
med 32" inre diameter;
vid 5+80.

Skala 1:50.





Typritning för brunn
med 24" inre diameter;
vid 23+53.

Skala 1:50.



Typritning för omringning vid 2.

Skala 1:50.




RITN. Nr 002

2*0638

Ar 557 Malmörens 2 rite

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Skala 1:50

Vidimeras
ex officio:
O. A. Wahl

M

2*0638

DIARIE Nr

19795

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7. NOV. 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Rönnarp n:ris 2 och 7
av år 1939"


uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Rönneby n:ris 2 och 7
av år 1939"
uti Ottarps socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Översikt skarta.



Skala 1:100000.

protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av marker tillhörande Rönnarpn:ris 7 och 9 m.fl. hemman uti Ottarpssocken av Malmöhus län.

År 1939 den 7 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Sture Svensson, Ormatorp per Vallåkra och Julius Andersson, Lundagård per Vallåkra hos godsägaren Anders Nilsson, Strömenäs per Tågarps för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Rönnarp n:ris 7 och 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 9 juni 1939 översänt till pastorsämbetet i Ottarps församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Ottarps kyrka söndagen den 11 juni 1939. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 12 juni 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 juni 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt.Sökandena till förrättningen:

Godsägaren Anders Nilsson, Strömenäs, Åg. 9/64 mtl. Rönnarp av 7¹ och

1/36 mtl. Rönnarp 2⁵.

Lantbr. Anders Nilsson, Björshög, Åg. 437/2048 mtl. Rönnarp 9⁵.

Lantbr. Gösta Hansson, Rönnarp nr 7, Åg. 31/256 mtl. Rönnarp av 7¹.

Övriga sakägare och ombud:

Fru Anna Svensson född Sjunnessen, Rönarp nr 6, Mg. 69958/252304 mtl.

Rönarp av 6² och av 6³ gn maken Erik Svensson.

f. Banarbetaren Nils Persson, Rönarp nr 6, Mg. 4933/252304 mtl. Rönarp

av 6² och av 6³.

Lantbr. Anders Persson, Rönarp nr 2, Mg. 1/36 mtl. Rönarp 2⁴.

Lantbr. Lennart Nilsson, Rönarp nr 2, Mg. 7/36 mtl. Rönarp 2⁶.

Luggude vägdistrikt genom vägmästaren A. Ståhlqvist enl. protokollutdrag

/Bil. nr 4/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget ävensom profil- och sektionsskizningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen kommo att framställas

beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till munren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvigningspålarna.

§ 5.

Sökandena Anders Nilsson, Strömanås, Gösta Hansson, Rönnarp och

Anders Nilsson, Björshög, förklarade, att de med sin ansökan om syneför-
rättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestäm-
melser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning samt till det
djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torr-
läggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade där-
för, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya
avlopp i sträckningarna 2 - 7+70 och 5+80 - 20 - 23+53. Anders Nilsson,
Strömanås, yrkade därjämte, att i företaget jämväl skulle ingå utförandet
av nytt avlopp i sträckningen 29+71 - 30+44, varjämte erforderligt avlopp
skulle upptagas från landsvägstrumman mellan 29+61 och 29+71 väster och
söder ut över fastigheten Rönnarp 2⁶. Samtliga nya avlopp borde enligt sö-
kandena utföras som täkta ledningar.

§ 6.

Erik Svensson yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att
omfatta jämväl utförandet av nya, täkta avlopp i sträckningarna 7+70 -
- 10+78 och 23+53 - 26+89. Svensson förklarade, att hans hustru Anna
Svensson vare villig att såsom stökande biträda förrättningen, varom han
och Anna Svensson redan den 19 sistlidne maj undertecknat särskild före-
ning /Bil. nr 5/. Åtgärden prövades av synemännen lämplig, varefter före-
ningsakrivelsen vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 7.

Förrättningsmannen framhöll, att den nuvarande trumman vid 4+63 för allmänna vägen litt. U 4, vilken utförts av 18" cementrör, troligen måste ombyggas, därest det nu planerade dikningsföretaget skulle komma till stånd. Trumman låge nämligen nu alldeles för grund. Möjligen måste även den av 9" rör utförda trumman vid 29+61 för allmänna vägen litt. C 1 från Tågarp till Hörarp ombyggas.

§ 8.

De närvarande enades om att de nuvarande trummorna vid 4+63 och 29+61 tillkommit eller nybyggts på 1920-talet.

§ 9.

Vägmästare Ståhlqvist förklarade, att luggade vägdistrikt skulle i egen regi ombygga trumman vid 4+63 och 29+61 till minst de dimensioner, som vid syneförrättningen kommo att föreskrivas. Även skulle vägdistriktet liksom i egen regi anordna brunnar uppströms och nedströms trummorna. Förenämnda arbeten skulle av vägdistriktet utföras utan ersättning, därest sådana förhållanden kunde anses föreligga, att vägdistriktet därtill vore lagligen skyldigt. I annat fall fordrade vägdistriktet ersättning av dikningsföretaget för trummornas ombyggnad med belopp, som motsvarade vägdistriktets självkostnader för arbetet.

§ 10.

Lantbr. Anders Persson, Rönarp nr 2, förklarade, att han redan nu hade sina marker ändamålsenligt terrlagda genom täckdikning, vilken utförts våren 1938. Arbetet hade dock ej utförts efter av jordbrukarsamtent uppgjord täckdikningsplan.

§ 11.

Meddelades, att synegången omedelbart komma att företagas.

§ 12.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 30,- kr. till var och en av Anders Nilsson, Strömenås och Gösta Hansson, Rönnarp.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i kändet komma att hållas hos godsägaren Anders Nilsson, Strömenås, fredagen den 21 innevarande juli kl. 5 e.m.

Strömenås den 7 juli 1939.

A tjänstens vägnar;

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Julius Andersson Nils Sture Svensson

Gode män.

År 1939 den 21 juli inställde sig synemännen åter hos godsägaren Anders Nilsson, Strömenås, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Godsägaren Anders Nilsson, Strömenås.

Lantbr. Anders Nilsson, Björnehög.

Lantbr. Gösta Hansson, Rönnarp nr 7.

Fru Anna Svensson f. Sjunnesson, Rönnarp nr 6 genom maken Erik Svensson.

f. Bamarbetaren Nils Persson, Rönnarp nr 6.

Lantbr. Lennart Nilsson, Rönarp nr 2.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företags utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägare detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 17.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdroge åt godsägaren Anders Nilsson, Strömenäs per Tågarp, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter godsägaren Anders Nilsson, Strömenäs per Tågarp, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukarna Gösta Hansson, Rönarp nr 7 och Erik Svensson, Rönarp nr 6, båda med

postadress Tågarp.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Anders Nilsson, Bjärshög och Lennart Nilsson, Rönnarp nr 2, båda med postadress Tågarp.

§ 19.

Meddelade förrättningsmannen, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande, och alltså inom 30 dagar tillställas godsägaren Anders Nilsson, Strömenäs per Tågarp, för att hos honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 20.

Överlämnades till godsägaren Anders Nilsson ett exemplar av arvodessräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvede debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Strömenäs den 21 juli 1939.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Julius Andersson och Nils Sture Svensson

gede män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning angående terrällgning av marker tillhörande Rönarp nr 7 o. nr 9 uti Ottarps socken. Av förrättningen torde jämväl beröras andra marker, vilka först efter förundersökningarna kunna närmare angivas.

Strömsnäs och Rönarp per Tågarp den 8 juni 1938.

And. Nilsson Gösta Hansson Anders Nilsson.

Rt. Tågarp 12.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 juni 1938.

Fr. Ramel.

Oscar Rud. Olsen.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående terrällgning av marker tillhörande Rönarp nr 7 och 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs gård per Tågarp fredagen den 7 juli 1939 kl. 10 f.m., då vederbörande

sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Rönnerp n:ris 2, 6, 7 och 9, dels allmänna vägarna litt. C 1 Tågarp-Rönnerp och litt. U 4 från Otterps kyrka genom Rönnerp till allm. vägen litt. C 1 inom Luggude vägdistrikt.

Malmö den 9 juni 1939.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 11 juni 1939 för Otterps församling i Otterps kyrka betygar;

Otterp den 12 juni 1939.

StämpeL.

Einar Eriksson

v. pastor

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående terrällgning av marker tillhörande Rönnerp n:ris 7 och 9 m.fl. hemman uti Otterps socken av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avskändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Otterps församling
/kungörelse/

Tågarp

9/7 1939

Nämndemannen Sture Svensson /god man/
Ornasterp,

vallåkra

" "

Lantbr. Julius Andersson /god man/, Lundagård,

" "

1.

2.

3.

Gedsåg. Anders Nilsson, Strömsås,	Tågarp	12/6 1939
Fil. dr. Hjalmar Johansson, Rönarp nr 9,	"	" "
Lantbr. Anders Nilsson, Björshög,	"	" "
Lantbr. Gösta Hansson, Rönarp nr 7,	"	" "
Lantbr. Eric Svensson, Rönarp nr 6,	"	" "
Lantbr. Lennart Nilsson, Rönarp nr 2,	"	" "
Lantbr. Anders Persson, Rönarp nr 2,	"	" "
f. Banarbetaren Nils Persson, Rönarp nr 6,	"	" "
Banarbetaren Otto Hansson, Rönarp nr 6,	"	" "
f. Lärarinnan Anna Lundqvist, Rönarp nr 2,	"	" "
Luggude vägdistrikt, Tingshuset,	Hälsingborg	" "
Fru Anna Svensson, Rönarp nr 6,	Tågarp	" "
Trädgårdsmästaren Emil Johansson, Rönarp nr 2,	"	" "

Halmö den 12 juni 1939.

I tjänstens vägnar,

C.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag av protokoll, fört

vid vägstyrelsens i Luggude vägdistrict

sammanträde i tingshuset i

Hälsingborg den 4 juli 1939.

Närvarande: Herrar Ordföranden J.E. Nordén, ledamöterna Ivar S.

Johansson och Eric Larsson samt suppleanterna Johan Persson och Jöns

Nilsson.

vid protokollet; sekreteraren, landsfiskalen Arvid Peterson.

§ 278.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Eric Larsson och Johan Persson.

§ 304.

Föredrogs av Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö den 9 juni 1939 utfärdad kungörelse ifråga om sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Rönnarp nr 7 m.fl. hemman i Ottarps socken hos godsägaren Anders Nilsson å Strömenhögård fredagen den 7 juli 1939 kl. 10 f.m., vilken förrättning komme att beröra bl.a. allmänna vägarna C 1 Tågerp + Mörrarp och U 4 från Ottarps kyrka genom Rönnarp till landsvägen C 1.

Vägstyrelsen beslöt uppdraga åt vägmästaren A. Ståhlqvist att närvara vid ifrågavarande sammanträde samt därvid utföra och bevaka vägdistriktets talan.

Denna § förklarades genast justerad.

In fidem.

Arvid Peterson.

Justerat;

J.E. Nordin

Eric Larsson

Johan Persson.

vidimeras;

Ex officio;

Arvid Petersen.

Bil. nr 5.Förening.

Undertecknade förklara sig härmed vilja göra gemensam sak med sökanden uti den syneförrättning som avser torrläggning av marker tillhörande Rönarp n:ris 7 och 9 uti Otterps socken, Malmöhus län.

Rönarp den 19 maj 1939.

Erik Svensson

Anna Svensson

Eigare av 69958/252304 mtl. Rönarp nr 6.

Namnteckningen bevittnas;

Gunnar Bengtsson

Gösta Hansson

Malmö

Rönarp.

Vitsordas;

C.H. Wallér

Nils Sture Svensson

Julius Andersson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	39							1700	663	-	2400	936	-	700	273	-
	37							1400	518	-	2400	888	-	1000	370	-
	05							1100	55	-	2400	120	-	1300	65	-
	09							1100	99	-	2400	216	-	1300	117	-
	09							1100	99	-	2400	216	-	1300	117	-
	23							1400	322	-	2400	552	-	1000	230	-
	05							1100	55	-	2400	120	-	1300	65	-
	13							1700	221	-	2400	312	-	700	91	-
	1 40								2032	-		3360	-		1328	-
	02							1700	34	-	2200	44	-	500	10	-
	02							1400	28	-	2200	44	-	800	16	-
	01							1100	11	-	2200	22	-	1100	11	-
	08							1700	136	-	2200	176	-	500	40	-
	10							1400	140	-	2200	220	-	800	80	-
	12							1100	132	-	2200	264	-	1100	132	-
	05							1100	55	-	2100	105	-	1000	50	-
	05							1100	55	-	2100	105	-	1000	50	-
	02							1400	28	-	2100	42	-	700	14	-
	47								619	-		1022	-		403	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
9/64 av 7 ¹			Rönnarp	Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	18
				Summa	
				<u>Anders Nilsson, Strömanås.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
69958 252304	av 6 ² och av 6 ³		Rönnarp	Summa	
				<u>Ottarps socken.</u>	
				<u>Avdelning II.</u>	
				<u>Anna Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	25
				D:o d:o	26
				D:o d:o	27
				D:o d:o	28
				Vattenhåla, imp.	29
				Åker, m.p.lättlera	30
				D:o d:o	31
				Vattenhåla, imp.	32
				Åker, m.p.lättlera	33
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
	47								619	-		1022	-		403	-
	02							1700	34	-	2100	42	-	400	8	-
	49								653	-		1064	-		411	-
	10							1700	170	-	2200	220	-	500	50	-
	15							1400	210	-	2200	330	-	800	120	-
	36							1100	396	-	2200	792	-	1100	396	-
	95							1100	1045	-	2200	2090	-	1100	1045	-
	75							1400	1022	-	2200	1606	-	800	584	-
	70							1700	1190	-	2200	1540	-	500	350	-
2	99								4033	-		6578	-		2545	-
	30							1700	510	-	2000	600	-	300	90	-
	30							1400	420	-	2000	600	-	600	180	-
	34							1100	374	-	2000	680	-	900	306	-
	25							1100	275	-	2000	500	-	900	225	-
							01									
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	18							1700	306	-	2000	360	-	300	54	-
							01									
	25							1700	425	-	2000	500	-	300	75	-
1	74						02		2478	-		3480	-		1002	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				Tomt och trädgård	39
				Summa	
7/36	6 2		Rönnarp	<u>Lennart Nilsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				Summa	
			<u>Ottarps socken.</u>	<u>Avdelning III.</u>	
31 256	1 av 7		Rönnarp	<u>Gösta Hansson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	47
				D:o d:o	48
				D:o d:o	49
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1	74						02	2478	-		3480	-		1002	-	
	24							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
	36							1100	396	-	2000	720	-	900	324	-
	35							1100	385	-	2000	700	-	900	315	-
	42							1400	588	-	2000	840	-	600	252	-
	30							1700	510	-	2000	600	-	300	90	-
	24							3200	768	-	3500	840	-	300	72	-
3	65						02	5461	-		7660	-		2199	-	
	94							1800	1692	-	1900	1786	-	100	94	-
	29							1600	464	-	1900	551	-	300	87	-
	03							1400	42	-	1900	57	-	500	15	-
	03							1400	42	-	1900	57	-	500	15	-
	19							1600	304	-	1900	361	-	300	57	-
	29							1800	522	-	1900	551	-	100	29	-
	16							1800	288	-	1900	304	-	100	16	-
1	93							3354	-		3667	-		313	-	
	58							1700	986	-	2000	1160	-	300	174	-
	47							1400	658	-	2000	940	-	600	282	-
	50							1100	550	-	2000	1000	-	900	450	-
1	55							2194	-		3100	-		906	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				D:o d:o	54
				D:o d:o	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				Summa	
			<u>Ottarps socken.</u>	<u>Avdelning IV.</u>	
			Rönnarp	<u>Nils Persson.</u>	
				Åker, m.p.lättlara	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				Överföres	

4933 av 6
252304 och
av 63

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1	55							2194	-		3100	-		906	-	
	25							1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	30							1100	330	-	2000	600	-	900	270	-
	39							1100	429	-	2000	780	-	900	351	-
	21							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	03							1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
3	50							4810	-		7000	-		2190	-	
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
	11							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
	05							1100	55	-	2000	100	-	900	45	-
	19							1100	209	-	2000	380	-	900	171	-
	58							1100	638	-	2000	1160	-	900	522	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
1	08							1299	-		2160	-		861	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Tomt och trädgård	68
				<u>Summa</u>	
3849 252304	6 ⁹		Rönnarp	<u>Otto Hansson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				<u>Summa</u>	
69958 252304	av 6 ² och av 6 ³		Rönnarp	<u>Anna Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				Vattenhåla, imp.	78
				Åker, m.p.lättlera	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				<u>Summa</u>	
			<u>Ottarps socken.</u>	<u>Avdelning V.</u>	
7/36	2 ⁶		Rönnarp	<u>Lennart Nilsson.</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	08								1299	-		2160	-		861	-
	06							3000	180	-	3500	210	-	500	30	-
1	14								1479	-		2370	-		891	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	30							1400	420	-	2000	600	-	600	180	-
	20							1100	220	-	2000	400	-	900	180	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	96								1308	-		1920	-		612	-
	24							1700	408	-	2000	480	-	300	72	-
	24							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
	23							1100	253	-	2000	460	-	900	207	-
						01										
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
1	01					01			1417	-		2020	-		603	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker, m.p.lättlera	82
				D:o d:o	83
				D:o d:o	84
				D:o d:o	85
				D:o d:o	86
				D:o d:o	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				Tomt och trädgård	91
				Åker, m.p.lättlera	92
				D:o d:o	93
				D:o d:o	94
				<u>Summa</u>	
			<u>Ottarps socken,</u>	<u>Avdelning VI.</u>	
			Rönarp	<u>Anna Lundkvist.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	95
				Tomt och trädgård	96
				<u>Summa</u>	
			Rönarp	<u>Anders Persson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	97
				Överföres	

1
106 av 2³

1/36 2⁴

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
26				1800	468 -	1900	494 -	100	26 -							
39				1600	624 -	1900	741 -	300	117 -							
36				1400	504 -	1900	684 -	500	180 -							
02				1800	36 -	1900	38 -	100	2 -							
05				1600	80 -	1900	95 -	300	15 -							
22				1400	308 -	1900	418 -	500	110 -							
49				1400	686 -	1900	931 -	500	245 -							
45				1600	720 -	1900	855 -	300	135 -							
58				1800	1044 -	1900	1102 -	100	58 -							
07				3400	238 -	3500	245 -	100	7 -							
20				1700	340 -	1900	380 -	200	40 -							
10				1500	150 -	1900	190 -	400	40 -							
11				1800	198 -	1900	209 -	100	11 -							
3 30					5396 -		6382 -		986 -							
16				1950	312 -	2000	320 -	50	8 -							
11				3700	407 -	4000	440 -	300	33 -							
27					719 -		760 -		41 -							
10				1400	140 -	2000	200 -	600	60 -							
10					140 -		200 -		60 -							

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	98
				D:o d:o	99
				Tomt och trädgård	100
				Åker, m.p.lättlera	101
				D:o d:o	102
				D:o d:o	103
				Summa	
1/36	2 ⁵		Rönarp	<u>Anders Nilsson, Strömenås.</u>	
				Tomt och trädgård	104
				Åker, m.p.lättlera	105
				D:o d:o	106
				D:o d:o	107
				Vattenhåla, imp.	108
				Summa	
				<u>Sammandrag.</u>	
			<u>Ottarps socken.</u>	<u>Avdelning I.</u>	
437 2048	9 ⁵		Rönarp	Anders Nilsson	1-8
31 256	av 7 ¹		D:o	Gösta Hansson	9-18
9/64	av 7 ¹		D:o	Anders Nilsson, Strömenås	19-24
				<u>Summa för avdelning I</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10								140	-		200	-		60	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	10							1900	190	-	2000	200	-	100	10	-
	05							3400	170	-	3500	175	-	100	5	-
	07							1900	133	-	2000	140	-	100	7	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
	70								1241	-		1475	-		234	-
	06							6800	408	-	8000	480	-	1200	72	-
	07							2800	196	-	4000	280	-	1200	84	-
	15							3000	450	-	4000	600	-	1000	150	-
	16							3500	560	-	4000	640	-	500	80	-
						01										
	44					01			1614	-		2000	-		386	-
	1 40								2032	-		3360	-		1328	-
	49								653	-		1064	-		411	-
	2 99								4033	-		6578	-		2545	-
	4 88								6718	-		11002	-		4284	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
69958 252304 7/36	av 6² och av 6³ 2⁶		Ottarps socken. Rönnarp D:o	Avdelning II. Anna Svensson Lennart Nilsson Summa för avdelning II	25-39 40-46
31 256	av 7¹		Ottarps socken. Rönnarp	Avdelning III. Gösta Hansson Summa för avdelning III	47-61
4933 252304 3849 252304 69958 252304	av 6² och av 6³ 9⁹ 6² av 6² och av 6³		Ottarps socken. Rönnarp D:o D:o	Avdelning IV. Nils Persson Otto Hansson Anna Svensson Summa för avdelning IV	62-68 69-74 75-81
7/36	2⁶		Ottarps socken. Rönnarp	Avdelning V. Lennart Nilsson Summa för avdelning V	82-94
1 106 1/36 1/36	av 2³ 2⁴ 2⁵		Ottarps socken. Rönnarp D:o D:o	Avdelning VI. Anna Lundkvist Anders Persson Anders Nilsson, Strömanäs Summa för avdelning VI Summa för hela företaget	95,96 97- -103 104- -108

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	65					02			5461	-		7660	-		2199	-
1	93								3354	-		3667	-		313	-
5	58					02			8815	-		11327	-		2512	-
3	50								4810	-		7000	-		2190	-
3	50								4810	-		7000	-		2190	-
1	14								1479	-		2370	-		891	-
	96								1308	-		1920	-		612	-
1	01					01			1417	-		2020	-		603	-
3	11					01			4204	-		6310	-		2106	-
3	30								5396	-		6382	-		986	-
3	30								5396	-		6382	-		986	-
	27								719	-		760	-		41	-
	70								1241	-		1475	-		234	-
	44					01			1614	-		2000	-		386	-
1	41					01			3574	-		4235	-		661	-
21	78					04			33517	-		46256	-		12739	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			Strömanås den 21 juli 1939. Å tjänstens vägnar; C.H. Wallör Statens lantbruksingeniör. Julius Andersson, Nils Sture Svensson Gode män.		

Kostnadsförelägg.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikesströkan A-B-C.</u>								
1+50 - 2	50	<u>Uppsacktning</u> av öppet di- ke med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lut- ning 1,1 m. 50 1,- 50 -								
2 - 3+34	134	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m. 134 4,- 536 - <u>Sacktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m. 134 2,25 301 50								
3+34 - - 4+63	129	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m. 129 5,25 677 25 <u>Sacktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m. 129 3,50 451 50								
4+63 - - 4+77	14	<u>Nybyggnad</u> av trumma för all- männa vägen Litt. U 4 inom Luggude vägdistrikt. Trum- man skall utan ersättning från dikningsföretagets si- da utföras av vägdistriktet genom dess vägstyrelse, där- vid styrelsen äger beakta dels att trumman ej får ut- föras av mindre rör än 18", dels att trummans inre un- derkant skall ligga på höj-								
Övf.	327	Överföres					2016	25		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	327	Överfört			2016	25				
		derna + 6,26 m. vid 4+63								
		och + 6,29 m. vid 4+77			-	-				
4+77 - - 5+60	83	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	83	5,25	435	75				
		<u>schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	83	2,25	186	75				
5+60 - - 5+80	20	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	20	5,25	105	-				
		<u>schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	20	3,25	65	-	2808	75		
<u>Tills.</u>	<u>430</u>	<u>meter.</u>								
		<u>ersättning</u> för jord och								
		för jordupplag utmed den								
		öppna dikesströkan 1+50 -								
		- 2, till ägaren av fastig-								
		heten Rönarp 9 ⁸ , fil.dr.								
		Hjalmar Johansson					20	-		
		<u>omurning</u> av rörtloppet								
		vid 2 samt stensättning av								
		det öppna avloppets botten								
		och slänter	st.	1	60,-	60	-			
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		3+34 och 5+80-20=40	st.	2	60,-	120	-			
		<u>Brunnar</u> jämte kopplingar								
		Överföres			180	-	2828	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			180	-	2828	75		
		för vägtrumman vid 4+63								
		och 4+77, utföras utan er-								
		sättning från dikningsföre-								
		tagets sida av luggade väg-								
		distrikt genom dess vägsty-								
		relse	st. 2		-	-	180	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					291	25	3300	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
5+80 - - 6+50	70	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	70	2,75	192	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rø-</u>								
		rens läggning och höljning	70	3,-	210	-	402	50		
<u>Tills.</u>	70	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid 6+50	1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					52	50	500	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
6+50 - - 7+70	120	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	120	2,-	240	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rø-</u>								
		rens läggning och höljning	120	2,25	270	-	510	-		
<u>Tills.</u>	120	<u>meter.</u>					510	-	3800	-
		Överföres								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordinån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					510	-	3800	-
		<u>Brunn med 2 1/4" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid 7+70 ^{st.}	1	45,-			45	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					45	-	600	-
		<u>dikessträckan E-F.</u>								
7+70 - - 9+50	180	<u>Inköp av 9" cementrör m.</u>	180	2,-	360	-				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u>								
		^{m.} rens läggning och höljning	180	2,25	405	-				
9+50 - - 10+78	128	<u>Inköp av 9" cementrör m.</u>	128	2,-	256	-				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u>								
		^{m.} rens läggning och höljning	128	2,25	288	-	1309	-		
		<u>Tills. 308 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/4" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		8+60, 9+50, 10+3/4 och 10+								
		+78 ^{st.}	4	45,-			180	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					161	-	1650	-
		<u>sidocavlepp.</u>								
		<u>dikessträckan C-G.</u>								
5+80-20- - 10+40+ + 81-21	84	<u>Inköp av 10" cementrör m.</u>	84	2,25	189	-				
	84	Överföres			189	-			6050	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							8100	-
		<u>Dikessträckan H-I.</u>								
23+53 - - 24+67	114	<u>inköp</u> av 8" cementrör m.	114	1,75	199	50				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning</u> m.	114	2,-	228	-	427	50		
<u>Tills.</u>	<u>114 meter.</u>									
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		junte kopplingar, vid 24+								
		+67 st.	1	45,-			45	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					42	50	515	-
		<u>Dikessträckan I-K.</u>								
24+67 - - 25+61	94	<u>inköp</u> av 8" cementrör m.	94	1,75	164	50				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning</u> m.	94	1,50	141	-	305	50		
<u>Tills.</u>	<u>94 meter.</u>									
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		junte kopplingar, vid 25+								
		+61 st.	1	45,-			45	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					34	50	385	-
		Överföres							9000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							9000	-
		<u>Dikessträckan K-L.</u>								
25+61 - - 26+89	128	<u>Inköp av 8" cementrör m.</u>	128	1,75	224	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning</u> m.	128	1,75	224	-	448	-		
<u>Tills.</u>	<u>128 meter.</u>									
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		<u>ter jämte kopplingar, vid</u>								
		26+12 och 26+89	2	45,-	90	-				
		<u>Träunderlag samt grusspätt-</u>								
		<u>ning och grusfyllning å</u>								
		sträckan 26+12 - 26+29, di-								
		rest det under arbetets ut-								
		förande visar sig nödvän-								
		digt att förstärka rörbä-								
		den å denna sträcka, för-								
		slagsvis för inköp av virke			30	-	120	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		ca 10 % med					62	-	630	-
		<u>Dikessträckan L-M.</u>								
26+89 - - 28+86	197	<u>Inköp av 6" cementrör m.</u>	197	1,35	265	95				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning</u> m.	197	1,75	344	75	610	70		
<u>Tills.</u>	<u>197 meter.</u>	<u>Överföres</u>					610	70	9630	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					610 70		9630	-
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u> ter jämte kopplingar, vid 27+88 och 28+86 st.	2	45,-			90 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					69 30		770	-
		<u>Dikessträckan N-N.</u>								
28+86 - - 29+61	75	<u>Inköp</u> av 6" cementrör. m.	75	1,35	101 25					
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	75	1,50	112 50		213 75			
<u>Tills.</u>	<u>75</u>	<u>meter.</u>								
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					36 25		250	-
		<u>Dikessträckan N-O.</u>								
29+61 - - 29+71	10	<u>Kybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Tågarps- rarp eller vägen Litt. 3 l inom laggade vägdistrikt. Trumman skall utan ersätt- ning från dikningsföreta- gets sida utföras av vägdi- striktet genom dess väg-								
		Överföres							10650	-

Längd ~~XXXX~~ i m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					271	30	10650	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					28	70	300	-
					summa kostnad				10950	-
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
430		Dikessträckan A-B-C					3300	-		
70		D:0 C-D					500	-		
120		D:0 D-E					600	-		
308	928	D:0 E-F					1650	-	6050	-
		<u>sideavlopp.</u>								
84		Dikessträckan G-H					500	-		
253		D:0 G-H					1550	-		
114		D:0 H-I					515	-		
94		D:0 I-K					385	-		
128		D:0 K-L					630	-		
197		D:0 L-M					770	-		
75		D:0 M-N					250	-		
83	1028	D:0 N-O					300	-	4900	-
summa	1956 meter.				summa kostnad				10950	-
strömanne den 21 juli 1939.										
Å tjänstens vägnar:										
O.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>Dikessträckan D-E.</u>									
6+50	-	1,45				7,04		9" rör mellan 6+50 och 7+70.	
7	50	1,45				14:1000			
+50	50	1,50							
+70	20	1,55				8,72			
<u>Summa</u>	<u>120</u>	<u>meter.</u>							
<u>Dikessträckan E-F.</u>									
7+70	-	1,55				8,72		Fixpkt.: se föreg.	
8	30	1,55				18:1000			
+50	50	1,45							
+60	10	1,45				10,34			
9	40	1,40				18:1000			
+50	50	1,45				11,96			
10	50	1,60				18:1000			
+50	50	1,50							
+78	28	1,30				14,26		Fixpkt.: Kors i sten i Ö. gaveln av loga tillhörig fastighet Rönarp av 6 ² och av 6 ³ 2 m. fr. S.Ö. hörnet och 1,2 m. Ö. om gaveln, belägen på höjden + 16,68 m.	
<u>Summa</u>	<u>308</u>	<u>meter.</u>							
<u>sideavlopp.</u>									
<u>Dikessträckan C-G.</u>									
5+80= 20+40	-	1,40				6,59 70:1000		10" rör mellan 5+80 = 20 = 40 och 40+84 = 21.	
40+40	40	1,40				9,39 24:1000			
40+84= = 21	44	1,40				10,45			
<u>Summa</u>	<u>84</u>	<u>meter.</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikessträckan G-H.</u>						
40+84= = 21	-	1,40				10,45		10" rör mellan 40+84 = 21 och 23+53.
21+50	50	2,10						
22	50	1,75				3:1000		
+33	33	1,50				10,85		
+50	17	1,50				2:1000		
23	50	1,40						
+53	53	1,45				11,09		
<u>Summa</u>	<u>253</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan H-I.</u>						
23+53	-	1,45				11,09		8" rör mellan 23+53 och 24+67.
24	47	1,40				7:1000		
+50	50	1,60						
+67	17	1,50				11,89		Fixpkt.: Kors i övre delen av betongsockel för vägmärke i v. sidan av allm. vägen Tågarp-Hörarp, S.Ö. hörnet, 8 m. N. om fastigheten Rönarp av 6 ² och av 6 ³ , belägen på höjden + 14,45 m.
<u>Summa</u>	<u>114</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan I-K.</u>						
24+67	-	1,50				11,89		8" rör mellan 24+67 och 25+61.
25	33	1,35				10:1000		
+50	50	1,40						
+61	11	1,40				12,83		
<u>Summa</u>	<u>94</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan K-L.</u>						
25+61	-	1,40				12,83		8" rör mellan 25+61 och 26+89.
26	39	1,50				13:1000		
övf.	39							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	39							
26+12	12	1,50				13,49		
+29	17	1,75						
						18:1000		
+50	21	1,50						
+89	<u>39</u>	1,45				14,88		
<u>Summa</u>	<u>128</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan L-M.</u>						
26+89	-	1,45				14,88		6" rör mellan 26+89 och 28+86.
27	11	1,35						
						7:1000		
+50	50	1,55						
+88	38	1,45				15,57		
28	12	1,45						
						4:1000		
+50	50	1,55						
+86	<u>36</u>	1,20				15,96		
<u>Summa</u>	<u>197</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan M-N.</u>						
28+86	-	1,20				15,96		6" rör mellan 28+86 och 29+61.
29	14	1,20						
						0001:11		
+50	50	1,20						
+61	<u>11</u>	1,40				17,24		
<u>Summa</u>	<u>75</u>	<u>meter.</u>						
		<u>Dikessträckan N-O.</u>						
29+61	-	1,20				17,45		6" rör mellan 29+61 och 30+44.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29+71	10	1,40				17,48		
30	29	1,55				3,1000		
44	44	1,15				17,70		
Summa	83	meter.						
Längdm.	<u>Sammandrag.</u>							
	<u>Huvudavlopp.</u>							
430	Dikessträckan A-B-C							
70			D:o		C-D			
120			D:o		D-E			
308	928		D:o		E-F			
	<u>Sidoavlopp.</u>							
84	Dikessträckan C-G							
253			D:o		G-H			
114			D:o		H-I			
94			D:o		I-K			
128			D:o		K-L			
197			D:o		L-M			
75			D:o		M-N			
83	1028		D:o		N-O			
Summa	1956	meter.						
<u>vid arbetets utförande är i öfrigt att iakttaga:</u>								
<u>Att den öppna dikessträckan 1+50 - 2 skall utföras genom utvidgning av det</u>								
<u>nuvarande öppna floddiket.</u>								

Fixpkt.: Kors o. järndubb i
sten i rågången mellan festig-
heterna Rönarp 2⁴ och 2⁵, 6 m.
Ö. om allm. vägens östra kant,
belägen på höjden + 19,375 m.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Att</u> schaktningssmassorna för den öppna dikessträckan 1+50 - 2 skola uppläggas så att intrång ej göres på den odlade jorden. <u>Att</u> ommurningen vid 2 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5. <u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen vid 2 samt i den omfattning, som närmare framgår av upprättad typritning. <u>Att</u> här ovan angiven stensättning skall grundläggas minst 20 cm. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras, skall stensättningen baktöras. <u>Att</u> iuggade vägstyrrelse skall i god tid underrättas om den tidpunkt, då arbetet fortskridit så långt, att trummorna vid 4+63 och 29+61 för allmänna väg, ^{arna} Litt. U 4 och Litt. C 1 måste ombyggas. <u>Att</u> de nya dikessträckorna C-D, D-E, E-F, G-H, H-I, I-K, K-L, L-M och M-N skola upptagas utmed sidan av nuvarande täckta avledningsdiken, så att dessa senare bibehållas i orubbat skick. Därest äldre ledningar skadas vid arbetets utförande, skall skadan omedelbart av entreprenören botas. <u>Att</u> stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								

- Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.
- Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.
- Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- Att fyllningen ej får innehålla sten.
- Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.
- Att brunnar med 32" inre diameter helt skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av i kallmur lagda brunnstegel.
- Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.
- Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandenvarande förhållanden.
- Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.
- Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.
- Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.
- Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med

botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställets.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utgynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att enskilda rörrännor, vilka utgynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, kopplas av entreprenören. För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse med jordägaren uppbära ersättning.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till den hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Strömenäs den 21 juli 1939.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

angivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Rönarp n:ris 7 och 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Mon. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 11 juni 1938 förordnades under tecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Rönarp n:ris 7 och 9 m.fl. hemman uti Ottarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Rönarp n:ris 2, 6, 7 och 9 uti Ottarps socken.

Mon. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Råns nederbördsområde nr 94, är beläget om 1,5 km. öster om Ottarps kyrka samt 2,5 km. nordväst om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen från Teckomatorp till Helsingborg. I hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom i huvudsak täkta avledningsdiken, vilka från 10+78 och 30+44 avleda vattnet söder ut till Rån. Avledningsdikena hava emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka

för sin terrällgning äro beroende av desamma, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännena och med beaktande av under syneförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i öfrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning av stökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ dikessträckan A-B-C från 1+50 norr ut genom allmänna vägen från Tågarps mot Tågarps kyrka eller vägen litt. U 4 inom luggude vägdistrikt till 5+80 = 20 = 40. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande dels öppna, dels täckta avledningsdiket. Delsträckan 1+50 - 2 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning samt utvidgning och fördjupning av det nuvarande öppna avloppet. Delsträckan 2 = 5+80 = 20 = 40 skall utföras som täckt ledning av 15" och 18" cementrör. Vid 2 skall rörutloppet omröjas samt det öppna avloppets botten och slänter stensätas. Mellan 4+63 och 4+77 skall luggude vägdistrikt bygga en ny trumma för allmänna vägen litt. U 4 samt dessutom anslutningsbrunnar vid trummans uppströmsida och nedströmsida. Trumman skall utföras på sätt närmare angives i mem. 3 här efter samt i kostnadsförslaget. Brunnar skola i öfrigt utföras vid 3+34 och 5+80 = 20 = 40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ dikessträckan C-D från 5+80 åt nordväst till 6+50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdi-

ket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 6+50.

- 3/ Dikessträckorna D-E och E-F från 6+50 norr ut till och genom Ågevägen vid 10+78. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid 7+70, 8+60, 9+50, 10+34 och 10+78.

Sidoavlopp.

- 4/ Dikessträckan G-G från 5+80 = 20 = 40 öster ut till 40+84 = 21. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 40+84 = 21.
- 5/ Dikessträckan G-H från 40+84 = 21 öster och norr ut till 23+53. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid 22+33 och 23+53.
- 6/ Dikessträckan H-I från 23+53 norr ut till 24+67. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 24+67.
- 7/ Dikessträckorna I-K och K-L från 24+67 norr ut till och genom Ågevägen vid 26+89. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande dels öppna, dels täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid 25+61, 26+12 och 26+89.
- 8/ Dikessträckorna L-M och M-N från 26+89 norr och öster ut till 29+61 vid allmänna vägen Tägerp-Nörarp eller vägen litt. 0 1 inom laggude

vägdistrikt. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunnar med 24" inre diameter skola anordnas vid 27+88 och 28+86.

9/ Dikessträckan N-0 från 29+61 genom allmänna vägen Tågarp-Wörarp och söder ut utmed vägens östra sida till 30+44, belägen i rågången mellan fastigheterna Rönnarp 2⁴ och Rönnarp 2⁵. Från den nuvarande brunnen vid vägens uppströmsida eller från 29+71 skall det nya avloppet upptagas i rak nyskärning till en punkt belägen vid norra sidan av utfartsvägen från Anders Perssons gård och o:a 3 m. öster om det nuvarande vägdiket. Från sistnämnda punkt skall det nya avloppet liksom upptagas i rak nyskärning till den punkt omedelbart öster om vägdiket och i gränsen mellan fastigheterna Rönnarp 2⁴ och Rönnarp 2⁵, dit vattnet från sistnämnda fastighet nu avledes. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Mellan 29+61 och 29+71 skall Luggude vägdistrikt utföra en ny trumma med till densamma hörande anslutningsbrunnar vid såväl vägens nedströmsida som vid dess uppströmsida. Trumman skall utföras på sätt närmare framgår av mom. 3 här nedan samt i kostnadsförslaget. I övrigt skall brunn med 24" inre diameter anordnas vid 30+44.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de

utföras av fullgoda cementrör, emär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Ämnen.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt ävensom läget för den omgränsning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har föruträktningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhållandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1, - liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.Breär och trummar.

Dikningsföretaget berör följande trummar för allmänna vägar inom

Luggude vägdistrikt, nämligen;

- 1/ Trumma för allmänna vägen från Tågarp mot Ottarps kyrka eller vägen litt. U 4, belägen mellan 4+63 och 4+77 å dikessträckan A-B-C. Det skall åligga Luggude vägdistrikt att i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 18", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 4,26 m. vid 4+63 och på höjden + 4,29 m. vid 4+77.
- 2/ Trumma för allmänna vägen från Tågarp till Mörarp eller vägen litt. C 1 inom Luggude vägdistrikt, belägen mellan 29+61 och 29+71 å dikessträckan N-O. Det skall åligga Luggude vägdistrikt att i egen regi nybygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar, därvid vägdistriktet äger beakta, dels att trumman ej får utföras med mindre rör än 6", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 17,45 m. vid 29+61 och på höjden + 17,48 m. vid 29+71.

På de nuvarande trummarna vid 4+63 och 29+61 otvivelaktigt tillkommit efter år 1880, skall vägdistriktet utan ersättning från dikningsföretagets sida nybygga här even omnämnda trummar med till dem hörande anslutningsbrunnar.

Mem. 4.Ersättningar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, skall ersättning utgå till

dennes rättsinnehavare med 20,- kr., vilket belopp skall utgöra ersättning dels för jord, som åtgår till utvidgning av dikessträcken 1+50 - 2, dels för intrång och skada genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Utgivandet av nämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande jordägare att vid framtida rensningar av dikessträcken 1+50 - 2 utan ytterligare ersättning tåla att rensningsjord upplägges utmed avloppet.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företags styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 10950,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mon. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nu-

varande terrällgningsförhållanden som ock till i erten gängse priser å fullt torrlagd jord av förbandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 12739,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämvel utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta terrällgningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jänkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågefigurerna 1-24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4284,- kr., skall kunna terrällgnas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 4400,- /3300+500+600/ kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ågefigurerna 25-46 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2512,- kr., skall kunna terrällgnas, måste dels dikessträckan E-F upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan D-E eller 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 2250,- /1650+600/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågefigurerna 47-61 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 2190,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-G och G-H upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2250,- /500+1550+200/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ågofigurerna 62-81 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2106,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna H-I, I-K och K-L upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten H, för vilket kostnaderna beräknats till 1550,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3080,- /515+385+630+1550/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ågofigurerna 82-94 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 986,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan L-M upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten L, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan K-L eller 630,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1400,- /770+630/ kronor.

För att avdelning VI, vilken omfattar ågofigurerna 95-108 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 661,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan N-O upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten N, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan M-N eller 250,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 550,- /300+250/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
12739,- kr.	10950,- kr.	0,859565.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
I	4284,- kr.	4400,- kr.	1,027077
II	2512,- "	2250,- "	0,895700
III	2190,- "	2250,- "	1,027397
IV	2106,- "	3080,- "	1,462488
V	986,- "	1400,- "	1,419878
VI	661,- "	550,- "	0,832072.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
I+II	6796,- kr.	6059,- kr.	0,890229
I+III	8986,- "	8100,- "	0,901402
I+IV	11092,- "	9630,- "	0,868193
I+V	12078,- "	10400,- "	0,861069
I+III	6474,- "	6450,- "	0,996292
I+III+IV	8580,- "	7980,- "	0,930069
I+III+V	9566,- "	8730,- "	0,914697
I+III+VI	10227,- "	9300,- "	0,909357
III+IV	4296,- "	3780,- "	0,879888
III+V	5282,- "	4530,- "	0,861416

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III-VI	5943,- kr.	5100,- kr.	0,858152.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda;

Avdelning VI med ett båtnadsvärde av 661,- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 550,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,832072.

Avdelningarna I-V med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12078,- kr. påföres gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 10400,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,861069.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark

uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningskungen /Bil. Litt. D/ med förkortningen "skr.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mem. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Nå det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförklaringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkrings-

premie. sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därem göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstö-
dets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

mom. 8.

dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt be-
stämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruks-
ingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses
vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande
eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederböran-
de myndighet godkänt detsamma.

mom. 9.

dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika
dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings-
och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostna-
derna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder,
som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första
utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av
kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsfö-
retaget är berättigad påfordra att den dikesträcka, varav han är bero-
ende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegö-
relse på de olika dikesträckorna med därtill hörande anläggningar, och
betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets
styrelse eller den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbö-
rande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsled-

ningar få tillkopplas de tåkta dikessträckorna endast i vederbörande
brunnar. Spillvatten får tillåtas avloppen först sedan det i erforderlig
grad renats.

Num. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna
utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara
ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt
ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter
äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenör-
rens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-
kunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick
samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i
3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer
försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till
delägarnas godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla del-
ägarna till sammanträde i den ordning, varem stadgas i 7 kap. 64 §
vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Prote-
koll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter samman-

trädet vara för delägarna tillgängligt.

Att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Rönnearp n:r 2 och 7 av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Otterps socken.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 19,11 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Nom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsställandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som får laga kraft

Ngande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiv-
ven tid.

Strömenäs den 21 juli 1939.

Å tjänstens vägnar;

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Julius Andersson

Nils Sture Svensson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ottarps socken.</u>				
437 2048	5 9		Rönnarp, Anders Nilsson	sök.	1-8	2032,-	3360,-
31 256	1 av 7		D:o , Gösta Hansson	sök.	9-18, 47-61	5463,-	8064,-
9/64	1 av 7		D:o , Anders Nilsson, Ströms- näs	sök.	19-24	4033,-	6578,-
1/36	5 2		D:o , Dens.	sök.	104-108	1614,-	2000,-
69958 252304	av 6 och 3 av 6		D:o , Anna Svensson	sök.	25-39 75-81	6878,-	9680,-
7/36	6 2		D:o , Lennart Nilsson		40-46, 82-94	8750,-	10049,-
4933 252304	av 6 och 3 av 6		D:o , Nils Persson		62-68	1479,-	2370,-
3849 252304	6 9		D:o , Otto Hansson		69-74	1308,-	1920,-
1 106	av 2 3		D:o , Anna Lundkvist		95,96	719,-	760,-
1/36	4 2		D:o , Anders Persson		97-103	1241,-	1475,-
			<u>Summa</u>			33517,-	46256,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	Rel. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
	Kronor	0.861069				0.832072	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1328,-	1143,50					1143,50	10,44	63,74		
2601,-	2239,64					2239,64	20,45	124,86		
2545,-	2191,42					2191,42	20,01	122,18		
386,-		321,18				321,18	2,93	17,89		
2802,-	2412,72					2412,72	22,04	134,57		
1299,-	1118,53					1118,53	10,22	62,40		
891,-	767,21					767,21	7,01	42,80		
612,-	526,98					526,98	4,81	29,37		
41,-		34,12				34,12	0,31	1,89		
234,-		194,70				194,70	1,78	10,87		
12739,-	10400,-	550,-				10950,-	100,-	610,57		
strömanäs den 21 juli 1939.										
A tjänstens vägnar:										
C.H. wallér										
statens lantbruksingeniör.										
Julius Andersson Nils Sture Svensson										
Gode män.										
vidimeras ex officio: C.H. Wallér										

Hemmanstal	Registernummer	Litera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

DIARIE Nr 13795

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 NOV. 1940

M

2-0638

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Rönnarp n:ris 2 och 7
av år 1939"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1940.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Lennh.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Rönneby nr 2 och 7
av år 1939"

uti Ottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Rön-

narp nr:ris 2 och 7 av år 1939" uti Ot-

tarps socken av Malmöhus län, har jag an-
modats upprätta sådana handlingar, som
erfordras för sökande av dels bidrag från
statens avdikningsanslag, dels lån från
statens avdikningslånefond till diknings-
företagets utförande. Med anledning här-
av får jag under hänvisning till vid sy-
neförrättningen upprättade handlingar och
ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget o:a 1,5 km. öster om Ottarps kyrka
samt 2,- km. nordväst om Tågarps järnvägsstation på järnvägslinjen från
Teckomatorp till Hälsingborg. De berörda markerna, vilka utgöres av re-
dan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade
samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföreta-
get avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 11 juni 1938 förordnades un-
dertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan veder-
börliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 7
juli 1939, varefter förrättningen avslutades den 21 juli samma år. Enligt

av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 21 juli 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 17/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 99,69 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 21,78 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande

21,51 ha

Endast bidragssökande

0,27 "Summa 21,78 haKostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidrags- sökandes andel.	Endast bi- dragssökande s andel.
Dikningsarbete m.m.	10950,- kr.	10915,88 kr.	34,12 kr.
Synerförrättning	610,57 "	608,68 "	1,89 "
Betänkande	148,91 "	148,45 "	-,46 "
Domstolsavgift	19,11 "	19,05 "	-,06 "
<u>Summa</u>	<u>11728,59 kr.</u>	<u>11692,06 kr.</u>	<u>36,53 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa terrillägningskostnaderna till 539,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter terrillägningen	46256,- kr.
" före "	33517,- "
Värdeförhöjning	12739,- "
Kostnad	11728,59 "

Rel. kostnad	0,92
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,20.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	45496,- kr.
" före "	32798,- "
Värdeförhöjning	12698,- "
Kostnad	11692,06 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	760,- kr.
" före "	719,- "
Värdeförhöjning	41,- "
Kostnad	36,53 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall

dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Rönarp nr:s 2 och 7 av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5535,- kr., motsvarande 47,20 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 6175,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Sammandrag av kostnaderna

Bil. II

Förening

Bil. III

Diariébevis

Bil. IV

Fullmakt

Bil. V

Förteckning över fastigheter, till vil-

kas torrläggning lån sökes från sta-

tens avdikningslånefond

Bil. VI

Arvedesräkningar

Bil. VII och VIII

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lånesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Anm. 1. Fastigheten äges numera av Anders Nilsson och hans
barn E. Jesper Nilsson, B. E. N-son Nehrbrand,
Ester Johansson, gift med Sigfrid Johansson
samt Elsa Nilsson.

amt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1328 -		1143 50	63 74	15 55	2 -	1224 79	578 10	646 69	Se anm. 1.
2601 -		2239 64	124 86	30 46	3 91	2398 87	1132 27	1266 60	
2545 -		2191 42	122 18	29 80	3 82	2347 22	1107 89	1239 33	
386 -		321 18	17 89	4 37	- 56	344 -	162 37	181 63	
2802 -		2412 72	134 57	32 82	4 21	2584 32	1219 80	1364 52	
1299 -		1118 53	62 40	15 22	1 95	1198 10	565 50	632 60	
891 -		767 21	42 80	10 42	1 34	821 77	387 87	433 90	
612 -		526 98	29 37	7 16	- 92	564 43	266 41	298 02	
41 -		34 12	1 89	- 46	- 06	36 53	17 24	- -	Se anm. 1.
234 -		194 70	10 87	2 65	- 34	208 56	98 44	110 12	
12739 -		10950 -	610 57	148 91	19 11	11728 59	5535 89	6173 41	

Skalmå i november 1939.
L. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna.

Öfverningskostnader	10 950.- kr.
Förätningskostnader;	
Lyneförätning	610.57 kr.
Bortinhande	148.91 "
Sonnstokargift	19.11 "
	<u>778.59 "</u>
<u>Summa</u>	<u>11 728.59 kr.</u>

Uppsala i november 1939.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
 nader för företaget beräknats till 11 728 kronor
 59 öre, varav ä lantagarnas andel 11 692 kronor
 23 öre.

Stockholm den 16 september 1940.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Arnich.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Rönnarp n:ris 2 och 7 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör

C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka

dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs per Tågarp,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av

bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag

och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna

kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att

utfalla.

Strömsnäs den 21 juli 1939.

1. Anders Nilsson x/

2. Gösta Hansson

3. Erik Svensson

4. Lennart Nilsson

5. And. Nilsson

6. Nils Persson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Nils Sture Svensson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö.

Ormastorps gård per Vallåkra.

x/ för egen del samt för barnen enl. fullmakt /Bil. V/.

7. Otto Hansson

8. Anna Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

E. Jesper Nilsson

Vilhelm Lövendahl

Lantbr., Rönnarp nr 9.

Chaufför

Rönnarp nr 2.

9. Anders Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Vilhelm Lövendahl

Kalli Lövendahl

Chaufför, Rönnarp nr 2.

Fru, Rönnarp nr 2.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 juli 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Rönnarp n:ris 2 och 7 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten- domstols kansli den 13 november 1939.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel. Stämpel.

Stämpel. Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
 Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

FULLMAKT

för lantbrukaren Anders Nilsson, Bjärshög, eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för "Dikningsföretaget Rönnarp n:ris 2 och 7 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjärshög den 2 sept. 1939.

E. Jesper Nilsson

B.E. N-son Nehrbrand

Sigfrid Johansson

Esther Johansson

Elsa Nilsson.

Bevittnas:

Lars Lindall

Vilhelm Lövendahl

Rönnarp nr 9, Tågarp.

Rönnarp nr 2, Tågarp.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Rönneby nr 2 och 7 av år 1939" uti Örtorps socken, Malmöhus län, till vilkas terrällgning sökes lån från statens avdikningslänsefond.

Örtorps socken.

1/36	ntl. Rönneby	4	2	Anders Persson,
1/36	" "	5	2	Anders Nilsson, Strömman,
9/64	" "	1	7	Dens.,
7/36	" "	6	2	Lennart Nilsson,
69958/252304	" "	2	6	Anna Svensson,
4933/252304	" "	3	6	Nils Persson,
3849/252304	" "	9	6	Otto Hansson,
31/256	" "	1	7	Gösta Hansson,
437/2048	" "	5	9	Anders Nilsson, och hans
				barn E. Jesper Nilsson,
				B.E. N-sen Nehrbrand, Ester
				Johansson, gift med Sigfrid
				Johansson samt Elsa Nilsson.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-13, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Drifningsföretaget Rönneby m.m. 2 och 7 av år 1939
 inom *Ottarps* sock.*en*
 av *Nealmsjöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneföreläsningshandlingarna</i> ~~exemplar~~	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2+9 \times 0.50 + 0.40 + 3)$	9	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{3}$	4	-
Kopia av plankartan å väv $(33.53 - 2.66)$	30	87
" " profiler och sektioner	24	79
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor; $0.55 (69 + 4 + 11)$	46	20
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>	5	-
Diariebevis, utlägg <i>1 häft synehandlingar</i>	3	15
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka län</i> <i>sökes</i>	5	-
Summa Kronor:	148	91

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Enggunde*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Nealmsjö den *25 november* 19*39*.

E. H. Haller

Statens lantbruksingenjör.

Arskrift.

Bil. VIII.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Järningsföretaget Rönneby i p:n 2*
och 7 ar år 1939' utr
Öttrarp socken och *Bohman* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>16</i>	0,50			<i>8</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	<i>5.2</i>	3,00	<i>15</i>	<i>60</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>21</i> ar	<i>104</i>	<i>0.17</i>	<i>17</i>	<i>68</i>		
		har	<i>21.79</i>	<i>1.06</i>	<i>23</i>	<i>10</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>1</i> ar	<i>4</i>	<i>0.05</i>		<i>20</i>		
		har	<i>0.04</i>	<i>0.78</i>		<i>03</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	-		
		övriga regalarark blad					<i>60</i>	<i>61</i>
		Överföres					<i>68</i>	<i>61</i>

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				68 61
17 19 24 5 5 5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	2183	0,50	10 92	
		avvägda punkter st.	450	0,03	13 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		60 42
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	108	0,05	5 40	
		har	2183	0,10	2 18	7 58
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	108	0,04		4 32
1939 2/7		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	208	0,06	12 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	104	0,12	12 48	30 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	2,1	3,50		7 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	23	0,25		5 75
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1939 25/5		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		<i>Rekognosering av underhållsområdet</i> dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	0,7	6,00	4 20	
		2) " " över 20 " "	1,3	10,00	13 -	17 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				221 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				221 69
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	19 -	15 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	2	4,00	8 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 95	18 95
		Förslag till invallning, § 29			6 -	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	450	0,01		4 50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	17	3,00		51 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	2 1/3	12,00	8 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1/3	12,00	4 -	
		slanficka "		12,00		12 -
		Lösen för:				368 14
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	108	0.07	7 56	
		har	21.83	0.14	3 06	
		Överföres			17 62	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 62	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 66	
		3) insättning av höjdlägestal st.	450	0,02	9 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	33 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.1	3.-	30	
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	2.-	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 75	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	21 05
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				106 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplämnings~~ ^{arkiv} ~~av ritningar~~			4 50	21 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			54 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			60 -	114 80
		Summa kronor				136 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				368 14
		Lösen för kopior och avskrifter				106 33
		Övriga förrättningskostnader				136 10
		Summa kronor				610 57

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Engående
Strömås

den 21 juli 1939

häradsrätt.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Allt sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johannes Andersson

Nils Sture Petersson

Kronor 550.57 kvitteras:

Strömås

den

21 juli

1939.

Vidimeras ex officio:
C. H. Waller

C. H. Waller

pr. godk.

141

296
70

M

2-0638

DIARIE Nr: 18785

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7. NOV. 1940

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/11 1940
godkänd den 21/11 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till
dikningsföretaget Rönnarp nr 2 och 7 av år 1939 i Ottarps socken av
MALMÖHUS LÄN

2 k. konst.
Wille

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels statsbidrag med femtusenfemhundratrettio (5.530)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med sextusenettundrasjuttio (6.170)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1944,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~xxx~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Strömsnäs per Tågarp den 11 november 1940.

Anders Nilsson

Att godsägaren Anders Nilsson,

Strömsnäs per Tågarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. H. Nolle
Lantbruksstyrelsen
Adress

Anders Nilsson
Fil.dr.
Adress Tågarp, Tågarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 27/11 1940

296
Vo

DIARIE N: 19784

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 NOV. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Rönnarp n:ris 2 och 7 av år 1939" i Ottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 september 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

5530,- kr.

Lån från statens avdikningslånefond

6170,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägare Anders Nilsson,

Strömsnäs per Tågarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 november 1940. Dikningsföretaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande överensstämma med de kostnader, som beräknats då arbetsplanen fastställdes.

Malmö den 4 november 1940.

E. H. Nelli

Statens lantbruksingeniör.

1940 den 27 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Rönarp nr 2 och 7 av år 1939 i Otterpe socken av Halmöhus län.

Lån 6.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Otterpe socken.</u>			
Rönarp	1/36	2 ⁴	Anders Persson
"	1/36	2 ⁵	Anders Nilsson, Strömenäs
"	7/36	2 ⁶	Lennart Nilsson
"	69056/252304	2 ³ av 6, av 6 ³	Anna Svensson
"	4933/252304	2 ³ av 6, av 6 ³	Nils Persson
"	5849/252304	9	Otto Hansson
"	9/64	1 av 7	Anders Nilsson, Strömenäs
"	31/256	1 av 7	Gösta Hansson
"	437/2048	5 9	Anders Nilsson och hans barn E. Jesper Nilsson, E. E. Nilson Nehrbrand, Ester Johansson gift med Sigfrid Johansson samt Elsa Nilsson

Stockholm den 27 november 1940.

Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Rönnarp n:ris 2 och 7 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Anders Nilsson, Strömsnäs per Tågarp,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Strömsnäs den 21 juli 1939.

1. Anders Nilsson x/

2. Gösta Hansson

3. Erik Svensson

4. Lennart Nilsson

5. And. Nilsson

6. Nils Persson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Nils Sture Svensson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö.

Ormastorps gård per Vallåkra.

7. Otto Hansson

8. Anna Svensson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

E. Jesper Nilsson

Vilhelm Lövendahl

Lantbr., Rönnarp nr 9.

Chaufför

Rönnarp nr 2.

9. Anders Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Vilhelm Lövendahl

Kalli Lövendahl

Chaufför, Rönnarp nr 2.

Fru, Rönnarp nr 2.

x/ för egen del samt för barnen enl. fullmakt /Bil. V/.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

16/940

DIARIE Nr 22834
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1939

Avskrift.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dilningsföretaget Rönarp nr 2 och 7 av år 1939" uti Ottarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökas lån från statens avdikningslånefond.

Ottarps socken.

• × 1/36	mbt. Rönarp	4	2 ; Anders Persson,
• × 1/36	" "	5	2 ; Anders Nilsson, Strömsåsa, *)
• × 9/64	" "	1	av 7 ; Dens.,
• × 7/36	" "	2	2 ; Lemnart Nilsson,
• × 69958/252304	" "	2	av 6 och av 6 ; Anna Svensson,
• × 4933/252304	" "	2	av 6 och av 6 ; Nils Persson,
× 3849/252304	" "	6	9 ; Otto Hansson,
× 31/256	" "	1	av 7 ; Gösta Hansson,
× 437/2048	" "	5	9 ; Anders Nilsson, och hans
			barn E. Jesper Nilsson,
			B.E. N-son Mehrbrand, Ester
			Johansson, gift med Sigfrid
			Johansson samt Elsa Nilsson.

Malmö 1 november 1939.

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*) skötsel person

Vidimeras
ex officio:*E. H. Wallér*