

2108
DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
S O MALMÖ

KOPIA

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.


Blad 1.
Plan 1.

Förslag
till
"Diläringsföretaget Sluggarva nr 1
av år 1939"


uti Söde och Stårbu socknar
av Malmöhus Län.

Utförd vid styrelseförhandling år 1939 av

Clas-Henric Wallin
Statens Lantbruksingenjör.



Skala 1:4000



Vidimeras RITN.Nr 001
ex officio

C.H. Wallin

M 2*0639 1

Nr 610 Malmöhus 2 riter

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag

L/L


"Djurgårdsföretagets Sjögrändar nr 1
den 1939"

och Sjöbåda och Sjöbåda södergränd
och Sjöbåda södergränd


Upprättad vid Sjögrändföretagets nr 1939 och

Blas-Henric Wall.
Statens Lantbruksstyrelsen.


Tygritvåning för botten
med 32" räre diameter;
vid 2+15
Skala 1:50.




Tygritvåning för botten
med 24" räre diameter;
vid 2+15
Skala 1:50.



Tygritvåning för botten
med 1+25
Skala 1:50.








Tygritvåning för botten
med 2+88
Skala 1:50.



Skala 1:50
1 05 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Sjögränd och Sjöbåda skala 1:100
1 05 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.



Vidimeras
ex officio
B. H. Wall.

Bro för allm. väg
mellan 1+31-1+38
RITN. Nr 002
2+0639

Nr 610 Malinshus 2 riter

M 2•0639

DIARIE Nr 8945

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 MAJ 1941

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Slugarp nr 1

av år 1939"

uti Sövde och Skårby socknar av

Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 juli 1940.
Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Stenbjörn Forsman.

Beträffande

till

"Dikningsföretaget Slugarp nr 1

av år 1939"

uti Sövede och Skärby socknar av

Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "dikningsföretaget Slugarp nr 1 av år 1939" uti Sövde och Skårby socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 5,5 km. söder om Sövde kyrka samt 8,- km. norr om Marsvinsholms järnvägsstation på järnvägslinjen mellan Malmö och Ystad. De berörda områdena, vilka utgöres av i huvudsak redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 10 september 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls sammanträde i lärendet den 31 mars 1939, därvid även förrättningen avslutades. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot syneförrättningen ej bli-

vit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

I dikningsföretaget ingår tvenne fastigheter, vilka båda numera ägas av greve Claes Pipers dödsbo. Då greve Piper, vilken avled efter det förrättningen avslutats, förklarat sig vilja komma i åtnjutande av såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande /se förrättningsprotokollets § 13/, föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för sammantliga företag lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 8,08 ha inägojord, fördelade sålunda:

Åker	7,97 ha
------	---------

Annan mark	<u>0,11 "</u>
------------	---------------

Summa	<u>8,08 ha.</u>
-------	-----------------

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbets-

förtjänst av 92 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Kostnaderna för företags genomförande beräknas sålunda;

Dikningskostnader	5300,- kr.
Syreförrättning	430,26 "
Betänkande	<u>112,43 "</u>

Summa 5842,69 kr.

Fördelas dessa kostnader på den i företaget ingående arealen belöpa torrläggningskostnaderna till 723,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I och kostnadssammandraget Bil. II i detta betänkande framgår angående företags ekonomiska utbyte följande;

Jordvärde efter torrläggningen	16564,- kr.
" före	10573,- "
Värdeförhöjning	5991,- "
Kostnad	5842,69 "
Rel. kostnad	0,98
Bidrag i % av kostnaderna	49,30 .

Tid för företags utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syreförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för dikningsföretags avsnande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att

till utförandet av "Dikningsföretaget Slugarp nr 1 av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2880,- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 2960,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Diariebevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V och VI
Synerförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i två blad.	

Malmö 1 maj 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lärsökandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och lärbelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet- och -ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Förde socken.</u>			
1/16	1'	Långarp; Snöre blaes Piper	{ 1-43, 47, 55-76	6 81	08
		<u>Skärby socken.</u>			
1/8	1'	Rigårdstorp; Snöre blaes Piper	44-46, 48-54	1 16	03
		<u>Summa</u>		7 97	11
Rel. kostnad		0.98.			
Bidrag i % av kostnaderna		49.30.			

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenledning	Synförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5304 -		4692 09	380 91	99 53		5172 53	2550 06	2622 47	
687 -		607 91	49 35	12 90		670 16	330 39	339 77	
5991 -		5300 -	430 26	112 43		5842 69	2880 45	2962 24	
Reklam i maj 1939 b. H. Waller Statens lantbruksingenjör.									

Halmö i maj 1939.
 b. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Sammandrag af kostnaderne.

Skrivningskostnader	5300.- kr.
Förädlingskostnader; omförfärdning	430.26 kr.
Efterskande	112.43 " 542.69 "
<u>Samme</u>	<u>5842.69 kr.</u>

Bealme i maj 1939.
 C. H. Waller
 Statens Landbrugsingeniør.

Ved arbejdsplanens fastsættelse har
 kostnaderne for foretaget beregnetes til 5842
kroner 69 øre.

Stockholm den 8 juli 1940.
 På Kongl. Landbrugsstyrelsens vegne:
 Stjalmar Forsman.

Bil. III.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörlligt diarium,
 besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 mars
 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dik-
 ningsföretaget Slugarp nr 1 av år 1939" inom Södde och Skärby socknar,
 Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 30 juni 1939.

Ex officio:

Georg Osterholm

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov, gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Slugarp nr 1 av år 1939" uti Sövde och Skårby socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Skårby socken.

1/8 mtl. Rigårdstorp 1 ; Greve Claes Piper.

Sövde socken.

1/16 mtl. Slugarp 1 ; Greve Claes Piper.

Malmö 1 maj 1939.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-10, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fiskeriförbundet Långav nr 1 av år 1939"
 inom *Lörde och Skärby* sock *nar*
 av *Mealmörens* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>syneförhandlingshandlingarna</i>	4	-
Betänkande, sid. 4	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2+2 \times 0.50+2)$	5	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{6}$ dagar	2	-
Kopia av plankartan å väv $(24.46 - 1.67)$	22	79
" " profiler och sektioner	22	14
" " bro- och trumritningar		
$0.75(17.52+12)$		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55(45+5+10)$	33	-
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar</i>	5	-
Diariebevis, utlägg <i>2 häften betänkskande</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Förteckning över fastigheter, till vilka län sökes</i>	3	-
Summa Kronor:	112	43

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Fär*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmö den *15 juli* 19*39*
C. S. Hallén
 Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Dikningsföretaget Långarp* m 1 ar
år 1939 mti Lövde och Skedby och Långarp
socken och *Healmsjö* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11 ar	70	0.05	3	50		
		har	7.97	2.02	16	10		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar	2	0.05	10			
		har	0.11	1.46	16			
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar	6	0.05	30			
		har	0.68	0.78	53			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					31	29
		Överföres					34	29

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				34 29
3-5/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ^{>4} punkter pr har	8.76	0.50	4 38	
		avvägda punkter	300	0.03	9 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		49 38
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal ¹¹ ar, ...	78	0.05	3 90	
		 har	8.76	0.10	- 88	4 78
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	78	0,04		3 12
1939 3/3		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			- -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	144	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	72	0,12	8 64	23 28
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.2	3.50		4 20
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	8	0.14	1 12	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	26	0.25	6 50	
						
						7 62
			1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1938 8/11		för vattenområdets areal		0,02		
		Rekognoscering av medelbordsområde	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp ..			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	27	0,03	81	1 81
						
		Överföres				155 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				155 48
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	1.1	4,00	4 40	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 30	9 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	9	3,00		27 -
1939 30-27		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1938 10/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 -	
		slamficka	1/3	12,00	4 -	
						14 -
		Lösen för:				248 78
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal	78	0.07	5 46	
		ar ägofigurer	8.76	0.14	1 23	
		har				
		Överföres			13 69	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 69	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 67	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	24 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.1	3.-	30	
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.1	6.-	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 62	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	17 52
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				79 98
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppkoppling av ritningar~~ ^{avskrifter}			3 -	17 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			83 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			60 -	
		Summa kronor				83 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				248 78
		Lösen för kopior och avskrifter				79 98
		Övriga förrättningskostnader				101 50
		Summa kronor				430 26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Långarp den 31 mars 19 39

B. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Amg. Nilsson

Kronor

370.26

kvitteras:

Malin

den

1 april

19 39

M

2•0639

DIARIE Nr

8945

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 MAJ 1941

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Slugarp nr 1

av år 1939"

uti Skårby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Slugarp nr 1

av år 1939"

uti Skärby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde

för syneförrättning angående torrlägg-

ning av marker tillhörande Slugarp nr 1

uti Sövede socken av Malmöhus län.

År 1939 den 31 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Aug. Nilsson, Tågra gård per Sövedeberg, och Anders Mårtensson, Ugglesjö per Marsvinsholm, hos arrendatorn Gunnar Olsson, ^{Slugarp} för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Slugarp nr 1 uti Sövede socken av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 4 mars 1939 översänt till pastorsämbetena i Sövede och Skårby församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 12 mars 1939 /Bil. nr 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 6 mars 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 mars 1939 översänt underrättelser om förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitt.

Sökanden till förrättningen:

Greve Claes Piper, Bellinga; Åg. 1/16 mtl. Slugarp ¹ uti Sövede s:n och 1/8 mtl. Rigårdstorp ¹ uti Skårby s:n genom skogsförvaltaren K. Hoff
enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Övriga sakägare och ombud:

Förs vägdistrikt genom ordf. i dess vägstyrelse, nämndemannen Per Olsson

Arrendatorn Gunnar Olsson, Slugarp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, vilka torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspälarna.

§ 5.

Förvaltare K. Hoff förklarade, att hans huvudman med sin ansökan om syneförrättningen avsåg, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrlägg-

ning av vissa honom tillhöriga och under arrendegården Slugarp brukade marker. Hoff yrkade därför, att det avsedda dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av dikessträckorna 1+38 - 2+15, 2+15 - 10 - 15+98, 2+15 - 2+88, 10+50 - 20 - 21+32 och 13+28 - 50 - 51+16. Samtliga dessa avlopp borde utföras såsom tåkta ledningar.

§ 6.

Förkötningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman mellan 1+32 och 1+38 för allmänna vägen från Skårby till Blåntarp måste ombyggas, därest dikningsföretaget skulle kunna genomföras i den omfattning, som av sökanden påyrkats. I anledning härav upplyste skiftesgodemannen Anders Mårtensson, vilken vore född 1877, att den nuvarande bron funnits så länge han kunde minnas, men att den år 1935 tillbyggts på norra sidan i samband med vägens breddning. Före tillbyggnaden hade bron endast varit omkring 3,- m. bred.

§ 7.

Herr Per Olsson, ordförande i Färs vägstyrelse, meddelade, att förslag föreläge till vägens ombyggnad ungefär vid platsen för den nuvarande bron men att det vore omöjligt för honom att nu närmare ange tidpunkten, då vägen komme att ombyggas, enär arbetet skulle utföras som beredskapsarbete. Herr Olsson förklarade emellertid, att vägdistriktet skulle i egen regi ny- eller ombygga den nuvarande trumman mellan 1+32 och 1+38, då vägstyrelsen möjligen samtidigt kunde göra vissa anordningar, som bleve till nytta även för den nya vägen. För trummans om- eller nybyggnad fordrade vägdistriktet ingen ersättning av dikningsföretaget under förutsättning att vederbörande myndighet, i detta fall Länstyrelsen, beviljade medel till arbetets utförande.

§ 8.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 9.

Efter synegången fortsattes sammanträdet, därvid förrättningsmannen redogjorde för ett av honom upprättat förslag till dikningsföretagets utförande.

§ 10.

Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D. med tillhörande underbilaga.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 13.

Skegsförvaltare K. Heff förklarade, att hans huvudman önskade komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna till företagets utförande.

§ 14.

Meddelade förrättningsmannen, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras å Bellinga gods kontor samt där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga av-

skrift därav.

§ 15.

Överlämnades till förvaltare Hoff ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Slugarp den 31 mars 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Nilsson

Anders Mårtensson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark inom fastigheten Slugarp uti Sövede socken av Malmöhus län.

Bellinga Slott per Marsvinsholm

den 7/9 1937.

Claes Piper.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 september 1937.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Slugarp nr 1 uti Sövede socken, Malmöhus län kommer att hållas hos arrendatorn Gunnar Olsson, Slugarp, fredagen den 31 mars 1939 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Slugarp nr 1 uti Sövede socken samt Rigårdsterp nr 1 uti Skärby socken, dels allm. vägen Skärby-Blåntarp inom Färs vägdistrikt.

Malmö den 4 mars 1939.

I tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 mars 1939 för Sövede församling i Sövede kyrka betygar:

Sture Hallensten

kyrkoadjunkt.

Bil. nr 3.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

inom Färs vägdistrikt.

Malmö den 4 mars 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 mars 1939 för Skärby församling i Skärby kyrka betygar:

Olof Kristensson

p.l.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Slugarp nr 1 uti Sövede socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Sövede församling, /kungörelse/,	Sövedeberg	4/3 1939
Pastorsämbetet i Skärby församling, /kungörelse/,	Marsvinsholm	" "
Nämndemannen Aug. Nilsson /god man/ Tågra gård,	Sövedeberg	" "
Lantbr. Anders Mårtensson /god man/ Ugglesjö,	Marsvinsholm	" "

8.

1.

2.

3.

Greve Claes Piper, Bellinga slott,

Marsvinsholm

7/3 1939

Nämndemannen Per Olsson, Omma,
Ordf. i Färs vägdistrikt,

Sjöbo

" "

Malmö den 7 mars 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för skogsförvaltare K. Hoff, Bellinga, att föra min talan och utöva min
röst rätt vid sammanträde i Slugarp den 31 dennes ang. dikningsföretaget
därstädes, och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Bellinga den 21 mars 1939.

Claes Piper.

Bevittnas:

Herta Bengtsson

Annalisa Andersson.

Överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	08							1100	88	-	2000	160	-	900	72	-
	18							1100	198	-	2000	360	-	900	162	-
	11							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	15							1100	165	-	2000	300	-	900	135	-
	02							800	16	-	2000	40	-	1200	24	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	19							1100	209	-	2000	380	-	900	171	-
	30							1100	330	-	2000	600	-	900	270	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
	01							1700	17	-	2000	20	-	300	3	-
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	30							1100	330	-	2000	600	-	900	270	-
	11							800	88	-	2000	220	-	1200	132	-
2	27								2896	-		4540	-		1644	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	20 a
				Tomt och trädgård	20 b
				Åker, m.p.lättlera	21
				D:o d:o	22
				Tomt och trädgård	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				Åker, m.p.lättlera	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				D:o d:o	31
				D:o d:o	32
				D:o d:o	33
				D:o d:o	34
				D:o d:o	35
				D:o d:o	36
				D:o d:o	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
2	27							2896	-		4540	-		1644	-	
	04							1100	44	-	2000	80	-	900	36	-
	01							2000	20	-	4000	40	-	2000	20	-
	03							1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	12							3500	420	-	4000	480	-	500	60	-
	02							2800	56	-	4000	80	-	1200	24	-
	02							2800	56	-	4000	80	-	1200	24	-
	07							2000	140	-	4000	280	-	2000	140	-
	02							800	16	-	2000	40	-	1200	24	-
	13							800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
	12							1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	23							1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	21							1100	231	-	2000	420	-	900	189	-
	06							800	48	-	2000	120	-	1200	72	-
	01							800	8	-	2000	20	-	1200	12	-
	03							800	24	-	2000	60	-	1200	36	-
	03							800	24	-	2000	60	-	1200	36	-
3	89							5352	-		8260	-		2908	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	47
				Skogsmark, m.p.lättlera	55
				D:o , vinner ej båtnad	56
				D:o , d:o	57
				D:o , d:o	58
				Åker, m.p.lättlera	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
				D:o d:o	70
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
3 89								5352 -			8260 -			2908 -		
27								800	216 -		2000	540 -		1200	324 -	
01								800	8 -		2000	20 -		1200	12 -	
30								800	240 -		2000	600 -		1200	360 -	
05								1100	55 -		2000	100 -		900	45 -	
02								1400	28 -		2000	40 -		600	12 -	
				08				100	8 -		300	24 -		200	16 -	
						05										
						11										
						22										
19								1700	323 -		2000	380 -		300	57 -	
17								1400	238 -		2000	340 -		600	102 -	
15								1100	165 -		2000	300 -		900	135 -	
17								800	136 -		2000	340 -		1200	204 -	
02								800	16 -		2000	40 -		1200	24 -	
02								1100	22 -		2000	40 -		900	18 -	
06								1400	84 -		2000	120 -		600	36 -	
07								1700	119 -		2000	140 -		300	21 -	
17								1700	289 -		2000	340 -		300	51 -	
13								1400	182 -		2000	260 -		600	78 -	
13								1100	143 -		2000	260 -		900	117 -	
02								800	16 -		2000	40 -		1200	24 -	
5 84				08		38		7640 -			12184 -			4544 -		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	71
				Tomt och trädgård	72
				Åker, m.p.lättlera	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				Summa	
1/8	1 ¹		<u>Skårby socken.</u> Rigårdstorp	<u>Greve Claes Piper.</u> Åker, m.p.lättlera	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	48
				Åker, d:o	49
				D:o d:o	50
				Skegsmark, vinner ej båtnad	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				D:o m.p.lättlera	54
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	84			08		38		7640	-		12184	-		4544	-	
	06							800	48	-	2000	120	-	1200	72	-
	03							2000	60	-	4000	120	-	2000	60	-
	26							800	208	-	2000	520	-	1200	312	-
	22							1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
	32							1500	480	-	2000	640	-	500	160	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
6	81			08		38		8880	-		14184	-		5304	-	
	05							1100	55	-	2000	100	-	900	45	-
	37							1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
	52							1700	884	-	2000	1040	-	300	156	-
	01							800	8	-	2000	20	-	1200	12	-
	09							800	72	-	2000	180	-	1200	108	-
	12							1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
						17										
						07										
						06										
				03				800	24	-	2000	60	-	1200	36	-
1	16			03		30		1693	-		2380	-		687	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	1 ¹ 1		<u>Sövede socken.</u> Slugarp	<u>Sammandrag.</u> Greve Claes Piper	1-43, 47, 55-76
1/8	1 ¹ 1		<u>Skårby socken.</u> Rigårdstorp	Dens.	44-46, 48-54
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
0+50 - - 1+25	75	<u>Upprensning, fördjupning</u> och utvidgning av det nuva- rande öppna diket m.	75	1,25	93	75				
1+25 - - 1+32	7	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	7	4,75	33	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning m.	7	1,75	12	25				
1+32 - - 1+38	6	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen från Skårby till Blåntarp inom Färs väg- distrikt. Trumman skall ut- föras av vägdistriktet ge- nom dess vägstyrelse, där- vid styrelsen äger beakta dels att trumman ej får ut- föras av mindre rör än 18", dels att trummans inre un- derkant ej får ligga högre än på höjden + 8,30 m. vid 1+32 och 8,42 m. vid 1+38. I ersättning för trummans ombyggnad äger vägdistrik- tet att av dikningsföreta-								
Övf.	88	Överföres			139	25				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	88	Överfört			139	25				
		get uppbära den ersättning,								
		son angives här nedan.								
1+38 - - 2+15	77	Inköp av 18" cementrör m.	77	4,75	365	75				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	77	1,75	134	75	639	75		
Tills.	165	meter.								
		Ommurning av rörutloppet								
		samt stensättning av det								
		öppna avloppets slänter;								
		vid 1+25 st.	1	70,-	70	-				
		Brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar; vid								
		1+44 och 2+15 st.	2	60,-	120	-	190	-		
		Ersättning till Färs vägdig-								
		strikt för nybyggnad av trum-								
		ma för allmän väg; vid 1+38					100	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					70	25	1000	-
		Dikessträcken C-D.								
2+15=10- -10+50	50	Inköp av 12" cementrör m.	50	2,75	137	50				
		Schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	50	1,75	87	50	225	-		
Övf.	50	Överföres					225	-	1000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	50	Överfört					225	-	1000	-
<u>Tills.</u>	<u>50 meter.</u>									
		Brunn med 24" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 10+								
		+50 = 20	st.	1	45,-		45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					30	-	300	-
		<u>Dikesströkan D-E.</u>								
10+50 - - 11+35	85	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	85	2,25	191	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning m.	85	1,50	127	50				
11+35 - - 11+75	40	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	40	2,25	90	-				
		<u>Schaktning, stämpling eller,</u>								
		öfrast så erfordras, spont-								
		ning, upptagning av äldre								
		rörledning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	40	4,-	160	-				
11+75 - - 13+28	153	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	153	2,25	344	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning m.	153	1,50	229	50	1142	50		
<u>Tills.</u>	<u>278 meter.</u>									
		Brunnar med 24" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		Överföres					1142	50	1300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1142	50	1300	-
		11+35, 11+75, 12+50 och								
		13+28	st.	4	45,-		180	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					127	50	1450	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
13+28 - - 13+78	50	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	50	2,25	112	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rø-</u>								
		rens läggning och höljning	50	1,50	75	-				
13+78 - - 15+92	214	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	214	2,-	428	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rø-</u>								
		rens läggning och höljning	214	1,75	374	50	990	-		
		<u>Tills. 264 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 2 1/2" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		13+78 och 14+80	st.	2	45,-	90	-			
		<u>Brunn</u> med 2 1/2" inre diameter								
		jämte koppling till gamla								
		vågtrumman, vid 15+92, st.	1	60,-	60	-	150	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					110	-	1250	-
		Överföres							4000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4000	-
		<u>Sidavlopp.</u>								
		<u>1</u> <u>Dikessträckan C-C.</u>								
2+15 - + 2+88	73	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	73	3,75	273	75				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning</u> m.	73	1,50	109	50	383	25		
	<u>Tills. 73 meter.</u>									
		<u>Intag vid 2+88, avsläntning</u>								
		<u>och fördjupning av avloppet</u>								
		<u>uppströms 2+88 samt sten-</u>								
		<u>sättning av dess botten och</u>								
		<u>slänter</u> st.	1	100,-			100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>ca 10 % med</u>					66	75	550	-
		<u>1</u> <u>Dikessträckan D-D.</u>								
10+50 = = 20 - + 21+32	132	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	132	1,35	178	20				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning</u> m.	132	1,-	132	-	310	20		
	<u>Tills. 132 meter.</u>									
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		<u>järnte kopplingar och sär-</u>								
		<u>skilt intag för dagvatten</u>								
		<u>utfört av 6" cementrör,</u>								
		<u>Överföres</u>					310	20	4550	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					310	20	4550	-
		vid 21+32 st.	1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					44	80	400	-
		^{1.} <u>Dikesströcken E-E.</u>								
13+28 = = 50 - = 51+16	116	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	116	1,35	156	60				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	116	1,-	116	-	272	60		
<u>Tills.</u>	<u>116</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u> jämte kopplingar och sär- skilt intag för dagvatten, utfört av 6" cementrör; vid 51+16 st.	1	45,-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					32	40	350	-
					<u>Summa kostnad</u>		<u>5300</u>		<u>-</u>	

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Huvudavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
0+50	-	0,30	0,50	1,40	1:1,5	6,12		Öppet dike mellan 0+50 och 1+25.
1	50	0,70	"	2,60	"	26:1000		
+25	25	1,10	"	3,80	"	8,07		
+25	-	1,-				8,17		18" rör mellan 1+25 och 2+15.
+32	7	1,25				8,30		
+38	6	1,50				8,42		
+50	12	1,50						
2	50	1,60				19:1000		
+15	15	1,40				9,88		
<u>Summa</u>	<u>165</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
2+15=10	-	1,40				9,95		12" rör mellan 2+15 = 10 och 10+50.
10+50	50	1,50				5:1000 10,20		
<u>Summa</u>	<u>50</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
10+50	-	1,40				10,28		10" rör mellan 10+50 och 13+28.
11	50	1,35				26:1000		
+35	35	1,45				12,49		
+50	15	1,70				50:1000		Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundsten till boningshus tillhörigt arr. Gunnar Olsson, Slugarp nr 1, N.V. hörnet; belägen på höjden + 15,- m.
+75	25	1,50				14,49		
12	25	1,40				26:1000		
Övf.	150							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	150							
12+50	50	1,50				16,44		
13	50	1,40				36:1000		
+28	28	1,65				19,25		
Summa	278	meter.						
<u>Dikessträckan E-F.</u>								
13+28	-	1,65				19,25		
						36:1000		
+50	22	1,65				20,04		
						20:1000		
14	50	1,50				21,04		
						56:1000		
+50	50	1,50				23,84		
						26:1000		
15	50	1,50				25,14		
+50	50	1,50				44:1000		
+92	42	1,35				29,19		
Summa	264	meter.						
<u>Sidoavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan C-C¹.</u>								
2+15	-	1,40				9,88		15" rör mellan 2+15 och 2+88.
2+50	35	1,35				40:1000		
2+88	38	1,50				12,80		
Summa	73	meter.						
<u>Dikessträckan D-D¹.</u>								
10+50= 20	-	1,35				10,36		6" rör mellan 10+50 = 20 och 21+32.
						30:1000		
20+50	50	1,45				11,86		
						10:1000		
21	50	1,40				12,36		
Övf.	100							

Fixpkt.: Kors o. järndubb i
jordfast sten, 34 m. ö. om ö.
sidan av vägtrumman på ö. sidan
om slogsstig i granskogen, 3 m.
från gärdsgårdshörn; belägen
på höjden + 31,93 m.

15" rör mellan 2+15 och 2+88.

6" rör mellan 10+50 = 20 och
21+32.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u> <u>Att</u> träd och buskar i och utmed de nya dikessträckerna skola ordentligt rot- huggas och därefter borttagas. <u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas nedströms ommar- ningen vid 1+25 och i den omfattning, som framgår av för ommarningen upprättad typritning. <u>Att</u> sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikes- botten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lant- bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschakta- de jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschakt- ning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör- strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån för- hindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten.								

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 2½" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 2½" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 2½" skola utföras med till 2½" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv inkluder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med betten av betong.

Att bettnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens

byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i öfrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkeplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig erforderligt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Slugarp den 31 mars 1939.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Slugarp nr 1 m.fl. hemman uti Sövede och Skårby socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 10 september 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Slugarp nr 1 m.fl. hemman uti Sövede och Skårby socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Slugarp nr 1 uti Sövede socken samt Rigårdstorp nr 1 uti Skårby socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 5,5 km. söder om Sövede kyrka samt 8,- km. norr om Marsvinsholms järnvägsstation på järnvägslinjen mellan Malmö och Ystad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avledningsdiken, vilka emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden har förrättnings-

mannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av dennes marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B-C från 0+50 söder ut till 2+15 = 10. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket. Delsträckan 0+50 - 1+25 skall utföras som öppet dike, delsträckan 1+25 - 2+15 = 10 som täckt ledning av 18" cementrör. Vid 1+25 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunnar skola utföras vid 1+44 och 2+15 = 10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 2/ Dikessträckan C-D från 2+15 = 10 öster och söder ut till 10+50 = 20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunn skall utföras vid 10+50 = 20 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 3/ Dikessträckan D-E från 10+50 öster och söder ut till 13+28 = 50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Brunnar skola utföras vid 11+35, 11+75, 12+50 och 13+28 = 50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.
- 4/ Dikessträckan E-F från 13+28 öster och söder ut till 15+52 vid allmänna vägen från Skårby till Bläntarp. Det nya avloppet skall följa sam-

ma sträckning som nuvarande avledningsdike samt utföras som tåkt ledning av 10" och 9" cementrör. Brunnar skola utföras vid 13+78, 14+80 och 15+92 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. I brunnen vid 15+92 skall den nuvarande vägtrumman inkopplas.

Sidoavlopp.

5/ Dikessträckan C-C¹ från 2+15 söder ut till 2+88. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande avledningsdike samt utföras som tåkt ledning av 15" cementrör. Vid 2+88 skall intag anordnas, varjämte det tillstötande öppna avloppet skall avsläntas och fördjupas samt dess botten och slänter stensättas, allt på sätt närmare framgår av förslageritningarna.

6/ Dikessträckan D-D¹ från 10+50 = 20 söder ut till 21+32. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande avledningsdike samt utföras som tåkt ledning av 6" cementrör. Vid 21+32 skall brunn anordnas på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna.

7/ Dikessträckan E-E¹ från 13+28 = 50 söder ut till 51+16. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande avledningsdike samt utföras som tåkt ledning av 6" cementrör. Vid 51+16 skall brunn anordnas på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som tåkta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom tåkta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de tåkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från när-

gränsande, likartade områden uträknats, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För de nya avloppsdikena hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt liksom läget för den omgivning samt de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har föruttningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som också till förhållanden fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin terrägläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågefigurerernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.Bresar och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd, måste nytt vattenavlopp eller trumma anordnas mellan 1+32 och 1+38 för allmänna vägen från Skårby till Blåntarp inom Färs vägdistrikt. Enligt åtagande vid syneförrättningen skall det åligga Färs vägdistrikt att i egen regi och utan ersättning från dikningsföretagets sida bygga den nya trumman, därvid vägdistriktet äger beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 18", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 8,30 m. vid 1+32, respektive + 8,42 m. vid 1+38.

Mem. 4.Ersättningar.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, direkt överenskomelse därem ej kan träffas mellan jordägaren och vederbörande arrendator, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 5300,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Nam. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då sökanden förklarat sig vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretagets genomförande, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omfattas i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande terrilläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt terrilagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 5991,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som beräknats uppkomma genom dikningsföretagets genomförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hufvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jorderbättring förekommer ej vid detta terrilläggningsföretag.

Då tvenne fastigheter ingå i dikningssamfälligheten, har förrättningsmannen med ledning av båtnadsuppskattningen upprättat särskild kostnadsfördelningslängd, vilken bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna synförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas.

Mem. 7.Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest stämmanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen. Särskild arbetsbeskrivning har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. C.

Mem. 8.Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mem. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger stämmanden eller dennes rättsinnehavare att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbö-

rande brunnar. Spillvatten får tillåtas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Hem. 10.

Organisation m.m.

Då dikningsansvarigheten endast omfattar tvänne fastigheter, skall särskild styrelse ej utses, utan äger jordägaren själv handhava med dikningsföretagets utförande och framtida underhåll förenade angelägenheter.

Vid denna synförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras å Bellinga godsarkiv per Marsvinsholm, samt där hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Slugarp nr 1 av år 1939". Avgift, varom förordas i 11 kap. 95 i vattenlagen, skall ej utgå.

Hem. 11.

Bevärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens Vattendestol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Då förevärande förrättning ej skall underställas vattendestols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här ovan angiven tid.

Slugarp den 31 mars 1939.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Nilsson

Anders Mårtensson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1/16	1 ¹ 1		<u>Sövde socken.</u> Slugarp ; Greve Claes Piper		1-43, 47, 53-76	8880,-	14184,-
1/8	1 ¹ 1		<u>Skårby socken.</u> Rigårdstorp; Greve Claes Piper		44-46, 48-54	1693,-	2380,-
Summa						10573,-	16564,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5304,-						4692,09	88,53	380,91	
687,-						607,91	11,47	49,35	
5991,-						5300,-	100,-	430,26	
Slugarp den 31 mars 1939. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Aug. Nilsson Anders Mårtensson Gode män. Call 13/4 L.B. <i>[Signature]</i>									
Vidimeras ex officio: <i>[Signature]</i>									

20 MAJ 1941

M 2-0639

den 27/5 1941
godkänd den 5/6 1941

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940 till
dikningsföretaget Slugarp nr 1 av år 1939 i Sövde och Skårby socknar av
MALMÖHUS LÄN

26. haast.
2. ult.

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ^{ensam} undertecknad ~~som av vederbörande intressenter utsatt till styrelse för~~
~~transaktionen~~ i ~~för~~ företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~har tagit på mig~~^{är}
~~nederhörande intressenter i företaget vilkas~~ åtager och förbinder ~~oss~~^{mig}:

att fullborda arbetet till den 1 september 1942 ,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Krageholm den 13.2 1940.

Carl Claes Piper

Att Greve Carl Claes Piper

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Rosenberg

C. H. Stålgang

Adress Krageholm

Adress Krageholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 juni 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 12/11 43

RAPPORT

DIARIE Nr 21489
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1943

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Slugarp n:r 1 av år 1939" i Sövde och Skårby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 juli 1940.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2880.-kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2960.-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 juni 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1944.

Ensam intressent: Greve Carl Claes Piper, Krageholm.

Avsyningen verkställdes den 2 november 1943 av förste assistenten E.H.Monkell. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 9 november 1943.

C.H. Wallér.
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

8/240
Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Slugarp nr 1 av år 1939" uti
Sövede och Skårby socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes
lån från statens avdikningelånefond.

Skårby socken.

1/8 mtl. Rigårdsterp 1 ; Greve Claes Piper.

Sövede socken.

1/16 mtl. Slugarp 1 ; Greve Claes Piper.

Malmö 1 maj 1939.

C. H. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

1943 den 29 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Slugarp nr 1 av år 1939 i Sövdö och Skärby socknar av Malmsläns län.

Lån 2,960 kronor från statens avdikningelånefond, enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 8 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Skärby socken</u>			
Rigårdstorp	1/8	1 ¹	Grove Claes Piper
<u>Sövdö socken</u>			
Slugarp	1/16	1 ¹	Grove Claes Piper

Stockholm den 29 april 1943.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Slugarp nr 1 av år 1939" i Sövde och Skårby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 juli 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2880,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 2960,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 juni 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1944.

Ensam intressent: Greve Carl Claes Piper, Krageholm.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 29 mars 1943. Därvid utröntes, att på arbetsplatsen upplagrats följande partier godkända rör, nämligen: 76 m 18", 75 m 15", 65 m 12" och 328 m 10".

Kostnaderna för de levererade rören beräknas enligt i

fastställda arbetsplanen angivna å priser till 2000,- kr

Härtill komma förrättningskostnader 542.69 "

Summa 2542.69 kr.

motsvarande omkring 44 % av hela den beräknade kostnaden 5842,69 kr.

Arbetet pågår.

Malmö den 20 april 1943.

E. H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

