

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag
till

"Diläringsföretaget Stenby nr 1 och 3
av år 1938"

uti Stenby socken av Mellanörens Län.
Inrättat vid styrelseförändring år 1938 av

Olav-Henric Mann


Statenes Lantbruksstyrelse.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättningsarkiv.

Fixpunkt + 32.74 m.

Fixpunkt + 23.46 m.

Fixpunkt + 22.965 m.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag

till

"Differentialföretaget Stålsby nr 1 och 3
år 1938"

och Stålsby sockens och 77 Lantbrukarnas Län.


Utgörande vid styrelseförändring år 1938 av

Blas-Henric Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Riktlinjer.

Fixpunkt +23.46 m.



Profil-och sektionsskizningar mm.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag

till

"Dilationsföretaget Stenby nr 1 och 3
den 1938"

uti Stenby socker och Mellanörens län.



Utförda vid synbesök i februari 1938 av

Olav Henrik Wahl

Statens Lantbruksingenjör.


Tygritsning för brunn nr 32
med 32" inre diameter och stål-
ställt inlägg för dragskatten.

Skala 1:50.




Tygritsning för ombyggnad.


Skala 1:50.




Tygritsning för brunn
med 40" inre diameter.
Skala 1:50.



Tygritsning för brunn
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.




Tygritsning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.




Tygritsning för inlägg.


Skala 1:50.




Skala 1:50



Jämför-och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000



Vidimeras RITN.Nr 003
ex officio


O. H. Wahl

M 3-0641 3

nr 547 Mellanörens 3 riter

M 30641
L3646

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL 1940



Genom Kungl. Landbrukshögskolans
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Hockholmen den 1 juli 1940.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.
Gjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Skärby nr:ris 1 och 3

av år 1938"

uti Skärby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "dikningsföretaget Skårby n:r 1 1 och 3 av år 1938" uti Skårby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 1,- km. norr och öster om Skårby kyrka samt 3,5 km. nordnordost om Marsvinsholms järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ystad. De berörda markerna, vilka utgöras av dels odlad jord, dels äng, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 12 november 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 13 december 1938, varefter förrättningen avslutades den 22 december samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär

emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 22 december 1938 uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 18/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 99,50 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 16,92 ha inägojord, fördelade sålunda;

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	13,07 ha	3,29 ha	16,36 ha
Endast bidragssökande	<u>2,-</u>	<u>0,56 "</u>	<u>0,56 "</u>
Summa	13,07 ha	3,85 ha	16,92 ha

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	13200,- kr.	13134,19 kr.	65,81 kr.
Syneförrättning	729,38 "	725,73 "	3,65 "
Betänkande	173,32 "	172,45 "	0,87 "
Domstolsavgift	<u>22,78 "</u>	<u>22,67 "</u>	<u>-,11 "</u>
Summa	14125,48 kr.	14055,04 kr.	70,44 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 835,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	38731,- kr.
" före "	23543,- "
Värdeförhöjning	15188,- "

Kostnad	14125,48 kr.
Rel. kostnad	0,93
Bidrag 1 % av kostnaderna	47,55 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	38635,- kr.
" före "	23495,- "
Värdeförhöjning	15140,- "
Kostnad	14055,04 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	96,- kr.
" före "	48,- "
Värdeförhöjning	48,- "
Kostnad	70,44 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1945.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Skärby n:ris 1 och 3 av år 1938" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6720,- kr., motsvarande 47,55 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 7370,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vil-	
kas torrläggning lån sökes från sta-	
tens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII
syneförrättningshandlingar	
plan- och profilritningar i tre blad.	

Malmö 1 mars 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läresöpkandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och lärebetal

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	S O C K E N Fastighet och -ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Skarby socken.</u>			
5, 6. $\frac{707}{5800}$	or 3 ⁹	Skarby; Albert Persson o. Frida Holmbrant	1-23	1 35	- 39
2. $\frac{9}{1000}$	3 ¹³	do; Otto Larsson	24-44	1 48	1 60
2. $\frac{67}{1000}$	1 ⁶	do; Jens.	45-61	- 86	- 66
1. $\frac{21}{1000}$	1 ⁴	do; Anders Persson	62-86, 143-155	4 55	- 64
3. $\frac{99}{1400}$	or 1 ³	do; Nils Nilsson	87-110, 128-133	2 67	- -
4. $\frac{27}{1400}$	or 1 ³	do; Edvard Larsson	113-127, 134-142	2 16	- -
$\frac{11}{1000}$	1 ²	do; Loven Olsson återbudsdelägare	111, 112, 156	- -	- 56
		<u>Turkema</u>		13 07	3 85
Total kostnad			0.93.		
Bidrag i % av kostnaderna			47.55.		

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1261 -		1136 69	62 80	14 92	1 96	1216 37	578 38	637 99	
2854 -		2527 99	139 68	33 19	4 36	2705 22	1286 33	1418 89	
1443 -		1278 17	70 60	16 78	2 21	1367 76	650 37	717 39	
4617 -		4156 58	229 68	54 58	7 18	4448 02	2115 03	2332 99	
2883 -		2435 13	134 57	31 98	4 20	2605 88	1239 10	1366 78	
2052 -		1599 63	88 40	21 -	2 76	1711 79	813 96	897 83	
78 -		65 81	3 65	- 87	- 11	70 44	33 50	- -	Löser ej lån
15188 -		13200 -	729 38	173 32	22 78	14125 48	6716 67	7371 87	
Uppräklat i februari 1939 b. H. Walter Statens landbruksingenjör.									

Mahmut i fermani 1939
C. H. Walter
Statens landbruksingenjör.

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna

Förningskostnader		13200.- kr.
Lynsförstärkning	729.38 kr.	
Betänkanke	173.32 "	
Fornstolsavgift	22.78 "	925.48 "
<u>Summa</u>		<u>14125.48 kr.</u>

Utdrag i februari 1939.
 C. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 14.125 kronor 48 öre, varav å
 löntagarnas andel 14.054 kronor 85 öre.

Höckholm den 1 juli 1940

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
 Ojalmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Skårby n:ris 1 och 3 av år 1938" uti Skårby socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Persson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Otto Larsson, båda med postadress Skårby nr 1 per Marsvinsholm,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar,

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande,

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Skårby den 22 december 1938.

1 Anders Persson

2 Otto Larsson

3 Nils Nilsson

4 Edvard Hansson.

Att Anders Persson, Otto Larsson, Nils Nilsson och Edvard Hansson egenhändigt underskrivit denna förening intyga:

C.H. Wallér

Christian Jacobsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Skårby.

5 Albert Persson

6 Frida Holmqvist

Att Albert Persson och Frida Holmqvist egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Salomon Jakobsson

Bengta Jacobsson

Lantbrukare

Fru

Skårby.

Skårby.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22 decem-
ber 1938 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget
Skårby n:ris 1 och 3 av år 1938" uti Skårby socken, Malmöhus län, det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-
stols kansli den 8 mars 1939.

Ex officio:

Gösta Masrelietz

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Skårby nr:is 1 och 3 av år 1938" inom skårby socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

<u>Skårby socken.</u>				
99/1400	mtl.	Skårby	av 1 ³	, Nils Nilsson,
27/1400	"	"	av 1 ³	, Edvard Hansson,
21/1000	"	"	1 ⁴	, Anders Persson,
67/1000	"	"	1 ⁶	, Otto Larsson,
707/5800	"	"	av 3 ⁹	, Albert Persson och Frida Holmkvist,
9/1000	"	"	3 ¹³	, Otto Larsson.

Malmö i februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12 vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fiskeriförbundet Skärby m. m. 1 och 3 ar år 1938"
inom Skärby sock. nu
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <u>syneförhållningshandlingarna</u>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~2~~ <u>6</u> dagar $6 \times 0.50 + 0.40 + 3$	8	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{3}$	4	-
Kopia av plankartan å väv 43.94 - 3.38	40	56
" " profiler och sektioner } 0.75 (30.48 + 18)	36	36
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (78 + 10 + 12) $\cdot 0.55$	55	-
Inhäftning av handlingar; 1 häfte <u>synehandlingar</u> och 2 häften <u>betänkande</u>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<u>Förteckning över fastigheter, till vilkas ton-</u> <u>läggning sökes län</u>	3	-
Summa Kronor:	173	32

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Hammenhög, Lyngby och Hvenstad
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skaraborg den 14 mars 1939.

G. H. Mellin.

Statens lantbruksingenjör.

Anteckn:
G. H. Mellin

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Skärby nr 1 och 3
år 1938"
uli Skärby socken och Naboöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 11 ar	125	0,05	6	25		
		har	1342	2,02	27	11		
		äng och odlingsmark, medelareal 14 ar	28	0,14	3	92		
		har	393	0,74	2	91		
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar	5	0,05		25		
		har	0,16	0,78		12		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					56	56
		Överföres					64	56

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				64 56
5-7 14-15		Avvägning:				
9	9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	17,51	0,50	8 76	
		avvägda punkter	800	0,03	24 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		92 76
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11 ar, ...	158	0,05	7 90	
		 har	17,51	0,10	1 75	9 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	158	0,04		6 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	292	0,06	17 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	146	0,12	17 52	41 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	2,4	3,50		8 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	22	0,14	3 08	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	34	0,25	8 50	
						
						11 58
			2	3,00		6 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
16	9	Rekognosering av medelbördsområdet	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0,2	6,00	1 20	
		2) " " över 20 "	1,7	10,00	17 -	18 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	46	0,03	1 38	2 38
		Överföres				274 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				274 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			³	
		tillägg för övriga sidor	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	19	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 20	20 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	800	0,01		8 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			²	
		antal fastigheter	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	5	0,20	1 -	5 10
		Utlåtande och betänkande, § 45	16	3,00		48 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2)	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	1 1/2	12,00	16 -	
		utlopp för täckt ledning	1 1/2	12,00	4 -	
		slamficka	1 1/2	12,00	4 -	
		Lösen för:				24 -
		Kopia av plankartan, § 51				443 79
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 11 ar ägofigurer	158	0,07	11 06	
			1751	0,14	2 45	
		har				
		Överföres			20 51	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 51	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 38	
		3) insättning av höjdlägestal st.	8 10	0,02	16 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2 30	43 94
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.5	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.9	6.-	11 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 58	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	30 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	68	0,55		37 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				133 82
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{arkiv} upplistring av ritningar			3 50	19 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 80	
		Kostnader för hantering, materialer o. d.			95 72	132 52
		Summa kronor				151 77
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				443 79
		Lösen för kopior och avskrifter				133 82
		Övriga förrättningskostnader				151 77
		Summa kronor				729 38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kommunhög, Ljungh och Herrestads häradsrätt.

Skärby den 22 december 1938

B. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Christian Jacobsson

Johannes Persson

Kronor 729 38 kvitteras:

Skärby den 22 december 1938

B. H. Waller

M

3•0641

13646

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUL 1940

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Skårby n:ris 1 och 3
av år 1938"

uti Skårby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Skärby n:ris 1 och 3

av år 1938"

uti Skärby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1938.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Skårby
nr 1 m.fl. hemman uti Skårby socken
av Malmöhus län.

År 1938 den 13 december inställde sig undertecknad, förrättnings-
 man jämte skiftesgodemännen Christian Jakobson, Skårby nr 8 per Marsvin-
holm och Johannes Persson, Gusnava nr 14 per Rynga hos lantbrukaren An-
ders Persson, Skårby nr 1 för att jämlikt Länstyrelsens för förrättnings-
mannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angäen-
de torrläggning av marker tillhörande Skårby nr 1 m.fl. hemman uti Skårby
socken av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningsens företagande denna
dag hade förrättningsmannen den 19 sistlidne november översänt till pas-
torsämbetena i Skårby och Sövestads församlingar, och hade dessa kungö-
relser enligt å desamma tecknade bevis /Bil. nr 2 och 3/ upplästs för
Skårby församling i Marsvinsholms kyrka samt i Sövestads kyrka söndagen
den 27 november 1938. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 23 november
1938 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände säkägare hade förrätt-
ningsmannen den 25 november 1938 översänt underrättelser om förrättning-
en, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/
upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Nils Nilsson, Skårby nr 1, Åg. 99/1400 mtl. Skårby av 1³ uti Skår-
 by s:n,

Lantbr. Edvard Hansson, Skårby nr 1, Åg. 27/1400 mtl. Skårby av 1³ uti

Skårby s:n.

Lantbr. Anders Persson, Skårby nr 1, Mg. 21/100 mtl. Skårby 1⁴ uti Skårby s:n.

Lantbr. Otto Larsson, Skårby nr 1, Mg. 67/1000 mtl. Skårby 1⁶ och 9/1000 mtl. Skårby 3¹³ uti Skårby s:n.

Lantbr. Albert Persson och hans syster, fru Frida Holmkvist f. Persson, gift med lantbr. M. Holmkvist /Johan Perssons sterbhusdelägare/, Skårby nr 3, Mg. 707/5800 mtl. Skårby av 3⁹ uti Skårby s:n genom Albert Persson enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Övriga sakägare och ombud:

Sven Olassens sterbhusdelägare, Skårby nr 1, Mg. 11/1000 mtl. Skårby 1² uti Skårby s:n genom lantbrukaren Sigfrid Olassen enl. fullmakt /Bil. nr 6/.

Lantbr. Per Gunnar Persson, Skårby nr 3, Mg. 2525/20000 mtl. Skårby av 3¹⁰ uti Skårby s:n.

Lantbr. Bernhard Jönsson, Skårby nr 3, Mg. 18/1000 mtl. Skårby 3¹⁶ uti Skårby s:n.

Kommunalordföranden Johannes Larsson, Skårby nr 3, Mg. 88/1000 mtl. Skårby 3¹⁵ uti Skårby s:n.

Greve Carl Claes Piper, Krageholm, Mg. gatchuset Orehus 1¹ uti Sövestads s:n genom bokhållaren H. Rosengren enl. fullmakt /Bil. nr 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollat såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig ej

heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli beörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen kommo att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avväggningspålarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsågo att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det öppna floddike, till vilket deras marker nu avvattnades eller dikesströcken 5+18 - 18+37, skulle fördjupas samt därefter i lämplig omfattning igenläggas med rör av tillräckliga dimensioner.

§ 6.

Nils Nilsson yrkade, att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl

utförandet av dikesträckorna $14+94 = 20 - 21+41$ och $15+83 = 50 - 51+10$.

§ 7.

Anders Persson yrkade, att i det avsedda dikningsföretaget skulle ingå även utförandet av dikesträckan $20+60 = 30 - 32+50$. Denna dikesträcka vore nu utförd av 1 st. 4" och 1 st. 3" rör, vilka emellertid ej kunde avbörda vattnet. Persson ansåg, att det nya avloppet ej behöfde ligga djupare än det nuvarande avledningsdiket.

§ 8.

Herrar Per Gunnar Persson, Albert Persson, Johannes Larsson, Bernhard Jönsson och H. Rosengren - den senare ombud för greve C.C. Piper - förklarade, att de såsom delägare i Dikningsföretaget Rosbäcken ej hade något att erinra mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd, dock under förutsättning att inga kostnader komme att påföras dem för de marker, vilka redan vore betalningskyldiga till dikningsföretaget Rosbäcken.

§ 9.

Nils Nilsson förklarade beträffande dikesträckan $15+83 = 50 - 51+10$, att densamma endast behöfde utföras till det djup som möjliggjordes utan att huvuddiket ytterligare fördjupades.

§ 10.

Överlämnades till Anders Persson för att av honom tillstållas lantbrukaren Nils Erlandsson 2 st. ritningar i plåttub, tillhörande dikningsföretaget Rosbäcken.

§ 11.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas i Skårby kommunalrum torsdagen den 22 innevarande december kl. 10 f.m.

Skårby den 13 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Johannes Persson. Christian Jakobsson

Gede män.

År 1938 den 22 december inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Anders Persson, Skårby nr 1, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Lantbr. Nils Nilsson, Skårby nr 1.

Lantbr. Edvard Hansson, Skårby nr 1.

Lantbr. Anders Persson, Skårby nr 1.

Lantbr. Otto Larsson, Skårby nr 1.

Lantbr. Albert Persson och hans syster fru Frida Holmkvist f. Persson,

gift med lantbr. M. Holmkvist /Johan Perssons sterbhusdelägare/,

Skårby nr 3, genom Albert Persson.

§ 13.

Till protokollet skulle antecknas följande från synegången den 13 innevarande december.

1/ Albert Persson förklarade, att han ej ferdrade ersättning vare sig

för den jord, som åtgår för upptagande av dikessträckan 5+18 - 6 till erforderlig bredd eller för intrång genom jerdupplag utmed samma dikessträcka.

- 2/ Anders Persson meddelade, att han flera gånger uppgrävt de muvarande rören i sträckan 31+55 - 32+50 och därvid funnit att jordmånen utgjordes av styv lera. Han ansåg, att kvicksand ej förefunnos å sträckan 31+55 - 32+50, varför man ej behöfde befara, att rörgraven behöfde stängas eller spantas, då den nya rörledningen skulle utföras.

§ 14.

Till protokollet antecknades, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 95,72 kr., varav 46,58 kr. till Anders Persson, 45,99 [✓]kr. till Edvard Hansson och 3,15 kr. till Nils Nilsson.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företags utförande i öfrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägare detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Anders Persson, Skärby nr 1 per Marsvinsholm att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Anders Persson, Otte Larsson och Nils Nilsson, samtliga med postadress Skärby nr 1 per Marsvinsholm. Till ordförande i styrelsen och verkställande ledamot utsågs Anders Persson.

§ 20.

Överlämnades till lantbrukaren Anders Persson, Skärby nr 1, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Anders Persson, Skärby nr 1, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 22.

Förrättningsmannen utbetalade ersättning för hantlangning m.m. un-

8.

der förundersökningarna med 46,58 kr. till Anders Persson, 45,99 kr. till Edvard Hansson och 3,15 kr. till Nils Nilsson.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Skärby den 22 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Christian Jacobsson, Johannes Persson.

Goda män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Valmösunds län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att Länsstyrelsen ville förordna lantbruksingeniören i länet eller den han i sitt ställe förordnar att förrätta laga syn å dike och dikemark, berörande egendomarna

Nils Nilsson, nummer 1, Skärby socken, Ljuncks härad.
hemman

Anders Persson, " 1, " " " "

Otto Larsson, " 1, " " " "

samt Johan Perssons storbhus, " 3, " " " "

innehav. Lantbr. A. Holmkvist,

" " Albert Persson.

Edvard Hansson, nr 1 Skärby.

Skårby den 9 november 1937.

Nils Nilsson, Skårby 1, Anders Persson, Skårby 1,

Otto Larsson, Skårby 1, Johan Perssons sterbhus,

Edvard Hansson, Skårby 1, A. Holmkvist, A. Persson.

Bevittnas;

Hanna Jönsson

Algot Olsson.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-
liggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 november 1937.

Fr. Ramel.

T. Kinman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Skårby nr 1 m.fl. hemman uti Skårby socken av Malmöhus län
kommer att hållas hos lantbrukaren Anders Persson, Skårby nr 1, tisdagen
den 13 instundande december kl. 10, då vederbörande sakägare hava att
tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.
Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Skårby nr:ris 1 och
3 uti Skårby socken samt Oreterp nr 1 uti Sövestads socken, dels ock dik-
ningsföretaget Rosbäcken av år 1918 uti Skårby och Sövestads socknar.

Malmö den 19 november 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 november 1938 för Skårby församling i Marsvinsholms och Skårby kyrkor betygar:

Olof Kristensson

p.l.

Bil. nr 3.

Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

uti Skårby och Sövestads socknar.

Malmö den 19 november 1938.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 november 1938 för Sövestads

församling i Sövestads kyrka betygar:

Per-Dano Rosén

vice pastor.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Skårby nr 1 m.fl. hemman uti
Skårby socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avskändande.
Pastorsämbetet i Skårby församling, /kungörelse/.	Marvinsholm	19/11 1938
Pastorsämbetet i Sövestads församling, /kungörelse/.	Krageholm	" "
f.d. Lantbr. Christian Jakobsson /god man/ Skårby nr 8,	Marvinsholm	" "
Lantbr. Johannes Persson /god man/ Gushäva nr 14,	Rynge	" "
Lantbr. Anders Persson, Skårby nr 1,	Marvinsholm	25/11 "
Lantbr. Nils Nilsson, Skårby nr 1,	"	" "
Lantbr. Edvard Hansson, Skårby nr 1,	"	" "
Lantbr. Albert Persson, Skårby nr 3,	"	" "
Fru Frida Holmqvist, Skårby nr 3,	"	" "
Lantbr. Otto Larsson, Skårby nr 1 och 3,	"	" "
Lantbr. Per Gunnar Persson, Skårby nr 3,	"	" "
Lantbr. Bernhard Jönsson, Skårby nr 3,	"	" "
Kom.ordf. Johannes Larsson, Bankerna, Skårby nr 3,	"	" "
Sven Olssons sterbhus, Skårby nr 1,	"	" "
Arr. Nils Nilsson, Öretorp,	"	" "
Grove Carl Claes Piper,	Krageholm	" "

Malmö den 25 november 1938.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för min broder lantbr. Albert Persson å Skårby nr 3 att vid sammanträde
angående torrläggning av marker tillhörande egendomarna 1-3 Skårby m.fl.
bevaka och föra min talan och godkänner jag ombudets laga åtgärder i be-
rörda fall.

Skårby 3, Marsvinsholm den 13 dec. 1938.

Frida Holmqvist.

Bevittnas;

Per G. Persson

Bernhard Jönsson.

Bil. nr 6.

Fullmakt

för lantbrukaren Sigfrid Olsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Skårby nr 1 m.fl. hemman i Skårby socken och Malmöhus län föra
vår talan och godkänna vi ombudets laga åtgärder.

Skårby den 10 dec. 1938.

För Sven Ohlssons sterbhus.

Thilda Ohlsson

Hanna Ohlsson

Gertrud Ohlsson.

Bevittnas;

Erik Hansson

Albert Johansson

Skårby.

Skårby.

Bil. nr 7.Fullmakt.

Fullmakt för bokhållare H. Rosengren, Krageholm att, vid sammanträde för syneförrättning ang. torrläggning av marker tillhörande Skårby nr 1 m.fl. hemman uti Skårby socken, Malmöhus län, tisdagen den 13 december 1938, kl. 10, föra min talan och utöva min röst rätt och godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Krageholm den 12. 12. 1938.

Carl Claes Piper.

Bevittnas;

Brita Andersson

Maja Nordh.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
707 5800	av 3 ⁹		<u>Skårby socken.</u> Skårby	<u>Avdelning I.</u> <u>Albert Persson och Frida Holmkvist.</u>	
				Äng, vinner ej båtnad	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				D:o d:o	4a
				D:o kårrtorv p. sand	4b
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				Äker, m.p.låttlera	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				Äng, kårrtorv p. sand	10
				Äker, mylla o. kårrtorv p. lera	11
				D:o d:o d:o	12
				D:o d:o d:o	13
				D:o d:o d:o	14
				D:o m.p.låttlera	15
				D:o d:o	16
				D:o d:o	17
				D:o d:o	18
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						24										
						32										
						05										
						03										
		04						1300	52	-	1500	60	-	200	8	-
		19						900	171	-	1500	285	-	600	114	-
		13						900	117	-	1500	195	-	600	78	-
05								1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
05								2000	100	-	2500	125	-	500	25	-
02								1500	30	-	2500	50	-	1000	20	-
		03						900	27	-	1500	45	-	600	18	-
07								1000	70	-	2000	140	-	1000	70	-
12								1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
23								1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
09								1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
06								2000	120	-	2500	150	-	500	30	-
04								1500	60	-	2500	100	-	1000	40	-
04								1500	60	-	2500	100	-	1000	40	-
03								2000	60	-	2500	75	-	500	15	-
80		39				64		1562	-		2330	-		768	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
707 5800	av 3 ⁹		<u>Skårby socken.</u> Skårby	<u>Avdelning II.</u> <u>Albert Persson och Frida Holmkvist.</u> Åker, m.p.lättlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	19 20 21 22 23
9 1000	3 ¹³		Skårby	<u>Otto Larsson.</u> Åker, m.p.lättlara D:o d:o D:o d:o Ång, kårrtorv p. lättlara D:o d:o Åker, m.p.lättlara D:o d:o Ång, kårrtorv p. lättlara D:o d:o D:o kårrtorv D:o kårrtorv p. lättlara D:o d:o <u>Överföres</u>	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							2000	260	-	2500	325	-	500	65	-
	27							1500	405	-	2500	675	-	1000	270	-
	07							1100	77	-	2500	175	-	1400	98	-
	04							1500	60	-	2500	100	-	1000	40	-
	04							2000	80	-	2500	100	-	500	20	-
	55								882	-		1375	-		493	-
	17							2000	340	-	2500	425	-	500	85	-
	38							1500	570	-	2500	950	-	1000	380	-
	04							1100	44	-	2500	100	-	1400	56	-
			26					1000	260	-	2000	520	-	1000	260	-
			10					1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
	10							1500	150	-	2500	250	-	1000	100	-
	09							2000	180	-	2500	225	-	500	45	-
			19					1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
			12					1000	120	-	2000	240	-	1000	120	-
			51					300	153	-	~~2000~~ 1300	663	-	1000	510	-
			04					700	28	-	~~2000~~ 1700	68	-	1000	40	-
			04					700	28	-	~~2000~~ 1700	68	-	1000	40	-
	78	1	26						2163	-		4089	-		1926	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äng, kårtrorv p. lüttlera	36
				Äker, m.p.lüttlera	37
				D:o d:o	38
				D:o d:o	39
				D:o d:o	40
				D:o d:o	41
				D:o d:o	42
				D:o d:o	43
				Äng, kårtrorv p. lüttlera	44
				Summa	
67 1000	6 1		Skårby	<u>Otto Larsson.</u>	
				Äng, m.p.lüttlera	45
				D:o d:o	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				D:o d:o	49
				Äker, d:o	50
				D:o d:o	51
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	78	1	26						2163	-		4089	-		1926	-
			10					700	70	-	¹⁷⁰⁰ ~~2000~~	170	-	1000	100	-
	10							1500	150	-	2500	250	-	1000	100	-
	11							2000	220	-	2500	275	-	500	55	-
	15							2000	300	-	2500	375	-	500	75	-
	13							1500	195	-	2500	325	-	1000	130	-
	12							1100	132	-	2500	300	-	1400	168	-
	06							2000	120	-	2500	150	-	500	30	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
			24					1000	240	-	2000	480	-	1000	240	-
1	48	1	60						3635	-		6489	-		2854	-
			11					1100	121	-	2200	242	-	1100	121	-
			13					1100	143	-	2200	286	-	1100	143	-
			03					1100	33	-	2200	66	-	1100	33	-
			04					1100	44	-	2200	88	-	1100	44	-
			04					1100	44	-	2200	88	-	1100	44	-
	09							1500	135	-	2500	225	-	1000	90	-
	07							2000	140	-	2500	175	-	500	35	-
	16		35						660	-		1170	-		510	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
67 1000	6 1		<u>Skårby socken.</u> Skårby	<u>Avdelning III.</u> <u>Otte Larsson.</u> Åker, m.p.lättlara D:o d:o D:o d:o Ång, d:o D:o d:o D:o d:o Åker, d:o D:o d:o D:o d:o D:o , högländ <u>Summa</u>	 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
21 100	4 1		Skårby	<u>Anders Persson.</u> Åker, högländ D:o m.p.lättlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Överföres</u>	 62 63 64 65 66 67 68

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
	16							2000	320	-	2500	400	-	500	80	-
	18							1500	270	-	2500	450	-	1000	180	-
	03							1100	33	-	2500	75	-	1400	42	-
			05					1100	55	-	2200	110	-	1100	55	-
			08					1100	88	-	2200	176	-	1100	88	-
			18					1100	198	-	2200	396	-	1100	198	-
	25							1500	375	-	2500	625	-	1000	250	-
	04							2000	80	-	2500	100	-	500	20	-
	04							2000	80	-	2500	100	-	500	20	-
							01									
	70		31				01		1499	-		2432	-		933	-
							04									
	03							2000	60	-	2500	75	-	500	15	-
	09							1500	135	-	2500	225	-	1000	90	-
	26							1100	286	-	2500	650	-	1400	364	-
	12							1500	180	-	2500	300	-	1000	120	-
	16							2000	320	-	2500	400	-	500	80	-
	02							1100	22	-	2500	50	-	1400	28	-
	68								1003	-		1700	-		697	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				Summa	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning IV.</u>	
21	4		Skårby	<u>Anders Persson.</u>	
100	1			Åker, m.p.lättlera	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78a
				D:o d:o	78b
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80
				D:o d:o	81
				D:o , hügland	82
				D:o m.p.lättlera	83
				D:o d:o	84
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	68								1003	-		1700	-		697	-
	01							1100	11	-	2500	25	-	1400	14	-
	22							900	198	-	2500	550	-	1600	352	-
	18							1100	198	-	2500	450	-	1400	252	-
	20							1500	300	-	2500	500	-	1000	200	-
	26							2000	520	-	2500	650	-	500	130	-
1	55						04		2230	-		3875	-		1645	-
	05							2000	100	-	2500	125	-	500	25	-
	06							1500	90	-	2500	150	-	1000	60	-
	02							1100	22	-	2500	50	-	1400	28	-
	04							1100	44	-	2500	100	-	1400	56	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	07							2000	140	-	2500	175	-	500	35	-
	14							2000	280	-	2500	350	-	500	70	-
	31							1500	465	-	2500	775	-	1000	310	-
	08							2000	160	-	2500	200	-	500	40	-
							08									
	15							1100	165	-	2500	375	-	1400	210	-
	20							1100	220	-	2500	500	-	1400	280	-
1	15						08		1731	-		2875	-		1144	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera.	85
				D:o d:o	86
				<u>Summa</u>	
99 1400	av 1 ³		Skårby	<u>Nils Nilsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	87
				D:o d:o	88
				D:o d:o	89
				D:o d:o	90
				D:o d:o	91
				D:o d:o	92
				D:o , högländ	93
				D:o , m.p.lättlera	94
				D:o , högländ	95
				D:o , m.p.lättlera	96
				D:o d:o	97
				D:o d:o	98
				D:o d:o	99
				D:o d:o	100
				D:o d:o	101
				Tomt och trädgård	102
				D:o d:o	103
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	15						08		1731	-		2875	-		1144	-
	24							1500	360	-	2500	600	-	1000	240	-
	21							2000	420	-	2500	525	-	500	105	-
1	60						08		2511	-		4000	-		1489	-
	09							1100	99	-	2500	225	-	1400	126	-
	25							1100	275	-	2500	625	-	1400	350	-
	02							1100	22	-	2500	50	-	1400	28	-
	01							1100	11	-	2500	25	-	1400	14	-
	07							1500	105	-	2500	175	-	1000	70	-
	06							2000	120	-	2500	150	-	500	30	-
							07									
	01							1100	11	-	2500	25	-	1400	14	-
							09									
	14							2000	280	-	2500	350	-	500	70	-
	20							1500	300	-	2500	500	-	1000	200	-
	36							1100	396	-	2500	900	-	1400	504	-
	22							1100	242	-	2500	550	-	1400	308	-
	05							1500	75	-	2500	125	-	1000	50	-
	04							2000	80	-	2500	100	-	500	20	-
	04							2000	80	-	3500	140	-	1500	60	-
	03							1500	45	-	3500	105	-	2000	60	-
1	59						16		2141	-		4045	-		1904	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	104
				D:o d:o	105
				D:o d:o	106
				Summa	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning V.</u>	
99 1400	1 ³		Skårby	<u>Nils Nilsson,</u>	
				Åker, m.p.lättlera	107
				D:o d:o	108
				D:o d:o	109
				D:o d:o	110
				Summa	
11 1000	1 ²		Skårby	<u>Sven Olssons sterbhusdelägare.</u>	
				Skogsmark	111
				D:o	112
				Summa	
27 1400	1 ³		Skårby	<u>Edvard Hansson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	113
				D:o d:o	114
				D:o d:o	115
				D:o d:o	116
				D:o d:o	117
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	59						16		2141	-		4045	-		1904	-
	01							2000	20	-	2500	25	-	500	5	-
	04							1500	60	-	2500	100	-	1000	40	-
	04							1100	44	-	2500	100	-	1400	56	-
1	68						16		2265	-		4270	-		2005	-
	39							2000	780	-	2500	975	-	500	195	-
	22							1500	330	-	2500	550	-	1000	220	-
	07							1100	77	-	2500	175	-	1400	98	-
	10							1100	110	-	2500	250	-	1400	140	-
	78								1297	-		1950	-		653	-
						18		350	63	-	400	72	-	50	9	-
						14		250	35	-	400	56	-	150	21	-
						32			98	-		128	-		30	-
	23							2000	460	-	2500	575	-	500	115	-
	37							1500	555	-	2500	925	-	1000	370	-
	17							1100	187	-	2500	425	-	1400	238	-
	14							1100	154	-	2500	350	-	1400	196	-
	26							1500	390	-	2500	650	-	1000	260	-
1	17								1746	-		2925	-		1179	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.låttlara	118
				<u>Summa</u>	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning VI.</u>	
			Skårby	<u>Edvard Hansson.</u>	
				Åker, m.p.låttlara	119
				D:o d:o	120
				D:o d:o	121
				Tomt och trädgård	122
				D:o d:o	123
				D:o d:o	124
				D:o d:o	125
				D:o d:o	126
				Vattenhåla, imp.	127
				Åker, m.p.låttlara	134
				D:o d:o	135
				D:o d:o	136
				<u>Summa</u>	
				Överföres	
				<u>Nils Nilsson.</u>	
				Åker, m.p.låttlara	128
				Vattenhåla, imp.	129
				Åker, m.p.låttlara	130

27
1400 av 1³

99
1400 av 1³

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	17								1746	-		2925	-		1179	-
	11							2000	220	-	2500	275	-	500	55	-
1	28								1966	-		3200	-		1234	-
	10							2000	200	-	2500	250	-	500	50	-
	08							1500	120	-	2500	200	-	1000	80	-
	15							1100	165	-	2500	375	-	1400	210	-
	01							2100	21	-	3500	35	-	1400	14	-
	02							2500	50	-	3500	70	-	1000	20	-
	04							3000	120	-	3500	140	-	500	20	-
	02							3000	60	-	3500	70	-	500	10	-
	02							2100	42	-	3500	70	-	1400	28	-
							03									
	13							1100	143	-	2500	325	-	1400	182	-
	06							1500	90	-	2500	150	-	1000	60	-
	02							2000	40	-	2500	50	-	500	10	-
	65						03		1051	-		1735	-		684	-
	03							1100	33	-	2500	75	-	1400	42	-
							13									
	07							1100	77	-	2500	175	-	1400	98	-
	10						13		110	-		250	-		140	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	131
				D:o d:o	132
				D:o , högländ	133
				Summa	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning VII.</u>	
27 1400	av 1 ³		Skårby	<u>Edvard Hansson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	137
				D:o d:o	138
				D:o d:o	139
				D:o d:o	140
				D:o d:o	141
				D:o d:o	142
				Summa	
21 100	1 ⁴		Skårby	<u>Anders Persson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	143
				D:o d:o	144
				D:o d:o	145
				D:o d:o	146
				D:o d:o	147
				D:o d:o	148
				D:o d:o	149
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10						13		110	-		250	-		140	-
	06							1500	90	-	2500	150	-	1000	60	-
	05							2000	100	-	2500	125	-	500	25	-
						06										
	21						19		300	-		525	-		225	-
	02							1100	22	-	2500	50	-	1400	28	-
	05							1800	90	-	2500	125	-	700	35	-
	05							2300	115	-	2500	125	-	200	10	-
	02							1100	22	-	2500	50	-	1400	28	-
	03							1800	54	-	2500	75	-	700	21	-
	06							2300	138	-	2500	150	-	200	12	-
	23								441	-		575	-		134	-
	05							2000	100	-	2400	120	-	400	20	-
	29							2000	580	-	2400	696	-	400	116	-
	12							1500	180	-	2400	288	-	900	108	-
	07							1100	77	-	2400	168	-	1300	91	-
	01							1100	11	-	2400	24	-	1300	13	-
	27							2000	540	-	2400	648	-	400	108	-
	25							1500	375	-	2400	600	-	900	225	-
1	06								1863	-		2544	-		681	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	150
				Ång, kårertorv p. lättlera	151
				D:o d:o	152
				D:o d:o	153
				Åker, m.p.lättlera	154
				D:o d:o	155
				Summa	
11 1000	2 1		Skårby	<u>Sven Olssons sterbhusdelägare.</u>	
				Skogsmark	156
				Summa	
				<u>Sammandrag.</u>	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning I.</u>	
707 5800	av 3 ⁹		Skårby	Albert Persson och Frida Holmkvist 1-18	
				<u>Summa för avdelning I</u>	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
707 5800	av 3 ⁹		Skårby	Albert Persson och Frida Holmkvist 19-23	
9 1000	3 ¹³		D:o	Otto Larsson	24-44
67 1000	6 1		D:o	Dens.	45-51
				<u>Summa för avdelning II</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
1 06									1863	-		2544	-		681	-
05								1100	55	-	2400	120	-	1300	65	-
		50						1000	500	-	2000	1000	-	1000	500	-
		06						900	54	-	1500	90	-	600	36	-
		08						1200	96	-	2000	160	-	800	64	-
10								1500	150	-	2300	230	-	800	80	-
19								2000	380	-	2300	437	-	300	57	-
1 40		64							3098	-		4581	-		1483	-
				24				200	48	-	400	96	-	200	48	-
				24					48	-		96	-		48	-
80		39				64			1562	-		2330	-		768	-
80		39				64			1562	-		2330	-		768	-
55									882	-		1375	-		493	-
1 48		1 60							3635	-		6489	-		2854	-
16		35							660	-		1170	-		510	-
2 19		1 95							5177	-		9034	-		3857	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning III.</u>	
67 1000	6 1		Skårby	Otto Larsson.	52-61
21 100	4 1		D:o	Anders Persson	62-73
				<u>Summa för avdelning III</u>	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning IV.</u>	
21 100	4 1		Skårby	Anders Persson	74-86
99 1000	av 1 ³		D:o	Nils Nilsson	87- -106
				<u>Summa för avdelning IV</u>	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning V.</u>	
99 1000	av 1 ³		Skårby	Nils Nilsson	107- -110
11 1000	2 1		D:o	Sven Olssens sterbhusdelägare	111, 112
27 1000	av 1 ³		D:o	Edvard Hansson	113- -118
				<u>Summa för avdelning V</u>	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning VI.</u>	
27 1000	av 1 ³		Skårby	Edvard Hansson	119- -127, 134- -136
99 1000	av 1 ³		D:o	Nils Nilsson	128- -133
				<u>Summa för avdelning VI</u>	
			<u>Skårby socken.</u>	<u>Avdelning VII.</u>	
27 1000	av 1 ³		Skårby	Edvard Hansson.	137- -142
21 100	4 1		D:o	Anders Persson	143- -155
11 1000	2 1		D:o	Sven Olssens sterbhusdelägare	156
				<u>Summa för avdelning VII</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70		31				01		1499	-		2432	-		933	-
1	55						04		2230	-		3875	-		1645	-
2	25		31				05		3729	-		6307	-		2578	-
1	60						08		2511	-		4000	-		1489	-
1	68						16		2265	-		4270	-		2005	-
3	28						24		4776	-		8270	-		3494	-
	78								1297	-		1950	-		653	-
				32					98	-		128	-		30	-
1	28								1966	-		3200	-		1234	-
2	06			32					3361	-		5278	-		1917	-
	65						03		1051	-		1735	-		684	-
21							19		300	-		525	-		225	-
	86						22		1351	-		2260	-		909	-
	23								441	-		575	-		134	-
1	40		64						3098	-		4581	-		1483	-
						24			48	-		96	-		48	-
1	63		64		24				3587	-		5252	-		1665	-
13	07	3	29		56	1	15		23543	-		38731	-		15188	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Skärby den 22 december 1938. Å tjänstens vägnar: O.H. Wallör Statens lantbruksingeniör. Christian Jacobsson, Johannes Persson. Gode män.	

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikesströkan A-B-C.</u>								
5+18 - 6	82	<u>schaktning, kurrterv p.</u> grusbl. sand, ngt stubbar och rötter ³ m.	160	0,80	128	-				
6 - 6+73	73	<u>Inköp av 15" cementrör m.</u> <u>schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	73	4,-	292	-				
6+73 - - 7+20	47	<u>Inköp av 15" cementrör m.</u> <u>schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	47	4,-	188	-				
			47	2,25	105	75	859	75		
<u>Tills.</u>	<u>202</u>	<u>meter.</u>								
		<u>förstärkning vid 5+18 av</u> södra slänten för det i Resbäckens dikningsföretag ingående floddiket, sten- sättning eller pålar och plank				50 -				
		<u>Omsurning av rörtloppet</u> vid 6, grundförstärkning, därest så erfordras, av på- lar och plank samt sten- sättning av det öppna av-								
		Överföres			50	-	859	75		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			50	-	859	75		
		st. leppets botten och sidor	1		75	-				
		<u>Brunnar</u> med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		6+73 och 7+20 st.	2	60,-	120	-				
		<u>Förstärkning</u> av rörbudd ge-								
		nom träunderlag, grusspätt-								
		ning och grusfyllning, dä-								
		rest detta under arbetets								
		utförande visar sig erforderligt, förslagsvis			55	-	300	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		sa 10 % med					140	25	1300	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
7+20 - - 8+25	105	<u>Inköp</u> av 18" cementrör, m.	105	5,-	525	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		m. rens läggning och höljning	105	3,75	393	75				
8+25 - 9	75	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	75	5,-	375	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		m. rens läggning och höljning	75	3,-	225	-				
9 - 9+80	80	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	80	5,-	400	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		m. rens läggning och höljning	80	2,50	200	-	2118	75		
Övf.	260	Överföres					2118	75	1300	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	260	Överfört					2118	75	1300	-
<u>Tills.</u>	<u>260 meter.</u>									
		<u>Brunnar med 32" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		8+38, 9+21 och 9+80 st.	3	60,-			180	-		
		<u>Förstärkning av rörbädd ge-</u>								
		nom träunderlag, grusspätt-								
		ning och grusfyllning, dä-								
		rest detta under arbetets								
		utförande visar sig erfor-								
		derligt, förslagsvis						100	-	
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					251	25	2650	-
		<u>Dikesströkan D-E.</u>								
9+80 - - 10+35	55	<u>inköp av 15" cementrör m.</u>	55	4,-	220	-				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning	55	2,75	151	25	371	25		
<u>Tills.</u>	<u>55 meter.</u>									
		<u>Brunn med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		10+35 st.	1	45,-			45	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					416	25	3950	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					416	25	3950	-
		ca 10 % med					33	75	450	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
10+35 - - 12	165	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	165	4,-	660	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning m.	165	2,50	412	50				
12-13	100	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	100	4,-	400	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning m.	100	2,-	200	-	1672	50		
<u>Tills.</u>	<u>265 meter.</u>									
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		11+14, 11+40 och 12 st.	3	45,-	135	-				
		<u>Brunn med 32" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar, vid 13, st.	1	60,-	60	-	195	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					182	50	2090	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
13 - - 14+94	194	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	194	5,-	970	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		rens läggning och höljning m.	194	3,25	630	50	1600	50		
<u>Tills.</u>	<u>194 meter.</u>									
		<u>Brunnar med 32" inre diame-</u>								
		Överföres					1600	50	6450	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1600	50	6450	-
		ter jämte kopplingar, vid								
		13+38 och 14+16, st.	2	60,-	120	-				
		Brunn med 40" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		14+94 st.	1	90,-	90	-	210	-		
		för oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					189	50	2000	-
		<u>Dikesströcken G-H.</u>								
14+94 - - 15+83	89	Inköp av 15" cementrör m.	89	4,-	356	-				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	89	3,-	267	-	623	-		
Tills.	89 meter.									
		Brunn med 32" inre diameter								
		jämte kopplingar, vid 15+								
		+83 st.	1	60,-			60	-		
		för oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					67	-	750	-
		<u>Dikesströcken H-I.</u>								
15+83 - - 16+50	67	Inköp av 10" cementrör m.	67	2,25	150	75				
		schaktning, stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning	67	3,-	201	-	351	75		
Övf.	67	Överföres					351	75	9200	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
- Övf.	<u>67</u>	Överfört					351	75	9200	-
<u>Tills.</u>	<u>67</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diame-</u>								
		<u>ter jämte kopplingar, vid</u>								
		16+20 och 16+50 st.	2	45,-			90	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		ca 10 % med					58	25	500	-
		<u>Dikessträckan I-K.</u>								
16+50 - - 18+37	187	<u>inköp av 9" cementrör m.</u>	187	2,-	374	-				
		<u>schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning m.</u>	187	1,50	280	50	654	50		
<u>Tills.</u>	<u>187</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		<u>jämte kopplingar, vid 17+</u>								
		+28 st.	1	45,-	45	-				
		<u>Intag samt nedschaktning</u>								
		<u>och stensättning uppströms</u>								
		<u>detsamma, vid 18+37, st.</u>	1	70,-	70	-	115	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		ca 10 % med					80	50	850	-
		<u>Överföres</u>							10550	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11300	-
		<u>1 3</u> <u>Dikessträckan G -G .</u>								
20+60 = = 30 - - 30+70	70	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	70	2,-	140	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning</u> m.	70	2,-	140	-	280	-		
<u>Tills.</u>	<u>70 meter.</u>									
		<u>Brunn med 2 1/4" inre diameter</u>								
		junkte kopplingar, vid 30+								
		+70 st.	1	45,-			45	-		
		<u>rör oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		ca 10 % med					25	-	350	-
		<u>3 4</u> <u>Dikessträckan G -G .</u>								
30+70 - = 31+55	85	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	85	2,-	170	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning</u> m.	85	2,-	170	-				
31+55 - = 32+50	95	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	95	2,25	213	75				
		<u>Schaktning, stämpling, upp-</u>								
		<u>tagning av äldre rörled-</u>								
		<u>ning, rörens läggning och</u>								
		<u>höljning</u> m.	95	4,50	427	50	981	25		
<u>Tills.</u>	<u>180 meter.</u>									
		<u>Brunn med 2 1/4" inre diame-</u>								
		<u>ter junkte kopplingar, vid</u>								
		<u>Överföres</u>					981	25	11650	-

Längd m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
202		Dikesströcken A-B-C					1300	-		
260		D:0 C-D					2650	-		
55		D:0 D-E					450	-		
265		D:0 E-F					2050	-		
194		D:0 F-G					2000	-		
89		D:0 G-H					750	-		
67		D:0 H-I					500	-		
187	1319	D:0 I-K					850	-	10550	-
		<u>Sideavlopp.</u>								
60		Dikesströcken G-G ¹					400	-		
81		D:0 G-G ^{1 2}					350	-		
70		D:0 G-G ^{1 3}					350	-		
180		D:0 G-G ^{3 4}					1200	-		
110	501	D:0 H-H ³					350	-	2650	-
summa	1820 meter.						summa kostnad	13200	-	
Skärby den 22 december 1938.										
Å tjänstens vägnar:										
G.H. Wallér										
statens lantbruksingenjör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Huvudavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
5+18	-	1,20	0,50	3,50	1,25	9,40		Fixpkt.: Kors och järndubb i N. brokaret å landsvägen Hummestad-Krageholm, Ö. ändan av täckhallen, belägen på höjden + 10,- m.
5+50	32	0,80	"	2,50	"	6,1000		Öppet avlopp mellan 5+18 och 6.
6	50	1,25	"	3,60	"	9,89		
6	-	1,15				9,97		15" rör mellan 6 och 7+20.
+50	50	1,65						
7	50	2,45				17,1000		
+20	20	2,30				12,01		
<u>Summa</u>	<u>202</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
7+20	-	2,30				12,01		18" rör mellan 7+20 och 9+80.
+50	30	2,60				3,1000		
8	50	2,95						
+38	38	1,95				12,36		
+50	12	1,65						
9	50	1,45				2,1000		Fixpkt.: Kors och järndubb i grundsten till loge tillhörig fastigheten Skärby 313, N.Ö. hörnet, 10 cm. från N. knuten, belägen på höjden + 23,46 m.
+50	50	1,35						
+80	30	1,70				12,65		
<u>Summa</u>	<u>260</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
9+80	-	1,60				12,73		15" rör mellan 9+80 och 10+35.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	20	1,65				14:1000		
+35	35	1,50				13,50		
Summa	55	meter.						
<u>Dikessträckan E-F.</u>								
10+35	-	1,50				13,50		15" rör mellan 10+35 och 13.
+50	15	1,45				17:1000		
11	50	1,50						
+40	40	1,45				15,29		
+50	10	1,65				17:1000		
12	50	1,45				16,31		
+50	50	2,15				17:1000		
13	50	2,-				18,01		
Summa	265	meter.						
<u>Dikessträckan F-G.</u>								
13	-	2,-				18,01		18" rör mellan 13 och 14+94.
+50	50	1,80				3:1000		
14	50	2,25						
+16	16	2,15				18,36		
+50	34	2,20				2:1000		
+94	44	2,15				18,52		
Summa	194	meter.						
<u>Dikessträckan G-H.</u>								
14+94	-	2,10				18,57		15" rör mellan 14+94 och 15+83.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15+50	56	1,60				2,1000		
15+83	33	1,80				18,75		
Summa	89	meter.						
Dikessträckan H-I.								
15+83	-	1,55				18,99		10" rör mellan 15+83 och 16+50.
16	17	1,95				15:1000		
+20	20	2,20				19,55		Fixpkt.: Kors och järndubb i
+50	30	1,50				15:1000 20,-		grundsten till boningshus till- hörigt fastigheten Skärby av 12,80 cm, från S.V. gavelhör- net, belägen på höjden + 22,965 m.
Summa	67	meter.						
Dikessträckan I-K.								
16+50	-	1,50				20,-		9" rör mellan 16+50 och 18+37.
17	50	1,45				26:1000 21,30		
+50	50	1,50				41:1000		
18	50	1,55				25,40		
+37	37	1,05				18:1000 25,84		
Summa	187	meter.						
sidobavlopp.								
Dikessträckan G-G.								
14+94= = 20	-	2,10				18,59		12" rör mellan 14+94 = 20 och 20+60.
20+50	50	2,55				18:1000		
20+60	10	2,60				19,31		
Summa	60	meter.						

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>vid arbetets utförande är i öfrigt att iakttaga:</u> <u>Att</u> södra slänten för det i Rosbäckens dikningsföretag ingående floddiket skall förstärkas vid 5+18 genom stensättning eller medelst pålar och plank eller på annat sätt, som vid arbetets utförande kan finnas lämpligt. <u>Att</u> schaktningsmassorna för den öppna dikessträckan 5+18 - 6 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet, därest jordägaren ej påfordrar att samtliga massor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida. <u>Att</u> träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rotbaggas och därefter borttagas. <u>Att</u> ommurningen vid 6 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt typritning av betong i blandningen 1:3:5. <u>Att</u> det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill ommärkta ommurning och i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning. <u>Att</u> sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,35/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning skall upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.								

Att rörledning ej får töckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl säkrakilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av 1 kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkänande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledande

genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täkta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnseringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniör åger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till den hörande brunnar och omgivning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Skärby den 22 december 1938.

I tjänstens vägnar;

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Skårby nr 1 m.fl. hemman uti Skårby socken av Malmöhus län.

Mem. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 12 november 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Skårby nr 1 m.fl. hemman uti Skårby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Skårby n:ris 1 och 3 uti Skårby socken.

Mem. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget o:ca 1,5 km. norr och öster om Skårby kyrka samt 3,5 km. nordnordost om Marsvinsholms järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ystad. I hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till ett öppet floddike, vilket från 18+37 eller från gränsen mellan fastigheterna Skårby 1² och Skårby 1³ avrinner söder ut till det öppna avlopp vid 5+18, som upptagits för dikningsföretaget Reebücken av år 1918.

Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synemännen och med beaktande av under synförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget avse utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från 5+18 vid det öppna avlopp, som upptagits för Rosbäckens dikningsföretag, öster ut till kröken vid 7+20. Delsträckan 5+18 - 6 skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som öppet avlopp med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1,25. Delsträckan 6 - 6+73 skall upptagas i rak nyakärning samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Delsträckan 6+73 - 7+20 skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Till förhindrande av utakärning skall södra slänten för det till Rosbäckens dikningsföretag hörande avloppet förstärkas vid 5+18 genom stensättning eller genom pålar och plank, varjämte det nya avloppets anslutning skall avrundas. Vid 6 skall rörutloppet omgäras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunnar med 32" inre diameter skola utföras vid 6+73 och 7+20.

2/ Dikessträckan C-D från 7+20 norr ut till 9+80 i rågången mellan

fastigheterna Skårby 3¹³ och Skårby 1⁶. Delsträcken 7+20 - 8+25 skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Delsträcken 8+25 - 9+80 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar med 32" inre diameter skola anordnas vid 8+38, 9+21 och 9+80.

3/ Dikessträckorna D-E och E-F från 9+80 norr ut till 13. Båda dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar av 15" cementrör. Delsträckorna 9+80 - 11+20 och 11+40 - 12 skola upptagas i nyskärning. Delsträckorna 11+20 - 11+40 och 12-13 skola följa samma sträckning som nuvarande floddike. Brunnar skola utföras vid 10+35, 11+14, 11+40, 12 och 13 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

4/ Dikessträcken F-G från 13 norr ut till 14+94 = 20. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Brunnar skola utföras vid 13+38, 14+16 och 14+94 på sätt närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna.

5/ Dikessträcken G-H från 14+94 = 20 norr ut till 15+83 = 50. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunn med 32" inre diameter skall anordnas vid 15+83.

6/ Dikessträcken H-I från 15+83 norr ut till 16+50. Det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Delsträcken 15+83 - 16+20 skall upptagas i nyskärning. Delsträcken 16+20 - 16+50 skall följa samma sträckning som nuvarande floddike. Brunnar med 24" inre diameter skola utföras vid 16+20 och 16+50.

7/ Dikessträcken I-K från 16+50 norr ut till 18+37 i råkången mellan

fastigheterna Skårby 1³ och Skårby 1². Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 17+28, varjämte intag skall byggas vid 18+37 på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

Sidoavlopp.

8/ Dikessträckan G-G¹ från 14+94 = 20 väster ut till 20+60 = 30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunn med 32" inre diameter skall anordnas vid 20+60 = 30.

9/ Dikessträckan G-G^{1 2} från 20+60 norr och öster ut till graven vid 21+41. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som nuvarande floddike samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Intag skall anordnas vid 21+41 på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

10/ Dikessträckan G-G^{1 3} från 20+60 = 30 väster ut till 30+70 i rågången mellan fastigheterna Skårby 1³ och Skårby 1². Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 30+70.

11/ Dikessträckan G-G^{3 4} från 30+70 väster ut till 32+50. Det nya avloppet skall i vissa delar upptagas i nyskärning, i vissa delar åter följa samma sträckning som nuvarande avledningsdike. Dikessträckan skall i sin helhet utföras som täckt ledning av 9" och 10" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 31+55, varjämte intag skall byggas vid 32+50 på sätt närmare framgår av upprättade typritningar.

12/ Dikessträckan H-H¹ från 15+83 = 50 öster och söder ut till 51+10.

Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunnen med 2½" inre diameter skall anordnas vid 51+10.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikesträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikesträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, emär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikesträckornas djup och föreskrivna dimensioner i öfrigt även såsom läget för den omgivning, de brunnar och de intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har förretningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som ock till förhållanden fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets karter över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av neder-

bördsområdet omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin tilläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Brear och trummor.

Kommer dikningsföretaget till stånd måste ett flertal trummor för enskilda vägar och brukningsvägar rivas och borttagas. Då de nya dikessträckornas skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, enär floddiket troligen omedelbart kommer att fyllas och igenköras. Sedan avlopp upptagits genom resp. vägar, skall det emellertid iakttagas, att körbanan genom dikningsföretagets försorg omedelbart skall återställas i fullgott skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Sedan Albert Persson vid synegången den 13 innevarande december förklarar, att han ej fordrade ersättning vare sig för den jord, som åtgår för upptagande av dikessträckan 5+18 - 6 till erforderlig bredd, eller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka, stadga synemännen, att sådan ersättning ej skall utgå.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada

uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företags styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 13200,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mem. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmälas i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som också till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhåndsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 15188,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör huvudförteckning för de i dikningsomfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jord-

förbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i sju olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, var-
 efter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ågefigurerna 1-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 768,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1300,- kr.

För att avdelning II, vilken omfattar ågefigurerna 19-51 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3857,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-D och D-E upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3700,- /2650+450+600/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågefigurerna 52-73 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2578,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan E-F upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan D-E eller 450,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500,- /2050+450/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ågefigurerna 74-106 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3494,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels

dikessträckorna F-G, G-H och H-H¹ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 3700,-/2000+750+350+600/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar ågefigurerna 107-118 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1917,- kr., skall kunna terrällgas, måste dels dikessträckan I-K upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten I, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckan H-I eller 500,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 1350,- /850+500/ kronor.

För att avdelning VI, vilken omfattar ågefigurerna 119-136 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 909,- kr., skall kunna terrällgas, måste dels dikessträckorna G-G¹ och G-G² upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 800,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 1550,- /400+350+800/ kronor.

För att avdelning VII, vilken omfattar ågefigurerna 137-156 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1665,- kr., skall kunna terrällgas, måste dikessträckorna G-G¹ och G-G³ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 1550,- /350+1200/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens terrällgning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
15188,- kr.	13200,- kr.	0,869107.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra

avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	768,- kr.	1300,- kr.	1,692708
II	3857,- "	3700,- "	0,959294
III	2578,- "	2500,- "	0,969744
IV	3494,- "	3700,- "	1,058958
V	1917,- "	1350,- "	0,704225
VI	909,- "	1550,- "	1,705170
VII	1665,- "	1550,- "	0,930931.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	4625,- kr.	4400,- kr.	0,951351
I+II+III	7203,- "	6450,- "	0,895460
I+II+III+IV	10697,- "	9550,- "	0,892773
I+II+III+IV+V	12614,- "	10900,- "	0,864119
I+II+III+IV+V+VI	13523,- "	11650,- "	0,861495
II+III	6435,- "	5750,- "	0,893550
II+III+IV	9929,- "	8850,- "	0,891328
II+III+IV+V	11846,- "	10200,- "	0,861050
II+III+IV+V+VI	12755,- "	10950,- "	0,858486
III+IV	6072,- "	5600,- "	0,922266
III+IV+V	7989,- "	6950,- "	0,869946
III+IV+V+VI	8898,- "	7700,- "	0,865363

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
IV+V	9411,- kr.	5050,- kr.	0,933284
IV+V+VI	6320,- "	5800,- "	0,917721
I+II+III+IV+VI	11606,- "	10300,- "	0,887472
II+III+IV+VI	10838,- "	9600,- "	0,885772
III+IV+VI	6981,- "	6350,- "	0,909611
IV+VI	4403,- "	4450,- "	1,010674.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna II, III, IV och VI med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10838,- kr. påföras gemensamt kostnaderna för sin egen torrläggning eller 9600,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,885772.

Avdelning V med ett båtnadsvärde av 1917,- kr. påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1350,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,704225.

Avdelning VII med ett båtnadsvärde av 1665,- kr. påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 1550,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,930931.

Avdelning I med ett båtnadsvärde av 768,- kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 700,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,911458.

Sedan sålunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Dc. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som emförhållas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mon. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Nå det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmännen upprättat förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrätt-

ning fastställt. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlagen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikeadjuget, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffrer.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivt anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna blive föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivt utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivt understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikesträckorna alltid hållas i fullgett skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostna-

derna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Fäskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunns. Spillvatten får tillåtas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Skårby nr:is 1 och 3 av år 1938". Styrelsen skall hava sitt säte i Skårby socken.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 22,78 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Nalmöns län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Nom. 12.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Då förevärande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Skärby den 22 december 1938.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Christian Jacobsson, Johannes Persson.

Gode män.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Rel.kostn.	Rel.kostn.	Rel.kostn.	Rel.kostn.		Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.911458	0.885772	0.704225	0.930931					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
768.-	700.-								
493.-		436,69				1136,69	8,61	62,80	
2854.-		2527,99				2527,99	19,15	139,68	
1443.-		1278,17				1278,17	9,68	70,60	
3134.-		2776,01							
1483.-				1380,57		4156,58	31,49	229,68	
2230.-		1975,27							
653.-			459,86			2435,13	18,45	134,57	
1234.-			869,01						
684.-		605,87							
134.-				124,75		1599,63	12,12	88,40	
30.-			21,13						
48.-				44,68		65,81	-,50	3,65	
15188.-	700.-	9600.-	1350.-	1550.-		13200.-	100.-	729,38	
Skärby den 22 december 1938.									
I tjänstens vägnar:									
O.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
Christian Jacobsson, Johannes Persson.									
Gede m.m.									

coll
T.H.
1838

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfälda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vidimeras ex officio; <i>B. H. Moller</i>				

91. 2000.
g. h. hand
2 n. h.

242 / 40

M

3-0641

13646

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 3/8 1940
godkänd den 8/8 1940

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för
dikningsföretaget Skårby nr 1 och 3 av år 1938 i Skårby socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sextusensjuhundratio (6.710) kronor att utgå från statens avdikningsanslag

och dels ett lån av sjutusentrehundrasjuttio (7.370) kronor att utgå från statens avdikningslånefond

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagor och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

*) Statsbidraget minskat den 14 augusti 1940 till 6.120 kronor.

**) Lånet " " " " " " 7.210 kronor.

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att forrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skårby socken.</u>				
707 3800	av 3 ⁹		Skårby, Albert Persson och Frida Holmkvist	sök.	1-18	1562,-	2330,-
					19-23	882,-	1375,-
9 1000	3 ¹³		D:o , Otto Larsson	sök.	24-44	3633,-	6489,-
67 1000	6 ¹		D:o , Dens.	sök.	45-61	2159,-	3602,-
21 1000	4 ¹		D:o , Anders Persson	sök.	62-86	4741,-	7875,-
					1143-155	3098,-	4581,-
99 1000	av 1 ³		D:o , Nils Nilsson	sök.	87-106, 128-133	2565,-	4795,-
					107-110	1297,-	1950,-
27 1000	av 1 ³		D:o , Edvard Hansson	sök.	113-118	1966,-	3200,-
					119-127, 134-136	1051,-	1735,-
					137-142	441,-	575,-
11 1000	2 ¹		D:o , Sven Olassons storbhusdel- ägare		111-112	98,-	128,-
					156	48,-	96,-
				Summa		23543,-	38751,-

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skårby nr 1 per Marsvinsholm den 23 juli 1940.

Anders Persson

Att lantbrukaren Anders Persson,

Skårby nr 1 per Marsvinsholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Neller
Lantbrukare
Adress Malmö

Barbro Wallén
Fröken
Adress Chalmers

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1940.

Lantbruksstyrelsen

F. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 14/8 1940 242/40

13647

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1940

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Skårby n:ris 1 och 3 av år 1938" uti Skårby socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 7370,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6710,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anders Persson,

Skårby nr 1 per Marsvinsholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 juni 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 12450,- kr.

Förrättningskostnader 925,48 " ✓

Summa kostnader 13375,48 kr. ✓

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till 14125,48 kr. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras i förhållande till här ovan redovisade kostnader.

Malmö den 24 juli 1940.

E. H. Haller

Statens lantbruksingeniör.

3/740

Avskrift.Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Skårby n:ris 1 och 3 av år 1938" inom Skårby socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Skårby socken.

99/1400	mtl.	Skårby	av 1 ³	Nils Nilsson,
27/1400	"	"	av 1 ³	Edvard Hansson,
21/1000	"	"	1 ⁴	Anders Persson,
67/1000	"	"	1 ⁶	Otto Larsson,
707/5800	"	"	av 3 ⁹	Albert Persson och Frida Holmkvist,
9/1000	"	"	3 ¹³	Otto Larsson.

Malmö 1 februari 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:C.H. Wallér

1940 den 14 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Skårby nr 1 och 3 av år 1938 i Skårby socken av Malåhus län.

Lån 7.370 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940. Lånet minskat genom beslut den 14 augusti 1940 till 7.210 kronor.
Lånet har beviljats för nödåtgående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Skårby socken</u>			
Skårby	98/1400	av 1 ³	Nile Nilsson
"	27/1400	av 1 ³	Edvard Hansson
"	21/1000	1 ⁴	Anders Persson
"	67/1000	1 ⁶	Otto Larsson
"	707/5800	av 3 ⁹	Albert Persson och Frida Holmkvist
"	9/1000	3 ¹³	Otto Larsson

Stockholm den 14 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin



Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Skårby n:ris 1 och 3 av år 1938" uti Skårby socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1938 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Persson eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Otto Larsson, båda med postadress Skårby nr 1 per Marsvinsholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Skårby den 22 december 1938.

1/ Anders Persson

2/ Otto Larsson

3/ Nils Nilsson

4/ Edvard Hansson.

Att Anders Persson, Otto Larsson, Nils Nilsson och Edvard Hansson egenhändigt underskrivit denna förening intyga:

C.H. Wallér

Christian Jacobsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Skårby.

5/ Albert Persson

6/ Frida Holmqvist.

Att Albert Persson och Frida Holmqvist egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Salomon Jakobsson

Bengta Jacobsson

Lantbrukare

Fru

Skårby.

Skårby.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér