



10919  
DIARIE Nr.  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
3 NOV 1940



Förslag i 1 blad till  
**Sövestads dikeeringsföretag år 1939**  
Sövestads socken av Halmörs län.

Upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av:  
Thore Thöller,  
Statens o. lantbrukssyningsman.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens  
beslut denna dag fastställt till efter-  
rättelse vid arbetets utförande.  
Stockholm den 16 september 1940  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
ALBERT SMITH



Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturgeografiska byrås arkiv

Längdskala 1:1000  
Störst och minsta skala 1:100  
Storlek för dike o. nödlopp 1:50

Nr 582  
Sövestads dike  
Thore Thöller

M 1•0642

DIARIE Nr 21601

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 8 NOV. 1940

Handlingar

till

SÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Sövestads socken av Malmöhus län.

Ausbryt

Såsom Ringl. Lantbruksskolas  
beslut denna dag fastställt sin efter-  
rättelse vid arbetets uphållande.

Stockholm den 16 september 1940.

På Ringl. Lantbruksskolas vägnar  
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:  
Hörsnollen.

Betänkande

till

SÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Sövestads socken, Malmöhus län.

Översiktskarta



Skala 1:100000

## B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om sökande av

statsunderstöd till Sövestads diknings-

företag år 1939 i Sövestads socken av

Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 1 - 2 km öster om Sövestads kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av befintliga avlopps bristfälliga beskaffenhet är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av långvariga översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täkdikning av de marker, som äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett par markägare, med vilka under förrättningen ytterliga en person gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning engående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 2 denna månad. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimensio-

ner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synhandlingarna. På översiktskartan har nederbördsområdet angivits medelst en hel-  
dragen blå linje.

#### Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till för-  
bättrad torrläggning av en areal om 17,035 hektar, varav 11,685 hektar åker  
samt 5,350 hektar ängsmark. Vid förrättningen har värdet av den båtnad, som  
genom dikningen tillskyndas angivna område, beräknats till 13.245:- kr. och  
kostnaden för arbetenas utförande till 12.640:- kr. Härtill komma kostnader-  
na för syneförrättningen och detta betänkande m.m. samt domstolsavgift, sam-  
manlagt 569:58 kr, varför totalkostnaden uppgår till 13,209:58 kr, eller prak-  
tiskt taget samma belopp som båtnaden.

#### Arbetstid.

I till synhandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas  
fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

#### Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-  
anslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från  
statens avdikningsanslag av flertalet intressenter, representerande 99,69 %  
av företaget. Enligt gällande grunder för erhållande av statsunderstöd till  
dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till samma belopp som båtnaden, bi-  
drag kunna påräknas av alla delägare till 50 % av kostnaden, eller med i av-  
rundat tal 6.600:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare,  
som ansökt härom, till återstående del av å lånesökandenas fastigheter be-

löpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 6.580:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig i allmänhet väl för uppodling till åker eller betesvallar. Genom sin belägenhet mitt inne i skiftena försvåra i-frågavarande marker i hög grad brukningen jämväl av omgivande högre belägna marker, varför det för genomförande av rationell brukning är av största vikt, att de vattenbesvärade områdena bliva avdikade. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Räkningar / 2 st./.
- 6/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.

Höör 1 maj 1939.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Dikningsarbetet   | 12.640:- kr.         |
| Syreförrättningen | 448:67 "             |
| Betänkandet m.m.  | 101:04 "             |
| Domstolsavgift    | <u>19:87 "</u>       |
| Summa             | <u>13.209:58 kr.</u> |

Höör 1 maj 1939.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för  
förtaget beräknats till 13.209 kronor 58 öre, varav  
Lantbrukens andel 13.168 kronor 93 öre.

Stockholm den 16 September 1940.

På Ringl. Lantbruksskolens vägnar  
Albert Smith

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Sövestads dikningsföretag år 1939 1

Sövestads socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-

het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna öv-

riga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och ut-

bekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Sövestad den 2 maj 1939.

Nils ~~Larsson~~sson. Johan Mårtensson. Per Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ola O. Larsson. Mauritz Månsson.

---

F ö r t e c k n i n g .

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Sövestads socken.

|          |    |              |                           |                           |                            |
|----------|----|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Sövestad | 5  | <sup>1</sup> | 1/2 mtl äg. Per Nilsson   | }                         | lagf. 29 nov. 1932, § 150. |
| "        | 6  | <sup>3</sup> | avst " D:sme              |                           |                            |
| "        | 8  | <sup>1</sup> | 1/2 " " Nils Persson,     | lagf. 8 juni 1938, § 383. |                            |
| "        | 14 | <sup>1</sup> | 1/2 " " Johan Mårtensson, | lagf. 3 nov. 1937, § 670. |                            |

Höör 1 maj 1939.

Thore Möller.

Förestående avskrifters, sid 1 - 6, likhet med originalet, bestyrkes

i tjänsten:

*Thore Möller*

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

*Lövestads dikningsföretag år 1939*

*Lövestads* socken och *Malmöhus* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och månad | Dag | A r b e t e                                                                    | An-tal | å kr. | Kr.  | öre | Kr.   | öre |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----|-------|-----|
| 1            | 2   | 3                                                                              | 4      | 5     | 6    | 7   | 8     | 9   |
|              |     | Kallelser och kungörelser, § 5, st.                                            | 9      | 0,50  | 4 50 |     | 4 50  |     |
|              |     | Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10                                           |        |       |      |     |       |     |
|              |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,                                |        |       |      |     |       |     |
|              |     | 1) i åker, raklinje km.                                                        |        | 1,50  |      |     |       |     |
|              |     | krokinje " 5.0                                                                 |        | 3,00  | 15 - |     |       |     |
|              |     | i annan mark, raklinje "                                                       |        | 3,00  |      |     |       |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |        | 6,00  |      |     |       |     |
|              |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.           |        |       |      |     |       |     |
|              |     | i åker, raklinje km.                                                           |        | 3,00  |      |     |       |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |        | 5,00  |      |     |       |     |
|              |     | i annan mark, raklinje "                                                       |        | 5,00  |      |     |       |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |        | 11,00 |      |     |       |     |
|              |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter             |        |       |      |     |       |     |
|              |     | i åker, raklinje "                                                             |        | 1,00  |      |     |       |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |        | 2,00  |      |     |       |     |
|              |     | i annan mark, raklinje "                                                       |        | 2,00  |      |     |       |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |        | 5,00  |      |     |       |     |
|              |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II. |        |       |      |     |       |     |
|              |     | åker, medelareal 2.2 ar st.                                                    | 54     | 0.17  | 9 18 |     |       |     |
|              |     | har 4.685                                                                      | 1.06   | 12 38 |      |     |       |     |
|              |     | äng och odlingsmark medelareal 17 ar st.                                       | 32     | 0.14  | 4 48 |     |       |     |
|              |     | har 5.350                                                                      | 0.74   | 3 96  |      |     |       |     |
|              |     | annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.                                 | 18     | 0.05  | - 90 |     |       |     |
|              |     | har 1.435                                                                      | 0.78   | 1 12  |      |     |       |     |
|              |     | Tillägg för mätning i skala 1:                                                 |        |       |      |     |       |     |
|              |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10    |        |       |      |     |       |     |
|              |     | i åker o. d., raklinje km.                                                     |        |       |      |     |       |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |        |       |      |     |       |     |
|              |     | i annan mark, raklinje "                                                       |        |       |      |     |       |     |
|              |     | krokinje "                                                                     |        |       |      |     |       |     |
|              |     | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad                           |        |       | 4 -  |     |       |     |
|              |     | övriga regalarck blad st.                                                      |        |       |      |     | 51 02 |     |
|              |     | Överföres                                                                      |        |       |      |     | 55 52 |     |

| 1 | 2 | 3                                                                | 4     | 5     | 6     | 7      |
|---|---|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                         |       |       |       | 55 52  |
|   |   | <b>Avvägning.</b>                                                |       |       |       |        |
|   |   | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4                    | 2 1/2 | 12,00 | 30 -  |        |
|   |   | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV                          |       |       |       |        |
|   |   | i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har                       | 17    | 0,50  | 8 50  |        |
|   |   | avvägda punkter                                                  | 300   | 0,03  | 9 -   |        |
|   |   | i annan mark, medelantal punkter pr har                          |       |       |       |        |
|   |   | avvägda punkter                                                  |       |       |       |        |
|   |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                              |       |       |       |        |
|   |   | i öppen mark                                                     | 5     | 2,00  | 10 -  |        |
|   |   | i annan mark                                                     |       | 5,00  |       | 57 50  |
|   |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar,</b>         | 104   | 0,05  | 520   |        |
|   |   | har                                                              | 1847  | 0,10  | 185   | 7 05   |
|   |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                          | 104   | 0,04  | 416   | 4 16   |
|   |   | <b>Markvärdering:</b>                                            |       |       |       |        |
|   |   | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5                      |       | 12,00 |       |        |
|   |   | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:                         |       |       |       |        |
|   |   | för första kilometern av avlopps längd                           |       |       | X -   |        |
|   |   | för övriga kilometer                                             |       | 1,50  |       |        |
|   |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal  | 172   | 0,06  | 10 32 |        |
|   |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer   | 86    | 0,12  | 10 32 | 20 64  |
|   |   | <b>Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000</b>                      |       |       |       |        |
|   |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta                  | 431   | 3,00  | - 93  |        |
|   |   | 2) befintligt avlopp ell. vall                                   | 191   | 3,50  | 668   | 7 61   |
|   |   | <b>Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,</b>                |       |       |       |        |
|   |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion              |       |       |       |        |
|   |   |                                                                  |       |       |       |        |
|   |   | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion                 | 48    | 0,22  | 10 56 |        |
|   |   |                                                                  |       |       |       | 10 56  |
|   |   | <b>Antal profil- och sektionsritningar</b>                       | 1     | 3,00  | 3 -   | 3 -    |
|   |   | <b>Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp</b>         |       |       | 2 -   |        |
|   |   | för vattenområdets areal                                         |       | 0,02  |       |        |
|   |   | dagar                                                            | 4     | 12,00 | 3 -   | 5 -    |
|   |   | <b>Dimensionsberäkning, § 24</b>                                 |       |       |       |        |
|   |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning                     |       | 3,50  |       |        |
|   |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna                  |       | 1,00  |       |        |
|   |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. <sup>2</sup>  |       |       |       |        |
|   |   | nämligen m. <sup>2</sup> sektion på                              |       |       |       |        |
|   |   | " " " "                                                          |       |       |       |        |
|   |   | " " " "                                                          |       |       |       |        |
|   |   | " " " "                                                          |       |       |       |        |
|   |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.                 | 0.48  | 6,00  | 2 88  |        |
|   |   | 2) " " över 20 " "                                               | 1.74  | 10,00 | 17 40 | 20 28  |
|   |   | <b>Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp</b> |       |       | 1 -   |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                     | 55    | 0,03  | 1 65  | 2 65   |
|   |   | Överföres                                                        |       |       |       | 193 97 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                       | 4        | 5     | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                                                                                |          |       |       | 193 97 |
|   |   | <b>Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan</b>                                                                               |          |       | 3 —   |        |
|   |   | tillägg för övriga sidor st.                                                                                            |          | 2,00  |       |        |
|   |   | <b>Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning</b> km. 0.31                                                                |          | 2,50  | - 78  |        |
|   |   | därjämte 25 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionens arean vid h. v. y.                                                 |          |       |       |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                                      |          |       |       |        |
|   |   | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                                  | 1.91     | 4,00  | 7 64  |        |
|   |   | därjämte 50 öre pr m <sup>2</sup> av våta sektionens arean vid h. v. y.                                                 |          |       |       |        |
|   |   | nämligen m <sup>2</sup> sektion på                                                                                      |          |       |       |        |
|   |   | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)                                               |          |       | 12 64 | 21 06  |
|   |   | <b>Förslag till invallning, § 29</b>                                                                                    |          |       | 6 —   |        |
|   |   | a) Konstruktion och dimensionering av vallar                                                                            |          |       |       |        |
|   |   | b) Inläggning av vallkrön km.                                                                                           |          | 0,50  |       |        |
|   |   | c) Upprätning av tvärsektioner st.                                                                                      |          | 0,25  |       |        |
|   |   | d) Kostnadsberäkning km.                                                                                                |          | 3,00  |       |        |
|   |   | § 46 Förslag till pumpstation dagar                                                                                     |          | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38</b>                                                               |          |       |       |        |
|   |   | Dimensionsberäkning                                                                                                     |          | 8,00  |       |        |
|   |   | Ritarbete                                                                                                               |          |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerat landfäste st.                                                                                  |          | 4,00  |       |        |
|   |   | Kostnadsberäkning                                                                                                       |          |       |       |        |
|   |   | för särskilt konstruerade landfästen st.                                                                                |          | 4,00  |       |        |
|   |   | Grundförstärkning m <sup>2</sup>                                                                                        |          | 0,10  |       |        |
|   |   | Antal särskilda ritningar                                                                                               |          | 3,00  |       |        |
|   |   | <b>Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39</b> 300.                                                                 |          | 0,01  | 3 -   | 3 -    |
|   |   | <b>Översiktskarta, § 41</b>                                                                                             |          |       |       |        |
|   |   | <b>Ersättningslängd, § 42, grundbelopp</b>                                                                              |          |       | 1 50  |        |
|   |   | antal ersättningar st.                                                                                                  |          | 0,25  |       |        |
|   |   | <b>Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp</b>                                                                            |          |       | 2 —   |        |
|   |   | antal fastigheter st.                                                                                                   | 5        | 0,30  | 1 50  |        |
|   |   | tillägg för fastigheter i olika avdelningar                                                                             | 1        | 0,20  | - 20  | 3 70   |
|   |   | <b>Utlåtande och betänkande, § 45</b> sid.                                                                              | 8        | 3,00  | 24 -  | 24 -   |
|   |   | <b>Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar</b> 1 1/2                                               |          | 12,00 | 18 -  | 18 -   |
|   |   | <b>Särskild utredning, § 46, mom. 2</b> dagar                                                                           |          | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15</b> dagar 1/4 |          | 12,00 | 3 -   | 3 -    |
|   |   | <b>Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn</b>                                                                                 |          | 12,00 |       |        |
|   |   | utlopp för täckt ledning                                                                                                |          | 12,00 | 6 -   | 6 -    |
|   |   | slamficka                                                                                                               |          | 12,00 |       |        |
|   |   | <b>Lösen för:</b>                                                                                                       |          |       |       |        |
|   |   | <b>Kopia av plankartan, § 51</b>                                                                                        |          |       |       | 272 73 |
|   |   | 1) 1:sta regalarkeblad                                                                                                  |          |       | 7 -   |        |
|   |   | övriga regalarkeblad st.                                                                                                |          |       |       |        |
|   |   | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer st.        | 104 0.07 |       | 7 28  |        |
|   |   | har 18.47 0.14                                                                                                          |          |       | 2 58  |        |
|   |   | Överföres                                                                                                               |          |       | 16 86 |        |

| 1 | 2 | 3                                                                 | 4     | 5    | 6     | 7      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|
|   |   | Överfört                                                          |       |      | 16 86 |        |
|   |   | höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0                         |       |      | 2 46  |        |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal                                     | st.   | 300  | 0,02  | 6 -    |
|   |   | kanaler och diken, grundbelopp                                    |       |      | 1 75  |        |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                 |       | 55   | 0,06  | 2 75   |
|   |   | Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,       |       |      |       | 29 82  |
|   |   | 1) enligt tariff VIII, endast markyta                             | km.   |      |       |        |
|   |   | befintligt vattendrag ell. vall                                   | "     |      |       |        |
|   |   | nytt avlopp eller vall                                            | "     | 0.31 | 5.00  | 1 55   |
|   |   | ändring av befintligt avlopp                                      | "     | 1.91 | 6.00  | 11 46  |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp                       |       |      |       | 10 56  |
|   |   | 3) broar och trummor, "                                           | "     |      |       |        |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                | st.   |      | 3,00  | 23 57  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0                          |       |      |       |        |
|   |   | Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,                        | dagar |      | 12,00 |        |
|   |   | brunn, rörutlopp och slamficka                                    | "     | 1/2  | 12,00 | 6 -    |
|   |   | Avskrift av synhandlingarna, § 55                                 | sid.  | 30   | 0,55  | 16 50  |
|   |   | Översiktskarta i d.o, § 41                                        |       |      |       |        |
|   |   | Summa kronor                                                      |       |      |       | 75 89  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader.                                     |       |      |       |        |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode                   |       |      |       |        |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden                                 |       |      |       | 10 -   |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar |       |      |       | 3 50   |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen                         |       |      |       |        |
|   |   | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar                 |       |      |       | 40 40  |
|   |   | Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.                     |       |      |       | 46 15  |
|   |   | Summa kronor                                                      |       |      |       | 100 05 |
|   |   | Sammandrag.                                                       |       |      |       |        |
|   |   | Förrättningsmannens arvode                                        |       |      |       | 272 73 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrifter                                   |       |      |       | 75 89  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader                                      |       |      |       | 13 50  |
|   |   | Summa kronor                                                      |       |      |       | 362 12 |
|   |   |                                                                   |       |      |       | 448 67 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Hemmingsbogs m. fl.  
Lönestad den 2 maj 1939

häradsrätt.

Shore Moller  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras;

Betygas i tjänsten.  
Shore Moller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Sövestads di-  
ningsföretag år 1939 i Sövestads socken av Malmöhus län.

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Översiktskarta i 2 ex á 4:- kr                               | 8:- kr                 |
| Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sid. á 3:- kr           | 12:- "                 |
| Upprättande av ansökningshandlingar                          | 6:- "                  |
| Kopia av profiler m.m. á väv                                 | 22:18 "                |
| " " plankartan " "                                           | 27:36 "                |
| Avskrift av synehandlingar och betänkande, 40 sid. á 0:55 kr | 22:- "                 |
| Inhäftning av handlingar                                     | 1:- "                  |
| Anskaffande av lagakraftbevis                                | 2:50 "                 |
|                                                              | <u>Summa 101:04 kr</u> |

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till vederbö-  
rande häradsrätt inom tre månader härafter.

Höör den 12 maj 1939.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

*Thore Möller*

Handlingar

till

SÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939.

Sövestads socken av Malmöhus län

Protokoll, fört vid syneförrättning  
enligt vattenlagen angående torr-  
läggning av marker tillhörande Sö-  
vestad nr 6 och 8 m.fl. i Sövestads  
socken av Malmöhus län.

Torsdagen den 16 mars 1939 kl. 10 fm inställde sig underteck-  
nad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ola O. Larsson i Sövestad  
nr 1 och Ernst A. Andersson i Sövestad nr 1 hos lantbrukaren Per Nils-  
son i Sövestad nr 6 för att på grund av länsstyrelsens för förrättnings-  
mannen utfärdade förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse  
/Bil. B./, uppläst i Sövestads kyrka den 26 februari 1939 och införd i  
tidningen Ystads Allehanda den 27 samma månad, samt genom särskilda un-  
derrättelser, enligt förteckning /Bil. C./, hade sakägarna kallats till  
dagens sammanträde, i anledning varav följande personer jämte synemännen  
kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

|                                                                 |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|
| Lantbrukaren Per Nilsson, ägare till $\frac{1}{2}$ mtl Sövestad | 5 | 1 |
| och avst "                                                      | 6 | 3 |
| " Nils Persson, " till $\frac{1}{2}$ mtl "                      | 8 | 1 |

Övriga sakägare:

|                                                                 |    |   |
|-----------------------------------------------------------------|----|---|
| Lantbrukaren Nils Olsson, ägare till $\frac{1}{2}$ mtl Sövestad | 6  | 1 |
| " Johan Måbtensson, ägare till $\frac{1}{2}$ mtl Sövestad       | 14 | 1 |
| " Alfred Nilsson, arrendator av Per Nilssons fastigheter.       |    |   |

## § 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A<sup>1-3</sup>/.

## § 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

## § 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av i företaget ingående marker.

## § 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

## § 5.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varefter synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

## § 6.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut. Härvid förklarade sig Johan Mårtensson önska göra gemensam sak med sökandena för att få företaget utsträckt över sina marker, i första hand till landsvägen mellan Sövestad och Högsted, varom särskild föreningsakrivelse /Bil. D./ blev uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

## § 7.

Tillsades, att nytt sammanträde i Årendet skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 2 maj 1939 kl. 2 em, varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

## § 8.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Sövestad den 16 mars 1939.

Thore Möller.

E. Alfr. Andersson.

Ola O. Larsson.

Tisdagen den 2 maj 1939 kl. 2 em inställde sig åter undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemannen Ola O. Larsson hos lantbrukaren Per Nilsson för att fortsätta förrättningen. I stället för Ernst A. Andersson, som anmält förhinder, tillstadeskom skiftesgodemannen Mauritz Månsson i Bromma. Därjämte inställde sig följande sakägare och ombud:

Lantbrukaren Per Nilsson,

Sövestad nr 5.

" Nils Persson,

" " 8.

" Johan Mårtensson,

" " 14.

" Alfred Nilsson,

" " 5.

Styrelsen för Ljunits och Herrestads vägdistrikt, genom styrelseledamoten

Andreas Persson,

Högestad.

## § 9.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

## § 10.

Skiftesgodemannen Mauritz Månsson förklarades ojävig.

## § 11.

Med ändring av i § 6 av syneprotokollet framställt yrkande yrkade Johan Mårtensson, att företaget skulle utsträckas fram till en punkt norr om hans fastighet, där det komme att anslutas till ett tidigare utfört torrlägningsföretag inom Sövestad och Högstad.

## § 12.

Det lämnades ostridigt, att landsvägen mellan Sövestad och Högstad byggts före den 1 januari 1880, men att av företaget berörd trumma ombyggts efter nämnda tidpunkt. Förslag förelåg, att ombygga vägen, varvid densamma komme att förläggas något längre söderut.

Vid sådant förhållande, förklarade vägstyrelsens ombud, att styrelsen vore villig utföra och bekosta ny rörledning under vägen jämte brunn på uppströmssidan av denna under förutsättning, att brunnen finge placeras invid den nya vägen.

## § 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

## § 14.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. H./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

## § 15.

Sedan sakägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse sty-

relse, valdes till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Per Nilsson, Sövestad nr 6, Krageholm, ordf.

" Johan Mårtensson, " " 14, "

" Nils Persson, " " 8, "

§ 16.

För hantlangning m.m. skulle utgivas ersättning till Per Nilsson med 14 kronor 30 öre, till Nils Persson med 20 kronor 15 öre och till Johan Mårtensson med 11 kronor 70 öre eller tillhopa 46 kronor 15 öre.

§ 17.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 19 kronor 60 öre för Ola O. Larsson, 11 kronor 80 öre för Mauritz Månsson samt 9 kronor 20 öre för Ernst Andersson, eller sammanlagt 40 kronor 40 öre.

§ 18.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Längdmätning, avvägning o.dyl.           | 2 $\frac{1}{2}$ dagar |
| Sammanträden och markvärdering           | 1 $\frac{1}{2}$ "     |
| Orientering av nederbördsområdet         | $\frac{1}{4}$ "       |
| Utredning på lantmäterikontoret          | $\frac{1}{4}$ "       |
| Upprättande av förslag till brunnar m.m. | $\frac{1}{2}$ "       |
|                                          | <hr/>                 |
|                                          | Summa 5 dagar.        |

§ 19.

Tillsades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

## § 20.

Förrättningen förklarades avslutad.

## § 21.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Sövestad den 2 maj 1939.

Thore Möller.

Mauritz Månsson.

Ola O. Larsson.

<sup>1</sup>  
Bil. A .

Ek.D.litt n:r 37/236 år 1937.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Sövestad <sup>3</sup> 6 och Sövestad <sup>1</sup> 8 båda uti Sövestads socken i Malmöhus län.

Sövestad n:r 6 Krageholm den 5/5 1937.

Per Nilsson.

Telefon 32 Sövestadby

Sövestad n:r 8 den 5/5 1937.

Nils Persson.

Telefon 11 Sövestadby

Ek.D.litt n:r 37/236 1937.Bil. A .<sup>2</sup>

## R E S O L U T I O N

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 maj 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

A. Adler.

Ek.D.litt n:r 37/236 1938.Bil. A .<sup>3</sup>

## R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, Håör, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 juni 1938.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Wil. C.

torrläggning av marker till Sövestad nr 6 och 8 i Sövestads socken, Malmö-

hus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 20 februari 1939 angående sammanträde hos lantbrukaren Per Nilsson i

Sövestad nr 6 den 16 mars 1939.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sövestad,

Krageholm.

" " tidningen Ystads Allehanda,

Ystad.

Kallelse till landstingsmannen Ola O. Larsson, Sövestad nr 1, Krageholm.

" " nämndemannen Ernst A. Andersson, " " 1, "

Underrättelse till lantbrukaren Per Nilsson, " " 6, "

" " " Nils Persson, " " 8, "

" " " Nils Olsson, " " 6, "

" " " Johan Mårtensson, " " 14, "

Den 21 april 1939 angående sammanträde hos lantbrukaren Per Nilsson i

Sövestad den 2 maj samma år.

Kallelse till ordföranden i styrelsen för Ljunits och Herrestads vägdistrict, nämndemannen Olof Larsson,

Västra Nöbbelöv.

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D.

### F ö r e n i n g .

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till det företag,

som avser torrläggning av mark till Sövestad 6<sup>3</sup> och 8<sup>1</sup> i Sövestads socken,

och påyrkar, att företaget utsträcker sig över min fastighet Sövestad 14<sup>1</sup> fram

till landsvägen mellan Sövestad och Högestad.

Sövestad den 16 mars 1939.

Johan Mårtensson.

Bevittnas:

Thore Möller.      Ola O. Larsson.      E. Alfr. Andersson.

---

[illegible]

| Socken, by och hemman  | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|------------------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                      | 2              | 3                | 4          | 5                    | 6                                                    |
| <u>Lövstads socken</u> |                |                  |            |                      |                                                      |
| Lövstad                | 14'            | T                | 1/2        |                      | <u>Johan Mårtensson</u>                              |
|                        |                |                  |            | 1                    | åker, mylla på grusbl. lera                          |
|                        |                |                  |            | 2                    | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 3                    | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 4                    | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 5                    | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 6                    | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 7                    | gårdspåren och brädgård                              |
|                        |                |                  |            | 8                    | avlopp                                               |
|                        |                |                  |            | 9                    | väg                                                  |
|                        |                |                  |            | 10                   | åker, mylla på grusbl. lera                          |
|                        |                |                  |            | 11                   | äng, " " " "                                         |
|                        |                |                  |            | 12                   | åker, " " " "                                        |
|                        |                |                  |            | 13                   | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 14                   | avlopp                                               |
|                        |                |                  |            | 15                   | väg                                                  |
|                        |                |                  |            | 16                   | åker, mylla på grusbl. lera                          |
|                        |                |                  |            | 17                   | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 18                   | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 19                   | " " " " "                                            |
|                        |                |                  |            | 20                   | avlopp m. m.                                         |
|                        |                |                  |            |                      | Summa                                                |

| Areal |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8  |                     | 9  |                   | 10 |                           |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 66.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1100            | 726         | -   | (1800)<br>1600 | 1056        | -   | 500               | 330         | -   |
| 14.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 112         | -   | (1800)<br>1400 | 196         | -   | 600               | 84          | -   |
| 12.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 144         | -   | 1800           | 216         | -   | "                 | 72          | -   |
| 40.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1100            | 445         | 50  | (1800)<br>1600 | 648         | -   | 500               | 202         | 50  |
| 0.96  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1300            | 123         | 50  | 1800           | 171         | -   | "                 | 47          | 50  |
| 14.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 112         | -   | (1800)<br>1400 | 196         | -   | 600               | 84          | -   |
|       |    |                     |    |                   |    | 46.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       |    |                     |    |                   |    | 03.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       |    |                     |    |                   |    | 05.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 46.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 465         | -   | 1800           | 837         | -   | 800               | 372         | -   |
|       |    | 05.5                |    |                   |    |                           |    | 400             | 22          | -   | "              | 99          | -   | 1400              | 77          | -   |
| 51.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 510         | -   | "              | 918         | -   | 800               | 408         | -   |
| 09.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 54          | -   | "              | 162         | -   | 1200              | 108         | -   |
|       |    |                     |    |                   |    | 04.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       |    |                     |    |                   |    | 03.5                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 14.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 112         | -   | 1800           | 252         | -   | 1000              | 140         | -   |
| 09.5  |    |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 76          | -   | "              | 171         | -   | "                 | 95          | -   |
| 41.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 246         | -   | "              | 738         | -   | 1200              | 492         | -   |
| 45.0  |    |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 360         | -   | "              | 810         | -   | 1000              | 450         | -   |
|       |    |                     |    |                   |    | 08.5                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 3720  |    | 055                 |    |                   |    | 70.0                      |    |                 | 3508        | -   |                | 6470        | -   |                   | 2962        | -   |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigurrens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lövskad               | 51             | C                | 2          |                     | <p><u>Per Nilsson</u></p> <p>21 mätgelgrav</p> <p>22 åker, mylla på grusbl. lera<br/>Summa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — — —                 | 63             |                  | aast       |                     | <p><u>Per Nilsson</u></p> <p>23 åker, mylla på grusbl. lera</p> <p>24 " " " " "</p> <p>25 " " " " "</p> <p>26 avlopp</p> <p>27 väg</p> <p>28 åker, höglänt</p> <p>29 " , mylla på grusbl. lera</p> <p>30 " " " " "</p> <p>31 " " " " "</p> <p>32 " " " " "</p> <p>33 " " " " "</p> <p>34 vattenhåla</p> <p>35 åker, mylla på grusbl. lera</p> <p>36 " " " " "</p> <p>37 avlopp</p> <p>38 " och vattenhåla</p> <p>39 vattenhåla</p> <p>40 åker, mylla på grusbl. lera<br/>Transport</p> |

| Areal |    |                     |    |                   |      |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|----|---------------------|----|-------------------|------|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |    | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |      | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar | Har                 | ar | Har               | ar   | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8  | 9                   | 10 | 11                | 12   | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
|       |    |                     |    |                   | 02.5 | —                         |    |                 |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
| 42.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 1400            | 588         | —   | 1800           | 756         | —   | 400               | 168         | —   |
| 42.0  |    |                     |    |                   | 02.5 |                           |    |                 | 588         | —   |                | 756         | —   |                   | 168         |     |
| 78.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 1000            | 780         | —   | 1800           | 1404        | —   | 800               | 624         | —   |
| 36.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 1400            | 504         | —   | "              | 648         | —   | 400               | 144         | —   |
| 23.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 322         | —   | "              | 414         | —   | "                 | 92          | —   |
|       |    |                     |    |                   | 04.0 | —                         |    |                 |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
|       |    |                     |    |                   | 02.0 | —                         |    |                 |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
|       |    |                     |    |                   | 12.0 | —                         |    |                 |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
| 10.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 1600            | 160         | —   | 1800           | 180         | —   | 200               | 20          | —   |
| 12.5  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 1400            | 175         | —   | "              | 225         | —   | 400               | 50          | —   |
| 19.5  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 1600            | 312         | —   | "              | 351         | —   | 200               | 39          | —   |
| 12.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 400             | 48          | —   | "              | 216         | —   | 1400              | 168         | —   |
| 30.5  |    |                     |    |                   |      |                           |    | "               | 122         | —   | "              | 549         | —   | "                 | 427         | —   |
|       |    |                     |    |                   | 02.0 | —                         |    |                 |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
| 06.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 400             | 24          | —   | 1800           | 108         | —   | 1400              | 84          | —   |
| 30.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 1400            | 420         | —   | "              | 540         | —   | 400               | 120         | —   |
|       |    |                     |    |                   | 05.0 | —                         |    |                 |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
|       |    |                     |    |                   | 17.0 | —                         |    |                 |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
|       |    |                     |    |                   | 02.0 | —                         |    |                 |             |     | —              |             |     | —                 |             |     |
| 07.0  |    |                     |    |                   |      |                           |    | 1600            | 112         | —   | 1800           | 126         | —   | 200               | 14          | —   |
| 264.5 |    |                     |    |                   | 44.0 |                           |    |                 | 2979        | —   |                | 4761        | —   |                   | 1782        | —   |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                    | 6                                                    |
|                       |                |                  |            |                      | Transport                                            |
|                       |                |                  |            | 41                   | äng, mylla på grusb. lera                            |
|                       |                |                  |            | 42                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 43                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 44                   | åker, " " " "                                        |
|                       |                |                  |            | 45                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 46                   | äng, " " " "                                         |
|                       |                |                  |            | 47                   | åker " " " "                                         |
|                       |                |                  |            | 48                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 49                   | vattenhåla                                           |
|                       |                |                  |            | 50                   | äng mylla på grusb. lera                             |
|                       |                |                  |            | 51                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 52                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 53                   | åker, " " " "                                        |
|                       |                |                  |            | 54                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 55                   | vattenhåla                                           |
|                       |                |                  |            | 56                   | åker, mylla på grusb. lera                           |
|                       |                |                  |            | 57                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 58                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 59                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 60                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            |                      | Summa                                                |

| Areal |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8     |                     | 9  |                   | 10 |                           |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 26.15 |       |                     |    |                   |    | 44.0                      |    |                 | 2 979 -     |     |                | 4 761 -     |     |                   | 1 782 -     |     |
|       |       | 14.0                |    |                   |    |                           |    | 400             | 56 -        |     | 1600           | 224 -       |     | 1200              | 168 -       |     |
|       |       | 04.5                |    |                   |    |                           |    | 1100            | 49 50       |     | "              | 72 -        |     | 500               | 22 50       |     |
|       |       | 26.0                |    |                   |    |                           |    | 400             | 104 -       |     | "              | 416 -       |     | 1200              | 312 -       |     |
| 05.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1300            | 71 50       |     | 1800           | 99 -        |     | 500               | 27 50       |     |
| 07.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 105 -       |     | "              | 135 -       |     | 400               | 30 -        |     |
|       |       | 08.5                |    |                   |    |                           |    | 400             | 34 -        |     | 1600           | 136 -       |     | 1200              | 102 -       |     |
| 17.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 245 -       |     | 1800           | 315 -       |     | 400               | 70 -        |     |
| 24.0  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 96 -        |     | "              | 432 -       |     | 1400              | 336 -       |     |
|       |       | 06.0                |    |                   |    |                           |    | 100             | 6 -         |     | 500            | 30 -        |     | 400               | 24 -        |     |
|       |       | 23.0                |    |                   |    |                           |    | 400             | 92 -        |     | 1600           | 368 -       |     | 1200              | 276 -       |     |
|       |       | 05.5                |    |                   |    |                           |    | 1200            | 66 -        |     | "              | 88 -        |     | 400               | 22 -        |     |
|       |       | 19.0                |    |                   |    |                           |    | 400             | 76 -        |     | "              | 304 -       |     | 1200              | 228 -       |     |
| 03.0  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 48 -        |     | 1800           | 54 -        |     | 200               | 6 -         |     |
| 15.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 217 -       |     | "              | 279 -       |     | 400               | 62 -        |     |
|       |       |                     |    |                   |    | 02.0                      |    | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
| 13.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 54 -        |     | 1800           | 243 -       |     | 1400              | 189 -       |     |
| 11.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 92 -        |     | "              | 207 -       |     | 1000              | 115 -       |     |
| 10.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 84 -        |     | "              | 189 -       |     | "                 | 105 -       |     |
| 08.0  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 32 -        |     | "              | 144 -       |     | 1400              | 112 -       |     |
| 25.0  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 300 -       |     | "              | 450 -       |     | 600               | 150 -       |     |
| 406.0 | 106.5 |                     |    |                   |    | 46.0                      |    |                 | 4807 -      |     |                | 8946 -      |     |                   | 4139 -      |     |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigures nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lövstad               | 8'             | E                | ½          |                   | <div>Nils Persson</div> <div>61 åker, mylla på gusbl. lera</div> <div>62 ång, " " " "</div> <div>63 åker, " " " "</div> <div>64 " " " "</div> <div>65 " " " "</div> <div>66 " " " "</div> <div>67 ång, " " " "</div> <div>68 " " " "</div> <div>69 " " " "</div> <div>70 " " " "</div> <div>71 " " " "</div> <div>72 " " " "</div> <div>73 " " " "</div> <div>74 " " " "</div> <div>75 " " " "</div> <div>76 " " " "</div> <div>77 " " " "</div> <div>78 " " " "</div> <div>79 åker, " " " "</div> <div>80 " " " "</div> <div>81 " " " "</div> <div>82 " " " "</div> <div>83 ång, " " " "</div> <div>Transport</div> |

| Areal |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8     |                     | 9  |                   | 10 |                           |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 43.0  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 602         | -   | 1800           | 774         | -   | 400               | 172         | -   |
|       |       | 02.5                |    |                   |    |                           |    | 800             | 24          | -   | 1600           | 48          | -   | 800               | 24          | -   |
| 09.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 38          | -   | 1800           | 171         | -   | 1400              | 133         | -   |
| 08.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 51          | -   | "              | 153         | -   | 1200              | 102         | -   |
| 68.0  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 816         | -   | "              | 1224        | -   | 600               | 408         | -   |
| 19.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | "               | 234         | -   | "              | 351         | -   | "                 | 117         | -   |
|       |       | 42.5                |    |                   |    |                           |    | 600             | 255         | -   | 1600           | 680         | -   | 1000              | 425         | -   |
|       |       | 32.5                |    |                   |    |                           |    | 200             | 64          | -   | "              | 512         | -   | 1400              | 448         | -   |
|       |       | 30.0                |    |                   |    |                           |    | 100             | 30          | -   | 500            | 150         | -   | 400               | 120         | -   |
|       |       | 31.0                |    |                   |    |                           |    | "               | 31          | -   | "              | 155         | -   | "                 | 124         | -   |
|       |       | 19.5                |    |                   |    |                           |    | 400             | 78          | -   | 1600           | 312         | -   | 1200              | 234         | -   |
|       |       | 24.0                |    |                   |    |                           |    | 1200            | 288         | -   | 1800           | 432         | -   | 600               | 144         | -   |
|       |       | 37.0                |    |                   |    |                           |    | 400             | 148         | -   | 1600           | 592         | -   | 1200              | 444         | -   |
|       |       | 31.0                |    |                   |    |                           |    | 1200            | 372         | -   | "              | 496         | -   | 400               | 124         | -   |
|       |       | 02.5                |    |                   |    |                           |    | 1000            | 25          | -   | "              | 40          | -   | 600               | 15          | -   |
|       |       | 09.0                |    |                   |    |                           |    | 100             | 9           | -   | 500            | 45          | -   | 400               | 36          | -   |
|       |       | 05.0                |    |                   |    |                           |    | 400             | 20          | -   | 1400           | 70          | -   | 1000              | 50          | -   |
|       |       | 32.0                |    |                   |    |                           |    | 100             | 32          | -   | 500            | 160         | -   | 400               | 128         | -   |
| 09.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 38          | -   | 1800           | 171         | -   | 1400              | 133         | -   |
| 73.0  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 1022        | -   | "              | 1314        | -   | 400               | 292         | -   |
| 08.5  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 400             | 34          | -   | "              | 153         | -   | 1400              | 119         | -   |
| 07.0  |       |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 42          | -   | "              | 126         | -   | 1200              | 84          | -   |
|       |       | 02.0                |    |                   |    |                           |    | 100             | 2           | -   | 500            | 10          | -   | 400               | 8           | -   |
| 246.5 | 300.5 |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 4255        | -   |                | 8139        | -   |                   | 3894        | -   |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                    | 6                                                    |
|                       |                |                  |            |                      | Transport                                            |
|                       |                |                  |            | 84                   | vatten tråla                                         |
|                       |                |                  |            | 85                   | äng, mylla på grusbl. lera                           |
|                       |                |                  |            | 86                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 87                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 88                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 89                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 90                   | åker, " " " "                                        |
|                       |                |                  |            | 91                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 92                   | avlopp                                               |
|                       |                |                  |            | 93                   | åker, mylla på grusbl. lera                          |
|                       |                |                  |            | 94                   | väg                                                  |
|                       |                |                  |            | 95                   | äng, mylla på grusbl. lera                           |
|                       |                |                  |            | 96                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 97                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 98                   | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 99                   | åker, " " " "                                        |
|                       |                |                  |            | 100                  | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 101                  | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 102                  | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            | 103                  | " " " " "                                            |
|                       |                |                  |            |                      | Summa                                                |

| Areal |       |                     |    |                   |      |                           |      | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-------|-------|---------------------|----|-------------------|------|---------------------------|------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Aker  |       | Äng och odlingsmark |    | Annan duglig mark |      | Impediment och högl. mark |      | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har   | ar    | Har                 | ar | Har               | ar   | Har                       | ar   | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7     | 8     |                     | 9  |                   | 10   |                           |      | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 246.5 | 30.05 |                     |    |                   |      |                           |      |                 | 4225 -      |     |                | 8139 -      |     |                   | 3894 -      |     |
|       |       |                     |    |                   |      |                           | 02.0 | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       | 08.0  |                     |    |                   |      |                           |      | 1400            | 112         | -   | 1800           | 144         | -   | 400               | 32          | -   |
|       | 33.5  |                     |    |                   |      |                           |      | 400             | 134         | -   | "              | 603         | -   | 1400              | 469         | -   |
|       | 24.5  |                     |    |                   |      |                           |      | 600             | 147         | -   | "              | 441         | -   | 1200              | 294         | -   |
|       | 21.0  |                     |    |                   |      |                           |      | "               | 126         | -   | "              | 378         | -   | "                 | 252         | -   |
|       | 04.0  |                     |    |                   |      |                           |      | 1400            | 56          | -   | "              | 72          | -   | 400               | 16          | -   |
| 06.0  |       |                     |    |                   |      |                           |      | 1200            | 72          | -   | "              | 108         | -   | 600               | 36          | -   |
| 03.5  |       |                     |    |                   |      |                           |      | 1400            | 49          | -   | "              | 63          | -   | 400               | 14          | -   |
|       |       |                     |    |                   |      |                           | 18.0 | -               |             |     | +              |             |     | -                 |             |     |
| 03.0  |       |                     |    |                   |      |                           |      | 1200            | 36          | -   |                | 54          | -   | 600               | 18          | -   |
|       |       |                     |    |                   |      |                           | 05.0 | -               |             |     | -              |             |     | -                 |             |     |
|       | 05.0  |                     |    |                   |      |                           |      | 800             | 40          | -   | 1800           | 90          | -   | 1000              | 50          | -   |
|       | 10.0  |                     |    |                   |      |                           |      | "               | 80          | -   | "              | 180         | -   | "                 | 100         | -   |
|       | 11.0  |                     |    |                   |      |                           |      | 1000            | 110         | -   | "              | 198         | -   | 800               | 88          | -   |
|       | 06.0  |                     |    |                   |      |                           |      | "               | 60          | -   | "              | 108         | -   | "                 | 48          | -   |
| 03.0  |       |                     |    |                   |      |                           |      | 1400            | 42          | -   | "              | 54          | -   | 400               | 12          | -   |
| 25.0  |       |                     |    |                   |      |                           |      | 1200            | 300         | -   | "              | 450         | -   | 600               | 150         | -   |
| 08.0  |       |                     |    |                   |      |                           |      | 400             | 32          | -   | "              | 144         | -   | 1400              | 112         | -   |
| 10.0  |       |                     |    |                   |      |                           |      | "               | 40          | -   | "              | 180         | -   | "                 | 140         | -   |
| 36.5  |       |                     |    |                   |      |                           |      | 1200            | 438         | -   | "              | 657         | -   | 600               | 219         | -   |
| 341.5 | 423.0 |                     |    |                   | 25.0 |                           |      |                 | 6129 -      |     |                | 14063 -     |     |                   | 5994 -      |     |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera & kartan | Hemmanstal    | Ägofiguresnummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning       |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4             | 5                | 6                                                          |
| Sövestad              | 6'                  | C                | $\frac{1}{2}$ | 104              | <u>Nils Olsson</u><br>äker, mylla på grusbl. lura<br>Summa |
| <u>Sövestads s:n</u>  |                     |                  |               |                  | <u>Sammandrag.</u>                                         |
| Sövestad              | 14'                 | J                | $\frac{1}{2}$ | 1-20             | Johan Maittusson                                           |
| --                    | 5'                  | B                | $\frac{1}{2}$ | 21-22            | Per Nilsson                                                |
| --                    | 63                  |                  |               | 225 23-60        | D:sme                                                      |
| --                    | 8'                  | E                | $\frac{1}{2}$ | 61-103           | Nils Persson                                               |
| --                    | 6'                  | C                | $\frac{1}{2}$ | 104              | Nils Olsson                                                |
|                       |                     |                  |               |                  | Summa                                                      |



| <u>Socken</u> , by och hemman | Registernummer | Littera & kartan | Hemmanstal | Ägofigures<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                             | 2              | 3                | 4          | 5                    | 6                                                    |
|                               |                |                  |            |                      |                                                      |

## K o s t n a d s f ö r s l a g .

| Lä ge              | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                                                                 | Antal | å pris | Kostnad |      | Kostnad |       | S u m m a |        |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------|---------|-------|-----------|--------|
|                    |             |                                                                                                                                       |       |        | Kr.     | öre  | Kr.     | öre   | Kr.       | öre    |
| 1                  | 2           | 3                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6       |      | 7       |       | 8         |        |
|                    |             | <u>Sträckan A - B.</u>                                                                                                                |       |        |         |      |         |       |           |        |
| +00 +76<br>40 - 41 | 176         | Schaktning av lera m grus<br>och sten lm                                                                                              | 176   | 0.85   | 149     | 60   |         |       |           |        |
|                    |             | Rör, inre diam 15"<br>/37.5 cm /                                                                                                      | "     | 176    | 3.75    | 660  | -       |       |           |        |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning                                                                                                     | "     | 176    | 0.60    | 105  | 60      |       |           |        |
|                    |             | Brunnar vid 41+00 och<br>41+76                                                                                                        | st    | 2      | 50:-    | 100  | -       |       |           |        |
|                    |             | Rörutlopp vid 40+00                                                                                                                   |       |        |         | 50   | -       | 1065  | 20        |        |
| +76 +96<br>41 - 42 | 120         | Schaktning av lera m grus<br>och sten lm                                                                                              | 120   | 1.10   | 132     | -    |         |       |           |        |
|                    |             | Rör, inre diam 12"<br>/30 cm /                                                                                                        | "     | 120    | 2.75    | 330  | -       |       |           |        |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning                                                                                                     | "     | 120    | 0.45    | 54   | -       | 516   | -         |        |
| +96 +3<br>42 - 43  | 7           | Rörledning genom landsväg-<br>en jämte brunn på övre si-<br>dan om densamma bekostas<br>av Ljunits och Herrestads<br>h:ds vägdistrikt |       |        |         | -    | -       | -     |           |        |
| +3 +76<br>43 - 46  | 373         | Schaktning av lera m grus<br>och sten lm                                                                                              | 373   | 1.60   | 596     | 80   |         |       |           |        |
|                    |             | Rör, inre diam 12"<br>/30 cm /                                                                                                        | "     | 373    | 2.75    | 1025 | 75      |       |           |        |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning                                                                                                     | "     | 373    | 0.45    | 167  | 85      |       |           |        |
|                    |             | Brunnar vid 44+25, 44+75,<br>45+54 och 0+00                                                                                           | st    | 4      | 50:-    | 200  | -       | 1990  | 40        | 351 60 |
|                    |             | För oförutsedda fall, ar-<br>betsledning m.m. tillägges                                                                               |       |        |         |      |         |       |           | 228 40 |
|                    | 676         |                                                                                                                                       |       |        |         |      |         | Summa |           | 3800 - |
|                    |             | <u>Sträckan B - C.</u>                                                                                                                |       |        |         |      |         |       |           |        |
| +00 +7<br>0 - 1    | 107         | Schaktning av lera m ngt<br>grus och sten lm                                                                                          | 107   | 2.50   | 267     | 50   |         |       |           |        |
|                    |             | Rör, inre diam 12"<br>/30 cm /                                                                                                        | "     | 107    | 2.75    | 294  | 25      |       |           |        |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning                                                                                                     | "     | 107    | 0.45    | 48   | 15      |       |           |        |
|                    |             | Brunn vid 1+7                                                                                                                         |       |        |         | 50   | -       | 659   | 90        |        |
|                    | 107         | Transport                                                                                                                             |       |        |         |      |         | 659   | 90        |        |

| L ä g e                | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                        | Antal | å pris | Kostnad |      | Kostnad |     | S u m m a |     |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------|---------|-----|-----------|-----|
|                        |             |                                                              |       |        | Kr.     | öre  | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1                      | 2           | 3                                                            | 4     | 5      | 6       |      | 7       |     | 8         |     |
| +7 +22<br>1- 5         | 107         | Transport                                                    |       |        |         |      | 659     | 90  |           |     |
|                        | 415         | Schaktning av lera, dy,<br>mylla och ngt grus och<br>sten lm | 415   | 3:-    | 1245    | -    |         |     |           |     |
|                        |             | Rör, inre diam 15"<br>/37.5 cm /                             | "     | 415    | 3.75    | 1556 | 25      |     |           |     |
|                        |             | Läggning av rören och<br>höljning                            | "     | 415    | 0.60    | 249  | -       |     |           |     |
|                        |             | Brunnar vid 2+00, 3+75, 4+40<br>och 5+22 st                  | 4     | 50:-   | 200     | -    | 3250    | 25  | 3910      | 15  |
|                        |             | För oförutsedda fall, ar-<br>betsledning m.m. tillägges      |       |        |         |      |         |     | 389       | 85  |
|                        | 522         |                                                              |       |        |         |      | Summa   |     | 4300      | -   |
| <u>Sträckan C - D.</u> |             |                                                              |       |        |         |      |         |     |           |     |
| +22 +31<br>5 - 7       | 209         | Schaktning av lera m grus<br>och sten lm                     | 209   | 2.60   | 543     | 40   |         |     |           |     |
|                        |             | Rör, inre diam 12"<br>/30 cm /                               | "     | 209    | 2.75    | 574  | 75      |     |           |     |
|                        |             | Läggning av rören och<br>höljning                            | "     | 209    | 0.45    | 94   | 05      |     |           |     |
|                        |             | Brunnar vid 5+77 och 7+31<br>st                              | 2     | 50:-   | 100     | -    | 1312    | 20  | 1312      | 20  |
|                        |             | För oförutsedda fall, ar-<br>betsledning m.m. tillägges      |       |        |         |      |         |     | 87        | 80  |
|                        | 209         |                                                              |       |        |         |      | Summa   |     | 1400      | -   |
| <u>Sträckan D - E.</u> |             |                                                              |       |        |         |      |         |     |           |     |
| +31 +00<br>7 - 9       | 169         | Schaktning av dyfjord lm                                     | 169   | 1.10   | 185     | 90   |         |     |           |     |
|                        |             | Rör, inre diam 10"                                           | "     | 169    | 2.25    | 380  | 25      |     |           |     |
|                        |             | Läggning av rören och<br>höljning                            | "     | 169    | 0.30    | 50   | 70      |     |           |     |
|                        |             | Brunn vid 9+00                                               | "     |        |         | 50   | -       | 666 | 85        |     |
| +00 +65<br>9 - 10      | 165         | Schaktning av dyfjord och<br>lera lm                         | 165   | 0.85   | 140     | 25   |         |     |           |     |
|                        |             | Rör, inre diam 9"<br>/22.5 cm /                              | "     | 165    | 2:-     | 330  | -       |     |           |     |
|                        |             | Läggning av rören och<br>höljning                            | "     | 165    | 0.30    | 49   | 50      |     |           |     |
|                        |             | Brunnar vid 10+65, 10+89<br>och 11+00 st                     | 3     | 50:-   | 150     | -    | 669     | 75  |           |     |
|                        | 334         | Transport                                                    |       |        |         |      | 1285    | 60  |           |     |

| Lä ge              | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                   | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|                    |             |                                                         |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1                  | 2           | 3                                                       | 4     | 5      | 6       |     | 7       |     | 8         |     |
|                    | 334         | Transport                                               |       |        |         |     | 1336    | 60  |           |     |
| +65 +80<br>10 - 11 | 115         | Schaktning av lera lm                                   | 115   | 1.75   | 201     | 25  |         |     |           |     |
|                    |             | Rör, inre diam 6"<br>/ 15 cm /                          | "     | 1.35   | 155     | 25  |         |     |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning                       | "     | 0.25   | 28      | 75  |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn vid 11+80                                         |       |        | 50      | -   | 435     | 25  |           |     |
| +80 +38<br>11 - 12 | 58          | Schaktning av lera lm                                   | 58    | 0.95   | 55      | 10  |         |     |           |     |
|                    |             | Rör, inre diam 4"<br>/ 10.0 cm /                        | "     | 1:-    | 58      | -   |         |     |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning                       | "     | 0.20   | 11      | 60  |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn vid 12+38                                         |       |        | 50      | -   | 174     | 70  | 1046      | 55  |
|                    |             | För oförutsedda fall, ar-<br>betsledning m.m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 253       | 45  |
|                    | 507         |                                                         |       |        |         |     | Summa   |     | 2100      | -   |
|                    |             | <u>Sträckan C - C<sup>1</sup></u>                       |       |        |         |     |         |     |           |     |
| +00 +50<br>20 - 21 | 150         | Schaktning av dyfjord, lera<br>och grus lm              | 150   | 1.25   | 187     | 50  |         |     |           |     |
|                    |             | Rör, inre diam 6"<br>/ 15 cm /                          | "     | 1.35   | 202     | 50  |         |     |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning                       | "     | 0.25   | 37      | 50  |         |     |           |     |
|                    |             | Brunnar vid 20+81 och<br>21+50 st                       | 2     | 50:-   | 100     | -   | 527     | 50  |           |     |
| +50 +20<br>21 - 22 | 70          | Schaktning av dyfjord och<br>lera lm                    | 70    | 0.60   | 42      | -   |         |     |           |     |
|                    |             | Rör, inre diam 4"<br>/ 10 cm /                          | "     | 1:-    | 70      | -   |         |     |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och<br>höljning                       | "     | 0.20   | 14      | -   |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn vid 22+20                                         |       |        | 50      | -   | 176     | -   | 703       | 50  |
|                    |             | För oförutsedda fall, ar-<br>betsledning m.m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 86        | 50  |
|                    | 220         |                                                         |       |        |         |     | Summa   |     | 760       | -   |

| L ä g e            | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                              | Antal | å pris | Kostnad |     | Kostnad |     | S u m m a |     |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|                    |             |                                                    |       |        | Kr.     | öre | Kr.     | öre | Kr.       | öre |
| 1                  | 2           | 3                                                  | 4     | 5      | 6       | 7   | 7       | 8   | 8         |     |
|                    |             | <u>Sträckan D - D<sup>1</sup>.</u>                 |       |        |         |     |         |     |           |     |
| +00 +90<br>30 - 30 | 90          | Schaktning av dyfjord och lera 1m                  | 90    | 0.80   | 72      | -   |         |     |           |     |
|                    |             | Rör, inre diam 5" /12.5 cm /                       | 90    | 1.15   | 103     | 50  |         |     |           |     |
|                    |             | Läggning av rören och höljning                     | 90    | 0.25   | 22      | 50  |         |     |           |     |
|                    |             | Brunn vid 30+90                                    |       |        | 50      | -   | 248     | -   | 248       | -   |
|                    |             | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges |       |        |         |     |         |     | 32        | -   |
|                    | 90          |                                                    |       |        | Summa   |     |         |     | 280       | -   |
|                    |             | <u>S a m m a n d r a g .</u>                       |       |        |         |     |         |     |           |     |
|                    | 676         | Sträckan A - B                                     |       |        |         |     | 3800    | -   |           |     |
|                    | 522         | " B - C                                            |       |        |         |     | 4300    | -   |           |     |
|                    | 209         | " C - D                                            |       |        |         |     | 1400    | -   |           |     |
|                    | 507         | " D - E                                            |       |        |         |     | 2100    | -   | 11600     | -   |
|                    | 220         | " C - C <sup>1</sup> /sidodike/                    |       |        |         |     | 760     | -   |           |     |
|                    | 90          | " D - D <sup>1</sup> "                             |       |        |         |     | 280     | -   | 1040      | -   |
|                    | 2224        |                                                    |       |        | Summa   |     |         |     | 12640     | -   |
|                    |             | Sövestad den 2 maj 1939.                           |       |        |         |     |         |     |           |     |
|                    |             | Thore Möller.                                      |       |        |         |     |         |     |           |     |

Kostnadsfördelningstängd.

| Socken<br>och<br>hemman | Registernum-<br>mer | Littera | Mantal        | Ägare            | Skt.<br>eller<br>icke<br>Skt. | Markens |   |        |   |
|-------------------------|---------------------|---------|---------------|------------------|-------------------------------|---------|---|--------|---|
|                         |                     |         |               |                  |                               | nuvar.  |   | bliv.  |   |
|                         |                     |         |               |                  |                               | värde   |   | värde  |   |
| 1.                      | 2.                  | 3.      | 4.            | 5.               | 6.                            | Kr. S.  |   | Kr. Ö. |   |
| Lövestads s:n           |                     |         |               |                  |                               |         |   |        |   |
| Lövestad                | 14'                 | J       | $\frac{1}{2}$ | Johan Mårtensson | rik.                          | 3508    | - | 6470   | - |
| -1-                     | 5'                  | B       | $\frac{1}{2}$ | Pet Nilsson      | rik.                          | 588     | - | 756    | - |
| -1-                     | 63                  |         | avst          | D:sme            | rik.                          | 4807    | - | 8946   | - |
| -1-                     | 8'                  | E       | $\frac{1}{2}$ | Nils Persson     | rik.                          | 6129    | - | 12063  | - |
| -1-                     | 6'                  | C       | $\frac{1}{2}$ | Nils Olsson      | -                             | 84      | - | 126    | - |
|                         |                     |         |               | Summa            |                               | 15116   | - | 28361  | - |

| Andelning I<br>Dikesstr. A-B. |        |                    |         | Andelning II<br>Dikesstr. B-C-D-E,<br>C-C' och D-D' |        |                    |         | Summa andel i      |                       |                                |    |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----|
| Ägofig.                       | Bälrad | Beräkn.<br>kostnad |         | Ägofig.                                             | Bälrad | Beräkn.<br>kostnad |         | Beräkn.<br>kostnad | Förslagets<br>procent | Förställ-<br>nings-<br>kostnad |    |
| n:r                           |        |                    |         |                                                     |        |                    |         |                    |                       |                                |    |
| 9.                            | 10     |                    | 11.     | 12.                                                 | 13.    |                    | 14.     | 15.                | 16.                   | 17.                            |    |
| 1-20                          | 2962   | -                  | 2998 30 |                                                     |        |                    |         | 2998 30            | 23.72                 | 106                            | 43 |
| 21-22                         | 168    | -                  | 170. 06 |                                                     |        |                    |         | 170 06             | 1.34                  | 6                              | 01 |
| 23                            | 624    | -                  | 631 64  | 24-60                                               | 3515   | -                  | 3273 90 | 3905 54            | 30.90                 | 138                            | 64 |
|                               |        |                    |         | 61-103                                              | 5934   | -                  | 5326 98 | 5326 98            | 43.73                 | 196                            | 20 |
|                               |        |                    |         | 104                                                 | 42     | -                  | 39 12   | 39 12              | 0.31                  | 1                              | 39 |
|                               | 3754   | -                  | 3800 -  |                                                     | 9491   | -                  | 8840 -  | 12640 -            | 100.00                | 448                            | 67 |

Lövestad den 2 maj 1939

Thore Moller.

Mauritz Hansson Ola O. Larsson.

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående törrläggning genom dikning av marker tillhörande Sövestad nr 5, 6, 8 och 14 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning öfver dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. E. /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D - E samt C - <sup>1</sup>6 och D - <sup>1</sup>D. Samtliga avlopp skola göras täckta. På nivåkartan äro rörledningarna utmärkta med delst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Nybroåns nederbördsområde nr 89.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Syhemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 7 juni 1938, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kun-

nat utrönas. Avloppet skär landsvägen mellan Sövestad och Högstad i punkt 43+00, där det befintliga vattengenomloppet måste fördjupas. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att beröras.

#### Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +10,07 m. + -format märke inhugget i grund till stallbyggnad 67 m öster om 42+35.

Fixp. II. Höjdläge = +16,00 m. Ovanpå gränsmärke /järnrör/ mellan Sövestad  
 $\begin{matrix} 1 & 3 & 1 \\ 5 & , & 6 & , & \text{och} & 14 \end{matrix}$

Fixp. III. Höjdläge = +20,12 m. På järnrör nedslaget i gränsen mellan Sövestad  $\begin{matrix} 3 & 1 \\ \text{stad} & 6 & \text{och} & 8 & , & 5 \text{ m norr om} & 5+77. \end{matrix}$

Fixp. IV. Höjdläge = +19,69 m. ○ -format märke inhugget i sten i östra kanten av utfartsväg, 11 m söder om 10+90.

Fixp. V. Höjdläge = +20,99 m. ○ -format märke inhugget i sten omedelbart norr om rågång, 1 m öster om 22+19.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

#### Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Avloppens nederbördsområden utgöras så gott som uteslutande av odlade fält med delvis tämligen branta lutningar och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken nogt uppsatta. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava

ledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda minst 1,0 lit/sek/har.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

| Avlopps-<br>sträcka   | Nederb.<br>område<br>hektar | Vatten-<br>mängd<br>lit/sek | Minsta<br>lutning | Dimension<br>cm /tum/ | Avbördn.<br>förmåga<br>lit/sek |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| A - 41 <sup>+76</sup> | 70                          | 70                          | 1,70:1000         | 37,5 /15/             | 70                             |
| - B                   | 56                          | 56                          | 7,91:1000         | 30,0 /12/             | 75                             |
| - 1 <sup>+7</sup>     | 49                          | 49                          | 13,2:1000         | 30,0 /12/             | 95                             |
| - C                   | 43                          | 43                          | 0,96:1000         | 37,5 /15/             | 51                             |
| - D                   | 29,5                        | 29,5                        | 1,20:1000         | 30,0 /12/             | 30                             |
| - 9 <sup>+00</sup>    | 19,5                        | 19,5                        | 1,48:1000         | 25,0 /10/             | 19,5                           |
| - 10 <sup>+65</sup>   | 14,5                        | 14,5                        | 1,52:1000         | 22,5 /9/              | 15,0                           |
| - 11 <sup>+80</sup>   | 5,0                         | 5,0                         | 1,74:1000         | 15,0 /6/              | 5,1                            |
| - E                   | 3,6                         | 3,6                         | 10,3:1000         | 10,0 /4/              | 3,9                            |
| <hr/>                 |                             |                             |                   |                       |                                |
| C - 21 <sup>+50</sup> | 5,0                         | 5,0                         | 2,00:1000         | 15,0 /6/              | 5,5                            |
| - C <sup>1</sup>      | 3,4                         | 3,4                         | 12,9:1000         | 10,0 /4/              | 4,4                            |
| <hr/>                 |                             |                             |                   |                       |                                |
| D - D <sup>1</sup>    | 3,0                         | 3,0                         | 2,22:1000         | 12,5 /5/              | 3,5                            |

Bottenlägen och lutningar samt rördimensioner finnas angivna

å de över avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. För den händelse arbetet helt eller delvis skulle komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, bör härför skälig ersättning utgivas.

Mom.7. Avloppet under landsvägen.

Enligt åtagande under förrättningen skall Ljunits och Herrestads vägdistrikt utföra och bekosta under landsvägen mellan Sövestad och Högestad belägen del av rörledningen jämte brunn på uppströmssidan av denna. Med hänsyn till planerad rätning av vägen, må brunnen placeras på lämplig plats i förhållande till den blivande vägsträckningen.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. E. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Till följd av väsentlig olikhet i fallförhållanden har marken inom samfälligheten ansetts böra hänföras till två avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden / Bil. G. /. I denna längd har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrätt-

ningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmät sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 13 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Rören till ledningarna skola vara av så god kvalitet att samma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 4" - 8" rör 10 kg

" 10" " 12 "

" 12" " 13 "

" 15" " 16 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter dett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrol-

- leras innan rören höljas.
- 5/ På de ställen, där botten är så lös, att sättningar kunna befaras, skola rören läggas på underlag av plank.
  - 6/ Under arbetet får vattenloke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
  - 7/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
  - 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1940.
  - 9/ Avsättning jämligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

#### Mom. 10. Framtida underhållet

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, så arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

#### Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

na till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande

och underhåll kunna finnas nödigt.

#### Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så

snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas

organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas

0,15 % av bättnadsvärdet eller 19 kronor 87 öre.

#### Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Sövestads dikningsföretag år 1939".

#### Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning uprättade hand-

lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskriens dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Sövestad den 2 maj 1939.

Thore Möller.


Mauritz Månsson.

Ola O. Larsson.

Förestående avskrifters, sid. 1 -38 ,likhet med originalet, bestyrkes

i tjänsten:

*Thore Möller.*



gr. gask.

14

294  
40  
Självförbindelse överlämnad  
Kungl. Statskontoret  
den 2/12 1940  
godkänd den 12/12 40

M 1\*0642

21601  
DIARIE N:r  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
2 8 NOV. 1940

## KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till  
Sövestads dikningsföretag år 1939 i Sövestads socken av  
MÄLMÖHUS LÄN

H. K. K. K.  
L. K. K.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-  
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat  
föranleda, beviljat dels statsbidrag med sextusentrehundranittio (6.390)

+  
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels  
lån med sextusenfemhundraåttio (6.580)

++  
kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom  
fastställt en av statens e.lantbruksingenjör Thore Möller vid  
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-  
förslag, ha undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för  
företaget, för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å  
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med  
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning  
besluta,  
att fullborda arbetet till den 1 september 1941,  
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-  
styrelsen må hava meddelats,

+Bidraget minskat enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 18/12 1940 till 5.280 kr.  
++ Lånet " " " " " " " " 6.280 "

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sövestad. den 16. Nov 1940.  
Per Nilsson & Nils Sövestad 5<sup>e</sup>. 62. Kragsholm.  
Nils Persson & Nils Sövestad 8<sup>e</sup> Kragsholm.  
Johan Lantensjö & Nils Sövestad 14 Kragsholm.

Att Per Nilsson. Nils Persson.  
Johan Lantensjö.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Georg Eriksson Nils Olsson  
Adress Sövestad 1<sup>e</sup> Kragsholm Adress Sövestad 162 Kragsholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Godk. 18/12 1940 294  
40

DIARIE Nr 21600  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
28 NOV. 1940

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Sövestads dikningsföretag år 1939 i Sövestads socken av Malmöhus län.

Vid den 6 augusti 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i Enlighet med det förslag, som upprättats vid av undertecknad handlagd, den 2 maj 1939 avslutad syneförrättning, och förordas till godkännande.

Karlskrona den 15 augusti 1940.

*Ure Inölen*

Planen fastställd den 16 september 1940.

Statsbidrag : 6.390:- kr

Statslån : 6.580:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Per Nilsson, Sövestad nr 6, Krageholm

Enligt uppvisade verifikationer uppgå kostnaderna för företaget till:

|                                          |          |    |
|------------------------------------------|----------|----|
| Entreprenören                            | 10.000:- | kr |
| Förrättningskostnader och domstolsavgift | 569:58   | "  |
| Kontroller och avsyning                  | 150:-    | "  |
| Styrelsearvoden                          | 150:-    | "  |
| Räntor /approx./                         | 650:-    | "  |
| Entreprenadannonser                      | 30:45    | "  |
| Porto, telefon och diverse               | 35:50    | "  |

Summa 11.585:53 kr

*ber. kostn* 13'209.58  
Karlskrona den 23 november 1940.

*Ure Inölen*

1940 den 18 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Sövestads dikningsföretag år 1939 i Sövestads socken av Walmöhus län.

Lån 6.580 kronor från statens avdikningslångfond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940. Lånet har genom Lantbruksstyrelsens beslut den 18 december 1940 minskats till 6.280 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och herman | Kanttal | Register-<br>nummer | Ägare            | Lagf.bev.<br>den |
|--------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------|
| <u>Sövestads socken.</u> |         |                     |                  |                  |
| Sövestad                 | 1/2     | 5 <sup>1</sup>      | Per Nilsson      | 29/11 1932, 150  |
| "                        | avst.   | 3 <sup>3</sup>      | Donsarne         | d:o d:o          |
| "                        | 1/2     | 8 <sup>1</sup>      | Nils Persson     | 8/6 1938, 383    |
| "                        | 1/2     | 14 <sup>1</sup>     | Johan Martensson | 3/11 1937, 670   |

Stockholm den 18 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



16/940

Sövestads dikningsföretag år 1939.

Malmöhus län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-  
lån sökes.

Sövestads socken.

- ° Sövestad 5<sup>1</sup> 1/2 mtl äg. Per Nilsson
- ° / " 6<sup>3</sup> avst " D:sme } lagf. 29 nov. 1932, § 150. ✓
- ° / " 8<sup>1</sup> 1/2 " " Nils Persson, lagf. 8 juni 1938, § 383 ✓
- ° / " 14<sup>1</sup> 1/2 " " Johan Mårtensson, lagf. 3 nov. 1937, § 670. ✓

Höör i maj 1939

*W. Möller*