

Förelägg i 2 blad till

Videlycke-Tarstads torrläggningsföretag år 1938

Tirups, Halmstads och Strököpings socknar, Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning om vattenlagen år 1938 av

Thore Möller.


Statens o. landbruksingenjör.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 8 juli 1940.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Kungl. Landbruksstyrelsens
Kulturmålningsstyrelse



Beaktas i hänsyn!
Thore Möller
M 2-0046


Kr 586 Malmöhus län

Tillhör förslag till
Videlycke-Turstaads torrläggningsföretag
år 1938












Thore Möller
Kungl. Lantbrukstygningen

Kungl. Lantbrukstygningen
Kulturförvaltnings byrå arkiv

Genom Kungl. Lantbrukstygningens beslut denna
dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbrukstygningens vägnar
Hjalmar Forsman.



Så brunnarna vid B, B', C och D' avseende botten med en höjd av 30 cm och bredd 10 cm. Brunnarna omges av en 10 cm bred grus med galler i 10 cm rutor med ett bottenutslut av 1 cm.



Bestyckes i tjänsten
Thore Möller
M 2.0646 2

Nr 586 Molins 2 rit


M

2•6646

DIARIE Nr 21165

K. LANTMÄNNESKAPET

23 NOV. 1940



Austrif

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställd till efterrättels vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 juli 1940.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Bestyrket i tjänsten:
Måre Möller

Betänkande

till


VIDELYCKE-TARSTADS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1938

Tirups, Halmstads och Sireköpinge socknar

Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet till frågan om sökande av stats-
 understöd till Videlycke-Tarstads torr-
 lägningsföretag år 1938 i Tirups, Halm-
 stads och Sireköpings socknar av Malmö-
 hus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 15 km nordost om Landskrona och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av befintliga avlopps bristfälliga beskaffenhet är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett antal markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 22 november 1938 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandling-

arna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en hel-
dragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till för-
bättrad torrläggning av en areal om 47,465 hektar, varav 47,390 hektar åker
samt 0,075 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad,
som genom dikningen beredes angivna område, beräknats till 23.920:- kr och
kostnaden för arbetenas utförande till 22.000:- kr. Härtill komma kostnader-
na för syneförrättningen, domstolsavgift och detta betänkande m.m., sammanlagt
790:67 kr, varför totalkostnaden uppgår till 22.790:67 kr, motsvarande 95 %
av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas
fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-
anslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från
statens avdikningslånefond av ett flertal intressenter, representerande 96,99 %
av företaget. Enligt gällande grunder för erhållande av statsunderstöd till
dylika företag torde, då kostnaden uppgår till 95 % av båtnaden, statsbidrag
kunna påräknas av alla delägare till ett belopp, motsvarande 48,25 % av kost-
naden, eller med i avrundat tal 10.990:- kr. Dessutom torde statslån kunna
påräknas av de delägare, som ansökt härom, till ett belopp, motsvarande åter-
stående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget

frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 11.440:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbeläggna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. För flertalet fastigheter kommer dessutom de öppna avloppens ersättande med rörledningar att ur brukningssynpunkt medföra vissa fördelar. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synehandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar. / 2 blad /.

Höör 1 april 1939.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrlägningsarbetet inkl. ersättningar	22.000:- kr.
Syreförrättningen	636:50 "
Betänkandet m.m.	118:29 "
Domstolsavgift	<u>35:88 "</u>
Summa	<u>22.790:67 kr.</u>

Höör 1 april 1939.

Thore Möller

Viel arbetsplanens fastställda har
kostnaden för förtäget beräknats till
22 790 kronor 67 öre, varav å lantagars-
ans andel 22 104 kronor 67 öre.

Stockholm den 8 juli 1940
På Huvud. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Videlycke-Tarstads torrlägningsföretag
 år 1938 i Tirups, Halmstads och Sireköpinge socknar av Malmöhus län för-
 klara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål
 anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i
 uppdrag:
 att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
 lånefond till företagets genomförande,
 att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-
 het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övri-
 ga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
 att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
 att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och ut-
 bekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Tarstads gård den 27 mars 1939.

Albert Berg von Linde

S. R. Olsson

Ivar Sonesson . .

Axel Persson

Oskar Bengtsson

Nils Rosengren

Bevittnas:

Thore Möller

Evvy Bengtsson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
 lån sökes.

Sireköpings socken.

Videlycke	1/16 mtl	1	³	äg. Sture Olsson	<i>Sture Olsson</i>
"	1/8 "	1	⁶	" D:sme	<i>S'</i>
"	1/16 "	1	⁷	" Ivar Sonesson	
"	1/32 "	1	¹⁶	" D:sme	
"	av 1/48	"av 1	¹⁷	" Axel Persson	<i>Sture Olsson</i>
"	av 1/48	"av 1	¹⁷	" Oskar Bengtsson	
"	1/48 "	1	¹⁸	" D:sme	
"	1/48 "	1	¹⁹	" Nils Rosengren	

Tirups socken.

Tarstad	1/2 mtl	14	¹	} äg. Albert Berg von Linde
"	1/4 "	15	¹	
"	1/4 "	16	¹	
"	1/4 "	17	¹	
"	1/4 "	18	¹	
"	1/8 "	19	¹	

Höör i april 1939.

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär

icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22 november 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Videlycke-Tarstads torrlägningsföretag år 1938" och avseende torrläggning av marker tillhörande Videlycke, Halmstad, Bångstorp och Tarstad i Sireköpings, Halmstads

och Tirups socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 mars 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez .

Förestående avskrifter, sid. 1 - 7, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Inöcker

Synehandlingar

till

VIDELYCKE + TARSTADS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1938.

Tirups, Halmstads och Sireköpinge socknar av Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Tarstad, Halmstad och Videlycke inom Tirups, Halmstads och Sireköpinge socknar av Malmöhus län.

Tisdagen den 2 november 1938 kl. 10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen godsägaren Sture Bondesson och nämndemannen Olof Karlsson å Tarstads gård för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja förrättningen. Genom kungörelse /Bil. B¹⁻²/, uppläst i Halmstads, Sireköpinge och Tirups församlingars kyrkor den 16 oktober 1938 och införd i tidningen Skånska Dagbladet den 17 samma månad, samt genom särskilda underrättelser till kända sakägare, enligt förteckning /Bil. C./, hade vederbörande intressenter kallats till dagens sammanträde, i anledning varom följande personer jämte synemännen kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Godsägaren Albert Berg von Linde,	Axelvold.
Lantbrukaren Oskar Bengtsson,	Videlycke.
" Axel Persson,	"
" Sture R. Olsson,	"

Övriga sakägare:

Godsägaren Johan Berg von Linde,	Duveke.
Lantbrukaren Nils Rosengren,	Videlycke.
" Ivar Sonesson,	"

Lantbrukaren Herbert Persson,

Videlycke.

Bångstorps Barnhemsfond genom godsägaren Johan Berg von Linde, enligt fullmakt

/Bil. D./

§ 1.

Ansökningsman till förrättningen och länsstyrelsens med anledning

härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna. /Bil. A¹⁻³/.
 1-3

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något

jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Johan Berg von Linde upplyste, att Bångstorpsgården ägdes av Halm-

stads kommun, men att avkastningen av gården tillföлле Bångstorps Barnhems-
 fond, vilken hade att svara för fastigheten åvilande utskylder.

§ 4.

Förrättningsmannen framvisade nivå-karta över avdikningsområdet

samt profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed lämnades re-
 do-görelse för preliminärt upprättat förslag.

§ 5.

Sökandena förklarade sig önska att företaget skulle utföras i hu-

vudsaklig överensstämmelse med förslaget.

Olsson önskade utredning angående kostnaden för rörledning över

hans fastighet samt förklarade sig vilja vid ett kommande sammanträde de-
 finitivt avgöra, huruvida avloppet skulle göras öppet eller täckt.

§ 6.

Sonesson påyrkade, att avloppet genom Köpingsbergs egendom skulle å en sträcka av ca 100 m upprensas och befrias från buskar och träd så att vattnet finge fritt lopp.

§ 7.

Tillsades, att synemännen omedelbart komma att besiktiga marker, och avlopp samt att därefter nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 22 innevarande november kl. 11 fm.

§ 8.

Som intet vidare var att anteckna, avslutades sammanträdet.

Tarstads gård den 2 november 1938.

Thore Möller.

Sture Bondesson.

Tisdagen den 22 november 1938 kl. 11 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman jämte godsmägar Sture Bondesson på Tarstads gård
för att fortsätta förrättningen. I stället för nämndemannen Olof Karlsson,
som till följd av inträffat fall av mul- och klövsjuka blivit förhindrad,
tillstadeskom skiftesgodemannen Magnus Hansson i Felestad. Därjämte infunno
sig följande sakägare:

Godsmägar Albert Berg von Linde,

Axelvold.

Lantbrukaren Oskar Bengtsson,

Videlycke.

" Axel Persson,

"

" Sture R. Olsson,

"

" Nils Rosengren,

"

Lantbrukaren Ivar Sonesson,

Videlycke.

" Herbert Persson,

"

§ 9.

Skiftesgodemannen Magnus Hansson förklarades ojävig.

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och läm-

nades utan anmärkning.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, utgå-

ende ersättningar, kostnadernas fördelning m.m.

§ 12.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. H./, vilket genom uppläsning

delgavs de närvarande.

§ 13.

För hantlangning vid undersökningarna skulle till Albert Berg

von Linde utgivas ersättning med 73 kronor 8 öre.

§ 14.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 31 kro-

nor för Sture Bondesson, 11 kronor för Olof Karlsson samt 11 kronor 60 öre

för Magnus Hansson, eller tillhopa 53 kronor 60 öre.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågos:

Godsägare Albert Berg von Linde,

Axelvold.

Lantbrukaren Sture R. Olsson,

Videlycke, Tågarp.

" Axel Persson,

"

"

av vilka Berg von Linde utsågs till ordförande.

§ 16.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 17.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Tarstads gård den 22 november 1938.

Thore Möller.

Sture Andersson.

Magnus Hansson.

Ek.D.litt: nr 44/259 år 1938.

Bil. A¹.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Tarstad m.fl. fastigheter i Tirups,

Halmstads och Sireköpinge socknar. Av företaget komma att beröras:

Tarstads gård äg. Albert Berg von Linde, Axelvold

Halmstads gård " Johan Berg von Linde, Duveke

Videlycke	Ag. Nils Rosengren
"	" Oskar Bengtsson
"	" Axel Persson
"	" Ivar Sonesson
"	" Sture Olsson

samt event. fler fastigheter och ägare, vilket först efter närmare undersökning på platsen kan angivas.

Meddelande angående förrättningen ställas till undertecknad Albert Berg von Linde, Axelvold. Telefon: Kågeröd 8 a.

Då den mark, varigenom avloppet framgår, för närvarande är besädd med klöver, som i höst kommer att plöjas upp, vore det önskvärt, att förrättningen kunde företagas snarast, så att arbetet kan utföras innevarande år.

Oskar Bengtsson. Sture R. Olsson. Axel Persson.

Albert Berg von Linde.

Bil. A².

Rk.D.litt: nr 44/259 år 1938.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättningen, skölande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 juli 1938.

F. Ramel.

Oläsligt namn. _____

Ek.D.litt: nr 44/259 år 1938.

Bil.A ³

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören T. Möller i Växjö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskensliet den 8 augusti 1938.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil.B ¹

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Tarstad, Halmstad och Videlycke inom Tirups, Halmstads och Sireköpinge socknar, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde på Tarstad gård onsdagen den 2 november 1938 kl. 10 fm.

Höör den 11 oktober 1938.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse uppläst i Halmstads och Sireköpinge kyrkor den 16 oktober 1938 betygar:

Gustaf Renwik,

kyrkoherde.

²
Bil.B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av
marker tillhörande Tarstad, Halmstad och Videlycke inom Tirups, Halmstads
och Sireköpinge socknar, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde på Tarstad
gård onsdagen den 2 november 1938 kl. 10 fm.

Höör den 11 oktober 1938.

Thore Möller.

Statens o. lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse har blivit uppläst i Tirups församlings
kyrka sön. d. 16 okt. 1938 betygar:

Bertil Elmqvist.
past. adj.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 17 oktober 1938 betygar:

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till-
hörande Tarstad, Halmstad och Videlycke inom Tirups, Halmstads och Sirekö-
pinge socknar, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 11 oktober 1938 angående sammanträde å Tarstad gård den 2 november.

Kungörelse till pastorsämbetet i Sireköpinge,	<u>Axelvold.</u>
" " " " Halmstad,	"
" " " " Tirup,	<u>Billeberga.</u>
" " tidningen Skånska Dagbladet,	<u>Malmö.</u>
Kallelse till patron Olof Karlsson, Brinkagården,	<u>Billeberga.</u>
" " godsägare Sture Bondesson,	<u>Källstorp.</u>
Underrättelse till godsägaren Albert Berg von Linde,	<u>Axelvold.</u>
" " " Johan Berg von Linde, Duveke,	"
" " ordf. i styrelsen för s.k. Bångstorpsfonden,	
godsägaren Johan Berg von Linde, Duveke,	"
" " lantbrukaren Nils Rosengren, Videlycke,	<u>Tågarp.</u>
" " " Oskar Bengtsson,	"
" " " Axel Persson,	"
" " " Ivar Sonesson,	"
" " " Sture Olsson,	"
" " " Herbert Persson,	"
" " agronomen Nils Månsson. Köpingsberg,	"

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

Fullmakt.

Härmed betygas, att godsägare Johan Berg von Linde, Duveke, befull-

måttigats att företräda styrelsen för Bångstorps Barnhemsfond vid syn-
förrättning å Tarstadgården den 2 nov. 1938.

Halmstad, Axelvold den 2 nov. 1938

Gustaf Renwik

kyrkoherde, ordf. i styrelsen för
Bångstorps Barnhemsfond.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Ang och odlingsmark		Annänduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	16	Bb	<u>Linköpings sockna</u> Videlycke	<u>Sture Olsson</u> trädgård, lervmylla på lea 1 äker, " " " 2 lund för bättnas ej 3 äker, lervmylla på lea 4 " " " " 5 " " " " 6 avlopp 7 äker, lervmylla på lea 8 " " " " 9 " " " " 10 " " " " 11 mängelgrav 12 <u>Summa</u>	
$\frac{1}{16}$	13	Va	—	<u>Sture Olsson</u> äker, lervmylla på lea 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 " " " " 17 " " " " 18 väg 19 avlopp. 20 <u>Transport</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
03.5								1800	63	-	2000	70	-	200	7	-
18.0								1500	270	-	2000	360	-	500	90	-
							02.5	-			-			-		
13.0								1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
16.0								1700	272	-	"	320	-	300	48	-
22.5								1400	315	-	"	450	-	600	135	-
							04.5	-			-			-		
47.0								1200	564	-	2000	940	-	800	376	-
45.5								1700	773	50	"	910	-	300	136	50
53.5								"	909	50	"	1070	-	"	160	58
16.0								1200	192	-	"	320	-	800	128	-
							04.5	-			-			-		
235.0							11.0		3515	-		4700	-		1185	-
05.5								1200	66	-	2000	110	-	800	44	-
23.5								"	412	-	"	70	-	"	28	-
06.5								"	78	-	"	130	-	"	52	-
31.5								1700	535	50	"	630	-	300	94	50
14.5								1200	150	-	"	250	-	800	100	-
23.5								1700	399	50	"	470	-	300	70	50
							02.5	-			-			-		
							02.5	-			-			-		
8.50							05.0		1271	-		1660	-		389	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, lermynlla på lea	21
				" " "	22
				" " "	23
				" " "	24
				" " "	25
				väg	26
				åker, lermynlla på lea	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				åkerkant	31
				mågelgrav	32
				Summa	
16	17	A	Videlycke	Ivar Lomsson	
				åker, lermynlla på lea	33
				mågelgrav	34
				åker, lermynlla på lea	35
				Summa	
32	116	K	-	Ivar Lomsson	
				åker, lermynlla på lea	36
				" " "	37
				" " "	38
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8.50						05.0			1271 -			1160 -			389 -	
42.5								1700	722 50		2000	850 -		300	127 50	
51.5								1200	618 -		"	1030 -		800	412 -	
22.0								"	264 -		"	440 -		"	176 -	
27.0								1700	459 -		"	540 -		300	81 -	
04.5								1900	47 50		"	50 -		100	2 50	
						07.5	-				-			-		
91.5								1700	1555 50		2000	1830 -		300	274 50	
51.0								1200	612 -		"	1020 -		800	408 -	
34.5								"	414 -		"	690 -		"	276 -	
34.5								1700	586 50		"	690 -		300	103 50	
						04.5	-				-			-		
						04.5	-				-			-		
440.0						18.5			6550 -			8800 -			2250 -	
46.0								1600	736 -		2000	920 -		400	184 -	
						04.0	-				-			-		
24.5								1700	416 50		2000	490 -		300	73 50	
70.5						04.0			1152 50			1410 -			257 50	
67.0								1700	1139 -		2000	1340 -		300	201 -	
11.0								1200	132 -		"	220 -		800	88 -	
30.0								"	360 -		"	600 -		"	240 -	
108.0									1631 -			2160 -			529 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport åker, lermuggla på lera avlopp	39 40
				Summa	
av 78 av 17		A'	Videlycke	<u>And Persson</u> tomt trädgård åker, lermuggla på lera trädgård åker, lermuggla på lera " " " " " " " " avlopp	41 42 43 44 45 46 47 48
				Summa	
av 78 av 17		A	- -	<u>Oskar Bengtsson</u> åker, lermuggla på lera " " " " " " " " avlopp	49 50 51 52
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
108.0									1631	-		2160	-		529	-
63.0								1700	1071	-	2000	1260	-	300	189	-
						03.2		-			-			-		
171.0								03.2	2702	-		3420	-		718	-
						04.5		-			-			-		
03.5								1700	5950		2000	70	-	300	1050	
15.5								"	26350		"	310	-	"	4650	
02.0								1200	24	-	"	40	-	800	16	-
15.0								"	180	-	"	300	-	"	120	-
22.5								"	270	-	"	450	-	"	180	-
40.0								1700	680	-	"	800	-	300	120	-
						01.5		-			-			-		
98.5								06.0	1477	-		1970	-		493	-
35.5								1200	426	-	2000	710	-	800	284	-
03.0								"	36	-	"	60	-	"	24	-
07.0								1700	119	-	"	140	-	300	21	-
						00.5		-			-			-		
45.5								00.5	581	-		910	-		329	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{48}$	1 ¹⁸	B	Videlyrke	<u>Oskar Bengtsson</u> äku, lerrnylla på lea väg äku, lerrnylla på lea " " " " " " " " " " " " " " " " avlopp Summa	53 54 55 56 57 58 59 60
$\frac{1}{48}$	1 ¹⁹	C	—	<u>Nils Rosengren</u> äku, lerrnylla på lea trädgård lomt väg margelgrav äku, lerrnylla på lea " " " " " " " " avlopp Summa	61 62 63 64 65 66 67 68 69

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
03.0								1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
						01.0		—			—			—		
40.0								1700	680	-	20.00	800	-	300	120	-
38.5								1200	462	-	"	770	-	800	208	-
52.0								"	624	-	"	1040	-	"	416	-
0.05								"	6	-	"	10	-	"	4	-
42.5								1700	722	50	"	850	-	300	127	50
						02.0		—			—			—		
176.5						03.0		2548	50		3530	-		981	50	
33.0								1700	561	-	2000	660	-	300	99	-
02.5								"	4250		"	50	-	"	7	50
						03.5		—			—			—		
						01.5		—			—			—		
						01.2		—			—			—		
78.5								1200	942	-	2000	1570	-	800	638	-
33.0								"	396	-	"	660	-	"	264	-
22.5								1700	382	50	"	450	-	300	67	50
						01.8		—			—			—		
169.5						08.0		2324	-		3390	-		1066	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Halmstads socken</u>		
$\frac{1}{4}$	112	0	Halmstad	Johan Berg von Lінде åker, lernmylla på lea	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				" " " "	73
				Summa	-
			- -	Johan Berg von Lінде åker, lernmylla på lea förb. g.	74
				Summa	
$\frac{1}{4}$	1'		Bångstorp	Halmstads kommun, inneh. Bångstörps Barnhemsofond; ars: Jöns Göransson åker, lernmylla på lea	75
				Summa	
			<u>Gripss socken</u>		
$\frac{1}{2}$	14'		Tarstad	Albert Berg von Lінде	
$\frac{1}{4}$	15'	Gemen		åker, lernmylla på lea	76
$\frac{1}{4}$	16'	sann		" " " "	77
$\frac{1}{4}$	17'	ägr.		" " " "	78
$\frac{1}{4}$	18'	vild		väg och arvelss	79
$\frac{1}{8}$	19'			åker, lernmylla på lea	80
				Transport	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
11.5								1200	138	-	2000	230	-	800	92	-
43.0								1700	731	-	"	860	-	300	129	-
24.5								1200	294	-	"	490	-	800	196	-
36.5								1700	620	50	"	730	-	300	109	50
115.5									1783	50		2310	-		526	50
						08.0		-			-			-		
						08.0										
48.5								1600	776	-	200	970	-	400	194	-
48.5									776	-		970	-		194	-
603.0								1700	10251	-	2000	12060	-	300	1809	-
470.0								1200	5640	-	"	9400	-	800	3760	-
68.0								1400	952	-	"	1360	-	600	408	-
						20.0		-			-			-		
70.0								1700	1190	-	2000	1400	-	300	210	-
1211.0									18033	-		14220	-		6187	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				åker, lermylla på lera	81
				" " " "	82
				" " " "	83
				märgelgrav	84
				väg	85
				avlopps	86
				åker, lermylla på lera	87
				" högländ	88
				" lermylla på lera	89
				" " " "	90
				" " " "	91
				" " " "	92
				" " " "	93
				" " " "	94
				" " " "	95
				" " " "	96
				" " " "	97
				märgelgrav	98
				äng, skenig	99
				åker, lermylla på lera	100
				åkeren	101
				avlopps	102
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1211.0								18033 -			14220 -			6187 -		
02.5								1800	45 -		2000	50 -	200	5 -		
89.0								1700	1513 -		"	1780 -	300	267 -		
160.0								1200	1920 -		"	3200 -	800	1280 -		
						03.5		—			—		—			
						30.0		—			—		—			
						19.0		—			—		—			
198.0								1500	2970 -		2000	3960 -	500	990 -		
						10.0		—			—		—			
65.0								1800	1170 -		2000	1300 -	200	130 -		
08.0								1200	96 -		"	160 -	800	64 -		
05.5								"	66 -		"	110 -	"	44 -		
112.5								1700	1912 50		"	2250 -	300	337 50		
91.5								1500	1372 50		"	1830 -	500	457 50		
246.0								1700	4182 -		"	4920 -	300	738 -		
123.0								1200	1476 -		"	2460 -	800	984 -		
267.0								"	3204 -		"	5340 -	"	2136 -		
331.5								1700	5635 50		"	6630 -	300	994 50		
						04.5		—			—		—			
		07.5						1000	75 -		1200	90 -	200	15 -		
258.0								1500	3870 -		2000	5160 -	500	1290 -		
						33.0		—			—		—			
						22.0		—			—		—			
3168.5	07.5					142.0		47540 50			63460 -			15919 50		

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammnandrag.</u>		
			<u>Svittöjöringe socken</u>		
$\frac{1}{8}$	16	BB	Videlycke	Sture Olsson	1-12
$\frac{1}{16}$	13	2a	—	D:sme	13-32
$\frac{1}{16}$	17	A	—	Tor Larsson	33-35
$\frac{1}{32}$	116	K	—	D:sme	36-40
av $\frac{1}{48}$ av 17	17	A	—	Adel Persson	41-48
av $\frac{1}{48}$ av 17	17	A	—	Oskar Bengtsson	49-52
$\frac{1}{48}$	118	B	—	D:sme	53-60
$\frac{1}{48}$	119	C	—	Nils Rosengren	61-69
			<u>Halmstads socken</u>		
$\frac{1}{4}$	112	O	Halmstad	Johan Berg von Linde	70-73
			—	D:sme	74
$\frac{1}{4}$	1		Bångstorp	Halmstads kommun; mick. Bångstorp Barnhufvudfond; arr: Jois Grönsson	75
			<u>Grings socken</u>		
$\frac{1}{2}$	141				
$\frac{1}{4}$	151				
$\frac{1}{4}$	161		Tarstad	Albert Berg von Linde	76-102
$\frac{1}{4}$	171				
$\frac{1}{4}$	181				
$\frac{1}{8}$	191				
				Summa	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				stads gäld den 22 november 1938 Thore Moller Oluf Brondesom. Magnus Hansson	

Kostnadsförslag.

Bil. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+00 +67 40 - 14	533	Huvudavloppet, sträckan A - B.								
		Schaktning av sandbl. lera med grus o. skiffer, busk- ar o. träd -3 m	650	2,20			1430	-		
		Trumma vid 16+90 enl. rit- ning					500	-	1930	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							230	-
		Ersättningar enl. utlåtand- et							440	-
	533						Summa		2600	-
+67 +22 14 - 11	345	Huvudavloppet, sträckan B - C.								
		Schaktning av sandbl. lera med grus o. skiffer, lm	345	2:-	690	-				
		Rör, inre diam 60 cm /24"/ lm	345	7,50	2587	50				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	345	1,30	448	50				
		Brunnar, inre diam 100 cm, vid 13+65, 12+00 och 11+22 st	3	80:-	240	-			4026	-
	345	För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							274	-
							Summa		4300	-
+22 +9 11 - 9	213	Huvudavloppet, sträckan C - D.								
		Schaktning av sandbl. lera med grus o. skiffer lm	213	1,60	340	80				
		Rör, inre diam 53 cm /21"/ lm	213	6:-	1278	-				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	213	1:-	213	-				
		Brunnar, inre diam 100 cm, vid 10+22, 9+33 och 9+9 st	3	80:-	240	-			2071	80
	213	För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							178	20
							Summa		2250	-
+9 +84 9 - 6	225	Huvudavloppet, sträckan D - E.								
		Schaktning av sandbl. lera med grus o. skiffer lm	225	1,50	337	50				
		Rör, inre diam 38 cm /15"/ lm	225	3,75	843	75				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	225	0,60	135	-	1316	25		
	225	Transport					1316	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	225	Transport					1316	25		
+84 +25 6 - 4		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 7+78 och 6+84 st	2	50:-	100	-	100	-		
	259	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus, sten o. skiffer lm	259	1,50	388	50				
		Rör, inre diam 38 cm /15"/"	259	3,75	971	25				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	259	0,60	155	40				
+25 +6 4 - 2		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 6+5, 5+25, 4+90 och 4+25 st	4	50:-	200	-	1715	15		
	219	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus, sten o. skiffer lm	219	1,30	284	70				
		Rör, inre diam 30 cm /12"/"	219	2,75	602	25				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	219	0,50	109	50				
+6 +00 2 - 0		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 3+16 och 2+6 st	2	50:-	100	-	1096	45		
	206	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus, sten o. skiffer lm	206	0,80	164	80				
		Rör, inre diam 25 cm /10"/"	206	2,25	463	50				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	206	0,40	82	40				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 1+44, 1+00 och 0+00 st	3	50:-	150	-	860	70	5088	55
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							411	45
	909				Summa				5500	-
0 - II		Huvudavloppet, sträckan E - F.								
	175	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus, sten o. skiffer lm	175	1:-	175	-				
		Rör, inre diam 5" tegelrör lm	175	0,90	157	50				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	175	0,25	43	75				
		Brunn, inre diam 60 cm, vid IV			50	-	426	25		
IV - XIII	370	Schaktning av sandbl. lera med ngt grus, sten o. skiffer lm	370	0,90	333	-				
		Rör, inre diam 4" tegelrör"	370	0,60	222	-				
	545	Transport			555	-	426	25		

Kostnadsförslag.

Bil.

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	545	Transport			555	-	426	25		
		Läggning av rören och hölj- ning lm	370	0,20	74	-				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid X och XIII st	2	50:-	100	-	729	-	1155	25
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							114	75
	545				Summa				1270	-
		<u>Sidodiket B - B .</u>								
+00 +40 35 - 36	140	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus, sten o. skiffer lm	140	0,80	112	-				
		Rör, inre diam 25 cm /10"/ lm	140	2,25	315	-				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	140	0,40	56	-				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 36+40 st	1		50	-	533	-		
+40 +73 36 - 38	233	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus, sten o. skiffer lm	233	1:-	233	-				
		Rör, inre diam 22,5 cm /9"/ lm	233	2:-	466	-				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	233	0,40	93	20				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 37+00, 37+50 och 38+75 st	3	50:-	150	-	942	20	1475	20
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							124	80
	373				Summa				1600	-
		<u>Sidodiket C - C .</u>								
a - b	133	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus, sten o. skiffer lm	133	1,20	159	60				
		Rör, inre diam 22,5 cm /9"/ lm	133	2:-	266	-				
		Läggning av rören och hölj- ning lm	133	0,40	53	20				
		Brunn, inre diam 60 cm, vid b st	1		50	-			528	80
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							51	20
	133				Summa				580	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		1 Sidodiket D - D .								
+00 +34 20 - 22	234	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus,sten o. skiffer lm	234	1,30	304	20				
		Rör,inre diam 45 cm /18"/ lm	234	4,75	1111	50				
		Läggning av rören och höljning "	234	0,80	187	20				
		Brunn,inre diam 80 cm, vid 22+34 st	1		60	-	1662	90		
+34 +54 22 - 23	120	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus,sten o. skiffer lm	120	1:-	120	-				
		Rör,inre diam 38 cm /15"/ lm	120	3,75	450	-				
		Läggning av rören och höljning lm	120	0,60	72	-				
		Brunn,inre diam 60 cm, vid 23+54 st	1		50	-	692	-		
+54 +46 23 - 26	292	Schaktning av sandbl. lera med ngt. grus,sten o. skiffer lm	292	0,80	233	60				
		Rör,inre diam 30 cm /12"/ lm	292	2,75	803	-				
		Läggning av rören och höljning lm	292	0,50	146	-				
		Brunnar,inre diam 60 cm, vid 25+00 och 26+46 st	2	50:-	100	-	1282	60	3637	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							262	50
	646				Summa				3900	-
		S a m m a n d r a g.								
	533	Huvudavloppet, sträckan A - B.					2600	-		
	345	" " B - C.					4300	-		
	213	" " C - D.					2250	-		
	909	" " D - E.					5500	-		
	545	" " E - F.					1270	-	15920	-
	373	1 Sidodiket B - B .							1600	-
	133	1 " C - C .							580	-
	646	1 " D - D .							3900	-
	3697				Summa				22000	-
Tarstads gård den 22 november 1938.										
Thore Möller.										

Kostnadsfördelningstängd

Hemmanstal	Registernummer	Ättare ättaren	<u>Socken</u> och hemman	Ägare	sök. eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Livkåpinge socken</u>		
$\frac{1}{8}$	16	Bb	Videlycke	Sture Olsson	sök.
$\frac{1}{16}$	13	Va		D:sme	sök.
$\frac{1}{16}$	17	A		Isar Lomsson	—
$\frac{1}{32}$	116	K		D:sme	—
av $\frac{1}{48}$	av 17	A		Åxel Persson	sök.
av $\frac{1}{48}$	av 17	A		Oskar Bengtsson	sök.
$\frac{1}{48}$	118	B		D:sme	sök.
$\frac{1}{48}$	119	C		Nils Rosengren	—
			<u>Halmstads socken</u>		
$\frac{1}{4}$	112	O	Halmstad	Johan Beng von Linde	—
$\frac{1}{4}$	11		Bångstorp	Halmstads kommun, inmh. Bångstorps Barnhusofond	
			<u>Trings socken</u>		
$\frac{1}{2}$	14				
$\frac{1}{4}$	15				
$\frac{1}{4}$	16		Tarstad	Albert Beng von Linde	sök.
$\frac{1}{4}$	17				
$\frac{1}{4}$	18				
$\frac{1}{8}$	19				
				<u>Summa</u>	

Ågofig.	Markens						Beräknad		Andel		Andel i	
	nuvarande värde		blivande värde		förbättrings värde		andel i företaget		i procent		kostnaderna	
n:r.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%		Kr.	ö.
7.	8.		9.		10.		11.		12.		13.	
1-12	3'515	-	4'700	-	1'185	-	1'089	88	4.95		31	51
13-32	6'550	-	8'800	-	2'250	-	2'069	40	9.41		59	89
33-35	1'152	50	1'410	-	257	50	236	83	1.08		6	87
36-40	2'702	-	3'420	-	718	-	660	37	3.00		19	10
41-48	1'477	-	1'970	-	493	-	453	43	2.06		13	11
49-52	581	-	910	-	329	-	302	59	1.38		8	78
53-60	2'548	50	3'530	-	981	50	902	72	4.10		26	10
61-69	2'324	-	3'390	-	1066	-	980	43	4.46		28	39
70-73	1'783	50	2'310	-	526	50	484	24	2.20		14	00
75	776	-	970	-	194	-	178	43	0.81		5	16
76-102	47'540	50	63'460	-	15'919	50	14'641	68	66.55		423	59
							483. 59					
							15'065. 17					
	70'950	-	94'870	-	23'920	-	22'000	-	100.00		636	50

Garstads gård den 22 november 1938.

Thore Moller.

Sture Bondesson. Magnus Hansson

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Videlycke, Halmstad, Bångstorp och Tarstad i Sireköpinge, Halmstad och Tirups socknar av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en dikningsamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som vid nu under vegetations-tiden rådande vattenstånd i avloppen icke kan täckdikas till 1,2 m djup och som alltså beräknats vinna båtad genom avloppens fördjupning. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen./ Bil. E /.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B - C - D - E - F, B - B¹, C - C¹ och D - D¹. Samtliga avlopp, med undantag av sträckan A - B, skola göras täckta. På nivåkartan är den öppna avloppssträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Rååns nederbördsområde nr 94.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länssty-

relsens förordnande den 8 augusti 1938, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller ha va synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +13,74$ m. $\bigcirc$ -format märke inhugget i jordfast sten invid
brunn å Videlycke 1⁶, ca 50 m norr om 17+75.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +13,87$ m. $\bigcirc$ -format märke inhugget i sten i gränsen mellan Sireköpinge och Halmstads socknar, 8 m öster om 9+33.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +18,00$ m. $\bigcirc$ -format märke inhugget i sten i gränsen mellan nysnämnda socknar, 8 m öster om 0+00.

Fixp. IV. Höjdläge $\approx +23,40$ m. $\bigcirc$ -format märke inhugget i sten i rågången mellan Tarstad och Bångstorp, 20 m söder om
XIII.

Fixp. V. Höjdläge $\approx +18,89$ m. $\bigcirc$ -format märke inhugget i sten omedelbart öster om gränsen mellan Sireköpinge och Halmstads socknar, 8 m söder om 38+73.

Fixp. VI. Höjdläge $\approx +16,15$ m. $\bigcirc$ -format märke inhugget i sten i södra väg-

-kanten 25 m öster om 26+45.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde omfattar ca 360 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av detta avlopps dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för föreslagna rörledningar. För detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av odlade fält och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken nogga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och och nederbörds mängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörja en vattenmängd av 1,0 lit/sek/hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppsströmkornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- ströcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek	Diam. å brunnar cm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B - C	300	300	2,90:1000	60 /24/	300	100
- D	225	225	2,82:1000	53 /21/	200	100
+84 - 6	91	91	5,33:1000	38 /15/	120	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
+ 25 - 4	80	80,0	2,33:1000	38 /15/	80	60
+ 6 - 2	45	45	3,20:1000	30 /12/	46,5	60
+ E	40	40	5,83:1000	25 /10/	39	60
- IV	4,4	4,4	5,71:1000	12,5 /5/	5,4	60
- F	1,8	1,8	0,19:1000	10,0 /4/	3,7	60

+ 40 B - 36	45	45	14,3:1000	25 /10/	60	60
¹ - B	35	35	15,0:1000	22,5 /9/	46,5	60

¹ O - O	25	25	7,52:1000	22,5 /9/	33	60

+ 34 D - 22	95	95	1,71:1000	45 /18/	110	80
+ 54 - 23	48	48	1,25:1000	38 /15/	58	60
¹ - D	50	50	4,45:1000	39 /12/	55	60

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner finnas angivna å de

över avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Trumma i enlighet med upprättad ritning skall på företags be-
kostnad byggas över det öppna avloppet vid längdmätningpunkt 16+90. För
övrigt skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas i samband med
grävningsarbetenas utförande.

Mom.7. Utgående ersättningar.

För upplåtelse av mark vid det öppna avloppets breddning samt

för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgivas till ägaren av 5/16 mtl Sireköpinge ² 6, Nils Månsson, med 90 kronor, till ägaren av 1/16 mtl Videlycke ⁷ 1, Ivar Sonesson, med 120 kronor och till ägaren av 1/8 mtl Videlycke ⁶ 1, Sture Olsson, med 230 kronor, eller tillhopa 440 kronor.

För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jordupplag efter den här av täckta markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. För den händelse arbetet skulle helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock skälig ersättning härför utgivas.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpade vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har ^{införts} i värderingslängden / Bil. E /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit vid handen, att skäl icke föreligger att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar.

Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. G / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mem. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här i detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Nedströms punkt 17+60 skall det öppna avloppet förträdesvis vidgas åt söder på sätt framgår av sektionaritningarna och schaktningsmassorna upp-

läggas på samma sida..

- 4/I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna. Massorna läggas minst 1,0 m från dikeskanten.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Rören till ledningarna skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 60 cm /24"/	rör	25 kg
" 53 " /21"/	"	22 "
" 45 " /18"/	"	19 "
" 38 " /15"/	"	16 "
" 30 " /12"/	"	13 "
" 25 " /10"/	" och mindre	12 kg

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

- 7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 8/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 3 dm innan stenar återfyllas i rörgraven.
- 9/ På brunnarna vid E, B, C och D anordnas intag med en höjd av 70 cm

och bredd lika med $1/3$ av brunnens omkrets. Intaget förses med galler av $3/8"$ rundjärn med ett inbördes avstånd av 6 cm.

- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläpas så att skada sker.
- 11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1940.
- 13/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna renningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall talas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Justeringar, som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänter o. dyl., skola ofördröjligen utföras av djurens ägare.

Updämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må

på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trumma skall efter avsynandet övertagas till underhåll av ägaren till den fastighet, på vilken den är belägen.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift motsvarande 0,15 % av båtnadsvärdet eller 35 kronor 88 öre.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Videlycke-Tarstads torrlägningsföretag år 1938."

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från redanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid

besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande döm är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Tarstads gård den 22 november 1938.

Thore Möller.

Sture Bondesson.

Magnus Hansson.

Förestående avskrifter, sid 1 - 43, likhet med originalet, bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Avskrift.

R ä k n i n g

å betänkande och utredning angående statsunderstöd till Videlycke-Tarstads
torrlägningsföretag år 1938 i Sireköpinge m.fl. socknar av Malmöhus län.


Översiktskarta i 2 ex á 4.- kr	-	8.- kr.
Betänkande och kostnadssammandrag 4 sid á 3.- kr.		12.- "
Upprättande av ansökningshandlingar		6.- "
Köpa av plankartan å väv		34,52 "
" " profiler m.m. å väv		32,27 "
Avskrifter av synehandlingar och betänkande, 40 sid á 0,55		22.- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2,50 "
Inhäftning av handlingar		1.- "
	Summa	118,29 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Rönnebergs
m.fl. häradsrätt inom tre månader härefter.

Höör den 6 april 1939.

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:



A r v o d e s r ä k n i n g

för laga syneförrättning angående Videlycke-Tarstads torrlägningsföretag år 1938 inom Sireköpinge m.fl. socknar av Malmöhus län.

Kallelser och kungörelser	st 16 á 0,50	<u>8.-</u>	8.- kr.
Ägomätning			
a/ för mätningssområdets gränser			
1/ i åker, kroklinje	km 9,0 á 3.-	27.-	
b/ för mätningssområdets olika ägoslag, ägo- figurer och areal			
åker, medelareal 64 ar	st 74 á 0,36	26,64	
	har 47,39 á 0,54	25,59	
annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st 28 á 0,05	1 40	
	har 2,04 á 0,78	1,59	
d/ för textning, skala o.d.		<u>4.-</u>	86,22 "
Avvägning			
a/ avvägning, längdmätning o.d.	dagar 2 á 12.-	24.-	
b/ ytavvägning i öppen mark	har 47,4 á 0,50	23,70	
	st 360 á 0,03	10,80	
c/ begränsningskurva i öppen mark	km 8,5 á 2.-	<u>17.-</u>	75,50 "
Arealuräkning, medelareal 48 ar	st 102 á 0,05	5,10	
	har 49,5 á 0,10	<u>4,95</u>	10,05 "
Ägobeskrivning. ägofigurer	st 102 á 0,04	<u>4,08</u>	4,08 "
Markvärdering			
Uträkning av värde pr ytenhet	st 148 á 0,06	8,88	
uträkning av förbättring	" 74 á 0,12	<u>8,88</u>	17,76 "
Längdprofil i skala 1:4000			
Endast markyta	km 0,55 á 3.-	1,65	
befintligt avlopp	" 3,15 á 3,50	<u>11,03</u>	12,68 "
Tvärsektionser	st 29 á 0,22	<u>6,38</u>	6,38 "
Antal ritningar	" 2 á 3.-	<u>6.-</u>	6.- "
Hydrografiska utredningar, grundbelopp		2.-	
dagar	" 1/2 á 12.-	<u>6.-</u>	8.- "
Dimensionsberäkning			
Täckt avlopp 1/ inre diam intill 20 cm	km 0,55 á 6.-	3,30	
2/ " " över 20 cm	" 3,15 á 12.-	<u>31,50</u>	34,80 "
Inritning på kartan av avlopp, grundbelopp		1.-	
tillägg för varje cm verkligt mått	cm 90 á 0,03	<u>2,70</u>	3,70 "
	Överföres		273,17 "

			Överfört		273,17 kr.
Kostnadsberäkning a/ nyanläggning	km	0,55	á 2,50	1,38	
b/ vid förändring av befintl. avlopp	"	3,15	á 4.-	12,60	
c/ av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 %				<u>22.-</u>	35,98 "
Införande av höjdsiffror å plankartan	st	360	á 0,01	<u>3,60</u>	3,60 "
Kostnadsfördelning, grundbelopp				2.-	
antal fastigheter	st	11	á 0,30	<u>3,30</u>	5,30 "
Utlåtande	sid	10	á 3.-	<u>30.-</u>	30.- "
Sammanträden och upprättande av protokoll	dagar	2	á 12.-	<u>24.-</u>	24.- "
Utredning på lantmäterikontoret	"	1	á 12.-	<u>12.-</u>	12.- "
Upprättande av förslag till brunn och rörutlopp	1		á 12.-	<u>12.-</u>	12.- "
			Summa		<u>396,05 kr</u>

Lösen för:

Kopia av plankartan 1/ 1:sta bladet				7.-	
2/ ägofigurer	st	102	á 0,07	7,14	
	har	49,50	á 0,14	6,93	
Höjning för handkopia å ritpapper 25 %				3,52	
3/ insättning av höjdlägestal	st	360	á 0,02	7,20	
" " kanaler och diken, grundbelopp				1,75	
tillägg för varje	cm	90	á 0,05	<u>4,50</u>	38,04 kr

Kopia av profil- och sektionsritningar

1/ nytt avlopp	km	0,55	á 5.-	2,75	
ändring av befintligt avlopp	"	3,15	á 6.-	18,90	
2/ tvärsektioner, originalritn. belopp				6,38	
4/ för varje med rubrik, skalor m.m. försett blad				<u>3.-</u>	31,03 "
Kopia av brunn och rörutlopp	dagar	1	á 12.-	<u>12.-</u>	12.- "
Avskrift av synehandlingarna	sid	35	á 0,55	<u>19,25</u>	19,25 "
			Summa		<u>100,32 kr.</u>

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnader ang. sammanträden				9,45	
Inbindning av handlingar och uppklistring av kartor				<u>4.-</u>	13,45 kr
Ersättning till godemännen enl. egna räkningar					53,60 "
Kostnader för hantlangning, materialer o.d.					<u>73,08 "</u>
			Summa		<u>140,13 kr.</u>

Sammandrag.

Förrättningsmannens arvode	396,05 kr
Lösen för kopior och avskrifter	100,32 "
Övriga förrättningskostnader	<u>140,13 "</u>
Summa	<u>636,50 kr.</u>

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rönnebergs m.fl. häradsrätt.

Tarstads gård den 22 nov. 1938.

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

av J. J. J.
Lantbruksstyrelsen
150

262/40

M 2-0646


DIARIE Nr 21165
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1940

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 27/11 1940
5/12 40

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940 till
Videlycke - Tarstads torrlägningsföretag år 1938 i Tirups, Halmstads
och Sireköpinge socknar av

MALMÖHUS LÄN



16. k. k. k.
L. J. J.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tiotusen niohundranittio (10.990)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med elvatusen fyrahundra fyrtio (11.440)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av t.f. statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknade~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss}.

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+ Statsbidraget minskat enl. Kungl. Lantbruksstyr:s beslut 17/1 1941 till 9.680 kronor

++ Lånet " " " " " " " 11.110 "

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholms den 22 okt 1940.
P. Olsson
Widelycke nr 1/8 mtl. 13
" " " 1/8 " 16
Olof Berg & Linder
Stockholms nr 14' 1/8 mtl. 15' 1/8 mtl.
16' 1/8 mtl. 17' 1/8 mtl. 18' 1/8 mtl.
19' 1/8 mtl.

Arvid Persson
Widelycke nr 1/8 mtl. nr 17

Att P. Olsson O Berg & Linder om
Arvid Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herbert Persson Birger Nilsson
Adress Widelycke, Tågare. Adress Widelycke Tågare.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 januari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 17/1 1941

262/40

DIARIE Nr 21164

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 NOV. 1940

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Videlycke-Tarstads torrlägningsföretag år 1938 i Tirups, Halmstads och Sireköpinge socknar av Malmöhus län.

Vid den 30 augusti 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprättats vid av undertecknad handlagd, den 22 november 1938 avslutad syneförrättning, varför företaget förordas till godkännande.

Höör den 31 augusti 1939.

H. S. Sjöström

for Videlyke - Taarbade beslægtninges foretag i 1838.

48. Videlyche - Taistade Kuvallöppingspärlag i 1838.

1838									
30/6	Laublin. ingensior Th. Miller								
	Handl. d. Th.	1						90.90	
	3/4 Laublin ing. Miller.								
	Syng. f. v. d. H. v. d. H.	2						509.90	
	Godman 54. Banden 31. -	2a							
	Hagen Hagen 11.60	2b							
	6. Kasten 11. -	2c						53.60	
	1/2 del an 21.40 (10.40 an d. f. v. d. H.)								

Handlungsmäßig o. d.

1939.	1/11	Stung Treap	2.0	3.0
	1/12	Stung Treap	2.0	3.0
	1/13	Stung Treap	2.0	3.0
	1/14	Stung Treap	2.0	3.0
	1/15	Stung Treap	2.0	3.0
	1/16	Stung Treap	2.0	3.0
	1/17	Stung Treap	2.0	3.0
	1/18	Stung Treap	2.0	3.0
	1/19	Stung Treap	2.0	3.0
	1/20	Stung Treap	2.0	3.0
	1/21	Stung Treap	2.0	3.0
	1/22	Stung Treap	2.0	3.0
	1/23	Stung Treap	2.0	3.0
	1/24	Stung Treap	2.0	3.0
	1/25	Stung Treap	2.0	3.0
	1/26	Stung Treap	2.0	3.0
	1/27	Stung Treap	2.0	3.0
	1/28	Stung Treap	2.0	3.0
	1/29	Stung Treap	2.0	3.0
	1/30	Stung Treap	2.0	3.0
	1/31	Stung Treap	2.0	3.0

1939	3/5	Lin Sa Sparbank.				(17000)
	3/5	Uthög	-	-	60h	Se d:o 3183,34
	25/5	"	-	-	"	1500,-
	17/6	"	-	-	"	3237,64
	1/9	"	"	"	"	8311-
	2/10	"	-	-	"	750,-
	24/11	Lin Sa Sparb. offredsgara				(2500)
	24/11	Uthög Se Sparbank	60h			3038,46
	24/11	"	"	"	"	105,70

7/2	Bogisl. ant. Vattenberg	4	0 35, 84-
19/3	Eulerpreis A. Svensson	5	600,-
27/3	" "	6	900,-
21/4	" "	7	1000,-
3/5	Fant. Se Spensb. bek 18965		17000,-
7/5	Euler A. Svensson	8	500,-
23/5	" " "	9	500,-
26/5	" " "	10	800,-
19/6	Ant. Rönner. Sk. Dögl. delaktning	11	9, 24-
19/6	Leub. J. Th. Möller	12	0 118, 24-

1940			
$\frac{1}{4}$ Rente So Spach.			101,52
$\frac{1}{4}$ Uthys " " -buck			392,67
1941			
$\frac{1}{4}$ Rente So Spach.			9,67
$\frac{3}{4}$ Uthys " " "			82,-

Bröllofsanden förskottad:

550.48

0.77

17/6 Ende. A. Svensson.	13	1500.-
1/7 " " "	14	700.-
15/7 " " "	15	£ 000.-
23/7 " " "	16	£ 000.-
12/8 " " "	17	£ 000.-
25/8 " " "	18	1000.-
1/9 " " "	19	£ 000.-
3/9 " " "	20	1000.-
11/9 Lantbrukets Fk. Mötter.	21	460.-
14/10 Ende. A. Svensson	22	500.-
14/11 Svalöfs Sparbank.	23	£ 97.90.-
1/12 Ende. A. Svensson	24	£ 20.-
17/12 " " "		360.-
1940. 27/12 Län: insatt i Sval. Sparbank		£ 500.-
1/1 Svalöfs Sparbank insatt		101.55
16/7 Belånt pengar från Sval. Sparb.	25	397.67 +
1941 1/7 Trosk Röntn. S. Sparbank.		9.67
4/1 Skypelsaerade	26	510.-

Keonae: 39774.15

✓
Kron: 3977215

De banken besikend ranta till $\frac{1}{2}$ % 41. 27. 64883

Page: 5 S. # Name: 40814.28

Bank in situ $17000 + 2500 + 101.55 + 9.67 = 19611.22$

Abzugsh. z. n. 101,55 + 9,67 + Kapital 0,71 = 111,931972315

Explosionen nachblöhen:

Totale van kosten Sin K.: 2069/95

Varokill kassassa saatu i hankilain per mainad	80,-
--	------

För Videlyske. Tack och Fästlångsmitt. 1938.

Videly In. Vashed d. 9. 1. 1881.


R. Allen

April 28, 1908

Robert S. Sarsen

Albert Segran Lewis





Här tillkommer kostnader för markläsning
 ant sid 35 översikt i "Handlingsplan till Videlycke
 Torsdags Tidningsförlagsföretag för åren

1/16	ant. Seckeljudge 6 ^e	Nils Malmgren	90.-	v	
1/6	"	Videlycke 1 ^o	Yng. Samuelson	110.-	v
1/8	"	"	1 ^o Sten Olsson	80.-	v

Samt enl protokolls beslut av 6.12.1938 ersättning
 för gjutplatser 300 kvar à 3.5 öre 10.50 v

Kronor: 450.50


Totala omkostnader exklusive markläsning i
 omräkande sida Kronor: 20698.83

Summa Kronor: 21142.33

för till förlagt om statsbidrag och lin utbetalat
 senast den 1.8.1941. Samt full tillkommer per månad 80.-

Videlycke den 9.1.1941

Förskrift: Aspl. Petter B. Olsson / Sten Olsson



8/740

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Sireköpinge socken.

Videlycke	1/16	mtl	1 ³	✓	
"	1/8	"	1 ⁶	✓	äg. Sture Olsson, lagf. 10 april 1928, § 219.
"	1/16	"	1 ⁷	✓	
"	1/32	"	1 ¹⁶	✓	Ivar Sonesson, lagf. 1 sept. 1924, § 7.
"	1/80	" avl	1 ¹⁷	✓	Axel Persson, lagf. 3 sept. 1917, § 8.
"	1/120	" avl	1 ¹⁷	✓	
"	1/48	"	1 ¹⁸	✓	Oskar Bengtsson, lagf. 29 sept. 1924, § 126.
"	1/48	"	1 ¹⁹	✓	Nils Rosengren, lagf. 28 nov. 1892, § 209.

Tirups socken.

Tarstad	1/2	mtl	14 ¹	✓	
"	1/4	"	15 ¹	✓	
"	1/4	"	16 ¹	✓	äg. Albert Berg von Lindé, lagf. 31 okt. 1921,
"	1/4	"	17 ¹	✓	§ 668 samt 10 juli 1926, § 577.
"	1/4	"	18 ¹	✓	
"	1/8	"	19 ¹	✓	

Höör 1 april 1939.

Mare Lindén

✓

1941 den 17 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Videlycke - Tarstad torrlägningsföretag år 1938 i
Tirups, Halmstad och Sireköpinge socknar av Malmöhus län.

Lån 11.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
brukestyrelsens beslut den 8 juli 1940. Lånet minskat den 17 januari
1941 till 11.1¹/₁₀ kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart
<u>Sireköpinge socken.</u>				
Videlycke	1/16	3 1	Sture Olsson	10/4 1922 § 219
"	1/8	6 1	Densamme	" " "
"	1/16	7 1	Ivar Sonesson	1/9 1924 § 7
"	1/32	16 1	Densamme	" " "
"	1/80	17 av 1	Axel Persson	3/9 1917 " 8
"	1/120	17 av 1	Oskar Bengtsson	29/9 1924 § 126
"	1/48	18 1	Densamme	" " " "
"	1/48	10 1	Mils Rosengren	28/11 1922 § 209
<u>Tirups socken.</u>				
Tarstad	1/2	1 14	Albert Berg von Linde samt 10/7 1926, § 577	31/10 1921, § 668
"	1/4	1 15		
"	1/4	1 16		
"	1/4	1 17		
"	1/4	1 18		
"	1/8	1 19		
"	1/8	19		

Stockholm den 17 januari 1941.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm