

Kopia






Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 29 augusti 1940
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
ALBERT SMITH

Förslag till
Värtinge Björkeröds dikebyggnadsföretag
år 1939

Stedags socken, Malmöhus län
Upprättat vid synförrättning den 1938-1939 av

Thore Möller
Statens & lantbrukingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv




Notis: Se i fjärran
Thore Möller
1940
Nr 580 Malmöhus län

M 1*6647

DIARIE Nr 21599
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 NOV. 1940

d

d



Avskrift

Genom Rungl. Lantbruksskolens
beslut denna dag fastställs här efter-
rättelse vid arbets upförande.

Stockholm den 29 augusti 1940

På Rungl. Lantbruksskolens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Hörsnollen.

Betänkande

till

VÄRLINGE-BJÖRKERÖDS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1939

Stehags socken, Malmöhus län.

Översiktskarta



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsunderstöd till Värlinge-Björkeröds drikningsföretag år 1939 i Stehags socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas förbättrade torrläggning fråga är, äro belägna omkring 7 km nordost om Eslöv, 3 km söder om Stehags kyrka, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av befintliga avlopps allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till förbättrad torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal markägare, med vilka under förrättningen ytterligare ett antal personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 31 sistlidna januari och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synhandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda rördimen-

sioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synhandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av 31,120 hektar åker. Vid syneförrättningen har värdet av den båtad, som genom dikningen tillskyndas angiven areal, ~~har vid syneförrättningen~~ beräknats till 11.835:50 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 11.000:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen, domstolsavgift samt detta betänkande m.m., sammanlagt 648:21 kr, varför totalkostnaden uppgår till 11.648:21 kr, motsvarande 98 % av båtaden.

Arbetstid.

I till synhandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter. De fastigheter inom Björkeröd nr 1, till vilka under förrättningen Vilhelm Sjöström anmält sig som ägare, ägas rätteligen av fru Klara Sjöström, vilken jämväl undertecknat föreningen angående sökande av statslån. Beträffande fastigheten 1/512 mtl Björkeröd 1⁶, så skulle å denna belöpande lånesumma bli så liten, att lån synes av praktiska skäl icke böra utgå.

Lån från statens avdikningslånefond torde således kunna påräknas av

delägare, representerande 90,95 % av företaget.

Enligt de grunder, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde, då kostnaden uppgår till 98 % av båtnaden, statsbidrag kunna erhållas av alla delägare till ett belopp motsvarande 49,30 % av kostnaden, eller med i avrundat tal 5.740:- kr.

Därjämte torde statslån kunna erhållas av de delägare, som sökt och enligt ovan kunna pårökna dylikt, till återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande kostnad sedan bidraget frånräknats, eller med i likaledes avrundat tal 5.370:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker, som äro i stort behov av dikning, äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas & byggnader. För berörda lantbruk, är således företagets genomförande av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadsöammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 5/ Lagakraftbevis.
- 6/ Räkningar / 2 st./.
- 7/ Avskrift av synhandlingarna.
- 8/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 juli 1939.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.

Dikningsarbetet	11.000:- kr.
Synförrättningen	530:24 "
Betänkandet m.m.	100:82 "
Domstolsavgift	<u>17:75 "</u>
Summa	<u>11.648:21 kr</u>

Höör i juli 1939.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 11.648 kronor 21 öre, varav å
 lantbrukares andel 10.593 kronor 27 öre, sedan från
 delaktighet i lant utskutits fastigheten Björkeshö 16.

Stockholm den 29 augusti 1940

På Ansl. Lantbrukstygelsens vägnar
 Albert Smith

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Värlinge-Björkeröds dikningsföretag år 1939 i Stehags socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och geva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande, att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom å våra vägnar underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar, att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Johanneshus, Stehag, den 2 juni 1939.

1/ Algot Larsson.

2/ Aug. Andersson.

3/ Lars E. Ohlsson.

4/ Johannes Åkesson.

5/ J. Edvin Olofsson.

6/ Elof Lantz.

7/ Klara Sjöström.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Stehags socken.

Värlinge 11/200 mtl 6 ⁴ äg. Algot Larsson, lagf. 22 april 1936, § 227.

" 7/96 " 8 ² " August Andersson, lagf. 14 mars 1921, § 168.

" 5/96 " 8 ³ " Algot Larsson, lagf. 22 april 1936, § 227.

Björkeröd 7/512 " 1 ⁷ " Klara Sjöström, lagf. 29 sept. 1924, § 185,
samt 28 okt. 1930, § 216.

" 8/512 " 1 ⁹ }
" 1/512 " 1 ¹⁰ } " Johannes Åkesson, lagf. 10 maj 1933, § 253.
" 19/5120 " 1 ¹⁹ }

" 51/5120 " 1 ²⁰ " Edvin Olofsson, lagf. 28 aug. 1935, § 465.

" 12/512 " 2 ⁵ }
" 1/512 " 2 ⁶ } " Elof Lantz, lagf. 16 mars 1931, § 129.

" 12/512 " 2 ⁹ }
" 9/512 " 2 ¹⁰ } " Lars Olsson, lagf. 8 juli 1936, § 410.

" 6/512 " 2 ²⁴ " Johannes Åkesson, lagf. 10 maj, 1933, § 253.

" 3/512 " 2 ²⁵ " Lars Olsson, lagf. 8 juli 1936, § 410.

Emnaröd 5/128 " 1 ²³ " Edvin Olofsson, lagf. 28 aug. 1935, § 465.
/Efnaröd/

Höör 1 juli 1939.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär
icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 januari 1939 av-

slutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Värlinge-Björkeröds
dikningsföretag år 1939" och avseende torrläggning av marker tillhörande
Värlinge nr 6 och 8, Björkeröd nr 1 och 2 samt Emnaröd nr 1 i Stehags
socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 juni 1939.

Ex officio:

Lösen redov gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förestående avskrifter, sid. 1 - 7, likhet med originalet, bestyrkes

i tjänsten:

Thore Nielsen

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Värmlinge - Björkeröds dikevingsföretag år 1939
Stenags socken och *Malmsthus* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>17</i>	<i>0,50</i>	<i>8</i>	<i>50</i>	<i>8</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	<i>0.5</i>	<i>1,50</i>	<i>-</i>	<i>75</i>		
		krokinje	<i>4.0</i>	<i>3,00</i>	<i>12</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>44</i> ar	<i>70</i>	<i>0.24</i>	<i>16</i>	<i>80</i>		
		 har	<i>31.12</i>	<i>0.78</i>	<i>24</i>	<i>27</i>		
		äng och odlingsmark medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>13</i> ar	<i>21</i>	<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>05</i>		
		 har	<i>2.75</i>	<i>0.78</i>	<i>2</i>	<i>15</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> av <i>< 10</i> m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga <i>regalark</i> blad					<i>61</i>	<i>02</i>
		 <i>Överföres</i>					<i>69</i>	<i>52</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 52
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har har	31.12	0.50	15 56	
		avvägda punkter st.	320	0.03	9 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4	2,00	8 -	
		i annan mark "		5,00		63 16
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar, st.	91	0.06	4 55	
		har	33.87	0.10	3 39	7 94
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	91	0,04	3 64	3 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			X -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	140	0,06	8 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	70	0,12	8 40	16 80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.70	3.00	5 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.66	3.50	2 31	7 41
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	3	0.12	- 36	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	16	0.22	3 52	
		"				
		"				3 88
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1.10	6,00	6 60	
		2) " " över 20 " "	1.16	10,00	11 60	18 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	59	0,03	1 77	2 77
		Överföres				204 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20432
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1.70 2,50	4 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp		0.66 4,00	2 64	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 —	17 89
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	320	0,01	1 20	1 20
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	19 0,30	5 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		7 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00	27 —	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00	6 —	6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				300 11
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer	st.	91 0,07	6 37	
		har	33.87	0.14	4 74	
		Överföres			18 11	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 11	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 78	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	380	0,02	6 40
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		59	0,05	2 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				31 99
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	1.70	5.00	8 50
		ändring av befintligt avlopp	"	0.66	6.00	3 96
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 88
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	16 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamsficka	"	2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	34	0,55	18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				73 03
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				14 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				45 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				97 50
		Summa kronor				157 10
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				300 11
		Lösen för kopior och avskrifter				73 03
		Övriga förrättningskostnader				14 -
		Summa kronor				387 14
						530 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Onsdagen den 31 januari 1939 häradsrätt.

Johanneshus den 31 januari 1939

Thore Möller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Betygas i tjänsten:

Thore Möller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Värplinge-Björkeröds dikningsföretag år 1939 i Stehags socken av Malmöhus län.

Översiktskarta i 2 ex à 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sid à 3:- kr	12:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	6:- "
Kopia av plankartan å väv	29:21 "
" " profiler m.m. å väv	16:76 "
Avskrift av synehandlingarna och betänkandet, 45 sid à 0:55	24:75 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Inhäftning av handlingar	1:- "
	Summa 100:22 kr

Klander mot denna räkning anställles genom stämning till Onsjö m.fl. häradsrätt inom tre månader härefter.

Höör den 17 juli 1939.

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Handlingar

till

VÄRLINGE-BJÖRKERÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Stehags socken av Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemman inom Björkeröd nr 1 uti Stehags socken av Malmöhus län.

Torsdagen den 3 november 1938 kl. 10 fm inställde sig under- tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Erik Karlsson & Hassle- gården och Göttfrid Sandberg & Stehagsgården hos lantbrukaren Algot Lar- son, Johanneshus, för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsman- nen utfärdade förordnande påbörja förrättningen. Vid sammanträdet, som kungjorts i Stehags kyrka den 16 oktober 1938 och i tidningen Skånska Dagbladet den 17 samma månad /Bil. B /¹ och vartill kända sakägare er- hållit underrättelse, enligt förteckning /Bil. C/, tillstädeskommo följande personer:

Sökande till förrättningen:

Johannes Åkesson	Björkeröd.
Wilhelm Sjöström	"
Axel Sjöström	"
Nils Åkesson	Åkesholm.

Övriga sakägare:

Algot Larsson	Johanneshus.
Lars Olsson	Björkeröd.
Elof Lantz	"
Alfred Egard	Rödeborg.
August Andersson	Isaksdal.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A¹⁻³ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp.

§ 4.

ett antal markägare förklarade sig önska göra gemensam sak med sökandena, varom särskild föreningsskrivelse /Bil. D/ blev uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med dessa, yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som erfordrades för torrläggning till ändamålsenligt djup av deras marker.

§ 6.

Axel Sjöström upplyste, att från hans fastighet gick en 5"-ledning i nordlig riktning över August Anderssons mark, vilken visat sig tillräcklig att avleda förekommande flöden.

§ 7.

Tillsades, att synemännen omedelbart komme att besiktiga marker och avlopp och att därefter nytt sammanträde skulle hållas på tid och

plats, som skulle i laga ordning kungöras.

§ 8.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Johanneshus, Stehag, den 31 november 1939.

Thore Möller.

A. Gottfr. Sandberg.

Erik Karlsson.

Tisdagen den 31 januari 1939 kl. 11 fm inställde sig åter ovan

angivna synemän hos lantbrukaren Algot Larsson i Johanneshus för att fortsätta förrättningen. Vid sammanträdet, som kungjorts i Stehags kyrka den 15 januari 1939 och i tidningen Skånska Dagbladet den 16 samma månad /Bil. B ² /, tillstadeskomma följande sakägare:

Wilhelm Sjöström

Björkeröd

Axel Sjöström

"

Algot Larsson

Johanneshus

Lars Olsson

Björkeröd

Elof Lantz

"

August Andersson

Isakadal

Edvin Olofsson

Björkeröd

Johannes Åkesson

"

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden,

kostnadernas fördelning m.m.

§ 10.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. H/, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 11.

Till styrelse för företaget utsågos:

Lantbrukaren Algot Larsson, Johanneshus, Stehag, ordf.

" Johannes Åkesson, Björkeröd, Kungshult.

" Nils Åkesson, Åkesholm, "

Till ersättare valdes:

Lantbrukaren August Andersson, Isaksdal, Stehag.

Till revisorer valdes:

Lantbrukaren Edvin Olofsson, Björkeröd, Kungshult.

" Lars Olsson, " "

§ 12.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle utgivas ersättning till följande personer med nedanskrivna belopp:

Wilhelm Sjöström	31,50 kr.
Algot Larsson	31,50 "
Edvin Olofsson	31,50 "
August Andersson	3,00 "

Summa 97,50 kr.

§ 13.

Uträknades godemännens ersättningar och uppgingo till 23 kr

20 öre för Erik Karlsson samt 22 kronor 40 öre för Gottfrid Sandberg,
eller tillhopa 45 kronor 60 öre.

§ 14.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2 $\frac{1}{2}$ dagar
Orientering av nederbördsområden	$\frac{1}{4}$ "
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	$\frac{1}{2}$ "

Summa 6 $\frac{1}{2}$ dagar

§ 15.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 16.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 17.

Som intet vidare var att anteckna, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Johanneshus, Stehag, den 31 januari 1939.

Thore Möller.

Erik Karlsson.

A. Gottfr. Sandberg.

1
Bil. A .

Ek.D.litt:nr 25/235 år 1937.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande hemman inom Björkeröd nr 1 uti Stehags socken, Malmöhus län, övriga hemman, som möjligen kunna komma att beröras, kunna ej på förhand angivas.

Björkeröd den 17.4.1937.

Wilhelm Sjöström.

Nils Åkesson.

Edvin Olofsson.

Johannes Åkesson.

Axel Sjöström.

2
Bil. A .

Ek.D.litt:nr 25/235 1937.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

A. Adler.

Ek.D.11tt:nr 25/235.1937.Bil. A.³

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller i Håör,
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga
den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om det-
ta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 juni 1938.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. B.¹K u n g ö r e l s e.

Syreförrättning för torrläggning av marker tillhörande hemman
inom Björkeröd nr 1 uti Stehags socken, Malmöhus län, handlägges vid samman-
träde hos lantbrukaren Algot Larsson, Johanneshus, torsdagen den 3 novem-
ber 1938 kl. 10 fm. Företaget synes jämväl komma att beröra Johanneshus,
Isaksdal, Åkesholm och Ängagården.

Håör den 12 oktober 1938.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Stehags kyrka söndagen den 16/10 1938,

A. Helgesson.

p.l.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 17 oktober 1938, bety-

gar:

Thore Möller.

²
Bil. B .

K u n g ö r o l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av
marker tillhörande Björkeröd nr 1 och 2, Värlinge nr 1, 2, 6 och 8 samt
Emaröd nr 1 i Stehags socken, Malmöhus län, handlägges ånyo vid sammanträ-
de hos lantbrukaren Algot Larsson, Johanneshus, tisdagen den 31 januari
1939 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Höör den 9 januari 1939.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Stehags kyrka söndagen den 15/1 1939 .

A. Helgesson.

p.l.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 16 januari 1939, betygar:

Thore Möller.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande hemman inom Björkeröd nr 1 uti Stehags socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 12 oktober 1938 angående sammanträde hos lantbrukaren Algot Larsson,

Johanneshus, den 3 november 1938.

Kungörelse till pastorsämbetet i Stehag,	<u>Stehag.</u>
" " tidningen Skånska Dagbladet,	<u>Malmö.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Erik Karlsson, Hasslegården,	<u>Stehag.</u>
" " " Gottfrid Sandberg, Stehagsg.	"
Underrättelse till lantbrukaren Algot Larsson, Johanneshus,	"
" " " August Andersson, Isaksdal,	"
" " " Lars Olsson, Björkeröd,	<u>Kungshult.</u>
" " " Johannes Åkesson,	"
" " " Edvin Olofsson,	"
" " " Wilhelm Sjöström,	"
" " " Nils Åkesson, Åkesholm,	"
" " " Axel Sjöström, Björkeröd,	"
" " " E. Lantz,	"
" " " Ludvig Nilsson, Ängsgården,	<u>Stehag.</u>
" " handlanden Alfred Egard,	"

Den 9 januari 1939 angående sammanträde hos lantbrukaren Algot Larsson

de 31 samma månad.

Kallelse till skiftesgodemannen Erik Karlsson, Hasslegården, Stehag.

" " " Gottfrid Sandberg, Stehagsgården, ",

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D.

F ö r e n i n g.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande hemman inom Björkeröd nr 1 uti Stehags socken, Malmöhus län, och påyrka att företaget gives sådan omfattning, att jämväl våra marker kunna nöjaktigt avdikas.

Johanneshus, Stehag, den 3 november 1938.

Algot Larsson.

Elof Lantz.

Aug. Andersson.

Lars Ohlsson.

Bevittnas:

Thore Möller.

A. Gottfr. Sandberg.

Erik Karlsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stenhags socken</u> Värplinge	8 ⁵	PPD	$\frac{16}{96}$		<u>A. Egard och L. Nilsson</u> 1 åker, lerbl. mylla på sand: grus 2 " " " " " " Summa
-"-	8 ³	PPB	$\frac{5}{96}$		<u>A. Larsson</u> 3 åker, lerbl. mylla på sand: grus 4 " , höglant 5 " , lerbl. mylla på grus: sand 6 " " " " " " 7 " " " " " " 8 " " " " " " 9 avlypp 10 åker 11 " 12 " Summa
-"-	8 ²	PPD	$\frac{7}{96}$		<u>A. Andersson</u> 13 åker, lerbl. mylla på sand: grus 14 " " " " " " 15 " " " " " " 16 " " " " " " 17 " , höglant Transförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
08.5								1100	93	50	1200	102	-	100	8	50
11.0								"	121	-	"	132	-	"	11	-
19.5									214	50		234	-		19	50
47.0								1000	470	-	1200	564	-	200	94	-
						31.0		-			-			-		
11.5								1000	115	-	1200	138	-	200	23	-
31.5								"	310	-	"	372	-	"	62	-
52.5								900	472	50	"	630	-	300	157	50
63.0								"	567	-	"	756	-	"	189	-
						26.0		-			-			-		
18.0								700	126	-	1200	216	-	500	90	-
27.0								1000	270	-	"	324	-	200	54	-
62.0								"	620	-	"	744	-	"	124	-
312.0						57.0			2950	50		3744	-		793	50
37.5								1000	375	-	1200	450	-	200	75	-
29.0								1100	319	-	"	348	-	100	29	-
59.0								1000	590	-	"	708	-	200	118	-
28.0								"	280	-	"	336	-	"	56	-
						18.0		-			-			-		
153.5						18.0			1564	-		1842	-		278	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				18	äker, lerbl. mylla på sand & grus
				19	" " " " " "
				20	" " " " " "
				21	" " " " " "
				22	" " " " " "
				23	" " " " " "
				24	" " " " " "
				25	" " " " " "
				26	" " " " " "
				27	" " " " " "
				28	" " " " " "
				29	" " " " " "
				30	väg
				31	avlopp
					Summa
Västinge	64	NNC	11	200	A. Larsson
				32	äker, lerbl. mylla på sand & grus
				33	" " " " " "
				34	" " " " " "
				35	" " " " " "
				36	" " " " " "
				37	" " " " " "
				38	vattenhåla
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
153.5						18.0		1564	-		1842	-		278	-	
34.5								1100	379	50	1200	414	-	100	34	50
07.0								900	63	-	"	84	-	300	21	-
12.0								1100	132	-	"	144	-	100	12	-
22.0								600	132	-	"	264	-	600	132	-
32.5								"	195	-	"	390	-	"	195	-
06.0								700	42	-	"	72	-	500	30	-
11.0								900	99	-	"	132	-	300	33	-
27.0								"	243	-	"	324	-	"	81	-
37.0								800	296	-	"	444	-	400	148	-
12.5								"	100	-	"	150	-	"	50	-
165.0								900	1485	-	"	1980	-	300	495	-
118.0								"	1062	-	"	1416	-	"	354	-
						05.0		-			-			-		
						08.0		-			-			-		
638.0						31.0		5792	50		7656	-		1863	50	
08.0								500	40	-	1200	96	-	700	56	-
09.0								"	45	-	"	108	-	"	63	-
19.5								700	136	50	"	234	-	500	97	50
35.0								"	245	-	"	420	-	"	175	-
89.5								500	447	50	"	1074	-	700	626	50
202.0								900	1872	-	"	2496	-	300	624	-
						08.5		-			-			-		
361.0						08.5		2786	-		4428	-		1642	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				39	åker, lerbl. mylla på sand & grus
					Summa
Värplinge	8 ³	Pec	$\frac{5}{96}$		A. Ljiström
				40	åker, lerbl. mylla på sand & grus
					Summa
Björkevärd	2 ¹⁰	Pf	$\frac{9}{512}$		L. Olsson
				41	åker, lerbl. mylla på sand & grus
				42	" " " " " "
				43	" " " " " "
					Summa
-1-	2 ⁹	Pc	$\frac{12}{512}$		L. Olsson
				44	åker, lerbl. mylla på sand & grus
				45	" " " " " "
				46	" " " " " "
				47	vattenhåla
				48	väg
				49	åker, lerbl. mylla på sand & grus
				50	" " " " " "
				51	" " " " " "
				52	" , höglant
				53	tröt, förtäthas y
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
361.0				0.85		2786 -		4428 -		1642 -						
89.0						1000	890 -	1200	1068 -	300	178 -					
458.0				08.5		3676 -		5496 -		1820 -						
28.0						1000	280 -	1200	336 -	200	56 -					
28.0							380 -		336 -		56 -					
200.0						900	1800 -	1200	2400 -	300	600					
125.5						600	753 -	"	1506 -	600	753 -					
04.5						900	4050	"	54 -	300	1350					
330.0							2593 50		3960 -		1366 50					
09.5						900	8550	1200	114 -	300	2850					
37.5						600	225 -	"	450 -	600	225 -					
08.5						900	7650	"	102 -	300	2550					
				09.5		—	—	—	—	—	—					
				04.0		—	—	—	—	—	—					
22.5						200	20250	1200	270 -	300	6750					
35.0						600	210 -	"	420 -	600	210 -					
20.5						900	18450	"	246 -	300	6150					
				16.0		—	—	—	—	—	—					
				21.0		—	—	—	—	—	—					
133.5				50.5			984 -		1602 -		618 -					

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björkeröd	2 ²⁵ P d 6		$\frac{3}{512}$		<u>R. Olsson</u> 54 åker, höglänt 55 åker, lerb. mylla på sand & grus 56 " " " " " " 57 " " " " " " 58 väg <u>Summa</u>
-1-	2 ²⁴ P d 0		$\frac{6}{512}$		<u>Johannes Olsson</u> 59 åker, lerb. mylla på sand & grus 60 " " " " " " 61 åker, höglänt <u>Summa</u>
-1-	1 ¹⁰ K c		$\frac{5}{512}$		<u>Johannes Olsson</u> 62 åker, lerb. mylla på sand & grus 63 " , höglänt <u>Summa</u>
-1-	19 K d		$\frac{8}{512}$		<u>Johannes Olsson</u> 64 åker, höglänt 65 " , lerb. mylla på sand & grus 66 väg 67 åker, lerb. mylla på sand & grus 68 " " " " " " <u>Transport</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						15.0		-			-			-		
05.0								900	45	-	1200	60	-	300	15	-
21.0								600	126	-	"	252	-	600	126	-
18.5								900	166	50	"	222	-	300	55	50
						10.0					-			-		
44.5						25.0			337	50		534	-		196	50
29.0								600	174	-	1200	348	-	600	174	-
79.0								900	711	-	"	948	-	300	237	-
						12.5		-			-			-		
108.0						12.5			885	-		1296	-		411	-
38.0								800	304	-	1200	456	-	400	152	-
						32.0		-			"			-		
38.0						32.0			304	-		456	-		152	-
						13.0		-			-			-		
32.0								800	256	-	1200	384	-	300	128	-
						06.0		-			-			-		
56.5								900	508	50	1200	678	-	300	169	50
94.5								600	567	-	"	1134	-	600	567	-
183.0						19.0			1331	50		2296	-		864	50

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björkeröd	119	Kco	$\frac{19}{5120}$		Transport 69 tomt, förbättras ej 70 åker, lerbl. mylla på sand & gus Summa
					Johannes Oksom 71 åker, lerbl. mylla på sand & gus 72 " " " " " " 73 " " " " " " Summa
					G. Olofsson 74 åker, lerbl. mylla på sand & gus 75 " " " " " " Summa
					G. Olofsson 76 åker, lerbl. mylla på sand & gus 77 " " " " " " Summa
—	120	Kco	$\frac{51}{5120}$		G. Olofsson 74 åker, lerbl. mylla på sand & gus 75 " " " " " " Summa
—	26	Pb	$\frac{1}{512}$		G. Olofsson 76 åker, lerbl. mylla på sand & gus 77 " " " " " " Summa
—	25	Pa	$\frac{12}{512}$		G. Olofsson 78 åker, lerbl. mylla på sand & gus 79 " " " " " " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
183.0					19.0			1331	50		2296	-			864	50
					15.5				-		-					
07.0								900	63	-	1200	84	-	300	21	-
192.0					34.5			1394	50		2280	-			885	50
13.5								900	121	50	1200	162	-	300	40	50
37.0								600	222	-	"	444	-	600	222	-
20.5								900	184	50	"	246	-	300	61	50
71.0									52.8	-		852	-		324	-
36.5								600	219	-	1200	438	-	600	219	-
147.0								900	1323	-	"	1764	-	300	441	-
183.5									1542	-		2202	-		660	-
14.0								500	70	-	1200	168	-	700	98	-
10.0								"	50	-	"	120	-	700	70	-
24.0									120	-		288	-		168	-
05.0								500	25	-	1200	60	-	700	35	-
05.0								800	40	-	"	60	-	400	20	-
10.0									65	-		120	-		55	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björkeröd	16	K0	$\frac{51}{12}$		<u>Wilhelm Sjöström</u> 80 åker, lerbl. mylla på sand & grus Summa
-1-	17	K6	$\frac{7}{512}$		<u>Wilhelm Sjöström</u> 81 åker, lerbl. mylla på sand & grus 82 väg 83 tomt, förtätkasj 84 åker, lerbl. mylla på sand & grus 85 " " " " " 86 " " " " " Summa
Emmaröd	17	A	$\frac{13}{128}$		<u>N. Åkesson</u> 87 åker, lerbl. mylla på sand & grus 88 " " " " " 89 vattenhåla Summa
-1-	123	B0	$\frac{5}{128}$		<u>S. Olsson</u> 90 åker, lerbl. mylla på sand & grus 91 skurris Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.25								800	20 -		1200	30 -		400	10 -	
0.25									20 -			30 -			10 -	
74.0								500	370 -		1200	888 -		700	518 -	
							02.0	-			-			-		
							15.0	-			-			-		
44.0								500	220 -		1200	528 -		700	308 -	
123.0								800	984 -		"	1476 -		400	492 -	
14.0								"	112 -		"	168 -		"	56 -	
255.0							17.0		1686 -			3060 -			1374 -	
16.5								500	8250		1200	198 -		700	11550	
197.0								800	1576 -		"	2364 -		400	788 -	
							07.0	-			-			-		
213.5							07.0		165858			2568 -			90350	
53.0								900	477 -		1200	636 -		300	159 -	
							08.5	-			-			-		
53.0							08.5		477 -			636 -			159 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stebriks socken</u>					<u>Sammandrag.</u>
Värplinge	8 ⁵	PPd	$\frac{16}{96}$	1-2	A. Egard och L. Nilsson
- 1 -	8 ³	PPb	$\frac{5}{96}$	3-12	A. Larsson
- 1 -	8 ²	PPo	$\frac{7}{96}$	13-31	A. Andersson
- 1 -	6 ⁴	NNC	$\frac{11}{200}$	32-39	A. Larsson
- 1 -	8 ³	PPc	$\frac{5}{96}$	40	Hel Ljöström
Björkeröd	2 ¹⁰	PF	$\frac{9}{512}$	41-43	L. Olsson
- 1 -	2 ⁹	PC	$\frac{12}{512}$	44-53	D:ome
- 1 -	2 ²⁵	Pd6	$\frac{3}{512}$	54-58	D:ome
- 1 -	2 ²⁴	Pd0	$\frac{6}{512}$	59-61	Johannes Nilsson
- 1 -	1 ¹⁰	Kc	$\frac{1}{512}$	62-63	D:ome
- 1 -	1 ⁹	Kcd	$\frac{2}{512}$	64-70	D:ome
- 1 -	1 ¹⁹	Kcd	$\frac{19}{5120}$	71-73	D:ome
- 1 -	1 ²⁰	Kcd	$\frac{51}{5120}$	74-75	E. Olsson
- 1 -	2 ⁶	Pb	$\frac{1}{512}$	76-77	Elef Lantz
- 1 -	2 ⁵	Pa	$\frac{12}{512}$	78-79	D:ome
- 1 -	1 ⁶	Ka	$\frac{1}{512}$	80	Wilhelm Ljöström
- 1 -	1 ⁷	Kb	$\frac{7}{512}$	81-86	D:ome
Emmaröd	1 ⁷	FA	$\frac{13}{128}$	87-89	N. Nilsson
- 1 -	1 ²³	Ba	$\frac{5}{128}$	90-91	E. Olsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19.5									214 50		234 -				19 50	
312.0						57.0			2950 50		3744 -				793 50	
638.0						31.0			5792 50		7656 -				1863 50	
458.0						08.5			3676 -		5496 -				1880 -	
28.0									280 -		336 -				56 -	
330.0									2593 50		3960 -				1366 50	
133.5						50.5			984 -		1602 -				618 -	
44.5						25.0			337 50		534 -				196 50	
108.0						12.5			885 -		1296 -				411 -	
38.0						38.0			304 -		456 -				152 -	
190.0						34.5			1394 50		2280 -				885 50	
71.0									528 -		852 -				324 -	
183.5									1542 -		2202 -				660 -	
24.0									120 -		288 -				168 -	
10.0									65 -		120 -				55 -	
02.5									20 -		30 -				10 -	
255.0						17.0			1686 -		3060 -				1374 -	
213.5						07.0			1658 50		2562 -				903 50	
53.0									477 -		636 -				159 -	
3112.0						275.0			25508 50		37344 -				11835 50	

Johannesthus, Skrag den 31 januari 1939.
Thore Möller.

A. Ernst. Sandberg.

Erik Karlsson.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A - B.</u>								
+68 +50 0 - 1	82	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten m ³	50	1,70					85	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							15	-
	82				Summa				100	-
		<u>Sträckan B - C.</u>								
+50 +65 1 - 3	215	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten /125+ 12 m ³ å 1,80/ lm	215	1,20	258	-				
		Rör, inre diam 15" "	215	3,75	806	25				
		Läggning av rören och höljning "	215	0,60	129	-				
		Rörutlopp vid 1+50 st	1	50:-	50	-				
		Brunnar vid 3+22 och 3+65 st	2	45:-	90	-	1333	25		
+65 +21 3 - 7	356	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten /212+21. m ³ å 1,70/ lm	356	1,10	391	60				
		Rör, inre diam 15" "	356	3,75	1335	-				
		Läggning av rören och höljning "	356	0,60	213	60				
		Brunnar vid 4+66, 6+6, 6+88 och 7+21 st	4	45:-	180	-	2120	20	3453	45
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							346	55
	571				Summa				3800	-
		<u>Sträckan C - D.</u>								
+21 +50 7 - 7	29	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten /23+2 m ³ å 1,25/ lm	29	1,10	31	90				
		Rör, inre diam 12" "	29	2,75	79	75				
		Läggning av rören och höljning "	29	0,45	13	05				
		Brunn vid 7+50 st	1	45:-	45	-	169	70		
	29				Transport		169	70		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	29	Transport					169	70		
+50 +80 7 - 8	130	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	130	1,30	169	-				
		Försvärat arbete genom sten- mur			50	-				
		Rör, inre diam 10" lm	130	2,25	292	50				
		Läggning av rören och höljning "	130	0,35	45	50				
		Brunn vid 8+80 st	1	45:-	45	-	602	-		
+80 +92 8 - 11	312	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	312	1,60	499	20				
		Rör, inre diam 10" "	312	2,25	702	-				
		Läggning av rören och höljning "	312	0,35	109	20				
		Brunnar vid 9+73, 11+10 och 11+92 st	3	45:-	135	-	1445	40	2217	10
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							182	90
	471				Summa				2400	-
<u>Sträckan D - E.</u>										
+92 +65 11 - 12	73	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	73	1,10	80	30				
		Rör, inre diam 9" "	73	2,00	146	-				
		Läggning av rören och höljning "	73	0,30	21	90				
		Brunn vid 12+65 st	1	45:-	45	-	293	20		
+65 +65 12 - 14	200	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	200	1,30	260	-				
		Rör, inre diam 8" "	200	1,75	350	-				
		Läggning av rören och höljning "	200	0,30	60	-				
		Brunnar vid 13+66 och 14+65 st	2	45:-	90	-	760	-		
+65 +22 14 - 16	157	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	157	1,60	251	20				
		Rör, inre diam 6" "	157	1,35	211	95				
		Läggning av rören och höljning "	157	0,25	39	25				
		Brunn vid 16+22 st	1	45:-	45	-	547	40		
	430			Transport			1600	60		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	430	Transport					1600	60		
+22 +74 16 - 17	152	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	152	1,00	152	-				
		Rör, inre diam 5" "	152	1,15	174	80				
		Läggning av rören och höljning "	152	0,25	38	-				
		Brunn vid 17+74 st	1	45:-	45	-	409	80	2010	40
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							139	60
	582				Summa				32150	-
		<u>Sträcken D - D .</u> ¹								
+12 +40 30 - 30	52	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	52	1:-	52	-				
		Rör, inre diam 9" "	52	2,00	104	-				
		Läggning av rören och höljning "	52	0,30	15	60				
		Brunn vid 30+40 st	1	45:-	45	-	216	60		
+40 +78 30 - 31	138	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	138	1,20	165	60				
		Rör, inre diam 8" "	138	1,75	241	50				
		Läggning av rören och höljning "	138	0,30	41	40				
		Brunnar vid 31+70 och 31+78 st	2	45:-	90	-	538	50		
+78 +50 31 - 33	172	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	172	1,40	240	80				
		Rör, inre diam 8" "	172	1,75	301	-				
		Läggning av rören och höljning "	172	0,30	51	60				
		Brunnar vid 32+56 och 33+ 50 st	2	45:-	90	-	683	40		
+50 +35 33 - 35 +42 =22	185	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	185	1,10	203	50				
		Rör, inre diam 8" "	185	1,75	323	75				
		Läggning av rören och höljning "	185	0,30	55	50				
		Brunnar vid 34+50 och 35+35 st	2	45:-	90	p	672	75		
	547				Transport			672	75	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	547	Transport					672	75		
+42 22 - 23	+47 105	Schaktning av lerbl. sand med grus och sten lm	105	0,80	84	-				
		Rör, inre diam 5" "	105	1,15	120	75				
		Läggning av rören och böljning "	105	0,25	26	25				
		Brunn vid 23+47 st	1	45:-	45	-	276	-	2387	25
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tilläggs							132	75
	652				Summa				2550	-
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
	82	Sträckan A - B			100	-				
	571	" B - C			3800	-	3900	-		
	471	" C - D			2400	-				
	582	" D - E			2150	-	4550	-		
	652	" D - D ¹					2550	-		
	2358				Summa		11000	-		
Johanneshus, <u>Stehag</u> , den 31 januari 1939.										
Thore Möller.										

Kostnadsfördelningstängd.

Söcken och hemman	Hemmanstal	Registernummer	Littera	Ägare	Sök. eller icke sök.	Markens			
						när.		bliv.	
						värde		värde	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
<u>Helags socken</u>									
Värtinge	$\frac{16}{96}$	8 ⁵ PPB		Alfred Egeard, Rudo. Nilsson	-	214	50	234	-
-1-	$\frac{5}{96}$	8 ³ PPB		Algot Larsson Johannehus	sök.	2950	50	3744	-
-1-	$\frac{7}{96}$	8 ² PPB		August Andersson, Toakatel	sök.	5792	50	7656	-
-1-	$\frac{11}{200}$	6 ⁴ NVC		Algot Larsson Johannehus	sök.	3676	-	5496	-
-1-	$\frac{5}{96}$	8 ³ PPB		Andel Friskörn	sök.	280	-	336	-
Björkeröd	$\frac{9}{512}$	2 ¹⁰ PC		Lars Olsson	sök.	2593	50	3960	-
-1-	$\frac{12}{512}$	2 ⁹ PC		D:sne	sök.	984	-	1602	-
-1-	$\frac{3}{512}$	2 ²⁵ PPB		D:sne	sök.	337	50	534	-
-1-	$\frac{6}{512}$	2 ²⁴ PPB		Johannes Åkeson	sök.	885	-	1296	-
-1-	$\frac{1}{512}$	1 ¹⁰ KC		D:sne	sök.	304	-	456	-
-1-	$\frac{8}{512}$	19 KD		D:sne	sök.	1394	50	2280	-
-1-	$\frac{12}{5120}$	1 ¹⁹ KCO		D:sne	sök.	528	-	852	-
-1-	$\frac{51}{5120}$	120 KCB		Edvin Olofsson	sök.	1548	-	2202	-
-1-	$\frac{1}{512}$	2 ⁶ PB		Elsaf Lantz	sök.	120	-	288	-
-1-	$\frac{12}{512}$	2 ⁵ PA		D:sne	sök.	65	-	120	-
-1-	$\frac{1}{512}$	1 ⁶ KA		Wilhelm Friskörn	sök.	20	-	30	-
-1-	$\frac{7}{512}$	17 KB		D:sne	sök.	1686	-	3060	-
Emmaröd	$\frac{13}{128}$	17 F		Nils Åkeson, Åkeström	sök.	1658	50	2562	-
-1-	$\frac{5}{128}$	123 BA		Edvin Olofsson	sök.	477	-	636	-
				Summa		25508	50	37344	-

Andelning I				Andelning II				Andelning III				Summa		Andel i förrätt.
Dikaster. A-B-C				Dikaster. C-D-E				Dikaster. D-D'				andel i		
Ägofig.	Beräkn.			Ägofig.	Beräkn.			Ägofig.	Beräkn.			Beräkn.	Verklignings- kostnad	kost- nad
	Bätnad	kostnad			Bätnad	kostnad			Bätnad	kostnad				
n:r	Kr.	ö.	Kr. ö.	n:r	Kr.	ö.	Kr. ö.	n:r	Kr.	ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	%	Kr. ö.
9.	10.	11.		12.	13.	14.		15.	16.	17.	18.	19.		20.
1-2	1950	1761									1761	0.16		985
3-12	79350	71660									71660	6.51		3452
13-31	186350	168291									168291	15.30		8113
32-38	1642	148288		39	178	-	16177				164465	14.95		7927
				40	56	-	5089				5089	0.46		244
				41-43	136650	124190					124190	11.29		5986
				44-53	618	-	56165				56165	5.11		2709
				54-58	19650	17858					17858	1.62		859
				59-61	411	-	37353				37353	3.40		1803
				62-63	152	-	13814				13814	1.26		668
				64-70	88550	80476					80476	7.32		3881
				71-73	324	-	29446				29446	2.68		1421
				74-75	660	-	59982				59982	5.45		2890
								76-77	168	-	17064	17064	1.53	822
								78-79	55	-	5587	5587	0.51	270
								80	10	-	1016	1016	0.09	48
								81-86	1374	-	139562	139562	12.69	6729
								87-89	90350	91771	91771	8.34	4422	
				90-91	159	-	14450				14450	1.31		695
4318503900-				5006504550-				2510502550-				11000-100.00		53024
Johanneshus, Skrag, den 31 januari 1939. Thore Möller. A. Gottfr. Lundberg. Erik Karlsson.														

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Värlinge nr 6 och 8, Björkeröd nr 1 och 2 samt Emmaröd nr 1 i Stehags socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E/.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas, huvudavloppet med A - B - C - D - E och sidodiket med D - D¹. Samtliga avlopp, med undantag av sträckan A - B, skola göras täckta. På nivåkartan är det öppna avloppet utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats medelst röda ringar.

Huvudavloppet rinner i fortsättningen förbi Stehags kyrka och utfaller i Rönneåns något norr om Sjöholmens station. Företaget ligger således inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 7 juni 1938, eller för företagets utförande i den om-

fattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7

kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge=+6,00 m. Dubb i sten invid norra sidan av stenmur 8 m öster om 1+70.

Fixp. II. Höjdläge=+6,49 m. Dubb i sten i västra kanten av stenmur 27 m söder om 5+80.

Fixp. III. Höjdläge=+11,22 m. Dubb i sten i östra kanten av mörgelgrav 2 m väster om markväg och 49 m norr om 12+65.

Fixp. IV. Höjdläge=+14,50 m. Dubb i sten i stenrös 50 m norr om 17+74.

Fixp. V. Höjdläge=+14,26 m. Dubb i sten i södra kanten av väg ca 40 m norr om 34+50.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förinnan de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde omfattar allenast 70 hektar och fallförhållandena äro goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens be-

skaffenhet och till kravet på möjlighet att bereda avlopp för de föreslag-
na rörledningarna. För detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3
m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningarnas nederbördsområden äro av mindre omfattning och
hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts.
Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden
i trakten hava ledningarnas dimensioner bestämts så att de förmå utan upp-
dämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell
framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräk-
nade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimen- sion cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B - 0	64	64	1,75:1000	37,5 /15/	69
+50 - 7	42	42	3,45:1000	30,0 /12/	50
+80 - 8	42	42	22,3:1000	25,0 /10/	76
+73 - 9	37,5	37,5	7,53:1000	25,0 /10/	45
- D	33,0	33,0	4,57:1000	25,0 /10/	34
+65 - 12	15,5	15,5	2,74:1000	22,5 /9/	20
+65 - 14	13,0	13,0	6,50:1000	20,0 /8/	22
+22 - 16	5,5	5,5	3,18:1000	15,0 /6/	6,9
+ E	3,5	3,5	5,26:1000	12,5 /5/	5,2

+40 D - 30	16	16	3,85:1000	22,5 /9/	24

1.	2.	3.	4.	5.	6.
+78 - 31	15	15	12,3:1000	20,0 /8/	30
+50 - 33	14	14	5,23:1000	20,0 /8/	19,4
+35 - 35	9,5	9,5	2,16:1000	20,0 /8/	12,5
1 - D	4,5	4,5	9,52:1000	12,5 /5/	7,1

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner finnas angivna å de

upprättade profilritningarna. Det öppna avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid förledningarnas och

det öppna avloppets utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. På

grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag

med undantag av ersättning för möjligen uppkommande skada å gräda för den

händelse arbetet helt eller delvis skulle komma att bedrivas vid tid, då så-
dan skadas.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den

ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de

grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen

har införts i värderingslängden /Bil. E/, i vilken såväl markens nuvarande

och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig

olikhet i fallförhållanden funnits skäl undersöka, huruvida kostnaden i för-

hållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något

område skulle bliva mindre, därest annat område ej ingått i samfälligheten, så har för jämkning i kostnadshänseende särskild utredning verkställts i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat, att marken inom samfälligheten bör hänföras till tre särskilda avdelningar på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden /Bil. G/.

I denna längd har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättnings avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts som sökande eller likställda med sökande, anges i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län, till vilken även uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.
- 3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur det öppna avloppet, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.
- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av
- | | |
|------------------------|--------|
| för 10" rör och mindre | 10 kg. |
| " 12" " | 13 " |
| " 15" " | 16 " |
- per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och lämplig sammansättning, fria från gjutfel och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

- 8/ Till klenare ledningar må, om bottnen tillåter, även användas fullgoda tegelrör.
- 9/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1940.
- 13/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skola efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må

på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma, - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsens i Malmöhus län erläggas 0,15 % av påtnadsvärdet, eller 17 kronor 75 öre.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Värlinge-Björkeröds dikningsföretag år 1939".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol ännu skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Johanneshus, Stehag, den 31 januari 1939.

Thore Möller.

A. Gottfr. Sandberg.

Erik Karlsson.

Förestående avskrifiers, sid 1 - 41, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Mare Holm

gr. godk.

157

226
1
VO

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 2/12 1940
godkänd den 12/12 1940

M 1-0647

DIARIE Nr 21599
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 augusti 1940 till
Värlinge - Björkeröds dikningsföretag år 1939 i Stehags socken av
MALMÖHUS LÄN

H. K. K. K.
H. K. K.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels statsbidrag med femtusensexhundra (5.600)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels lån med femtusentrehundrasextio (5.360)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom fastställt en av t.f. statens lantbruksingenjör Thore Möller vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ^{va} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~int~~ Lantbruksstyrelsens insende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Johanneshus den 17-11 1940.
Ågöf Larsson ägare till Wärlinge 8 3 ö 64
Johannes Åkesson " " Björkeröd 19-10-24
Nils Åkesson " " Emmaöd 1 2

Att Lantbrukarna Ågöf Larsson, Johannes Åkesson och Nils Åkesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harry Jönsson Karl Brzelius
Adress Traksdal Ekshag. Adress Värtinge, Ekshag

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1940 den 18 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1920 (nr 164).

Företagets namn: Värlinge - Björkeröds dikningsföretag år 1939 i Stehags socken av Malmöhus län.

Lån 5.360 kronor från statens avdikningslånfond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 29 augusti 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de-
samme upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagf.bev. den
<u>Stehags socken.</u>				
Värlinge	11/200	4 6	Algot Larsson, 22/4 36, 2227	
"	7/98	2 8	August Andersson, 14/3 21, 128	
"	5/96	3 8	Algot Larsson, 22/4 36, 2227	
Björkeröd	7/512	7 1	Klara Sjöström, 29/9 24, 186 samt 28/10 30, 216	
"	8/512	9) 1)		
"	1/512	10) 1)	Johannes Åkesson, 10/5 33, 253	
"	19/5120	19) 1)		
"	31/5120	20 1	J. Edvin Olofsson, 28/8 35, 246	
"	12/512	5 2	Elof Lantz, 16/3 31, 129	
"	1/512	6 2	Bensanne d:o d:o	
"	12/512	9 2	Lars Elof Ohlsson, 8/7 36, 410	
"	9/512	10 2	Bensanne d:o d:o	
"	6/512	24 2	Johannes Åkesson, 10/5 33, 253	
"	3/512	25 2	Lars Elof Ohlsson, 8/7 36, 410	
Emnaröd (Efmaröd)	5/180	23 1	J. Edvin Olofsson, 28/8 35, 465	

Stockholm den 18 december 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 18/12 1940 226
40

DIARIE Nr 21598
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1940

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Värlinge-Björkeröds dikningsföretag år 1939
i Stehags socken av Malmöhus län.

Vid den 26 denna månad verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprättats vid av undertecknad handlagd, den 31 januari 1939 avslutad syneförrättning, och förordas till godkännande.

Höör den 30 maj 1939.

Morelén

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Stehags socken.

o ✓ Värlinge • 11/200	mtl 6	⁴ ✓	äg. Algot Larsson, lagf. 22 april 1936, § 227.
✓ " 7/96	" 8	² ✓	" August Andersson, lagf. 14 mars 1921, § 168
o ✓ " • 5/96	" 8	³ ✓	" Algot Larsson, lagf. 22 april 1936, § 227.
✓ Björkeröd 7/512	" 1	⁷ ✓	" Klara Sjöström, lagf. 29 sept. 1924, § 185, samt 28 okt. 1930, § 216.
o ✓ " • 8/512	" 1	⁹ }	" ✓ Johannes Åkesson, lagf. 10 maj 1933, § 253.
o ✓ " • 1/512	" 1	¹⁰ }	
o ✓ " • 19/5120	" 1	¹⁹ }	
o ✓ " 51/5120	" 1	²⁰	" ✓ Edvin Olofsson, lagf. 28 aug. 1935, § 465.
✓ " 12/512	" 2	⁵ }	" ✓ Elof Lantz, lagf. 16 mars 1931, § 129.
✓ " 1/512	" 2	⁶ }	
o ✓ " • 12/512	" 2	⁹ }	" ✓ ^{Elof} Lars Olsson, lagf. 8 juli 1936, § 410.
o ✓ " • 9/512	" 2	¹⁰ }	
o ✓ " • 6/512	" 2	²⁴	" ✓ Johannes Åkesson, lagf. 10 maj 1933, § 253.
o ✓ " • 3/512	" 2	²⁵	" ✓ ^{Elof} Lars Olsson, lagf. 8 juli 1936, § 410.
✓ Emnaröd • 5/128 /Efmaröd/	" 1	²³	" ✓ Edvin Olofsson, lagf. 28 aug. 1935, § 465.

Hörs i juli 1939.

