

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag
till

"Dilningsföretaget Östra Käraby nr:ris 6 och 9 av år 1939"

uti Östra Käraby socken av Malmörens Län.


Utförd vid synförrättningen år 1939 av

E. A. Mellin
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritzingsarkiv.

Förslag

till



"Direktionsföretaget Östra Hestra by nr. 6 och 9 av år 1939"

och Östra Hestra by socken av Mellnäsens Län.

Uppgett vid styrelseförhandling år 1939 av

Blas. Henric Wahl

Stations Lantbruksinspektör.










Typritning för
brunn nr. 40"
inre diameter;
vid 6+40
Skala 1:50.





Typritning för
brunn nr. 32"
inre diameter;
vid 4+39
Skala 1:50.

Typritning för
brunn nr. 24"
inre diameter;
vid 4+46
Skala 1:50.

Typritning för
brunn nr. 24"
inre diameter;
vid 4+46
Skala 1:50.



Typritning för ombyggnad av utlopp vid 4.
Skala 1:50.



Vidmaras
ex officio J.Nr. 002
E. H. Wahl.

20648

Nr 545 Malmöhus 2 riter

M

2*0648

13648

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUL 1940

Auskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Östra Karaby n:ris 6 o. 9

av år 1939"

uti Östra Karaby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 juli 1940.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Östra Karaby n:ris 6 och 9 av år
1939"

uti Östra Karaby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "dikningsföretaget Östra Karaby nr 6 och 9 av år 1939" uti Östra Karaby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 0,7 km. nordost om Ö. Karaby kyrka samt 3,- km. nordost om Marieholms järnvägsstation på järnvägslinjen från Teckomatorp till Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöres dels av redan odlad jord, dels ängsmarker, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 10 april 1937 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 24 februari 1939, varefter förrättningen avslutades den 15 mars samma år.

Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 15 mars 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollets § 15/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 95,72 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 14,48 ha inägojord, fördelade sålunda;

	Aker.	Äng.	Summa.
Låne- och bidragssökande	12,02 ha	1,97 ha	13,99 ha
Endast bidragssökande	<u>- ,49 "</u>	<u>- -</u>	<u>- ,49 "</u>
Summa	<u>12,51 ha</u>	<u>1,97 ha</u>	<u>14,48 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	5750,- kr.	5503,89 kr.	246,11 kr.
Synerförrättning	519,89 "	497,64 "	22,25 "
Betänkande	<u>132,81 "</u>	<u>127,12 "</u>	<u>5,69 "</u>
Summa	<u>6402,70 kr.</u>	<u>6128,65 kr.</u>	<u>274,05 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 442,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	30430,- kr.
" före "	23611,- "
Värdeförhöjning	6819,- "
Kostnad	6402,70 "
Rel. kostnad	0,94

Bidrag 1 % av kostnaderna 47,90 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	28100,- kr.
" före "	21573,- "
Värdeförhöjning	6527,- "
Kostnad	6128,65 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2330,- kr.
" före "	2038,- "
Värdeförhöjning	292,- "
Kostnad	274,05 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till "Dikningsföretaget Östra Karaby n:ris 6 och 9 av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3060,- kr., motsvarande 47,90 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 3190,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vil-

kas torrläggning lån sökes från sta-

tens avdikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Halmö 1 maj 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läresökandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och lärebetal.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registreringsnummer	S O C K E N		Ägo- figurer	Areal	
		Fastighet och ägare			Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		G. Karaby socken.				
ars.	79	G. Karaby; Sven Nilsson	v	1	10	
454645	77	G. Karaby; Per Andersson	v	2	09	
1247232	78	G. Karaby församling	v	3, 4	09	
57		G. Karaby; Samfund till G. Karaby by;				
1247232		an. Alfred Holmström	v	5, 6	14	
5. 6.	6	G. Karaby; Kristina Jönsson och Alma Jön-	v	7-12, 31-45,		
12250		sson	v	55-60	6 96	1 49
43630						
2. gthr	16'	G. Karaby; Ebbe Berglund	v	13-16	51	
3/64	97	G. Karaby; Emil Jönsson	v	17-26, 66, 67	2 83	
71/512	114	G. Karaby; Jön.		28-30	35	
ars.	98	G. Karaby; Elsa Nilsson	v	27	07	
1/8	13'	G. Karaby; Alf Jönsson	v	46-54	20	48
5/384	0096	G. Karaby; Albert Andersson	v	61-63	87	
1/384	0096	G. Karaby; Nils Olsson	v	64, 65	30	
		Summa			12 51	1 97
Rel. kostnad		0.94				
Bidrag i % av kostnaderna		47.90				

Sammandrag av kostnaderna.

Införingskostnader		5750.- kr.
Förädlingskostnader; symföreläsning	519.89 kr.	
bestårhandl	132.81 "	652.70 "
Summa		6402.70 kr.

Skedd i maj 1939.
 C. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
 den för företaget beräknats till 6402 kronor 70
öre, varav i lantagarnas andel 6128 kronor 66 öre.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Hjalmar Folsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Östra Karaby n:ris 6 och 9 av år 1939" uti Östra Karaby socken, Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi år herr Sven Svensson, Ö. Karaby nr 6 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Emil Svensson, båda med postadress Mariholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Östra Karaby den 15 mars 1939.

1. Emil Svensson

2. Ebbe Berglund

3. Alf Tykesson

4. Albert Andersson

5. Alma Jönsson

6. Hilma Jönsson

7. Nils Olsson.

Att Emil Svensson, Ebbe Berglund, Alf Tykesson, Albert Andersson, Alma Jönsson och Hilma Jönsson i bägges vår närvaro undertecknat förestående förening betyga:

Olof Nilsson

Nils Månsson

Skiftesgodeman

Skiftesgodeman

V. Strö, Trollenäs.

V. Strö, Trollenäs.

Att Nils Olsson egenhändigt underskrivit förestående förening betyga:

Alfred Johansson, Ö. Karaby nr 9.

Carl Persson, handl.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,

besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 mars

1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-

företaget Ö. Karaby n:ris 6 o. 9 av år 1939" inom Ö. Karaby socken,

Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 30 juni 1939.

Ex officio:

Gösta Osterholm

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Östra Karaby n:ris 6 och 9 av år 1939" uti Östra Karaby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ö. Karaby socken.

12250/43630 mtl.	Ö. Karaby	6	;	Hilma Jönsson och Alma Jönsson,
5/384	"	D:o av 9	;	Albert Andersson,
1/384	"	D:o av 9	;	Nils Olsson,
3/64	"	D:o 9	;	Emil Svensson,
71/512	"	D:o 11	;	Dens.,
1/8	"	D:o 13	;	Alf. Tykesson,
gth.	D:o	16	;	Ebbe Berglund.

Malmö 1 maj 1939.

G.H.Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

G.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Bekymmerföretaget Östra Karaby n. n. s. 6 och 9 av år 1939"
 inom *Östra Karaby* socken
 av *Boalmöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>anförordningshandlingarna</i> ~~9 exemplar~~	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $(2+7 \times 0.50 + 5 \times 0.40 + 2)$	9	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv $(23.60 - 1.68)$	21	92
" " profiler och sektioner	20	79
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (60 + 10 + 12)$	45	10
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte anförordningshandl., 2 häften betänkande</i>	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Förteckning över fastigheter, till vilkas konstruktions sökes lån</i>	4	-
Summa Kronor:	132	81

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Rönnebergs, Önsjö och Kärjagers*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Boalmö den *15 juli* 19*39*
E. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.
Bil. VII.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dikningsförelaget Ö Karaby nr 6 och 9
nr år 1939" uti

Östra Karaby socken och Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	27	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 22 ar	56	0.17	9	52		
		har	12.51	1.06	13	26		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	0.11	0.14	1	54		
		har	1.97	0.74	1	46		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad					37	58
		Överföres					51	08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				51 08
1937 9-11 1938 11 11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	1448	0,50	7 24	
		avvägda punkter	250	0,03	7 50	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		62 74
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar, ...	67	0,05	3 35	
		 har	1448	0,10	1 45	4 80
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	67	0,04		2 68
1939 2 1/2		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	134	0,06	8 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	67	0,12	8 04	22 08
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1,5	3,50		5 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	8	0,14	1 12	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	14	0,25	3 50	
		 "				
		 "				4 62
		 "				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1937 18 11		för vattenområdets areal		0,02		
		<i>Rekognosering av midsjöbäddsområdet</i>	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1,2	10,00		12 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	29	0,03	87	1 87
		 Överföres				178 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				178 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1 2	4,00	4 80	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 75	10 55
		Förslag till invallning, § 29			6 -	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	250	0,01		2 50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	1 2	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	1 3	3,00		39 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 4 st.		12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning 1 st.		12,00	4 -	
		slamficka "		12,00		16 -
		Lösen för:				322 77
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	67	0,07	4 69	
		har 14 48	0,14	2 03		
		Överföres			13 72	

1939 1/24 15/16
1937 15/11
1937 20/22
1939 1/2

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 68	
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	5 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	29	0,05	1 45	23 60
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.3	3.-	90	
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	1.2	6.-	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 62	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	15 72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1	12,00	12 -	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				82 82
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Ersättning för sammanträdeslokal~~			3 -	
		~~Lösen av förfogandet jämte kommissionärsarvode~~			16 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			3 -	22 80
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifter} upplisring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			44 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			47 50	91 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				114 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				322 77
		Lösen för kopior och avskrifter				82 82
		Övriga förrättningskostnader				114 30
		Summa kronor				519 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Pönnelunds, Omjö och Harjagers häradsrätt.

O. Karaby den 15 mars 1939

B. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Nilsson

Kilo Månsson

Kronor 469 39 kvitteras:

O. Karaby den 15 mars 1939

B. H. Waller

M

2•0648

13648

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 JUL 1940.

Avskrift.

Handlingar

till

"Bokningsföretaget Östra Karaby n:ris 6 o. 9

av år 1939"

uti Östra Karaby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Östra Karaby n:r 6 o. 9


av år 1939"

uti Östra Karaby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrläggningav marker tillhörande Östra Karaby nr 6m.fl. hemman uti Östra Karaby socken avMalmöhus län.

År 1939 den 24 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Olof Nilsson, v. Strö nr 18 och Nils Månsson, v. Strö nr 17, båda med postadress Trollenäs, i Östra Karaby kommunalrum, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Östra Karaby nr 6 m.fl. hemman uti Östra Karaby socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 2 februari 1939 översänt till pastorsämbetet i Östra Karaby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis /Bil. nr 2/ upplästs i Östra Karaby kyrka söndagen den 5 februari 1939. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 3 februari varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 3 februari översänt underrättelser om förrättningen, vilka den 13 februari och sedan mul- och klövsjuka konstaterats hos Anna Olsson, kompletterats med nya underrättelser om ändrad sammanträdeslokal. Över samtliga avsända underrättelser hade särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.sökandena till förrättningen;

Fröknarna Hilma Jönsson och Alma Jönsson, vilka av sin moder Hanna Olsson inköpt 12250/43630 mtl, Ö. Karaby ⁶ genom herr Sven Svensson.

Övriga sakägare och ombud;

Lantbr. Alf. Tykesson, Ö. Karaby nr 2, Äg. 1/8 mtl. Ö. Karaby av 13¹.
Lantbr. Albert Andersson, Ö. Karaby nr 9, Äg. 5/384 mtl. Ö. Karaby av 9⁶.
Lantbr. Nils Olsson, Ö. Karaby nr 9, Äg. 1/384 mtl. Ö. Karaby av 9⁶.
Lantbr. Emil Svensson, Ö. Karaby nr 11, Äg. 1/48 mtl. Ö. Karaby av 9⁵,
3/64 mtl. Ö. Karaby 9⁷, 73/2048 mtl. Ö. Karaby 11³ och 71/512 mtl.
Ö. Karaby 11⁴.

Håkan Bengtssons dödsbo, Ö. Karaby nr 11, Äg. 155/512 mtl. Ö. Karaby 11²
genom dödsbodelägaren Hans Håkansson utan fullmakt.

Husägaren Ebbe Berglund, Ö. Karaby nr 16, Äg. gatehuset Ö. Karaby 16¹.
Lantbr. Per Andersson, Ö. Karaby nr 7, Äg. 454645/1247232 mtl. Ö. Karaby
7⁷.

Ö. Karaby församling, Äg. skolhuset 57/1247232 mtl. Ö. Karaby 7⁸ ge-
nom ordf. i Ö. Karaby skolråd, kyrkoherden Rudolf Minter /Bil. nr 4/.
Smedmästaren Alfred Helmkvist, Ö. Karaby, arrenderande en Ö. Karaby by till-
hörig samfällighet, betecknad Litt. L.

f. Lantbr. Sven Nilsson, Ö. Karaby, Äg. avs. Ö. Karaby 7⁹, kallad Anders-
tarp nr 1.

Lantbr. Nils Andersson, Ö. Karaby nr 8, Äg. 811/6568 mtl. Ö. Karaby av 8⁴.
Herr Ola Neland, Ö. Karaby, Äg. fastigheten Ö. Karaby 5².
Herr Olof Jönsson, Ö. Karaby nr 3, Äg. avs. från Ö. Karaby nr 3.
Handl. Karl Persson, Ö. Karaby, Äg. avs. från Ö. Karaby nr 3 och 8.
Lantbr. Lars Andersson, Ö. Karaby nr 3, Äg. Ö. Karaby 3⁷.

Ankefru Pernilla Andersson, Mariholm, Äg. avs. från Ö. Karaby nr 8 genom
sonen Anders P. Andersson, den senare jämte i egenskap av älderman
förande talan för en Ö. Karaby by tillhörig samfällighet.

onsjö vägdistrikt genom vägmästaren Axel Olsson i Stehag anl. protokolls-

utdrag /Bil. nr 5/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visade sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, vilka torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritning över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvagningspälarna.

§ 5.

Herr Sven Svensson meddelade, att hans huvudman, frökarna Hilma och Alma Jönsson, numera av sin moder fru Hanna Olsson inköpt den fastighet, för vilkens terriläggning Hanna Olsson ansökt om syneförrättning. Frökarna Jönsson godkände emellertid de åtgärder, som deras moder sålun-

da vidtagit, och vore alltså beredda att såsom sökanden inträda i moderns ställe.

§ 6.

Herr Sven Svensson anförde, att hans huvudman med syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning och till de dimensioner, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De vattenskadade områdena avvattnades f.n. genom tvenne täckta avlopp - dikesträckorna 4 - 9+46 och 6+40 = 10 - 12+85 -, vilka utförts i huvudsaklig överensstämmelse med ett förslag, som upprättats år 1900 i samband med en då handlagd syneförrättning. Sedermera hade det emellertid visat sig att omdömda avlopp utförts med allt för små rördimensioner, enär betydande områden även vid mindre flöden sattes under vatten. Svensson yrkade därför, att det nu planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av nya täckta avlopp med tillräckliga dimensioner i sträckningarna 4 - 9+46 och 6+40 = 10 - 12+85, varjämte det nuvarande öppna diket borde upprettas nedströms 4 i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall från sökandenas marker.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att den nuvarande trumman mellan 4 och 4+10 för allm. vägen från Reslöv genom Ö. Keraby till v. Strö eller vägen nr 19 inom onsjö vägdistrikt måste ombyggas, därest dikningsföretaget skulle utföras i den omfattning, som av sökandena påyrkats. I anledning härav förklarade vägdistriktets ombud, vägmästaren Axel Olsson, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga trumman till de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. Då den nuvarande trumman utförts enligt bestäm-

meler, som meddelats vid en år 1900 handlagd syneförrättning, fordrade vägdistriktet emellertid ersättning för sina kostnader för trummans nybyggnad med tillsammans 135,- kr. I ersättningsbeloppet voro då inräknade dels arbets- och transportkostnader, dels kostnader för inköp av erforderliga rör, dels slutligen kostnader för anordnande av trumöga vid den nya trummans nedströmsida.

§ 8.

på av förrättningsmannen framställd fråga förklarade sig ingen villig att såsom sökande biträda syneförrättningen.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Ö. Karaby kommunalrum onsdagen den 15 instundande mars kl. 10 f.m.

Ö. Karaby den 24 februari 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Nilsson

Nils Månsson

Gode män.

År 1939 den 15 mars inställde sig synemännen åter i Ö. Karaby kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndeskommit:

Frökarna Hilma Jönsson och Alma Jönsson genom herr Sven Svensson.

Lantbr. Alf. Tykesson, Ö. Karaby nr 2.

Lantbr. Albert Andersson, Ö. Karaby nr 9.

Lantbr. Emil Svensson, Ö. Karaby nr 11.

Husägaren Ebbe Berglund, Ö. Karaby nr 16.

Lantbr. Per Andersson, Ö. Karaby nr 7.

Smedmästaren Alfred Holmkvist, Ö. Karaby.

f. Lantbr. Sven Nilsson, Ö. Karaby, genom Emil Svensson utan fullmakt.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet;

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägare detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 14.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt herr Sven Svensson, Ö. Karaby nr 6 per Marieholm att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 15.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter herr Sven Svensson, Ö. Karaby nr 6, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren Emil Svensson, Ö. Karaby nr 11 och herr Ebbe Berglund, Ö. Karaby nr 16, samtliga med postadress Marieholm. Till revisorer valdes lantbrukarna Per Andersson och Alf. Tykesson.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med tillsammans 47,50 kr., varav 32,50 kr. till fröknarna Hilma och Alma Jönsson samt 15,- kr. till Ebbe Berglund.

§ 17.

Meddelades, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar tillställas herr Sven Svensson, Ö. Karaby nr 6 per Marieholm, för att hos honom hållas tillgängliga för envar, som åstundade att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 18.

Överlämnades till herr Sven Svensson 1 exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisas.

sades till arvodesräkningen.

§ 19.

Överlämnades till herr Sven Svensson 1 häfte synförrättningshandlingar, diverse andra handlingar samt 1 ritning till dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från Ågorna till n:ris 13, 6, 9 och 11 Östra Karaby av år 1900", vilka av Svensson ställts till förrättningsmannens förfogande.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Ö. Karaby den 15 mars 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Nils Månsson Olof Nilsson

gode män.

Bil. nr 1.

Till

Kungl. Befallningshavanden i Malmöhus län, Malmö.

Undertecknad anhåller om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn å avloppsdiket genom och från Ågorna till n:ris 13, 6, 9 och 11 i Östra Karaby socken, Önsjö härad, Malmöhus län.

Östra Karaby d. 22/3 1937.

Marieholm Tel. 73.

Hanna Olsson.

Egenhändiga namnteckning bevittna;

Sven Svensson

Carl Persson.

Östra Karaby pr Marieholm d. 8/4 1937.

Min ansökan om förordnande av förrättningsman för syn & dike avser
torrläggning av mark.

Högaktningsfullt

Hanna Olsson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-
liggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 april 1937.

på länsstyrelsens vägnar;

Oscar Rud, Olson

S. Dahlrup.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Östra Karaby nr 6 m.fl. hemman uti Östra Karaby socken av
Malmöhus län kommer att hållas hos fru Hanna Olsson i Östra Karaby freda-
gen den 24 innevarande februari kl. 10, då vederbörande sakägare hava att

tillstüdeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Östra Karaby n:r 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 och 16 uti Östra Karaby socken, dels en Östra Karaby tillhörig allmänning, dels utfartsvägen för Östra Karaby nr 9, dels slutligen allmänna vägen från Roslöv genom Östra Karaby till Västra strö.

Malmö den 2 februari 1939.

A tjänstens vägnar;

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 februari 1939 för Östra Kara-

by församling i Östra Karaby kyrka betygar;

Rudolf Munter

Kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsåts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Östra Karaby nr 6 m.fl. hemman uti Östra Karaby socken av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Ö. Karaby församling,
/kungörelse/.

Marieholm

2/2 1939

Lantbr. Olof Nilsson /god man/, v. strö nr 18,

Trollenäs

" "

Lantbr. Nils Månsson /god man/, v. strö nr 17,

"

" "

Änkefru Hanna Olsson, Ö. Karaby nr 6,

Marieholm

3/2 "

Lantbr. Alv. Tykesson, Ö. Karaby nr 13,

"

" "

1.	2.	3.
Lantbr. Albert Andersson, Ö. Karaby nr 9,	Marieholm	3/2 1939
Lantbr. Nils Olsson, Ö. Karaby nr 9,	"	" "
Lantbr. Emil Svensson, Ö. Karaby nr 11,	"	" "
Smedmäst. Alfred Holmkvist, Ö. Karaby,	"	" "
Husäg. Ebbe Berglund, Ö. Karaby,	"	" "
Äkefru Elina Olof Nilsson, Ö. Karaby,	"	" "
Husäg. Erik Ekberg, Ö. Karaby,	"	" "
Lantbr. Håkan Bengtsson, Ö. Karaby nr 11,	"	" "
Lantbr. Per Andersson, Ö. Karaby nr 7,	"	" "
Ordf. i Ö. Karaby skolråd,	"	" "
onsjö vägdistrikt,	"	" "
f. Lantbr. Sven Nilsson, Ö. Karaby,	"	" "
Lantbr. Nils Andersson, Ö. Karaby nr 8,	"	" "
Fru Rut Svensson, Ö. Karaby nr 14,	"	" "
Herr Gunnar Andersson, Ö. Karaby,	"	" "
Herr Mauritz Lindholm, Ö. Karaby,	"	" "
Herr Ola Neland, Ö. Karaby,	"	" "
Herr Olof Jönsson, Ö. Karaby,	"	" "
Handlanden Karl Persson, Ö. Karaby,	"	" "
Herr Einar Nilsson, Ö. Karaby,	"	" "
Herr N. Persson, Ö. Karaby,	"	" "
Lantbr. Lars Andersson, Ö. Karaby,	"	" "

Malmö den 3 februari 1939.

I tjänstens vägnar;

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

1.

2.

3.

Lantbr. Olof Nilsson /god man/, v. Strö nr 18,	Trollenäs,	13/2 1939
Lantbr. Nils Månsson /god man/, v. Strö nr 17,	"	" "
Ankefru Hanna Olsson, Ö. Karaby nr 6,	Marieholm	" "
Lantbr. Alv. Tykesson, Ö. Karaby nr 13,	"	" "
Lantbr. Albert Andersson, Ö. Karaby nr 9,	"	" "
Lantbr. Nils Olsson, Ö. Karaby nr 9,	"	" "
Lantbr. Emil Svensson, Ö. Karaby nr 11,	"	" "
Smedmäst. Alfred Holmkvist, Ö. Karaby,	"	" "
Husäg. Ebbe Berglund, Ö. Karaby,	"	" "
Ankefru Elna Olof Nilsson, Ö. Karaby,	"	" "
Husäg. Erik Ekberg, Ö. Karaby,	"	" "
Lantbr. Håkan Bengtsson, Ö. Karaby nr 11,	"	" "
Lantbr. Per Andersson, Ö. Karaby nr 7,	"	" "
Ordf. i Ö. Karaby skolråd,	"	" "
Önsjö vågdistrikt,	"	" "
f. Lantbr. Sven Nilsson, Ö. Karaby,	"	" "
Lantbr. Nils Andersson, Ö. Karaby nr 8,	"	" "
Fru Rut Svensson, Ö. Karaby nr 14,	"	" "
Herr Gunnar Andersson, Ö. Karaby,	"	" "
Herr Mauritz Lindholm, Ö. Karaby,	"	" "
Herr Ola Nelander, Ö. Karaby,	"	" "
Herr Olof Jönsson, Ö. Karaby,	"	" "
Handl. Karl Persson, Ö. Karaby,	"	" "
Herr Einar Nilsson, Ö. Karaby,	"	" "
Herr N. Persson, Ö. Karaby,	"	" "
Lantbr. Lars Andersson, Ö. Karaby,	"	" "

Halmö den 13 februari 1939.

Å tjänstens vägnar,

C.H. Wallör

statens lantbruksingeniör.

Anm. Nya underrättelser utsända med meddelande att sammanträdet kommer att hållas i Ö. Karaby kommunalrum, enär mil- och klövsjuka utbrutit hos Hanna Olsson.

Bil. nr 4.

Utdrag ur protokoll i sammanträde med Östra Karaby skolråd den 11 januari 1939.

§ 1.

Till ordförande för år 1939 omvaldes undertecknad, kyrkoherde Rudolf Munter.

Som ovan

Rudolf Munter

Ordförande.

Justerat,

Wictor Larsson

Hugo Andersson.

Justeringen kungjord den 15/1 1939.

R. Munter

p.1.

Rätt utdraget betygar,

Rudolf Munter

ordf. i Ö. Karaby skolråd.

Bil. nr 5.

Transunt.

vägstyrelsen

¹
onsjö vägdistrikt.

protokoll, fört vid vägstyrel-

sens i onsjö vägdistrikt sammanträde

i Marieholm den 14 februari 1939.

§ 14.

Enligt en åt vägstyrelsen i onsjö vägdistrikt delgiven kungörelse

hade statens lantbruksingeniör i Malmöhus län utsatt sammanträde för syne-

förrättning angående terrällgning av marker tillhörande Östra Karaby nr 6

med flera hemman i Östra Karaby socken att hållas fredagen den 24 februari

1939, till vilket sammanträde vederbörande sakägare kallats.

vägstyrelsen utsåg och bemyndigade vägmästaren Axel Olsson i Stehag

att föra onsjö vägdistrikts talan och bevaka dess rätt vid ovannämnda sam-

manträde och de övriga sammanträden, som kunde ifrågakomma rörande saken.

Att vara suppleant för bemälda ombud utsågs f.d. landstingsmannen

P. Svensson & Sofielund.

protokollet enligt denna paragraf justerades genast.

vid protokollet;

Aug. Svensson.

Justerat;

Anton Fr. Hultgren.

I transumerade delar rätt avskrivet, intygas;

Aug. Svensson

vägstyrelsens sekreterare.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs.	7 ⁹		<u>Ö. Karaby s:n.</u>	<u>Avdelning I.</u>	
			Ö. Karaby	<u>Sven Nilsson.</u>	
				Tomt och trädgård	1
				<u>Summa</u>	
<u>454645</u> <u>1247232</u>	7 ⁷		Ö. Karaby	<u>Per Andersson.</u>	
				Tomt och trädgård	2
				<u>Summa</u>	
<u>57</u> <u>1247232</u>	7 ⁸		Ö. Karaby	<u>Ö. Karaby församling.</u>	
				Skolhustomt	3
				D:o	4
				<u>Summa</u>	
		L	Ö. Karaby	<u>Samfällighet till Ö. Karaby by,</u>	
				<u>arr. Alfred Holmkvist.</u>	
				Tomt och trädgård	5
				Åker, m.p.lättlera	6
				<u>Summa</u>	
<u>12250</u> <u>45630</u>	6 ⁶		Ö. Karaby	<u>Hilma Jönsson och Alma Jönsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				<u>Överföres</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							4500	450	-	5000	500	-	500	50	-
	10								450	-		500	-		50	-
	09							4400	396	-	5000	450	-	600	54	-
	09								396	-		450	-		54	-
	07							4400	308	-	5000	350	-	600	42	-
	02							4400	88	-	5000	100	-	600	12	-
	09								396	-		450	-		54	-
	10							4300	430	-	5000	500	-	700	70	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	14								502	-		580	-		78	-
	38							1800	684	-	2000	760	-	200	76	-
	25							1500	375	-	2000	500	-	500	125	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	29							1200	348	-	2000	580	-	800	232	-
	98								1479	-		1960	-		481	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
gth.	16 ¹		Ö. Karaby	Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	11
				D:o d:o	12
				Summa	
				<u>Ebbe Berglund,</u>	
				Tomt och trädgård	13
				Åker, m.p.lättlera	14
				D:o d:o	15
				D:o d:o	16
				Summa	
3/64	9 ⁷		Ö. Karaby	<u>Emil Svensson,</u>	
				Åker, m.p.lättlera	17
				D:o d:o	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	98								1479	-		1960	-		481	-
	09							1500	135	-	2000	180	-	500	45	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
1	20								1848	-		2400	-		552	-
	04							4300	172	-	5000	200	-	700	28	-
	36							1500	540	-	2000	720	-	500	180	-
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
	02							1200	24	-	2000	40	-	800	16	-
	51								844	-		1140	-		296	-
	35							1500	525	-	2000	700	-	500	175	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	19							1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
	26							1500	390	-	2000	520	-	500	130	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	56							1900	1064	-	2000	1120	-	100	56	-
	32							1700	544	-	2000	640	-	300	96	-
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
	16							1700	272	-	2000	320	-	300	48	-
	10							1900	190	-	2000	200	-	100	10	-
2	21								3665	-		4420	-		755	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
avs.	8 9		Ö. Karaby	<u>Elma Nilsson.</u> Tomt och trädgård	27
				<u>Summa</u>	
71 512	4 11		Ö. Karaby	<u>Emil Svensson.</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o	28 29 30
				<u>Summa</u>	
12250 43630	6 6		<u>Ö. Karaby socken.</u> Ö. Karaby	<u>Avdelning II.</u> <u>Hilma Jönsson och Alma Jönsson.</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o Ång, edlingsbar, m.p.låttlara D:o d:o d:o D:o d:o d:o D:o d:o d:o	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							4200	294	-	5000	350	-	800	56	-
	07								294	-		350	-		56	-
	01							1900	19	-	2000	20	-	100	1	-
	08							1900	152	-	2000	160	-	100	8	-
	26							1900	494	-	2000	520	-	100	26	-
	35								665	-		700	-		35	-
	12							1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
	11							1500	165	-	2000	220	-	500	55	-
	23							1200	276	-	2000	460	-	800	184	-
	09							1500	135	-	2000	180	-	500	45	-
	59							1500	885	-	2000	1180	-	500	295	-
	01							1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
	35							1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
			09					1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
			26					1500	390	-	2000	520	-	500	130	-
			75					1200	900	-	2000	1500	-	800	600	-
			36					1200	432	-	2000	720	-	800	288	-
1	50	1	46						4203	-		5920	-		1717	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äng, odlingsbar, m.p.lättlera	42
				Äker, m.p.lättlera	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				Summa	
1/8	13 ¹		Ö. Karaby	Alf. Tykesson.	
				Äker, m.p.lättlera	46
				D:o d:o	47
				D:o d:o	48
				Äng, odlingsbar, m.p.lättlera	49
				D:o d:o d:o	50
				D:o d:o d:o	51
				D:o d:o d:o	52
				D:o d:o d:o	53
				D:o d:o d:o	54
				Summa	
			Ö. Karaby socken.	Avdelning III.	
12250 43630	6 ⁶		Ö. Karaby	Hilma Jönsson och Alma Jönsson.	
				Äker, m.p.lättlera	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 50		1 46							4203	-		5920	-		1717	-
		03						1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
12								1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
34								1500	510	-	2000	680	-	500	170	-
25								1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
2 21		1 49							5352	-		7400	-		2048	-
13								1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
06								1500	90	-	2000	120	-	500	30	-
01								1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
		08						1200	96	-	2000	160	-	800	64	-
		08						1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
		10						1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
		09						1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
		08						1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
		05						1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
20		48							1074	-		1360	-		286	-
30								1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
35								1500	525	-	2000	700	-	500	175	-
90								1200	1080	-	2000	1800	-	800	720	-
1 55									2145	-		3100	-		955	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	58
				D:o d:o	59
				D:o d:o	60
				Summa	
5 ~~384~~	av 9 ⁶		Ö. Karaby	<u>Albert Andersson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				Summa	
1 ~~384~~	av 9 ⁶		Ö. Karaby	<u>Nils Olsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	64
				D:o d:o	65
				Summa	
3/64	9 ⁷		Ö. Karaby	<u>Emil Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	66
				D:o d:o	67
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	55								2145	-		3100	-		955	-
1	32							1500	1980	-	2000	2640	-	500	660	-
	45							1800	810	-	2000	900	-	200	90	-
	23							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
3	55								5349	-		7100	-		1751	-
	27							1800	486	-	2000	540	-	200	54	-
	37							1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
	23							1300	299	-	2000	460	-	700	161	-
	87								1377	-		1740	-		363	-
	13							1100	143	-	2000	260	-	900	117	-
	17							1300	221	-	2000	340	-	700	119	-
	30								364	-		600	-		236	-
	27							1500	405	-	2000	540	-	500	135	-
	35							1800	630	-	2000	700	-	200	70	-
	62								1035	-		1240	-		205	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken, by och hemman</u>	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Ö. Karaby socken.</u>	<u>sammandrag.</u>	
				<u>Avdelning I.</u>	
avs.	7 ⁹		Ö. Karaby	Sven Nilsson	1
~~454645~~ ~~1247232~~	7 ⁷		D:o	Per Andersson	2
~~57~~ ~~1247232~~	7 ⁸		D:o	Ö. Karaby församling	3,4
		L	D:o	samfällighet till Ö. Karaby by, arr. Alfred Holmkvist	5,6
12250 ~~43630~~	6 ⁶		D:o	Hilma Jönsson och Alma Jönsson	7-12
gth.	16 ¹		D:o	Ebbe Berglund	13-16
3/64	9 ⁷		D:o	Emil Svensson	17-26
avs.	9 ⁸		D:o	Elna Nilsson	27
71 ~~512~~	4 ⁴		D:o	Emil Svensson	28-30
	11			<u>Summa för avdelning I</u>	
			<u>Ö. Karaby socken.</u>	<u>Avdelning II.</u>	
12250 ~~43630~~	6 ⁶		Ö. Karaby	Hilma Jönsson och Alma Jönsson.	31-45
1/8	13 ¹		D:o	Alf. Tykesson	46-54
				<u>Summa för avdelning II</u>	
			<u>Ö. Karaby socken.</u>	<u>Avdelning III.</u>	
12250 ~~43630~~	6 ⁶		Ö. Karaby	Hilma Jönsson och Alma Jönsson	55-60
5 ~~384~~	9 ⁶		D:o	Albert Andersson	61-63
1 ~~384~~	9 ⁶		D:o	Nils Olsson	64-65
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	10								450	-		500	-		50	-
	09								396	-		450	-		54	-
	09								396	-		450	-		54	-
	14								502	-		580	-		78	-
1	20								1848	-		2400	-		552	-
	51								844	-		1140	-		296	-
2	21								3665	-		4420	-		755	-
	07								294	-		350	-		56	-
	35								665	-		700	-		35	-
4	76								9060	-		10990	-		1930	-
2	21	1	49						5352	-		7400	-		2048	-
	20		48						1074	-		1360	-		286	-
2	41	1	97						6426	-		8760	-		2334	-
3	55								5349	-		7100	-		1751	-
	87								1377	-		1740	-		363	-
	30								364	-		600	-		236	-
4	72								7090	-		9440	-		2350	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/64	9 ⁷		Ö. Karaby	Överfört Emil Svensson <u>summa för avdelning III</u> <u>summa för hela företaget</u>	66,67

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguress nummer
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
1-4	300	<u>Upprensning</u> samt utvidg-								
		ning och fördjupning av det								
		nuvarande öppna diket m.	300	0,35	105	-				
4 - 4+10	10	<u>Nybyggnad</u> av trumma för all-								
		männa vägen från Reslöv ge-								
		nom Östra Karaby till västra								
		strö eller vägen nr 19 inom								
		onsjö vägdistrikt. Trumman								
		skall utföras av vägdistrikt-								
		et genom dess vägstyrelse,								
		därvid styrelsen äger beak-								
		ta dels att trumman ej får								
		utföras av mindre rör än								
		18", dels att trummans inre								
		underkant ej får ligga hög-								
		re än på höjden + 6,06 m.								
		Även skall vägstyrelsen på								
		lämpligt sätt oxmura rörut-								
		loppet vid trummans ned-								
		strömsida. I ersättning								
		för här ovan angivna arbe-								
Övf.	310	Överföres			105	-				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	310	Överfört			105	-				
		ten ligger vägdistriktet att								
		av dikningsföretaget uppbä-								
		ra den ersättning, som an-								
		gives här nedan			-	-				
4+10 - - 4+79	69	Inköp av 15" cementrör m.	69	4,-	276	-				
		schaktning, stämpling, upp-								
		tagning av äldre rörledning,								
		rörens läggning och hölj-								
		ning	m. 69	3,25	224	25				
4+79 - - 6+40	161	Inköp av 15" cementrör m.	161	4,-	644	-				
		schaktning, stämpling, upp-								
		tagning av äldre rörled-								
		ning, rörens läggning och								
		höljning	m. 161	2,75	442	75	1692	-		
Tills.	540	meter.								
		Stensättning av det öppna								
		avloppets botten och slän-								
		ter omedelbart nedströms om-								
		murningen för den nya väg-								
		trumman eller påle 4, till								
		2,- m. längd			15	-				
		brunnar med 32" inre diame-								
		ter jämte kopplingar, vid								
		Överföres			15	-	1692	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			15	-	1692	-		
		4+10, 4+79 och 5+43 st.	3	60,-	180	-				
		<u>Brunn med 40" inre diameter</u>								
		järnte kopplingar, vid 6+40								
		- 10 st.	1	100,-	100	-	295	-		
		<u>grävtningar:</u>								
		<u>för jord, som togs i an-</u>								
		<u>språk för utvidgning av di-</u>								
		<u>kesströcken 1 - 4 samt för</u>								
		<u>intrång genom jordupplag</u>								
		<u>utmed samma dikeströcka,</u>								
		till Emil Svensson			30	-				
		till Håkan Bengtssons döda-								
		bo			30	-				
		<u>för nybyggnad av trumma för</u>								
		<u>allmän väg med därtill hör-</u>								
		<u>ande arbeten,</u>								
		till onsjö vägdistrikt			135	-	195	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		ca 10 % med					218	-	2400	-
		<u>Dikeströcken C-D.</u>								
6+40 - - 7+89	149	<u>inköp av 10" cementrör m.</u>	149	2,25	335	25				
		<u>schaktning, stämpling, upp-</u>								
Övf.	149	Överföres			335	25			2400	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	149	Överfört			335	25			2400	-
		tagning av äldre rörled-								
		ning, rörens läggning och								
		höljning	m.	149	2,50	372	50			
7+89 - - 9+46	157	Inköp av 10" cementrör	m.	157	2,25	353	25			
		schaktning, stämpling, upp-								
		tagning av äldre rörled-								
		ning, rörens läggning och								
		höljning	m.	157	1,75	274	75	1335	75	
		<u>Tills. 306 meter.</u>								
		<u>brunn med 24" inre diameter</u>								
		st.								
		jämte kopplingar, vid 7+89	1	45,-	45	-				
		<u>brunn med 24" inre diameter</u>								
		jämte kopplingar och sär-								
		skilt intag för dagvatten,								
		vid 9+46	st.	1	60,-	60	-	105	-	
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med						159	25	1600 -
		<u>gidsavlopp.</u>								
		1								
		<u>Dikessträcken C-O .</u>								
6+40=10- - 10+50	50	Inköp av 10" cementrör	m.	50	2,25	112	50			
		schaktning, stämpling, upp-								
		tagning av äldre rörledning,								
Övf.	50	Överföres			112	50			4000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	50	Överfört			112	50			4000	-
		rörens läggning och hölj-								
		ning	m.	50	1,75	87	50			
10+50 - - 11	50	<u>inköp</u> av 10" cementrör	m.	50	2,25	112	50			
		<u>schaktning, stämpling, upp-</u>								
		<u>tagning av äldre rörledning,</u>								
		rörens läggning och hölj-								
		ning	m.	50	2,50	125	-			
11-12	100	<u>inköp</u> av 10" cementrör	m.	100	2,25	225	-			
		<u>schaktning, stämpling, upp-</u>								
		<u>tagning av äldre rörledning,</u>								
		rörens läggning och hölj-								
		ning	m.	100	3,50	350	-			
12 -12+85	85	<u>inköp</u> av 10" cementrör	m.	85	2,25	191	25			
		<u>schaktning, stämpling, upp-</u>								
		<u>tagning av äldre rörled-</u>								
		<u>ning, rörens läggning och</u>								
		<u>höljning</u>	m.	85	2,50	212	50	1416	25	
<u>Tills.</u>	<u>285 meter.</u>									
		<u>brunnar med 24" inre diame-</u>								
		<u>ter jämte kopplingar, vid</u>								
		<u>10+50, 12+39 och 12+85, st.</u>	3	60,-			180	-		
		<u>för oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>Överföres</u>					1596	25	4000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överfört					1596 25		4000 -	
		ca 10 % med					153 75		1750 -	
						Summa kostnad			5750 -	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
540		Dikessträckan A-B-C			2400 -					
306	846	D:o C-D			1600 -	4000 -				
		<u>sideavlopp.</u>								
	285	Dikessträckan C-D ¹				1750 -				
Summa	1131	meter.			Summa kostnad	5750 -				
Ö. Karaby den 15 mars 1939.										
Å tjänstens vägnar;										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell.								
Huvudavlopp.								
Dikessträckan A-B-C.								
1	-	0,60	0,50	1,70	1,1	5,65		Upprensning, utvidgning och fördjupning av nuvarande öppet dike mellan 1 och 4.
+50	50	0,40	"	1,30	"			
2	50	0,60	"	1,70	"			
+50	50	0,95	"	2,40	"	1,1000		
3	50	1,05	"	2,60	"			Fixpkt.: Kors och järndubb i N.V. hörnet av sockeln till boningshus & fastigheten Ö.Ka- raby 11 ² , 20 cm. från knuten, 30 cm. över markytan, belägen på höjden + 7,53 m.
+50	50	1,55	"	3,60	"			
4	50	2,-	"	4,50	"	5,95		
4	-	1,90				6,06		18" rör mellan 4 och 4+10.
+10	10	1,90				6,07		15" rör mellan 4+10 och 6+40.
+50	40	1,85				1,1000		
+79	29	1,50				6,14		
5	21	1,60				1,1000		
+43	43	1,60				6,20		
+50	7	1,50				1,1000		
6	50	1,60						
6+40	40	1,45				6,30		
Summa		540 meter.						
Dikessträckan C-D.								
6+40	-	1,40				6,35		10" rör mellan 6+40 och 9+46.
+50	10	1,60						
Övf.	10							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	10							
7	50	1,95						
+50	50	1,80				3,1000		
+89	39	1,55				6,80		Fixpkt.: Kors och järndubb i N. sidan av loglänga tillhörig fastigheten Ö. Karaby 6 ⁶ , 40 cm. från N.Ö. hörnet, 30 cm. över marken, belägen på höjden + 10, m.
8	11	1,55						
+50	50	1,35				2,1000		
9	50	1,35						
+46	<u>46</u>	1,65				7,11		
Summa	306	meter.						
		<u>sidoavlopp.</u>						
		<u>Dikessträcken C-C.</u>		1				
6+40= = 10	-	1,40				6,35		10 ^m rör mellan 6+40 = 10 och 12+85.
10+5	5	1,50				4,1000		
+50	45	1,40				6,55		
						4,1000		
11	50	2,60				6,75		
+50	50	2,40						
						2,1000		
12	50	2,05						
+39	39	1,90				7,03		
+50	11	1,80				2,1000		
+85	<u>35</u>	1,45				7,12		
Summa	285	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								/minst 0,15x0,30x0,35/ och 1 ordnade förband, fogade i cementbruk. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten. <u>Att</u> enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör. <u>Att</u> koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inbuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållandenverande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfördrar samt själv inklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna me-

delst cementbruk.

Att vederbörande lantbruksingeniöräger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig erforderligt att förstärka grunden för vissa dikesträckor med till den hörande brunnen. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Att blivande entreprenör skall i god tid underrätta Önsjö vägstyrelse om den tidpunkt, då arbetet fortskridit så långt, att trumman för allmänna vägen från Roslöv genom Ö. Karaby till V. Strö måste ombyggas.

Ö. Karaby den 15 mars 1959.

Å tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Östra Karaby nr 6 m.fl. hemman uti Östra Karaby socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 10 april 1937 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Östra Karaby nr 6 m.fl. hemman uti Östra Karaby socken av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning" har synförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Östra Karaby nr 6, 7, 9, 11, 13 och 16 ävensom en samfällighet till Ö. Karaby by, allt uti Östra Karaby socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, är beläget omkring 0,7 km. nordost om Östra Karaby kyrka samt 3,- km. nordost om Marieholms järnvägsstation på järnvägslinjen från Teckomatorp till Eslöf. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom täckta avledningsdiken, vilka utförts i huvudsaklig överensstämmelse med

ett vid syneför rättning år 1900 upprättat förslag. Sedermera har det emellertid visat sig, att dessa avledningsdiken upptagits till alltför små dimensioner, enär vissa områden även vid mindre flöden sätts under vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för kademålsenlig torrläggning av deras marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen;

1/ Dikessträckan A-B-C från 1 väster och söder ut genom allmänna vägen från Reslöv genom Östra Karaby till Västra Strö eller vägen nr 19 inom onsjö vägdistrikt till 6+40 = 10, belägen i vågängen mellan Östra Karaby nr 9 och 16 å ena sidan samt Västra Karaby nr 6 å den andra. Delsträckan 1 - 4 skall upptagas som öppet avlopp genom upprensning, utvidgning och fördjupning av det nuvarande floddiket. Delsträckan 4 - 6+40 = 10 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Mellan 4 och 4+10 skall onsjö vägdistrikt mot viss ersättning, varom stadgas i nem. 3 här nedan, anordna nytt vattenavlopp genom allmänna vägen, utfört av rör med minst 18" inre diameter, och i samband därmed samura det nya trumögat vid 4. Omedelbart nedströms 4 skall det öppna avloppets botten och slänter stensättas till 2,5 m. längd. Brunnar skola utföras vid 4+10, 4+79, 5+43 och 6+40 = 10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från 6+40 = 10 åt sydväst till 9+46, belägen i vågängen mellan fastigheterna Ö. Karaby 6⁶ och Ö. Karaby 13¹. Det nya av-

loppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiktet samt utföras som tätt ledning av 10" cementrör. Brunnar skola utföras vid 7+89 och 9+46 på sätt närmare framgår av förelagshandlingar och ritningar.

3/ ¹
Dikessträckan C-C från 6+40 = 10 åt sydost till den nuvarande brunnen vid 12+85. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiktet samt utföras som tätt ledning av 10" cementrör. Brunnar skola utföras vid 10+50, 12+39 och 12+85 på sätt närmare framgår av förelagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de nya avloppen böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras såsom täckta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikesträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Men.

För de nya avloppen hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikesträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även som läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppens lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har föresättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och to-

pografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckerna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högförelagernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.

Brear och trummar.

Kommer dikningsföretaget till stånd, måste nytt vattenavlopp anordnas mellan 4 och 4+10 för allmänna vägen från Reslöv genom Östra Karaby till Västra Strö eller vägen nr 19 inom Onsö vägdistrikt. Enligt åtagande vid synförrättningen skall det åligga Onsö vägdistrikt att i egen regi bygga den nya trumman samt på lämpligt sätt sammanföra det nya trumväget vid 4, därvid vägdistriktet äger beakta dels att den nya trumman ej får utföras av mindre rör än 18", dels att trummans inre underkant ej får ligga högre än på höjden + 6,06 m. På sådana förhållanden föreligga beträffande tiden för tillkomsten av det nyare vattenavloppet genom vägen, varom stadgas i 7 kap. 14 § vattenlagen, äger vägdistriktet att för oannämda or-

beten av dikningsföretaget uppbära ersättning med 135,- kr. /jfr syneför-
rättningsprotokollets § 7/.

Mem. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning för jord, som toges i anspråk
för utvidgning av det nuvarande diket i sträckningen 1-4, samt för in-
trång genom jordupplag utmed samma dikessträcka skall utgå till Håkan
Bengtssons dödsbo och till Emil Svensson med 30,- kr. till vardera. Utgi-
vandet av omnämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande
jordägare eller deras efterföljare att vid framtida rensningar av dikes-
sträckan 1-4 utan ytterligare ersättning åläta att rensningsjord upplägges
utmed avloppet.

Angående ersättning till Onsö vägdistrikt för anordnande av nytt
vattenavlopp genom allmänna vägen från Roslöv genom Östra Karaby till
Västra Strö stadgas i mem. 3 här ovan.

Skulle i samband med utförandet av de tänkta dikessträckorna skada
uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med be-
lopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företags
styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i
länets eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen så-
dan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen för-
utsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dik-
ningsföretagets utförande till 5750,- kr. Särskilt kostnadsförslag har

upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Kom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

På överenskommen ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omfattas i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ook till i orten gängse priser i fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 6819,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hufvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

På de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i tre olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-30 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1930,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträcken A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning

hava beräknats till 2400,- kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ågofigurerna 31-54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2334,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A-B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4000,- /2400+1600/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ågofigurerna 55-67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2555,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna A-B-C och C-C¹ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4150,- /2400+1750/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
6819,- kr.	5750,- kr.	0,843232.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1930,- kr.	2400,- kr.	1,243523
II	2334,- "	4000,- "	1,713796
III	2555,- "	4150,- "	1,624266.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	4264,- kr.	4000,- kr.	0,938086
I+III	4485,- "	4150,- "	0,925306.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den minsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beredes vars och ens mark. Skräkild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att såse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Hon. 7.Dikningsföretagets utförande.

På det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget, med beaktande jämte av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlänas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att skada därigenom uppkommer.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikeadjuget, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. O/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statamedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Ägarne till fastigheterna Östra Karaby ⁶ 6, ⁷ 7, ⁸ 7, ⁹ 7 och ¹ 16 samt

Ägarne eller arrendatorn av samfälligheten till Östra Karaby by äga rätt

att på egen bekostnad och utan ersättning till vederbörande jordägare upp-

taga tåkt avlopp från 6+40 = 20 åt nordost utmed västra rågången för fastigheten 16¹ till allmänna vägen vid 21+7. Arbetet skall utföras på sådant sätt och vid sådan tidpunkt att skada ej uppkommer för de jordägare, vilkas fastigheter beröras.

Mon. 8.

dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9.

dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick, erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick, gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av

skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försum-
lige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckor-
na endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först
sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägare-
ne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara
ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt
ansvariga för sin förvaltning, styrelsen, som sammanträder på ordförandens
kallelse, är beslutförm, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet en-
se. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens
arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig
person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgett skick samt
ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i
3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer
försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till del-
ägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla del-
ägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 §
vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom

14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Östra Karaby nr:is 6 och 9 av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Östra Karaby socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mon. 12.

Bevärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Då förevärande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Östra Karaby den 15 mars 1939.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Olof Nilsson

Nils Månsson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställde	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ö. Karaby socken.</u>				
avs. 7 ⁹	7 ⁹		Ö. Karaby, Sven Nilsson		1	450,-	500,-
⁴⁵⁴⁶⁴⁵ 1247232	7 ⁷		D:o , Per Andersson		2	396,-	450,-
⁵⁷ 1247232	7 ⁸		D:o , Ö. Karaby församling		3,4	396,-	450,-
		L	D:o , Samfällighet till Ö. Karaby by, arr. Alfred Holmkvist		5,6	502,-	580,-
¹²²⁵⁰ 43630	6 ⁶		D:o , Hilma Jönsson och Al- ma Jönsson	7-12, 31- stk. -45,55-60	12549,-	16900,-	
5th. 16 ¹	16 ¹		D:o , Håbo Berglund		13-16	844,-	1140,-
3/64 7 ⁷	7 ⁷		D:o , Emil Svensson		17-26, 66,67	4700,-	5660,-
⁷¹ 512	11 ⁴		D:o , Dens.		28-30	665,-	700,-
avs. 9 ⁸	9 ⁸		D:o , Elna Nilsson		27	294,-	350,-
1/8 13 ¹	13 ¹		D:o , Alf. Tykesson		46-54	1074,-	1360,-
⁵ 384	9 ⁶		D:o , Albert Andersson		61-63	1377,-	1740,-
¹ 384	9 ⁶		D:o , Nils Olsson		64,65	364,-	600,-
			Summa			23611,-	30430,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50,-						41,98	0,73	3,79	
54,-						45,43	0,79	4,11	
54,-						45,43	0,79	4,11	
78,-						66,12	1,15	5,98	
4351,-						3669,07	63,81	331,74	
296,-						249,55	4,34	22,56	
960,-						809,60	14,08	73,20	
35,-						29,32	0,51	2,65	
56,-						47,15	0,82	4,26	
286,-						241,50	4,20	21,84	
363,-						305,90	5,32	27,66	
236,-						198,95	3,46	17,99	
6819,-						5750,-	100,-	519,89	

Ö. Karaby den 15 mars 1939.

Å tjänstens vägnar,

G.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Olof Nilsson

Nils Månsson

Gode män,

vidimeras
ex officio;

Call G.B.
A.H.

G.H. Wallér

2. 7. 40
2. 1. 41
2. 1. 41

244 40

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 3/8 1940
godkänd den 8/8 1940

M 2-6648
13648

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för
dikningsföretaget Östra Karaby nr 6 och 9 av år 1939 i Östra Karaby
socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusensextio
(3.060) *) kronor att utgå från statens avdikningsanslag
och dels ett lån av tretusenett hundranittio (3.190)
**) kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,
- *) Statsbidraget minskat den 14 augusti 1940 till 2.950 kronor.
- **) Lånet " " " " " " 3.160 kronor.

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ö. Karaby den 12 juli 1940.

Sven Svensson

Att inspektoren Sven Svensson

Ö. Karaby per Marieholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallin

Lantbruksingeniör

Adress Malmö

Barbro Wallin

Fruen

Adress Malmö


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

J. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästos å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



1940 den 14 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Östra Karaby nr 6 och 9 av år 1939 i Östra Karaby socken av Malingshus län.

Lån 3.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 1 juli 1940. Lånet minskat genom beslut den 14 augusti 1940 till 3.160 kronor. Lånet har beviljats för beboendestånd, i uträkningen angående de detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Rental

Register-
nummer

Ägare

Ö. Karaby socken

Ö. Karaby	12250/43030	6 ⁶	Hilma Jönsson och Alma Jönsson
"	5/384	av 9 ⁶	Albert Andersson
"	1/384	av 9 ⁶	Hils Olsson
"	3/64	9 ⁷	Emil Svensson
"	71/512	11 ⁴	Pine
"	1/8	13 ¹	Alf. Tykesson
"	gth.	16 ¹	Ebbe Berglund

Stockholm den 14 augusti 1940.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

T. Wallin

244/40
Godk. 14/8 1940

13649

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1940

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ö. Karaby n:ris 6 och 9 av år 1939" uti Ö. Karaby socken.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	3190,- kr.
-------------------------------------	------------

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	3060,- kr.
---	------------

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Inspektoren Sven Svensson,

Ö. Karaby nr 6 per Marieholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 juli 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Torrlägningskostnad	5600,- kr.
---------------------	------------

Förrättningskostnad	652,70 " ✓
---------------------	------------

Summa	6252,70 kr. ✓
-------	---------------

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till 6402,70 kr., varför beviljat statsunderstöd bör reduceras i förhållande till de här ovan reducerade kostnaderna.

Malmö den 15 juli 1940.

E. H. Hallen
Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Östra Karaby n:ris 6 och 9 av år 1939" uti Östra Karaby socken, Malmöhus län, överenskomma: att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt herr Sven Svensson, Ö. Karaby nr 6 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Emil Svensson, båda med postadress Marieholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Östra Karaby den 15 mars 1939.

1. Emil Svensson

2. Ebbe Berglund

3. Alf Tykesson

4. Albert Andersson

5. Alma Jönsson

6. Hilma Jönsson

7. Nils Olsson.

Att Emil Svensson, Ebbe Berglund, Alf Tykesson, Albert Andersson, Alma Jönsson och Hilma Jönsson i bägges vår närvaro undertecknat förestående förening betyga:

Olof Nilsson

Nils Månsson

Skiftesgodeman

Skiftesgodeman

V. Strö, Trollenäs.

V. Strö, Trollenäs.

Att Nils Olsson egenhändigt underskrivit förestående förening betyga:

Alfred Johansson, Ö. Karaby nr 9.

Carl Persson, handl.

Vidimeras
ex officio:

C. J. M. M.

3/740

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Östra Karaby nr:ris 6 och 9 av år 1939" uti Östra Karaby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning stökes lån från statens avdikningelånefond.

Ö. Karaby socken.

12250/43630 mtl.	Ö. Karaby	6 ⁶	; Hilma Jönsson och Alma Jönsson,
✓ 5/384	"	D:o av 9 ⁶	; Albert Andersson,
✓ 1/384	"	D:o av 9 ⁶	; Nils Olsson,
✓ 3/64	"	D:o 9 ⁷	; Emil Svensson,
71/512	"	D:o 11 ⁴	; Dens.
✓ 1/8	"	D:o 13 ¹	; Alf. Tykesson,
✓ gth.	D:o	16 ¹	; Ebbe Berglund.

Malmö 1 maj 1939.

E. H. Moller

Statens lantbruksingeniör.