

Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i


akt nr *M - 1^a 0649*

har en eller flera ritningar som är i dåligt skick.

Motsvarande ritningar i bättre skick kan sökas i akt nr *M - 2^a 1828*

071120 Hey-
.....
Datum och namn

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
CARL SEHLMARK



Förslag till **Lillaröd-Frunderseds dikeeringsföretag år 1939**




Härlinge och Fädra Rönns socknar av Kristianstads och Malmöhus län

Upprättad vid synföreläsning enligt vattenlagen år 1939 av:

Thore Möller
Statens lantbruksstyrelsen

Redogörelse i glesheten:
Lilla Möller

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Skriftsamt.



ATTN. Nr 001
1*0649
M

Ar 950 kist. ant. 1 m. h.

M

1*0649

DIARIE Nr 14470

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1940

M

~~4*0631~~

Handlingar

till

LILLARÖD-FUNDERSEDS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1939

Häglinge och Södra Rörums socknar av

Kristianstads och Malmöhus län.

Auskiift

Genom Rungl. Lantbruksskolens
bestånd denna dag fastställt sin efter-
rättelse vid arbets utförande.

Stockholm den 13 juli 1940.
På Rungl. Lantbruksskolens vägnar

Carl Schenck

Bestyrkes i tjänsten
Vore Anställd.

Betänkande

till

LILLARÖD-FUNDERSEDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Härlinge och Södra Rörums socknar

Kristianstads och Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsbidrag till Lillaröd-Funderseds dikningsföretag år 1939 i Häglinge socken av Kristianstads län samt Södra Rörums socken av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna omkr. 5 km nordost om Södra Rörums kyrka, omkr. 4 km söder om Häglinge kyrka, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett par markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Den på förrättning avslutades den 6 innevarande juni. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräkna-

de vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 32,19 hektar, varav 24,59 hektar åker samt 7,60 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen beredes angiven areal, beräknats till 11.172:- kr och kostnaden för arbetenas utförande, inkl. ersättningar, till 10.200:- kr, Här- till komma kostnaderna för syneförrättningen, detta betänkande m.m. samt domstolsavgift, sammanlagt 743:38 kr, varför totalkostnaden uppgår till 10.943:38 kr, motsvarande 98 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bidragsbelopp.

I till Konungen ställd underdånig ansökan har styrelsens ordförande anhållit om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företags genomförande. Statslån sökes däremot icke. Enligt gällande grunder torde, då kostnaden uppgår till 98 % av båtnaden, bidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 49,30 % av kostnaden, eller med 1 avrundat tal 5.390:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till bruksningsdelarnas åbyggnader. För berörda jordbruk är företagets genomförande således av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadsammandrag.
- 3/ Räkningar 7 2 st./.
- 4/ Avskrift av synehandlingarna.
- 5/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Höör 1 juni 1939.

Thore Müller

Kostnads sammandrag.

Dikningsarbetet, inkl. ersättningar	10.200:- kr.
Synerörrättningen	626:64 "
Betänkandet m.m.	99:98 "
Domstolsavgift	<u>16:76 "</u>
Summa	<u>10.943:38 kr.</u>

Höör 1 juni 1939.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 10.943 kronor 38 öre.

Stockholm den 13 juni 1940

På Anst. Lantbruksskolens vägnar

Carl Schumacher

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Killaöd-Tunderseds dikebyggnadsföretag på 1939
Häglinge och La Rönns socken ^{na} *och Kristianstads- och Malmöhus län,*
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>14</i>		0,50	<i>7</i>	-	<i>7</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje " <i>5.5</i>		3,00	<i>16</i>	<i>50</i>		
		i annan mark, raklinje " <i>1.5</i>		3,00				
		kroklinje " <i>1.5</i>		6,00	<i>9</i>	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje " <i>5.5</i>		5,00				
		i annan mark, raklinje " <i>1.5</i>		5,00				
		kroklinje " <i>1.5</i>		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " <i>1.5</i>		1,00				
		kroklinje " <i>1.5</i>		2,00				
		i annan mark, raklinje " <i>1.5</i>		2,00				
		kroklinje " <i>1.5</i>		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>2.5</i> ar st. <i>99</i>		0,17	<i>16</i>	<i>68</i>		
		har <i>24.59</i>		1,06	<i>26</i>	<i>07</i>		
		äng och odlingsmark medelareal <i>13</i> ar st. <i>52</i>		0,14	<i>8</i>	<i>12</i>		
		har <i>7.60</i>		0,74	<i>5</i>	<i>62</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>17</i> ar st. <i>15</i>		0,05	<i>7</i>	<i>5</i>		
		har <i>2.59</i>		0,78	<i>2</i>	<i>02</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje " <i>5.5</i>						
		i annan mark, raklinje " <i>1.5</i>						
		kroklinje " <i>1.5</i>						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket <i>4</i>						
		blad						
		övriga regalarblad st. <i>88</i>					<i>76</i>	
		Överföres					<i>95</i>	<i>76</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				95 76
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	34	12,00	39 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	32,4	0,50	16 10	
		avvägda punkter	170	0,03	5 10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7	2,00	14 -	
		i annan mark		5,00		74 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	173	0,05	8 65	
			34,78	0,10	3 48	12 13
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	173	0,84	6 92	6 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			X -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	314	0,06	18 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	157	0,12	18 84	37 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2,0	3,50	7 -	7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	30	0,28	8 40	
			23	0,22	5 06	
						13 46
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2,0	3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,1	1,00	1 10	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		14 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				874 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27475
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.0 4,00	0 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 20	18 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			2 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	1 4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning			1	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00	4 -	
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		11 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		170 0,01	1 20	1 20
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	18 0,25	4 50	6 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	7 0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00	27 -	27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2 12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	1/2 12,00	6 -	6 -
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		378 75
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer	st.	173 0.07	12 11	
		har	2475 0.14	4 87		
		Överföres			23 98	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 25	
		3) insättning av höjdlägestal st.	170	0,02	3 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,06	2 50	35 00
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2.0	6.00	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 46	
		3) broar och trummor, „			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		31 46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka	2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55	22 -	22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				95 34
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	17 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				90 35
		Summa kronor				152 55
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			378 75	378 75
		Lösen för kopior och avskrifter			95 34	95 34
		Övriga förrättningskostnader			17 60	152 55
		Summa kronor			491 69	626 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frorta häradsrätt.

Lundervad den 6 juni 1939.

Thore Möller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Statens lantbruksingenjör
Thore Möller

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Lillaröd-
Funderseds dikningsföretag år 1939 i Höglinge och Södra Hörums socknar
av Kristianstads och Malmöhus län.

Översiktskarta 1 2 ex á 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sid á 3:- kr	12:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	3:- "
Kopia av plankarten á väv	31:63 "
" " profiler m.m. á väv	28:10 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 25 sid á 0:55 kr	13:75 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Inhäftning av handlingar	1:- "
	<u>Summa 99:98 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Frosta
häraderätt inom tre månader härefter.

Höör den 19 juni 1939.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Handlingar

till

LILLARÖD-FUNDERSEDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Häglinge och Södra Rörums socknar av

Kristianstads och Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående
avdikning av marker tillhörande
Fundersed nr 2 och 3 i Södra Rø-
rums socken av Malmöhus län.

Fredagen den 19 maj 1939 kl. 10 fm inställde sig undertecknad
förrättningsman jämte skiftesgodemännen Per Nilsson i Ekastorp och Jo-
han Alm i Kvesarum hos lantbrukaren Johan Åkesson i Fundersed för att på
grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande på-
börja förrättningen. Genom kungörelse /Bil. B¹⁻²./, uppläst i Södra Rø-
rums och Häglinge kyrkor den 30 april 1939 och införd i tidningen Mel-
lersta Skåne den 28 samma månad, samt genom särskilda underrättelser,
enligt förteckning /Bil. C./, hade intressenterna kallats till dagens
sammanträde, i anledning varav följande sakägare och ombud jämte syne-
männen kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Johan Åkesson,

Fundersed nr 2.

" Nils Persson,

" " 3.

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Nils Lindskog,

Fundersed nr 4.

Hylte Bruks Aktiebolag, genom inspektoren Leon Ericsson, Göinge-holm,

enligt fullmakt /Bil. D¹./.

Lantbrukaren Fredrik Larsson,

Göinge-holm.

" Knut Melin,

"

Styrelsen för Frösta vägdistrikt, genom sekreteraren O.A. Hässler,

enligt protokollautdrag /Bil. D² ./.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A¹⁻³ ./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakkämare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som fordrades för ändamålsenlig borrhägring av deras marker, samt att kostnaderna för företaget skulle fördelas på berörda markägare efter enligt lag uppskattad båtnad.

§ 5.

Övriga sakkämare förklarade sig intet hava att invända mot företagets utförande på sätt av sökandena påyrkats.

§ 6.

Lindskog yrkade, att öppet avlopp skulle utföras från nordöstra hörnet av hans fastighet fram till huvudavloppet.

Även Åkesson yrkade, att detta dike skulle ingå i företaget, men ansåg lämpligast att detsamma utfördes såsom rörledning, då ett öppet dike komme att i hög grad försvåra markernas brukning.

§ 7.

Det lämnades ostridigt att landsvägstrumman över sidodiket byggts år 1936, vid vilken tid markerna uppströms trumman till övervägande del varit odlade.

Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan vore villig utföra och bekosta de förändringar av trumman, som kunde finnas påkallade, för torrläggning till 1,2 m djup av ifrågavarande marker.

§ 8.

Ombudet för Hylte Bruks A.B. yrkade, att på företagets bekostnad skulle byggas broar vid 4+18 och 7+68.

Övriga sakägare framhöllo, att den förskänmda bron, som befunne sig i synnerligen bristfälligt skick, endast vore av provisorisk natur, varför de motsatte sig, att denna bro bekostades av företaget.

§ 9.

Det ansågs rättvist att ersättning utginge för såväl upplåtelse av mark till de öppna avloppen som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 10.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktigade marker och avlopp samt att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen den 6 nästa juni kl. 11 fm., varom ytterli-

gare meddelande icke komme att kungöras.

§ 11.

Som intet vidare till anteckning förekom, avslutades sammanträdet.

Fundersed den 19 maj 1939.

Thore Möller.

Per Nilsson.

Johan Alm.

Tisdagen den 6 juni 1939 kl. 11 fm. inställde sig åter ovan angiv-

na synemän hos lantbrukaren Johan Åkesson i Fundersed för att fortsätta för-
rättningen. Därjämte tillstadeskommo följande sakkägare och ombud:

Lantbrukaren Johan Åkesson,

Fundersed.

" Nils Persson,

" Nils Lindskog,

Hylte Bruks Aktiebolag, genom inspektoren Leon Ericsson, Gångeholm.

För övrigt lät ingen sakkägare sig avhöra.

§ 12.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och läm-
nades utan anmärkning.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till
torrläggning av i företaget ingående marker, den beräknade båtnaden, kostna-
dernas fördelning m.m.

§ 14.

Lindskog ansåg, att rördimensionerna å sidodiket C - C¹ borde ökas till 12".

§ 15.

Synemännen avgåvo utlåtande /Bil. I./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Sedan sakägarna förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Johan Åkesson, Fundersed, S:a Rörum, ordförande.

" Nils Persson, " " "

" Nils Lindskog, " " "

" Knut Melin, Gångeholm, Häglinge.

§ 17.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Johan Åkesson utgivas ersättning med 90 kronor 35 öre.

§ 18.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 20 kronor 80 öre för Per Nilsson samt 23 kronor 80 öre för Johan Alm, eller tillhopa 44 kronor 60 öre.

§ 19.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder :

Längdmätning, avvägning o.dyl.

$3 \frac{1}{4}$ dagar

Sammanträden och markvärdering	2 dagar
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{2}$ "
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	$\frac{1}{2}$ "
Summa	$6 \frac{3}{4}$ dagar.

§ 20.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 21.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Fundersed den 6 juni 1939.

Thöre Möller.

Per Nilsson.

Johan Alm.

¹
Bil. A .

Ek.D. litt. nr 5/255 år 1938.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen

angående avdikning av marker tillhörande Fundersed nr 2 m.fl. i Södra

Rörums socken av Malmöhus län. Av företaget synes komma att beröras:

Fundersed nr 2, Hg. Johan Åkesson

" " 3, " Nils Persson

" " " Nils Lindskog

samtliga inom Södra Rörums socken av Malmöhus län, samt

Götingeholms Gods, Hg. Hylte Bruk, inom Häglinge socken av
Kristianstads län.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad
Johan Åkesson, adr. Fundersed nr 2, Södra Rörum. Telefon Södra Rörum 22 a.

Fundersed, Södra Rörum den 29/9 1937

Johan Åkesson.

Nils Persson.

E.K.D.litt. nr 5/255 1938.

Bil. A .²

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som för-
ordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bewis om detta för-
ordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Oskar Rud-Olsson.

³
Bil. A .

Ek.D.litt. nr 5/255 År 1938.

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, HÖR, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 november 1938.

F. Ramel.

Oskar Rud-Olsson.

¹⁻²
Bil. B .

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av marker tillhörande Fundersed ² och ² 3 i Södra Rörums socken av Malmöhus län handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Åkesson i Fundersed nr 2 fredagen den 19 maj 1939 kl. 10 fm. Av företaget synas jämväl komma att beröras marker tillhörande Fundersed ² 4 i samma socken, ävensom Lillarröd ¹ 1, ¹ 2 och ¹ 3 samt Stenshult ³ 2 och ⁶ 2 i Håglinge socken av Kristianstads län.

HÖR den 25 april 1939.

Thore Möller.

Statens o. lantbruksingenjör.

Uppläst i Södra Rörums kyrka söndagen den 30 april 1939,

betygar: Erik Sandborg.

p.l.

Uppläst i Häglinge kyrka söndagen den 30 april 1939,

betygar: Erik Sandborg.

p.l.

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 28 april 1939,

betygar: Thore Möller.

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning för avdikning av marker tillhörande Fundersed² m,rl. fastigheter i Södra Rörums och Häglinge socknar, Malmöhus och Kristianstads län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 25 april 1939 angående sammanträde i Fundersed den 19 maj 1939.

Kungörelse till pastorsämbetet i Södra Rörum, Södra Rörum.

" " " Häglinge, Häglinge.

" " tidningen Mellersta Skåne, Hörby.

Kallelse till skiftesgodemannen Per Nilsson, Ekastorp, Södra Rörum.

" " " Johan Alm, Kvesarum, " "

Underrättelse till lantbrukaren Johan Åkesson, Fundersed, "

" " " Nils Persson, " " "

" " " Nils Lindskog, " " "

" " A.B. Hylte Bruk, Göinge-holm, Häglinge.

Underrättelse till lantbrukaren Nils Nilsson, Göinge-holm, Häglinge.

"	"	"	Nils Månsson,	"	"
"	"	"	Fredrik Larsson,	"	"
"	"	"	Knut Melin,	"	"
"	"	ordföranden i styrelsen för Frosta vägdistrikt,			

Domänintendenten m.m. Elof Hagberth, Klinta, Snogeröd.

I tjänsten:

Thore Möller.

¹
Bil. D a.

F u l l m a k t

för Inspektor Leon Ericsson, Göinge-holm, Häglinge, att vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Fundersed nr 2 m.fl.
hemman i Södra Rörums socken, Malmöhus län, vår talan föra och vår röst-
rätt utöva, hållande vi för giltigt ombudets laga åtgärder.

Hyltebruk den 4 maj 1939.

HYLTE BRUKS AKTIEBOLAG

Olof Bildt.

Ivan Martinsson.

Bevittnas:

Birger Pettersson.

Per Olof Nordström.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen

¹
Bil. D b.

S T O C K H O L M

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 7 december 1908 beviljat registrering för Hylte Bruks Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hylte, Färgaryds socken av Jönköpings län, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av landstingsmannen Nils Johan Larsson i Nissaryd, Långaryds socken av Jönköpings län, direktören Olof Vincent Bildt & Munkedal, Foss socken av Göteborgs och Bohus län, samt bankdirektörerna Knut Emfrid Browaldh och friherre Eugène Fredrik Christer von Stedingk, båda i Stockholm, med bankdirektören Stig Ödmark i Saltsjöbaden och Ivan Martinsson i Hyltebruk, Färgaryds socken av Jönköpings län, till suppleanter, och att firman tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening eller av en ordinarie styrelseledamot i förening med en suppleant, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 30 november 1908.

Ex. officio:

Carl Rosenberg.

Stämpel.

Lösen kronor 1:50
Stämpel " 2:-

Summa kronor 3:50

Rätt avskrivet intyga:

Birger Pettersson. Per Olof Nordström.

Närvarande Herrar:

[illegible][illegible]

Som ovan.

O.A. Hässler.

Rätt utdraget betygar:

O.A. Hässler.

Agabeskiuring
n.b.
radningslangd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Haglinge socken.</u> Lillaund	11	Ab	3/8.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31	<u>Hylle Brädes N. B.</u> 1 äker, odlad i sand & grus 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 ang, färdig i 9 äker, odlad i sand & grus 10 " " " " 11 " " " " 12 " " " " 13 " " " " 14 ang, 15 äker, 16 " " " " 17 " " " " 18 " " " " 19 " " " " 20 " " " " 31 " " " " Tammars L.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
19.0								500	95	-	700	133	-	200	38	-
08.5								"	51	-	900	76	50	300	25	50
06.5								400	26	-	"	58	50	500	32	50
03.0								"	19	-	"	27	-	"	15	-
09.0								600	54	-	"	81	-	300	27	-
03.0								"	18	-	"	27	-	"	9	-
09.5								700	66	50	"	85	50	200	19	-
							23.0	-			-			-		
39.5								700	276	50	900	355	50	200	79	-
10.0								"	70	-	"	90	-	"	20	-
32.0								650	208	-	"	988	-	250	80	-
18.0								800	96	-	"	108	-	100	12	-
32.0								600	192	-	700	224	-	"	32	-
	25.5							"	153	-	"	178	50	"	25	50
13.5								500	67	50	900	121	50	400	54	-
07.0								"	35	-	"	63	-	"	28	-
30.0								450	135	-	"	270	-	450	135	-
35.0								400	140	-	800	280	-	400	140	-
08.0								"	8	-	900	18	-	500	10	-
31.0								"	124	-	"	279	-	"	155	-
04.0								"	16	-	"	36	-	"	20	-
306.5	25.5						23.0		1843	50		2800	-		956	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport.</i>
				22	<i>ärker, muljord gr. sand ö. gus.</i>
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
					<i>Summa</i>
<i>Lillaord</i>	<i>33</i>	<i>P</i>	<i>1/16</i>		<i>Hyller - Quier A.B.</i>
				33	<i>ärker, muljord gr. sand ö. gus.</i>
				34	" <i>Englän</i>
				35	" <i>muljord gr. sand ö. gus.</i>
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
					<i>Transport:</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3	06.5		25.5				23.0		1843	50		2800	-		956	50
	06.0							400	24	-	900	54	-	500	30	-
	06.0							"	24	-	"	54	-	"	30	-
	28.0							600	168	-	"	252	-	300	84	-
	24.5							"	147	-	"	220	50	"	73	50
	12.0							"	72	-	"	108	-	"	36	-
	20.0							"	120	-	"	180	-	"	60	-
	05.5							800	44	-	"	49	50	100	5	50
	08.0							"	64	-	"	72	-	"	8	-
	11.5							"	92	-	"	103	50	"	11	50
	14.5							"	116	-	"	130	50	"	14	50
	05.0							"	40	-	"	45	-	"	5	-
4	47.5		25.5				23.0		2754	50		4069	-		1314	50
	14.0							900	126	-	1000	140	-	100	14	-
							13.5	-			-			-		
	32.0							900	288	-	1000	320	-	100	32	-
	40.5							800	324	-	"	405	-	200	81	-
	17.5							650	113	75	"	175	-	350	61	25
	09.0							"	58	50	"	90	-	"	31	50
	73.0							550	401	50	"	730	-	450	328	50
	68.0							"	374	-	"	680	-	"	306	-
2	54.0						13.5		1685	75		2540	-		854	25

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				41	åker, omflyttad på sand ö. gus.
				42	" " " "
				43	" " " "
					Summa
Lillaud ²	2 ¹	N	3/8		<u>Hyllie Burets d. B.</u>
				44	åker, omflyttad på sand ö. gus.
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" <u>hyllant</u>
				48	" omflyttad på sand ö. gus.
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
2 54.0							13.5		1 685	75		2 540	-		854	25
14.0								800	112	-	1000	140	-	200	28	-
08.0								"	64	-	"	80	-	"	16	-
18.0								"	144	-	"	180	-	"	36	-
2 94.0							13.5		2 005	75		2 940	-		934	25
31.5								800	252	-	1000	315	-	200	63	-
27.0								550	148	50	"	270	-	450	121	50
56.5								500	282	50	"	508	50	400	226	-
							06.0	-			-			-		
32.5								500	162	50	900	292	50	400	130	-
16.0								"	80	-	"	144	-	"	64	-
09.5								400	38	-	"	85	50	500	47	50
17.5								"	70	-	"	157	50	"	87	50
16.5								600	99	-	800	134	-	200	33	-
35.0								"	210	-	"	280	-	"	70	-
19.5								700	136	50	"	156	-	100	19	50
10.5								"	73	50	"	84	-	"	10	50
07.5								"	54	50	"	60	-	"	7	50
07.0								"	49	-	"	56	-	"	7	-
09.5								800	76	-	900	85	50	"	9	50
58.0								500	290	-	"	542	-	400	232	-
3 54.0							06.0		2 020	-		3 148	50		1 128	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport.</i>
				60	<i>äker, odlad, m. sand o. guss</i>
				61	<i>" " " "</i>
				62	<i>" " " "</i>
				63	<i>" " " "</i>
				64	<i>" " " "</i>
				65	<i>avläpp</i>
				66	<i>äker, odlad, m. sand o. guss</i>
				67	<i>" " " "</i>
				68	<i>" " " "</i>
				69	<i>" " " "</i>
				70	<i>" " " "</i>
				71	<i>" " " "</i>
				72	<i>" " " "</i>
				73	<i>" " " "</i>
				74	<i>" " " "</i>
				75	<i>" " " "</i>
				76	<i>" " " "</i>
				77	<i>" " " "</i>
				78	<i>" " " "</i>
				79	<i>väg</i>
				80	<i>äker, odlad, m. sand o. guss</i>
				81	<i>" " " "</i>
					<i>Transport.</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 54.0						06.0			9 020 -			3 148 50			1 128 50	
20.0								800	160 -		900	180 -		100	90 -	
42.0								500	210 -		"	378 -		400	168 -	
17.0								"	85 -		"	153 -		"	68 -	
29.0								400	116 -		"	261 -		50	145 -	
14.0								"	56 -		"	126 -		"	70 -	
						30.0		—			—			—		
04.0								400	16 -		900	36 -		500	20 -	
09.0								"	36 -		"	81 -		"	45 -	
07.0								"	28 -		"	63 -		"	35 -	
13.0								650	84 50		"	117 -		250	32 50	
15.5								600	93 -		"	139 50		300	46 50	
30.5								550	167 75		"	274 50		350	106 75	
						03.0		—			—			—		
10.0								400	40 -		900	90 -		500	50 -	
15.0								"	60 -		"	135 -		"	75 -	
50.0								500	250 -		"	450 -		400	200 -	
07.0								400	28 -		"	63 -		500	35 -	
13.0								"	52 -		"	117 -		"	65 -	
40.5								500	202 50		"	364 50		400	162 -	
						02.5		—			—			—		
40.0								500	200 -		900	360 -		400	160 -	
14.0								400	56 -		"	126 -		500	70 -	
7 44.5						41.5			3 960 75			6 663 -			2 702 25	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport.</i>
				82	<i>äker, muldjord på sand ä. guss</i>
				83	<i>äng, " "</i>
				84	<i>" högländ</i>
				85	<i>" muldjord på sand ä. guss</i>
				86	<i>" " "</i>
				87	<i>" " "</i>
				88	<i>" " "</i>
				89	<i>" " "</i>
				90	<i>" " "</i>
				91	<i>" " "</i>
				92	<i>" " "</i>
				93	<i>" " "</i>
				94	<i>" " "</i>
				95	<i>" " "</i>
				96	<i>" " "</i>
				97	<i>" " "</i>
				98	<i>" " "</i>
				99	<i>" " "</i>
				100	<i>" " "</i>
				101	<i>" " "</i>
				102	<i>" " "</i>
				103	<i>" " "</i>
					<i>Transport.</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	44.5						41.5		3.960	75		6.663	-		2.702	35
	20.0							400	80	-	900	180	-	500	100	-
		60.0						300	180	-	600	360	-	300	180	-
							29.0	-			-			-		
	24.5							400	98	-	800	196	-	400	98	-
	21.5							"	86	-	"	172	-	"	86	-
	23.0							"	92	-	"	184	-	"	92	-
	20.0							"	80	-	"	160	-	"	80	-
	15.0							"	60	-	"	120	-	"	60	-
	14.0							"	56	-	"	112	-	"	56	-
	16.5							"	66	-	"	132	-	"	66	-
	16.0							"	64	-	"	128	-	"	64	-
	16.0							"	64	-	"	128	-	"	64	-
	15.5							"	62	-	"	124	-	"	62	-
	15.5							"	62	-	"	124	-	"	62	-
	15.5							"	62	-	"	124	-	"	62	-
	16.0							"	64	-	"	128	-	"	64	-
	08.0							"	32	-	"	64	-	"	32	-
	07.5							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	08.0							"	32	-	"	64	-	"	32	-
	07.5							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	07.0							"	28	-	"	56	-	"	28	-
	06.5							"	26	-	"	52	-	"	26	-
7	64.5	3	33.5				70.5		5314	75		9391	-		4076	25

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport.</i>
				104	<i>äng, mullfjäd på sand ö. guss</i>
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
				109	" <i>skog</i>
				110	<i>mullfjäd på sand ö. guss</i>
				111	" " " "
				112	" " " "
				113	" " " "
				114	" " " "
				115	" " " "
				116	" " " "
				117	" " " "
				118	" " " "
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
				122	" " " "
				123	" " " "
				124	" " " "
				125	" " " "
					<i>Transport:</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
7 64.5	3 33.5					70.5		53/4 75			9 39/1	-			4 076 35	
	07.0							400	28	-	800	56	-	400	28	-
	06.5							"	26	-	"	52	-	"	26	-
	06.5							"	26	-	"	52	-	"	26	-
	15.5							300	46	50	600	93	-	300	46	50
	13.5							500	67	50	800	108	-	"	40	50
						19.0		-			-			-		
	07.0							600	44	-	800	56	-	200	14	-
	08.5							"	51	-	"	68	-	"	17	-
	10.0							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	09.5							"	57	-	"	76	-	"	19	-
	16.0							"	96	-	"	128	-	"	32	-
	17.0							"	104	-	"	136	-	"	34	-
	17.5							"	105	-	"	140	-	"	35	-
	18.5							"	111	-	"	148	-	"	37	-
	20.5							"	123	-	"	164	-	"	41	-
	18.0							"	108	-	"	144	-	"	36	-
	02.5							"	15	-	"	20	-	"	5	-
	07.5							"	45	-	"	60	-	"	15	-
	06.0							50	30	-	600	26	-	100	6	-
	09.0							400	26	-	"	54	-	200	18	-
	11.5							"	46	-	"	69	-	"	23	-
	03.5							"	10	-	"	15	-	"	5	-
7 64.5	5 64.0					82.5		65 45 75			11 146	-			4 600 95	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigrensnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport.</i>
				126	<i>äng, omflyttad från sand till gress</i>
				127	" " " "
				128	" " " "
				129	" " " "
				130	" " " "
				131	" " " "
				132	" " " "
				133	" " " "
				134	" " " "
				135	" " " "
				136	" " " "
				137	" " " "
				138	" " " "
				139	" " " "
				140	" " " "
				141	" " " "
				142	<i>äker.</i> " " "
				143	<i>äng.</i> " " "
					<i>Summa</i>
<i>Stenstult</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>D</i>	<i>7/160</i>	<i>Hylla Brücke N.B.</i>
				144	<i>äker, omflyttad från sand till gress</i>
					<i>Transport.</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7 64.5		564.0				82.5			6 545 75		11 146	-			4 600 25	
		14.0						500	70 -		800	112 -		300	42 -	
		13.5						"	67 50		"	108 -		"	40 50	
		13.5						"	67 50		"	108 -		"	40 50	
		12.5						450	56 25		"	100 -		350	43 75	
		12.0						"	54 -		"	96 -		"	42 -	
		12.5						"	56 25		"	100 -		"	43 75	
		12.5						"	56 25		"	100 -		"	43 75	
		12.5						"	56 25		"	100 -		"	43 75	
		08.5						"	38 25		"	68 -		"	29 75	
		06.5						"	29 25		"	52 -		"	22 75	
		08.0						500	40 -		"	64 -		300	24 -	
		08.0						"	40 -		"	64 -		"	24 -	
		07.0						"	35 -		"	56 -		"	21 -	
		06.0						"	30 -		"	48 -		"	18 -	
		07.0						"	35 -		"	56 -		"	21 -	
		04.0						600	24 -		"	32 -		200	8 -	
23.5								"	141 -		900	211 50		300	20 50	
		12.5						"	75 -		800	100 -		200	25 -	
7 88.0		7 34.5				82.5			7 517 25		12 721 50				5 204 25	
16.0								700	112 -		900	144 -		200	32 -	
16.0									112 -			144 -			32 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				145	våg
				146	äker, muljord gräs sand & guss
				147	" " " "
				148	" " " "
				149	" " " "
				150	" " " "
					Summa
<u>S:a Rönns socken</u>					
Funderud	3 7	6	18		<u>Nils Persson</u>
				151	äker, muljord gräs sand & guss
				152	" " " "
				153	" " " "
				154	" " " "
				155	" " " "
				156	avläpp
				157	skogsmark
				158	äker, muljord gräs sand & guss
				159	" " " "
				160	" " " "
				161	" " " "
				162	" skogsmark
				163	" muljord gräs sand & guss
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
16.0								700	114	-	900	144	-	400	34	-
						15.0		-			-			-		
09.0								800	16	-	900	18	-	100	2	-
21.0								700	147	-	"	189	-	200	42	-
11.5								"	80	50	"	103	50	"	23	-
06.0								800	48	-	"	54	-	100	6	-
07.0								"	16	-	"	18	-	"	2	-
58.5						15.0			419	50		526	50		107	-
29.0								700	203	-	1100	319	-	400	116	-
16.0								"	114	-	"	176	-	"	64	-
15.5								600	93	-	"	170	50	500	77	50
43.5								"	255	-	"	467	50	"	212	50
27.0								"	462	-	"	847	-	"	385	-
						15.0		-			-			-		
						69.0		-			-			-		
118.0								700	826	-	1100	1298	-	400	472	-
45.0								"	315	-	"	495	-	"	180	-
25.5								"	38	50	"	60	50	"	22	-
90.0								"	630	-	"	990	-	"	360	-
						09.0		-			-			-		
39.0								600	234	-	1100	429	-	500	195	-
4 77.5						23.0			3168	50		5452	50		2084	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport.</i> 164 åker, mulljord, gräs, sand & guss 165 " " " " 166 avlapp <i>Summa.</i>
<i>Funderud</i>	<i>3²</i>	<i>B.</i>	<i>3/32</i>		<i>Johan Skesson</i> 167 åker, mulljord, gräs, sand & guss 168 " " " " 169 " " " " 170 avlapp 171 åker, mulljord, gräs, sand & guss <i>Summa.</i>
<i>Funderud</i>	<i>4²</i>	<i>G.</i>	<i>1/8</i>		<i>Nils Lindberg.</i> 172 åker, mulljord, gräs, sand & guss 173 ång. frikärthas gr. <i>Summa.</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4 77.5							93.0		3168	50		5254	50		2084	-
16.0								600	96	-	1100	176	-	500	80	-
19.0								"	114	-	"	209	-	"	95	-
							05.0	-			-			-		
5 12.5							98.0		3378	50		5637	50		2259	-
20.0								600	120	-	1100	220	-	500	100	-
31.0								"	186	-	"	341	-	"	155	-
10.0								700	70	-	"	110	-	400	40	-
							07.0	-			-			-		
1 67.0								700	1169	-		1837	-	400	668	-
2 28.0							07.0		1545	-		2508	-		963	-
1 30.0								800	1040	-	1100	1430	-	300	390	-
							18.0	-			-			-		
1 30.0							18.0		1040	-		1430	-		390	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Haglinge socken</u>					
Lillaud	1 ¹	M	$\frac{3}{8}$	1-32	Hylla Quicks N. B.
- " -	3 ³	D	$\frac{1}{16}$	33-43	D. om.
- " -	2 ¹	M	$\frac{3}{8}$	44-143	D. om.
Stensbult	2 ³	D	$\frac{7}{160}$	144-150	D. om.
<u>Kalmthuis län.</u>					
<u>La Puum socken</u>					
Fredesed	3 ²	E	$\frac{1}{8}$	151-166	Nils Persson
- " -	2 ²	E.	$\frac{2}{32}$	167-177	Johan Messon
- " -	4 ²	Y	$\frac{1}{8}$	172-178	Nils Lindskog
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Ersättningslängd.

Säker och hemman	Registernummer	Kantel.	Ågare	Ersättning för		Summa	
				mark exp- lättelse	jord exp- lag	rent- ning.	
1	2	3	4	St. 5.	St. 6.	St. 7.	
				5	6	7	
			<u>Häradsläppet, sträckan</u>	<u>A-B.</u>			
<u>Härlinge</u>							
Lillavod	1'	3/8	Lyde Quist A.B.	5 -	125 -	130 -	
" -	2'	3/8	D. små	20 -	420 -	440 -	
			<u>Summa</u>	25 -	545 -	570 -	
			<u>Häradsläppet, sträckan</u>	<u>B-C-D.</u>			
<u>Härlinge.</u>							
Lillavod	2'	3/8	Lyde Quist A.B.	4 -	30 -	34 -	
" -	3'	1/6	D. små	6 -	60 -	66 -	
L. a. Ruum.							
Fundered	3'	1/8	Nils Persson	8 -	45 -	53 -	
" -	2'	3/32	Johan Ahlsson	8 -	20 -	28 -	
			<u>Summa</u>	26 -	205 -	231 -	
			<u>Lidderket B-B</u>	<u>1.</u>			
<u>Härlinge</u>							
Lillavod	2'	3/8	Lyde Quist A.B.	25 -	145 -	170 -	
Skenshult	2'	1/60	D. små	1 -	9 -	10 -	
L. a. Ruum.							
Fundered	3'	1/8	Nils Persson	35 -	210 -	245 -	
			<u>Summa</u>	61 -	364 -	425 -	

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A - B.</u>								
-75 +50 0 - 2	225	Schaktning av grus, sten och block, översten m	400	2:50			1000	-		
+50 +50 1 - 3	200	Schaktning av grus, sten och block, översten "	500	2:50	1250	-				
		Schaktning av dyjord, stubbar "	120	0:70	84	-	1334	-		
+50 +00 3 - 7	350	Schaktning av grus med sten "	30	2:50	75	-				
		Schaktning av dyjord, stubbar "	500	0:70	350	-	425	-		
+00 +40 7 - 10	340	Schaktning av grus "	700	1:70	1190	-				
		Schaktning av dyjord, stubbar "	250	0:70	175	-	1365	-		
		Ero vid 7+68					1000	-	5124	-
		Jordersättningar enl. sär- skild längd							570	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							506	-
	1115						Summa		6200	-
		<u>Huvudavloppet, sträckan B - C - D.</u>								
+40 +60 10 - 14	420	Schaktning av grus m	210	1:70	357	-				
		" " dyjord "	450	0:70	315	-			672	-
		Jordersättningar enl. sär- skild längd							231	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							57	-
	420						Summa		960	-
		<u>Sidodiket B - B.</u>								
+00 +50 20 - 22	250	Schaktning av grus m	940	1:50	1410	-				
		" " dyjord "	110	0:70	77	-	1487	-		
	250	Transport					1487	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	250	Transport					1487	-		
+50 +5 22 - 25	255	Schaktning av grus m ³	440	1:50	660	-				
		" " dyjord "	90	0:70	63	-	723	-	2210	-
		Jorderättningar enligt särskild längd							425	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tilläggs							215	-
	505						Summa		2850	-
		<u>Sidodiket C - C.</u>								
+00 +28 30 - 30	28	Schaktning av dyjord lm	28	0:60	16	80				
		Rör, inre diam 8" "	28	1:75	49	-				
		Läggning av rören och höljning "	28	0:30	8	40				
		Underlag för rören av 2" x 5" plank			20	-				
		Rörutlopp vid C			40	-				
		Brunn vid C			40	-			174	20
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tilläggs							15	80
	28						Summa		190	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
+75 +40 0 - 10	1115	Huvudavloppet, str. A - B					6200	-		
+40 +60 10 - 14	420	" " B - C - D					960	-	7160	-
+00 +5 20 - 25	505	Sidodiket B - B							2850	-
+00 +28 30 - 30	28	" C - C							190	-
	2068						Summa		10200	-

Fundersed den 6 juni 1939.

Thore Möller.

Husbrödsfördelningsskild.

Antal	Registernummer	Littera	Locken och hemman	Ägare	Behande llen icke inbände
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Haglinge</u>		
3/8	1'	M.	Lilland	Hylke Buurke N. B.	—
1/6	33	P	— " —	D. som	—
3/8	2'	M	— " —	D. som	—
7/60	23	D	Stensbult	D. som	—
			<u>Malmöhus län</u>		
			<u>L. a. Rönner.</u>		
1/8	39	B	Funderseed	Nils Persson	sib.
3/2	29	B.	— " —	Johan Ahlsson	sib.
1/8	49	G.	— " —	Nils Lindberg	—
				Summa.	

[illegible]

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av marker tillhörande Lillaröd nr 1 - 3 och Stenshult nr 2 i Håglunge socken av Kristianstads län samt Fundersed nr 2 - 4 i Södra Rörums socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./. På kartan äro markernas höjdlägen över det för företaget antagna jämförelseplanet angivna medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet af ett genom torrlägningsområdet i nordlig huvudriktning framrinnande avlopp med tillhörande sidodiken. På nivåkartan är huvudavloppet betecknat A - B - C - D och sidodikena B - ¹B och C - ¹C. Samtliga avlopp, med undantag af sidodiket C - ¹C skola bibehållas öppna. På nivåkartan äro öppna avlopp utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningen medelst en enkel röd linje.

Företaget ligger inom Helgeåns nederbördsområde nr 88.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grunder sig på länsstyrelsens förordnande den 8 november 1938, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Sidodiket B - B¹ slutar vid landsvägen mellan Södra Rörum och Håglinge, där den befintliga trumman kan bibehållas utan ombyggnad. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\pm 7,00$ m. ○-format märke inhugget i sten ca 6 m öster om 0+00.

Fixp. II. Höjdläge $\pm 9,35$ m. ○-format märke inhugget i sten ca 60 m väster om punkt B.

Fixp. III. Höjdläge $\pm 9,75$ m. ○-format märke inhugget i sten ca 6 m sydväst om punkt D.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar hu-

vudavloppets nederbördsområde ca 9 km^2 . Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 125 lit/sek/km^2 och medelavrinningen under vegetationstiden till 10 lit/sek/km^2 . Flodvattenmängden uppgår således till $1,1 \text{ m}^3/\text{sek}$ och medelvattenmängden till $0,1 \text{ m}^3/\text{sek}$.

Bottenlinjen har å sträckan A - B utlagts med en lutning av 0,63:1000, bottenbredden har bestämts till 0,5 m och sidolutningen till 1:1,25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 1,1 m vid flöden och 0,4 m vid medelvattenföring.

Övriga öppna avlopps nederbördsområden äro av mindre omfattning och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. För dessa avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningens C - C¹ nederbördsområde överstiger icke 8 hektar. och rörans inre diameter har bestämts till 20,0 cm /8"/.

Avloppens dimensioner, bottenlägen i brytpunkterna och lutningar m.m. finnas angivna å de upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Moh.6. Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid punkt B¹ har tillräckliga dimensioner att medgiva torrläggning till lämpligt djup av uppströms vägen beläggna marker. Därest förstärkning av trumman skulle visa sig erforderlig, så skall denna utföras och bekostas av vederbörande vägstyrelse.

För utfartsvägen vid 7+68 skall på företagets bekostnade byggas bro i enlighet med upprättad ritning.

Vad åter angår bron vid 4+18, så synes denna endast vara av provisorisk natur. Dessutom är bron i så bristfälligt skick, att densamma, oavsett om företaget kommer till stånd eller inte, omedelbart måste ombyggas och då dessutom någon nämnvärd breddning av avloppet icke är föreslagen och kostnaden för ombyggnaden icke kommer att ökas, så finna syne-
männen skäligt föreskriva att denna bro icke skall ingå i företaget.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågavarande avlopp bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda ha minst följande dimensioner:

Huvudavloppet, sträckan A - B bredd = 2,0 m., höjd = 1,5 m.

Övriga öppna avlopp " = 1,2 m., " = 1,2 m.

Mem. 7. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till de öppna avloppens breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktningssmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. F./. För merkupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den härav täckta markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstaxerna vid kostnaderna slutliga fördelning.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörelningens utförande

de, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle detta avlopp utföras vid tid, då gröda skadas, skall dock härför skälig ersättning utgivas.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit till resultat, att skäl till upodelning av företaget i särskilda avdelningar icke föreligger. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som bereds hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än

- 1 femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagaritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppna avlopp, må läggas vid sidan av dessa, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Rören till det tänkta avloppet skola vara av så god kvalitet att de samma tåla en jämn fördelad tryckbelastning av 10 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.
- 7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

10/ Arbetet må taga sin början omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1940.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunn¹en vid C bör rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tider, så arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Djurägare böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen från nedtrampning av betande djur. Av betsdjur förorsakat skada skall omedelbart betas av djurens ägare.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tälas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställ-

lande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så
finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas
bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en
gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna
till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utföran-
de och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit be-

handlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart

förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas orga-

nisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas avgift-,

uppgående till en och en halv för tusen av båtnadsvärdet, eller 15 kronor 75

öre.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Lillaröd-Funderseds dikningsföretag år 1939".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klagande vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Fundersed den 6 juni 1939.

Thore Möller.

Per Nilsson.

Johan Alm.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 50, likhet med originalet, bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Lilleröd-Sundereds distriktsföretag år 1939

Näglings & S. a Rönns socken^{nar} och Rindösköla & Indalslens län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	14	0,50	7	-	7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	5.5	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	1.5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 25 ar st.	99	0.17	16	68		
		har 2459		1.06	26	07		
		äng och odlingsmark medelareal 13 ar st.	58	0.14	8	12		
		har 7.60		0.74	5	62		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar st.	15	0.05	7	5		
		har 2.59		0.78	2	02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck st.					88	76
		blad						
		Överföres					95	76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				95 76
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	3 1/4	12,00	39 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	3214	0,50	16 10
		avvägda punkter	st.	170	0,02	5 10
		i annan mark, medelantal	punkter pr har			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	7	2,00	14 -
		i annan mark	"		5,00	74 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	20 ar, st.	173	0,05	8 65
			har	34,78	0,10	3 48
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	173	0,04	6 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			1 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	314	0,08	18 84
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	157	0,12	18 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:	4000			37 68
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	20	3,50	7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	30	0,28	8 40
			"	23	0,22	5 06
			"			13 46
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,0	3,50	7 -
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,1	1,00	1 10
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"			
		nämligen	m. ² sektion på			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	41	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"		10,00	14 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	50	0,03	1 50
			Överföres			274 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				274 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	20	4,00	8 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 20	18 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			2 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning			1 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00	4 —	
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		11 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01	1 70	1 70
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	18	0,25	4 50	6 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 —	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	$\frac{1}{2}$	12,00	6 —	6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				378 75
		1) 1:sta regalarkeblad			7 —	
		övriga regalarkeblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	170	0,07	12 11	
		har	24,78	0,14	4 87	
		Överföres			23 98	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 25	
		3) insättning av höjdlägestal st.	170	0,02	3 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,06	2 50	35 88
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	20	6,00	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 46	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		31 46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55	22 -	22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				95 34
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandel jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	17 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				90 35
		Summa kronor				152 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			378 75	378 75
		Lösen för kopior och avskrifter			95 34	95 34
		Övriga förrättningskostnader			17 60	152 55
		Summa kronor			491 69	626 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Stora häradsrätt.

Sunderöd

den 6 juni 1939

Stora
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

491.69
99.98
591.67

gr
gr
20

19
70

M

1-0649

M

DIARIE N: 14470

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 juli 1940 för
Lillaröd - Funderseds dikningsföretag år 1939 i Häglinge socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____
och Södra Rörums socken av
_____ MALMÖHUS LÄN _____

Th. Möller
1/11/41

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtusentrehundranittio (5.390)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag

ävensom fastställt en av t.f.statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknade~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsbidraget blivit använt eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsbidragets användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens ^{*)} arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

*) dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen,

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Funderset på Södra Bröum den 10 aug. 1940.

Johan Andersson Ernst Helius

Nils Persson Nils J. Lindskog

Att Herrn Johan Andersson, Ernst Helius.
Nils Persson och Nils J. Lindskog.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Andersson Anders Andersson
Adress Funderset S. Bröum Adress Funderset S. Bröum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvid Carlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

19 Södl. 4/9 1940
40

DIARIE Nr 14468
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1940

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Lillaröd-Funderseds dikningsföretag år 1939
i Häglinge och Södra Rörums socknar av Kristianstads och Malmöhus län.

Vid denna dag verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns
arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprät-
tats vid av undertecknad handlagd, den 6 juni 1939 avslutad syneförrätt-
ning, och förordas till godkännande.

Höörden 25 juli 1940.

Thore Möller