Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Blad 1
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940"

uti Fuglie och Bodarps socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1940 av
Clas. Henric Möller.
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



6 plan 10,88 över RAK

RITN.Nr 001

M

3-0659 /

Nr 599 Malmöhus 3 ritn

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fassman

Förslag
till
"Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940"
uti Fuglie och Bodarps socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1940 av
Claes-Henric Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


D
110ha.
105ha.
E
Rågång Brunn 24"
Kröh. Brunn 24"
Kröh. Brunn 32"
7:1000
20:1000
Täckt avlopp av cementrör
15"
1450ha.
Trumma för allm vägen från V. Värlinge till Bodarp eller vägen nr 17 i Skytts härad.
Trumma för ägoväg
Kröh.
Fpkt. 6.46
A
Rågång
Kröh.
1:1000
Öppet avlopp
Bottenbredd 0.50 m. Slänt 1:1.50 till 1.10 m. höjd över bottenlinjen; därefter 1:1
B
1400ha.
Ommurning
Fpkt. 8.30
3:1000
C
120ha.
Brunn 38" med intag för från vägdiket tillrinnande dagvatten, försett av galler
17:1000
Täckt avlopp av cementrör
18"
15"
D.
110ha.
105ha.
Rågång Brunn 24"
Fpkt. 12.86
Utgår
E.
100ha.
Kröh. Brunn 32"
Kröh. Brunn 32"
Brunn 32"
2:1000
11:1000
F.
95ha.
Trumma för ägoväg Rågång Brunn 24"
85ha.
Brunn 24" Trumma för ägoväg
3:1000
G.
80ha.
Trumma för ägoväg Rågång Brunn 24"
Täckt avlopp av cementrör
18"
15"
Utgår
Trumma för ägoväg mellan pålarna
Trumma för allm väg mellan pålarna 14+81 – 14+87
Trumma för ägoväg mellan pålarna 13+12 – 13+21
1.60 m.
Ägobro mellan pålarna 7+71 – 7+76
Trumma för ägoväg mellan pålarna 2+14 – 2+19
Trumma för ägoväg mellan pålarna 0+8 – 0+17
0.50
1:1.50
1:1

KITN. Nr 002

2

M 3★0659

Nr 599
Malmö län
3 rit

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 0 1 2 3 4 5 6 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Blad 3.

Brunnsritningar m.m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag
till
"Dikningsföretaget Fuglie nr 40
av år 1940"
uti Fuglie och Bedarps socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1940 av
Olof Henric Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till ommurning och stensättning m.m. vid sektion 7+69

Skala 1:50

Sektion A–B



Plan.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Typritning för brunn
med 32" inre diameter.
Skala 1:50.



Sektion C–D.



Typritning för brunn
med 24" inre diameter.
Skala 1:50.



Skala 1:50



KTN.Nr 003

3

M 3★0659

Nr 599 Malmöhus 3 pitn

M 3-0659

12848
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1941

Komb 215 / 1941

Avskrift.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" uti Fuglie och Bodarps socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" uti Fuglie och Bodarps socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" uti Fuglie och Bodarps socknar av Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 1,- km. söder om Fuglie kyrka, 0,5 km. nordost om Bodarps kyrka samt 2,- km. öster om Håslövs järnvägsstation på enskilda järnvägslinjen från Malmö till Trelleborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 29 april 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Av dikningsföretaget beröres bl.a. allmänna kyrkohemmanet 1 mtl. Bodarp 1^1. Stiftsnämnden i Lund har medgivit arrendatorn Bror Pålsson rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande /bil. b/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 1 maj

1950.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 29 april 1949 /bil. c/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /bil. d/, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. e/ liksom även utdrag av protokoll angående förmynderskap /bil. f/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. g/.

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. h/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. i/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. f/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 5090,- kronor från statens avdikningsanslag och 5615,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 5 juli 1949	bil. b

Transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 29 april 1940	bil. c
Förening	bil. d
Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter	bil. e
Utdrag av protokoll angående förmynderskap	bil. f
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. g
Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. h
Sammandrag av företagets kostnader	bil. i
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. k
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. l.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:
G. Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

5.

bil. b.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 1328 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds
protokoll den 5 juli 1940.

§ 9. I skrivelse till stiftsnämnden den 29 juni 1940 hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö meddelat, att vid enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 29 april 1940 och som vunnit laga kraft, allmänna kyrkohemmanet 1 mantal Bodarp 1^1 i Bodarps socken berörts av "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940", samt anhållit om godkännande av arrendatorn Bror Pålssons åtgärd att jämte övriga delägare underteckna särskild förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för dikningsföretagets utförande.

Efter föredragning härav biföll stiftsnämnden den gjorda framställningen. Lunds stiftsnämnd som ovan.

I tjänsten:
Eric Witthoff.

bil. c.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40
m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av Malmöhus län.
/"Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år
1940"./.

År 1940 den 3 april -

- -

År 1940 den 29 april -

- -

§ 17.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund per Håslöv att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

- -

Kristinelund den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Albin Andersson, Alfred Andersson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

7.

bil. d.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund per Håslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kristinelund den 29 april 1940.

1. Edvin Nilsson

2. O. Christoffersson
3. Mathilda Kristoffersson

4. Bror Pålsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

5. Kerstin Persson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Anna Hansson
Hugo Larsson.

8.

bil. e.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bodarps socken.

1	mtl.	Bodarp	1^{1}	; Allmänt kyrkohemman, arr. Bror Pålsson.

Fuglie socken.

1	mtl.	Fuglie	40^{1}	; Edvin Nilsson,
1/32	"	D:o	42^{5}	; Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson,
1/16	"	D:o	42^{6}	; Des.,
1/32	"	D:o	42^{7}	; Des.,
3/16	"	D:o	42^{8}	; Kerstin Persson,
1/16	"	D:o	42^{9}	; Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson.

Malmö i juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

bil. f.

Avskrift av avskrift.

Fbk 5872.

Utdrag av protokollet över ärenden rörande förmynderskap och godmanskap, hållet vid lagtima vårtinget med Oxie och Skytts härad i Malmö den 12 februari 1925.

§ 11.

Landsfiskalen G. Ringblom företrädde och ingav en så lydande ansökning:

"Till herr domhavanden i Oxie och Skytts härads domsaga.

Enär min make lantbrukaren Anders Olof Kristoffersson från nr 40 Fuglie i Fuglie socken den 22 september 1924 avlidit, får jag härmed anhålla, att agronomen Otto Kristoffersson i Hvellinge måtte förordnas att jämte mig vara förmyndare för i mitt äktenskap med den avlidne födda barnen Anders Ingvar, född den 19 mars 1921, och Johan Valdemar, född den 15 maj 1922. Fugliegården den 10 februari 1925.

Mathilda Kristoffersson.

Bevittnas:

G. Ringblom A. Hansson.

Ovanberörda förmynderskap är jag villig att åtaga mig.

Hvellinge den 10 februari 1925.

Otto Christoffersson.

Lösen 1,-
Stpl 1,-
Summa 2,-

Bevittnas:

G. Ringblom A. Hansson."

Med anledning härav antecknade häradsrätten att avlidne Anders Olof Kristofferssons från nr 40 Fuglie efterlevande maka Mathilda Kristoffersson enligt lag vore förmyndare för makarna Kristofferssons omyndiga barn Anders Ingvar, född den 19 mars 1921, och Johan Valdemar, född den 15 maj 1922; och förordnades agronomen Otto Kristoffersson att jämte änkan vara förmyndare för nämnda omyndiga.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Fuglie socken, som genom utdrag av detta protokoll skulle om inskrivningen underrättas; och skulle vederbörlig anteckning ske i rättens förmynderskapsbok.

På Häradsrättens vägnar:

Folke Rosengren

Från konceptprotokollet rätt avskrivet; betygar.

Malmö den 15 juli 1940.

Å tjänstens vägnar:

Lennart Vilén.

Rätt avskrivet betygar:

C.H. Wallér

bil. g. 11.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet.	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	15.44	0.34	15.78	11702.02	11498.-	0.93
		Lånesökandenas andel.				
	15.44	0.34	15.78	11702.02	11498.-	

Malmö i juli 1940.
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägofigurer	Areal Åker Ha		Areal Annan mark Ha	
	1	2	3	4	5		6	
			Avdelningarna 1, 2 och 3.					
			Bodarps socken.					
4.	1	1¹	Bodarp; Allmänt kyrkohemman,					
			arr. Bror Pålsson	1-47	6	63		
			Fuglie socken.					
1.	1	40¹	Fuglie; Edvin Nilsson	48-90	4	40		24
2, 3.	1/16	42⁶	D:o; Anders Ingvar Christoffersson och					
			Johan Valdemar Christoffersson,					
			arr. Hugo Larsson	91-102	1	05		
2, 3.	1/32	42⁵	D:o; D:es.	103-112		42		
2, 3.	1/32	42⁷	D:o; D:es.	113-118		47		
2, 3.	1/16	42⁹	D:o; D:es.	119-124	1	24		
5.	3/16	42⁸	D:o; Kerstin Persson,					
			arr. Gösta Hansson	125-131	1	23		10
			Summa		15	44		34

Bil. Nr. 13.
~~BIL. I.~~

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

		Deltager i kostnaden för:								
Båtnad	70 % av båtnaden	Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad ~~Anm.~~	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3178 -		2764 -	176 89	12 38	4 77	2958 04	1406 55	1551 49	0.93	47.55
4837 -		4207 -	269 24	18 85	7 26	4502 35	2140 87	2361 48	"	"
891 -		775 -	49 60	3 47	1 34	829 41	394 38	435 03	"	"
367 -		319 -	20 41	1 43	- 55	341 39	162 33	179 06	"	"
503 -		437 -	27 97	1 96	- 75	467 68	222 38	245 30	"	"
1186 -		1032 -	66 04	4 62	1 78	1104 44	525 16	579 28	"	"
536 -		466 -	29 82	2 09	- 80	498 71	237 14	261 57	"	"
11498 -		10000 -	639 97	44 80	17 25	10702 02	5088 81	5613 21		

Malmö i juli 1940.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Bil. i.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	9625.- kr.	
Ersättningar	375.- "	10000.- kr.
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	639.97 kr.	
" " utredningen angående statsunderstöd m.m.	44.80 "	
Vattendomstolsavgift	17.25 "	702.02 "
Summa		10702.02 kr.

Malmö i juli 1940.
C.H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Avskriften sid. 1-14 vidimeras
ex officio:
C.H. Wallin

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10702 kronor 2 öre.

Stockholm den 10 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallin

Avskrift. bil. 15 k.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Gessie nr 40 av år 1940 uti

Gessie och Bodarps *~~socken~~ socknar och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	6 Kr.	6 öre	7 Kr.	7 öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.	3.7	1,50	11	10		
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12 ar st.	130	0.05	6	50		
		har	15.44	2.02	31	19		
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar st.	2	0.14		28		
		har	0.34	0.74		25		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	–		
		övriga regalark / blad st.					53	32
		Överföres					63	82

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					63	82
		Avvägning:						
1939	13-14/11 17-18/11	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	4	12,00	48	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	15.78	0.50	7	89		
		avvägda punkter st.	425	0.03	12	75		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark „		5,00			68	64
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar, st.	132	0.05	6	60		
		har	15.78	0.10	1	58	8	18
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	132	0,04			5	28
		Markvärdering:						
1940	3/4	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			~~4~~	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	264	0,06	15	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	132	0,12	15	84	34	68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.2	3.-		60		
		2) befintligt avlopp eller vall „	1.9	3.50	6	65	7	25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	19	0.14	2	66		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	26	0.25	6	50		
		„						
		„					9	16
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00			6	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
1939	20-21/11	för vattenområdets areal km.^{2}		0,02				
		Rekognoscering dag	1 1/2	12,00	18	-	20	-
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	0.5	3,50	1	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	0.5	1,00		50		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.^{2} „						
		nämligen m.^{2} sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	0.8	10,00	8	-	10	25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03		99	1	99
		Överföres					235	25

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					235	25
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6	-	9	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.3	4,00	5	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	-	15	20
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar st.		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	425	0,01			4	25
		Översiktskarta, *§ 41*					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	7	0,30	2	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			4	10
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	15	3,00			45	-
1940 1/2, 3/4	29/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	2	12,00			24	-
1939	30/11	~~i förrättningsstället angående~~ ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ~~fastighetsförhållandena~~ „	1/2	12,00			6	-
1939 27/11,	29/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer*** samt i domarekansli ***o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	2	12,00			24	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 2 st. „	2/3	12,00	8	-		
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Avsläntning m.m. av sidodike	2		24	-	32	-
		Lösen för: *Summa kronor*					402	80
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 12 *ar ägofigurer* st.	132	0.07	9	24		
		har	15.78	0.14	2	21		
		Överföres			18	45		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			18	45		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	86		
		3) insättning av höjdlägestal st.	425	0,02	8	50		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1	65	33	21
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.1	2.50		25		
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.7	3.-	2	10		
		nytt avlopp eller vall „	0.1	5.-		50		
		ändring av befintligt avlopp „	1.2	6.-	7	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9	16		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	-	25	21
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1½	12,00			18	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	60	0,55			33	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Summa kronor					113	42
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			37	95		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avskrifter ~~*uppklistring av ritningar*~~			4	-	41	95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			58	80	81	80
		Summa kronor					123	75
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					402	80
		Lösen för kopior och avskrifter					113	42
		Övriga förrättningskostnader					123	75
		Summa kronor					639	97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oxie och Skytts *häradsrätt.*

Kristinelund *den* 29 april *19*40.

C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Albin Andersson
Alfred Andersson

Kronor 639.97 *kvitteras:*

Kristinelund *den* 29 april *19*40.

C. H. Wallér

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallér

19.

bil. 1.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940"

inom Fuglie och Bodarps socknar

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à		
Betänkande, sid. 3	"	9	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2 + 7 × 0.50 + 3)	~~à~~	8	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. samt skrivelser till Skiftsnämnden ½ dag~~ar~~	"	6	–
Kopia av plankartan à väv			
" " profiler och sektioner			
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 16 à 0.55		8	80
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande		3	–
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	–
Förteckning över lånsökandena		3	–
Sammandrag av areal, kostnad och båtnad		3	–
Summa Kronor:		44	80

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 19 juli 1940.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. MALMÖ
356933

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

M 3-0659

DIARIE N:r 12843
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1941

Komb 215/1941

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Fuglie nr 40
av år 1940"
uti Fuglie och Bodarps socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1940.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Fuglie nr 40

av år 1940"

uti Fuglie och Bodarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Skegrie nr 40 m.fl. hemman uti Skegrie och Bodarps socknar av Malmöhus län.

År 1940 den 3 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Albin Andersson, Hermanstorp per Håslöv och Alfred Andersson, Tågarpsdal per Skytts Tommarp hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Skegriegården, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Skegrie nr 40 m.fl. hemman uti Skegrie och Bodarps socknar av Malmöhus län. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 9 mars 1940 översänt till pastorsämbetena i Skegrie och Bodarps församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor söndagen den 10 resp. 17 mars 1940 (Bil. n:ris 2 och 3). Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande den ecklesiastika fastigheten allmänna kyrkohemmanet 1 mtl. Bodarp 1 uti Bodarps socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 9 mars 1940 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av den utfärdade kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 12 mars 1940 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen likaledes den 12 mars 1940 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. nr 4) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Edvin Nilsson, Kristinelund per Håslöv; äg. 1 mtl. Fuglie 40 uti Fuglie socken.

Övriga sakägare och ombud:

Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson, Skegrie; äg. 1/32 mtl. Fuglie 42^5, 1/16 mtl. Fuglie 42^6, 1/32 mtl. Fuglie 42^7 och 1/16 mtl. Fuglie 42^9 uti Fuglie socken genom modern fru Mathilda Christoffersson och farbrodern, kamrer Otto Christoffersson.

Fru Kerstin Persson, Fuglie nr 42; äg. 3/16 mtl. Fuglie 42^8 uti Fuglie socken genom arrendatorn Gösta Hansson.

Lantbr. Hugo Larsson, Fuglie; arr. Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson tillhöriga Fuglie 42^5, 42^6, 42^7 och 42^9 uti Fuglie socken.

Lantbr. Bror Pålsson, Bodarp; arr. prästlönebostället 1 mtl. Bodarp 1 uti Bodarps socken.

Bodarps församling genom lantbrukaren Aug. Persson (Bil. n:r 5).

Lantbr. Sven Larsson och hans hustru Anna Larsson, V. Wärlinge; äg. $\frac{50}{378}$ mtl. Bodarp av 9^3 och $\frac{1}{2}$ mtl. V. Wärlinge 29^3 uti Bodarps socken genom Sven Larsson.

Lantbr. Nils Persson, lantbr. August Persson och fröken Anna Persson Bodarp; äg. tillsammans $\frac{139}{378}$ mtl. Bodarp av 9^3 uti Bodarps socken genom August Persson (Bil. n:ris 6 och 7).

Oxie och Skytts vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse lantbrukaren Göran Göransson, Dala.

Boställsnämndsordföranden A. Tonning, Skytts Tommarp såsom kommissionsombud och ombud för Stiftsnämnden i Lund (Bil. n:r 8).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det om planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Herr Edvin Nilsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av vissa honom tillhöriga, omvattenskadade marker. Han yrkade därför, att det nuvarande avloppet över hans fastighet eller dikessträckan 2+11-5+71 skulle fördjupas samt därefter igenläggas med rör. Därjämte borde det nuvarande avloppet över Bodarp 1¹ fördjupas i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall från fastigheten Inghe n:r 40.

§ 6.

Fru Mathilda Christoffersson och kamrer Otto Christoffersson, förmyndare för Anders Ingvar och Johan Valdemar Christoffersson, förklarade, att de voro villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen samt undertecknade särskild föreningshandling (Bil. n:r 9), vilket av synemännen utsordades och prövades lämpligt. De yrkade vidare, att det planerade dikningsföretaget skulle utsträckas norrut och omfatta jämväl upptagande av ett nytt täckt avlopp i sträckningen 0-2+11.

§ 7.

Bror Pålsson framhöll, att det vore lämpligt att utföra den del av avloppet, som låge mellan sektionerna 5+71 och 7+69, såsom täckt avlopp, varefter det nuvarande floddiket nedströms sektionen 7+69 borde fördjupas och upprensas i den omfattning, som erfordrades för avfall från en blivande täckt ledning vid sektionen 7+69.

§ 8.

Sven Larsson förklarade, att han ej ville såsom sökande biträda syneförrättningen. Han ansåg, att det planerade dikningsföretaget ej komme att beröra hans fastighet i annan mån än att floddiket nedströms gränsen mot Bodarp nr 1 möjligen måste något upprensas.

§ 9.

Förrättningsmannen förklarade, att det planerade torrläggningsföretaget ej komme att beröra allmänna vägen från V. Vårlinge till Bodarp eller vägen nr 17 i Skytts härad inom Oxie och Skytts vägdistrikt, enär företaget mot förmodan ej komme att utsträckas längre söder ut än som erfordrades för avfall ifrån sökandens marker.

§ 10.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för handlangning m. m. under förundersökningarna skulle utgå med 26.20 kr. till Edvin Nilsson och med 32.40 kr. till Bror Pålsson, tillsammans 58.60 kr.

§ 11.

Ombudet för Stiftsnämnden herr Axel Tomning, förklarade, att han intet hade att erinra mot att det planerade dikningsföretaget i de delar detsamma berörde allmänna kyrkohemmanet Bodarp 1 utfördes på sätt arrendatorn Bror Pålsson föreslagit.

§ 12.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund, måndagen den 29 innevarande april kl. 5 e.m.

Inghe den 3 april 1940.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Malm
Statens lantbruksingenjör.
Albin Andersson Alfred Andersson
Gode män.

År 1940 den 29 april inställde sig synemännen hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund, för att fortsätta synneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Edvin Nilsson, Kristinelund.

Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson, Skegrie, genom modern fru Mathilda Christoffersson och farbrodern, kamrer Otto Christoffersson.

~~Fru Kerstin Persson, Inghe n:r 42, genom arrendatorn Gösta Hansson.~~

~~Lantbr. Hugo Larsson, Inghe.~~

Lantbr. Bror Pålsson, Bodarp.

~~Bodarps församling genom lantbrukaren Aug. Persson (Bil. nr 5).~~

~~Lantbr. Sven Larsson och hans hustru Anna Larsson, V. Värlinge, genom Sven Larsson.~~

~~Lantbr. Nils Persson lantbr. August Persson och fröken Anna Persson Bodarp, genom August Persson (Bil. n:is 6 och 7).~~

~~Oxie och Skytts vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse lantbrukaren Sören Göransson, Dala.~~

~~Boställsnämndsordföranden A. Tönning, Skytts Tommarp såsom komministerombud och ombud för Stiftsnämnden i Lund (Bil. nr 8~~

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och biladas protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande – se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 41 § vattenlagen.

§ 17.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund per Håslöv att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund per Håslöv, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren Bror Pålsson, Bodarp per Håslöv.

§ 19

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund per Håslöv, för att hos honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift.

§20.

Förrättningsmännen utbetalade ersättning för handlangning m. m. till Edvin Nilsson med 26.20 kr. och till Bror Påhlsson med 32.40 kr.

§21.

Överlämnades till lantbrukaren Edvin Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§22.

Sakägarne uttalade sig för önskvärdheten av att dikningsföretagets exemplar av ritningarna utfördes på ritpapper.

§23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kristinehamn den 29 april 1940.
Å tjänstens vägnar:
C.H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Albin Andersson Alfred Andersson
Gode män.

~~182/1~~ ~~58/1939~~ 21/1940 11.

Bil. nr 1.

Ek.d.litt. C n:r 56/260 - 1938.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 1/12 1938

R E S O L U T I O N.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 november 1938.

F Ramel

Erkänt emottagandebevis d. 17/3 39.

56

Ek. D. litt. ______ nr 260 år 1938
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 29. NOV. 1938
Landskansliet.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Malmöhuslän.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande dikningslag förrätta syn för torrläggning av mark till egendomen N:o 40. Fuglie m. fl. Hemman uti Fuglie socken av Skytts härad.

Kristinelund, Häslöv den 28 nov. 1938
Edvin Nilsson

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 12/3 1940

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Fugliegården, onsdagen den 3 april 1940 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fuglie n:ris 40 och 42 uti Fuglie socken samt Bodarp n:ris 1 och 9 och V. Värlinge nr 29 uti Bodarps socken, dels allmänna vägen nr 17 Håslöv-Bodarp-V. Värlinge inom Oxie och Skytts vägdistrikt.

Malmö den 9 mars 1940.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 10/3 1940. för
Fuglie församling i Fuglie ~~kyr~~ka Skola betygar:

Fuglie s. 11/3 40.
Karl Enberg.
p.l.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Fuglie församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 20/3 1940. Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Fugliegården, onsdagen den 3 april 1940 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fuglie n:ris 40 och 42 uti Fuglie socken samt Bodarp n:ris 1 och 9 och V. Värlinge nr 29 uti Bodarps socken, dels allmänna vägen nr 17 Håslöv-Bodarp-V. Värlinge inom Oxie och Skytts vägdistrikt.

Malmö den 9 mars 1940.
Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 17 mars 1940 för Bodarps församling i Västra Värlinge skola kyrka betygar:

Wilhelm Beckert
Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Bodarps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

15.

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Fuglie församling, /kungörelse/,	Vellinge	9/3 1940
Pastorsämbetet i Bodarps församling, /kungörelse/,	Håslöv	" "
Lantbr. Albin Andersson /god man/, Hermanstorp,	"	" "
Lantbr. Alfred Andersson /god man/, Tågarpsdal,	Skytts Tommarp	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
Lantbr. Edvin Nilsson, Kristinelund,	Håslöv	12/3 "
Fru Kerstin Persson, Fuglie nr 42,	"	" "
Fru Mathilda Christoffersson,	Skegrie	" "
Kamrer Otto Christoffersson,	Vellinge	" "
Arr. Bror Pålsson, Bodarp,	Håslöv	" "
Lantbr. Nils Persson, Bodarp,	"	" "
Lantbr. August Persson, Bodarp,	"	" "
Fröken Anna Persson, Bodarp,	"	" "
Lantbr. Sven Larsson, V. Värlinge,	"	" "
Fru Anna Larsson, V. Värlinge,	"	" "
Arr. Gösta Hansson, Fuglie,	"	" "
Arr. Hugo Larsson, Fuglie,	"	" "
Oxie och Skytts vägdistrikt, Tingshuset,	Malmö	" "
Pastoratskyrkorådet i Håslövs, Bodarps, V. Tommarps och Skegrie församlingars pastorat,	Håslöv	" "
Boställsnämndsordf. A. Tonning	Skytts Tommarp	" "

Malmö den 12 mars 1940.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

16.

Bil. nr 5

Utdrag ur protokoll vid extra kyrkostämma med Bodarps församling den 25 februari 1940.

§2.

Till ombud för Bodarps församling att närvara vid syneförrättning hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Fugliegården, fredagen den 1 mars 1940 kl. 14 angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie N:r 40 m. fl. hemman i Fuglie och Bodarps socknar valdes kommunalnämndsordföranden August Persson, Sörliden, adr. Håslöv. Till suppleant för honom valdes lantbrukaren Edvin Persson, Bodarp N:r 4, adr. Håslöv.

Justerat:
Jöns Nilsson

Bodarp som ovan
Wilhelm Backert
Göstt Forsberg

Rätt utdraget, betygar
Wilhelm Backert
Kyrkostämmans Ordförande.

17.

Bil. nr 6.

Fullmakt för Lantbr. Aug. Persson *,*

i Bodarp *, att vid* sammanträde att hållas ~~*stämma med*~~ å Fugliegården

Fuglie *församling den* 3 april 1940 *utöva min rösträtt, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Fullmakten är av mig underskriven i dag.*

Bodarp *den* 3 april 1940

Nils Persson med hand om pennan

f. d. Lantbr.
Titel

Bodarp 9
Bostad

Att Lantbr. Nils Persson *,*

i Bodarp *, å ovanskrivna dag egenhändigt* (med hand om pennan) *undertecknat denna fullmakt samt att namnet å fullmaktens innehavare vid underskrivandet fanns utskrivet på fullmakten, intyga undertecknade:*

Sture Hansson
Ladugårdare
Titel

F. Månsson
Assistent
Titel

CRAFOORDS PAPPERSH. A.-B., TRBG.

Bil. nr 7. 18.

Fullmakt för Lantbr. Aug. Persson ,

i Bodarp , *att vid* sammanträde att hållas ~~*stämma med*~~ på Fugliegården Fuglie *församling den* 3 april 1940 *utöva min rösträtt, godkännande jag ombudets laga åtgärder. Fullmakten är av mig underskriven i dag.*

Bodarp *den* 3 april 1940

Ann[illegible] Persson.

Fröken
Titel

Bodarp 9
Bostad

Att Fröken Anna Persson ,

i Bodarp , *å ovanskrivna dag egenhändigt undertecknat denna fullmakt samt att namnet å fullmaktens innehavare vid underskrivandet fanns utskrivet på fullmakten, intyga undertecknade:*

Sture Hansson
Ladugårds[illegible]
Titel

P. Månsson
Assistent
Titel

CRAFOORDS PAPPERSH. A.-B., TRBG.

19.

Bil. nr 8.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 692 S.

Från statens lantbruksingenjör C.H.Wallér, Malmö,

har [illegible] till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar

kommer att äga rum hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Fugliegården,

fre dagen den 1 mars 1940 klockan 14.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: prästlönebostället 1 mtl. Bodarp nr 1 i Bodarps socken

Det tillkommer Håslövs pastorat

att vid förrättningen tala och svara för prästlönebostället

[illegible]

(Alt.) Boställsnämndsordföranden A. Tonning, Skytts Tommarp,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 24 februari 1940.

Enligt uppdrag:

Gerda Kolin

L.S. B 53. 1939. 1000.

HÅKAN OHLSSONS BOKTR. LUND

Bil. n:r 9.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser tonläggning av marker till Tnglie n:r 40 m. fl. hemman inti Tnglie och Bodarps socknar, Malmöhus län.

Tnglie den 3 april 1940.

[illegible] Mathilda Kristoffersson

Vittnen:

C. A. Wallé Albin Andersson Alfred Andersson

Fuglie

Bil. Litt. A.

21.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Hävdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bodarps s:n.					Avdelning 1.
Bodarp	1'		1		Allmänt kyrkoherdeboställe; arr. Bror Påhlsson.
				1	Åker, m.j. lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1700	136	–	2400	192	–	700	56	–
	14							2100	294	–	2400	336	=	300	42	–
	13							2300	299	–	2400	312	–	100	13	–
	06							2300	138	–	2400	144	–	100	6	=
	04							2100	84	–	2400	96	–	300	12	–
	01							1600	16	–	2400	24	=	800	8	–
	06							2000	120	–	2400	144	=	400	24	–
	09							2300	207	–	2400	216	–	100	9	–
	02							1600	32	–	2400	48	–	800	16	–
	02							1600	32	–	2600	52	–	1000	20	–
	11							2300	253	–	2600	286	–	300	33	–
	14							2500	350	=	2600	364	=	100	14	–
	18							2500	450	–	2600	468	–	100	18	–
	12							2100	252	–	2600	312	–	500	60	–
	03							2100	63	–	2600	78	–	500	15	–
	04							1700	68	=	2400	96	–	700	28	–
	05							2100	105	=	2400	120	–	300	15	=
	03							2300	69	–	2400	72	–	100	3	–
	04							1600	64	=	2400	96	=	800	32	–
	23							2100	483	–	2400	552	=	300	69	–
	12							2300	276	–	2400	288	=	100	12	=
	09							2300	207	=	2400	216	–	100	9	–
	12							2000	240	=	2400	288	–	400	48	–
	02							1600	32	–	2400	48	–	800	16	–
	04							1600	64	–	2400	96	–	800	32	–
2	01								4334	=		4944	–		610	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öreskiftet
				26	Åker, m. p. lättlera
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29a	D:o d:o
				29b	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43a	D:o d:o
				43b	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	01								4334	=		4944	-		610	=
	02							1600	32	-	2400	48	-	800	16	-
	19							2000	380	-	2400	456	-	400	76	=
	28							2300	644	-	2400	672	-	100	28	-
	11							2300	253	-	2400	264	-	100	11	-
	01							2200	22	=	2400	24	-	200	2	-
	28							2500	700	-	2600	728	-	100	28	=
	20							2100	420	-	2600	520	-	500	100	-
	15							1600	240	-	2600	390	-	1000	150	-
	05							1400	70	-	2600	130	-	1200	60	-
	16							2500	400	-	2600	416	-	100	16	-
	28							2100	588	-	2600	728	-	500	140	=
	32							1700	544	-	2600	832	-	900	288	-
	01							1400	14	-	2600	26	-	1200	12	=
	17							1400	238	-	2600	442	-	1200	204	-
	08							2100	168	-	2600	208	-	500	40	=
	27							1600	432	-	2600	702	=	1000	270	-
	41							2500	1025	-	2600	1066	-	100	41	-
	18							2100	378	-	2600	468	-	500	90	-
	37							1600	592	-	2600	962	-	1000	370	-
	09							1400	126	-	2600	234	=	1200	108	-
	12							2100	252	-	2600	312	-	500	60	-
	34							2500	850	-	2600	884	-	100	34	-
	23							1800	414	-	2600	598	-	800	184	-
	30							1800	540	-	2600	780	-	800	240	=
6	63								13656	-		16834	-		3178	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fanghie s:n.					Afdelning 2a 2.
Fanghie	40¹		1		Edvin Nilsson.
				48	Åker, m. p. lättlera
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	Äng, kärrtorv p. lera
				53	D:o d:o
				54	Åker, m. p. lättlera.
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9		14							2600	364	=	3000	420	-	400	56	-
7		22							2100	462	-	3000	660	=	900	198	-
5		25							1600	400	-	3000	750	=	1400	350	-
5		04							1600	64	-	3000	120	=	1400	56	-
1				06					200	12	-	2000	120	=	1800	108	-
1				18					200	36	-	2000	360	=	1800	324	-
5		26							1600	416	-	3000	780	-	1400	364	-
7		17							2100	357	-	3000	510	=	900	153	=
9		17							2600	442	-	3000	510	-	400	68	-
9		07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	=
7		07							2100	147	-	3000	210	=	900	63	=
5		18							1600	288	-	3000	540	=	1400	252	-
5		03							1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
7		02							2100	42	-	3000	60	-	900	18	=
6		10							1900	190	-	3000	300	-	1100	110	=
7		18							2100	378	=	3000	540	-	900	162	-
9		14							2600	364	-	3000	420	-	400	56	=
9		12							2600	312	-	3000	360	-	400	48	-
5		09							1600	144	=	3000	270	-	1400	126	-
7		08							2100	168	=	3000	240	-	900	72	=
7		04							2100	84	-	3000	120	-	900	36	=
5		04							1600	64	-	3000	120	-	1400	56	=
3		01							1400	14	-	3000	30	-	1600	16	-
2		02							1200	24	=	3000	60	-	1800	36	-
2		08							1200	96	-	3000	240	-	1800	144	-
	2,	52		24						5098	=		8040	=		2942	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				73	Åker, m. j. lättlera
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
					Summa
Tingstäde a. m.					Avdelning 3.
Tingstäde	42^{6}		1/16		Anders Ingvar Christoffersson o. Johan Valdemar Christoffersson o. arr. Hugo Larsson
				91	Åker, m. j. lättlera
				92	D:o d:o
					Överföres

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	52		24						5098	-		8040	-		2942	-
3		05							1400	70	-	3000	150	-	1600	80	-
2		01							1200	12	-	3000	30	-	1800	18	-
3		02							1400	28	-	3000	60	-	1600	32	-
5		03							1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
5		02							1600	32	-	3000	60	-	1400	28	-
7		10							2100	210	-	3000	300	-	900	90	-
9		09							2600	234	-	3000	270	=	400	36	-
9		21							2600	546	-	3000	630	-	400	84	-
7		11							2100	231	-	3000	330	=	900	99	=
5		13							1600	208	-	3000	390	-	1400	182	-
3		10							1400	140	-	3000	300	-	1600	160	=
2		03							1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
2		07							1200	84	-	3000	210	-	1800	126	-
3		15							1400	210	-	3000	450	-	1600	240	-
5		02							1600	32	-	3000	60	=	1400	28	-
5		14							1600	224	-	3000	420	-	1400	196	-
7		25							2100	525	-	3000	750	=	900	225	-
9		35							2500	875	=	3000	1050	-	500	175	=
	4	40		24						8843	-		13680	-		4837	=
9		08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
7		06							2100	126	-	3000	180	=	900	54	-
		14								334	-		420	-		86	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				93	Åker, m. jo. lättlera
				94	d:o d:o
				95	d:o d:o
				96	d:o d:o
				97	d:o d:o
				98	d:o d:o
				99	d:o d:o
				100	d:o d:o
				101	d:o d:o
				102	d:o d:o
					Summa
Tingbo	412^{5}		1/32.		Anders Ingvar Christoffersson o. Johan Valdemar Christoffersson arr. Ingo Larsson.
				103	Åker, m. jo. lättlera
				104	d:o d:o
				105	d:o d:o
				106	d:o d:o
				107	d:o d:o
				108	d:o d:o
				109	d:o d:o
				110	d:o d:o
				111	d:o d:o
				112	d:o d:o
					Summa
Tingbo	412^{7}		1/32.		Anders Ingvar Christoffersson o. o. Johan Valdemar Christoffersson.

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		14								334	-		420	-		86	-
5		15							1500	225	-	3000	450	-	1500	225	-
5		03							1600	48	-	3000	90	-	1400	42	-
7		11							2100	231	-	3000	330	=	900	99	=
9		06							2600	156	-	3000	180	-	400	24	=
7		22							2100	462	-	3000	660	-	900	198	-
5		05							1600	80	=	3000	150	-	1400	70	=
8		08							2400	192	-	3000	240	-	600	48	=
7		02							2100	42	-	3000	60	-	900	18	-
7		01							2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
9		18							2600	468	=	3000	540	=	400	72	-
	1	05								2259	=		3150	-		891	=
9		03							2600	78	-	3000	90	=	400	12	-
9		01							2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
7		04							2100	84	-	3000	120	=	900	36	=
6		02							1900	38	-	3000	60	=	1100	22	-
7		09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
7		09							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
9		01							2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
5		06							1600	96	-	3000	180	-	1400	84	-
7		03							2100	63	=	3000	90	-	900	27	-
9		04							2600	104	-	3000	120	-	400	16	=
		42								893	=		1260	=		367	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					avr. Hugo Larsson.
				113	Åker, m. fr. lättlera
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o d:o
					Summa
Ingsjö	42^{9}		1/16		Anders Ingvar Christoffersson o. Johan Valdemar Christoffersson. avr. Hugo Larsson:
				119	Åker, m. fr. lättlera
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
					Summa
Ingsjö	42^{88}		3/16		Kerstin Persson, avr. Gösta Hansson.
				125	Åker, m. fr. lättlera
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	Äng, hårdvall
				131	Åker, m. fr. lättlera
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9		07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
7		03							2100	63	-	3000	90	-	900	27	-
5		12							1600	192	-	3000	360	-	1400	168	=
5		15							1600	240	-	3000	450	=	1400	210	-
7		06							2100	126	-	3000	180	-	900	54	-
9		04							2600	104	=	3000	120	=	400	16	=
		47								907	-		1410	-		503	=
9		30							2600	780	-	3000	900	-	400	120	-
7		12							2100	252	-	3000	360	=	900	108	=
5		43							1600	688	-	3000	1290	-	1400	602	-
5		14							1600	224	-	3000	420	-	1400	196	=
7		12							2100	252	-	3000	360	=	900	108	=
9		13							2600	338	=	3000	390	-	400	52	-
	1	24								2534	-		3720	-		1186	=
9		23							2800	644	-	3000	690	=	200	46	-
7		19							2300	437	-	3000	570	-	700	133	=
5		12							1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
7		05							2300	115	-	3000	150	-	700	35	-
9		46							2800	1288	-	3000	1380	-	200	92	-
4				10					500	50	-	1000 ~~1500~~	100	-	500	50	-
9		18							2800	504	-	3000	540	=	200	36	-
	1	23		10						3254	=		3790	-		536	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Bodarps s:n.					Avdelning 1.
Bodarp	1^{1}		1	1-47	Allmänt kyrkohemman,
					arr. Bror Pålsson
					Summa för avd. 1
Fuglie s:n.					Avdelning 2.
Fuglie	40^{1}		1	48-90	Edvin Nilsson
					Summa för avd. 2.
Fuglie s:n.					Avdelning 3.
Fuglie	42^{6}		1/16	91-102	Anders Ingvar Christoffersson o.
					Johan Valdemar Christoffersson.
					arr. Hugo Larsson.
D:o	42^{5}		1/32	113-118	D:o.
D:o	42^{7}		1/32	113-118	D:o.
D:o	42^{9}		1/16	119-124	D:o.
D:o	42^{8}		3/16	125-131	Kerstin Persson
					arr. Gösta Hansson
					Summa för avd. 3
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	63								13656	–		16834	–		3178	=
6	63								13656	–		16834	–		3178	–
4	40		24						8843	–		13680	–		4837	–
4	40		24						8843	–		13680	–		4837	–
1	05								2259	=		3150	–		891	=
	42								893	–		1260	–		367	=
	47								907	=		1410	=		503	–
1	24								2534	–		3720	–		1186	=
11	23		10						3254	–		3790	–		536	=
4	41		10						9847	–		13330	–		3483	–
115	44		34						32346	–		43844	–		11498	–

Kristinehamn den 29 april 1940.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.
Albin Andersson Alfred Andersson
Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Faglie 40

Bil. Litt. B.

Kostnadsförslag.

Dagsverkspris .... kr.

Pålarnas nummer.	Avstånd mellan pålarna, meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal kubikmeter.	à pris. Kronor.	Kostnad, kronor.	Summa kostnad, kronor.
1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan A-B.				
13-11+50	150	Upprensning av det nuvarande öppna avloppet m.	150	0.10	15 -	
11+50 - -10+50	100	Upprensning samt någon fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna avloppet m.	100	0.40	40 =	
10+50 - -7+69	281	Schaktning, mylla på lerbl. sand och grus m³.	620	1 -	620 =	675 =
Tills.	531	meter.				
		Utvidgning, fördjupning och avsläntning av det från öster vid sektion 7+69 tillkommande floddiket samt stensättning av botten och slänter, allt på en sträcka av 5 m., räknat uppströms från sektion 7+69				110 =
		Ersättning för jord samt för intrång genom jordupplag, skall utgå: till ägaren av fastigheten Bodarp nr 9³			10 =	
		Överföres			10 -	785 =

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			10	-	~~785~~	-
		till ägaren eller arrendatorn av fastigheten Bodarp 1''			240	=		
		~~Ersättning för försämrad avkastning vid utloppet 7+69 skall utgå till ägaren eller arrendatorn av fastigheten Bodarp 1''~~			~~125~~	=	375	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					~~190~~	-
					Summa		353 ~~1350~~	-
		Dikessträckan B–C.						
7+69 - -6+92	77	Inköp av 18'' cementrör m.	77	6.5 ~~6.05~~	465 ~~465~~	85 ~~85~~		
		Schaktning, stampning, rörläggning och fyllning m.	77	2.40 ~~2.40~~	184 ~~184~~	80 ~~80~~	650 ~~650~~	65 ~~65~~
Tillk.	77'	meter.						
		Ommurning av rörutloppet vid 7+69 samt stensättning av det öppna avloppets botten och slänter st.	1	85 ~~85~~ -	85 ~~85~~	-		
		Brunn med 32' inre diameter ~~med sandfång och vattentätt intag från västra tillrinnande dagvatten.~~ Intaget utföres av 9'' cementrör, ~~vid~~ 6+92 st.	1	85 ~~85~~ -	85 ~~85~~	-	~~470~~	-
		~~För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med~~					179 ~~179~~	35 ~~35~~
					Summa		1000 ~~1000~~	=

1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan C-D.				
6+92 = -5+71= =31+40	121	Inköp av 15" cementrör m.	121	4.70	568 70	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	121	3.20	387 20	955 90
Tills.	121	meter.				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 5+71=31+40 st.	1	55 =		55 –
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med				189 10
					Summa	1200 –
		Dikessträckan D-E.				
5+71=31+40-30+70	70	Inköp av 15" cementrör m.	70	4.70	329 =	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	70	2.75	192 50	
30+70-30= =4+70	70	Inköp av 15" cementrör m.	70	4.70	329 –	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m.	70	4.10	287 –	1137 50
Tills.	140	meter.				
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 30+70 st.	1	55	55 =	
		Överföres			55 –	1137 50

1	2	3		4	5	6		7	
		Överfört				55	–	~~1137~~	50
		Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar; vid 30 = 4+40	st.	1	~~75~~ 75 –	~~75~~	–	130	–
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % å ovan						~~282~~ 282	50
						Summa		~~1550~~ 1550	=
		Dikessträckan E–F.							
~~30~~ = 4+40 – 3	140	Inköp av 18" cementrör	m.	140	~~6.05~~ 6.05	847	–		
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning	m.	140	~~3.85~~ 3.85	~~539~~	–		
3 – 2+11	89	Inköp av 15" cementrör	m.	89	~~4.70~~ 4.70	~~418~~	~~30~~		
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning	m.	89	~~2.20~~	~~195~~	80	~~2000~~	~~10~~
Tills.	229	meter.							
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 3+92 och 3	st.	2	~~75~~ 75 –	~~150~~	–		
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 2+11	st.	11	~~55~~ 55 –	~~55~~ 55	=	205	–
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % å ovan						~~444~~	~~90~~
						Summa		~~2650~~ 2650	=

1	2	3	4	5	6		7	
		Dikessträckan F-G.						
2+11 - -1+24	87	Inköp av 15" cementrör m.	87	4.70	408	90		
		Schaktning, stämpling rörens läggning och fyllning m.	87	6.10	530	70		
1+24 - -0	124	Inköp av 15" cementrör m.	124	4.70	582	80		
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning m.	124	1.95	241	80	1764	20
Tillk.	211	meter.						
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 1+24 och 0 st.	2	55.-			110	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20% med					375	80
					Summa		2250	=
		Sammandrag						
	531	Dikessträckan A-B					1350	=
	77	D:o B-C					1000	-
	121	D:o C-D					1200	=
	140	D:o D-E					1550	=
	229	D:o E-F					2650	-
	211	D:o F-G					2250	-
Summa	1309	meter.	Summa beräknad kostnad				10000	-

Kristinehamn den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar: Kontr. 30/4 P.A.

C.A. Nallén

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6		7	

Arbetsbeskrivning

Bil. Litt. C.

Grävningstabell.

Pålarnas nummer.	Avstånd i meter.	Grävningsdjup.	Bottenbredd.	Dagbredd.	Bottenhöjd och lutning.	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan A-B.				
13	–	0.45	0.50		6.25	Upprensning, fördjupning och utbredning av det nuvarande öppna dikesloppet mellan 13 och 7+69. Slänt 1:1,50 till 1,10 m höjd över bottenlinjen, därefter 1:1.
12+50	50	0.65	"			
12	50	0.85	"			
11+50	50	0.95	"			
11	50	1.10	"		1:1000	
10+50	50	1.=	"			
10	50	1.45	"			
9+50	50	1.60	"			
9	50	1.85	"			
8+50	50	1.60	"			
8	50	1.60	"			
7+69	31	1.55	"		6.78	
Summa	531	meter.				
		Dikessträckan B-C.				
7+69	=	1.45			6.88	18" rör mellan 7+69 och 6+92.
7+50	19	1.45			3:1000	
7	50	1.35				
6+92	8	1.45			7.11	
Summa	77	meter				

1	2	3	4.	5	6	7

Dikessträckan C-D.

6+92	–	1.40			7.16	15" rör mellan 6+92 och 5+71=31+40.
6+50	42	1.60			17:1000	
6+20	30	1.60			8.28	
6	20	1.75			7:1000	Fixpkt: Kors o. järndubb i sten i [illegible] 11 m. Ö. om 5+71; belägen på höjden +10.86 m.
5+71= =31+40	29	1.65			8.72	
Summa	121	meter.				

Dikessträckan D-E.

5+71= =31+40	–	1.65			8.72	15" rör mellan 5+71=31+40 och 30= =4+40.
31	40	1.65			7:1000	
30+70	30	1.50			9.21 20:1000	
30=4+40	70	2.-			10.61	
Summa	140	meter.				

Dikessträckan E-F.

30=4+40	–	2.–			10.61	18" rör mellan 30=4+40 och 3.
4	40	2.40			2:/1000	
3+80	20	1.90				
3+50	30	2.25				
3	50	1.40			10.89	15" rör mellan 3 och 2+11.
2+50	50	1.40			11:1000	
2+11	39	1.90			11.87	
Summa	229	meter.				

Dikessträckan F-G.

2+11	–	1.90			11.87	15" rör mellan 2+11 och 0.
2	11	2.20			3:/1000	
1+50	50	2.20				
Öfverf.	61					

43.

1	2	3	4	5	6	7
Utfl.	61					
1	50	1.40			3:/1000	
0+50	50	1.45				
0	50	1.45			12.50	Fixpunkt [illegible] [illegible] till brunn av 24" rör, 153 m. Ö. om [illegible] [illegible] 42° 9 [illegible] 42 9, belägen på höjden + 15.- m.
Summa	211	meter.				

Sammandrag.

531	Dikessträckan		A–B
77		d:o	B–C
121		d:o	C–D
140		d:o	D–E
229		d:o	E–F
211		d:o	F–G
Summa 1309	meter.		

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att schaktningsmassorna från den öppna dikessträckan 13 - 7+69 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordra att samtliga massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.

Att schaktningsmassorna från den öppna dikessträckan 13 - 7+69 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken, vägar och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att det vid sektionen 7+69 från öster tillrinnande floddiket - "sidodiket" - skall utvidgas, fördjupas och avsläntas samt dess botten och slänter stensättas på en sträcka av 5,- m., räknat uppströms från sektionen 7+69.

Att ommurningen vid sektionen 7+69 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill ommurningen vid sektionen 7+69 i den omfattning, som framgår av upprättad typritning.

Att all stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbott-

1 2 3 4 5 6 7

nen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att sådana enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att brunnen vid 6+92 skall utföras med särskilt intag för från höger tillrinnande dagvatten. Intagsöppningen skall motsvara minst sektionen för ett 9" cirkulärt rör.

Att hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurningar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Fuglie den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 30 november 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40 m.fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Fuglie n:ris 40 och 42 uti Fuglie socken samt Bodarp nr 1 uti Bodarps socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet n:ris 89/90, är beläget 1,- km. söder om Fuglie kyrka, 0,5 km. nordost om Bodarps kyrka samt 2,- km. öster om Håslövs järnvägsstation på enskilda järnvägslinjen från Malmö till Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom ett öppet floddike, vilket från punkten G eller sektionen 0, belägen i gränsen mellan fastigheterna Fuglie 42^{8} och Fuglie 42^{9}, avleder vattnet väster ut. Det nuvarande avloppet har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden och dem, vilka förenat sig med honom, har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det planerade dikningsföretaget sålunda omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 13 öster och norr ut till sektionen 7+69. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som öppet avlopp. Mellan sektionerna 13 och 11+50 skall det nuvarande floddiket endast något upprensas. Mellan sektionerna 11+50 och 7+69 skall avloppet däremot fördjupas och utvidgas samt utföras med 0,50 m. bottenbredd. Slänterna skola utföras i lutningen 1:1,50 upp till 1,10 m. höjd över den nya bottenlinjen och därefter i lutningen 1:1. Vid sektionen 7+69 skall det från öster kommande öppna tillflödet utvidgas, fördjupas och avsläntas samt botten och slänter stensättas på en sträcka av 5,- m., räknat uppströms från föreningspunkten eller sektionen 7+69.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 7+69 norr ut till sektionen 6+92. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" cementrör. Vid sektionen 7+69 skall rörmynningen ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas nedströms ommurningen. Vid sektionen 6+92 skall anordnas en brunn med

32" inre diameter. Brunnen skall utföras med särskilt intag för det från väster tillstötande avledningsdiket.

3/ Dikessträckan C-D från sektionen 6+92 norr ut till sektionen 5+71= = 31+40, belägen i gränsen mellan fastigheterna Bodarp 1^1 och Fuglie 40^1. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid sektionen 5+71 = 31+40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan D-E från sektionen 5+71 = 31+40 norr ut till sektionen 30 = 4 +40. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning väster om de sankmarker, som å plankartan betecknats med ägofigurnumren 52 och 53, samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid sektionerna 30+70 och 30 = 4 +40 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan E-F från sektionen 30 = 4 +40 norr ut till sektionen 2+11. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 18" och 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid sektionerna 3+92, 3 och 2+11 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan F-G från sektionen 2+11 norr ut till sektionen 0 i gränsen mellan fastigheterna Fuglie 42^9 och Fuglie 42^8. Delsträckan 2+ +11 - 1+24 skall upptagas i rak nyskärning. Delsträckan 1+24 - 0 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola utföras vid 1+24 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

49.

Synemännen hava närmare prövat, i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar, och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt ledning i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta ledningarnas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

Särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal broar och trummor för enskilda vägar och brukningsvägar måste rivas. Där det nya avloppet skall utföras som täckt ledning, behöva de borttagna broarna och trummorna dock ej ersättas, enär man måste förutsätta, att det nuvarande floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras sedan rörledningen nedlagts. Den nuvarande bron nedströms sektionen 7+69, där det nya avloppet skall utföras som öppet dike, måste emellertid på något vis ersättas, enär denna bro utgör den enda överkörseln till de marker under fastigheten Bodarp 1^{1}, som ligga öster om dikessträckan A-B och söder om det vid sektionen 7+69 tillstötande "sidodiket". Synemännen anse det mindre lämpligt att utföra en ny bro över dikessträckan A-B nedströms sektionen 7+69, enär en sådan bro måste utföras med relativt stor spännvidd. Synemännen stadga därför, att en ny bro skall anordnas över "sidodiket" på lämplig plats uppströms eller öster om sektionen 7+69. Bron skall utföras av ägaren till eller arrendatorn av fastigheten Bodarp 1^{1} på sätt vederbörande finner mest ändamålsenligt. Ersättning för arbete och materialier skall utgå till byggaren med 125,- kr.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå till fastigheterna

Bodarp 9^3 och Bodarp 1^1 dels för jord, som tages i anspråk vid utvidgning av det nuvarande floddiket i sträckningen A-B, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka med 10,- kronor, respektive 240,- kronor. Ersättningen till fastigheten Bodarp 9^3 skall utbetalas direkt till ägaren. Ersättningen till fastigheten Bodarp 1^1 skall utbetalas till arrendatorn, därest denne under sin återstående arrendetid bortkör eller utplanerar jordvallarna, i annat fall till Stiftsnämnden i Lund. Skulle vid arrendetidens utgång någon del av vallarna kvarligga, skall till arrendatorn utbetalas så stor del av ersättningsbeloppet, som motsvarar ersättningen för av honom utfört planeringsarbete, och återstoden inbetalas till Stiftsnämnden i Lund. Utbetalandet av ~~om~~härnämnda ersättningsbelopp medför rätt för dikningsföretaget att utan ytterligare ersättningar vid framtida rensningar av dikessträckan A-B upplägga rensningsjord och schaktningsmassor på fastigheterna Bodarp 9^1 och Bodarp 1^1.

För anordnande av en ny bro över "sidodiket" uppströms eller öster om sektionen 7+69 skall utgå ersättning med 125,- kr. Ersättningsbeloppet skall utbetalas till arrendatorn av fastigheten Bodarp 1^1, därest denne under sin återstående arrendetid bygger den nya bron, i annat fall till Stiftsnämnden i Lund. Den nya bron skall i framtiden underhållas av ägaren till eller arrendatorn av fastigheten Bodarp 1^1.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap.

57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 10000,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning , hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 11498,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då ej obetydliga nivåskillnader förefinnas mellan de i dikningssamfälligheten ingående markerna, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i

3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-47 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3178,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3550,- /1350+1000+1200/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 48-90 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4837,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E och E-F upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 800,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5000,- /1550+2650+800/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 91-131 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3483,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 900,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3150,- /2250+900/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
11498,- kr.	10000,- kr.	0,869716.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	3178,- kr.	3550,- kr.	1,117054
2	4837,- "	5000,- "	1,033698
3	3483,- "	3150,- "	0,904392.

Utföres ~~varje~~ viss avdelning tillsammans med viss annan ~~eller vissa andra~~ avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	8015,- kr.	7750,- kr.	0,966936
2+3	8320,- "	7250,- "	0,871394.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar ernå den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan jämkning fördelas delägarne emellan i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att de föreskrifter rörande dels bottenlinjernas höjdlägen, dels den öppna dikessträckans släntlutningar, som återfinnas på profilritningarna, skola vid uträkning av verkliga djupsiffror och dagbredder lända till efterrättelse framför de dimensioner, som angivas i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan enligt samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikesssträckorna endast i respektive brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Framtida underhållet av den nya bro, som skall byggas över "sidodiket" uppströms eller öster om sektionen 7+69, skall handhavas och bekostas av arrendatorn eller ägaren till fastigheten Bodarp 1^{1}.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I annat fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarne.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940". Styrelsen skall hava sitt säte i Fuglie socken.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 17,25 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Kristinelund den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallin.

Statens lantbruksingeniör.

Albin Andersson Alfred Andersson

[illegible]

Fuglie

Bil. Litt. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bodarps a:m.				
1	1^1		Bodarp ; Allmänt kyrkohemman, arr. Bror Nilsson		1-47	13656.-	16834.-
			Engshö a:m.				
1	40^{11}		Engshö ; Edvin Nilsson	sök.	48-90	8843.-	13680.-
11/16	42^6		D:o ; Anders Ingvar Christoffersson o Johan Valdemar Christoffersson arr. Hugo Larsson	sök.	91-102	2259.-	3150.-
11/32	42^5		D:o ; D:es.	sök.	103-112	893.-	1260.-
1/32	42^7		D:o ; D:es.	sök.	113-118	907.-	1410.-
1/16	42^9		D:o ; D:es.	sök.	119-124	2534.-	3720.-
33/16	42^8		D:o ; Kerstin Persson arr. Gösta Hansson		125-131	3254.-	3790.-
				Summa		32346.-	43844.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3178.-						2764.-	27.64	176.89	
4837.-						4207.-	42.07	269.24	
891.-						775.-	7.75	49.60	
367.-					25.63%	319.-	3.19	20.41	164.02
503.-						437.-	4.37	27.97	
1186.-						1032.-	10.32	66.04	
536.-						466.-	4.66	29.82	
11498.-						10000.-	100.-	639.97	

Kristinehamn den 29 april 1940.
Å tjänstens vägnar:
C.A. Maller
Statens lantbruksingenjör.

Albin Andersson Alfred Andersson
Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

64.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940 [illegible]

Fuglie och Bodarps *soc*~~*ken*~~nar *och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	6 Kr.	6 öre	7 Kr.	7 öre
1	2	3	4	5				
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3.7	3,00	11	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12 ar st.	130	0.05	6	50		
		har	15.44	2.02	31	19		
		äng och odlingsmark medelareal 17 ar st.	2	0.14		28		
		har	0.34	0.74		25		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	–		
		övriga regalark / blad st.					53	32
		Överföres					63	82

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					63	82
		Avvägning.						
1939	13-14/11	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* dagar	4	12,00	48	–		
	17-18/11	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	15.78	0.50	7	89		
		avvägda punkter st.	425	0.03	12	75		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark „		5,00			68	64
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 12 *ar,* st.	132	0.05	6	60		
		har	15.78	0.10	1	58	8	18
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* st.	132	0,04			5	28
		Markvärdering:						
1940	3/4	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* dagar	1/4	12,00	3	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			~~4~~	~~—~~		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	264	0,06	15	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	132	0,12	15	84	34	68
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.2	3.–		60		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	1.9	3.50	6	65	7	25
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	19	0.14	2	66		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	26	0.25	6	50		
		„						
		„					9	16
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00			6	–
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
1939	20-21/11	*för vattenområdets areal* km.^{2}		0,02				
		~~dagar~~ Rekognosering dag	1½	12,00	18	–	20	–
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	0.5	3,50	1	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	0.5	1,00		50		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.^{2}* „						
		nämligen ...... m.^{2} sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	0.8	10,00	8	–	10	25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03		99	1	99
		Överföres					235	25

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					235	25
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	–	9	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m^2 sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1,3	4,00	5	20		
		därjämte 50 öre pr $m.^2$ av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m^2 sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	–	15	20
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m^2*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	425	0,01			4	25
		Översiktskarta, *§ 41*					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	7	0,30	2	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			4	10
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	15	3,00			45	–
1940 4/2,	3/4, 29/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	=
1939	30/11	*Särskild utredning, § 46, mom. 27* ~~[illegible]~~ *dagar*	1/2	12,00			6	–
1939	27/11 28/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.***, *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	2	12,00			24	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 2 st. ... „	2/3	12,00	8	–		
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00				
		slamficka ... „		12,00				
		Avstakning m.m. av [illegible] „	2		24	–	32	–
		Lösen för: *Summa kronor*					402	80
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	–		
		övriga regalark / blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 12 *ar ägofigurer* ... *st.*	132	0.07	9	24		
		... *har*	15.78	0.14	2	21		
		Överföres			18	45		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			18	45		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	86		
		3) insättning av höjdlägestal st.	425	0,02	8	50		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1	65	33	21
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.11	2.50		25		
		befintligt vattendrag ell. vall „	0,7	3.-	2	10		
		nytt avlopp eller vall „	0,1	5.-		50		
		ändring av befintligt avlopp „	1,2	6.=	7	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9	16		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	-	25	21
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1½	12,00			18	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	60	0,55			33	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Summa kronor					113	42
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			37	95		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. avskrifter ~~uppsättning av ritningar~~			4	-	41	95
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			23	=		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			58	80	81	80
		Summa kronor					123	75
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					402	80
		Lösen för kopior och avskrifter					113	42
		Övriga förrättningskostnader					123	75
		Summa kronor					639	97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oxie och Skytts *häradsrätt.*

Kristinelund *den* 29 april *19*40.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Albin Andersson Alfred Andersson

Kronor 639/97 *kvitteras:*

Kristinelund *den* 29 april *19*40

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
368277

68.

Räkning

Kristinelund den 29 april 1940.

"Dikningsföretaget Inglie n:r 40 av år 1940" Debet

till Skiftesgodemannen Alfred Andersson

1940					
April	3	Resa Tågarpsdal - V. Vårlinge - - Ingliegården - Tågarpsdal;			
		18 km. à 30 öre	5.40 kr		
		Dagarvode	8.- "		
			13.40 kr		
		Hälften av förestående		6	75
April	29	Resa Tågarpsdal - V. Vårlinge - Bodarp - - Kristinelund - Tågarpsdal;			
		18 km. à 30 öre	5.40 kr		
		Dagarvode	8.- "		
			13.40 kr		
		1/3 av förestående		4	50
		Kronor		11	25

Kvitteras:
Alfred Andersson.

Räkning Kristinelund den 29 april 1940.

"Dikningsföretaget Tryghe nr 40 av år 1940" Debet
till Skiftesgodemannen Albin Andersson

1940.					
April	3	Resa Hermanstorp - V. Vårlinge -			
		- Tryghegården - Hermanstorp;			
		20 km. à 30 öre	6.- kr.		
		Dagarvode	8.- "		
			14.- kr.		
		Hälften av förestående		7	-
"	29	Resa Hermanstorp - V. Vårlinge -			
		- Bodarp - Kristinelund -			
		- Hermanstorp; 20 km. à 30 öre	6.- kr.		
		Dagarvode	8.- "		
			14.- kr.		
		1/3 av förestående		4	75
			Kronor	11	75

Kvitteras:
Albin Andersson

11.75
11.75
4.75
28.25
1

23.50
4.75
28.25

70.

X

MALMÖ den 9 febr. 1940.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1940 Febr.	9	Sammanträde för syneförrättning Fuglie N:o 40	1	85	23	19	55

Kvitteras den 30/4

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m

Anma[illegible]ngar, ej d[illegible]na inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonskliché svaras ej mera än *sex månader*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40 m. fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Fugliegården, fredagen den 1 mars 1940 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fuglie n:ris 40 och 42 uti Fuglie socken samt Bodarp n:ris 1 och 9 och V. Värlinge nr 20 uti Bodarps socken, dels allmänna vägen nr 17 Häslöv—Bodarp—V. Värlinge inom Oxie och Skytts vägdistrikt.

Malmö den 7 februari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. WALLER,
statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 9 febr. 1940.

Malmö den 9 febr. 1940.
Skånska Dagbladet
T. Månsson

E Persson

5

250
1650
1900
5800
77

72.

X

MALMÖ den 12 mars 1940.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1940 Febr.	12	Sammanträde för synförrättning; Fuglie nr. 40	1	80	23	18	40

Kvitteras den 3/11

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Anmärkningar, ej givna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader*

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Fuglie nr 40 m. fl. hemman uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Edvin Nilsson, Fugliegården, onsdagen den 3 april 1940 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Fuglie n:ris 40 och 42 uti Fuglie socken samt Bodarp n:ris 1 och 9 och V. Värlinge nr 29 uti Bodarps socken, dels allmänna vägen nr 17 Håslöv—Bodarp—V. Värlinge inom Oxie och Skytts vägdistrikt.

Malmö den 9 mars 1940.

A tjänstens vägnar:
C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 12 mars 1940.

Malmö den 12 mars 1940.
Skånska Dagbladet

E. Persson

950 8 7
1750 7 9
4200 5 16

6900

215

292
VI

M 3*0659

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret
den 29/7 19*41*
godkänd den 7/8 19*41*

Anmälan t. Ordf. i St. A. K.

12848
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 till dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940 i Fuglie och Bodarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

1 k. handl.
1 " 3 [illegible] concept

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels **statsbidrag*** med femtusenåttio (5.080) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels **lån*** med femtusensexhundratjugo (5.620) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad......, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kristinelund pr. Håslöv den 9 juli 1941.

Edvin Nilsson

Att Lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund pr Håslöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Wallin
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Gustaf Nilsson
Lantbrukare
Adress Kragelie

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Edvin Nilsson, Kristinelund per Håslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kristinelund den 29 april 1940.

1. Edvin Nilsson

2. O. Christoffersson.

3. Mathilda Kristoffersson.

4. Bror Pålsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér. Lantbruksingenjör. Malmö.

A.L. Persson. Fröken. Malmö.

5. Kerstin Persson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Anna Hansson.

Hugo Larsson.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Godk. 27/9. 41

292/41

DIARIE N:r 16438
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1941

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" i Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	5080,- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	5620,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Edvin Nilsson,
Kristinelund per Håslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 september 1941. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Företagets verkliga kostnader motsvarar det belopp, 10702,02 kronor, som beräknats, då statsunderstödet beviljades.

Malmö den 12 september 1941.

C. A. Nauer

Statens lantbruksingeniör.

1941 den 19 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940 i Fuglie och Bodarpe socknar av Malmöhus län.

Lån 5.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bodarpe socken.			
Bodarp	1	1^{1}.	Allmänt kyrkohemman, arr. Bror Pålsson
Fuglie socken.			
Fuglie	1	40^{1}.	Edvin Nilsson
"	1/32	42^{5}.	Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson
"	1/16	42^{6}.	Desamma
"	1/32	42^{7}.	Desamma
"	3/16	42^{8}.	Kerstin Persson
"	1/16	42^{9}.	Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson

Stockholm den 19 augusti 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

F. Hjalmar Forsman

10/5-41

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" uti Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bodarps socken.

1	mtl.	Bodarp	1^{1} ✓;	Allmänt kyrkohemman, arr. Bror Pålsson.

Fuglie socken.

1	mtl.	Fuglie	40^{1} ✓;	Edvin Nilsson,
1/32	"	D:o	42^{5} ✓;	Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson,
1/16	"	D:o	42^{6} ✓;	Des.,
1/32	"	D:o	42^{7} ✓;	Des.,
3/16	"	D:o	42^{8} ✓;	Kerstin Persson,
1/16	"	D:o	42^{9} ✓;	Anders Ingvar Christoffersson och Johan Valdemar Christoffersson.

Malmö i juli 1940.

Statens lantbruksingenjör.

292
41

DIARIE N:r 12847
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1941

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Fuglie nr 40 av år 1940" i Fuglie och Bodarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5080,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 5620,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Edvin Nilsson,
Kristinelund per Håslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 9 juli 1941, därvid det utröntes att samtliga dikessträckor utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för dikessträckan A-B.

Kostnaden för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 8000,- kr

Härtill kommer; ersättningar	375,- "
förrättningskostnader	702,02 "
Summa	9077,02 kr

motsvarande omkring 85 % av hela den beräknade kostnaden 10702,02 kr.

Malmö den 17 juli 1941.

Statens lantbruksingenjör.