

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 december 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv


Förslag till

Kräkorp-Gudmundtorps dikebyggnadsföretag år 1939


Gudmundtorps socken av Hälsjö län,
Upprättat vid öfverförordning enligt vattenlagen år 1939 av:

Thore HELLER


Stadens o. lantbruksingenjör.




Förslag till rördikey vid A.




Längdskala 1:4000.



Höjd och sektionsskala 1:100.



Skala för rördikey och brunnar 1:50.



Vidimeras
ex officio

SH.Nr 001

1-0664

Nr 6142 Malinöhus län

DIARIE Nr 3708
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1942

M

1*0664

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtkniska byrås arkiv

*Komb 220/1941**Avskrift.*

Handlingar

till

KRÅKARP-GUDMUNTORPS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1939

Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

KRÅKARP-GUDMUNTORPS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1939

Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

B e t ä n k a n d e

avgiwet i och för sökande av statsunder-

stöd till Kråkarp-Gudmuntorps diknings-

företag år 1939 i Gudmuntorps socken av

Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

De marker, om vilkas bättre torrläggning fråga är, äro belägna omkring en km norr om Gudmuntorps kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppets allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla å företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett par markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 23 augusti 1939 och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en

heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 9,555 hektar, varav 9,155 hektar åker samt 0,400 hektar ängmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom dikningen beredes angiven areal, beräknats till 4.560:- kr och kostnaden för arbetenas utförande till 4.200:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m., sammanlagt 383:22 kr, varför totalkostnaden uppgår till 4.583:22 kr, vilket belopp obetydligt överstiger värdet av båtnaden.

Arbets tid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1941.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två intressenter, representerande 92,85 % av företaget. För Gudmuntorps och Kurva pastoratskyrkoråd har, i enlighet med pastoratskyrkostämmans beslut den 13 november 1939, ansökan om statslån undertecknats av ordföranden med stöd av ett till detta betänkande fogat utdrag ur protokoll vid sammanträde den 3 april 1940, varjämte Lunds stiftsnämnd den 19 samma månad för sin del godkände ansökningsen.

Enligt gällande grunder för erhållande av statsunderstöd till dylika företag, torde då kostnaden något överstiger båtnaden, statsbidrag kunna på-

räknas av alla delägare till ett belopp, motsvarande hälften av båtnaden, eller med 1 avrundat tal 2.280:- kr. Därjämte torde statslån kunna erhållas av de delägare, som sökt dylikt, till ett belopp, motsvarande återstående del av båtnaden sedan bidraget frånräknats, eller med 1 likaledes avrundat tal 2.110:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. Därigenom att befintliga öppna avlopp ersättas med rörledningar kommer brukningen att i avsevärd mån underlättas. På grund härav får jag, trots att kostnaden något överstiger båtnaden, tillstyrka bifall till ansökningsen om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Kostnadssammandrag.
- 3/ Föreningsskrivelse.
- 4/ Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Gudmuntorps och Hurva pastorsratskyrkoråd den 3 april 1940.
- 5/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.
- 6/ Lagakraftbevis.
- 7/ Räkningar / 2 st /.
- 8/ Avskrift av synehandlingarna.
- 9/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Karlskrona 1 juli 1940.

Thore Möller

Kostnadsammandrag.

Dikningsarbetet

4.200:- kr

Synskattningen

307:84 "

Betänkandet m.m.

75:38 "Summa4.583:22 kr

Karlskrona 1 juli 1940.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden för företaget beräknats till 4583 kr. 22 öre,
 varav i läntagarnas andel 4.255 kr. 52 öre.
 Stockholm den 9 december 1941.
 På Kungl. Lantbrukstyrehsens vägnar:
 Albert Smith.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Kråkarp - Gudmuntorps dikningsföretag år 1939 i Gudmuntorps socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och siva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslänefond till företagets genomförande, att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndigheter uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar, att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kråkarp, Snogeröd den 6/4 1940.

Sigfrid Nilsson

För Gudmuntorps o Hurva pastorat.

Nils Sonesson

Kyrkoherde.

Förestående namnteckningar bevittnas.

Alfred Lundblad

Karl Mårtensson.

Föreningen godkännes. Lunds stiftsnämnd den 19 april 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe.

Tage Gynnerstedt.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde
med Gudmuntorps och Hurva pastorats-
kyrkoråd den 3 april 1940.

§ 2. I anslutning till pastoratskyrkostämmans beslut
den 13 november 1939, att Gudmuntorp och Hurva pastorat skall
1/ deltaga i planerat dikningsföretag, berörande bl.a. löne-
kostället nr 4 Gudmuntorp, samt att 2/ för bestridandet av
pastoratets andel i kostnaderna, omkring 600.- kronor, upptaga
ett lån, beslöt kyrkorådet att ingå med framställning
till Kungl. Maj:t om att få upplåna den erforderliga summan.
Att å pastoratets vägnar underteckna lånehandlingen utsågs
ordföranden, kyrkoherde Nils Sonesson. -----

Rätt utdraget, betygar: Gudmuntorp den 5 april 1940.

Nils Sonesson.

Kyrkoherde.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Gudmunstorps socken.

Gudmuntorp 4¹ 1 mtl. prästlöneboställe, arr. Erik Karlberg

"	5 ² 7/128 "	} äg. Sigrid Nilsson, lagf. 13. sept. 1933, § 446
Kråkarp	1 ⁵ 39/64 "	
"	1 ⁸ 9/256 "	

Karlskrona i juli 1940.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
 diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
 gift den 23 augusti 1939 avslutad laga synförrättning angående
 företag, benämnt "Kråkarp-Gudmuntorps dikningsföretag år 1939"
 och avseende torrläggning av marker tillhörande Kådahus 1¹,
 Kråkarp 1⁵ och 1⁸, Lilla Kråkarp 1⁹ samt Gudmuntorp 4¹ och 5²
 i Gudmuntorps socken, Malmöhus län; det varder härmed till be-
 vis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
 den 2 januari 1940.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalet be-
 styrkes i tjänsten:

M. S. J. J. J.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Tråharp-Gudmundstors dikningsförslag år 1939
 Gudmundstors socken och Halmstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	12	0,50	6	-	6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	28	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 30 ar	30	0,24	7	20		
		har	9,155	0,78	7	18		
		äng och odlingsmark medelareal 40 ar	1	0,18	-	18		
		har	0,400	0,58	-	23		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	20	0,05	1	-		
		har	1,570	0,78	1	22		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			1	-		
		övriga regalarark blad					26	41
		Överföres					32	41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 41
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2 1/2	12,00	27 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	har	9.55	0.50	4 78
		avvägda punkter	st.	70	0.03	2 10
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	28	2,00	5 60
		i annan mark	"		5,00	39 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar,	st.	51	0.05	2 55
			har	11.25	0.10	1 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	51	0,04	2 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			X -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	62	0,06	3 72
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	31	0,12	3 72
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.898	3.50	3 14
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	7	0.22	1 54
			"			
			"			1 54
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar		1/4	12,00	3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " " "	"			
		" " " " "	"			
		" " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	2	6,00	12 -
		2) " " över 20 " "	"	2	10,00	20 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	22	0,03	66
		Överföres				131 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 37
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.898 4,00	3 59	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 20	7 79
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	70	0,01	- 70	- 70
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	6 0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00	6 -	6 -
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			203 66
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer	st.	51 0.07	3 67	
		har	14.1250.14		156	
		Överföres			12 13	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	70	0,02	1 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	22	0,05	1 10	16 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2898	6,00	5 39	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 54	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		6 93
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55	16 50	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				45 81
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 17	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	19 17
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				58 37
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			203 66	203 66
		Lösen för kopior och avskrifter			45 81	45 81
		Övriga förrättningskostnader			19 17	58 37
		Summa kronor			268 64	307 84

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Träskarp häradsrätt.

Träskarp den 23 augusti 1939

Thore Mollen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Träskarp i tjänsten:
Thore Mollen

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Kråkarp-Gudmun-
torps dikningsföretag år 1939 i Gudmuntorps socken av Malmöhus län.

Översiktskarta 1 2 ex á 4:- kr	8:-	kr
Betänkande och kostnadssammandrag 4 sid á 3:- kr	12:-	"
Upprättande av ansökningshandlingar	6:-	"
Kopia av plankartan á väv	16:38	"
" " profiler m.m. á väv	9:70	"
Avskrift av synhandlingar och betänkande 36 sid á 0:55	19:80	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50	"
Inhäftning av handlingar	1:-	"
	<u>Summa</u>	<u>78:38 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Frosta
häradsrätt inom tre månader härfter.

Här den 25 juli 1940.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:


Thore Möller

Handlingar

till

KRÅKARP-GUDMUNTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Gudmuntorps socken, Malmöhus län.



Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker tillhörande Kråkarp m.fl. hemman i Gudmuntorps socken av Malmöhus län.

Onsdagen den 16 augusti 1939 kl. 10 fm. inställde sig under tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Herman Nilsson i Östra Ström och Johan Åkesson i Gudmuntorp hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson i Kråkarp för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja förrättningens handläggning. Genom kungörelse /Bil. B./, införd i tidningen Skånska Dagbladet den 29 juli 1939 samt uppläst i Gudmuntorps kyrka den 30 samma månad, och genom särskilda underrättelser, enligt förteckning /Bil. C./, hade intressenterna kallats till dagens sammanträde, i anledning varav följande sakägare och ombud jämte syne männen kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Sigfrid Nilsson,	Kråkarp.
" Nils Mårtensson,	"

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Alfred Lundblad,	Gudmuntorp.
-------------------------------	-------------

Frosta vägdistrikt, genom vägstyrelsens sekreterare,

disponenten A. Håssler, Satsrup, tillika ombud

för stiftensnämnden, enligt förordnande /Bil. D.¹./.

Gudmuntorps och Hurva pastoratskyrkoråd, genom kyrkovärden

Olof Persson, Munkarp, enligt protokollaut-
drag /Bil. D² ./.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil.

1-3
A ./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om nå-
got jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilrit-
ningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättnings-
mannen för preliminärt upprättat förslag.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig
överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Mårtensson meddelade, att avloppet å sträckan mellan lands-
vägen vid 1+20 och gränsen mot Tofta av honom för fyra år sedan igen-
lagts med 12" cementrör, inköpta vid Malmgrens Cementgjuteri i Håhr.

Ledningen hade alltid visat sig tillräcklig att avleda fö-
rekommande flöden, men då dess övre ändpunkt låg högre än botten i väg-
trumman, ansågs lämpligt att omlägga densamma till större djup.

§ 6.

Upplystes, att landsvägstrumman vid 1+20 nybyggts år 1930 i samband med företagen rätning av vägen. Trumman, som var utförd av betongrör med en inre diameter av 24", ansågs icke behöva ombyggas eller förändras i samband med nu planerad dikning.

Beträffande landsvägstrumman vid 8+00, så lämnades det ostridigt, att den ombyggts från grunden i början av 1900-talet.

Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud, att vägkassan vore villig utföra och bekosta nytt avlopp under landsvägen jämte brunn på uppströmsidan av denna.

§ 7.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 8.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

Härvid meddelade stiftsnämndens och pastoratskyrkorådets ombud att de önskade förena sig med sökandena för att få företaget utsträckt så, att jämväl av företaget berörd, till ecklesiastika lönebostället Gudmuntorp nr 4 hörande åkerjord kunde torrläggas till lagenligt djup, varom särskild föreningsskrivelse /Bil. E./ blev uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 9.

Tillsades, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på

samma ställe som dagens onsdagen den 23 innevarande augusti kl. 10 fm.,
varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

§ 10.

Sammanträdet avslutades.

Kråkarp den 16 augusti 1939.

Thore Möller.

Nils H. Nilsson.

Johan Åkesson.

Onsdagen den 23 augusti 1939 kl. 10 fm inställde sig åter ovan
angivna synemän hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson i Kråkarp för att fort-
sätta förrättningen. Dessutom tillstadeskommo följande sakägare och om-
båd.

Lantbrukaren Sigfrid Nilsson,

Kråkarp.

" Nils Mårtensson,

"

Gudmuntorps och Hurva pastoratskyrkoråd gm kyrkovärden Olof Persson,

Munkarp.

§ 11.

Det vid förra sammanträde förda protokollet upplästes och läs-
nades utan anmärkning.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslaget,
den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgävo utlåtande /Bil. I./, vilket genom uppläsning
delgavs de närvarande.

§ 14.

Till ensam ledamot av styrelsen utsågs lantbrukaren Sigfrid Nilsson, Kråkarp, Snogeröd.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 23 kronor 20 öre för Nils Herman Nilsson samt 16 kronor för Johan Åkesson, eller tillhopa 39 kronor 20 öre.

§ 16.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	2 $\frac{1}{4}$ dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{4}$ "
Utredning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	$\frac{1}{2}$ "
Summa	5 $\frac{1}{2}$ dagar

§ 17.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

arp den 23 augusti 1939.

Thore Möller.

Nils H. Nilsson.

Johan Åkesson.

Bil. A ¹.

Ek.D. nr 25/247 År 1938.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad avdikning av marker tillhörande Kråkarp m.fl. hemman i Gudmuntorps socken. Av företaget synes komma att beröras Nils Mårtensson, Sigfrid Nilsson och Alfred Lundblad i Kråkarp, Johan Åkesson i Knästorp samt Gudmuntorps prästlöneboställe, arrendator Erik Karlberg.

Medelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Sigfrid Nilsson, adr. Kråkarp pr. Snogeröd. Telefon Snogeröd 15.

Kråkarp, pr. Snogeröd den 25/2 1938.

Sigfrid Nilsson.

Nils Mårtensson.

Bil. A ².

Ek.D. nr 25/257 1938.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättningen; skölade bevis om detta för-

ordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 april 1938.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Ek.D. nr 25/257 1938.

Bil. A. ³

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 maj 1939.

A. Thomsson.

T. Kinnman.

Bil. B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker tillhörande Kråkarp ^{nr 1} m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson i Kråkarp onsdagen den 16 augusti 1939 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra Kådahus ¹, Kråkarp ⁵ och ⁸ 1, Lilla Kråkarp ⁹ 1 samt Gudmuntorp ¹ 4 och ² 5 ävensom landsvägarna

mellan Snogeröd och Rolsberga samt mellan Gudmuntorp och Pugerup.

Höör den 25 juli 1939.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör

Uppläst i Gudmuntorps församlings kyrka sönd. d. 30 juli

1939, betygar: Nils Svensson.
p.l.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 29 juli 1939, be-

tygar: Thore Möller.

Bil. G.

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning för förbättrad terrällgning av mark genom dikning tillhörande Kråkarp nr 1 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 27 juli 1939 angående sammanträde hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson

den 16 augusti 1939.

Kungörelse till pastorsämbetet i Gudmuntorp,

Snogeröd.

" " tidningen Skånska Dagbladet,

Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen Nils Herman Nilsson,

Östra Strööm, Skarhult.

" " "

Johan Åkesson, Gudmuntorp, Snogeröd.

Underrättelse till lantbrukaren Nils Mårtensson, Kråkarp,

"

Underrättelse till lantbrukaren Alfred Lundblad, Kråkarp, Snogeröd.

" " arrendatorn Erik Karlberg, Gudmuntorp, "

" " lantbrukaren Sigfrid Nilsson, Kråkarp, "

" " Frosta vägdistrikt genom ordf.
Domänintendenten m.m. E. Hagberth,
Klinta gård, "

" " Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

" " Stiftensnämnden i Lund, Lund.

" " Kyrkorådet i Gudmuntorps socken, Snogeröd.

I tjänsten:

Thore Möller.

S.d.nr. 267 fol. 110.

Bil. D a.

Inkom till Lunds Stifts-
nämnd d 31/7 -39 Drnr 1982.

Avskrift:

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Syreförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torr-
läggning av marker tillhörande Kråkarp nr 1 mfl. hemman i Gudmuntorps
socken, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Sig-
frid Nilsson i Kråkarp onsdagen den 16 augusti 1939 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra ecklesiastika lönebostället
1 mtl Gudmuntorp 4, vilket arrenderas av Erik Karlberg.

Höör den 25 juli 1939.

Thore Möller.

Vidimeras och översändes till Stiftsnämnden i Lund för kännedom. Malmö i landskontoret den 29 juli 1939.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad.

¹
Bil. D b.

Inkom till Lunds stiftsnämnd d 28/7 -39 Dr.nr 1982.

Till

Stiftsnämnden, L u n d .

Synerförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker tillhörande Kråkarp nr 1 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, handlägges vid sammaträde hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson i Kråkarp onsdagen den 16 augusti 1939 kl. 10 fm.

Företaget synes komma att beröra ekklesiastika lönebostället i mtl Gudmuntorp ¹ 4, vilket arrenderas av Erik Karlberg.

Höör den 25 juli 1939.

Thore Möller.

¹
Bil. D c.

Ink. d. 2/8 -39 n. 165.

R E S O L U T I O N .

Herr domänintendenten E. Hagberth eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande av-

sedda förrättning.

Ombudet bör förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 31 juli 1939.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Ed. Rodhe.

Valter Korlén.

¹
Bil. D d.

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade utdrag förordnar jag härigenom herr Disponenten Aron Hüssler, Satsrup.

Klinta den 15 aug. 1939.

Elof Hagberth.

²
Bil. D.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Gudmuntorps och Hurva gemensamma kyrkoråd den 7 augusti 1939.

§ 1. Utsågos kyrkovärdena Olof Persson, Munkarp och Johan Nilsson, Kråkarp, att vid synförrättning den 16 augusti 1939 kl. 10 fm hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson, Kråkarp föra pastoratets talan och svara för lönebostället nr 4 Gudmuntorp.

Uppläst och justerat

Nils H. Sonesson.
ordf.

Bil. E.

F ö r e n i n g .

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark till Kråkarp m.fl. i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, och yrka att företaget gives sådan omfattning,

att våra marker kunna torrläggas till lagenligt djup.

Kråkarp den 16 augusti 1939.

Olof Persson.

C.A. Hassler.

För prästlönebostället Gudmuntorp nr 4.

Förordnad ombud för Lunds
Stiftsnämnd.

Bevittnas:

Thore Möller.

Johan Åkesson.

Nils H. Nilsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Snickmuntorps s:n</u> Hälsåhus	1'	Ba	ans.		<u>Vilts Mäntnsson</u> 1 åker, gnostl. mylla på gnos: lerbotten 2 dike 3 åker, gnostl. mylla på gnos: lerbotten 4 väg 5 åker, höglant _____ Summa
Hälsåarp	15'	A	$\frac{39}{64}$		<u>Siggefrid Nilsson</u> 6 åker, gnostl. mylla på gnos: lerbotten 7 dike 8 åker, gnostl. mylla på gnos: lerbotten 9 " " " " " " 10 " " " " " " 11 " " " " " " 12 " , höglant , 2 fig. 13 väg 14 åker, gnostl. mylla på gnos: lerbotten 15 " " " " " " 16 imp. 17 åker, gnostl. mylla på gnos: och lerbotten 18 " " " " " " 19 dike 20 åker, gnostl. mylla på gnos: lerbotten Transperet

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
17.0								800	136	-	1600	272	-	800	136	-
						02.0		-			-			-		
06.5								800	58	-	1600	104	-	800	58	-
						09.5		-			-			-		
						06.5		-			-			-		
23.5						18.0			188	-		376	-		188	-
05.5								1100	60	50	1600	88	-	500	27	50
						03.0		-			-			-		
70.5								1100	77	50	1600	1128	-	500	358	50
10.5								1000	105	-	"	168	-	600	63	-
67.5								800	540	-	"	1080	-	800	540	-
160.0								1200	1920	-	"	2560	-	400	640	-
						16.0		-			-			-		
						25.5		-			-			-		
15.0								900	135	-	1600	240	-	700	105	-
01.0								"	9	-	"	16	-	"	7	-
						10.0		-			-			-		
23.0								1300	299	-	1600	368	-	300	69	-
01.5								1100	16	50	"	24	-	500	7	50
						01.5		-			-			-		
44.0								900	396	-	1600	704	-	700	308	-
348.5						56.0			4256	50		6376	-		2119	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport 21 åker, gästl. mylla på guss: lerbotten 22 " " " " " " 23 väg 24 åker, höglänt 25 " " 26 väg Summa
Träbarys	18	VI	256		Ligfrid Nilsson 27 åker, gästl. mylla på guss: lerbotten 28 dike 29 väg 30 åker, gästl. mylla på guss: lerbotten 31 " " " " " " 32 " " " " " " 33 ämp. 34 åker, gästl. mylla på guss: lerbotten 35 dike 36 åker, gästl. mylla på guss: lerbotten Summa
Endrummatorps	52	J	7 128		Ligfrid Nilsson 37 åker, gästl. mylla på guss: lerbotten Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
398.5								56.0		4'256 50		6'376 -				2'119 50			
29.0								1200		348 -		1600 464 -		400		116 -			
30.5								1300		396 50		" 488 -		300		91 50			
								02.0 -				-		-					
								06.0 -				-		-					
								26.5 -				-		-					
								07.0 -				-		-					
438.0								97.5		5'001 -		7'328 -				2'327 -			
03.5								900		31 50		1600 56 -		700		24 50			
								02.5 -				-		-					
								02.0 -				-		-					
03.5								800		28 -		1600 56 -		800		28 -			
04.5								900		40 50		" 72 -		700		31 50			
22.0								1200		26 1 -		" 352 -		400		88 -			
								16.0 -				-		-					
15.5								1300		20 1 50		1600 248 -		300		46 50			
								04.0 -				-		-					
80.0								1200		960 -		1600 1'280 -		400		320 -			
129.0								24.5		1'525 50		2'064 -				538 50			
42.0								1200		504 -		1600 672 -		400		168 -			
42.0										504 -		672 -				168 -			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lundmuntorp	4	E	1		<u>Eckl. lönboställe,</u>
					<u>av: Erik Karlberg</u>
				38	åker, gnostl. mylla på gnoslerbottn
				39	" " " " "
				40	" " " " "
				41	" " " " "
				42	Åkermark
				43	åker, gnostl. mylla på gnoslerbottn
				44	åker, " " " " "
				45	" " " " "
				46	äng, " " " " "
				47	vattenhåla
				48	"
				49	"
					<u>Summa</u>
Lilla Käckarp	19		av:		<u>Alfred Lundblad</u>
				50	åker, gnostl. mylla på gnoslerbottn
				51	" " " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70.0								1100	770 -		1400	980 -		300	210 -	
04.0								"	44 -		"	56 -		"	12 -	
19.0								900	171 -		"	266 -		500	95 -	
13.5								600	81 -		"	189 -		800	108 -	
						08.0		-			-			-		
85.0								1100	935 -		1400	1190 -		300	255 -	
26.0								900	234 -		"	364 -		500	130 -	
21.5								700	150 50		"	301 -		700	150 50	
		40.0						400	160 -		1000	400 -		600	240 -	
						03.0		-			-			-		
						01.5		-			-			-		
						04.5		-			-			-		
239.0		40.0				17.0		2545 50			3746 -			1200 50		
14.0								700	98 -		1400	196 -		700	98 -	
10.0								1000	100 -		"	140 -		400	40 -	
24.0									198 -			236 -			138 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u>
<u>Gudmundtorps s:n</u>					
Kärlabms	1'	Ba	ans	1-5	Nils Mästenoom
Kräkarp	15	A	$\frac{39}{64}$	6-26	Ligfrid Nilsson
-	18	D	$\frac{9}{256}$	27-36	D:me
Gudmundtryp	52	J	$\frac{7}{128}$	37	D:me
-	4'	F	1	38-49	Behl. vintbood, ar: Erik Karlberg
Lilla Kräkarp	19		ans.	50-51	Alfred <u>Lundblad</u>
					Summa

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A - B .</u>								
+46 +17 0 - 1	71	Omläggning av befintl. 12"- ledning lm	71	1:50	106	50				
		Rörlutlopp vid A			50	-			156	50
+17 +29 1 - 1	12	Befintl. 24"-ledning under landsvägen bibehålles			-	-				
		Brunnar, typ B, på båda si- dor av vägen st	2	80:-	160	-			160	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							33	50
	83				Summa				350	-
		<u>Sträckan B - C .</u>								
+29 +32 1 - 5	403	Schaktning av lera med grus och sten lm	403	1:10	443	30				
		Rör, inre diam 18" / 50 cm/ lm	403	2:75	1108	25				
		Läggning av rören och höljning "	403	0:45	181	35				
		Brunnar, typ A, vid 1+98, 3+00 och 5+32 st	3	50:-	150	-			1882	90
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							117	10
	403				Summa				2000	-
		<u>Sträckan C - D .</u>								
+32 5 - 8	268	Schaktning av lera med grus och sten lm	268	1:50	402	-				
		Rör, inre diam 10" / 25 cm/ lm	268	2:25	603	-				
		Läggning av rören och höljning "	268	0:30	80	40				
		Brunnar, typ A, vid 6+27 och 7+00 st	2	50:-	100	-			1185	40
		Rörledning under landsvägen jämte brunn på uppströms- sidan av denna utföres och och bekostas av Frosta väg- distrikt								
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							114	60
	268				Summa				1300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan D - E .</u>								
8 - 8 ⁺⁷⁴	74	Schaktning av lera med grus och sten lm	74	1:-	74	-				
		Rör, inre diam 6" /15 cm/ lm	74	1:35	99	90				
		Läggning av rören och höljning "	74	0:25	18	50				
		Brunn, typ A, vid 8+74 st	1	50:-	50	-			242	40
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							17	60
	74				Summa				260	-
		<u>Sträckan D - F .</u>								
10 - 10 ⁺⁷⁰	70	Schaktning av lera med grus och sten lm	70	1:50	105	-				
		Rör, inre diam 6" /15 cm/ lm	70	1:35	94	50				
		Läggning av rören och höljning "	70	0:25	17	50				
		Brunn, typ A, vid 10+70 st	1	50:-	50	-			267	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							23	-
	70				Summa				290	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
+46 ±17 0 - 1	83	Sträckan A - B					350	-		
+29 +32 1 - 5	403	" B - C					2000	-		
+32 5 - 8	268	" C - D					1300	-		
8 - 8 ⁺⁷⁴	74	" D - E					260	-	3910	-
10 - 10 ⁺⁷⁰	70	Sidodiket D - F							290	-
	898				Summa				4200	-


Kråkarp den 23 augusti 1939.

Thore Möller.

Kostnadsfördelningstaga.

Registernummer	Ättare	Porttal	<u>Söcker</u> och hemmar	Ägare m.m.	sök. eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			<u>Gudmunds söken</u>		
1'	Ba	no	Kädatius	Nils Måtensohn	sök.
15	A	$\frac{39}{64}$	Kräkarp	Ligfrid Nilsson	sök.
18	D	$\frac{2}{256}$	-1-	D:sne	sök.
52	T	$\frac{7}{128}$	Gudmunds	D:sne	sök.
4'	E	1	-1-	Pöckl. brödbak. var. Erik Karlberg	sök.
19	no		Lilla Kräkarp	Alfred Sundblad	-
				Summa	

Nils H. Nilsson. Johan Nilsson.



U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt

vattenlagen angående förbättrad torr-

läggning av marker tillhörande Kåda-

5 5 8
hud 1, Kråkarp 1 och 1, Lilla Kråk-

9 1 2
arp 1 samt Gudmuntorp 4 och 5 1

Gudmuntorps socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan, på vilken markernas höjdläge över det för företaget antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägo beskrivningen /Bil. F./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta dels omläggning till större djup av en å sträckan A - B befintlig 12"-ledning, dels nyanläggning av de rörledningar, som å hithörande ritningar betecknas B - C - D - E och D - F. På nivåkartan äro ledningarna utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvat- tenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grunder sig på länsstyrelsens förordnande den 24 maj 1959, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angives, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Huvudavloppet skär landsvägarna mellan Snogeröd och Rolsberga samt mellan Gudmuntorp och Pugerup. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = +8,52 m. Järndubb i korsformat märke i jordfast sten i rågången 15 m norr om 0+50.

Fixp. II. Höjdläge = +17,68 m. Järndubb i korsformat märke i sten 40 m söder om 8+00, 12 m väster om landsvägen.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för ifrågavarande avlopp utgöres till övervägande del av odlade fält med delvis tämligen branta lutningar och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken nogt uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så, att de förmå utan uppdränning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppsträckornas nederbördsområden, beräknade

vattenmängder, lutningar, föreslagna dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension om / tum/	Avbördn. förmåga lit/sek	Diam. å brunnar cm
A - B	90	90	14,1:1000	30,0 /12/	100	80
- C	88	88	15,9:1000	30,0 /12/	107	60
+27 - 6	34	34	17,9:1000	25,0 /10/	68	60
- D	32	32	4,05:1000	25,0 /10/	32	60
- E	6,5	6,5	2,70:1000	15,0 /6/	6,5	60
D - F	6,5	6,5	2,86:1000	15,0 /6/	6,6	60

Bottenlügen och lutningar samt rördimensioner finnas angivna

å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle företaget helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gräda skadas, skall dock här-
för skälig ersättning utgå.

Mom.7. Av företaget berörda landsvägar.

Avloppet under landsvägen mellan Snogeröd och Rolsberga utgö-
res av rörtrumma med en inre diameter av 24 " och dimensionerna äro till-
räckliga och trumman i övrigt så beskaffad, att den möjliggör torrlägg-
ning till 1,2 m djup av uppströms vägen belägna marker. Någon ombygg-
nad eller förändring av ifrågavarande trumma är således icke påkallad.

Beträffande trumman under landsvägen mellan Gudmuntorp och Pu-
gerup, så skall vägkassan, enligt åtagande under förrättningen, utföra och

bekosta erforderlig ombyggnad av densamma jämte brunn på uppströmsidan av vägen. Trumman bör utföras av rör med en inre diameter av minst 25,0 cm /10"/ och rørens inre underkant vid utloppet ur brunnen förkäggas högst 15,70 m över det för företaget antagna jämförelseplanet.

Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vägstyrelsen om lämplig tid för trumbyggnadsarbetets utförande.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av del-

ägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Rören till ledningarna skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 30,0 cm /12"/ rör 13 kg

" 25,0 " /10"/ " 12 "

" 15,0 " /6"/ " 10 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme,

4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

5/ Under arbetet får vatten icke uppdammas eller påsläppas så att skada sker.

6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämp-

liga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamåls-
enliga och bebyggande.

7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt bör vara bragta till slut senast den 1 september 1941.

8/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av

lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom
regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa.
Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3
å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utfö-
ras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rens-
ningsjord förorsakad intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna för-
delas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- och underhållsåtgärd, som föranletts av
enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Undämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp,
må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan en-
dast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom. 11 Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställan-
de ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Kråkarp-Gudmuntorps dikningsföretag år 1939".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för lagkraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer tillstånd.

Kråkarp den 23 augusti 1939.

Thore Möller.

Nils H. Nilsson.

Johan Åkesson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 35, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

ul. godk. 220

374

411

M

1*0664

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kungl. Lantbruksstyrelsen

DIARIE Nr 3708
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1942

den 2/3 1942
förelagd den 2/4 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
Kråkarp - Gudmuntorp dikningsföretag år 1939 i Gudmuntorps socken av
MALMÖHUS LÄN

[Large diagonal line across the page]

1/6. kar. all.
1/6. kar. all.

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusentvåhundraåttio (2.280)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusen/ettthundratio (2.110)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha/2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{oss} och förbind ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1943,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Träskarp & Lagerlöf den *6 februari* 19*42*
Ligfrid Nilsson

Att *Lantbrukaren Ligfrid Nilsson, Träskarp & Lagerlöf*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. A. Nilsson
Lantbrukaren
Adress *Hicklöv*

Thure Mattsson
Chaufför
Adress *Åsarp*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Mattsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

...the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

374
Godkänt 10/4 1942 41

DIARIE Nr 3706
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1942

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Kråkarp-Gudmuntorps dikningsföretag år 1939" i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 9 december 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	2280,- kr
---	-----------

Lån från statens avdikningslånefond	2110,- kr
-------------------------------------	-----------

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sigfrid Nilsson,

Kråkarp per Snogeröd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 februari 1942. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Företagets verkliga kostnader hava blivit ca 150 kronor högre än de beräknade.

Malmö den 16 februari 1942.

E. H. Neller

Statens lantbruksingeniör.

1942 den 10 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kråkarp - Gudmuntorp dikningsföretag år 1939 i Gudmuntorps socken av Halmöhus län.

Lån 2.110 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 december 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	X g a r e
<u>Gudmuntorps socken.</u>			
Gudmuntorp	1	4 ¹	Prästlöneboställe, arr. Erik Karlberg
"	7/128	5 ²	Sigfrid Nilsson, lagf. 13 sept. 1933, § 446
Kråkarp	39/64	1 ⁵	Densamma
"	9/256	1 ⁸	Densamma

Stockholm den 10 april 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Förening.

Undertecknade delägare i Kråkarp - Gudmuntorps dikningsföretag
år 1939 i Gudmuntorps socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja
komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-
heter uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna
övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och ut-
bekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kråkarp, Snogeröd den 6/4 1940.

2. Sigfrid Nilsson.

/ Förr Gudmuntorps och Hurva pastorat

Nils Sonesson

kyrkoherde.

Förestående namnteckningar bevittnas:

Alfred Lundblad. Karl Mårtensson.

Föreningen godkännes. Lunds stiftsnämnd

den 19 april 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe.

Tage Gynnerstedt.

Vidimeras
ex officio:

E. A. Malm

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående förbättrad
torrläggning av marker tillhörande Kråkarp
m.fl. hemman i Gudmuntorps socken av Malmö-
hus län.

Onsdagen den 16 augusti 1939 kl. 10 f.m. inställde sig underteck-
nad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Herman Nilsson i Östra
Ströö och Johan Åkesson i Gudmuntorp hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson i
Kråkarp
.

§ 9.

Tillsades, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma
ställe som dagens onsdagen den 23 innevarande augusti kl. 10 f.m., varom
ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

§ 10.

Sammanträdet avslutades.

Kråkarp den 16 augusti 1939.

Thore Möller.

Nils H. Nilsson.

Johan Åkesson.

Onsdagen den 23 augusti 1939 kl. 10 f.m. inställde sig åter ovan
angivna synemän hos lantbrukaren Sigfrid Nilsson i Kråkarp för att fort-
sätta förrättningen. Dessutom tillstädeskommo följande sakägare och ombud.
.

§ 14.

Till ensam ledamot av styrelsen utsågs lantbrukaren Sigfrid Nils-
son, Kråkarp, Snogeröd.
.

§ 19.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet
avslutades.

Kråkarp den 23 augusti 1939.

Thore Möller.

Nils H. Nilsson.

Johan Åkesson.

Rätt transumerat betygar:

Th. Möller

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Gudmuntorps och Hurva pastoratskyrkoråd den 3 april 1940.

§ 2. I anslutning till pastoratskyrkostämmans beslut den 13 november 1939, att Gudmuntorp och Hurva pastorat skall 1/ deltaga i planerat diktningensföretag, berörande bl.a. lönebostället nr 4 Gudmuntorp, samt att 2/ för bestridandet av pastoratets andel i kostnaderna, omkring 600,- kronor, upptaga ett lån, beslöt kyrkorådet att ingå med framställning till Kungl. Maj:t om att få upplåna den erforderliga summan. Att å pastoratets vägnar underteckna lånehandlingen utsågs ordföranden, kyrkoherde Nils Sonesson. - - - - -

Rätt utdraget, betygar: Gudmuntorp den 5 april 1940.

Nils Sonesson.

Kyrkoherde.

Vidimeras
ex officio:

E. J. Niles

