Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Nedre Glumslöv nris 5 och 16
av år 1940"
uti Glumslövs socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1940 av
Elon Hervin Nilsson.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman



M 2*6608 1
Nr 615 Malmöhus 2 rth

Blad 2

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Nedra Grumslöv mm:s 5 och 16 av år 1940"

uti Grumslövs socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1940 av

Olof Henrik Hansén

Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gidlund Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Typritning för brunn med 24" rörs diameter. Skala 1:50



Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000







Typritning för öppet avlopp

Skala 1:50







ARTN. Nr 002

M 2*0668

2

Nr 615 Malmöhus 2 mtb

DIARIE N:r 12244
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1941
M 2 • 0668

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Tolsman.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av

"Dikningsföretaget Nedre Glumslöv n:ris 5 och 16

av år 1940"

uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget c:a 1,5 km. nordväst om Glumslövs kyrka, 3,5 km. sydväst om Kvistofta kyrka samt 5,- km. västsydväst om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Hälsingborg till Teckomatorp.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 20 februari 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Av dikningsföretaget berörs bl.a. ecklesiastika lönebestället 3/8 mtl. Glumslöv Nedra 14^{3}. Stiftsnämnden i Lund har medgivit arrendatorn Nils Dahl rätt att för bestället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande /bil. b/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 1 maj 1950.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid syneförrättningssammanträdet den 20 februari 1940 /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /bil. d/, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. e/ liksom även utdrag av protokoll angående förmynderskap /bil. f/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. g/.

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags och lånebelopp bifogas /bil. h/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. i/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. h/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3050,- kronor från statens avdikningsanslag och 3230,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 5 juli 1940	bil. b
Transumt av protokoll, fört vid syneförrättnings-sammanträdet den 20 februari 1940	bil. c
Förening	bil. d
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. e
Utdrag av protokoll angående förmynderskap	bil. f
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. g
Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknat bidrags- och lånebelopp	bil. h
Sammandrag av företagets kostnader	bil. i
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. k
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. l.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 februari 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-företaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" uti Glumslövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:

G. Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

5.

bil. b.

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 1329 S.

Utdrag av Lunds stifts-
nämnds protokoll den 5 juli 1940.

§ 5. I skrivelse till stiftsnämnden den 29 juni 1940 hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö meddelat, att vid en enligt vattenlagen förrättad syn, avslutad den 20 februari 1940 och som vunnit laga kraft, lönebostället 3/8 mantal Nedra Glumslöv 14^{3} i Glumslövs socken berörts av "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940", samt anhållit om tillstånd för arrendatorn Nils Dahl, vilken jämte övriga delägare i dikningsföretaget undertecknat särskild förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för dikningsföretagets utförande, att ansöka om sådant lån belöpande på förenämnda löneboställe.

Efter föredragning härav biföll stiftsnämnden den gjorda framställningen. Lunds stiftsnämnd som ovan.

I tjänsten:

Eric Witthoff.

bil. c.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för synoförrättning angående torrläggning av marker till Glumslöv Nedra n:ris 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m.fl. fastigheter uti Glumslövs socken, Malmöhus län.

/"Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940".

År 1940 den 7 februari - - -

bil. d.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" uti Glumslövs socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Dahl, Nedra Glumslöv nr 14, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Peter Andersson, Övra Glumslöv nr 16, båda med postadress Glumslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Glumslöv den 20 februari 1940.

1. Nils Dahl
2. Peter Andersson
3. Pål Berggren
4. Eric Paulsson
5. Lennart Persson
6. Johan E. Persson

förmyndare för Per Hugo Persson och Artur Gudmund Persson.

Att Nils Dahl, Peter Andersson, Pål Berggren, Eric Paulsson, Lennart Persson och Johan E. Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

A.L. Persson
Fröken
Malmö.

7. Nanny Persson
8. Signe Pettersson
9. Eric Persson.

Att Nanny Persson, Signe Pettersson och Eric Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Hilma Green

Axel Green.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" uti Glumslövs socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Glumslövs socken.

avs.		Glumslöv Nedra			$1\frac{14}{}$	; Nils Dahl,
"		D:o	d:o		$2\frac{12}{}$	; Dens.,
"		D:o	d:o		$4\frac{16}{}$	; Dens.,
3/16	mtl.	D:o	d:o	av	$5\frac{4}{}$	; Anders Perssons sterbhusdelägare,
3/8	"	D:o	d:o		$14\frac{3}{}$	; Prästlönehemman; arr. Nils Dahl,
1/8	"	Glumslöv Övra			$8\frac{2}{}$	; Eric Paulsson,
1/16	"	D:o	d:o		$8\frac{3}{}$	; Dens.,
1/16	"	D:o	d:o		$8\frac{4}{}$	; Dens.,
1/12	"	D:o	d:o	av	$16\frac{1}{}$	; Pål Berggren,
1/4	"	D:o	d:o	av	$16\frac{1}{}$	; Peter Andersson.

Malmö i juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

bil. f.

Avskrift.

Glumslöv nr 64.

Utdrag av protokoll angående förmynderskap, hållet vid lagtima vårtinget med Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härad i Åkarp den 18 mars 1935.

§ 40.

Folkskolläraren J.O. Holmer i Glumslöv lät till häradsrätten ingiva en med vad därå fanns tecknat så lydande ansökan:

" Till Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt att till förmyndare tillsammans med mig för mina i äktenskap med avlidne lantbrukaren Anders Persson nr 5 Nedra Glumslöv, Glumslövs socken, födda barn:
Signe Margit, född den 21 oktober 1914, Anders Erik, född den 13 september 1916, Per Hugo, född den 25 juli 1919, och Artur Gudmund, född den 14 september 1927, måtte förordnas lantbrukaren Johan Edvard Persson, Rya i Kvistofta socken och Hilmer Andersson, Katslösa i Kvistofta socken.

Glumslöv den 7 mars 1935.

Nanny Persson.

Undertecknade förklara oss härmed villiga att mottaga ovannämnda uppdrag.

Johan E. Persson Hilmer Andersson

På en gång närvarande vittnen:

Hilma Green Edit Hansson."

Ingivaren upplyste, att Anders Persson avlidit den 27 februari 1935, samt att Nanny Persson förklarat sig icke ensam kunna handhava vårdnaden om de omyndigas angelägenheter.

I anledning härav antecknade häradsrätten, att Nanny Persson enligt lag vore förmyndare för sina omyndiga barn, och förordnades lantbrukaren Johan Edvard Persson i Rya, Kvistofta socken, att jämte Nanny Persson vara förmyndare för bemälda omyndiga.

Förmynderskapen skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Glumslövs sockens distrikt.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Oläsligt.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam-fällig-het.	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	Hela företaget.					
	12.22		12.22	6280.52	6519.-	0.96
	Länsmästarendens andel.					
	12.22		12.22	6280.52	6519.-	

Malmö i juli 1940.

C. H. Wallén

Statens lantbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Glumslöv socken.			
		Avdelning 1.			
5, 6, 7. 8. 9. 3/16		*ar 5⁴ Glumslöv Nedra ; Arvid Persson efterlämnade dödsbo.*	*1-42*	*3 91*	
		Avdelningar 2, 3 och 4.			
3/8		*14³ Glumslöv Nedra ; Prästlönehemmman,*			
1.		*ar. Nils Dahl*	*43-73*	*2 26*	
1. ars.		*2¹² Do do ; Nils Dahl*	*74-79*	*44*	
1. ars.		*1¹⁴ Do do ; Dem.*	*80-83*	*30*	
1. ars.		*4⁶ Do do ; Dem.*	*84-86*	*16*	
3. 1/12		*ar 16¹ Glumslöv Öna ; Arvid Johansson*	*87-92, 122-126*	*2 02*	
2. 1/4		*ar 16¹ Do do ; Peter Andersson*	*93-109, 119-121*	*2 46*	
4. 1/8		*8² Do do ; Eric Persson*	*110-112*	*17*	
4. 1/16		*8³ Do do ; Dem.*	*113-115*	*22*	
4. 1/16		*8⁴ Do do ; Dem.*	*116-118*	*28*	
		Summa		*12 22*	

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad. ~~Anm.~~	Bidragets storlek i proc. av kostnaden
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2342 -		2050 -	193 92	14 89		2258 81	1097 78	1161 03	0.96	48.60
1441 -		1259 19	119 09	9 15		1387 43	674 29	713 14	"	"
468 -		408 96	38 66	2 97		450 59	218 99	231 60	"	"
345 -		301 47	28 52	2 19		332 18	161 44	170 74	"	"
180 -		157 29	14 88	1 14		173 31	84 23	89 08	"	"
750 -		655 38	62 -	4 76		722 14	350 96	371 18	"	"
794 -		693 82	65 61	5 04		764 47	371 53	392 94	"	"
49 -		42 82	4 04	- 31		47 17	22 92	24 25	"	"
84 -		73 40	6 95	- 53		80 88	39 31	41 57	"	"
66 -		57 67	5 45	- 42		63 54	30 88	32 66	"	"
6519 -		5700 -	539 12	41 40	- -	6280 52	3052 33	3228 19		

Malmö i juli 1940
C. H. Ahlén
Statens kulturtekniker.

13:
Enl. i.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 5700.- kr.

Försättningskostnad.

Kostnad för sammanförättningen 539.12 kr.

" " inträdningen angående statsunderstöd m.m. 41.40 " 580.52 "

Summa 6280.52 kr.

Malmö i juli 1940.

C. H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Anskrifter, enl. 1-13, tillsändes ex officio.

C. H. Wallér

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6280 kronor 52 öre.

Stockholm den 10 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ödemarksföretaget Nedra Glumslöv
n:rs 5 och 16 av år 1940 inom
Glumslövs *socken och* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2.8	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12 *ar* st.	129	0.05	6	45		
		har	15.83	2.02	31	98		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 *utöver dikningssamfällighetens* dag	½	12.-	6	-		
19/7		*c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av* > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st.					56	83
		Överföres					64	83

1	2	3	4	5	6		7	
1939		Överfört					64	83
12-13/7, 17/7		**Avvägning.**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	15.83	0.50	7	92		
		avvägda punkter ... st.	300	0.03	9	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.		2,00				
		i annan mark ... „		5,00			46	92
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar, ... st.	129	0.05	6	45		
		... har	15.83	0.10	1	58	8	03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	129	0,04			5	16
		Markvärdering:						
1940	7/2	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			~~4~~	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	232	0,06	13	92		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	116	0,12	13	92	33	84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.8	3.50			6	30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	30	0.25			7	50
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
19/7		~~dagar~~ Planering av medelvattenområdet ... dag	½	12,00	6	—	8	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.1	3,50		35		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0.6	6,00	3	60		
		2) „ „ över 20 „ ... „	0.6	10,00	6	—	9	95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	31	0,03		93	1	93
		Överföres					195	46

1	2	3	4	5	6		7	
1939		*Överfört*					195	46
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8	—	11	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.3	4,00	5	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	70	10	90
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ...		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...	300	0,01			3	—
		***Översiktskarta**, § 41* ...					4	—
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	10	0,30	3	—		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			5	—
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	15	3,00			45	—
1940 7/2 8/2 20/2		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1 5/6	12,00			22	—
1939 17/7		~~å författningsställe ang. fastig-~~ ***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 fastighållandena* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
1939 21/7 26/7		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	2	12,00			24	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* 1 st. ... *„*	1/3	12,00	4	—		
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... *„*	1/3	12,00	6	—		
		slamficka ... *„*		12,00			10	—
		Lösen för: *Summa kronor*					336	36
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...						
		övriga regalark blad ... *st.*			7	—		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	129	0.07	9	03		
		... *har*	15.83	0.14	2	22		
		Överföres			18	25		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 81	
		3) insättning av höjdlägestal	300 *st.*	0,02	6 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	30 36
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag ell. vall	0.5 „	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	1.3 „	6.-	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 *st.*	3,00	3 –	19 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		10 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	60 *sid.*	0,55		33 –
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				97 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplösning av ritningar~~ avskrifter			4 –	21 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 90	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			59 45	84 35
		Summa kronor				105 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				336 36
		Lösen för kopior och avskrifter				97 16
		Övriga förrättningskostnader				105 60
		Summa kronor				539 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kopparbergs, Kopparbergs och Ons jö *häradsrätt.*

Ljusnedal *den* 20 februari *19*40.

C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hjalmar Bengtsson Albert Persson

Kronor 539.12 *kvitteras:*

Ljusnedal *den* 20 februari *19*40.

C. H. Wallén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • BMARA •
368277

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallén.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *"Dikningsföretaget Nedra Glumslöv nipn 5 och 16 av år 1940"*
inom *Glumslöv* socken
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 3 "	9	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2+10×0.50+3) ~~à~~	10	–
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar "		
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 18×0.55	9	90
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkande	3	–
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	–
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal m. m.	3	–
Förteckning över låneansökande	3	–
Summa Kronor:	41	40

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Rönneberga, Ljaljaryds och Onsjö häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 17 juli 1940.

C. A. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA HOKTR. BYTR
MALMÖ
356933

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 12803
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1941
M 2 0668

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris

5 och 16 av år 1940"

uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16

av år 1940"

uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1940.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående storläggning av marker till Glumslöv Nedra n:rs 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m. fl. fastigheter uti Glumslövs socken, Malmöhus län.

År 1940 den 7 februari inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skrifteegodemännen Hjalmar Bengtsson, Östra Glumslöv n 6 och Albert Persson, Hörlestorp n 5, båda med postadress Glumslöv, hos lantbrukaren Nils Dahl, Glumslöv Nedra n 14, för att jämlikt Lantmäteristyrelsens för förrättningsmännen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående storläggning av marker till Glumslöv Nedra n:rs 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m. fl. fastigheter uti Glumslövs socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningen företagande denna dag hade förrättningsmannen den 17 januari 1940 översänt till pastorsämbetet i Glumslövs församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat besked (Bil. nr 2) uppslagits i Glumslövs kyrka söndagen den 21 januari 1940. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 18 januari 1940 varit införd i Skånska Dagbladet. Till hände anbefallde hade förrättningsmannen den 18 januari 1940 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser avskrift förteckning (Bil. nr 3) upprättats.

Förutom ägarnämnen hade följande tillståndskommit.

Sökanden till förrättningen.

Lantbr. Nils Dahl, Nedra Glumslöv nr 14, äg. Glumslöv Nedra 1^{14}, Glumslöv Nedra 2^{12} och Glumslöv Nedra 4^{6} samt arrenderande prästbordsstället Glumslöv Nedra 14^{3} (lgf. 8/6 1932).

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Eric Persson, Öra Glumslöv nr 8, äg. 1/8 mtl. Glumslöv Öra 8^{2} 1/16 mtl. Glumslöv Öra 8^{3} och 1/16 mtl. Glumslöv Öra 8^{4}.

Lantbr. Petter Andersson, Öra Glumslöv nr 16, äg. 1/4 mtl. Glumslöv Öra av 16^{1} (lgf. 3/10 1934).

Lantbr. Arvid Johansson, Öra Glumslöv nr 16, äg. 1/12 mtl. Glumslöv Öra av 16^{1} (lgf. 13/4 1932).

Anders Persson, stubbmsdelägare, Nedra Glumslöv nr 5, (änkan Nanny Persson, myndiga barnen Lennart Persson och Signe Pettersson samt omyndiga barnen Hugo Persson och Artur Persson), äg. 3/16 mtl. Glumslöv Nedra av 5^{4} genom Lennart Persson och den av häradsrätten förordnade gode mannen för Hugo och Artur Persson, lantbrukaren Johan Persson i Röya.

~~Pernilla Andersson~~ ~~ägohemdelägare Nedra Glumslöv nr 5 äg. 1/8 ortl. Glumslöv Nedra nr 5[3] och 1/16 mtl. Glumslöv Nedra nr 5[4].~~

Kristofta och Glumslövs församlingars pastorat genom kyrkoherden Karl Olsson (Bil. nr 4).

~~Borgmästare Ang. Munk av Rosenhöjd, Landskrona Kontraktsnämndsman för Pernilla Anderssons oskiftesbo.~~

~~lantbrukaren Johan Persson Röga, förmyndare för Ingvor Persson och Albin Persson i Anders Persons oskiftesbo.~~

Ingenjören Pål Berggren, Landskrona vilken inköpt Arvid Johanssons fastighet Glumslöv Gård nr 16 med tillträde den 14 mars 1940.

Fröken Elsa Hamilton, Örkelljunga, äg. 1/3 mtl. Glumslöv Nedra 3[3] genom rättaren O. Ryman enl. fullmakt (Bil. nr 5).
Kyrkoherden A. W. T. Wedin i Kristofta (såsom kommissionär och ombud för stiftsnämnden i Lund (Bil. nr 6).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Då emot uppdragen hade ingen att anmäla. Uppdragen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till om hände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det om planerade diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde äga besvära av det planerade diknings företaget, avvägnings profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förrättningar. Vidare meddelade förrättningsmannen att sakägarne vid de uppdragen, som möter förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förrättningarna medlagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Sökanden Nils Dahl förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig tomläggning av de honom tillhöriga

fastigheterna Glumslöv Nedra 1:14, 2:12 och 4:6. Det nya avloppet borde i vad detsamma berörde Dahls fastigheter utföras såsom täckt ledning.

§ 6.

Kyrkoherden Åkesson, ombud för Kristofta och Glumslöv församlingars pastorat förklarade, att från pastoratets sida intet vore att erinra mot att det planerade dikningsföretaget komme till stånd. Företaget komme givetvis att bliva till nytta för vissa marker, tillhörande prästlönetillgångarna Glumslöv Nedra 14:3.

§ 7.

Petter Andersson, Arvid Johansson och Pål Berggren yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta upptagande av nya täckta avlopp i sträckorna 0+10 - 22+43 och 2=30 - 30+86. Sträckan 0+10 - 22+43 borde lämpligen utföras av tegelrör, medan sträckan 2=30 - 30+86 borde utföras av cementrör med 6" inre diameter. Förstnämnda sträcka komme nämligen att i viss omfattning avleda även spolvatten.

§ 8.

Företogs synnegången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 9.

Lennart Persson och Johan Persson, ombud för Anders Persson Österlöms delägare, yrkade att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta utförandet av nytt täckt avlopp i sträckningen 3+17 - 7+17.

§ 10.

Rättaren O. Röman, ombud för grevinnan Elsa Hamilton, förklarade, att hans huvudman intet hade att erinra mot att det planerade dikningsföretaget komme till stånd i den omfattning, som av sakkunnige om påpekats, förutsatt att inga som helst kostnader för företagets utförande komme att drabba hans huvudman! Den av 12" cementrör utförda ledningen i sträckan 8+84 - 13, vilken anlagts av en förutvarande ägare av fastigheten Glumslöv Nedra 3, vore i fullgott skick och kunde enligt Röman på ett tillfredsställande sätt avleda det tillrinnande vattnet. Denna ledning behövde alltså ej under några förhållanden ombyggas.

§ 11.

Petter Andersson, Arvid Johansson, Pål Berggren, Karl Åkesson, ombud för Kristofta och Glumslövs församlingars pastorat, samt Lennart Persson och Johan Persson, ombud för Anders Persson i Sterbhm dödsbo, undertecknade förening (Bil. nr. 7), vilket av nyssnämnden vitsordades.

§ 12.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för handläggning m. m. under förrättningarna skulle utgå med följande belopp:

till Nils Dahl	11.- kr.
till Petter Andersson	27.- "
till Anders Persson i Sterbhm	21.45 "
Summa	59.45 kr.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, avslutades dagens sammanträde med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Nils Dahl, Glumslöv Nedra nr 14 tisdagen den 20 innevarande februari kl. 9.30.

Glumslöv den 7 februari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nelles.

Statens lantbruksingenjör.

Hjalmar Bengtsson
Protokollförare

Å r 1940 den 20 februari inställde sig syne-männen åter hos lantbrukaren Nils Dahl, Glumslöv Nedra nr 14, för att fortsätta synefärrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Lantbr. Nils Dahl, Nedra Glumslöv nr 14.

Lantbr. Eric Persson, Östra Glumslöv nr 8.

Lantbr. Petter Andersson, Östra Glumslöv nr 16.

~~Lantbr. Arvid Johansson, Östra Glumslöv nr 16.~~

Anders Persson stenhuggeriägare, Nedra Glumslöv nr 5, genom Lennart Persson och Johan Persson.

~~Pormilla Anderssons ofreblmsdelägare, Nedra Ljusnorlöv nr 5.~~

Kristofta och Ljusnarlövs församlingars pastorat genom agronomen Tolsten Ringardt (Bil. nr 4).

~~Byggmästare Ang. Mennb av Rosenkvist, Landskrona.~~

~~Handl. Johan Persson, Rya, förmyndare för Kongo Persson och Artur Persson i Anders Perssons ofreblms.~~

Ingenjören Pål Berggren, Landskrona.

~~Fjerdingman Ebba Hamilton Ljungas genom fullmakt nr 6. Roman enl. fullmakt (Bil. nr 5).~~

Kyrkoherden A. W. T. Hedin i Kristofta såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden i Lund (Bil. nr 6).

§ 14.

Protokollet för sammanträdet den 7 februari 1940 upplästes och godkändes.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och rit-ningar. Handlingarna upplästes i tillämpliga de-lar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgars synemannens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 41 § vattenlagen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretaget nyttorande erhölle bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Dahl, Nedra Glimsjö nr 14 per Glimsjö att vidtaga för ansökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig bereddа att omedelbart utse styrelse valdes till styrelseledamöter lantbrukarne Nils Dahl, Nedra Glimsjö nr 14, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Petter Andersson, Övra Glimsjö nr 16, och Lennart Persson, Nedra Glimsjö nr 5, samtliga med postadress Glimsjö.

§ 20.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemannens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Nils Dahl, Nedra Glimsjö nr 14 per Glimsjö, för att hos honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga

avskrift därav.

§ 21.

Förrättningsmannen utbetalade ersättning för handläggning m. m. till Nils Dahl med 11.- kr., till Petter Andersson med 27.- kr. och till Lennart Persson såsom ombud för Anders Perssons stenbrus med 21.45 kr.

§ 22.

Överlämnades till lantmätaren Nils Dahl ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Sakägarne utbådade sig för omsorgsheten av att tillvarataga förrättningsföretagets exemplar av riktningarna utfördes på ritpapper.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Glumslöv den 20 februari 1940.

Å förrättens vägnar:

C. A. Nelson

Statens lantmätningsman.

Hjalmar Bengtsson

Sune Nilsson.

138/1938 24/1939

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 4/2 1938 Bil. nr 1.

Ek.d.litt. ___ n:r 13/252-1938.



R E S O L U T I O N.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 februari 1938.

Erhållit mottagandet d. 28/3.

13 12.

Ek. D. Lit. ..... nr 256 år 1938

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 3. FEB. 1938
Landskansliet.

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad äger av fastigheterna:
Åsgenhuset Gränkärr nr 1 (1/14)
Da 2/12
Da Gränkärr nr 2 (4/6), samtliga
i Glumslövs socken, Ramsbergs
härad anhåller härmed om
förordnande för lukning järnvägs-
planskorsningen att hålla (för tarifbestämmelsernas upprätthållande)
upplysande av överlapp genom
att från dessa fastigheter nå
att de skunna tillträdas till
1.20 m djup.

Glumslöv den 1/2 1938.
Nils Dahl

Härmed anteckningas att lantbrukaren
Nils Dahl är ägare till ovanstående
genom fastigheten.
Ebba Paulsson
Ebba Paulsson
Rå Glumslöv 21

Bil. nr 2.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 3/1, 1940.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Glumslöv Nedra n:ris 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m.fl. fastigheter uti Glumslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Dahl, Glumslöv Nedra nr 14, onsdagen den 7 februari 1940 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Glumslöv Övra n:ris 8 och 16 samt Glumslöv Nedra n:ris 1, 2, 3, 4, 5 och 14 uti Glumslövs socken.

Malmö den 17 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Wallén

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 21 januari 1940 för Glumslövs 1 församling i Glumslövs kyrka betygar:

Waldemar Pedersen
k.t.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplästas för Glumslövs församling samt därefter med påtecknat bevis om upplästandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Glumslöv Nedra n:ris 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m.fl. fastigheter uti Glumslövs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Glumslövs församling,	Vallåkra	17/1 1940
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/,	Lund	" "
Lantbr. Hjalmar Bengtsson /god man/, Övra Glumslöv nr 6,	Glumslöv	" "
Skiftesgodemannen Albert Persson, Hilleshög nr 5,	"	18/1 "
~~Lantbr. Oscar Jönsson /god man/, Övra Glumslöv nr 5,~~	~~Gantofta~~	
Pastoratskyrkorådet i Kvistofta och Glumslövs församlingars pastorat,	Vallåkra	" "
Borgmästare Aug. Munck af Rosenschöld,	Landskrona	" "
Grevinnan Elsa Hamilton, Örenäs,	Glumslöv	" "
Lantbr. Nils Dahl, Nedra Glumslöv nr 14,	"	" "
Anders Perssons sterbhus, Nedra Glumslöv nr 5,	"	" "
Lantbr. Johan Persson, Rya,	Gantofta	" "
Lantbr. Arvid Johansson, Övra Glumslöv nr 16,	Glumslöv	" "
Lantbr. Petter Andersson, Övra Glumslöv nr 16,	"	" "
Lantbr. Eric Paulsson, Övra Glumslöv nr 8,	"	" "
Pernilla Anderssons sterbhusdelägare, Nedra Glumslöv nr 5,	"	" "

Malmö den 18 januari 1940.

Å tjänstens vägnar:

O.A. Nallé.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4

Utdrag ur protokoll, hållet vid pastoratsstämma med Kvistofta och Glumslövs församlingar den 28 januari 1940.

§ 1.

Till pastoratets ombud vid syner, ekonomiska besiktningar samt andra förrättningar, som beröra de ecklesiastika hemmanen i Glumslöv under år 1940 valdes kyrkovärden Karl Åkesson och till dennes suppleant agronom Torsten Reingart.

Justerat
Walfrid Hedin

Rätt utdraget intygar

Bil. nr 5

Jullmakē för Rättaren O. Rönan att vid sammanträde angående dikningsföretag i Glumslöf, hvilkē hölles d. 7/2 1940, hos Lantbrukare Dahl, föra min talan och bevaka min rätt. —

Önnarp Gård d. 9/2 1940

Ola Olsson

bevittnas.

Gic Nilsson S. Åkesson.

Bil. m 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 187 S.

Från statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, Malmö,

har ~~ansökan~~ till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende torrläggning av marker till Glumslöv Nedra n:ris 2x 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m.fl. fastigheter i Glumslövs socken

kommer att äga rum ~~å~~ hos lantbrukaren Nils Dahl, Glumslöv Nedra nr 14

ons dagen den 7 februari 19 40 klockan 9:30.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen:

lönebostället Glumslöv Nedra 14[3] i Glumslövs socken

Det tillkommer Kvistofta pastorat

att vid förrättningen tala och svara för lönebostället

~~Det tyckes icke erfordras att förordna någon ombud för domkapitlet och stiftsnämnden att närvara vid förrättningen~~

(Alt.) Kyrkoherden A.W.T. Hedin, Kvistofta pr Vallåkra,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 3 februari 19 40.

Enligt uppdrag:

Gunda Karlen

L.S. B 53. 1939. 1000.

HÅKAN OHLSSONS BOKTR., LUND

Bil.n:r 7.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Glumslöv Nedra n:ris 1,2 och 4 kallat Grönkärr m.fl.fastigheter uti Glumslövs socken, Malmöhus län.

Glumslöv den 7 frbruari 1940.

Peter Andersson Arvid Johansson

Pål Berggren Karl Persson
Ombud för Nilsa m. fl. enligt fullmakt

Lennart Persson

Johan E. Persson
Ombud för Linda Persson i Herrestadslöjan.

Vitsordas:

C. H. Wallén Hjalmar Bengtsson Albert Persson

Bil. litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Kärdeförteckning

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Glumslöfs s:n. Glumslöf Nedra	ao 5/4		31/16		Avdelning 11. Andelen Persson. [illegible]
				1	Åker, [illegible]
				2	[illegible] m. fl. [illegible]
				3	[illegible] 4
				4	[illegible] 5.
				5	[illegible] 7
				6	[illegible] 9
				7	[illegible] 9
				8	[illegible] 7
				9	[illegible] 5
				10	[illegible] 4
				11	[illegible] 4
				12	[illegible] 5
				13	[illegible] 7
				14	[illegible] 9
				15	[illegible] 9
				16	[illegible] 7
				17	[illegible] 5
				18	[illegible] 4
				19	[illegible] 9
				20	[illegible] 7
				21	[illegible] 5
				22	[illegible] 4
				23	[illegible] 4
				24	[illegible] 5
				25	[illegible] 7
				26	[illegible] 9
					Öresförs.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27							1500	405	—	2500	675	—	1000	270	—
							25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12							1300	276	—	2500	300	—	200	24	—
	19							2000	380	—	2500	475	—	500	95	—
	119							1700	323	—	2500	475	—	800	152	—
	118							1500	270	—	2500	450	—	1000	180	—
	02							1500	30	—	2500	50	—	1000	20	—
	05							1700	85	—	2500	125	—	800	40	—
	05							2000	100	—	2500	125	—	500	25	—
	14							2300	322	—	2500	350	—	200	28	—
	14							2300	322	—	2500	350	—	200	28	—
	11							2000	220	—	2500	275	—	500	55	—
	15							1700	255	—	2500	375	—	800	120	—
	07							1500	105	—	2500	175	—	1000	70	—
	05							2300	115	—	2500	125	—	200	10	—
	05							2000	100	—	2500	125	—	500	25	—
	06							1700	102	—	2500	150	—	800	48	—
	05							1500	75	—	2500	125	—	1000	50	—
	04							1500	60	—	2500	100	—	1000	40	—
	08							1700	136	—	2500	200	—	800	64	—
	09							2000	180	—	2500	225	—	500	45	—
	08							2300	184	—	2500	200	—	200	16	—
2	18						96		4045	—		5450	—		1405	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Öregrund	
				27	Åker, m. fl. bättra	9
				28	do do	7
				29	do do	5
				30	do do	4
				31	do do	4
				32	do do	5
				33	do do	7
				34	do do	9
				35	Tomt o. trädg., ängsmark och kätnad	
				36	Vattenhåll, ängsmark.	
				37a	Tomt o. trädg.	9
				37b	do do	9
				38a	do do	7
				38b	do do	7
				39a	do do	5
				39b	do do	5
				40	Åker m. fl. bättra	5
				41	do do	7
				42	do do	9
					Summa	
Gäddansbo Säteri					Ordelning 2.	
Gäddansbo Nedan	14/3		3/80		Brukningshemmanet,	
					tillh. Nils Dahl	
				43	Åker, m. fl. bättra	5
					Öregrund	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	18						96		4045	—		5450	—		1405	—
	11							2300	253	—	2500	275	—	200	22	—
	10							2000	200	—	2500	250	—	500	50	—
	10							1700	170	—	2500	250	—	800	80	—
	13							1500	195	—	2500	325	—	1000	130	—
	05							1500	75	—	2500	125	—	1000	50	—
	07							1700	119	—	2500	175	—	800	56	—
	12							2000	240	—	2500	300	—	500	60	—
	15							2300	345	—	2500	375	—	200	30	—
							20		—	—	—	—	—	—	—	—
							02		—	—	—	—	—	—	—	—
	04							3700	148	—	4000	160	—	300	12	—
	08							3700	296	—	4000	320	—	800	24	—
	08							3400	272	—	4000	320	—	600	48	—
	02							3400	68	—	4000	80	—	600	12	—
	06							3100	186	—	4000	240	—	900	54	—
	02							3100	62	—	4000	80	—	900	18	—
	17							1700	289	—	2500	425	—	800	136	—
	23							2000	460	—	2500	575	—	500	115	—
	20							2300	460	—	2500	500	—	200	40	—
3	91					1	18		7883	—		10225	—		2342	—
	08							1600	128	—	2500	200	—	900	72	—
	08								128	—		200	—		72	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överjärva	
				44	Åker, Hm. p. Bällsta	7
				45	do do	9
				46	do do	7
				47	do do	5
				48	do do	9
				49	do do	7
				50	do do	5
				51	do do	4
				52	do do	4
				53	do do	5
				54	do do	7
				55	do do	95
				56	do do	7
				57	do do	5
				58	do do	4
				59	do do	4
				60	do do	5
				61	do do	7
				62	do do	9
				63	do do	9
				64	do do	7
				65	do do	6
				66	do do	6
				67	do do	7
				68	do do	9
				69	do do	9
				70	do do	7
				71	do do	9
					Överjärva	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08								128	=		200	=		32	=
	07							4000	140	=	2500	175	=	500	35	=
	12							2300	276	=	2500	300	=	200	24	=
	02							2000	40	=	2500	50	=	500	10	=
	01							1600	16	=	2500	25	=	900	9	=
	04							2300	92	=	2500	100	=	200	8	=
	05							2000	100	=	2500	125	=	500	25	=
	07							1700	119	=	2500	175	=	800	56	=
	02							1400	28	=	2500	50	=	1100	22	=
	04							1400	56	=	2500	100	=	1100	44	=
	06							1700	102	=	2500	150	=	800	48	=
	03							2000	60	=	2500	75	=	500	15	=
	06							2300	138	=	2500	150	=	200	12	=
	11							2000	220	=	2500	275	=	500	55	=
	14							1400	224	=	2500	350	=	900	126	=
	25							1400	350	=	2500	625	=	1100	275	=
	17							1400	238	=	2500	425	=	1100	187	=
	10							1600	160	=	2500	250	=	900	90	=
	12							2000	240	=	2500	300	=	500	60	=
	12							2300	276	=	2500	300	=	200	24	=
	06							2300	138	=	2500	150	=	200	12	=
	07							2000	140	=	2500	175	=	500	35	=
	08							1700	136	=	2500	200	=	800	64	=
	02							1700	34	=	2500	50	=	800	16	=
	03							2000	60	=	2500	75	=	500	15	=
	07							2300	161	=	2500	175	=	200	14	=
	09							2300	207	=	2500	225	=	200	18	=
	05							2000	100	=	2500	125	=	500	25	=
	06							2300	138	=	2500	150	=	200	12	=
2	21								4117	=		5525	=		1408	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförd	
				72	Åker	7
				73	do	5
					Summa	
Ytterselö Medsta	2 12		0:05		Nils Dahl	
				74	Åker	6
				75	do	5
				76	do	4
				77	do	4
				78	do	5
				79	do	7
					Summa	
Ytterselö Medsta	1 14		0:05		Nils Dahl	
				80	Åker	4
				81	do	4
				82	do	4
				83	do	5
					Summa	
Ytterselö Medsta	4 46		0:05		Nils Dahl	
				84	Åker	4
				85	do	4
				86	do	5
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	21								4117	=		5525	=		1408	—
	03							2000	60	—	2500	75	=	500	115	—
	02							1600	32	=	2500	50	—	900	18	=
2	26								4209	=		5650	=		1441	—
	01							1900	19	—	2500	25	—	600	6	=
	05							1600	80	—	2500	125	—	900	45	—
	11							1300	143	—	2500	275	—	1200	132	—
	16							1300	208	—	2500	400	—	1200	192	—
	09							1600	1144	—	2500	225	—	900	81	—
	02							1900	38	—	2500	50	—	600	12	—
	44								632	—		1100	=		468	—
	04							1300	52	—	2500	100	—	1200	48	—
	10							1300	130	=	2500	250	—	1200	120	—
	11							1300	143	=	2500	275	—	1200	132	—
	05							1600	80	—	2500	125	—	900	45	=
	30								405	—		750	—		345	—
	05							1300	65	—	2500	125	—	1200	60	—
	07							1300	91	—	2500	175	—	1200	84	=
	04							1600	64	—	2500	100	—	900	36	—
	16								220	—		400	=		180	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Glumslöfs socken.					Ardebo sn 3 j. 3	
Glumslöf Östra	ar 16		1/2		Arvid Johansson.	
				87	Åker, utg. p. Lättbera	
				88	do do	4
				89	do do	5
				90	do do	7
				91	do do	9
				92	do, gräsvext ej åtnjutande Summa.	
Glumslöf Östra	ar 16		1/4		Lättbera Anders Persson.	
				93	Wattenbåla, ornp.	
				94	Åker, gräsvext ej åtnjutande	
				95	do utg. p. Lättbera	9
				96	do do	9
				97	do do	7
				98	do do	7
				99	do do	5
				100	do do	5
				101	do do	4
				102	do do	4
				103	do do	5
				104	do do	5
				105	do do	7
				106	do do	7
				107	do do	9
				108	do do	9
				109	do, gräsvext ej åtnjutande Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							~~1700~~	765 =		~~2400~~ ~~2500~~	1080 =		~~700~~	315 =	
	10							~~1800~~	180 =		~~2500~~	250 =		~~700~~	70 =	
	08							~~2000~~	160 =		~~2500~~	200 =		~~500~~	40 =	
	12							~~2200~~	264 =		~~2500~~	300 =		~~300~~	36 =	
	12							~~2700~~	288 =		~~4500~~	300 =		~~100~~	12 =	
							88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	87						88		1657 =			2130 =			473 =	
							01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	07							~~2400~~	168 =		~~2500~~	175 =		~~1100~~	7 =	
	03							~~2400~~	72 =		2500	75 =		~~1100~~	3 =	
	04							~~2200~~	88 =		2500	100 =		~~300~~	12 =	
	06							~~2200~~	132 =		2500	150 =		~~300~~	18 =	
	05							~~2000~~	100 =		2500	125 =		~~500~~	25 =	
	03							~~2000~~	60 =		2500	75 =		~~500~~	15 =	
	04							~~1800~~	72 =		2500	100 =		~~700~~	28 =	
	20							~~1700~~	340 =		2500	500 =		800	160 =	
	28							~~2000~~	560 =		2500	700 =		~~500~~	140 =	
	19							~~2000~~	380 =		2500	475 =		~~500~~	95 =	
	16							~~2200~~	352 =		2500	400 =		~~300~~	48 =	
	12							~~2200~~	264 =		2500	300 =		~~300~~	36 =	
	16							~~2400~~	384 =		2500	400 =		~~100~~	16 =	
	15							~~2400~~	360 =		~~2500~~	375 =		100	15 =	
							27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	58						57		3332 =			3950 =			618 =	

30.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Glumslöv Östra	8 2		1/8		Eric Pehrsson.	
				110	Åbor,	5
				111	dº	7
				112	dº	9
					Summa	
Glumslöv Östra	8 3		1/16		Eric Pehrsson.	
				113	Åbor,	9
				114	dº	7
				115	dº	5
					Summa	
Glumslöv Östra	8 4		1/16		Eric Pehrsson.	
				116	Åbor,	5
				117	dº	7
				118	dº	9
					Summa	
Glumslöv ö. n.					Avdelning 4.	
Glumslöv Östra	ov 16 4		1/4		Peter Andersson.	
				119	Åbor, rimmer ej taxad	
				120	dº	9
				121	Tomt o. trädg.	9
					Summa	
Glumslöv Östra	ov 16 1		1/12		Arvid Johansson.	
				122	Åbor,	9
					Öfverföres.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							1900	76	=	2500	100	=	600	24	=
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
	07							2400	168	-	2500	175	-	100	7	-
	17								376	-		425	-		49	-
	06							2400	144	-	2500	150	-	100	6	-
	06							2200	132	-	2500	150	-	300	18	-
	10							1900	190	-	2500	250	-	600	60	-
	22								466	-		550	-		84	-
	04							1900	76	=	2500	100	=	600	24	-
	09							2200	198	-	2500	225	-	300	27	-
	15							2400	360	-	2500	375	=	100	15	-
	28								634	-		700	-		66	-
							85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	55							2300	1265	-	2500	1375	-	200	110	-
	33							3800	1254	-	4000	1320	-	200	66	-
	88						85		2519	-		2695	=		176	=
	18							2300	414	-	2500	450	-	200	36	=
	18								414	-		450	-		36	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				123	Tomt o. trädg.
				124	Åker, Ut. p. samma
				125	do do
				126	do " Utmarken gemensk. delägd
					Summa
					Fastammanstag.
					Avdelning 1.
Ekumsbo s:n.					
Ekumsbo Nedra	no 5	4	3/16	1-12.	Anders Persson Kvarnsdelägare.
					Summa för avd. 1.
					Avdelning 2.
Ekumsbo s:n.					
Ekumsbo Nedra	14	3	3/8	13-73	Prästbolsförsamlingen,
					genom Nils Dahl.
do	do	2	12	2 ens.	74-79 Nils Dahl.
do	do	1	14	2 ens.	80-83 Dens.
do	do	4	16	2 ens.	84-86 Dens.
					Summa för avd. 2.
					Avdelning 3.
Ekumsbo n:o 1.					
Ekumsbo Östra	no 16	II	11/12	87-92	Arvid Johansson.
do	do	16	II	1/4	93-109 Petter Andersson.
do	do	8	2	1/8	110-112 Eric Persson.
do	do	8	3	1/16	113-115 Dens.
do	do	8	4	1/16	116-118 Dens.
					Summa för avd. 3.
					Avdelning 4.
Ekumsbo s:n.					
Ekumsbo Östra	no 16	1	1/4	119-121	Petter Andersson.
do	do	16	1	1/12	122-126 Arvid Johansson.
					Summa för avd. 4.
					Summa för hela företaget.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18								414	=		450	=		36	=
	16							3700	592	-	4000	640	=	300	48	-
	50							2300	1150	=	2500	1250	=	200	100	-
	31							2200	682	-	2500	775	-	300	93	-
							13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	15						13		2838	-		3115	-		277	-
3	91					1	18		7883	-		10225	-		2342	-
3	91					1	18		7883	-		10225	-		2342	-
2	26								4209	-		5650	-		1441	-
	44								632	-		1100	-		468	-
	30								405	-		750	-		345	-
	16								220	-		400	-		180	-
3	16								5466	-		7900	-		2434	-
	87						88		1657	-		2130	-		473	-
1	58						57		3332	-		3950	-		618	-
	17								276	-		425	-		49	-
	22								466	-		550	-		84	-
	28								634	-		700	-		66	-
3	122					1	145		6465	-		7755	-		1290	-
	88						85		2519	-		2695	-		176	-
1	15						13		2838	-		3115	-		277	-
2	03						98		5357	-		5810	-		453	-
12	22					3	61		25171	-		31690	-		6519	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Glumslöv den 20 februari 1940.
Å tjänstens vägnar:
O. F. Nell.
Statens lantbruksingenjör.

Hjalmar Pettersson
Axel Persson
Ida Persson.

Nörebro

Kostnadsförslag

Bil. Ltr. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Hammarbyspo.								
		Riksstråket A30 BC 6.								
8+84 - 7+17	167	Uppgrävning, bank- sönderhackning och ut- vidgning av det om- varande öppna di- ket	m.	167	0.70	116	90			
7+17 - 4+78	239	Rörkon av 10" cementr.	m.	239	2.50	597	50			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och fyllning	m.	239	1.75	418	25			
4+78 - 3+77	101	Rörkon av 10" cementr.	m.	101	2.50	252	50			
		Schaktning, stämpling, vat- tenhållning och urtagning av träd och buskar, rörens läggning och fyllning	m.	101	2.-	202	-	1588	15	
Tillsv.	507	meter.								
		Ommurning av rörmyn- ningen vid 7+17 samt utmurning av det öppna avloppets botten och sidoter	st.	1	75.-	75	-			
		Brunnar med 24" inre diameter jämte stoppningar vid 6+14, 4+78, 4+200 och 3+77	st.	4	55.-	220	-	295	-	
								1883	15	

Överföres

36.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd					1882	15		
		För ofömtsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges då 22 %/o					367	85	2250	=
		med								
		Vikenstrackan E-D.								
3+77 – 3+17	60	Inköp av 12" cementrör m. schaktning, stensprängning, rotbrytning och borthägning av träd och buskar, rörens läggning och kalfatring m.	60	3.10	186	–				
			60	3.75	225	–	411	–		
Diff.	60	meter. Öfverföres					411	–	2250	–

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					411	=	2250	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ~~20 %~~ med					89	-	500	-
		Diverse stockar D. E.								
3+17 - 2+86	31	Inköp av 12" cementrör m.	31	3.10	96	10				
		Schaktning, stampning, bot-läggning och breddning av tråd och diverse, rörens läggning och kolvning	m.	31	3.75	116	25			
2+86 - 2	86	Inköp av 12" cementrör	m.	86	3.10	266	60			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och kolvning	m.	86	2.25	193	50	672	45	
Tills.	117	meter.								
		Brygga med 24" inre diameter jämte bottenplatta vid 2+86 och 2+30	st.	2	60-			120	=	
		För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges ~~20 %~~ med					157	55	950	=
		Diverse stockar D. F.								
		Övertages							3700	-

384

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3700	—
2-1	100	Inköp av 8" tegel- rör (335 st.) m.	100	1.90	190	—				
		Schaktning, stampning samt läggning och hopning m.	100	1.40	140	=				
V-0+10	90	Inköp av 7" tegel- rör (305 st.) m.	90	1.60	144	—				
		Schaktning, stampning, samt läggning och hopning m.	90	1.30	117	—	591	—		
Tills.	190	meter.								
		Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, tid 1 ark 6+10 st.	2	55.—			110	=		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges här 220 % med					144	—	850	—
		Diverse tillägg								
0+10 = -20+72	82	Inköp av 6" tegel- rör (275 st.) m.	82	1.25	102	50				
		Schaktning, stampning, samt läggning och hopning m.	82	1.25	102	50	205	=		
Tills.	82	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, tid 20+72 st.	1	55.—			55	—		
		Överföres					260	—	4550	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2260	-	4550	=
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					40	-	300	-
		Dikesstråcken G-H.								
20+72 - 22+43	171	Inköp av 5" tegelrör (575 kr)	m.	171	0.95	162	45			
		Schaktning, stampning, rörens läggning och höjning	m.	171	1.15	196	65	359	10	
Tills.	171	meter.								
		Brunn med 2 st 5" Diameter samt kopplingar vid 22+43 st		1	55:-			55	=	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med						85	90	500 =
		Stödvalspp.								
		Dikesstråcken G-G'.								
2=30 - -30+86	86	Inköp av 6" cementrör	m.	86	1.40	120	40			
		Schaktning, stampning rörens läggning och höjning	m.	86	1.25	107	50	227	90	
Tills.	86	meter. Överföres						227	90	5350 =

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföret.					227	90	5350	—
		Bygga med 2½" sme diameter samt stöpa ~~Ljungan~~ Bro 30+86 86 st.	1	55.-			55	=		
		För överbroddar skall arbetsledning m. m. tillämpas om 2.00 93 med					67	10	350	=
							Summa kostnad		5700	—
		Stämmarvandring. Hammarbergs:								
507		Diketesstrackan A-B-C					2250	—	V	
60		" B-C					500	—	V	
117		" C-D					950	—	V	
190		" D-E					850	—	V	
82		" E-F					300	=		
171	1127	" F-G					500	—	5350	=
		Sv. Vidjebodstipp.								
	86	Diketesstrackan G-G'							350	—
Summa	1213	meter.					Summa kostnad		5700	=

Påhm. 15/2 1940 A.F.

Gumslöv den 20 februari 1940.
På tjänstens vägnar:
E.A. Neller
Statens lantbruksingenjör.

Förrättningen förklarades avslutad den 15/4 40

Dubbelspårig.

Bil. Litt. C.

Grävningstabell.

Pålarnas nummer.	Avstånd i meter.	Grävningsdjup.	Bottenbredd.	Dagbredd.	Sidolutning.	Bottenhöjd och lutning.	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Hovmantorpsås.			
				Diken-sträckan A-B-C.			
8+84	—	0.90	0.50	2.30	1:1	5.33	Uppgrävning samt sidodikning och utvidgning av befintligt bortrinnande öppet dike mellan 8+84 och 7+17.
8+50	34	0.70	"	1.90	"	11:1000	
8	50	0.80	"	2.10	"		
7+50	50	0.80	"	2.10	"		
7+17	33	1.35	"	3.20	"	7.67	Förbi Hov o. järnvägsbro i gränsen till Långaryd med sidodiken. Bortrinnande vattenmängd uppskattad till 5 l/s. Normala dimensioner: bredd 2.10, djup 0.80 m.
7+17	—	1.30				7.72	10" cementrör mellan 7+17 och 3+77.
7	17	1.50				14:1000	
6+50	50	1.45					
6+14	36	1.50				9.16	
6	14	1.50				12:1000	
5+50	50	1.65					
5	50	1.60					
4+78	22	1.65				11.47	
4+50	28	1.35				28:1000	
4+20	30	1.80				13.09	
4	20	1.90				41:1000	
3+77	23	1.70				14.85	
Summa	507	meter.					
				Diken-sträckan C-D.			
3+77	—	1.70				14.85	12" cementrör mellan 3+77 och 3+27.
3+50	27	2.40				2:1000	Förbi Hov o. järnvägsbro i gränsen till Långaryd med sidodiken. Bortrinnande vattenmängd uppskattad till 5 l/s. Normala dimensioner: bredd 2.10, djup 0.80 m. Bottenlutningen på höjden + 17.32 m.
Summ.	27						

1	2	3	4	5	6	7	8
Off.	27					2:1000	
3+17	33	2.35				15.-	
Summa	60	meter.					
		Diketssträckan 9-6.					
3+17	-	2.35				15.-	12" cementör mellan 3+17 och 2.
3	17	2.80					
2+50	50	1.45					
2.	50	1.45				15.20	
Summa	117	meter.					
		Diketssträckan 6-F					
2	=	1.35				15.30	8" tegelrör mellan 2 och 1.
1+50	50	1.45				5:1000	
1	50	1.40				15.80	9" tegelrör mellan 1 och 0+10.0
0+50	50	1.40				16:1000	
0+10	40	1.45				16.60	
Summa	190	meter.				25:1000	
						17.60	
		Diketssträckan F-Gr.					
0+10	=	1.45				17.60	6" tegelrör mellan 0+10 och 20+72.
0=20	10	1.50					
20+50	50	1.60					
20+72	22	1.50				19.40	
Summa	82	meter.					
		Diketssträckan G-H.					
20+72	-	1.50				19.40	5" tegelrör mellan 20+72 och 22+43.
21	28	1.35				23:1000	
+50	50	1.35				21.19	
22	50	1.40				27:1000	
+43	43	1.30				22.70	
Summa	171	meter.					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Avloppsdike.				
			Dikesstracken E-F.				
2+30	=	1.35				15.30	6" cementrör mellan 2+30
						37:1000	
30+50	50	1.30				16.65	och 30+86.
						37:1000	
30+86	36	1.35				17.98	
Dona	86	meter.					
			Samrannadike.				
			Kommunalavloppsdike				
Längden.			Dikesstracken A-B-C				
507			do	C-D			
60			do	D-E			
117			do	E-F			
190			do	F-G			
82			do	G-H			
171	1127						
			Avloppsdike.				
	86		Dikesstracken H-E.				
Dona	1213	meter.					

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikessträckan 8+84 - 7+17 skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendatorer efter överenskommelse sins emellan ej påfordra att samtliga massor eller större delen av dem skola uppläggas på viss sida.

Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikessträckan 8+84 - 7+17 skola uppläggas med minst 1,- m. frikant, ej till större höjd än 1,- m. och ej med brantare slänter än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att ommurningen vid 7+17 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid och intill om-

1	2	3	4	5	6

nämnda ommurning samt i den omfattning, som framgår av för ommurningen upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under den nya dikesbottnen samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Glumslöv den 20 februari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Glumslöv Nedra n:ris 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 3 februari 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Glumslöv Nedra n:ris 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m.fl. hemman uti Glumslövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Glumslöv Nedra n:ris 1, 2, 4, 5, 8, 14 och 16 uti Glumslövs socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet n:ris 93/94, är beläget c:a 1,5 km. nordväst om Glumslövs kyrka, 3,5 km. sydväst om Kvistofta kyrka samt 5,- km. västsydväst om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Hälsingborg till Teckomatorp. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. ge-

nom dels täckta, dels öppna avlopp, vilka från punkten H eller sektionen 22+43, belägen i gränsen mellan fastigheterna Glumslöv Nedra 8 2 och 8 3 å ena sidan samt Glumslöv Nedra 16 1 å den andra, avleda vattnet väster ut till en av 12" cementrör utförd täckt ledning vid sektionen 8+84. De nuvarande avloppen hava emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det planerade dikningsföretaget ~~skalunda~~ omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från sektionen 8+84, där den av 12" cementrör utförda enskilda ledningen över fastigheterna Glumslöv Nedra 3 2 och 3 3 börjar, öster ut till sektionen 3+77. Delsträckan 8+84 - 7+17 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket i gränsen mellan fastigheterna Glumslöv Nedra 3 3 och Glumslöv Nedra 5 4 å ena sidan samt Glumslöv Nedra 14 3 å den andra samt utföras som öppet dike med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Delsträckan 7+17 - 3+77 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket över fastigheten Glumslöv Nedra 5 4 samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Vid 7+17 skall rörmynningen ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunnar skola anordnas vid 6+14, 4+78, 4+20 och 3+77 på sätt närmare framgår av för-

slagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från sektionen 3+77 öster ut till och genom enskilda vägen vid sektionen 3+17. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket över fastigheten Glumslöv Nedra 5^{4} samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör.

3/ Dikessträckan D-E från sektionen 3+17 öster ut till sektionen 2 = 30. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande dels öppna, dels täckta avledningsdiket över fastigheterna Glumslöv Nedra 14^{3}, Glumslöv Nedra 2^{12} och Glumslöv Nedra 1^{14} samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 2+86 och 2 = 30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från sektionen 2 = 30 öster ut till sektionen 0+10, belägen i rågången mellan fastigheterna Glumslöv Nedra 14^{3} och Glumslöv Nedra 16^{1}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning, följa samma sträckning som befintligt täckdike över fastigheterna Glumslöv Nedra 1^{14}, Glumslöv Nedra 2^{16} och Glumslöv Nedra 14^{3} samt utföras som täckt ledning av 8" och 7" tegelrör. Brunnar skola anordnas vid 1 och 0+10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckorna F-G och G-H från sektionen 0+10 norr och öster ut över sektionen 0 = 20 till sektionen 22+43 i rågången mellan fastigheterna Glumslöv Nedra 16^{1} å ena sidan samt Glumslöv Övra 8^{3} och 8^{4} å den andra. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning över fastigheten Glumslöv Nedra 16^{1}, följa ungefär samma sträckning som befintligt täckdike samt utföras som täckt ledning av 6" och 5" tegelrör. Brunnar skola anordnas vid 20+72 och 22+43 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

6/ Dikessträckan E-E^{1} från sektionen 2 = 30 norr ut till sektionen 30+86 i rågången mellan fastigheterna Glumslöv Nedra 14^{3} och Glumslöv Nedra 16^{1}. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning, följa ungefär samma sträckning som befintligt täckdike över fastigheterna Glumslöv Nedra 1^{14} och Glumslöv Nedra 14^{3} samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör. Brunn skall anordnas vid 30+86 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Ägaren av den täckta ledningen nedströms sektionen 8+84 eller dikessträckan 8+84 - 13 har förklarat, att ledningen är i fullgott skick samt att den på tillfredsställande sätt kan avbörda det tillrinnande vattnet, vilket även bestyrkes av verkställda beräkningar rörande ledningens avbördningsförmåga. Några åtgärder skola alltså ej nu vidtagas beträffande den täckta ledningen nedströms punkten A eller sektionen 8+84.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för framtida beståndet av de täckta ledningar, som skola utföras av cementrör, förutsatt att ledningarna utföras av fullgoda rör. Genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden har det nämligen utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning

även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal trummor för enskilda brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som beröra dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Sedan avlopp upptagits genom enskild väg, skall vägbanan genom dikningsföretagets försorg åter-

ställas i fullgott skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning ej skall utgå för den jord, som tages i anspråk vid upptagandet av den öppna dikessträckan 8+84 - 7+17, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka, gällande detta ej blott vid avloppets första upptagande utan även vid dess framtida underhåll. Synemännen anse nämligen att den obetydliga skada, som vid avloppets uppgrävande kan komma att tillskyndas vissa fastigheter och jordägare, mer än väl kompenseras av den fördel de vinna genom att avloppet för framtiden kommer att underhållas av dikningsföretaget.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 5700,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 6519,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då ej obetydliga nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-42 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2342,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2250,- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 43-86 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 2434,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna C-D, D-E och E-F upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500,- /500+950+850+200/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 87-118 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1290,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna F-G och G-H upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1200,- /300+500+400/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 119-126 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 453,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan $E\text{-}E^{1}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 200,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 550,- /350+200/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
6519,- kr.	5700,- kr.	0,874367.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	2342,- kr.	2250,- kr.	0,960717
2	2434,- "	2500,- "	1,027115
3	1290,- "	1200,- "	0,930232
4	453,- "	550,- "	1,214128.

Utföres varje avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1+2	4776,- kr.	4550,- kr.	0,952680
1+2+3	6066,- "	5350,- "	0,881965
1+2+4	5229,- "	4900,- "	0,937081
2+3	3724,- "	3300,- "	0,886143
2+3+4	4177,- "	3650,- "	0,873832
2+4	2887,- "	2850,- "	0,987184.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 2, 3 och 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4177,- kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 3650,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,873832.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 2342,- kr. påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 2050,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,875320. Sedan delaktigheten i kostnaderna sålunda bestämts, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägа-

res och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom tio år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att samtliga tegelrör skola fylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna

höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är berörande, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med ~~därtill~~ till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Framtida underhållet av den nuvarande täckta ledningen nedströms punkten A eller sektionen 8+84 skall liksom hittills åligga ledningens ägare. Försummas detta underhåll, kunna skador uppkomma å vissa ägaren själv tillhöriga marker. Däremot äro de i förevarande dikningsföretag ingående markerna på grund av sitt höjdläge helt oberoende av om ledningen bibehålles eller på grund av bristande framtida underhåll helt eller delvis förstöras.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beak-

ta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940". Styrelsen skall hava sitt säte i Glumslövs socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Glumslöv den 20 februari 1940.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Bengtsson

Axel Persson.

Bil. Litt. Da.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Glumslöv n. m.				
3/16	ar 5 4		Glumslöv Nedra; Anders Persson				
			skiftesdelägare	dito	1-42	7883.-	10225.-
3/8	14 3		do do; Prästbolsnämnden				
			ar. Nils Dahl	dito	43-73	4209.-	5650.-
dto.	2 12		do do; Nils Dahl	dito	74-79	632.-	1100.-
dto.	1 14		do do; Dem.	dito	80-83	405.-	750.-
dto.	4 6		do do; Dem.	dito	84-86	220.-	400.-
1/12	ar 16 11		Glumslöv Östra; Arvid Johansson	dito	87-92 122-126	4495.-	5245.-
1/4	ar 16 11		do do; Peter Andersson	dito	93-109 119-121	5851.-	6645.-
1/8	8 2		do do; Nils Persson		110-112	376.-	425.-
1/16	8 3		do do; Dem.		113-115	466.-	550.-
1/16	8 4		do do; Dem.		116-118	634.-	709.-
				Summa		25171.-	31690.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.875320	0.873832				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2342.-	2050.-					2050.-	35.97	193.92	
1441.-		1259.19				1259.19	22.09	119.09	
468.-		408.96				408.96	7.17	38.66	
345.-		301.47				301.47	5.29	28.52	
180.-		157.29				157.29	2.76	14.88	
750.-		655.38				655.38	11.50	62.-	
794.-		693.82				693.82	12.17	65.61	
49.-		42.82				42.82	0.75	4.04	
84.-		73.40				73.40	1.29	6.95	
66.-		57.67				57.67	1.01	5.45	
6519.-	2050.-	3650.-				5700.-	100.-	539.12	

Glimmlöv den 20 februari 1940.
Å Gästens vägnar:
O. J. Nilsson
Statens lantbruksingenjör.
Hjalmar Bengtsson
Rose udden.
Albert Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

370497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Enhetsförrättningen Nedra Ljungskog
m. m. 5 och 16 dec. år 1940 inom
Ljungskogs *socken och* Kristianstads *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st.	116	0,50			8	-
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	2.8	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12 *ar* ... st.	129	0.05	6	45		
		... har	15.83	2.02	31	98		
		äng och odlingsmark medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal ... *ar* ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 *utöver dikningsföretagen* ... dag	½	12.-	6	=		
19/7		*c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av* > 15 *10—15 m.* < 10						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st.					56	83
		... *Överföres*					64	83

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				84 83
		Avvägning.				
18-23 17/7		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	15.83	0.50	7 92	
		avvägda punkter ... st.	300	0.03	9 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		46 92
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar, ... st.	129	0.05	6 45	
		... har	15.83	0.10	1 58	8 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	129	0,04		5 16
19/10	7/2	**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			— —	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	232	0,06	13 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	116	0,12	13 92	33 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.8	3.50		6 30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	30	0.25		7 50
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	11	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
18/7		~~dagar~~ Rekognoscering av medelhavsområdet ... dag	½	12,00	6 —	8 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.1	3,50	35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0.6	6,00	3 60	
		2) „ „ över 20 „ ... „	0.6	10,00	6 —	9 95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	311	0,03	93	1 93
		... Överföres				195 46

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				195 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... st.	4	2,00	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på ... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... "	1.3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på ... "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 70	10 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste ... st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00		
		Grundförstärkning ... m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar ... st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter ... st.	10	0,30	3 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... "		0,20		5 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 ... sid.	15	3,00		45 —
1940 3/8 30/12		***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, § 46 mom. 1, dagar	1 5/6	12,00		22 —
1939 11/12		***Särskild utredning***, § 46 mom. 2 ... dagar	1/2	12,00		6 —
1939 24/7 26/7		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.***, § 46, mom. 15 ... dagar	2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ... Vat. ... "	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning ... Vat. ... "	1/2	12,00	6 —	
		slamficka ... "		12,00		10 —
						336 36
		Lösen för: Summa kronor				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket bladet				
		övriga regalark blad ... st.			7 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ... ar ägofigurer ... st.	129	0.07	9 03	
		... har	15.93	0.14	2 22	
		Överföres			18 25	

67.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 81	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	30 36
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0,5	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1,3	6.-	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 —	19 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		110 =
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 —
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 —
		Summa kronor				97 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden, ~~och annonser~~			17 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upprättelse av ritningar~~			4 =	21 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 90	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			59 45	84 35
		Summa kronor				105 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				336 36
		Lösen för kopior och avskrifter				97 16
		Övriga förrättningskostnader				105 60
		Summa kronor				539 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kammarkollegii Kansli och Enskilda ... *häradsrätt.*

Glumslöv *den* 20 februari *19* 40

C. A. Nelson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hjalmar Pengtsson — Albert Persson

Kronor 539,12 *kvitteras:*

Glumslöv *den* 20 februari *19* 40

C. A. Nelson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
368277

Räkning

Glumslöv den 20 februari 1940.

Driftningsföretaget Vedra Glumslöv n:r 5 och 16 av år 1940 Debet

till skiftesgodemannen Albert Persson, Hällestorp nr 5

1940				
Febr.	7	Resa hemmet - förrättningsstället - hemmet,		
		4 km. á 30 öre	1	20
		Arvode	8	–
Febr.	20	33⅓ av ersättningen för d. 7/2	3	05
		Kronor	12	25

Kvitteras:

Albert Persson.

Hemsedal.

Räkning

Glumslöv den 20 februari 1940.

"Diknings-företaget Nedre Glumslöv n:rs 5 och 16 av år 1940" Debet

till skiftesgodemannen Hj. Bengtsson, Övre Glumslöv

1940				
Febr.	7	Resa hemmet - lönattningsstället - hemmet, 5 tim. á 30 öre	1	50
		Arvode	8	—
Febr.	20	33 % av ersättningen för d. 7/2	3	15
		Kronor	12	65

Kvittera:

Hjalmar Bengtsson

70.

MALMÖ den 18 jan. 1940.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1940 Jan.	18	Sammanträde för syneförrättning, Glumslövs Nedra	1	75	23	17	25

Mörkarö

Kvitteras den 2/1

A.-B. Skånska Dagbladet

genom ....

Anmärkningar, ej skriftliga, bifogas inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader*

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

KUNGÖRELSER

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Glumslöv Nedra n:ris 1, 2 och 4, kallat Grönkärr, m. fl. fastigheter uti Glumslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Dahl, Glumslövs Nedra nr 14, onsdagen den 7 februari 1940 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde berörras marker tillhörande Glumslöv Övra n:ris 8 och 16 samt Glumslöv Nedra n:ris 1, 2, 3, 4, 5 och 14 uti Glumslövs socken.

Malmö den 17 januari 1940.

A tjänstens vägnar:
C. H. Wallér,
Skånes lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 18 jan. 1940.

Malmö den 18 jan. 1940.
Skånska Dagbladet

Ebon Persson

E. Persson

224

292/41

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 15/7 1941
Godkänd den 24/7 1941

DIARIE N:r 12244
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. JUL. 1941
M 2•0668

Anmälan t. Oruf. i St. A. K.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 till dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940 i Glumslövs socken av

MALMÖHUS LÄN

I h. hand.
I " " Reinius

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med tretusenfemtio (3,050) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusentvåhundratrettio (3.230) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha(r) undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag(er) och förbind(e) ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hemsjö den 26 juni 1941.

Nils Dahl.

Att arrendatorn Nils Dahl

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Nilsson.
Lantbruksingenjör
Adress Hudiksvall

Nanny Persson
Adress Hemsjö.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1941.

På Kungl. Lantbrukss/tyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

P. M.

D. N:r 20349/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget"Nedra Glumslöv ~~n:ris~~ nr 5 och 16 av år 1940"

i Glumslövs socken av

Malmöhus län

Arb. plan: 10/5 41

Kontrakt: 19/8 41

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 3.050

Lån: 3.230

Beräkn. kostnad: 6.280:52

Verkst. utbet. d. 16/10 41

av statsbidrag: 1.700 kr.

av lån: 1.800 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring. C.A. Wallér den 13 / 11 19 41

5.160:52 kr. = c:a 82 %.

0.75 · 3'050 = 2'300
1700
600

0.75 · 3'230 = 2'400
1800
600

Ordf. i arb. styrelsen } Arrendatorn Nils Dahl, Nedra Glumslöv 14, Glumslöv.
~~Ende intressent~~ } (bef.)

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 600 kr.

av lån 600 kr.

Stockholm den 5 / 12 19 41.

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

292
41

DIARIE N:r 20349
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1941

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3050,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 3230,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Arrendatorn Nils Dahl,

Nedra Glumslöv nr 14 per Glumslöv.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 13 november 1941, därvid det utröntes, att dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E, E-F, F-G och G-H utförts i enlighet med arbetsplanen samt att rör till dikessträckan E-E^{1} levererats. Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 4580,- kr

Härtill kommer förrättningskostnader 580,52 "

Summa 5160,52 kr

motsvarande omkring 82 % av hela den beräknade kostnaden 6280,52 kr. Arbetet fortgår.

Malmö den 14 november 1941.

E.H. Monkell.

Statens lantbruksingeniör.

Dnr 23/1 1942

23869

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1941.

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3050,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 3230,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Dahl,
Nedra Glumslöv nr 14 per Glumslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 december 1941. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava blivit ca 540 kr högre än de beräknade.

Malmö den 20 december 1941.

L. A. Nilsén

Statens lantbruksingeniör.

1941 den 16 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 /nr 164/

Företagets namn: Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:rie 5 och 16 av år 1940 i Glumslövs socken av Malmöhus län.

Lån 3.230 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman		Mantal	Registernummer	Ägare
Glumslövs socken				
Glumslöv	Nedra	avs.	1[14]	Nils Dahl
"	"	"	2[12]	Dito
"	"	"	4[6]	Dito
"	"	3/16	av 5[4]	Andere Personers osterbhusdelägare
"	"	3/8	14[3]	Prästlöneberg:an, arr. Nils Dahl
Glumslöv	Övra	1/8	8[2]	Eric Paulsson
"	"	1/16	8[3]	Dito
"	"	1/16	8[4]	Dito
"	"	1/12	av 16[1]	Pål Berggren
"	8	1/4	av 16[1]	Peter Andersson

Stockholm den 16 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

10/5 41

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" uti Glumslövs socken, Malmöhus län, till vilka sökes lån från statens avdikningslånefond.

Glumslövs socken.

avs.		Glumslöv	Nedra	1 14	;	Nils Dahl,
"		D:o	d:o	2 12	;	Dens.,
"		D:o	d:o	4 16	;	Dens.,
3/16	mtl.	D:o	d:o	av 5 4	;	Anders Perssons sterbhusdelägare,
3/8	"	D:o	d:o	14 3	;	Prästlönehemman; arr. Nils Dahl,
1/8	"	Glumslöv	Övra	8 2	;	Eric Paulsson,
1/16	"	D:o	d:o	8 3	;	Dens.,
1/16	"	D:o	d:o	8 4	;	Dens.,
1/12	"	D:o	d:o	av 16 1	;	Pål Berggren,
1/4	"	D:o	d:o	av 16 1	;	Peter Andersson.

Malmö i juli 1940.

O.H. Nilsén

Statens lantbruksingeniör.

V

292
T/

DIARIE Nr 17698
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT 1941

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" i Glumslövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 10 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1760 3050,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 1800 3230,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1941.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Arrendatorn Nils Dahl,
Nedra Glumslöv nr 14 per Glumslöv.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 1 oktober 1941, därvid det utröntes, att dikessträckorna A-B-C och C-D utförts i enlighet med arbetsplanen samt att samtliga rör, som erfordras för övriga dikessträckor, levererats. Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 2800,- kr

Härtill kommer förrättningskostnader 580,52 "

Summa 3380,52 kr.

motsvarande omkring 54 % av hela den beräknade kostnaden 6280,52 kr.

Arbetet fortgår.

Malmö den 9 oktober 1941.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Nedra Glumslöv n:ris 5 och 16 av år 1940" uti Glumslövs socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Dahl, Nedra Glumslöv nr 14, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Peter Andersson, Övra Glumslöv nr 16, båda med postadress Glumslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Glumslöv den 20 februari 1940.

1. Nils Dahl. 2. Peter Andersson.

3. Pål Berggren. 4. Eric Paulsson.

5. Lennart Persson. 6. Johan E. Persson.
förmyndare för Per Hugo Persson och Artur Gudmund Persson.

Att Nils Dahl, Peter Andersson, Pål Berggren, Eric Paulsson, Lennart Persson och Johan E. Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

A.L. Persson.
Fröken.
Malmö.

7. Nanny Persson. 8. Signe Pettersson.

9. Eric Persson.

Att Nanny Persson, Signe Pettersson och Eric Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Hilma Green. Axel Green.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.