

Förslag
till

"Dilningsföretaget Ottastorp-Bärslov
år 1939"


och Ottastorps och Bärslovs socknar
och Mellnäsens Län.

Utgörande vid styrelseförändring år 1939

Blas. Henric Hallin.
Statens Lantbruksstyrelsen.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



NYL.Nr 001

Vidimeras
ex officio:

B.H. Hallin.

2*0069

Nr 590 Malen öhus 2 ntr

DIARIET
K. LANTBRUKSTYRELSEN
TÅGT MÅL 1:5

Förslag

LILL

"Dikningsföretaget Ormstorp - Bårsbö" år 1939"



av Ottavos och Bårsböns socknar
av Malinörens län

Utförd vid synförrättning år 1939 av



Blas. Henric Wahl

Statens Lantbruksingenjör.

Tygningsritning för brunnar
med 24" räre diameter.
Skala 1:50.



Tygningsritning för brunnar
med 32" räre diameter.
Skala 1:50.



Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjdel och sektionsskala 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskiska byrå arkiv



Profil och sektionsskizningar



Vidimeras
ex officio, NTN.Nr 002

B. H. Wahl

M 20669 2

Nr 590 Malinörens 2 ritn

M

2*0669

11248

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JUN 1941

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ormastorp-Bårslöv

av år 1939"

uti Ottarps och Bårslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Gemensk. Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arkivets införande.

Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Beträffande

till

"Dikningsföretaget Ormatorp-Bärsålv

av år 1939"

uti Otterps och Bärsålvs socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Ormatorp-Bårelöv av år 1939" uti Ottarps och Bårelövs socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till dikningsföretagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Belägenhet m.m.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget o:a 5,- km. norr om Ottarps kyrka samt 3,- km. nordväst om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Teckomatorp till Hålsingborg. De berörda markerna, vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med dikningsföretaget avses.

Rättsliga förhållande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 13 juli 1939 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i krendet den 24 augusti 1939, varefter förrättningen avslutades den 2 september samma år.

Emot förrättningen anfördes besvär vid Söderbygdens Vattendomstol, som den 6 maj 1940 meddelade utslag i Krendet. Utdrag av vattendomstolens protokoll och utslag bifogas detta betänkande /Bil. a/.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 2 september 1939 uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag /förrättningsprotokollens § 24/. Flertalet delägare, representerande tillsammans 98,25 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. b/ angående sökande jämte av lån från statens avdikningslånefond. Förteckning över lånesökandena och den tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå, bifogas /Bil. c/. Statsbidrag från avdikningsanslaget eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till terrällgning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För att de av dikningsföretaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt terrällggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslageritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mem. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 19,75 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande; åker	19,41 ha
Endast bidragssökande; åker	- 34 "
	<u>Summa 19,75 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikesträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	7350,- kr.	7221,53 kr.	128,47 kr.
Syreförrättning	579,61 "	569,47 "	10,14 "
Betänkande	157,96 "	155,20 "	2,76 "
	<u>Summa 8087,57 kr.</u>	<u>7946,20 kr.</u>	<u>141,37 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningkostnaderna till 409,- kr. per ha.

Kostnadssammandrag bifogas detta utlåtande såsom Bil. e.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. d i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	43598,- kr.
" före "	34600,- "
Värdeförhöjning	8998,- "
Kostnad	8087,57 "

Rel. kostnad 0,90.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter terrällggnngen	42850,- kr.
" före "	34007,- "
Värdeförhöjning	8843,- "
Kostnad	7946,20 " .

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter terrällggnngen	748,- kr.
" före "	593,- "
Värdeförhöjning	155,- "
Kostnad	141,57 " .

Tid för företags utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall dikningsföretaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företags slutliga avsynande till den 1 september 1947.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att terrällggnng av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabellen Bil. d utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3760,- kronor från statens avdikningsanslag och 4250,- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas syneakter bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Bilagor.

Utdrag av vattendomstolens protokoll och utslag	bil. a
Förening	bil. b
Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter	bil. c
Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelepp	bil. d
Kostnadssammandrag	bil. e
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	bil. f
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. g
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. h

Malmö 1 maj 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Ormastorp den 18 mars 1940.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående av Janne Gustavsson i Ormastorp anförda besvär över en den 2 september 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Ormastorp-Bårslöv av år 1939" och avseende torrläggning av mark hörande till Ormastorp nummer 4 i Ottarps socken och Bårslöv nummer 6 i Bårslövs socken, Malmöhus län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas hos lantbrukaren Ludvig Jönsson i Ormastorp denna dag klockan 13.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till behandling, inställde sig klaganden Janne Gustavsson personligen.

Vidare tillstädeskom ordföranden i styrelsen för företaget Ludvig Jönsson ävensom ledamoten av samma styrelse Nils Mårtensson i Ormastorp och styrelsesuppleanten Arvid Mårtensson i Bårslöv.

Därjämte anmälde sig personligen tillstädes Åke Bengtsson såsom ordförande i styrelsen för "Dikningsföretaget Bårslöv-Ormastorp av år 1936" samt Cornelius Svensson i egenskap av delägare i sistnämnda företag och i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ormastorp nummer 4 och 13 med flera hemman av år 1927".

Såsom närvarande antecknades slutligen även förrättningsmannen lantbruksingenjören C.H. Wallér.

Det antecknades, att handlingarna rörande sistnämnda båda dikningsföretag av åren 1927 och 1936 /vattendomstolens diarienummer M 245

och 608/ funnos tillgängliga vid sammanträdet.

Sedan ordföranden redogjort för huvudsakliga innehållet av handlingarna i målet, upplyste Gustavsson på fråga, att hans gård vore belägen cirka 50 meter nordväst om dikessträckan o-d å 1939 års karta /se aktnummer 5/.

Gustavsson anförde vidare: Vid tiden för syneförrättningen den 24 augusti 1939 hade vattenståndet i den öppna bäcken nedströms punkten e varit ovanligt högt. Anledningen härtill hade varit den, att Algot Bengtsson, vilken vore ägare till bland annat fastigheten Ormastorp 8¹³, för att få vatten till sina kreatur dämt upp bäcken vid en bro belägen cirka 350 meter nedströms den plats e, där 1927 års företag utmynnade i bäcken.

Wallér anförde: Vid syneförrättningen hade han icke erhållit någon upplysning om att dämning ägt rum i bäcken. Han kunde därför icke yttra sig över vad Gustavsson nu anfört. För omkring en vecka sedan hade det i samband med snösmältningen under några dagar uppstått ett häftigt flöde. Det hade därvid visat sig, att den till 1936 års företag hörrande rörledningen kunnat avbörda allt det tillrinnande vattnet, ehuru vattnet stigit högt i brunnarna.

Gustavsson upplyste, att vattnet från 1936 års rörledning vid flöden brukade svämma över brunnslocken å hans marker /Ormastorp 13⁶/.

Nils Mårtensson förklarade, att vattnet vid det under nästföregående vecka inträffade flödet stigit högt i de brunnar vid A och b å 1939 års karta, vilka funnes å 1927 års rörledning över hans marker, Ormastorp 4³, men att det redan efter någon dag åter sjunkit tillbaka ned i rörledningen.

Wallér anförde, delvis på frågor: I 1927 års företag utmynnade ett 15 tums rör från 1939 års företag i punkten A /se 1939 års karta/, ett 15 tums rör från 1936 års företag i punkten c, och ett 6 tums rör /utgörande en sidoledning till 1927 års företag/ i punkten d. Det vore riktigt, såsom Gustavsson uppgivit i besvärsskriften, att vid given lutning ett ensamt 18 tums rör icke kunde avbörda lika mycket vatten som två 15 tums rör och ett 6 tums rör tillsammans. Nu vore det emellertid så, att de nu ifrågavarande 15 tums rören vore överdimensionerade. Man hade emellertid måst använda sig av 15 tums rör, eftersom några standardrör med diameter mellan 12 och 15 tum icke finnes att tillgå. Det vore även möjligt, att något av rören till 1927 års företag blivit igensatt på grund av bristande rensning och att detta bidragit till de av Gustavsson påtalade översvämningarna.

Gustavsson anförde: Det vore uteslutet att 1927 års rörledning blivit igentäppt, enär vattnet vid punkten c å 1939 års karta, där ledningen utmynnade i den öppna bäcken, brukade "spruta" ut ur röret. I juli månad 1937 hade hans ägor, Ormatorp ⁶ 13, varit delvis översvämmade under 10 till 12 dagar. Sedan 1927 års företag blivit fullbordat, hade Algot Bengtsson, som vore ägare till fastigheterna Ormatorp ² 4 och ¹³ 8, plöjt igen det i gränsen mellan hans och Gustavssons fastigheter tidigare befintliga rågångsdiket, vilket hade sitt utlopp i bäcken vid punkten f på 1939 års karta. Vid flöden kunde vattnet i det öppna diket vid punkten e på 1939 års karta stiga till överkanten av det därstädes utmynnande röret. Före år 1937, då 1936 års företag blivit fullbordat, hade det endast mycket sällan inträffat översvämningar å Gustavssons marker och under sommarmånaderna icke alls. På dikessträckan c-d finnes tre brunnar, och

vid översvämningarna brukade vattnet tränga upp över locken till dessa brunnar. Vattnet från 1936 års företag hade redan före företagets genomförande runnit fram i huvudsakligen samma sträckning som den nuvarande rörledningen.

Wallér anförde: Delägarna i 1936 års företag hade förklarat, att rörledningen över deras marker kunde avbörda allt vatten jämväl vid normala flöden. Enligt Wallérs mening visade detta, att företaget blivit riktigt utfört.

Gustavsson förklarade slutligen, att det jämväl efter genomförandet av 1927 års företag vid flöden framrunne vatten å markytan från punkten H till punkten D å 1927 års karta.

På särskild fråga förklarade Gustavsson, att han på grund av att marken efter de senaste dagarnas ymniga snöfall vore snöbetäckt icke ansåge sig böra påkalla syngång.

Det antecknades, att kostnaderna för i målet utfärdade kungörelser utgjorde 49 kronor 50 öre och att Gustavsson nu erlade detta belopp till vattenrättssekreteraren under yrkande, att motparterna måtte åläggas att återgälda honom detta belopp.

Sedan målet å ömse sidor överlämnats till vattendomstolens avgörande, tillsades, att utslag däri komme att givas å vattendomstolens kansli i Stockholm måndagen den 6 maj 1940.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

U t s l a g.

meddelat den 6 maj 1940.

Enligt det överklagade utlåtandet skall vattnet från 1939 års företag inkopplas i en till 1927 års företag hörande ledning vid punk-

ten A å den till 1939 års företag hörande kartan.

I målet har yrkats, att enär denna ledning nedströms punkten A icke skulle vara i stånd att vid riklig vattentillförsel avbörda det från 1939 års företag kommande vattnet, särskild ledning måtte upptagas från punkten B för nämnda vattens avbördande till bäcken vid f.

Enligt av förrättningsmannen verkställda beräkningar har emellertid 1927 års företag från punkten A ned till bäcken /alltså sträckan A-b-c-d-e/ utförts med rör av tillräckliga dimensioner för att kunna avbörda de vattenmängder, som enligt vanliga beräkningsgrunder kunde förutsättas förekomma vid normala flöden. Beträffande den nedre delen av rörledningen /sträckan c-d-e/ har därvid hänsyn tagits även till de vattenmängder, som från 1936 års företag tillföres denna del av ledningen.

Mot dessa beräkningar har vattendomstolen icke funnit skäl till anmärkning.

Det må även framhållas, att sedan 1927 års företag fullbordats och ett äldre sidoavlopp B-f igenlagts, vattnet från de till 1939 års företag hörande markerna avbördats uteslutande genom de för 1927 års företag utförda ledningarna.

Till följd av 1939 års företag kommer alltså 1927 års ledning icke att tillföres vatten från ett vidsträcktare nederbördsområde än förut. Däremot kan avrinningen på grund av att vissa nu förefintliga öppna diken ersättas med rörledningar väntas bliva något snabbare. Därigenom ökas vid häftiga flöden vattenmängden. Denna ökning är emellertid icke så betydande, att den föranleder skyldighet för delägarna i 1939 års företag att vidtaga särskilda åtgärder för vattenavbördningen nedströms punkten A.

Förty prövar vattendomstolen lagligt ogilla besvären.

Janne Gustavsson skall själv vidkännas sina utgifter å målet.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Gösta Thulin.

Att vad icke erlagts emot förestående utslag; det värdersvärmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:

G. Osterholm.

bil. b.Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ormastorp-Bårslöv av år 1939" uti Ottarps och Bårslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget;

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Ludvig Jönsson, Ormastorp nr 4 per Vallåkra eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Mårtensson, Ormastorp nr 2 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ormastorp den 2 september 1939.

1. Ludvig Jönsson

2. Nils Mårtensson

3. Arvid Mårtensson

4. Olof Lindkvist

5. Nils Sture Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

And. Nilsson

Lantbruksingeniör

Godsägare

Malmö

Strömmäs, Tågarp.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ormatorp-Bårslev av år 1939"
uti Ottarps och Bårslevs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning
söktes lån från statens avdikningslånefond.

Bårslevs socken.

43/800	mtl. Bårslev	6	Arvid Mårtensson,
		12	
87/1600	" D:o	6	Olaf Lindkvist.

Ottarps socken.

31/400	mtl. Ormatorp	4	Nils Mårtensson,
		4	
221/3200	" D:o	4	Nils Sture Svensson,
		7	
771/6400	" D:o	4	Ludvig Jönsson.

Malmö 1 maj 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

THE

THE

THE

bil. d.

Bidrags- och läroverkandes andel i förtjänaderna
samt föreslagna bidrags- och läroverksbelopp

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Arbdelningar I, II, III, IV och VI.</u>			
		<u>Ottarps socken.</u>			
2.	$\frac{31}{400}$ 4 ³	Oymastorp; Nils Mårtensson	1-8, 15-19 22-23	3	37
	$\frac{5}{128}$ 4 ⁸	Id; Theodor o. bomelius Srensson	9-11, 78		34
1.	$\frac{771}{6400}$ 4 ⁷	Id; Lndvig Jönsson	12-14, 24-49 76-77	6	67
5.	$\frac{221}{3200}$ 4 ⁴	Id; Nils Stenve Srensson	20-21		93
		<u>Bärstors socken.</u>			
3.	$\frac{43}{800}$ 6 ¹¹	Bärstör; Arvid Mårtensson	70		09
4.	$\frac{87}{1600}$ 6 ¹²	Id; Olof Lindkerist	71-75	1	55
		<u>Arbdelning I</u>			
		<u>Bärstors socken.</u>			
3.	$\frac{43}{800}$ 6 ¹¹	Bärstör; Arvid Mårtensson	50-69	6	80
		<u>Summa</u>		19	75

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-%-av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kost- naden.
		Dikning eller vatten- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m.-m.					
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1847 -		1530 82	120 73	32 90		1684 45	789 16	895 29	0.91	46.85
155 -		128 47	10 14	2 76		141 37	66 23	- -		
3268 -		2708 56	213 59	58 21		2980 36	1396 30	1584 06		
372 -		308 32	24 29	6 62		339 23	158 93	180 30		
45 -		37 30	2 96	81		41 07	19 24	21 83		
768 -		636 53	50 19	13 68		700 40	328 14	372 26		
2543 -		2000 -	157 71	42 98		2200 69	1000 21	1200 48	0.87	45.45
8998 -		7350 -	579 61	157 96		8087 57	3758 21	4254 22		
Beaktas i maj 1940. S. H. Waller Statens lantbruksingenjör.										

Kostnachsammandrag

Arbete och materialkostnad

7350 - kr

Förhållningskortnad

Kostnad för synförhållningen

579.61 km

1. Entscheidungen angehende staatsindustrie m. m.

15796

737.57

Summa

8087.57 hr

Healme i maj 1940

C. H. Walker

Statens bankeringsskole

Vid arbetsplatsens fastställande har postnaden för företaget beräknats till

8087 kronor 57 öre, varar i lantagarna
ändel 7946 kronor 4 öre.

Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.

Hjalmar Forsman

Avskriften, sid. 1-17, vidimeras ex officio:

E. H. Miller

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällig- het.	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	19.75		19.75	8087.57	8998.-	0.90
	19.41		19.41	7946.20	8843.-	
	Beaktat i maj 1940. C. H. Waller Statens lantmäteringenjör.					
	Avskriften, sid. 18, vidimeras ex officio: C. H. Waller.					

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Föreningsföretaget Örmastorp - Bärstorp"
 av år 1939 mtr. Ottavys och Bärstorp socknar
 socken och Medelmörns län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10.						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 27 ar st.	74	0.24	17	76		
		har 19.75 0.78 15 41						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar st.	6	0.05		30		
		har 0.14 0.78 11						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck st.					48	08
		blad						
		Överföres					54	08

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				54 08
30/6, 1/7		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytabvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	19.89	0.50	9 95	
		avvägda punkter st.	400	0.03	12 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		45 95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar, st.	80	0.05	4 -	
		har	19.89	0.10	1 99	5 99
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	80	0,04		3 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	148	0,06	8 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	74	0,12	8 88	24 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.6	3.50		5 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	26	0.25		6 50
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
5/7		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar Rekonstrering av nedströmsområdet dag	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	0.2	6,00	1 20	
		2) " " över 20 " "	1.2	10,00	12 -	13 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	35	0,03	1 05	2 05
		Överföres				178 33

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				178 33
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.1	4,00	8 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 30	18 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	1	0,20	— 20	4 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	17	3,00		51 —
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 21, dagar	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	1	12,00		12 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Utredning för kostnadsfördelning	1	12,00		12 —
		Lösen för				
		Summa kronor				361 03
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	80	0,07	5 60	
		har	19 89	0,14	2 78	
		Överföres			15 38	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 38	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 10	
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,06	1 75	28 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.2	3.-	60	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.4	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	18 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	3/4	12,00		9 -
		<i>Kopia av avlopp och områden utanför dräneringsomfålligheten</i>	1			12 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				105 48
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppläggning av ritningar~~ <i>anskrifter</i>			5 -	20 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				45 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 35
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				113 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				36 03
		Lösen för kopior och avskrifter				105 48
		Övriga förrättningskostnader				113 10
		Summa kronor				579 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Långgönde* häradsrätt.

Ornstorp den *2 september* 19 *39*.

C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

And. Nilsson

John Larsson

Kronor *532.26* kvitteras.

Ornstorp den *2 september* 19 *39*.

C. H. Waller

bil. nr.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

'Fiskeriförbundet Örnstorp-Bärlöv av år 1939'

inom Örtads och Bärlövs sock nr
av Mealmörns län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <u>anförordningshandlingarna</u>	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $2 + 5 \times 0.50 + 0.40 + 2$	6	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{2}$ dagar	6	-
Kopia av plankartan å väv $(28.98 - 2.10)$	26	88
" " profiler och sektioner	20	63
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(64 + 4 + 23) \cdot 0.55$	50	05
Inhäftning av handlingar; <u>1 kofte ansökningshandlingar, 2 kofte 16 plankartor</u>	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<u>Biträde under förhandlingens handläggning inför Vattendomsstolen</u>	18	-
<u>Förteckning över anläggare, som ansöka om län</u>	2	-
Summa Kronor:	157	96

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den samma klandra genom stämning till Enggärde häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmör den 17 juli 1940.
E. A. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

M

2*0669

DIARIE N:r 11248
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUN 1941

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ormatorp-Bårslöv
av år 1939"

uti Ottarps och Bårslövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ormatorp-Bårslov

av år 1939"

uti Ottarps och Bårslovs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-

den för synförrättning angående terr-

läggning av marker tillhörande Ormas-

terp nr 4 m.fl. hemman uti Ottarps

m.fl. socknar av Malmöhus län.

År 1939 den 24 augusti inställdes sig under tecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodsmännen Anders Nilsson, Strömsås per Tågarp och John Larsson, Katelösa per Gantefta, hos lantbrukaren Indvig Jönsson, Ormasterp nr 4, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga synförrättning angående terrläggning av marker tillhörande Ormasterp nr 4 m.fl. hemman uti Ottarps m.fl. socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 19 juli 1939 översänt till pastorsämbetena i Ottarps och Bårelövs församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å dessamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 23 juli 1939 /Bil. nr 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 21 juli 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 22 juli 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutens synskömmen hade följande tillståndsbeskänkt.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Indvig Jönsson, Ormasterp nr 4, Mg. 771/6400 mtl. Ormasterp 4⁷

uti Ottarps socken.

Lantbr. Arvid Mårtensson, Bårelöv nr 6, Mg. 133/2400 mtl. Bårelöv 6¹⁰

och 43/800 mtl. Bårelöv 6¹¹ uti Bårelövs socken.

Lyrisa sällsare och sköna:

Lantbr. Olof Lindqvist, Frillestad nr 20, Hg. 67/1600 mtl. Bårelöv 6¹²
 uti Bårelövs socken.

Theodor och Carolinus Svensson, Gunnarby nr 15, Hg. guldsmitt 5/128 mtl.
 Gunnarby 4⁸ och 1/32 mtl. Gunnarby 4⁹ uti Ottarps socken.

Lantbr. Nils Hjertqvist, Gunnarby nr 2, Hg. 51/400 mtl. Gunnarby 4³ uti
 Ottarps socken.

Husmanen Nils Sture Svensson, Gunnarbyegården, Hg. 521/3000 mtl. Gr-
 narsby 4⁴ uti Ottarps socken.

Lantbr. Jense Gustafsson, Gunnarby nr 15, förvalde talan för "Dikningsfö-
 retaget Gunnarby nr 15 och 15 nr 15 1927".

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bi-
 lades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jfr emot synskriften hade ingen att säga. Synskriften visade sig ej
 heller stå i jämförande till en kända sällsare. Sids nämner förklara-
 de, att de svaga förskriften hade varit en och att de innehållit uppdrag
 att vara skiftsordförande.

§ 3.

Laga händer emot förvaltningsmannen handläggande eller det en planera-
 de dikningsföretagets utförande hade ingen att säga.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade en planskissa över de marker, som borde
 bli förbehållna av det planerade dikningsföretaget, främst profil- och sek-
 tioneritningar över de dikningsföretag, vilkas uppgifterna påvisats i samband

med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att saksägarna vid de yrkanden, som under förrättningen kommo att framställas beträffande avlepps upptagande, hade att hänföra sig till manren på de vid förundersökningarna meddelade och avvägda samt i riktningarna utdiktade avväggningspålarna.

§ 5.

Sökandena Ludvig Jönsson och Arvid Mårtensson förklarade, att de med sin ansökan om synsförrättningen avsågo att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlepps upptagande i den omfattning samt till de dimensioner, som erfordrades för ändamålsenlig bevaring av vissa den tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det nyvarande öppna avledningsdiket genom deras marker eller dikesträckan 2+33-11+5 skulle fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner samt att det öppna diket nedströms punkten 2+33 eller dikesträckan 0 - 2+33 skulle fördjupas i den omfattning, som erfordrades för nöjaktigt avfall från deras marker. Vidare berde det planerade dike- ningsföretaget omfatta jämväl utförandet av nya täkta sidavlepp i sträckningarna 5+92 = 50 - 50+80 och 7+47 = 20 - 20+63. Beträffande läget i plan för den nya dikesträckan 2+33 - 11+5 ansågo sökandena, att det nya avleppet berde följa samma sträckning som det nyvarande öppna floddiket med undantag för sträckan 5+73 - 6+93. Denna senare sträcka berde lämpligen upptagas i nyakirning, då ett flertal skarpa krökar kommo att bortgå.

§ 6.

Olof Lindkvist och Nils Sture Svensson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda synsförrättningen samt undertecknade denna skräbild

förening /N:o 3/, vilket av myndigheterna vitsordades och prövades lämpligt.

§ 7.

Gösta Lindqvist yrkade, att sidanläggning skulle upptagas väntad gatan mellan fastigheterna Gunnarstorp 4⁷ och Råslöv 6¹² till och genom Eggen vid 23-104.

§ 8.

Hans Mårtensson yrkade, att det utredde däckningsföretaget skulle omfattas förutskickat däckningsplan 8 - 8033. Dessa däckningsplaner borde fördjupas och jämföras med 8033 Mårtensson ville dock ej som uttalande betrakta förutskickningen.

§ 9.

Ingemar Gustafsson, ordförande i styrelsen för "Däckningsföretaget Gunnarstorp nr 14 och 15 av år 1927", förklarade, att de i sistnämnda däckningsföretag ingående och i höllet planerade med 4-4-4-4 betecknade däckningsplanerna ej vare uttänkta till de dimensioner, som uttalandes för att det tillräckande vattent vid större flöden skulle kunna avrinnas. Säkunda hade det i juli månad 1937 inträffat, att vissa Gustafsson tillhöriga och nämnda norr av däckningsplanerna 4-4-4-4 liggande vatten satta under vatten under en viss tid och att vattent då också trängde in i Gustafsson uttalande. Även i januari månad 1939 hade liknande övervakningar förekommit. Gustafsson meddelade, att övervakningen av liknande art förekommit redan något år efter det att "Däckningsföretaget Gunnarstorp nr 14 och 15 av år 1927" blivit uttänkt, men att övervakningarna blivit sedan avlägsnade för "Däckningsföretaget Råslöv-Gunnarstorp av år 1936" uttänkt i en hölletlig form vid 8. Skulle det av uttänkt däckningsföretaget kunna till

stånd, kunna förenkunda oligenheter av översvämningar säkerligen att ha ytterligare ökas. För att avlasta vissa vattenmängder från dikensträckan a-d-e-b berde därför enligt Gustafsson ett nytt täkt avlopp upptagas från bänken norr ut i våningen mellan fastigheterna Omastorp 8¹³, 4² och 4³ å ena sidan samt 13⁴ och 13⁶ å den andra till punkten b. Kostnaderna för utförandet av sistnämnda avlopp berde fördelas dels på jordägarna utmed avloppet, nämligen Algot Bengtsson /Ag. Omastorp 4² och 8¹³ /, Nils Mårtensson /Ag. Omastorp 4³ /, Janne Gustafsson /Ag. Omastorp 13⁶ / och Malte Ingelsson /Ag. Omastorp 13⁴ /, dels på det så planerade dikningsföretaget.

§ 10.

Nils Mårtensson framhöll på särskild fråga av förvärdningsmannen, att han för närvarande ej hade några oligenheter av översvämningar. Beträffande Janne Gustafssons marker framhöll Mårtensson, att han ej iakttagit, att dessa översvämats efter det "Dikningsföretaget Omastorp nr 13 4 och 13 av år 1927" kommit till stånd. Före sistnämnda tidpunkt hade han däremot observerat, att Gustafssons marker ofta översvämats.

§ 11.

Janne Gustafsson upplyste, att det för i tiden funnits ett dike utmed våningen mellan Omastorp nr 13 4 och 8 å ena sidan samt Omastorp nr 13 å den andra, vilket avlett vissa vattenmängder från punkten b till bänken. Algot Bengtsson har emellertid sedermera igenkört diket i gränsen mellan Omastorp nr 8 och Omastorp nr 13, varför det här emellanda vångediket numera ej avtörrar något vatten till bänken.

§ 12.

Janne Gustafsson upplyste, att följande personer vare ledamöter i

styrelsen för "Dikningsföretaget Gunnarström nr 12 & och 13 av år 1927",
 nämliga Jense Gustafsson, tillika ordförande och skrifvare, Axel
 Svensson och Carlolina Svensson, samtliga med postadress Gunnarström nr
 13 per Kinglestad.

§ 13.

Theodor och Carlolina Svensson förklarade, att deras marker under
 fastigheterna Gunnarström 1^a och 1^b avrättades till den lruen vid punkt
 A, som utförts av "Dikningsföretaget Gunnarström nr 12 & och 13 av år 1927"
 samt att vattenet från deras fastigheter vidare avledes genom den av
 nämnda dikningsföretag utöfda täkten ledningen A-B. De kunde därför
 ej hava någon nytta av det nu planerade dikningsföretaget, varför de yr-
 kade, att inga som helst kostnader för det nämnda utöfande måtte påläggas
 dem. Emne det skedd viden kostnader att påläggas dem, yrkade de, att en
 lruen skulle anläggas i lruen vid B-J, till vilken de skulle åga rätt
 köpla avlopp från sina marker.

§ 14.

Jense Gustafsson ställde till förordningsnämnden förslagande i hän-
 se handlingar och i planerna till "Dikningsföretaget Gunnarström nr 12 &
 och 13 av år 1927".

§ 15.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för handlingar
 m.m. under förordningsnämndens skulle utgå med följande belopp:

till Indvig Jense	35,50 kr.
" Arvid Mårtensson	12,50 "
" Eila Sture Svensson	1,00 "
	<u>Summa 49,00 kr.</u>

§ 16.

Theodor Svensson meddelade, att nederbörden varit synnerligen riklig någon gång i juli månad 1937 samt att bläcken nedströms punkten o. då gått fullt upp till bredden.

§ 17.

Skiftefogden, godägaren Anders Nilsson upplyste, att han i sin egendom Strömsåsa och någon gång i slutet av juli 1937 uppmätt att o. s. 40 mm. regn fallit under ungefär ett dygn.

§ 18.

Meddelades, att synskåningen emellertid kunde ett företagas med början hos Arvid Mårtensson, Bårelöv nr 6.

§ 19.

Då intet ytterligare förbehåll, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i läroendat kunde att hållas hos lantbrukaren Nils Mårtensson, Orustorp nr 2, lördagen den 2 september 1939 kl. 10 f.m.

Orustorp den 24 augusti 1939.

I tjänstens vägnar:

G.H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

John Larsson

And. Nilsson

Gode män.

År 1939 den 2 september inställde sig synskåningen hos lantbrukaren Nils Mårtensson, Orustorp nr 2, för att fortsätta synskåningen.

Förutna synskåningen hade följande tillståndskennalt:

Ordför. Ludvig Jönsson, Gunnarby nr 4.

Ordför. Arvid Håkansson, Hålsjö nr 6.

Ordför. Olof Linderqvist, Fällstena nr 20.

Ordför. Olof Jönsson, Gunnarby nr 13.

Ordför. Olof Jönsson, Gunnarby nr 13.

Ordför. Hils Håkansson, Gunnarby nr 2.

Ordför. Hils Håkansson, Gunnarby nr 2.

Ordför. Jense Gustafsson, Gunnarby nr 13.

§ 20.

Återkommande till Jense Gustafsson i häfte handlingar och i plan-
härta till "Bilningsföretaget Gunnarby nr 13 och 13 av år 1927", vil-
ka Gustafsson vid sammanträdet den 24, civilisat angående ställt till för-
fattningens förtäring.

§ 21.

Förordningen utgör för det förslag till avläpps upp-
tagande och företags utvärde i Sverige, som utvärde sedan föregi-
ande sammanträde samt förslaget till företaget hvarande handlingar och rit-
ningar. Handlingarna uppläses i hvaraktiga delar och bilades protokol-
let;

Värderingsföretaget såsom Bil. Litt. A.

Hörsamhetsföretaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbetydningen såsom Bil. Litt. C.

§ 22.

Angående sammanträdes utvärde - se Bil. Litt. D med tillhörande
underlag - med tillhörande, att den med utvärde och utvärde
Bil. Litt. E såsom bil. Litt. F till sammanträdet.

§ 23.

Rodegårds förvaltningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 §
vattenlagen.

§ 24.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsfö-
retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De upp-
drog åt lantbrukaren Indvig Jönsson, Örnastorp nr 4 per Vallåkra att
vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 25.

sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse sty-
relse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Indvig Jönsson, Örnas-
torp nr 4 per Vallåkra, tillika ordförande och verkställande ledamot,
samt Nils Hårtensson, Örnastorp nr 2 per Vallåkra, med lantbrukaren Arvid
Hårtensson, Båralöv nr 6 per Guntäfte, till suppleant.

§ 26.

Överlämnades till lantbrukaren Indvig Jönsson ett exemplar av ar-
vedesrökningen för förvaltningen. Angående efter dagavrede bestämmd ar-
vättning hänvisades till arvedesrökningen.

§ 27.

Meddelades, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna
och ritningarna kunde att inom trettio dagar tillställas styrelsens ord-
förande, lantbrukaren Indvig Jönsson, Örnastorp nr 4 per Vallåkra, för
att hos honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller
taga avskrift därav.

§ 28.

Då intet ytterligare förhåll, upplästes och godkändes dagens pre-

behöll, varefter förskutningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Copyright den 1 september 1999.

A. *Quercus virginica*

G. E. Waller

Share interesting information.

Andersen

John Lawson

SECRET

SECRET

211

IDENTIFICATION: 1. NAME: 126.

Undertecknade följande verktyg anslutna till förordningen för
 tekniska förhållanden att enligt gällande tekniska handlingar
 förklaring för tillämpning av andra tekniska anordningar nr 4 och
 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6
 förklaringen avseende dessa tekniska anordningar nr 4 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6 och 6

Gezeichnet von Hirsler am 10 Juli 1939.

INDY 100

APRIL 1970

Ex: 772/6400 sub. summary 4

Ref: 44-38861-1; Subgroup no 63

RESOLUTION

Överlämnas till lästervårdsmyndigheten i Malmöhus län, som förord-
nas att, efter laga händer o. m.m., i behörig ordning förutgå den i
innehållande angående omfattande förskickning, sålunda bevis om detta
förordnandes omfattande skyldighet hit inställa.

Malmö i landokamralslist den 15 juli 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjell

T. Kinnman

Bil. nr 2.

Rangörrelse.

Sammankörda för synförrättning angående terrällgning av marker tillhörande Ormstorp nr 4 m.fl. hamnen uti Ottarps m.fl. socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos landbrukaren Ludvig Jönsson, Ormstorp nr 4, torsdagen den 24 augusti 1939 kl. 10, då vederbörande sakligare hava att tillstödskomma personligen eller genom lagligen befallningsigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ormstorp nr 4 uti Ottarps socken och Bårelöv nr 6 uti Bårelövs socken, dels dikningsföretaget "Terrällgning av mark till Ormstorp nr:ns 4 och 15 m.fl. hamnen av år 1927" uti Ottarps socken.

Malmö den 19 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Waller

Statens landbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juli 1939 för Ottarps församling i Ottarps kyrka betygar:

Ottarp den 25 juli 1939.

Stämpel.

Einar Eriksson

v. pastor.

Bil. nr 1.
Bil. nr 2.

Konferens.

Sammenkomst for synsforsamling

uti Ottarps socken.

Mødet den 19 juli 1939.

I tjenerens steds:

G.M. Waller

Statens landbruksingeniør.

Førendende kongerelse opplyst den 23 juli 1939 for Hårolvs for-

samling i Hårolvs kyrks betygger:

Henry Plante

pastoratsjunkt.

Bil. nr 4.

Konferens.

Over underskitter, kongerelse m.m., som avsetts ved synsforsamling
angående terrilgning av marker tilhørende Grevstorp nr 4 m.fl. hermed
uti Ottarps m.fl. socken av Haldhus län.

Adressat.	Adressat	Ende for un- derskitterens avsettelse.
1.	2.	3.
Pastorskabet i Ottarps församling /kongerelse/	Tegner	19/7 1939
Pastorskabet i Hårolvs församling /kongerelse/	Grevstorp	" "
Gedsligaren Anders Nilsson /god man/ Stromsö.	Tegner	" "
Lærker. John Larsen /god man/, Katalösa,	Grevstorp	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Nils Mårtensson, Orustorp,	Vallåkra	22/7 1939
Lantbr. Ludvig Jönsson, Orustorp,	"	" "
Hänslemannen Sture Svensson, Orustorp,	"	" "
Lantbr. Cornelius Svensson,	"	Kingelstad " "
Lantbr. Theodor Svensson,	"	" " "
Lantbr. Arvid Mårtensson, Bårelöv nr 6,	Gentofte	" "
Lantbr. Olof Lindkvist, Frillestad nr 20,	Pharp	" "
Syndlemannen för skningsföretaget Orustorp nr 14 och 15 av år 1927		
Lantbr. Jense Gustafsson, Orustorp nr 15,	Kingelstad	" "

Malmö den 22 juli 1939.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens landbruksingenjör.

Bil. nr 5.

Förklaring.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till den symförrättning som avser terrillägning av marker till Orustorp nr 4 m.fl. hemman uti Ottarps m.fl. socknar av Malmöhus län.

Orustorp den 24 augusti 1939.

Olof Lindkvist

Nils Sture Svensson

Viteordas:

C.H. Wallér

And. Nilsson

Johan Larsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
13 130	4 ³		<u>Skivsta Södra</u> Gunnarby	<u>Andelarna I.</u> Kalle Hågerström Ägar, m.p. i kttlara	1
				D:o d:o	2
				D:o d:o	3
				D:o d:o	4
				D:o d:o	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
14 140	4 ⁸		Gunnarby	<u>Andelarna II.</u> Theodor och Catharina Svensson Ägar, m.p. i kttlara	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
15 150	4 ⁷		<u>Skivsta Södra</u> Gunnarby	<u>Andelarna II.</u> David Jönsson Ägar, m.p. i kttlara	12
				D:o d:o	13
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	40							1700	680	-	2200	880	-	500	200	-
	38							1700	646	-	2200	836	-	500	190	-
	24							1700	408	-	2200	528	-	500	120	-
	40							1400	560	-	2200	880	-	800	320	-
	22							1700	374	-	2200	484	-	500	110	-
	13							1700	221	-	2200	286	-	500	65	-
	12							2000	240	-	2200	264	-	200	24	-
	12							2000	240	-	2200	264	-	200	24	-
2 01								3369		-	4422		-	1053		-
	05							1400	70	-	2200	110	-	800	40	-
	05							1700	85	-	2200	110	-	500	25	-
	10							2000	200	-	2200	220	-	200	20	-
20								355		-	440		-	85		-
	24							2000	480	-	2200	528	-	200	48	-
	20							1700	340	-	2200	440	-	500	100	-
44								820		-	968		-	148		-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlora	14
				Summa	
33 118	4 ³		Gunnarby	<u>Nils Mattsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlora	15
				Vattenhåla, imp.	16
				Åker, m.p.lättlora	17
				D:o d:o	18
				D:o d:o	19
				Summa	
			<u>Ottobys Åker.</u>	<u>Avdelning XII.</u>	
33 119	4 ⁴		Gunnarby	<u>Nils Sture Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlora	20
				Vattenhåla, imp.	21
				Summa	
33 120	4 ⁵		Gunnarby	<u>Nils Mattsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlora	22
				D:o d:o	23
				Summa	
33 121	4 ⁷		Gunnarby	<u>Ingvald Svensson.</u>	
				Åker, m.p.lättlora	24
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	44								820	-		968	-		148	-
	22							1400	308	-	2200	484	-	800	176	-
	66								1128	-		1452	-		324	-
	50							1400	700	-	2200	1100	-	800	400	-
						04										
	25							1700	425	-	2200	550	-	500	125	-
	13							1700	221	-	2200	286	-	500	65	-
	23							2000	500	-	2200	550	-	200	50	-
1	13					04			1846	-		2186	-		640	-
	93							1800	1674	-	2200	2046	-	400	372	-
						02										
	93					02			1674	-		2046	-		372	-
	10							1700	170	-	2200	220	-	500	50	-
	13							1400	182	-	2200	286	-	800	104	-
	23								352	-		506	-		154	-
	10							1400	140	-	2200	220	-	800	80	-
	10								140	-		220	-		80	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
773 1880	47		~~Ölunda socken~~ Örnastorp	~~Andelsting XIV.~~ Andelsföreningen Åker, m.p. i Mittlarna Die die Vattenhåla, åp. Åker, m.p. i Mittlarna Die die Die die Die die Die die Die die Die die Die die Die die Vattenhåla, åp. Åker, m.p. i Mittlarna Die die Die die Die die Die die Örnastorp	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlara	43
				D:o d:o	44
				Vattenhåls, imp.	45
				Tomt och trädgård	46
				Åker, m.p.lättlara	47a
				D:o d:o	47b
				D:o d:o	48
				D:o d:o	49
				~~Ägarlöst~~	
			~~Ägarlöst 212a~~	~~Ägarlöst 212a~~	
48	6¹¹		Ägarlöst	Ägarlöst 212a	
				Åker, m.p.lättlara	50
				D:o d:o	51
				D:o d:o	52
				D:o d:o	53
				D:o d:o	54
				D:o d:o	55
				D:o d:o	56
				D:o d:o	57
				D:o d:o	58
				Överfört	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4	76					04			7881	-		10472	-		2391	-
	23							2800	460	-	2200	506	-	200	46	-
	17							2100	557	-	2200	574	-	100	17	-
						02										
	16							3300	528	-	3500	560	-	200	32	-
	11							1700	187	-	2200	242	-	500	93	-
	03							1800	54	-	2200	66	-	400	12	-
	08							2000	160	-	2200	176	-	200	16	-
	07							1700	119	-	2200	181	-	500	33	-
5	61					06			9746	-		12350	-		2804	-
	45							2800	900	-	2200	990	-	200	90	-
	35							1700	593	-	2200	770	-	500	173	-
	23							1400	322	-	2200	506	-	800	184	-
	09							1400	126	-	2200	198	-	800	72	-
	29							1700	493	-	2200	638	-	500	143	-
	32							2000	640	-	2200	704	-	200	64	-
	29							2000	580	-	2200	638	-	200	58	-
	62							1800	1116	-	2200	1364	-	400	248	-
	20							1400	280	-	2200	440	-	800	160	-
2	84								5052	-		6248	-		1196	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p. lilla	59
				D:o d:o	60
				D:o d:o	61
				D:o d:o	62
				D:o d:o	63
				D:o d:o	64
				D:o d:o	65
				D:o d:o	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68
				D:o d:o	69
				~~Ärva~~	
			~~Ärva~~	~~Ärva~~	
11	6		Ärva	Ärva	
				Åker, m.p. lilla	70
				~~Ärva~~	
12	6		Ärva	Ärva	
				Åker, m.p. lilla	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				Överfört	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
2	84							5052	-		6248	-		1196	-	
	24							1800	432	-	2200	528	-	400	96	-
	19							2000	380	-	2200	418	-	200	38	-
1	16							2100	2436	-	2200	2352	-	100	116	-
	58							1800	1044	-	2200	1276	-	400	232	-
	15							1400	210	-	2200	330	-	800	120	-
	09							1400	126	-	2200	198	-	800	72	-
	19							1700	323	-	2200	418	-	500	95	-
	15							2000	300	-	2200	330	-	200	30	-
	45							2000	860	-	2200	946	-	200	86	-
	54							1700	918	-	2200	1188	-	500	270	-
	24							1400	336	-	2200	528	-	800	192	-
6	80							12417	-		14960	-		2543	-	
	09							1700	153	-	2200	198	-	500	45	-
	09							153	-		198	-		45	-	
	57							1900	1083	-	2200	1254	-	300	171	-
	35							1600	560	-	2200	770	-	600	210	-
	30							1300	390	-	2200	660	-	900	270	-
1	22							2033	-		2684	-		651	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p. lottlora	74
				D:o d:o	75
				~~Summa~~	
			~~Östergård Sjöb.~~		
174	4		Gunnstorp	Indvig Jönsson.	
				Åker, m.p. lottlora	76
				Vattenhåla, l.p.	77
				~~Summa~~	
175	4		Gunnstorp	Theodor och Cornelia Svensson.	
				Åker, m.p. lottlora	78
				~~Summa~~	
				~~Östergård Sjöb.~~	
176	4		Gunnstorp	Artelning I.	
				Hils Nylundsson	2-8
177	4		D:o	Theodor och Cornelia Svensson	9-11
				~~Summa för artelning I~~	
			~~Östergård Sjöb.~~	Artelning II.	
178	4		Gunnstorp	Indvig Jönsson	12-14
179	4		D:o	Hils Nylundsson	15-19
				~~Summa för artelning II~~	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	22								2053	-		2684	-		651	-
	06							1600	96	-	2200	132	-	600	36	-
	27							1900	513	-	2200	594	-	500	81	-
1	55								2642	-		5410	-		768	-
	30							1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
						02										
	30					02			540	-		600	-		60	-
	14							1700	238	-	2200	308	-	500	70	-
	14								238	-		308	-		70	-
2	01								3369	-		4422	-		1053	-
	20								355	-		440	-		85	-
2	21								3724	-		4862	-		1138	-
	66								1128	-		1452	-		324	-
1	13					04			1846	-		2486	-		640	-
1	79					04			2974	-		3938	-		964	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>ÖRNEDS SÖR.</u>	<u>Ärvelingen III.</u>	
11	4		Gunnarby	Nils Sture Svensson	20, 21
12	4		Dio	Nils Martinsson	22, 23
13	4		Dio	Indvig Jönsson	24
				<u>Samma för arvelingen III</u>	
			<u>ÖRNEDS SÖR.</u>	<u>Ärvelingen IV.</u>	
14	4		Gunnarby	Indvig Jönsson	25-29
				<u>Samma för arvelingen IV</u>	
			<u>ÄRVELÖVS SÖR.</u>	<u>Ärvelingen V.</u>	
15	6	11	Ärvelöv	Arvid Martinsson	30-39
				<u>Samma för arvelingen V</u>	
			<u>ÄRVELÖVS SÖR.</u>	<u>Ärvelingen VI.</u>	
16	6	11	Ärvelöv	Arvid Martinsson	70
17	6	12	Dio	Olof Länckvist	71-79
			<u>ÖRNEDS SÖR.</u>		
18	4	7	Gunnarby	Indvig Jönsson	76, 77
19	4	8	Dio	Theodor och Cornelia Svensson	78
				<u>Samma för arvelingen VI</u>	
				<u>Samma för hela företaget</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g. och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr. har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	93						02		1674	-		2046	-		372	-	
	23								352	-		506	-		154	-	
	10								140	-		220	-		80	-	
1	26						02		2166	-		2772	-		606	-	
5	61						06		9746	-		12350	-		2804	-	
5	61						06		9746	-		12350	-		2804	-	
6	80								12417	-		14960	-		2543	-	
6	80								12417	-		14960	-		2543	-	
	09								153	-		198	-		45	-	
1	55								2642	-		5410	-		768	-	
	30						02		540	-		600	-		60	-	
	14								238	-		308	-		70	-	
2	08						02		3573	-		4516	-		943	-	
19	73						14		54600	-		43598	-		8998	-	
Ordnstorp den 2 september 1939.																	
Å tjänstens vägnar:																	

Gemustert den 2 september 1939.

A tjúrustona vagnar

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				OCH. Waller Stenska landskyrkningen And. Nilsson John Larsson Gods nr 12.	

Kostnadsförslag

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Breddavlopp.</u>								
		<u>Dileströmlösen A-B-C.</u>								
0-1	100	<u>Inköp av 15" cementrör m.</u>	100	4,-	400	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning m.</u>	100	1,75	175	-				
1 - 1+50	50	<u>Inköp av 12" cementrör m.</u>	50	2,75	137	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning m.</u>	50	1,75	87	50				
1+50 - - 2+55	85	<u>Inköp av 12" cementrör m.</u>	85	2,75	228	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		<u>rens läggning och höljning m.</u>	85	2,25	186	75	1215	-		
<u>Tillc.</u>	<u>255 meter.</u>									
		<u>Rivning av existerande brunn</u>								
		<u>vid 0 samt anordnande av ny</u>								
		<u>brunn med 32" inre diameter.</u>								
		<u>Koppling av äldre och nya</u>								
		<u>rörledningar st.</u>	1	85,-	85	-				
		<u>Brunnar med 32" inre diame-</u>								
		<u>ter jämte kopplingar, vid</u>								
		<u>1 och 2+55 st.</u>	2	60,-	120	-				
		<u>Brunn med 24" inre diameter</u>								
		<u>jämte kopplingar, vid 1+50 st.</u>	1	45,-	45	-	250	-		
		<u>För oöfversedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>Överföres</u>					1465	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2465	-		
		om 10 % med					1375	-	1600	-
		<u>Dikningsarbetet G-D.</u>								
5-75 - - 5-92	159	159 m av 12" cementrör m.	159	2,75	437	25				
		Skaktning, stämpning, rö-								
		rens läggning och höljning	159	2,00	317	50	64	75		
		<u>Tills. 159 meter.</u>								
		Rör med 2 1/2" inre diameter								
		Stålskopplingar, vid 2-3	1	45,-	45	-				
		Rör med 3/4" inre diameter								
		Stålskopplingar, vid 3-4	1	60,-	60	-	125	-		
		<u>För överförda fall, an-</u>								
		betalning m.m. tilläggs								
		om 10 % med					230	25	1090	-
		<u>Dikningsarbetet P-B.</u>								
5-92 - - 5-75	181	181 m av 12" cementrör m.	181	2,75	497	75				
		Skaktning, stämpning, rö-								
		rens läggning och höljning	181	2,-	362	-				
5-75 - - 6-99	120	120 m av 10" cementrör m.	120	2,25	270	-				
		Skaktning, stämpning, rö-								
		rens läggning och höljning	120	2,25	270	-				
6-75 - - 7-47	54	54 m av 10" cementrör m.	54	2,25	121	50				
		Skaktning, stämpning, rö-								
		rens läggning och höljning	54	1,75	94	50	1615	75		
		<u>Tills. 54 meter.</u>					1615	75	2690	-
		Överfört								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1615	75	2650	-
		<u>Brunnar med 2½" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> <u>4+53, 5+30, 5+73, 6+93 och</u> <u>7+47</u>		st. 5	45,-		225	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					209	25	2050	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
7+47 - - 9+54	207	<u>Idrott av 9" cementrör m.</u>	207	2,-	414	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och hjälning</u>	207	1,50	310	50				
9+54 - - 11+5	151	<u>Idrott av 9" cementrör m.</u>	151	2,-	302	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och hjälning</u>	151	1,25	188	75	1215	25		
<u>Tills. 358 meter.</u>										
		<u>Brunnar med 2½" inre diame-</u> <u>ter jämte kopplingar, vid</u> <u>8+10, 8+96, 9+54 och 11+5</u>	4	45,-			180	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					151	75	1550	-
		Överföres							6250	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överstyrt							6290 -	
		<u>Skruvskruvar</u>								
		<u>1</u>								
		<u>Diametrskruvar D-D</u>								
747 = = 20 = 20.65	80	Skruv av 6" diameter m.	80	1.35	108 -					
		Skruvning, stämpling, vö-								
		rens läggning och höljning	80	1.30	104 -		828 -			
<u>Tills.</u>	<u>80</u>	<u>skruvar</u>								
		Skruv med 1/2" inre diameter								
		järn kopplingar, vid								
		30.80	st. 1	45 -			45 -			
		Skruvskruvar till, ar-								
		betskrutning m.m. tillägg								
		ca 20 % med					57 -		900 -	
		<u>1</u>								
		<u>Diametrskruvar E-E</u>								
747 = = 20 = 20.65	65	Skruv av 6" diameter m.	65	1.75	113 75					
		Skruvning, stämpling, vö-								
		rens läggning och höljning	65	1.30	84 50					
20.65 = = 20.30	147	Skruv av 6" diameter m.	147	1.35	198 45					
		Skruvning, stämpling, vö-								
		rens läggning och höljning	147	1.35	198 45		586 95			
<u>Tills.</u>	<u>230</u>	<u>skruvar</u>								
		Skruv med 1/2" inre diameter								
		av järn kopplingar, vid								
		20.65, 21.36 och 22.10, st.	5	45 -			135 -			
		Överstyrt					781 95		6790 -	

Estimated Budget:

B11. Litt. Bd.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Beskrifning av kostnaderna för sådana avlopp, vilka visas avdelningar i och för sin tilläggning måste utföra näst intill sin egen gräns eller över andra avdelningars område.</u>										
<u>Avdelning II.</u>										
Erforderligt avlopp antages utfört med 0,50 m. bottenbredd, med slänterna i lutning 1:1,25 samt med bottenlinjen i lutning 2:1000 förlagd på höjden + 10,85 m. vid 2+55.										
1+5 - + 2+55	150	Besiktning, gräsblandad								
		lära	5 m.	250 1,-	250 -					
		<u>Besiktning för jord samt</u>								
		för inswing genom jordapp-								
		lag	3 m.	250 0,80	50 -					
		<u>Besiktning för försvärad</u>								
		översikt			75 -					
		<u>Framtida renningskostnader:</u>								
		150 m. à 5 öre = 6,50 kr.,								
		kapitaliserat efter 4 %			162 50	537 50				
		<u>Tillägget</u>				62 50	600 -			
					<u>Samma kostnad</u>		600 -			
<u>Avdelning III.</u>										
Erforderligt avlopp antages utfört med 0,50 m. bottenbredd, med slänterna i lutning 1:1,25 samt med bottenlinjen i lutning 2:1000 förlagd på höjden + 11,74 m. vid 3+92.										

PETTERSONSKA BOKTR. EFTIR.
SKARA

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Aydelningarna V och VI.</u>								
		Erfordorligt avlopp antogs utfört med 0,50 m. bottenbredd, med släp- parna i lutning 1:1,25 samt med bottenlinjen i lutning 2:1000 förlagt på höjden + 11,77 m. vid 7+47.								
6+27 - - 7+47	120	<u>Schaktning, grusblandad</u>								
		lera	3 m. 225	1,-	225	-				
		<u>Erskattning för jord samt</u>								
		för intrång genom jordupp- lag	3 m. 225	0,20	45	-				
		<u>Förutida renningskostna-</u>								
		der; 120 m. à 5 öre = 6,-								
		kr., kapitaliserat efter								
		4 %					150	-	420	-
		<u>Tilläggs</u>							30	-
									450	-
							<u>Samma kostnad</u>		450	-
		Gunnararp den 2 september 1939.								
		I tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallén								
		Statens lantbruksingeniör.								

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Grävningstabell.</u>								
<u>Huvudavlopp.</u>								
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
0	-	1,05				9,50		15" rör mellan 0 och 1.
+ 10	10	1,55				2:1000		
+ 50	40	1,30						
1	50	1,50				9,70		12" rör mellan 1 och 2+33.
+ 50	50	1,45				5:1000 9,95		
2	50	1,95				12:1000		
+ 33	33	2,15				10,95		
Summa	233	meter.						
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
2+33	-	2,15				10,95		12" rör mellan 2+33 och 3+92.
+ 50	17	1,95						
3	50	1,85				5:1000		
+ 50	50	1,50						
+ 92	42	1,50				11,75		Fixpkt.: Kors o. järndubb i sten vid 3+75 i gravens N. kant, ca 0,6 m. över markens plan; belägen på höjden + 13,63 m.
Summa	159	meter.						
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
3+92	-	1,50				11,75		12" rör mellan 3+92 och 5+73.
4	8	0,95				4:1000		
+ 53	53	1,45				11,99		
5	47	1,45				7:1000		
Övr.	108							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övr.	108							
5450	50	1,45				7:1000		
473	23	1,55				12,83		
6	27	1,70				12:1000		10" rör mellan 5473 och 7447.
412	12	1,10				13,29		
450	38	1,45				12:1000		
493	43	1,50				14,27		
7	7	1,50				11:1000		
447	47	1,30				14,87		Fixpkt.: Kors o. järndubb i på- gångsten mellan Ormsterp 4 och Bårslev 6 ¹¹ , ca 13 m. V. om 7447; belägen på höjden + 16,87 m.
Summa	355	meter.						
			Dikessträkan E-F.					
7447	-	1,30				14,87		9" rör mellan 7447 och 1145.
450	3	1,55						
8	50	1,55				11:1000		
450	50	1,55						
9	50	1,50						
454	54	1,45				17,14		
10	46	1,50				8:1000		
450	50	1,60						
1145	55	1,50				18,35		
Summa	358	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u> <u>Att</u>, därest det under arbetets utförande av en eller annan anledning visar sig nödvändigt att utbyta den nuvarande brunnen vid 0, denna skall rivas och ersättas av ny brunn med 32" inre diameter, i vilken samtliga tillstötande ledningar skola inkopplas. <u>Att</u> träd och buskar i och utmed de nya dikensträckorna skola ordentligt rotbaggas och därefter borttagas. <u>Att</u> stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten. <u>Att</u> brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör. <u>Att</u> brunnar med 32" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellan-skift av i kallmur lagda brunnstegel.								

Att brunnar med 32" inre diameter skola utföras med till 24" inre diameter avkonande överdel.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tillledning genom inbuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täkta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnsloeket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avbuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhan-

behåller för sådan koppling erforderliga rät.

Att enskilda rörvärmer, vilka utnyttjas på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, kopplas av entreprenören. För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse med jordägaren uppbära ersättning.

Att sådana enskilda rörvärmer, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa tåkta dikastäckor med till den hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Ornasterp den 2 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallén

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 4 m.fl. hemman uti Ottarps och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Mem. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 13 juli 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ormatorp nr 4 m.fl. hemman uti Ottarps och Bårslövs socknar av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ormatorp nr 4 uti Ottarps socken samt Bårslov nr 6 uti Bårslövs socken.

Mem. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget c:a 5,- km. norr om Ottarps kyrka samt 3,- km. nordväst om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen från Teckomatorp till Hålsingborg. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett öppet floddike, vilket från 1145 avleder vattnet söder och väster ut till ett täkt avlopp vid O eller punkten A, vilket upptagits för

"Dikningsföretaget Ormstorp nr:is 4 och 13 av år 1927". Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av söländernas marker, vilka för sin bevärläggning äro beroende av det samma, för närvarande besvåras av vatten. Förrättningsmannen har därför efter samråd med de andra synsällsamen och med beaktande av under synförrättningen gjorda yrkanden och framställningar angående det avsedda dikningsföretagets planläggning upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig bevärläggning av söländernas marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall dikningsföretaget ävas utförandet av följande dikesträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

1/ Dikesträckan A-B-C från 0 vid den brunn, som utförts för "Dikningsföretaget Ormstorp nr:is 4 och 13 av år 1927", väster och norr ut till rågången vid 2433. Det nya avloppet skall följa samma sträckning, som det nuvarande öppna floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Vid 0 skall avloppet inkopplas i där befintlig brunn. Skulle det under arbetets utförande av en eller annan anledning visa sig nödvändigt att utbyta den nuvarande brunnen, skall denna rivas samt ersättas av ny brunn med 32" inre diameter, i vilken samtliga tillstötande ledningar skola inkopplas. Brunnen skola i övrigt anordnas vid 1, 1450 och 2433 på allt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikesträckan C-D från 2433 väster ut till 3498. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket utmed rå-

gången mellan fastigheten Ormatorp 4³ å ena sidan samt fastigheterna Ormatorp 4⁷ och 4⁸ å den andra samt utföras som tjäkt ledning av 12" cementrör. Brunn skall anordnas vid 3492 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E från 3492 norr ut till och genom enskilda vägen vid 7447. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket med undantag för sträckan 5473 - 6493, vilken skall upptagas i rak nyaktörning. Hela dikessträckan skall utföras som tjäkt ledning av 12" och 10" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 4453, 5450, 5473, 6493 och 7447 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från 7447 norr ut till 1145. Det nya avloppet skall i sin helhet utföras som tjäkt ledning av 9" cementrör samt följa samma sträckning som nuvarande floddike. Brunnar skola anordnas vid 8440, 8496, 9454 och 1145 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidaavlopp.

5/ Dikessträckan D-D¹ från 3492 = 30 väster ut till och genom enskilda vägen vid 30480. Det nya avloppet skall utföras som tjäkt ledning av 6" cementrör samt följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket utmed vägen mellan fastigheterna Ormatorp 4³ och Ormatorp 4⁷. Brunn skall anordnas vid 30480 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan E-E¹ från 7447 = 20 väster ut till och genom enskilda vägen vid 22410. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket utmed norra sidan av den enskilda väg, som fram-

går i gränsen mellan Ottarps och Bårsåva socknar. Hela dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 8" och 6" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 20463, 21456 och 22410 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar. Ägaren av fastigheten Ormasterp 4⁸ äger rätt att utan hinder från annan jordägares sida inkoppla täckt avlopp från nämnda fastighet i brunnen vid 22410.

Synskåpet hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest samtliga avlopp utföras såsom täckta diken. Synskåpet vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönt, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt även som läget för de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas längd framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förretningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsrådets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som också till förhållandena fallförhållanden. Nederbördsrådet har fastställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets

kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdet omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mem. 3.

Brear och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal trummor och brear för enskilda vägar och brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täkta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas, emär det kan antagas, att de ruvarande öppna diken omedelbart komma att fyllas och igenköras. Beträffande vägen vid 30+80 skall dock särskilt iakttagas, att körbanan omedelbart skall återställas i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom vägen.

Mem. 4.

Ersättningar.

Skulle vid dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande grädda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbö-

rande jordägare, fastställes av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synskännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Kap. 5.

Kostnader.

Förrätningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 7990,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrätningshandlingarna /Bil. Litt. B/. För kostnadsfördelningens upprättande har det vidare varit nödvändigt att beräkna kostnaderna för sådana avlopp, som vissa avdelningar i och för sin torrläggning måste utföra medströms sin egen gräns eller öfver andra avdelningars område. Sistnämnda beräkningar återfinnas i kostnadsförslaget Bil. Litt. Ba.

Kap. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synskännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som anfördes i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 8998,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderings-

längden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jänkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning I, vilken omfattar ägofigurerna 1-11 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1138,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1600,- kronor.

För att avdelning II, vilken omfattar ägofigurerna 12-19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 964,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan C-D upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 600,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1650,- /1050+600/ kronor.

För att avdelning III, vilken omfattar ägofigurerna 20-24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 606,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-D¹ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 900,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1200,- /300+900/ kronor.

För att avdelning IV, vilken omfattar ägofigurerna 25-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2804,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels

dikessträckan D+E upptagas, dels visst arbete utföres nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 1000,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 3050,- /2050+1000/ kronor.

För att avdelning V, vilken omfattar kgrfigurerna 50-69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2445,- kr., skall kunna terrällggas, måste dels dikessträckan E+F upptagas, dels visst arbete utföres nedströms punkten F, för vilket kostnaderna beräknats till 450,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 2000,- /1550+450/ kronor.

För att avdelning VI, vilken omfattar kgrfigurerna 70-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 945,- kr., skall kunna terrällggas, måste dels
¹
dikessträckan B+E upptagas, dels visst arbete utföres nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 450,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen terrällgning hava beräknats till 1250,- /800+450/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningsomfällighetens terrällgning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
8998,- kr.	7350,- kr.	0,816848.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1158,- kr.	1600,- kr.	1,409973
II	964,- "	1650,- "	1,711618
III	606,- "	1200,- "	1,980198
IV	2804,- "	3050,- "	1,087751

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
V	2543,- kr.	2000,- kr.	0,786472
VI	943,- "	1250,- "	1,325556.

Utföres varje avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-II	2102,- kr.	2650,- kr.	1,260704
I-III	2708,- "	2950,- "	1,089364
I-IV	5512,- "	5000,- "	0,907111
I-V	8055,- "	6550,- "	0,813159
I-IV+VI	6455,- "	5800,- "	0,898528
I-II+IV	4906,- "	4700,- "	0,958010
I-II+IV-V	7449,- "	6250,- "	0,839058
I-II+IV-VI	8392,- "	7050,- "	0,840085
I-II+IV+VI	5849,- "	5500,- "	0,940331
II-III	1570,- "	1950,- "	1,242038
II-IV	4374,- "	4000,- "	0,914494
II-V	6917,- "	5550,- "	0,802370
II-VI	7860,- "	6350,- "	0,807888
II-IV+VI	5317,- "	4800,- "	0,902764
II+IV	3768,- "	3700,- "	0,981953
II+IV-V	6311,- "	5250,- "	0,831880
II+IV-VI	7254,- "	6050,- "	0,834022
II+IV+VI	4711,- "	4500,- "	0,955211
III-IV	3410,- "	3350,- "	0,982404

Sammansatta avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III-V	5955,- kr.	4900,- kr.	0,823114
III-VI	6896,- "	5700,- "	0,826566
III-IV+VI	4553,- "	4150,- "	0,913365
IV-V	5447,- "	4600,- "	0,860293
IV-VI	6290,- "	5400,- "	0,858305
IV+VI	5747,- "	5850,- "	1,027488
V+VI	5486,- "	2800,- "	0,509212

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas såhunda:

Avdelning V med ett båtnadsvärde av 2545,- kr. påföres kostnaderna för sin egen terrällgning eller 2000,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,786472.

Avdelningarna I, II, III, IV och VI med ett sammantaget båtnadsvärde av 6455,- kr. påföres gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningsansamflighetens terrällgning eller 5350,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,828814.

Sedan såhunda varje avdelnings andel i kostnaderna för dikningsansamflighetens terrällgning blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. D. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna synförrättning skola omedelbart av sköndarna förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrätt-

ningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till synförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Men. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därvidt sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jmväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna synförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

- Akt arbetet skall utlännas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarnas mest gynnsamma och betryggande.
- Akt dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförädlingsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, öfverest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anses som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- Akt de olika avleppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- Akt under arbetets utförande dikning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.
- Akt samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakader samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kammaretekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.
- Akt å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikeadjuget, gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffrer.
- Akt till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna hro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikesträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföre-

taget är berättigad påfordra att den dikeströcka, varav han är besvärd, alltid hållas i fullgott skick. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillfällighet anseeligt skadan, äger dikeföretagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tillräkta dikesträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillåtas avloppen först sedan det i erforderlig grad rensats.

Men. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikeföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförr, då båda ledamöterna äro en beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid gemensamt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikeföretagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakunnig person.

Att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rennings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sitt närnans stodgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation.

ner försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll för allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna synförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ormatorp-Bårsålv av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Ottarps socken.

Avgift, varom förmlles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mem. 12.

Yttrande rörande särskilda framställningar.

Janne Gustafsson, ordförande i styrelsen för "Dikningsföretaget Ormatorp nr:is 4 och 15 av år 1927", har under synförrättningen framhållit /förrättningsprotokollets § 9/, att det å hithörande plankarta med e-d-a-b-A betecknade tänkta avlopp, som upptagits för ommärkta dikningsföretag, ej utförts av rör med tillräckliga dimensioner, varför en del honom tillhöriga och i dikningsföretaget ingående marker nu besvärades av

vatten vid vissa större flöden. Då Gustafsson befarade att dessa ell-
 genheter kunne att ytterligare ökas, sedan förevarande dikebyggnadsföretag
 kommit till stånd, har han föreslagit, att ett nytt täkt avlopp skul-
 le upptagas från bäcken /punkten f/ nere ut i rågången mellan Ormstorp
 nr 8 och 4 å ena sidan samt Ormstorp nr 13 å den andra till punkten
 b. Detta nya avlopp skulle dimensioneras så, att det tillsammans med
 redan befintligt avlopp skulle kunna avbörda det till punkten b avrin-
 nande vattnet även vid förekommande större flöden. Med anledning av
 vad Gustafsson sålunda framhållit, har föruttningsmannen kontrollbe-
 vilkat avbördningsförmågan för olika dikesträckor inom avloppet a-b-a-
 b-a. Av dessa beräkningar har det framgått, att avloppet utförts med
 rör av tillräckliga dimensioner för att vattnet vid normala flöden skall
 kunna avbördas på tillfredsställande sätt. Vidare hava synskömmen närma-
 re besiktigt de avlopp, som utförts för "Dikebyggnadsföretaget Ormstorp
 nr 8 och 13 av år 1927". Därvid har det framgått, att de täkta led-
 ningarna torde vara i fullgott skick, men att bäcken eller det öppna av-
 loppet nedströms punkten c däremot är i stort behov av rensning. Vid un-
 dersökningstillfället den 24 augusti stod nämligen vattenytan i bäcken
 vid punkten c ^{25 h} 30 cm. över utloppsrörets inre underkant och detta
 trots att avrinningen då måste varit högst obetydlig, emellertid nederbörden
 varit enormt låg under hela augusti månad. Vid samma tillfälle voro
 också de täkta ledningarna så gott som tomma. Synskömmen hålla därför
 för troligt, att de översvämningar å Gustafssons marker, som nu uppkom-
 ma vid vissa större flöden, orsakas av att bäcken nedströms punkten c
 ej underhållits vid tillräckliga dimensioner. På grund härav stiger nämligen
 vattenståndet i bäcken vid flöden till betydande höjd, varigenom

avrinningen genom de tänkta ledningarna hindras. Gustafssons framställning om nytt avlopps upptagande från bäcken vid punkten f norr ut i rågången mellan Ormatorp nr:ris 8 och 4 å ena sidan samt Ormatorp nr 13 å den andra till punkten b föranleder därför ej nu någon synemännens åtgärd. Skulle det visa sig att översvämningarna på Gustafssons marker kvarstå trots att bäcken upprepansats nedströms punkten e till de vid 1927 års syneförrättning fastställda dimensionerna, hänvisas Gustafsson att vid ny syneförrättning begära att avrinningsförhållandena från hans marker ordnas på tillfredsställande sätt.

Mem. 13.

Bevärs hänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina bevär i tre exemplar. I bevären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid bevären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft gående som är stadgat, för så vitt icke bevär anföras inom här ovan angiven tid.

Ormatorp den 2 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

And. Nilsson

John Larsson

Geds män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ottarps s:n.</u>				
~~31~~ ~~400~~	³ 4		Ornstorp; Nils Mårtensson		1-8, 15-19 22, 23	5567,-	7414,-
~~5~~ ~~128~~	⁸ 4		D:o ; Theodor och Cornelius Svensson		9-11, 78	593,-	748,-
~~773~~ ~~6400~~	⁷ 4		D:o ; Ludvig Jönsson	sök.	12-14, 24-49, 76, 77	11554,-	14822,-
~~221~~ ~~3200~~	⁴ 4		D:o ; Nils Stare Svensson	sök.	20, 21	1674,-	2046,-
			<u>Bärslövs s:n.</u>				
~~43~~ ~~800~~	¹¹ 6		Bärslov ; Arvid Mårtensson	sök.	50-69	12417,-	14960,-
					70	153,-	198,-
~~87~~ ~~1600~~	¹² 6		D:o ; Olof Lindkvist	sök.	71-75	2642,-	3410,-
			<u>Summa</u>			34600,-	43398,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslilda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Gr.

225

314/41

M

2*0669

11248

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN. 1941

Sköldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 28/6 1941
godkänd den 3/7 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
dikningsföretaget Ormastorp - Bårslöv av år 1939 i Ottarps och Bårslövs socknar av

MALMÖHUS LÄN

2 h. handl.
2 delar

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels statsbidrag* med tretusensjuhundrasextio (3.760)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med fyratusentvåhundrafemtio (4.250)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha. r. undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planens, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ormastorp per Vallåkra den 16 juni 1941 .

Ludvig Jönsson

Att ... lantbrukaren Ludvig Jönsson,

Ormastorp nr 4 per Vallåkra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. H. Hallén

Lantbruksingeniör.

Adress Malmö.

Edvin Hansson
Bilägare
Tägar

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1911

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Ormastorp-Bårslöv av år 1939" i

Bårslövs och Ottarps socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3760,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 4250,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 juli 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Ludvig Jönsson,

Ormastorp nr 4 per Vallåkra.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 30 september 1941, därvid det utröntes, att samtliga dikessträckor utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för dikessträckan E-E¹.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser till omkring 6600,- kr
Härtill kommer förrättningskostnader 737.57 "

Summa 7337,57 kr,

motsvarande omkring 91 % av hela den beräknade kostnaden 8087,57 kr.

Arbetet fortgår.

Malmö den 27 november 1941.

C.H. Wallér
C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 21795/41

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dikningsföretaget "Ormastorp-Bårslöv av år 1939" i Bårslövs och
Ottarps socknar av

Malmöhus län

Arb. plan: 15/5 41

Kontrakt: 9/7 41

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 3.760

Lån: 4.250

Beräkn. kostnad: 8.087:57

Verkst. utbet. d. 9/7 41 av statsbidrag: 1.200 kr.
av lån: 1.400 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring C.H. Wallér den 30/ 9 1941

7.337:57 kr. = ca 91 %

$0,80 \cdot 3'760 = 3'000$	$0,80 \cdot 4'250 = 3'400$
$\frac{1'200}{1'800}$	$\frac{1'400}{2'000}$

Ord. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Ludvig Jönsson, Ormastorp nr 4, Vallåkra
(bef.)

~~28888~~ intressent

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1'800 kr.

Utbetalas

av lån 2'000 kr.

Stockholm den 12/12 1941



Godk. 30/12 1941

314
71

DIARIE Nr 23193
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1941

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Ormastorp-Bårslöv av år 1939" i Ottarps och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3760,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 4250,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 juli 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Ludvig Jönsson,
Ormastorp nr 4 per Vallåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 19 december 1941. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava blivit ca 1050 kr högre än de beräknade.

Malmö den 20 december 1941.

B. H. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

1941 den 9 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avlåningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Örmestorp - Bärslöv av år 1939 i Örtorps och Bärslövs socknar av Malåhus län.

Lån 4.250 kronor från statens avlåningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyreloens beslut den 19 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kartal	Register- nummer	Ägare
<u>Örtorps socken</u>			
Örmestorp	31/400	4 ³	Nils Mårtensson
"	221/3200	4 ⁴	Nils Sture Svensson
"	771/6400	4 ⁷	Ludvig Jönsson
<u>Bärslövs socken</u>			
Bärslöv	43/800	6 ¹¹	Arvid Mårtensson
"	87/1600	6 ¹²	Olof Lindkvist

Stockholm den 9 juli 1941.

På Kungl. Lantbrukstyreloens vägnar

Hjalmar Forsman

314/41

11247

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN. 1941

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ormastorp-Bårslöv av år 1939" i Ot-tarps och Bårslövs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	3760,- kr
---	-----------

Lån från statens avdikningslånefond	4250,- kr
-------------------------------------	-----------

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Ludvig Jönsson,


Ormastorp nr 4 per Vallåkra.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 16 juni 1941. Därvid befanns att arbetet påbörjats.

Malmö den 20 juni 1941.

B. H. Nalle

Statens lantbruksingeniör.



157541

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Omastorp-Bårelöv av år 1939"
uti Otterps och Bårelövs socknar, Malmöhus län, till vilkas terrällgning
sökas lån från statens ardläningslänafond.

Bårelövs socken.

45/800	mtl. Bårelöv	6	Arvid Hårtensson,
87/1600	"	6	Olof Lindkvist.

Otterps socken.

31/400	mtl. Omastorp	4	Nils Hårtensson,
221/5200	"	4	Nils Sture Svensson,
771/6400	"	4	Indvig Jönsson.

Malmö 1 maj 1940.



Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ormastorp-Bårslöv av år 1939" uti Otтарps och Bårslövs socknar, Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget;
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Ludvig Jönsson, Ormastorp nr 4 per Vallåkra eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Mårtensson, Ormastorp nr 2 per Vallåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ormastorp den 2 september 1939.

1. Ludvig Jönsson.	2. Nils Mårtensson.
3. Arvid Mårtensson.	4. Olof Lindkvist.
	5. Nils Sture Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.	And. Nilsson.
Lantbruksingeniör.	Godsägare.
Malmö.	Strömsnäs, Tågarp.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér