


Rönneholm-Hassle dikringsföretag år 1939

Stehags socken av Hallands län,
upprättad vid överskrifning enligt vattenlagen år 1939 av:

Thore Möller
Stadens och länslänningens för.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 juli 1941.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



Rönneholm-Hassle dikringsföretag år 1939.







Förslag till

Thore Tröller

Stadens & Lantbruksstyrelsens.

Blad 2.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 11 juli 1941. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Hjalmar Forsman.



1111.Nr 002
Projekter i hänsyn:
Hälsö
2.0000 2

Nr 606 Hålsöhus 2 rita

Lö


18117

16

Lö

M

2*0670



Genom Kungl. Lantbrukstyrelsen
beslöt denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 juli 1941.

På Kungl. Lantbrukstyrelsen vägnar:
Hjalmar Folxman.


Betänkande

till

RÖNNEHOLM-HASSLE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1939

Stehags socken, Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsunder-
stöd till Rönneholm-Hassle dikningsföre-
tag år 1939 i Stehags socken av Malmö-
hus län.

Företagens läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna 2 - 4 km nordväst Stehags kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom tükedikning av alla i företagen ingående marker, som äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett flertal markägare har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 20 oktober 1939 och har vunnit laga^{kraft} varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande framgår, hur kostnaderna för företagen skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På

Översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagens omfattning, båtnad, kostnad.

Företagen omfatta tillsammans en areal om 52,890 hektar, varav 15,780 hektar åker, 48,115 hektar äng och odlingsmark samt 18,695 hektar annan mark. Vid syneförrättningen har värdet av båtnaden beräknats till 19.146:80 kronor och kostnaden för arbetenas utförande till 10.500:- kronor. Den närmare fördelningen av båtnad och kostnad samt beräknat statsunderstöd framgår av efterföljande sammanställning.

Flertalet intressenter söka statslån. Fastigheterna Rönneholm 1³⁵, Hassle mosse 1¹, Mosskiftet 1¹ ha så små andelar i företaget, att lån av praktiska skäl icke synes böra utgå till dessa fastigheter. Carl Ahlströms fastigheter ägas numera av fru ^{Amig} Hulda Jansson, vilken dock ännu ej erhållit lagfart å fånget.

<u>Östra företaget.</u>	Beräknad båtnad	17.179:- kr
"	kostnad	8.700:- kr
Andel i kostn. för syneförrättn.	655:62 "	
" " " " betänkandet	110:89 "	
Domstolsavgift	<u>25:77 "</u>	9.492:28 "
Kostnad för 1:- kronas jordförbättringsvärde		0:55 "
Statsbidrag i procent av kostnaden		34,25 %
	<u>Statsbidrag</u>	<u>3.250:- kr</u>
Lånesökandenas andel i kostnaden	/85,98 %/	8.161:46 kr
" " " bidraget		2.794:35 "
	<u>Statslån</u>	<u>5.360:- kr</u>

Västra företaget, Beräknad båtnad

1.967:50 kr

"	kostnad	1.800:- kr
---	---------	------------

Andel i kostn. för syneförrättn.	135:62 "
----------------------------------	----------

" " " " betänkandet	22:94 "	1.958:56 "
---------------------	---------	------------

Kostnad för 1:- kronas jordförbättringsvärde	1,00 "
--	--------

Statsbidrag 1 procent av kostnaden	50,00 %
------------------------------------	---------

<u>Statsbidrag</u>	<u>970:- kr</u>
--------------------	-----------------

Lånesökandenas andel i kostnaden / 95,96 %/	1.879:43kr
---	------------

"

" " " bidraget	930:81"
----------------	---------

<u>Statslån</u>	<u>940:-kr</u>
-----------------	----------------

Till företagen skulle således kunna påräknas dels statsbidrag med sammanlagt 4.220:- kronor, dels statslån med sammanlagt 6.300:- kronor.

Arbetstid.

I till synehandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1941. och då arbetet redan är påbörjat, synes arbetstiden kunna bestämmas till nämnda tid.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företagen ingående marker äro av god beskaffenhet och välbelägna i förhållande till fastigheternas åbyggnader. För berörda lantbruk är således företagens genomförande av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadsammandrag.

3/ Föreningskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Lagakraftbevis.

6/ Räkningar / 2 st./.

7/ Avskrift av synehandlingarna.

8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar / 2 blad /.

Karlskrona i augusti 1940.

Thore Möller

Kostnadsammandrag.

Dikningsarbetet, inkl ersättningar m.m.	10.500;- kr
Syneförrättningen	791,24 "
Betänkandet m.m.	133,83 "
Domstolsavgift	<u>25,77 "</u>
	<u>Summa 11.450,84 kr</u>

Karlskrona 1 augusti 1940.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11450 kronor 84 öre, varav å läntagarnas andel 10040 kronor 89 öre, sedann från delaktighet i länet utslutits fastigheterna Rönneholm 1³³ och 1⁷¹, Havsle mösse 1' samt Havskeft 2'.

Stockholm den 11 juli 1941.
På Kungl. Lantbruksskolens vägnar:
Hjalmar Forsman.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Rönneholm-Hassle dikningsföretag

år 1939 i Stehags socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagens genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hasslegården, Stehag, den 7 augusti 1940.

Sven Nilsson

Erik Karlsson

Gösta Nilsson

Oscar Nilsson

Anton Persson

A. L. Ellman

Olof Olsson

Hans A. Jönsson

Janne Molin

Förestående namnteckningar bevittnas:

Thore Möller

J. A. Jönsson

Höör

Stehag

Johan Nilsson

Olof Nilsson

Berndt Olofsson

Herrar Johan Nilsson, Olof Nilssons och Berndt Olofssons namnteckningar bevittna:

Walter Karlsson

Signe Karlsson

Hasslegården, Stehag

Hulda Jönsson

Fru Hulda Jönssons namnteckning bevittna:

Otto Martinsson

Anna Martinsson

Rönneholm, Stehag

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Stehags socken

Rönneholm	1 ⁴⁷	1/4 mtl	äg. Gösta Nilsson lagf. 4 aug. 1937, § 499.
"	1 ⁵⁵	avs	" Oskar Nilsson, lagf. 10 juni 1924, § 419
"	1 ⁶⁶	20/200 mtl	" Sven Nilsson, lagf. 12 sept. 1934, § 567
"	1 ⁶⁷	20/200 "	" Erik Karlsson lagf. 29 nov. 1939, § 916
"	1 ⁷³	1/100 "	" Arvid Ellman, lagf. 5 april 1933, § 143
"	1 ⁷⁵	5/100 "	" Olov Olsson, lagf. 3 sept. 1923, § 9.
"	1 ⁸⁷	10/400 }	" Hulda Jonsson, lagf. sökt
"	1 ⁸⁸	15/400 "	
"	1 ⁸⁹	15/400 "	" Anton Persson, lagf. 16 mars 1926, § 239
Hassle	6 ¹	1/4 }	" Erik Karlsson
"	7 ²	31/400 }	
"	12 ²	1/12 "	" Hans Jönsson, lagf. 12 maj 1924, § 350
"	12 ³	1/30 "	" Bernt Olovsson, lagf. 13 juli 1929, § 379
"	12 ⁵	1/24 "	" Janne Molin, lagf. 10 mars 1923, § 267
"	12 ⁶	19/120 "	" Erik Karlsson, lagf. 29 okt. 1923, § 315

Karlskrona i augusti 1940.

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstödes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 oktober 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt "Rönneholm-Hassle dikningsföretag år 1939" och avseende torrläggning av marker tillhörande Rönneholm, Hassle mosse, Stehags torvfabrik, Mosskiftet och Hassle i Stehags socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbvgdens vattendomstols kansli den 30 mars 1940.

Ex officio:

Georg Österholm

Förestående avskrufters, sid. 1 - 7, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Austruph.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående
Rönneholm - Hånse dikningsföretag år 1939
Steknaga socken och Halmölns län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	30	0,50	15	-	15	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	30	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje	0.6	3,00	1	80		
		krokinje	4.2	6,00	25	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 74 ar	21	0.36	7	56		
		har	1548	0.54	8	35		
		äng och odlingsmark medelareal 100 ar	48	0.42	20	16		
		har	4811	0.26	12	51		
		annan mark och impediment, medelareal 55 ar	47	0.20	9	40		
		har	2542	0.30	7	78		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalketbladet			4	-		
		övriga regalketblad					105	76
		Överföres					120	76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				120 76
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	82 28	0,60	41 14	
		avvägda punkter	450	0,03	13 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5.	2,00	10 -	
		i annan mark		5,00		124 64
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 77 ar, ...	116	0,07	8 12	
		 har	89 42	0,06	5 36	13 48
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	116	0,04	4 64	4 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	160	0,06	9 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	80	0,12	9 60	19 20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	276	3,50	9 66	9 66
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	18	0,12	2 16	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	57	0,22	12 54	
						
						14 72
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	276	3,50	9 66	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1 22	1,00	1 22	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	41	10,00	10 -	20 88
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	70	0,03	2 10	3 10
						
		Överföres				342 06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				342 06
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	276 4,00	11 04	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 50	21 54
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	450	0,01	4 50	4 50
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	23 0,25	5 75	7 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	25 0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		9 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00	27 —	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	21	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00	12 —	12 —
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				464 85
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 77 ar ägofigurer	st.	116 0,10	11 60	
		har	89,42 0,08	7 15		
		Överföres			25 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 60	
		3) insättning av höjdlägestal st.	450	0,02	9 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3 50	44 60
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	276	6,00	16 56	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 54	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	37 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55	22 -	22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				115 70
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 24	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	13 24
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				159 45
		Summa kronor				210 69
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				464 85
		Lösen för kopior och avskrifter				115 70
		Övriga förrättningskostnader				210 69
		Summa kronor				791 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Rönnebergs m. fl.
Stenag

den 20 oktober 1907

häradsrätt.

Stenag
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Beviljades i tjänsten:

Stenag

R ä k n i n g

å betänkande och utredning angående statsunderstöd till Rönneholm-
Hassle dikningsföretag år 1939 i Stehags socken av Malmöhus län.

Översiktskarta i 2 ex å 4:- kr	8:-	kr
Betänkande och kostnadssammandrag 4 sid å 3:- kr	12:-	"
Upprättande av ansökningshandlingar	6:-	"
Kopia av plankartan å väv	40:-	"
" " profiler m.m. å väv	36:83	"
Avskrift av synehandlingar och betänkande 50 sid å 0:55	27:50	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50	"
Inhäftning av handlingar	1:-	"
	<u>Summa</u>	<u>133:83 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Rönnebergs m.fl. häraders domsagas häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Karlskrona den 12 augusti 1940.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Handlingar

till

RÖNNEHOLM-HASSLE DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1939

Stehags socken av Malmöhus län.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Hasslegården m.
fl. i Stehags socken av Malmöhus län.

Fredagen den 22 september 1939 kl. 10 fm inställde sig under-
tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Gottfrid Sandberg i Ste-
hag och Johan Rudolf Olsson i Åkerslund på hotellet i Stehag för att på
grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande på-
börja förrättningens handläggning. Vid sammanträdet, som kungjorts i
tidningen Skånska Dagbladet den 2 september 1939 och i Stehags kyrka den
3 samma månad /Bil. B./, och varom kända intressenter erhållit underrät-
telse, enligt förteckning /Bil. C./, tillstädeskommo följande sakägare
och ombud.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Erik Karlsson,	Hasslegården.
" Oskar Nilsson,	Rönneholm.
" Olov Olsson,	"

Övriga sakägare:

Skånska Andelsbrännstörvföreningen, genom sekreteraren Bengt Lanke och
disponenten A. Ekberg, enligt fullmakt /Bil. D./.

Lantbrukaren Nils Olovsson,	Hassle.
" Janne Molin,	"

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna

/Bil. A ¹⁻³ ./.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdiktningssområdet och profilritningar över undersökta avlopp.

I samband härmed upplystes, att Knut B. Anderssons fastighet Rönneholm 1 ⁶⁷ numera äges av Erik Karlsson.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppssträckorna 0-24+40 och 37+80-40+22 skulle komma till utförande i den omfattning, som fordrades för ändamålsenlig torrläggning av deras marker, varvid sistnämnda sträcka ansågs böra utföras såsom rörledning.

§ 5.

Broar eller trummor ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 2+35, 5+98, 11+80, 16+80 och 24+36.

§ 6.

Andelsbrännstörvföreningens ombud framhåller, att föreningens marker avvattades åt hästar och således icke hade någon beröring med nu ifrågakommande företag.

§ 7.

Det ansågs rättvist, att ersättning utginge för såväl upplåtelse av mark till det hopna avloppet som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

§ 8.

Tillsådes, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp och att därefter nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens fredagen den 20 oktober 1939 kl. 11 fm., varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

Stehag den 22 september 1939.

Thore Möller.

A. Gottfr. Sandberg. Johan Rud. Olsson.

Fredagen den 20 oktober 1939 kl. 11 fm. inställde sig åter o-

van angivna synemän på hotellet i Stehag för att fortsätta förrättningen.

Dessutom tillstüdeskommo följande sakhägare:

Lantbrukaren Erik Karlsson,	Hasslegården.
" Hans Jönsson,	Hassle.
" Oskar Nilsson,	Rönneholm.
" Bernt Olovsson,	Hassle, genom fadern Nils Olovsson.
" Janne Molin,	"
" A.L. Ellman,	Rönneholm.

§ 9.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

För vid undersökningarna förorsakad skada å gröda begärde Hans Jönsson ersättning med 10 kronor och Bernt Olovssons ombud med 20 kronor.

§ 12.

Efter överläggning avgåvo synemännen utlåtande /Bil. I./, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 13.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Erik Karlsson, Hasslegården, Stehag, ordförande.

" Gösta Nilsson, Rönneholm, "

" Hans Jönsson, Hassle nr 12, "

§ 14.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle till Erik Karlsson utgivas ersättning med 159 kronor 45 öre.

§ 15.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 16 kronor för Gottfrid Sandberg samt 22 kronor för Johan Rudolf Olsson, eller

tillhopa 38 kronor.

§ 16.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagervode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.,	5 dagar
Orientering av nederbördsområdet,	$\frac{1}{2}$ "
Sammanträden och markvärdering,	2 "
Utredning på lantmäterikontoret,	1 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.,	<u>1 "</u>
Summa	9 $\frac{1}{2}$ dagar.

§ 17.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 18.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 19.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Stehag den 20 oktober 1939.

Thore Möller.

A. Gottfr. Sandberg.

Johan Rud. Olsson.

¹
Bil. A .

Rk.D. nr 41/259 år 1938.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Anhållas om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående upptagande av vattenavlopp för förbättrad torrläggning av marker till Hasslegården m.fl. fastigheter i Stehags socken. Av företaget torde komma att beröras Sven Nilsson, Edvin Billkvist, Knut Andersson, Karl Ahlström, Oskar Nilsson, Arvid Ellman, och Otto Martinsson, Rönneholm, Gösta Nilsson, Rönneholms Nygård, Anton Persson, Hassle, Olof Olsson, Rönneholm, Erik Karlsson, Hasslegården, Stehags torvfabrik, Svante Jönsson, Vedelsbäck, samt event. flera personer, vilka dock först efter närmare undersökning kunna uppgivas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Erik Karlsson, Hasslegården, Stehag, telefon Stehag 16.

Stehag den 19 juni 1938.

Erik Karlsson,	Hasslegården,	Stehag.
A. Jönsson,	Stehags torvfabrik,	"
Sven Nilsson,	Rönneholm,	"
Knut B. Andersson,	"	"
Oscar Nilsson,	"	"
A.L. Ellman,	"	"
Gösta Nilsson,	"	"
Anton Persson,	Hassle,	"

Olof Olsson, Rönneholm, Stehag.

William Johansson, " "

Ek.D. nr 41/259 1938.

Bil. A. ²

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 juni 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

Oskar Rud-Olson.

Ek.D. nr 41/259 1938.

Bil. A. ³

R E S O L U T I O N .

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 maj 1939.

A. Thomson.

T. Kinnman.

B11. B.

K u n g ö r o l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark, hava sammanträden utsatts att av synemännen hållas på nedan angivna tider och platser, då vederbörande sakägare ha-
va att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

[illegible]

Fredagen den 22 september 1939 kl. 10 fm. på hotellet i Stehag. Företaget synes komma att beröra marker till Rönneholm nr 1, Hassle nr 1,3, 6,7,11 och 12, Hasslemosse nr 1 samt Sjöholmens gård nr 1 i Stehags socken.

HMMr den 28 augusti 1939.

Thore Møller.

Statens o. lantbruksingenjör.

Uppläst i Stohags kyrka sönd. d. 3/9 1959; A. Helgesson,
p.l.

Inörd i tidningen Skånska Dagbladet den 2 september 1939,

betygar: Thore Møller.

B11. C.

Partookning.

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till-

hörande Rönneholm nr 1, Hassle nr 1, 3, 6, 7, 11 och 12, Hasslemosse nr 1 samt Sjöholmens gård nr 1 i Stehags socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 28 augusti 1939 angående sammanträde å Hotellet i Stehag den 22 september samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Stehag, Stehag.

" " tidningen Skånska Dagbladet, Malmö.

Kallelse till skiftesgodemannen Gottfrid Sandberg, Stehag.

" " Johan Rud. Olsson, Åkerslund, Kungshult.

Underrättelse till lantbrukaren Sven Nilsson, Rönneholm, Stehag.

" " " Ivar Nilsson, " "

" " " Ragnar Andersson, " "

" " " Carl Alström, " "

" " " Oskar Nilsson, " "

" " " Gösta Nilsson, " ,Nygård, "

" " " Anton Persson, " "

" " " Vilhelm Johansson, Rönneholm, "

" " " Otto Martinsson, " "

" " " Olov Olsson, " "

" " " Erik Karlsson, Hasslegården, "

" " arrendatorn Albin Frank, " "

" " lantbrukaren Svante Jönsson, Vedelsböck, "

" " förvaltaren A. Jönsson, "

" " Stehags Torvfabrik, "

Underrättelse till Rönneholms Torvfabrik,	<u>Eslöv.</u>
" " Skånska Andelsbrännertorvfabriken,	<u>Sjöholmen.</u>
" " lantbrukaren Johan Nilsson, Clemostorp,	<u>Kungshult.</u>
" " " Nils Nilsson, Rård,	<u>Stehag.</u>
" " " Nils Olovsson, Hassle,	"
" " " Hans Jönsson,	"
" " " Janne Molin,	"
" " " Ragnvald Karlsson,	"

Den 9 oktober 1939 angående sammanträde på hotellet i Stehag den 20 samma månad.

Underrättelse till lantbrukaren A.L. Ellman,	Rönneholm,	<u>Stehag.</u>
" " " Knut B. Andersson,	"	"
" " " William Johansson,	"	"

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. D.

Utdrag ur:

Protokoll, fört vid sam-

manträde med styrelsen för Skåns-

ka Andelsbrännertorvföreningen i

Malmö den 7 sept. 1939.

Närvarande: Herrar ordföranden J. Pålsson, A. Eriksson, Lars

Olsson, P. Kristiansson, Olof Larsson, och Bengt Lanke samt undertecknad

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stenhags socken.</u>					
Rämnsholm	166	ABaK	$\frac{20}{200}$		<u>Isac Nilsson.</u>
				1	äker, mylla på sand + grus
				2	väg
				3	äker, " " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	anlägg
				7	äker " "
					Summa
	167	ABaZ	$\frac{20}{200}$		<u>Erik Karlsson.</u>
				8	äker, mylla på sand + grus
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	anlägg
					Summa
	188	B	$\frac{15}{400}$		<u>Carl Alström.</u>
				13	mosse, betesmark
					Summa
	187	A	$\frac{10}{400}$		<u>Carl Alström.</u>
				14	mosse, betesmark
				15	äker, mylla på sand + grus
				16	väg " "
				17	väg
				18	anlägg
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
185.0								1150	2127	50	1200	2220	-	50	92	50
						04.0		-			-			-		
18.00								1150	2070	-	1200	2160	-	50	90	-
21.5								1100	236	50	"	258	-	100	21	50
09.5								1000	95	-	"	114	-	200	19	-
						07.0		-			-			-		
15.0								1200	180	-	1300	195	-	100	15	-
411.0						11.0			4709	-		4947	-		238	-
125.0								1100	1375	-	1300	1625	-	200	250	-
44.5								1000	445	-	"	578	50	300	133	50
25.0								900	225	-	"	325	-	400	100	-
319.0								"	2871	-	"	4147	-	"	1276	-
						09.5		-			-			-		
513.5						09.5			4916	-		6675	50		1759	50
		165.0						350	577	50	400	660	-	50	82	50
		165.0							577	50		660	-		82	50
				200.0				350	700	-	400	800	-	50	100	-
59.0								700	413	-	1000	590	-	300	177	-
		205						500	102	50	800	164	-	"	61	50
						04.5		-			-			-		
						09.5		-			-			-		
59.0	20.5	200.0				14.0			1215	50		1554	-		338	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rännholmen	147	ABC	1/4		<u>Gösta Nilsson.</u> 19 väg 20 åker, mylla på sandögrus 21 " " " " 22 äng " " " 23 " " " " 24 " " " " Summa
"	155		ars		<u>Askar Nilsson.</u> 26 äng, mylla på sandögrus 27 " " " " 28 " " " " 29 " " " " 30 " " " " 31 " " " " 32 " " " " 33 väg 34 arlogg Summa
"	189	C	15/400		<u>Antar Persson.</u> 35 äng, mylla på sandögrus 36 massa, betesmark 37 " " " " 38 äng, mylla på sandögrus Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						06.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	28.0							900	1152	—	1300	1664	—	400	512	—
	29.0							1200	348	—	"	377	—	100	29	—
			1	32.0				700	924	—	1000	1320	—	300	396	—
			1	91.0				"	1337	—	"	1910	—	"	573	—
				36.5				800	292	—	"	365	—	200	73	—
						07.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	57.0	3	59.5		13.5			4053	—		5636	—		1583	—
				78.0				700	546	—	1000	780	—	300	234	—
				131.0				"	917	—	"	1310	—	"	393	—
				47.0				"	329	—	"	470	—	"	141	—
				83.0				800	664	—	"	830	—	200	166	—
				30.5				"	244	—	"	305	—	"	61	—
				36.0				"	288	—	"	360	—	"	72	—
				101.5				"	812	—	"	1015	—	"	203	—
						10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			5	07.0		22.0			3800	—		5070	—		1270	—
				14.5				500	72	50	800	116	—	300	43	50
					388.0			350	1358	—	400	1552	—	50	194	—
					06.0			"	21	—	"	24	—	"	3	—
				02.0				500	10	—	800	16	—	300	6	—
			16.5	3	94.0				1461	50		1708	—		246	50

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rämskålen	173	Abbce	1/100	39 40 41 42	<u>Arvid Ellman.</u> moss, betesmark äng, mylla på sand:grus moss, förbättras ej väg Summa
"	175	Abbg	5/100	43 44 45 46 47 48	<u>Olov Olsson</u> moss, betesmark väg moss, förbättras ej " " " äng, mylla på sand:grus arlogg Summa
"	133	B	ans.	49 50 51	<u>Erik Karlsson.</u> moss lövgrar arlogg Summa
Hassle moss	1'	III	ans.	52 53 54 55	<u>Erik Karlsson.</u> arlogg väg moss lövgrar Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stekars torrfabrik	1'	IM			Stekars torrfabrik; inneh. <u>A. Järssare</u> 56 väg 57 mosse Summa
Masskiftet	2'	IP			Johan Nilsson, are: <u>A. Järssare</u> 58 väg 59 mosse 60 torrgras Summa
"	1'	IO			old And Nilsson, are: <u>A. Järssare</u> 61 väg 62 mosse 63 väg Summa
Sluske	7 ³	FE	5/144		Stekars torrfabrik; inneh. <u>A. Järssare.</u> 64 mosse 65 väg Summa
"	1 ³	BB	3/56		Rännholms torrfabrik <u>inneh. A. Järssare.</u> 66 väg, mylla på sandögrus 67 " " " " " " " " Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							50.0	—			—			—		
				420.0				250	1050	—	300	1260	—	50	210	—
				420.0			50.0		1050	—		1260	—		210	—
							09.0	—			—			—		
				55.0				250	137 50		300	165	—	50	27 50	
							44.0	—			—			—		
				55.0			53.0		137 50			165	—		27 50	
							10.5	—			—			—		
				93.5				250	233 75		300	280 50		50	46 75	
							16.0	—			—			—		
				93.5			26.5		233 75			280 50			46 75	
				173.0				250	432 50		300	519	—	50	86 50	
							11.0	—						—		
				173.0			11.0		432 50			519	—		86 50	
								800	412	—	1000	515	—	200	103	—
				208.5				"	1668	—	1100	2293 50		300	625 50	
				260.0					2080	—		2808 50			728 50	

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hassle	32	Da	1056		Transp.
				68	torvgräv
				69	arlogg
					Lunda
					Frank Larsson
				70	ämg. mylla på sand: grus
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
"	72	Ha	1144	75	" " " "
				76	äker, " " "
					Lunda
					Erik Larsson.
				77	väg
				78	ämg. mylla på sand: grus
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
"				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		260.0							2080 -			2808 50			728 50	
						15.5		-			-			-		
						11.5		-			-			-		
		260.0				27.0			2080 -			2808 50			728 50	
		21.0						700	147 -		1100	231 -		400	84 -	
		134.0						800	1072 -		"	1474 -		300	402 -	
		152.0						900	1368 -		"	1672 -		200	304 -	
		15.0						1050	157 50		"	165 -		50	7 50	
		101.0						1200	1212 -		1300	1313 -		100	101 -	
		114.0						1000	1140 -		"	1482 -		300	342 -	
	34.5							1250	431 25		"	448 50		150	17 25	
	34.5	537.0							5527 75			6785 50			1257 75	
						29.0		-			-			-		
		141.0						700	987 -		1100	1551 -		400	564 -	
		08.0						"	56 -		"	88 -		"	32 -	
		475.0						800	3800 -		"	5225 -		300	1425 -	
		156.5						1000	1565 -		1300	2034 50		"	469 50	
		202.0						"	2020 -		"	2626 -		"	606 -	
		08.5						"	85 -		"	110 50		"	25 50	
		244.0						1100	2684 -		"	3172 -		200	488 -	
		130.0						"	1430 -		"	1690 -		"	260 -	
		07.5						"	82 50		"	97 50		"	15 -	
		32.0						"	352 -		"	416 -		"	64 -	
		97.0						"	1067 -		"	1261 -		"	194 -	
		62.0						1000	620 -		"	806 -		300	186 -	
		1563.5				29.0			14748 50			19077 50			4329 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				90 91 92 93 94 95 96 97	Transp. äng, mygglan på sand i grus " " " " " " " " " " " " " " " " anlopp väg " Summa
Hassle	6'	G	1/4	98 99 100 101 102 103 104 105 106	Erik Karlsson äng, mygglan på sand i grus väg äng " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Summa
	126	He	19/120	107 108	Erik Karlsson åker, lermygglan på grusbl. lera " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1563.5				29.0			147850			1907750			4329 -	
		22.5						500	11250		600	135 -		100	2250	
		09.5						"	104750		"	59 -		"	950	
		330.0						800	2640 -		1100	3630 -		300	990 -	
		11.5						700	8050		"	12650		400	46 -	
		176.0						"	1232 -		"	1936 -		"	704 -	
						40.0		—			—			—		
						02.5		—			—			—		
						03.5		—			—			—		
		2113.0				75.0			18861 -			24962 -			6101 -	
		04.0						800	32 -		1100	44 -		300	12 -	
						05.0		—			—			—		
		400.0						700	2800 -		1100	4400 -		400	1600 -	
		245.0						800	1960 -		"	2695 -		300	735 -	
		59.0						1000	590 -		"	649 -		100	59 -	
		43.0						"	430 -		"	473 -		"	43 -	
		13.5						700	9450		1000	135 -		300	4050	
		18.0						800	144 -		"	180 -		200	36 -	
		29.0						900	261 -		"	290 -		100	29 -	
		811.0				05.0			631150			8866 -			255450	
	17.0							1400	238 -		1600	272 -		200	34 -	
	54.0							1100	594 -		"	864 -		500	270 -	
	71.0								832 -			1136 -			304 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hasske	12 ²	IIa	1/12	109 110 111	<u>Hans Jansson</u> äker, berungella på grusbl. lera " " " arloggs <u>Summa</u>
"	12 ⁵	IIa	1/24	112	<u>Jacob Malm</u> äker, berungella på grusbl. lera <u>Summa</u>
"	12 ³	IIb	1/30	113	<u>Per Olovsson</u> äker, berungella på grusbl. lera <u>Summa</u>
"	12 ⁴	IIc	1/60	114	<u>Ragnvald Karlsson</u> äker, berungella på grusbl. lera <u>Summa</u>
Rännholmen	171	ABbc	19/100	115 116	<u>Olov Olsson</u> äker, berungella på grusbl. lera väg <u>Summa</u>
<u>Stekås socken.</u>					<u>Summa</u> <u>Östra förtugst</u>
Rännholmen	166	ABak	20/200	1-7	<u>Per Nilsson</u>
"	167	ABaZ	20/200	8-12	<u>Erik Karlsson</u>
"	188	B	15/400	13	<u>Carl Alström</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	06.0							1400	84 -		1600	96 -		200	12 -	
	100.0							900	900 -			1600 -		700	700 -	
						07.0		-			-			-		
	106.0					07.0			984 -			1696 -			712 -	
	68.0							900	612 -		1600	1088 -		700	476 -	
	68.0								612 -			1088 -			476 -	
	99.0							1200	1188 -		1600	1584 -		400	396 -	
	99.0								1188 -			1584 -			396 -	
	07.5							1400	105 -		1600	120 -		200	15 -	
	07.5								105 -			120 -			15 -	
	21.5							1300	279 50		1600	344 -		300	64 50	
						01.5		-			-			-		
	21.5					01.5			279 50			344 -			64 50	
- drag.																
	411.0					11.0			4709 -			4947 -			238 -	
	513.5					09.5			4916 -			6675 50			1759 50	
				1.65.0					577 50			660 -			82 50	
									10 202 50			12 282 50			2080 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rännholmen	187	A	$\frac{10}{400}$	14-18	Transp. Carl Alström
"	147	ABC	$\frac{1}{4}$	19-25	Gösta Nilsson
"	155		ans.	26-34	Oskar Nilsson
"	189	B	$\frac{15}{400}$	35-38	Antan Persson
"	173	ABBe	$\frac{1}{100}$	39-42	Arvid Ellman
"	175	ABBg	$\frac{5}{100}$	43-48	Olov Olsson
"	133	B	ans.	49-51	Erik Karlsson
Hassle mosse	1'	IX	ans.	52-55	D: omr
Stehags torrfabrik	1'	IM		56-57	Stehags torrfabrik; inneh. A. Järsson
Masskiftet	2'	IP		58-60	Johan Nilsson, ans. A. Järsson
"	1'	IO		61-63	Nils Nilsson, ans. A. Järsson
Hassle	7 ³	HB	$\frac{5}{144}$	64-65	Stehags torrfabrik; inneh. A. Järsson
"	1 ³	BB	$\frac{3}{56}$	66-69	Rännholms " " "
"	32	Da	$\frac{10}{56}$	70-76	Frank Järsson
"	7 ²	Ha	$\frac{31}{144}$	77-97	Erik Karlsson
"	6'	G	$\frac{1}{4}$	98-106	D: omr
					Summa
					<u>Västra förtagel</u>
Stehags socken.					
Hassle	12 ⁶	He	$\frac{19}{120}$	107-108	Erik Karlsson
"	12 ²	Ha	$\frac{1}{12}$	109-111	Hans Järsson
"	12 ⁵	He	$\frac{1}{24}$	112	Janne Molin
"	12 ³	HB	$\frac{1}{30}$	113	Bernt Olsson
"	12 ⁴	He	$\frac{1}{60}$	114	Ragnvald Karlsson
Rännholmen	171	ABbc	$\frac{19}{100}$	115-116	Olov Olsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre		
7		8		9		10		11		12		13		14		15		
9	24.5			165.0		20.5		10	202	50		12	282	50		2080	-	
59.0		20.5		200.0		14.0		12	15	50		15	54	-		338	50	
157.0		358.5				13.5		40	53	-		56	36	-		1583	-	
		507.0				22.0		38	00	-		50	70	-		1270	-	
		16.5		394.0				14	61	50		17	08	-		246	50	
		91.0		140.0		29.0		11	27	-		14	70	-		343	-	
		95.5		124.0		245.0		8	16	-		10	69	-		253	-	
				54.0		49.0		13	5	-		16	2	-		27	-	
				51.0		74.0		12	7	50		15	3	-		25	50	
				420.0		50.0		10	50	-		12	60	-		210	-	
				55.0		53.0		13	7	50		16	5	-		27	50	
				23.5		26.5		23	3	75		28	0	50		46	75	
				173.0		11.0		43	2	50		51	9	-		86	50	
		260.0				27.0		20	80	-		28	0	50		728	50	
34.5		537.0						55	27	75		67	8	50		1257	75	
		2113.0				75.0		18	8	61	-	24	7	62	-	6101	-	
		811.5				05.0		63	11	50		88	6	6	-	2554	50	
1175.0		4811.5		1869.5		714.5		57	57	2	-	74	7	51	-	17	179	-
71.0								83	2	-		11	36	-		304	-	
106.0						07.0		98	4	-		16	96	-		712	-	
68.0								61	2	-		10	88	-		476	-	
99.0								11	88	-		15	84	-		396	-	
07.5								10	5	-		12	0	-		15	-	
26.5						01.5		27	9	50		34	4	-		64	50	
373.0						08.5		4	000	50		59	68	-		1967	50	
																He	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Hag den 20 oktober 1939 Thore Mäller A. Galtfr. Lundberg Johan. Rud. Olsson.	

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

<u>Socken</u>	Mantel.	Registernummer	Agare	Ersättning för jordupplag	Summa ersätt- ning.
och hemman				m ² öre kr. öre kr. öre	
<u>Stehags socken.</u>					
Rännhalan	28/400	165	Lars Nilsson	600 12.0	72 -
"	20/400	166	Pren Nilsson	1500 12.0	180 -
"	20/400	167	Erik Karlsson	1200 13.0	169 -
"	10/400	187	Carl Alström	400 10.0 40 -	
				150 8.0 12 -	52 -
"	1/4	147	Gösta Nilsson	320 13.0 41 60	
				660 10.0 66 -	107 60
"	ans.	155	Askar Nilsson	1000 10.0	100 -
"	15/400	189	Ankan Persson	180 8.0 14 40	
				250 4.0 10 -	24 40
"	1/100	173	Arvid Ellner	700 10.0 70 -	
				180 4.0 7 20	77 20
"	5/100	175	Olov Olsson	250 6.0 15 -	
				650 4.0 26 -	41 -
"	ans.	133	Erik Larsson	250 3.0	7 50
Hassle moss	ans	1'	D: sone	350 3.0	10 50
Stehags torfbruk	1'		Stehags torfbruk, inneh.		
			A. Jönsson	1500 3.0	45 -
Krosskiftet	2'		Johan Nilsson; ans.		
			A. Jönsson	250 3.0	7 50
"	1'		Nils Nilsson; ans:		
			A. Jönsson	300 3.0	9 -
Hassle	3/56	13	Rännhalens torf.		
			inneh. A. Jönsson	240 11.0	26 40
"	10/56	32	Pren Jönsson	240 11.0	26 40
"	31/144	72	Erik Karlsson	2000 11.0	220 -
"	1/4	6'	D: sone	1600 11.0	176 -
			Summa		1351 50
					Stk -

hug den 20 oktober 1939

Thore Mäller

A. Gubbfr. Sandberg Johan Rind. Olsson.

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra företaget.</u>								
		<u>Sträckan A - B - C.</u>								
+00 +00 0 - 4	400	Schaktning av sand och grus 3 m	350	1:80	630	-				
		Schaktning av dyjord, buskar "	220	0:80	176	-	806	-		
+00 +00 4 - 8	400	Schaktning av sand och grus "	300	1:80	540	-				
		Schaktning av dyjord, buskar "	220	0:80	176	-	716	-		
+00 +25 8 - 12	425	Schaktning av sand och grus "	1000	1:80	1800	-				
		Schaktning av dyjord, buskar "	140	0:80	112	-	1912	-		
+25 +00 12 - 16	375	Schaktning av dyjord, buskar "	650	0:80			520	-		
+00 +00 16 - 20	400	Schaktning av dyjord, buskar "	450	0:80			360	-		
+00 +20 20 - 25	520	Schaktning av dyjord, buskar "	650	0:80			520	-	4834	-
		Trummor för ågovägar vid 2+35, 5+98 och 11+80, enl. ritning dock utan rustbädd st	3	350:-			1050	-		
		Trummor för ågovägar vid 16+80 och 24+36, enl. ritning st	2	400:-			800	-	1850	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							664	50
		Fraättningar för jordupplag enl. särskild längd							1351	50
	2520				Summa				8700	-
		<u>Västra företaget.</u>								
		<u>Sträckan D - E.</u>								
+80 +22 37 - 40	242	Schaktning av lera, grus och ngt sten 1m	242	1:25	302	50				
		Rör, inre diam 15", /37,5 cm/ "	242	4:-	968	-				
		Läggning av rören och höljning "	242	0:60	145	20				
	242	Transport			1415	70				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	242	Transport			1415	70				
		Brunnar, inre diam 60 cm, vid 38+13, 38+65 och 39+80 st	3	50:-	150	-				
		Rutloppvid D			60	-				
		Intag vid E			70	-			1695	70
		Ersättning för skada å grö- da, enl. utlåtandet							30	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							74	30
	242				Summa				1800	-
		<u>S a m m a n d r a g .</u>								
		<u>Västra företaget.</u>								
+00 +20 0 - 25	2520	Strökan A - B - C							8700	-
		<u>Västra företaget.</u>								
+80 +22 37 - 40	242	Strökan D - E							1800	-
	2768				Summa				10500	-
		Stehag den 20 oktober 1939.								
		Thore Möller.								

(K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.

Östra företaget.

<u>Socken</u> och hemman	Registernummer	Ättens	Montant	Ägare	Sök- eller icke sök
<u>Stekens socken.</u>					
Rännholen	166	ABaZ	$\frac{20}{200}$	Iren Nilsson	sök
"	167	ABaZ	$\frac{20}{200}$	Erik Karlsson	sök
"	188	B	$\frac{15}{400}$	Carl Alström	—
"	187	A	$\frac{10}{400}$	D: some	—
"	147	ABc	$\frac{1}{4}$	Gästa Nilsson	sök
"	155	ans.		Askar Nilsson	sök
"	189	C	$\frac{15}{400}$	Antoni Persson	sök
"	173	ABbe	$\frac{1}{100}$	Arvid Ellund	sök
"	175	ABbg	$\frac{5}{100}$	Olov Olsson	sök
"	133	B	ans	Erik Karlsson	sök
Husle moss	1'	IN	ans	D: some	sök
Stekens bonfabrik	1'	IM		Stekens bonfabrik m.m. A. Jönsson	sök
Masskiftet	2'	IP		Johan Nilsson, an: A. Jönsson	—
"	1'	IO		Nils Nilsson, an: A. Jönsson	—
Husle	7 ³	HB	$\frac{5}{144}$	Stekens bonfabrik m.m. A. Jönsson	sök
"	13	BB	$\frac{3}{56}$	Rännholen " "	sök
"	32	Da	$\frac{10}{56}$	Brante Jönsson	—
"	72	Hä	$\frac{3}{144}$	Erik Karlsson	sök
"	6'	G	$\frac{1}{4}$	D: some	sök
				Summa	

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.

Västra företaget.

<u>Söcker</u> och fremman	Registernummen	Måttal	Titel	Ägare	Sök eller icke sök
<u>Stekens socken.</u>					
Husle	12 ⁶	$\frac{19}{120}$	He	Erik Karlsson Elinson	sök
"	12 ²	$\frac{1}{12}$	Ha	Hans Jönsson Elinson	—
"	12 ⁵	$\frac{1}{24}$	Hd	Janne Nolin	—
"	12 ³	$\frac{1}{30}$	Hb	~~Wille Nolin~~ Elinson Per Olovsson	—
"	12 ⁴	$\frac{1}{60}$	Hc	Ragnarvald Karlsson	—
Rannsholm	171	$\frac{19}{100}$	ABDC	Olov Olsson	sök
				Summa	

Ägofig.	Markens						Anslut i					
	närvarande		blivande		förbättrings		Beräknad		Verklig		Förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre	
107-108	832	-	1'136	-	304	-	278	12	15.45		2095	
109-111	984	-	1'696	-	712	-	651	39	36.19		4908	
112	612	-	1'088	-	476	-	435	48	24.19		3281	
113	1'188	-	1'584	-	396	-	362	29	20.13		2730	
114	105	-	120	-	15	-	137	2	0.76		103	
115-116	279	50	344	-	64	50	59	-	3.28		445	
	4'000	50	5'968	-	1'967	50	1'800	-	100.00		13562	
Stad den 20 oktober 1939												
Thore Möller												
A. Gubbfr. Sundberg Johan Rind Olsson.												
242 8 1936												

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning
av marker tillhörande Rönneholm,
Hassle mosse, Stehags torvfabrik,
Mosskiftet och Hassle i Stehags
socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i Högbeskrivningen /Bil. E./. På kartan äro markernas höjdläge över det för företagen antagna jämförelseplanet angivna medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen icke kan täckdikas till 1,2 m djup.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av följande avloppssträckor:

Östra företaget : Sträckan A - B - C .

Västra företaget : Sträckan D - E .

Det förra avloppet skall bibehållas öppet medan det sistnämnda skall igenläggas med rör.

På plankartan är det öppna avloppet utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningen medelst en enkel röd linje, på vilken dagvat-
tenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företagen ligga inom Rönneåns nederbäddsområde nr 96.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 24 maj 1939, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angives, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företagen komma att förnärmas.

Mom.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Östra företaget.

Fixp. I. Höjdläge $\pm 8,56$ m. Järndubb i sten belägen ca 30 m väster om 2+40 ca 8 m söder om markväg.

Fixp. II. Höjdläge $\pm 7,76$ m. Järndubb i sten ca 110 m väster om 14+00.

Fixp. III. Höjdläge $\pm 8,05$ m. Järndubb i sten ca 150 m väster om 18+50, ca 10 m öster om gårdesgård.

Västra företaget.

Fixp. IV. Höjdläge $\pm 21,24$ m. Järndubb i sten i västra kanten av markväg, ca 20 m norr om 37+85.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller överhöckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för den öppna avloppssträckan A - B omfattar 300 hektar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten har avrinningen vid flöden normalt beräknats till 1,0 lit/sek/har, varför flodvattenmängden uppgår till 0,3 m³/sek. Medelvattenmängden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden. Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 0,41:1000, bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0,75 m vid flöden och 0,3 m vid medelvattenföring.

Nederbördsområdet för sträckan B - C uppgår allenast till 80 hektar, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Även för denna sträcka har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,25.

Rörledningens D - E nederbördsområde uppgår till 90 hektar. Ledningens inre diameter har bestämts till 37,5 cm /15"/, minsta lutningen uppgår till 3,18:1000. En sådan rörledning förmår utan uppbyggnad avbörda en vattenmängd av 93 lit/sek, motsvarande en avrinning av ca 1,0 lit/sek/har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna. Det öppna avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Bröar och trummor.

Befintliga bröar och trummor hava allt för små dimensioner

för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter det öppna avloppets upp-
tagande. På företagets bekostnad skola därför trummor i enlighet med upp-
rättad typritning byggas vid 2+35, 5+98, 11+80, 16+80 och 24+36.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden bliva uppförda ö-
ver nu ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på
sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda ha-
va minst de dimensioner, som angivas å den upprättade ritningen.

Mon. 7. Ersättningar.

Den mark, som toges i anspråk vid det öppna avloppets breddning,
utgöres så gott som uteslutande av dikegrenar och annan värdefull mark. På
grund härav finna synmännen skäligt föreskriva, att ersättning för upplå-
telse av mark till avloppets breddning icke skall utgå.

För intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall däre-
mot ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. G./.
Ersättningen har beräknats efter den av upplag täckta markens värde ef-
ter företagets genomförande.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utfö-
rande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

För skada å gräda vid mättningsarbetets utförande skall till
Hans Jönsson utgå ersättning med 10 kronor och till Bernt Olovsson med
20 kronor.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodo-
räknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom de särskilda samfälligheterna till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med resp. företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

I kostnadsfördelningslängderna /Bil. H¹ och H²./ har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Å varje företag beläpande andel i förrätningskostnaderna skall jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Förrätningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader, skola till 82,86 % gäldas av östra företaget och till 17,14 % av västra företaget.

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Där kypet avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur det öppna avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillståndet diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.
- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtrövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Rör av betong skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av för 37,5 cm /15"/ rör 16 kg och för 100,0 cm rör 36 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.
- 8/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

- 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 10/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna medt ändamålsenliga och betryggande.
- 11/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1941.
- 13/ Avsättning jämligt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Nom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnar och intag böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakat skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas direkt i huvudledningen utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

I Mstra företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga överfarter.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län av östra företaget erläggas 0,15 % av båtnadsvärdet eller 25 kronor 77 öre.

Mom.14. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Rönneholm-Hassle diktningföretag år 1939".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i den för företagen gemensamma styrelsen.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för

läga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16

här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav

ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Stehag den 20 oktober 1939.


Thore Möller.

A. Gottfr. Sandberg. Johan Rud. Olsson.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 49, likhet med originalet, bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller



gr. godk. 226
332
71
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 20/10 1941

godkänd den 30/10 1941

DIARIE Nr 18117

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT. 1941

M

2-6670

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juli 1941 till
Rönneholm - Hassle dikningsföretag år 1939 i Stehags socken av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusentvåhundratrettio (4.230)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sextusentrehundra (6.300)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör Th. Möller* vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha...r undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind *er mig*.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hasslegården per Stehag den 8 oktober 1941.
Erik Karlsson

Att lantbrukaren Erik Karlsson,

Hasslegården per Stehag

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. S. Malm

Lantbruksingeniör.

Adress Malmö.

Yacou Boudier

Lantbrukare.

Adress

Stenhus

Stenhus

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 november 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1. The first part of the document is a letter from the
author to the editor of the journal. The letter is dated
the 1st of January 1900 and is addressed to the
editor of the journal.

Godk. 4 nov 1941 332
7/

DIARIE Nr 18116
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941.

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Rönneholm-Hassle dikningsföretag år 1939" i Stehags socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4230,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 6300,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Erik Karlsson,
Hasslegården per Stehag.

Avsyningen verkställdes av lantbruksingeniören Thore Möller den 20 augusti 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Möllers rapport över avsyningen, vilken överlämnats till mig av styrelsens godkännande, bifogas denna rapport.

Jag har genomgått företagets räkenskaper och beräknar med ledning av dessa företagets verkliga kostnader sålunda:

Östra företaget.

Dikningskostnader	8700,-	kr
Förrättningskostnader	792,28 "	9492,28 kr

Västra företaget.

Dikningskostnader	1700,-	kr
Förrättningskostnader	158,56 "	1858,56 "

Summa kostnader 11350,84 kr.

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna för Östra företaget till 9492,28 kr och för Västra företaget till 1858,56 kr, utgörande tillsammans för hela företaget 11350,84 kr. Till Västra företaget beviljat bidrag och lån bör alltså reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna. 100 kr tillägg för de som ansetts som

Malmö den 15 oktober 1941.

B. H. Möller
Statens lantbruksingeniör.

Det 7 i ordligt

DIARIE Nr 18116
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Rönneholm-Hassle dikningsföretag år 1939
i Stehags socken av Malmöhus län.

Vid denna dag verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprättats vid av undertecknad handlagd, den 20 oktober 1939 avslutad syneförrättning, varför företagen förordas till godkännande.

Hasslegården, Stehag, den 28 augusti 1940.

Josef Öller

F ö r t e c k n i n g


å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.

Stehags socken.

- Rönneholm. 1⁴⁷ 1/4 mtl o äg. Gösta Nilsson, lagf. 4 aug. 1937, § 499.
- " 1⁵⁵ avs " Oskar Nilsson, lagf. 10 juni 1924, § 419.
- " 1⁶⁶ 20/200 mtl " Sven Nilsson, lagf. 12 sept. 1934, § 567.
- " 1⁶⁷ 20/200 " " Erik Karlsson, lagf. 29 nov. 1939, § 916.
- " 1⁷³ 1/100 " " Arvid Ellman, lagf. 5 april 1933, § 143.
- " 1⁷⁵ 5/100 " " Olof Olsson, lagf. 3 sept. 1923, § 9.
- " 1⁸⁷ 10/400 " } " Hulda Jönsson, lagf. sökt
- " 1⁸⁸ 15/400 " }
- " 1⁸⁹ 15/400 " " Anton Persson, lagf. 16 mars 1926, § 239.
- Hassle 6¹ 1/4 " } " Erik Karlsson, lagf. 29 okt. 1923, § 315.
- " 7² 31/144 " }
- " 12² 1/12 " " Hans Jönsson, lagf. 12 maj 1924, § 350.
- " 12³ 1/30 " " Bernt Olovsson, lagf. 13 juli 1929, § 379.
- " 12⁵ 1/24 " " Janne Molin, lagf. 10 mars 1923, § 267.
- " 12⁶ 19/120 " " Erik Karlsson, lagf. 29 okt. 1923, § 315.

Karlskrona i augusti 1940.

H. Möller



1941 den 4 nov.

Uppgift jämlikt stadgande i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån.

Företagets namn: Rönneholm - Hassle dikningsföretag år 1939 i Stehags socken av Malmsåhus län.

Lån 6.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juli 1941.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Register-nummer	Lagare	lagfart (den)
<u>Stehags socken</u>				
Rönneholm	1/4	47	Gösta F. Nilsson	4 aug. 1937, § 499
"	avs.	55	Oscar Nilsson	10 juni 1924, § 419
"	20/200	66	Egon Nilsson	12 sept. 1934, § 567
"	20/200	67	Erik Karlsson	29 nov. 1939, § 916
"	1/100	73	Arvid L. Ellman	5 april 1933, § 143
"	5/100	75	Olof Olsson	3 sept. 1923, § 9
"	10/400	87	Hulda Jonsson,	lagf. sökt
"	15/400	88		
"	15/400	89		
"	15/400	1	Anton Persson	16 mars 1926, § 239
Hassle	1/4	6	Erik Karlsson	29 okt. 1923, § 315
"	31/144	2		
"	1/12	7	Hans A. Jönsson	12 maj 1924, § 350
"	1/30	12		
"	1/24	3	Bernt Olovsson	13 juli 1929, § 379
"	1/24	5	Janne Holin	16 mars 1923, § 267
"	19/120	6	Erik Karlsson	29 okt. 1923, § 315

Stockholm den 4 november 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Förening.

Undertecknade, delägare i Rönneholm-Hassle dikningsföretag år 1939 i Stehags socken, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagens genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hasslegården, Stehag den 7 augusti 1940.

Sven Nilsson

Erik Karlsson

Gösta Nilsson

Oscar Nilsson

Anton Persson

A.L. Ellman

Olof Olsson

Hans A. Jönsson

Janne Molin

Förestående namnteckningar bevittna:

Thore Möller

J.A. Jönsson

Höör

Stehag.

Johan Nilsson

Olof Nilsson

Berndt Olofsson

Herrar Johan Nilssons, Olof Nilssons och Berndt Olofssons namnteckningar bevittna:

Walter Karlsson

Signe Karlsson

Hasslegården, Stehag.

Hulda Jonsson

Fru Hulda Jonssons namnteckning bevittna:

Otto Martinsson

Anna Martinsson

Rönneholm, Stehag.

Vidimeras
ex officio:

E. A. Nilsson

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Hasslegården
m.fl. i Stehags socken av Malmöhus län.

Fredagen den 22 september 1939 kl. 10 f.m.
.....
Fredagen den 20 oktober 1939 kl. 11 f.m.
.....

§ 13.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen:

- Lantbrukaren Erik Karlsson, Hasslegården, Stehag, ordförande,
" Gösta Nilsson, Rönneholm, "
" Hans Jönsson, Hassle nr 12, "
.....

Stehag den 20 oktober 1939.
Thore Möller.

A. Gottfr. Sandberg. Johan Rud. Olsson.

Rätt transumerat betygar:
