

Förslag

till

"Diläringsföretaget Usterstad-Österby

år 1939"

uti Usterstads och Österby socknar

och Mellanörens län.


Upprättat vid syreförrättningen år 1939 av

Blas. Henric Mann.


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Skala 1:4000



Vidimeras
ex officio:

E. H. Mann.

RIIN.Nr 001

M

2*0676 /

Nr 593 Malinhus Län

Profil- och sektionsskizzen av vägen.

Förslag

till

"Dilningsföretaget Usterstad-Östra by

av år 1939"

och Usterstads och Östra by socknar

av 1766 års länslagen.

Utförd vid samråd med nämnden år 1939 av


Blas. Henric Wallin

Statens Lantbruksstyrelsen.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Tygritritning för ombyggnad av vägen vid 12+60


Skala 1:50.



Tygritritning för utbyggnad

med 24" diameter.

Skala 1:50.




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Vidimeras
ex officio

Blas. Wallin
RN-Nr 002

M 20676

Nr 593 Kalmöhus 2 riter



Längdskala 1:4000

Skala 1:50

Profil- och sektionsskala 1:100

M

2*0676

232 / Län o. länslag
41 Handlingar

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Västerstad-Östraby
av år 1939"

uti Västerstads och Östraby socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Västerstad-Östraby

av år 1939"


uti Västerstads och Östraby socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Väster-
stad nr 7 m.fl. hemman uti Västerstads
och Östraby socknar, Malmöhus län.

År 1939 den 31 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Folke Svensson, Östraby boställe per Östraby och Edvard Jönsson, Orås nr 11 per Askeröd hos lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västerstad nr 7 m.fl. hemman uti Västerstads och Östraby socknar, Malmöhus län. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 6 oktober 1939 översänt till pastorsämbetena i Västerstads och Östraby församlingar, och hade dessa kungörelser enligt & desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 8 oktober 1939 /Bil. nr 2 och 3/. Då av förrättningen torde beröras marker till de ecklesiastika fastigheterna kloockarebostället 1/4 mtl. Västerstad nr 2 uti Västerstads socken samt annexhemmanet för klockaren i Västerstads pastorat 1/8 mtl. Östraby nr 15 uti Östraby socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen den 6 oktober 1939 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av den utfärdade kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 9 oktober varit införd i Skånska Dagbladet. Till kändesägare hade förrättningsmannen den 10 oktober 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté.

Sökanden till förrättningen:

Lantbr. Jöns Jönsson, Västerstad nr 7; äg. 1/12 mtl. Västerstad 7³ och 1/12 mtl. Västerstad 7⁴ eller tillsammans 1/6 mtl. Västerstad nr 7 enl. lagfartsbevis d. 29/9 1913 § 65.

Övriga sakkägare och ombud:

Lantbr. E.L. Rubin, Västerstad nr 28; äg. 1/12 mtl. Västerstad 28⁵, 1/12 mtl. Västerstad 28⁶ och 28/768 mtl. Västerstad 28¹⁴, utgörande tillsammans 156/768 mtl. Västerstad nr 28.

Fru Elma Olsson, Lindkullen; äg. 3/32 mtl. Västerstad 14⁵, biträdd av skiftesgodemannen Sven Olsson i Tuleslund.

Lantbr. Arald Nilsson, Östraby nr 2; äg. 15/128 mtl. Östraby av 2⁴.

Lantbr. Erik Olsson, Västerstad nr 28; äg. 1/48 mtl. Västerstad 28⁹ och 15/768 mtl. Västerstad 28¹³.

Kanter N. Sagnér, Västerstad; innehavare av dels klockarebestället 1/4 mtl. Västerstad 2¹ uti Västerstads socken, dels annexhemmanet för klockaren i Västerstads pastorat 1/8 mtl. Östraby 15¹ uti Östraby s:n.

Lantbr. Nils Andersson, Petersburg; arr. annexhemmanet för klockaren i Västerstads pastorat 1/8 mtl. Östraby 15¹.

Västerstads församling förande talan för klockarebestället Västerstad nr 2 gn kyrkovärden Magnus Olsson, Granehem /Bil. nr 5/.

Östraby församling förande talan för klockarebestället Östraby nr 15 gn kyrkovärden Olef Jönsson /Bil. nr 6/.

Förs vägstyrelse gn sin ordförande, nämndemannen Per Olsson i Orma.

Såsom konsistorieombud och ombud för Stiftsnämnden i Lund förenämnde

nämndemannen Per Olsson i Omma /Bil. nr 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till munnen på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvagningspålarna.

§ 5.

Sökanden Jöns Jönsson förklarade, att han med sin ansökan om synförrättningen avsåg att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig terrilläggning av vissa honom tillhöriga, nu vatten-

skadade marker. Han yrkade därför, att den ruvarande öppna dikessträckan 0 - 10 skulle upptagas och fördjupas i den omfattning, som erfordrades för att vattnet från hans fastighet skulle erhålla nöjaktigt avfall.

§ 6.

Fru Elma Olsson samt lantbrukarne E.L. Rubin och Erik Olsson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen. De undertecknade däremot särskild handling, vilket av synemännen vitserdades och prövades lämpligt /Bil. nr 8/.

§ 7.

Elma Olsson, E.L. Rubin och Erik Olsson yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta de delar av dikessträckan 0 - 10, som berörde deras fastigheter. Det nya avloppet borde utföras såsom täckt ledning.

§ 8.

Erik Olsson yrkade, att dikningsföretaget skulle omfatta jämväl utförandet av ett nytt täckt avlopp i sträckningen 2+38 = 20 - 22+10.

§ 9.

Kantor Sagnér meddelade, att han för närvarande innehade klockarebeställena Västerstad nr 2 och Östraby nr 15, men att han våren 1940 komme att överlämna dem till resp. församlingar.

§ 10.

Nämndemannen Per Olsson, vilken vore ledamot av beställarnämnden vid förrättningar inom Färs härad, meddelade, att beställarnämnden den 20 oktober sammanträtt för att bestämma bl.a. klockarebeställenas avkastnings- och saluvärden samt att det därvid och i enlighet med av församlingarna uttalade önsknings- även bestämts, att beställena skulle över-

tagas av respektive församlingar.

§ 11.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättningar för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 43,55 kr. till Jöns Jönsson, med 33,80 kr. till E.L. Rubin och med 9,10 kr. till Nils Andersson.

§ 12.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i Krendet komme att hållas hos lantbrukaren Jöns Jönsson, Våsterstad nr 7, lördagen den 18 november 1939 kl. 10 f.m.

Våsterstad den 31 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Folke G. Svensson,

Edvard Jönsson

Gode män,

År 1939 den 18 november inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Jöns Jönsson, Våsterstad nr 7, för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lantbr. Jöns Jönsson, Våsterstad nr 7.

Lantbr. E.L. Rubin, Våsterstad nr 28.

Fru Elma Olsson, Lindkullen.

Lantbr. Erik Olsson, Västerstad nr 28.

Lantbr. Nils Andersson, Petersburg.

Västerstads församling gn kyrkovärden Magnus Olsson, Granehem /Bil. nr 5/.

Östraby församling gn kyrkovärden Olof Jönsson /Bil. nr 6/.

§ 14.

Till protokollet skulle antecknas följande yrkanden och uttalanden, gjorda under synegången den 31 sistlidne oktober.

- 1/ Fru Elma Olsson yrkade, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl utförandet av ett täckt avlopp i sträckningen 6+68 = 30 - 31+42. Det nya avloppet borde utföras av tegelrör.
- 2/ Kyrkovärden Magnus Olsson, ombud för Västerstads församling, yrkade, att avloppet över fastigheten Västerstad nr 2 skulle utföras som täckt ledning.
- 3/ Kyrkovärden Olof Jönsson, ombud för Östraby församling, framhöll, att ordnat avlopp nu saknades över fastigheten Östraby 15¹. Han befärade därför, att denna fastighet komme att tillskyndas skada för den händelse det nu planerade dikningsföretaget komme till utförande utan att avlopp samtidigt upptoges i sträckningen 13+4 = 9+89. Jönsson yrkade därför, att dikningsföretaget skulle utsträckas att omfatta jämväl utförandet av nytt täckt avlopp i sträckningen 13+4 = 9+89.
- 4/ Arald Nilsson, Olof Jönsson och Nils Andersson förklarade, att de ej påfordrade ersättning vare sig för jord eller för intrång genom jordupplag utmed de dikessträckor, vilka möjligen komme att upptagas som öppna diken.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps uppta-

gande och företags utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar.

Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägare detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretags utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7 per Askeröd, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7 per Askeröd, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren E.L. Rubin, Västerstad nr 28, och kyrkovärden Magnus Olsson, Granehem, Västerstad, båda med postadress Askeröd.

Till revisorer utsågos nämndemannen Folke Svensson, Östraby boställe, och kantorn N.L. Sagnér, Västerstad.

§ 20.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7 per Askeröd för att hos denne hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 21.

Överlämnades till lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7 ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Västerstad den 18 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Folke G. Svensson

Edvard Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande av förrättningsman för hållande av syn för terrällgning av mark, berörande egendomar nr:is 7, 14 och 28 Västerstad i Västerstads socken.

Förrättningen torde komma att beröra förutom undertecknads egendom, nr 7 Västerstad, Västerstad nr 28, tillhörande E.L. Rubin och Erik Olsson Västerstad nr 14 - Edvard Olssons sterbhus samt Klockaregården i Västerstad.

Sammanträden rörande förrättningen kunna hållas hos undertecknad, tel. 77 Östraby.

Västerstad den 4 juni 1938.

Jöns Jönsson.

R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 juni 1938.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västerstad nr 7 m.fl. hemman uti Västerstads och Östraby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7, tisdagen den 31 oktober 1939 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande

de Västerstad nr:is 2, 7, 14 och 28 uti Västerstads socken samt Östraby nr:is 2 och 15 uti Östraby socken, dels allmänna vägen Sjöbo-Hörby inom Färs vägdistrikt.

Malmö den 7 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8/10 1939 för Västerstads församling i Västerstads kyrka betygar:

Nils Erik Forsell

P.

Bil. nr 3.

Transunt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

.

inom Färs vägdistrikt.

Malmö den 7 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 8/10 1939 för Östraby församling i Östraby kyrka betygar:

Nils Erik Forsell

P.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västerstad nr 7 m.fl. hemman uti Västerstads och Östraby socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Västerstads församling, /kungörelse/	Askeröd	6/10 1939
Pastorsämbetet i Östraby församling /kungörelse/	"	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/	Malmö	" "
Stiftsnämnden /avskrift av kungörelsen/	Lund	" "
Nämndemannen Folke Svensson /god man/ Östraby beställe,	Östraby	" "
Lantbr. Edvard Jönsson /god man/, Ords nr 11,	Askeröd	" "
Kyrkorådet i Västerstads och Östraby försam- lingars pastorat,	"	10/10 "
Ordf. i Färs vägstyrelse, Nämndemannen Per Olsson, Ords,	Sjöbo	" "
Lantbr. Jöns Jönsson, Västerstad nr 7,	Askeröd	" "
Lantbr. E.L. Rubin, Västerstad nr 28,	"	" "
Fröken Hanna Bengtsson, Västerstad nr 14,	"	" "
Fru Elma Olsson, Lindkullen,	"	" "
Lantbr. Erik Olsson, Västerstad nr 28,	"	" "
Kantor N. Sagnér, Västerstad,	"	" "
Lantbr. Karl Eriksson, Västerstad,	"	" "
Lantbr. Nils Andersson, Petersburg, nr 15,	Östraby	" "

Malmö den 10 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Utdrag ur protokoll, hållet vid

kyrkostämman med Västerstads församling

den 29 oktober 1939.

§ 1.

Till ombud att vid syneförrättningen angående terrilläggning av marker tillhörande klockarebestället Västerstad nr 2 i Västerstads församling tala och svara för nämnda beställe valdes kyrkovärden Magnus Olsson, Granehem, och till dennes suppleant kyrkovärden Anders Johansson, Västerstadsgården.

Syneförrättningen hålles hos lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad

7, tisdagen den 31 oktober 1939 kl. 10 f.m.

Rätt utdraget intygar

John W. Rundgren.

ordförande.

Bil. nr 6.

Utdrag ur protokoll, hållet vid

kyrkostämman med Östraby församling

den 22 oktober 1939.

§ 3.

Till ombud att vid syneförrättningen angående terrilläggning av mar-

ker tillhörande klockareboställena Östraby nr 2 och nr 15 uti Östraby församling tala och svara för nämnda boställen valdes kyrkovärden Olof Jönsson och till dennes suppleant kyrkovärden August Jönsson. Syneförrättningen hålles hos lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7, tisdagen den 31 oktober 1939 kl. 10 f.m.

Rätt utdraget betygar

John W. Rundgren

ordförande.

Bil. nr 7.

LUNDS STIFTSNÄMND.

D:nr 2293 S.

Ink. d. 18/10 -39 n- 287.

Sigill.

R e s o l u t i o n.

Herr domänintendenten E. Hagberth eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och

på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 12 oktober 1939.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

/ Helge Arfvidsson

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr nämndemannen Per Olsson i Omma.

Elef Hagberth.

Bil. nr 8.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga att såsom sökande biträda den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Västerstad nr 7 m.fl. hemman uti Västerstads och Östraby socknar av Malmöhus län.

Västerstad den 31 oktober 1939.

Elma Olsson

E.L. Rubin

Erik Olsson

Vitsordas:

C.H. Wallér

Folke G. Svensson

Edvard Jönsson.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	15 ¹		<u>Östraby s:n.</u> Östraby	<u>Avdelning 1.</u> <u>Klockarebeställe;</u> <u>Hg. Östraby församling;</u> <u>arr. Nils Andersson.</u> Äng	1
				Vattenhåla, imp.	2
				Åker, m.p.låttlora	3
				Tomt och trädgård	4
				Åker, m.p.låttlora	5
				D:o d:o	6
				D:o d:o	7
				D:o d:o	8
				D:o d:o	9
				D:o d:o	10
				D:o d:o	11
				D:o d:o	12
				D:o d:o	13
				<u>Summa</u>	
1/4	2 ¹		<u>Västerstads s:n.</u> Västerstad	<u>Avdelning 2.</u> <u>Klockarebeställe;</u> <u>Hg. Västerstads församling;</u> <u>arr. Karl Eriksson.</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Agofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker, m.p.lättlera	14
				D:o d:o	15
				Betesmark	16
				D:o	17
				Åker, m.p.lättlera	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				D:o d:o	21
				D:o d:o	22
				D:o d:o	23
				D:o d:o	24
				D:o d:o	25
				D:o d:o	26
				<u>Summa</u>	
3/32	14 ⁵		Västerstad	<u>Elma Olsson.</u>	
				Åker, m.p.lättlera	27
				D:o d:o	28
				D:o d:o	29
				D:o d:o	30
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	16							1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
		03						900	27	-	1000	30	-	100	3	-
		30						900	270	-	1000	300	-	100	30	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
	35							1100	385	-	2000	700	-	900	315	-
	14							1100	154	-	2000	280	-	900	126	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	24							1100	264	-	2000	480	-	900	216	-
	22							1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
1	77	33							2688	-		3870	-		1182	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	07							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	38							1100	418	-	2000	760	-	900	342	-
	56								664	-		1120	-		456	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	14 ⁵		<u>Västerstads s:n.</u> Västerstad	<u>Avdelning 3.</u> <u>Elma Olsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o , vinner ej båtnad D:o vinner ej båtnad D:o m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							1200	720	-	2000	1200	-	800	480	-
	16							1100	224	-	2000	320	-	600	96	-
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
	34							1100	476	-	2000	680	-	600	204	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	43							1200	516	-	2000	860	-	800	344	-
	11							1100	154	-	2000	220	-	600	66	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
						08										
						19										
	18							1700	306	-	2000	360	-	300	54	-
	19							1100	266	-	2000	380	-	600	114	-
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
	08							1100	112	-	2000	160	-	600	48	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
2	61					27			3647	-		5260	-		1613	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	29							1300	377	-	2000	580	-	700	203	-
	25							1700	425	-	2000	500	-	300	75	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
	03							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	10							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	11							1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	04							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	07							1300	91	-	2000	140	-	700	49	-
	04							1300	52	-	2000	80	-	700	28	-
	20							1700	340	-	2000	400	-	300	60	-
	03							1300	39	-	2000	60	-	700	21	-
	1 80								2686	-		3600	-		914	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	23								349	-		460	-		111	-

Henmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	64
				Vattenhåla, imp.	65
				Åker, m.p.lättlera	66
				D:o d:o	67
				D:o d:o	68a
				D:o , vinner ej båtnad	68b
				D:o , m.p.lättlera	69
				D:o d:o	70
				D:o d:o	71
				D:o d:o	72
				D:o d:o	73
				D:o d:o	74
				D:o d:o	75
				D:o d:o	76
				D:o d:o	77
				D:o d:o	78
				D:o d:o	79
				D:o d:o	80a
				D:o , vinner ej båtnad	80b
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23								349 -			460 -			111 -	
	03							1100	33 -		2000	60 -		900	27 -	
						02										
	15							1100	165 -		2000	300 -		900	135 -	
	04							1400	56 -		2000	80 -		600	24 -	
	05							1700	85 -		2000	100 -		300	15 -	
						33										
	17							1100	187 -		2000	340 -		900	153 -	
	12							1400	168 -		2000	240 -		600	72 -	
	09							1700	153 -		2000	180 -		300	27 -	
	07							1700	119 -		2000	140 -		300	21 -	
	04							1400	56 -		2000	80 -		600	24 -	
	01							1100	11 -		2000	20 -		900	9 -	
	04							1700	68 -		2000	80 -		300	12 -	
	10							1400	140 -		2000	200 -		600	60 -	
	06							1100	66 -		2000	120 -		900	54 -	
	19							1100	209 -		2000	380 -		900	171 -	
	14							1400	196 -		2000	280 -		600	84 -	
	09							1700	153 -		2000	180 -		300	27 -	
						19										
	1 62							54	2214 -			3240 -			1026 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
15 768	28 ¹³		<u>Västerstads s:n.</u> Västerstad	<u>Äydelning 5.</u> <u>Erik Olsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o Odlingsmark, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	81 82 83 84 85 86 87 88 89a 89b 90 91 92 93 94 95
5/32	14 ⁶		Västerstad	<u>Hanna Bengtsson.</u> Åker, m.p.lättlera Betesmark <u>Summa</u>	96 97

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	15							1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	05							1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
		06						900	54	-	1700	102	-	800	48	-
		05						900	45	-	1700	85	-	800	40	-
		07						1100	77	-	1700	119	-	600	42	-
		03						1400	42	-	1700	51	-	300	9	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	19							1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	19							1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	04							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
1	19	21							1924	-		2737	-		813	-
	66							1800	1188	-	2000	1320	-	200	132	-
		43						800	344	-	1000	430	-	200	86	-
	66	43							1532	-		1750	-		218	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
~~15~~ 768	~~28~~ ¹³		<u>Västerstads s:n.</u> Västerstad	<u>Avdelning 6.</u> <u>Erik Olsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 98 99 100
1/12	28 ⁶		Västerstad	<u>E.L. Rubin.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 101 102 103 104 105 106 107 108
1/12	28 ⁵		Västerstad	<u>E.L. Rubin.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Överföres</u>	 109 110 111 112

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	49							1700	833	-	2000	980	-	300	147	-
	55								915	-		1100	-		185	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	26							1200	312	-	2000	520	-	800	208	-
	11							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	10							1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
	14							1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	03							1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
	92								1153	-		1840	-		687	-
	39							1700	663	-	2000	780	-	300	117	-
	27							1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
	38							1200	456	-	2000	760	-	800	304	-
	30							900	270	-	2000	600	-	1100	330	-
	1 34								1767	-		2680	-		913	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	113
				D:o d:o	114
				D:o d:o	115
				D:o d:o	116
				D:o d:o	117
				D:o d:o	118
				D:o d:o	119
				Summa	
1/48	28 ⁹		Västerstad	<u>Erik Olsson,</u>	
				Åker, m.p.lättlera	120
				D:o d:o	121
				D:o d:o	122
				D:o d:o	123
				D:o d:o	124
				Summa	
1/12	7 ⁴		Västerstad	<u>Jöns Jönsson,</u>	
				Åker, m.p.lättlera	125
				D:o d:o	126
				D:o d:o	127
				D:o d:o	128
				Grav, imp.	129
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 34									1767	-		2680	-		913	-
42								900	378	-	2000	840	-	1100	462	-
16								1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
14								1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
12								1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
07								1200	84	-	2000	140	-	800	56	-
08								1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
01								1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
2 34									2949	-		4680	-		1731	-
19								1300	247	-	2000	380	-	700	133	-
14								1500	210	-	2000	280	-	500	70	-
11								1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
23								1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
13								1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
80									1264	-		1600	-		336	-
17								1900	323	-	2000	340	-	100	17	-
60								1500	900	-	2000	1200	-	500	300	-
18								1300	234	-	2000	360	-	700	126	-
39								1900	741	-	2000	780	-	100	39	-
						10										
1 34						10			2198	-		2680	-		482	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	Överfört	-
-	-	-	-	Åker, m.p. lät tlera	130
-	-	-	-	D:o d:o	131
-	-	-	-	D:o d:o	132
-	-	-	-	D:o d:o	133
-	-	-	-	D:o d:o	134
-	-	-	-	<u>Summa</u>	-
-	-	-	-	<u>Sammandrag.</u>	-
-	-	-	<u>Östraby s:n.</u>	<u>Avdelning 1.</u>	-
1/8	15 ¹	-	Östraby	Klockareboställe; Äg. Östraby församling; arr. Nils Andersson	1-13
-	-	-	-	<u>Summa för avdelning 1</u>	-
-	-	-	<u>Västerstads s:n.</u>	<u>Avdelning 2.</u>	-
1/4	2 ¹	-	Västerstad	Klockareboställe; Äg. Västerstads församling; arr. Karl Eriksson	14-26
3/32	14 ⁵	-	Västerstad	Elma Olsson	27-30
-	-	-	-	<u>Summa för avdelning 2</u>	-
-	-	-	<u>Västerstads s:n.</u>	<u>Avdelning 3.</u>	-
3/32	14 ⁵	-	Västerstad	Elma Olsson	31-46
-	-	-	-	<u>Summa för avdelning 3</u>	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 34							10		2198	-		2680	-		482	-
23								1100	253	-	2000	460	-	900	207	-
44								1300	572	-	2000	880	-	700	308	-
27								1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
15								1800	270	-	2000	300	-	200	30	-
04								1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
2 47							10		3801	-		4940	-		1139	-
1 80		82					03		3257	-		4868	-		1611	-
1 80		82					03		3257	-		4868	-		1611	-
1 77		33							2688	-		3870	-		1182	-
56									664	-		1120	-		456	-
2 33		33							3352	-		4990	-		1638	-
2 61							27		3647	-		5260	-		1613	-
2 61							27		3647	-		5260	-		1613	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist ni. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Västerstads s:n.</u>	<u>Avdelning 4.</u>	
1/12	28 ⁶		Västerstad	E.L. Rubin	47-61
3/32	14 ⁵		D:o	Elma Olsson	62-800
				<u>Summa för avdelning 4</u>	
			<u>Västerstads s:n.</u>	<u>Avdelning 5.</u>	
15 768	28 ¹³		Västerstad	Erik Olsson	81-95
3/32	14 ⁶		D:o	Hanna Bengtsson	96,97
				<u>Summa för avdelning 5</u>	
			<u>Västerstads s:n.</u>	<u>Avdelning 6.</u>	
15 768	28 ¹³		Västerstad	Erik Olsson	98- -100
1/12	28 ⁶		D:o	E.L. Rubin	101- -108
1/12	28 ⁵		D:o	Dens.	109- -119
1/48	28 ⁹		D:o	Erik Olsson	120- -124
1/12	7 ⁴		D:o	Jöns Jönsson	125- -134
				<u>Summa för avdelning 6</u>	
				<u>Summa för hela företaget</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1	80								2686	-		3600	-		914	-	
1	62						54		2214	-		3240	-		1026	-	
3	42						54		4900	-		6840	-		1940	-	
1	19	21							1924	-		2737	-		813	-	
	66	43							1532	-		1750	-		218	-	
1	85	64							3456	-		4487	-		1031	-	
	55								915	-		1100	-		185	-	
	92								1153	-		1840	-		687	-	
2	34								2949	-		4680	-		1731	-	
	80								1264	-		1600	-		336	-	
2	47						10		3801	-		4940	-		1139	-	
7	08						10		10082	-		14160	-		4078	-	
19	09	1	79				94		28694	-		40605	-		11911	-	
Västerstad den 18 november 1939.																	
Å tjänstens vägnar:																	
C.H. Wallér																	
Statens lantbruksingeniör.																	
Folke G. Svensson, Edvard Jönsson																	
Gode män.																	

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
14 - - 12+60	140	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande öppna di- ket m.	140	0,35	49	-				
12+60 - - 11+45	115	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	115	3,25	373	75				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö- rens läggning och höljning m.	115	1,25	143	75				
11+45 - - 9+89	156	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	156	2,50	390	-				
		<u>Upptagning</u> av sten, bort- tagning av träd och buskar med stubbar och rötter, <u>schaktning</u> , stämpling, rö- rens läggning och höljning m.	156	3,-	468	-	1424	50		
		<u>Tills. 411 meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 12+60 samt stensätt- ning av det öppna avlop- pets botten och slänter st.	1	50,-	50	-				
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid 11+45 och 9+89 st.	2	50,-	100	-	150	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges överföres								
							1574	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1574	50		
		oa 20 % med					275	50	1850	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
9+89 - - 8+69	120	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	120	4,50	540	-				
		<u>Borttagning</u> av träd och buskar med stubbar och röt- ter, schaktning, stämpling, upptagning av lerskiffer, rörens läggning och hölj- ning	m. 120	3,75	450	-				
8+69 - - 6+68	201	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	201	4,50	904	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> borttagning av träd och buskar med stubbar och röt- ter, rörens läggning och höljning	m. 201	2,-	402	-	2296	50		
<u>Tills.</u>	<u>321</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 2 1/4" inre diame- ter jämte kopplingar; vid 8+69, 8, 7+26 och 6+68 st.	4	50,-			200	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges oa 20 % med					503	50	3000	-
		Överföres							4850	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4850	-
		<u>Dikessträckan D-E-F-G.</u>								
6+68 - - 5+91	77	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	77	3,25	250	25				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> borttagning av träd och buskar med stubbar och röt- ter, rörens läggning och höljning	m.	77	2,25	173	25			
5+91 - - 4+42	149	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	149	3,25	484	25				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	m.	149	1,75	260	75			
4+42 = = 50 - + 50+60 = = 5+62	60	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	60	3,25	195	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> rens läggning och höljning	m.	60	4,25	255	-			
50+60 = = 3+62 - - 2+38	124	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	124	3,25	403	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> borttagning av träd och buskar med stubbar och röt- ter, rörens läggning och höljning	m.	124	2,25	279	-	2300	50	
<u>Tills.</u>	<u>410</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunner</u> med 24" inre diame- ter jämte kopplingar; vid 5+91, 5+50, 4+42 = 50, Överföres								
								2300	50	4850 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2300	50	4850	-
		50+60 = 3+62, 2+68 och								
		2+38 st.	6	50,-			300	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					499	50	3100	-
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
2+38 - 1	138	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m.	138	3,25	448	50				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		m.								
		rens läggning och höljning	138	1,75	241	50				
1-0	100	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	100	2,25	225	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u>								
		m.								
		rens läggning och höljning	100	1,50	150	-	1065	-		
		<u>Tills. 238 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 2 1/2" inre diame-</u>								
		ter jämte kopplingar, vid								
		1 och 0 st.	2	50,-			100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					235	-	1400	-
		<u>Sideavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan D-D¹.</u>								
6+68 = = 30 - - 31+42	142	<u>Inköp</u> av 6" cementrör el-								
		ler tegelrör m.	142	1,50	213	-				
Övf.	142	Överföres			213	-			9350	-

[illegible]

Längd ~~xxxx~~ m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
411		Dikessträckan A-B-C					1850	-		
321		D:o C-D					3000	-		
410		D:o D-E-F-G					3100	-		
238	1380	D:o G-H					1400	-	9350	-
		<u>Sideavlopp.</u>								
142		Dikessträckan D-D ¹					450	-		
210	352	D:o G-G ¹					950	-	1400	-
Summa	1732	meter.					Summa kostnader	10750	-	

Västerstad den 18 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<u>Grävningstabell.</u>			
					<u>Huvudavlopp.</u>			
					<u>Dikessträckan A-B-C.</u>			
14	-	1,30	0,50	3,10	1:1	4,64		Fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket mel- lan 14 och 12+60.
13+50	50	1,05	"	2,60	"	2:1000		
13+4	46	0,85	"	2,20	"	4,84		
13	4	0,90	"	2,30	"	5:1000		
12+60	40	1,10	"	2,70	"	5,06		
12+60	-	1,05				5,11		12" cementrör mellan 12+60 och 11+45.
12+50	10	1,05				8:1000		
12	50	1,25						10" cementrör mellan 11+45 och 9+89.
11+45	55	1,40				6,03		
11	45	1,15				24:1000		
10+50	50	1,35				8,31		
10	50	1,60				34:1000		Fixpkt.: Kors o. järndubb i stor jordfast sten på ägorna till Våsterstad klockaregård, 10 m. från sockengränsen, 20 m N. om diket, belägen på höjden + 12,24 m.
9+89	11	1,60				10,38		
Summa	411	meter.						
					<u>Dikessträckan C-D.</u>			
9+89	-	1,60				10,38		15" cementrör mellan 9+89 och 6+68.
9+50	39	2,45						
9	50	2,45				1:1000		
8+50	50	1,85						
8	50	1,70				10,57		
Övfr.	189							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Övf.	189							
7+50	50	1,65				1:1000		
7	50	1,50						
6+68	32	1,75				10,70		
Summa	321	meter.						
<u>Dikessträckan D-E-F-G.</u>								
6+68	-	1,70				10,75		12" cementrör mellan 6+68 och 2+38.
6+50	18	1,90						
6	50	1,95				2:1000		
5+50	50	1,40				10,98		
5	50	1,55				2:1000		
4+50	50	1,85						
4+42=50	8	1,90				11,20		
						2:1000		
50+60= =3+62	60	2,35				11,32		
3+50	12	2,35						
3	50	2,25				2:1000		
2+50	50	1,95						
2+38	12	1,65				11,57		
Summa	410	meter.						
<u>Dikessträckan G-H.</u>								
2+38	-	1,65				11,57		12" cementrör mellan 2+38 och 1.
2	38	1,70				1:1000		
1+50	50	1,60						
Övf.	88							

Längd meter	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Sammandrag.</u>					
			<u>Havudavlopp.</u>					
411			Dikesströkan A-B-C					
321			D:0	C-D				
410			D:0	D-E-F-G				
238	1380		D:0	G-H				
			<u>Sideavlopp.</u>					
142			Dikesströkan D-D					
210	352		D:0	G-G				
<u>Summa 1732 meter.</u>								
<u>Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:</u>								
Att schaktningsmassorna utmed den öppna dikesströkan 14 - 12+60 skola för- delas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest ve- derbörjande jordägare och arrendator ej överenskomma att massorna skola fördelas på annat sätt.								
Att omurningen vid 12+60 skall grundläggas minst 0,40 m. under det öppna avloppets botten samt utföras enligt upprättad typritning av betong i blandningen 1:3:5.								
Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas nedströms omur- ningen och i den omfattning, som framgår av för omurningen upprättad typritning.								
Att sådan omurning skall grundläggas minst 0,20 m. under det öppna avlopp- ets botten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig								

sterlek /minst 0,15x0,30x0,40/, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljias till
0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar samt själv ikluda sig de risker för olycksfall, som

kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förseas med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställes.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn det påfordrar, kopplas av entreprenören. För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse med jordägaren eller arrendatorn uppbära ersättning.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa svaga dikesträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att

omedelbart underrätta lantbruksingenjören för den händelse grund-
förhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Västerstad den 18 november 1939.

Åt tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västerstad nr 7 m.fl. hemman uti Västerstads och Östraby socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 4 juni 1938 förordnades under tecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västerstad nr 7 m.fl. hemman uti Västerstads och Östraby socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Västerstad nr:ris 2, 7, 14 och 28 uti Västerstads socken samt Östraby nr 15 uti Östraby socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget c:a 2,5 km. sydost om Västerstads kyrka, 1,5 km. öster om Östraby kyrka samt 5,- km. norr om Bjärsjölagårds järnvägsstation på järnvägslinjen från Ystad till Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. ge-

nem ett öppet avledningsdike, vilket från punkten 0, belägen vid västra sidan av Ägovägen utmed gränsen mellan Västerstad nr 7 och Västerstad nr 28, avrinner öster ut till det öppna avlopp vid 13+4, vilket upptagits för torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Ägera till nr 15 genom Ägera till n:ris 2 och 10 Östraby av år 1891". Avledningsdiket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nya avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Vid förslaget upprättande har förrättningsmannen beaktat, att dikningsföretaget till förhindrande av sådan skada å nedanför liggande marker, varom förmåles i 7 kap. 3 § vattenlagen, måste utsträckas längre öster ut än som erfordras för enbart avfall från sökandenas marker och sålunda omfatta jämväl upptagande av avlopp även över fastigheten Östraby 15¹. Över sistnämnda fastighet saknas nämligen f.n. ordnat avlopp. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det planerade dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor, nämligen:

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträckan A-B-C från 14 söder och väster ut till 9+89 i gränsen mellan fastigheterna Östraby 15¹ och Västerstad 2¹. Delsträckan 14 - 13+4, vilken ingår i torrlägningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Ägera till nr 15 genom Ägera till n:ris 2 och 10 Östraby av år 1891", skall utföras såsom öppet avlopp genom upprepning av det nuvarande floddiket. Delsträckan 13+4 - 12+60 skall följa samma

sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som öppet avlopp med 0,50 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1. Delsträckan 12+60 - 9+89 skall utföras som täkt ledning av 12" och 10" cementrör. Det nya avloppet skall i huvudsak följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket. Skulle det under arbetets utförande visa sig mindre lämpligt att å viss sträcka följa det nuvarande avledningsdiket på grund av den myckenhet sten, som där förekommer, skall det nya avloppet upptagas parallellt med avledningsdiket och på ett avstånd av 2 å 3,- m. från detsamma. Vid 12+60 skall rörutloppet omröjas samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Brunnar skola utföras vid 11+45 och 9+89 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från 9+89 väster ut till 6+68. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täkt ledning av 15" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 8+69, 8, 7+26 och 6+68 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E-F-G från 6+68 väster och söder ut till 2+38. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket med undantag för sträckan 4+42 = 50 - 50+60 = 3+62 = dikessträckan E-F, - vilken skall upptagas i rak nyckärning, då tvenne skarpa krökar komma att bortgå. Avloppet skall i sin helhet utföras som täkt ledning av 12" cementrör. Brunnar skola anordnas vid 5+91, 5+50, 4+42 = 50, 3+62 = 50+60, 2+68 och 2+38 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan G-H från 2+38 väster ut till och genom enskilda vä-

gen vid 0. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 12" och 9" cementrör. Brunnen skola utföras vid 1 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidaavlopp.

5/ Dikessträckan D-D¹ från 6+68 = 30 norr ut till 31+42. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör. Brunn skall anordnas vid 31+42 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckan G-G¹ från 2+38 = 20 söder och öster ut till 22+10 i rågången mellan fastigheterna Västerstad 28¹⁴ och Västerstad 14⁶. Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 6" cementrör eller tegelrör. Brunnen skola anordnas vid 20+58, 21+44 och 22+10 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör eller tegelrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på sådana rör skadligt inverkan.

För samtliga avlopp hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den omrättning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har föruttningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högförelsernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att ett flertal trummor för

enskilda ägovägar och brukningsvägar måste rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som beröra dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna trummorna dock ej ersättas. Sedan avlopp upptagits genom enskild väg, skall vägbanan genom dikningsföretagets försorg återställas i fullgott skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Arald Nilsson, ägare av fastigheten Östraby 2⁴, Olof Jönsson, ombud för Östraby församling såsom ägare av fastigheten Östraby 15¹, och Nils Andersson, arrendator av fastigheten Östraby 15¹ hava förklarat, att de ej påfordrade ersättning för den jord, som möjligen kommer att tagas i anspråk för utvidgning av den öppna dikessträckan 14 = 12+60, ej heller för intrång genom jerdupplag utmed samma dikessträcka /förrättningsprotokollens § 14/. Ersättning skall alltså ej utgå vare sig för jord eller för intrång genom jerdupplag.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företags styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföreta-

gets utförande till 10750,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mem. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 11911,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och betydande nivåskillnader dessutom förefinnas mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i sex olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1-13 med ett

sammanlagt båtnadsvärde av 1611,- kr., skall kunna torrläggas, måste di-
kessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrlägg-
ning hava beräknats till 1850,- kronor.

För ett avdelning 2, vilken omfattar ågefigurerna 14-30 med ett
sammanlagt båtnadsvärde av 1638,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels
dikessträckan C-D upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten
C, för vilket kostnaderna beräknats till 400,- kr. Kostnaderna för avdel-
ningens egen torrläggning hava beräknats till 3400,- /3000+400/ kronor.

För ett avdelning 3, vilken omfattar ågefigurerna 31-46 med ett
sammanlagt båtnadsvärde av 1613,- kr., skall kunna torrläggas, måste
dels dikesträckorna C-D och D-D¹ upptagas, dels visst arbete utföras
nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 400,- kr.
Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till
3850,- /3000+450+400/ kronor.

För ett avdelning 4, vilken omfattar ågefigurerna 47-80 b med
ett sammanlagt båtnadsvärde av 1940,- kr., skall kunna torrläggas,
måste dels dikesträckorna C-D och D-E-F-G upptagas, dels visst arbete
utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 400,-
kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till
6300,- /3000+3100+400/ kronor.

För ett avdelning 5, vilken omfattar ågefigurerna 81-97 med ett
sammanlagt båtnadsvärde av 1031,- kr., skall kunna torrläggas, måste
dels dikesträckorna C-D, D-E-F-G och G-G¹ upptagas, dels visst arbete
utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 400,-
kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till
7450,- /3000+3100+950+400/ kronor.

För ett avdelning 6, vilken omfattar ågofigurerna 98-134 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4078,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikesträckorna C-D, D-E-F-G och G-H upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C, för vilket kostnaderna beräknats till 400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 7900,- /3000+3100+1400+400/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
11911,- kr.	10750,- kr.	0,902527.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	1611,- kr.	1850,- kr.	1,148355
2	1638,- "	3400,- "	2,075702
3	1613,- "	3850,- "	2,386856
4	1940,- "	6500,- "	3,350515
5	1031,- "	7450,- "	7,225994
6	4078,- "	7900,- "	1,937224.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1-2	3249,- kr.	4850,- kr.	1,492767

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1-3	4862,- kr.	5300,- kr.	1,090086
1-4	6802,- "	8400,- "	1,234930
1-5	7833,- "	9350,- "	1,193667
1+2+3+4+6	10880,- "	9800,- "	0,900735
1+2+4	5189,- "	7950,- "	1,532087
1+2+4+5	6220,- "	8900,- "	1,430868
1+2+4+5+6	10298,- "	10300,- "	1,000194
1+2+4+6	9267,- "	9350,- "	1,008956
2+3	3251,- "	3850,- "	1,184250
2+3+4	5191,- "	6850,- "	1,338855
2+3+4+5	6222,- "	7900,- "	1,269688
2+3+4+5+6	10300,- "	9300,- "	0,902912
2+3+4+6	9269,- "	8350,- "	0,900852
2+4	3578,- "	6500,- "	1,816657
2+4+5	4609,- "	7450,- "	1,616402
2+4+5+6	8687,- "	8850,- "	1,018763
2+4+6	7656,- "	7900,- "	1,031870.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 1, 2, 3, 4 och 6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 10880,- kr. påföras kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 9800,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,900735.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 1031,- kr. påföras återstående del av kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning eller

950,- kr. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,921435. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden anges varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omödelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som emförhållas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mem. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jäm-

väl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv är ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskaider samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att samtliga tegelrör skola fylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola, vad beträffar dikesdjupet, gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederböran-

de myndighet godkunt detsamma.

Men. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ook den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tückta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillodas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Framtida underhållet av dikessträckan 14 = 13+4 skall liksom hittills åvila terrläggningsföretaget "Nygrävning av floddiket från ågorna till nr 15 genom ågorna till nr 12 och 10 Östraby av år 1891". Försummas detta underhåll äger styrelsen för förevarande dikningsföretag förfara på sätt närmare stadgas i 13 kap. 16 § vattenlagen.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförr, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarna tillgängligt.

Att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta

och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Våsterstad - Östraby av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Våsterstads socken.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall utgå med 17,87 kr., vilket belopp sökandena äga att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Kommer dikningsföretaget till stånd, skall avgiften fördelas mellan samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mem. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här ovan angiven tid.

Västerstad den 18 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Folke G. Svensson

Edvard Jönsson

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Östraby s:n.</u>				
1/8	15 ¹		Östraby ; Klockareboställe; Hg. Östraby församl.; arr. Nils Andersson		1-13	3257,-	4868,-
			<u>Västerstads s:n.</u>				
1/4	2 ¹		Västerstad; Klockareboställe; Hg. Västerstads förs.; arr. Karl Eriksson		14-26	2688,-	3870,-
3/32	14 ⁵		D:o ; Elma Olsson	sök.	27-46 62-80b	6525,-	9620,-
1/12	28 ⁶		D:o ; E.L. Rubin	sök.	47-61 101-108	3839,-	5440,-
1/12	28 ⁵		D:o ; Dens.	sök.	109-119	2949,-	4680,-
15 768	28 ¹⁵		D:o ; Erik Olsson	sök.	81-95	1924,-	2737,-
					98-100	915,-	1100,-
1/48	28 ⁹		D:o ; Dens.	sök.	120-124	1264,-	1600,-
3/32	14 ⁶		D:o ; Hanna Bengtsson		96,97	1532,-	1750,-
1/12	7 ⁴		D:o ; Jöns Jönsson	sök.	125-134	3801,-	4940,-
			Summa			28694,-	40605,-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1941

DIARIE N:r 11332
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941

M 2*0676

232 / Län o. bevilning
41

Betänkande

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Västerstad - Östraby
av år 1939"

uti Västerstads och Östraby socknar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Genom Kungl. Lantbruksratens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksratens vägnar:
Hjalmar Persson.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Västerstad - Östraby

av år 1939"

uti Västerstads och Östraby socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Väs-
terstad-Östraby av år 1939" uti Väs-
terstad och Östraby socknar av Malmöhus
län, har jag anmodats upprätta sådana
handlingar, som erfordras för sökande
av dels bidrag från statens avdiknings-
anslag, dels lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets utförande. Med
anledning härav får jag under hänvisning
till vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva
följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingar-
na bifogad översiktskarta, är beläget o:a 2,5 km, sydost om Västerstads
kyrka, 1,5 km. öster om Östraby kyrka samt 5,- km. norr om Bjärsjölagårds
järnvägsstation på järnvägslinjen från Ystad till Eslöv. De berörda mar-
kerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng och betesmark,
äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort be-
hov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 4 juni 1938 förordnades under-
tecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörli-
ga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i lärodet den 31 okte-

ber 1939, varefter förrättningen avslutades den 18 november samma år. Enligt av Söderbygdens vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 18 november 1939 uttalade sig delägarna för önskvärdheten /förrättningsprotokollets § 18/ att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande tillsammans 77,25 % i företaget hava därjämte undertecknat särskild förening /Bil. III/ angående sökande jämte av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande och lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Västerstads och Östraby församlingar hava erhållit tillstånd av Stiftelsen i Lund att ansöka och komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som belöpa på klockarebeställningarna 1/4 mtl. Västerstad 2¹ och 1/8 mtl. Östraby 15¹ /Bil. VII/.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt terräggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av ommända förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företa-

get lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 20,88 ha inlägjord, fördelade sålunda:

	Åker.	Annan mark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	13,42 ha	1,15 ha	14,57 ha
Endast bidragssökande	5,67 "	-,64 "	6,31 "
<u>Summa</u>	<u>19,09 ha</u>	<u>1,79 ha</u>	<u>20,88 ha</u>

Kostnader.

Vid kostnadsförslagens upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 92 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	10750,- kr.	8304,77 kr.	2445,23 kr.
Syreförrättning	706,69 "	545,91 "	160,78 "
Betänkande	163,73 "	126,48 "	37,25 "
Domstolsavgift	17,87 "	13,80 "	4,07 "
<u>Summa</u>	<u>11638,29 kr.</u>	<u>8990,96 kr.</u>	<u>2647,33 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i dikningsföretaget ingående arealen, belöpa torrläggningsekostnaderna till 557,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I i detta betänkande framgår rörande företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	40605,- kr.
" före "	28694,- "
Värdeförhöjning	11911,- "
Kostnad	11638,29 "
Rel. kostnad	0,98
Bidrag i % av kostnaderna	49,30 .

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	28478,- kr.
" före "	19258,- "
Värdeförhöjning	9220,- "
Kostnad	8990,96 " .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	12127,- kr.
" före "	9436,- "
Värdeförhöjning	2691,- "
Kostnad	2647,33 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställt. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till "Dikningsföretaget Västerstad-Östraby av år 1939" måtte beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5740,- kr. motsvarande

49,30 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond
med 4560,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämman med Västerstads församling	Bil. V
Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämman med Östraby församling	Bil. VI
Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll	Bil. VII
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. VIII
Täckdikningsnämndens yttrande	Bil. IX
Arvodesräkningar	Bil. X och XI
Synerförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i två blad.	

Malmö 1 januari 1940.

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och läresökandes andel i kostnader-
na samt föreslagna bidrags- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	S O C K E N Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
4.	1/8	15'	<u>Östra socken.</u> Östra, Klockareboställe; äg. Östra församling; an. Nils Andersson	1-13	180	82
3.	1/4	2'	<u>Västerstad socken.</u> Västerstad, Klockareboställe; äg. Västerstad församling; an. Karl Eriksson	14-26	177	33
1.	3/32	14 ⁵	J ^o Olma Olsson	27-46, 62-80	479	
2.	1/12	28 ⁶	J ^o E. L. Persson	47-61, 101-108	272	
2.	1/12	28 ⁵	J ^o Dem.	109-119	234	
5.	15/768	28 ¹³	J ^o Erik Olsson	81-95, 98-100	174	21
5.	1/48	28 ⁹	J ^o Dem.	120-124	80	
7.	3/32	14 ⁶	J ^o Hanna Bengtsson	96, 97	66	43
6.	1/12	7 ⁴	J ^o Jön Jönsson	125-134	247	
Summa					1909	179
Relativ kostnad		0.98.				
Bidrag i % av kostnaderna		49.30.				

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-%-av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vatten- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m.m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1611 -		1451 08	95 40	22 10	2 41	1570 99	774 50	796 49	
1182 -		1064 67	69 96	16 21	1 77	1152 61	568 24	584 37	
3095 -		2787 77	183 24	42 46	4 63	3018 10	1487 92	1530 18	
1601 -		1442 08	94 84	21 97	2 40	1561 29	769 72	791 57	
1731 -		1559 17	102 47	23 74	2 59	1687 97	832 17	855 80	
998 -		915 77	60 21	13 95	1 52	991 45	488 78	—	Löser ej lån
336 -		302 65	19 93	4 62	50	327 70	161 56	—	Löser ej lån
218 -		200 87	13 22	3 06	34	217 49	107 22	—	Löser ej lån
1139 -		1025 94	67 42	15 62	1 71	1110 69	547 57	—	Löser ej lån
11911 -		10750 -	706 69	163 73	17 87	11638 29	5737 68	4558 41	
		9200 14450							
Meddelat i november 1939. b. H. Waller Statens lantbruksingenjör.									
7800 4560 3240									

Bil. II.Sammandrag av kostnaderna.

Dipningskostnader

9350.-
~~10750.-~~ kr.Förätningskostnader;

Lyneförätnings

206.69 kr

Betänkande

163.73 "

Domstolsavgift

17.87 "

888.39 "

Summa kostnader 11638.29 kr.

Malmö i november 1939.

C. H. Waller

Statens Lantbruksskolor.

(x) N=7.

/sm.

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för företaget beräknats till 11.638 kronor
29 öre, varav å lanttagarnas andel 8990
kronor 58 öre.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksskolors vägnar:

Gejmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Västerstad-Östraby av år 1939" uti Västerstads och Östraby socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7 per Askeröd eller vid förfall för honom åt lantbrukaren E.L. Rubin, Västerstad nr 28 per Askeröd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Västerstad den 18 november 1939.

1. Elma Olsson

2. E.L. Rubin

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

3. Magnus Olsson

4. Olof Jönsson

Namnteckningarna bevittna:

Oskar Andersson

Ivar Larsson

Lantbr., Västerstad nr 4,

Lantbr., V. Vedåkra.

Askeröd

Undertecknade önska endast komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag.

5. Erik Olsson

6. Jöns Jönsson

7. Hanna Bengtsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

A.L. Persson

Lantbruksingeniör

Fröken

Malmö.

Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 november 1939 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Västerstad-Östraby av år 1939" uti Västerstads och Östraby socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75

Bil. V.

Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämman med Västerstads församling den 12 december 1939.

§ 2.

Att för församlingens räkning ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförandet av "Dikningsföretaget Västerstad-Östraby av år 1939" belöper på klockarbostället Västerstad nr 2 samt underteckna för sådant lån erforderliga handlingar, valdes kyrkovärden Magnus Olsson, Granehem, och till dennes suppleant kyrkovärden Anders Johansson, Västerstad.

Som ovan.

John W. Rundgren

ordf.

Justerat 17/12 1939.

Hjalmar Ascard

Karl Andersson.

Justeringen kungjord i Västerstads kyrka den 17 december 1939

betygar:

Nils Erik Forsell

pastorsadjunkt.

Rätt utdraget intygar:

John W. Rundgren

ordförande.

Utdrag ur protokoll, hållet vid
kyrkostämma med Östraby församling
den 10 december 1939.

§ 1.

Kyrkovärdarne Olof Jönsson och Aug. Jönsson utsågos att justera
dagens protokoll.

§ 2.

Att för församlingens räkning ansöka om lån från statens avdik-
ningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförandet av
"Dikningsföretaget Västerstad-Östraby av år 1939" belöper på klockarebo-
stället Östraby nr 15, samt underteckna för sådant lån erforderliga hand-
lingar, valdes kyrkovärden Olof Jönsson, Östraby nr 13, samt till dennes
suppleant kyrkovärden Aug. Jönsson, Orås 9-10.

Som ovan.

John W. Rundgren.

Ordf.

Justerat 17/12 1939.

Olof Jönsson

Aug. Jönsson.

Justeringen kungjord i Östraby kyrka den 17 december 1939 betygar:

John W. Rundgren

kyrkoherde.

Rätt utdraget intygar:

John W. Rundgren

Ordförande.

Bil. VII.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 182 S.

Utdrag av Lunds stifts-
nämnds protokoll den 26 januari
1940.

§ 1. Beviljades Västerstads och Östraby församlingar begärt till-
stånd att för klockareboställenas $1/4$ mantal Västerstad nr 2 $/2^1/$ och
 $1/8$ mantal Östraby nr 15 $/15^1/$ deltagande i dikningsföretaget Väster-
stad - Östraby av år 1939 gemensamt med övriga sakägare ansöka om lån
och bidrag ur statsanslag till företagets utförande. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Västerstad-Östraby av år 1939" inom Västerstads och Östraby socknar av Malmöhus län, till vilkas terr-läggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Västerstads socken.

1/4	mtl.	Västerstad	2	;	Klockarebeställe,
					äg. Västerstads församling,
					arr. Karl Eriksson.
3/32	"	D:o	14 ⁵	;	Elma Olsson,
1/12	"	D:o	28 ⁵	;	E.L. Rubin,
1/12	"	D:o	28 ⁶	;	Dens.,

Östraby socken.

1/8	mtl.	Östraby	15	;	Klockarebeställe,
					äg. Östraby församling,
					arr. Nils Andersson.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften, sid. 1-14, vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

R E D O G Ö R E L S E

för "Dikningsföretaget Västerstad - Östraby av år 1939" i Västerstads och Östraby socknar av Malmöhus län.

Åker	19,09 har
Äng och odlingsmark	1,79 "
Annan duglig mark	"
Tillsammans	20,88 har

Markens blivande värde i medeltal 1945,- kronor per har.

" " " högst 2000,- " " "

Båtnaden har uppskattats till 11911,- kr.

Kostnaden för terrällgningsarbetet har uppskattats till 10750,- kr.

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättilera.

Synförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 18 november 1939.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbrukaren Jöns Jönsson
Adress: Västerstad nr 7 per Askeröd.

Anm.: Dikningsföretaget avser utförandet av 1732 m. i huvudsak tåkta
avlopp av 15" - 6" cementrör.

Malmö den 1 februari 1940.

C.H. Wallér

Förrättningsman.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Täckdikningsnämndens yttrande.

Föranleder intet särskilt yttrande.

Malmö den 1 februari 1940.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS TÄCKDIKNINGSNÄMND

L. Giesby

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'Fiskeriförbundet Västerstad-Östraaby år 1939'
 inom *Västerstads och Östraaby* sock *var*
 av *Mealmörns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2~~ <i>syneförordningshandlingarna</i> exemplar ~~2~~	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $2 + 5 \times 0.50 + 4 \times 0.40 + 3$	9	10
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. / dagar	12	-
Kopia av plankartan å väv $36.75 - 3.16$	33	59
" " profiler och sektioner	25	84
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(70 + 8 + 16) \times 0.55$	51	70
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar</i> <i>2 häften betänkande</i>	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
<i>Uppgifter i fastighetsregister, till vilkas tilläggning</i> <i>län dockes</i>	4	-
Summa Kronor:	163	73

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Färs*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmör den *6 februari* 19 *40*.
B. H. Haller
 Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ädelningsföretaget Västerstad-Öttraby*
 år 1939 nti
Västerstad och Öttraby socken och *Realmöhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	4.3	3,00	12	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 16 ar st.	126	0.17	21	42		
		har 1990 har	1990	1.06	21	09		
		äng och odlingsmark medelareal 22 ar st.	8	0.14	1	12		
		har 1.79 har	1.79	0.74	1	32		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	2	0.05		10		
		har 0.13 har	0.13	0.78		10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		blad						
		övriga regalark st.					62	05
		blad						
		Överföres					70	05

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				70 05
4-5, 7-8 3, 8		Avvägning.				
12, 14 3, 3		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	8 1/2	12,00	102 -	
7, 12-14 10, 10		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	21.82	0.50	10 91	
		avvägda punkter	500	0.03	15 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		127 91
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar, ...	137	0.05	6 85	
		har	21.82	0.10	2 18	9 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	137	0,04		5 48
31/10		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	260	0,06	15 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	130	0,12	15 60	37 20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.7	3.-	2 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.7	3.50	5 95	8 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	10	0.14	1 40	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	40	0.25	10 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		11 40
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
15/8		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar <i>Rekognosering av medelbördsområdet</i>		12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0.4	6,00	2 40	
		2) " " över 20 "	1.4	10,00	14 -	16 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	44	0,03	1 32	2 32
		Överföres				304 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				304 84
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.4	2,50	1 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 75	17 35
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	510	0,01		5 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	4 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	16	3,00		48 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 2/3	12,00		32 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slanficka		12,00		8 —
		Lösen för:				444 99
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 16 ar ägofigurer st.	137	0,07	9 59	
		har	21.82	0,14	3 05	
		Överföres			19 64	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 16	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	44	0,06	2 20	36 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.3	2.50	75	
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.3	3.-	90	
		nytt avlopp eller vall "	0.4	5.-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp "	1.4	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 40	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	26 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slanficka "		12,00		8 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	62	0,55		34 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				109 30
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{arskrifter} ~~upphäffning av ritningar~~			5 -	20 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			45 20	
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.			86 45	131 65
		Summa kronor				152 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				444 99
		Lösen för kopior och avskrifter				109 30
		Övriga förrättningskostnader				152 40
		Summa kronor				706 69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fär häradsrätt.
Västerstad den 18 november 1939.

L. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Tolke G. Lönnson Edvard Jönsson
Kronor 620.24 kvitteras:
Västerstad den 18 november 1939.
Widimeras ex officio: L. H. Waller

gr. 232

270/41

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 28/6 1941
godkänd den 3/7 1941

DIARIE Nr 11332
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1941

M 2-0676

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till
diktningföretaget Västerstad - Östraby av år 1939 i Västerstads och
Östraby socknar av

MALMÖHUS LÄN

2 h. beundat.
2 ritu.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med femtusensjuhundratrettio (5.730)

kronor att utgå från **statens avdiktninganslag** och dels
lån med fyratusenfemhundrasextio (4.560)

kronor att utgå från **statens avdiktningsslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~r~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

*) Statsbidraget minskat genom beslut den 15 juli 1941 till 4.610 kronor

**) Lånet " " " " " " " " 4.340 kronor

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~XXX~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västerstad per Askeröd den 18 juni 1941.

Jöns Jönsson

Att lantbrukaren Jöns Jönsson,

Västerstad nr 7 per Askeröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Mellén
Lantbruksingeniör.
Adress Malmö.

H. J. Ohlsson
Myrskylagins Ohlsson
Adress


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



270/41
Sodk. $\frac{15}{7}$ 41

DIARIE Nr 11333
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1941.

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Västerstad-Östraby av år 1939" i Västerstads och Östraby socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5730,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 4560,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Jöns Jönsson,

Västerstad nr 7 per Askeröd.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 juni 1941. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 9350,- kr

Förrättningskostnader 888,29 "

Summa kostnad 10238,29 kr.

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna till 11638,29 kr. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnader, som redovisats här ovan.

Malmö den 19 juni 1941.

E. H. Maller

Statens lantbruksingeniör.

1941 den 15 juli

Uppgift jämlikt stadgalet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förstagets namn: Dikningsföretaget Visterstad - Östraby av år 1939 i Visterstads och Östraby socknar av Malmslätt län.

Lån 4.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941. Lånet minskat denna dag till 4.340 kronor.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
<u>Visterstads socken</u>			
Visterstad	1/4	2 ¹ v	Klockareboställe, Ag. Visterstads församling, arr. Karl Eriksson
"	3/32	14 ⁵ v	Elma Olsson
"	1/12	285 v	E. L. Rubin
"	1/12	286 v	Dane
<u>Östraby socken</u>			
Östraby	1/8	15 ¹ v	Klockareboställe, Ag. Östraby församling, arr. Rils Andersson

Stockholm den 15 juli 1941.

För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

 Olof Fredholm



307441

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Våsterstad-Östraby av År 1939" inom Våsterstads och Östraby socknar av Malmö län, till vilkas terrängning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Våsterstads socken.

1/4	mtl.	Våsterstad	2 ⁵ ✓	Klockareboställe,
				Hg. Våsterstads församling,
				arr. Karl Eriksson.
3/32	"	D10	14 ⁵ ✓	Elma Olsson,
1/12	"	D10	28 ⁵ ✓	E. L. Rubin,
1/12	"	D10	28 ⁶ ✓	Dans.,

Östraby socken.

1/8	mtl.	Östraby	15 ✓	Klockareboställe,
				Hg. Östraby församling,
				arr. Nils Andersson.

Malmö i november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941
till utförande av dikningsföretaget Västerstad - Östraby av år 1939
i Västerstads och Östraby socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med 5.730 kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (ensam intressent i företaget), jämlikt föreskrift i Kungl. Maj:ts beslut den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 av riksdagen medgiven ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag meddela följande.

påbörjades i april månad 1940 och avslutades
Arbetet ~~torde komma att påbörjas under~~ månad
i augusti månad 1940.
~~år 1940 och beräknas kräva omkring~~ dagsverken.

(Arbetet påbörjades under månad år 19... Den-
na dag återstående arbete beräknas kräva omkring dags-
verken.)

Västerstad per Askeröd den 18 juni 1941.

Göns Lönbom

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report on the state of the Union, dated December 8, 1801.

3. The third part is a report on the state of the Union, dated December 8, 1801. It contains a detailed account of the events of the year, and a statement of the President's policy.

4. The fourth part is a report on the state of the Union, dated December 8, 1801. It contains a detailed account of the events of the year, and a statement of the President's policy.

5. The fifth part is a report on the state of the Union, dated December 8, 1801. It contains a detailed account of the events of the year, and a statement of the President's policy.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Västerstad-Östraby av år 1939" uti Västerstads och Östraby socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Jöns Jönsson, Västerstad nr 7 per Askeröd eller vid förfall för honom åt lantbrukaren E.L. Rubin, Västerstad nr 28 per Askeröd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med vördsam ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Västerstad den 18 november 1939.

1. Elma Olsson.

2. E.L. Rubin.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.

A.L. Persson.

Lantbruksingeniör.

Fröken.

Malmö.

Malmö.

3. Magnus Olsson.

4. Olof Jönsson.

Namnteckningarna bevittna:

Oskar Andersson.

Ivar Larsson.

Lantbr., Västerstad nr 4,

Lantbr., V. Vedåkra.

Askeröd.

Undertecknade önska endast komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag.

5. Erik Olsson.

6. Jöns Jönsson.

7. Hanna Bengtsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.

A.L. Persson.

Lantbruksingeniör.

Fröken.

Malmö.

Malmö.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Miller