

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Försling
till


"Diktatörsföretaget Brandstavel-Vollsjö
om år 1939"

ziti Vollsjo och Brannsteds seckner
och Melmörhus Lén.

ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ၁၉၃၅ ခုနှစ်

Elas. Hauric Kallie
Stotens Lontebnalsingemio.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 001

E. L. Miller

2*0682

No 595 Malinöhus Luth

150831

KOPIA

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 maj 1941.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Blad 2

Förelägg

zill

"Dilningsföretaget Brandstad - Vollsjö"

av år 1939"


vid Vollsjö och Brandstads soletarener

av 772 kulmeters längd.


Uppgrävnings- och byggnadsarbeten vid 1939 av

Blas. Henric Hallen.
Statens Lantbruksstyrelse.





Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv




Tyngdpunktsdrag för byggnadsarbeten
24" i tvärsnittet och 10" i längd
till 0.5 m förskjutning i tvärsnittet.
Skala 1:50.





Tyngdpunktsdrag för byggnadsarbeten vid 5+18
Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio:
b.h. Hallen.



Tyngdpunktsdrag för byggnadsarbeten
30" i tvärsnittet och 10" i längd
till 1 m förskjutning i tvärsnittet.
Skala 1:50.



MTN.Nr 002
2*0682 2
Ar 595/Malmström 2 riter


DIARIE Nr 12639

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUL. 1941


M

2*6682



Handlingar
till
"Dikningsföretaget Brandstad - Vollsjö
av år 1939"
uti Vollsjö och Brandstads socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

1.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Vollsjö nr
19 m.fl. hemman uti Vollsjö och Brand-
stads socknar, Malmöhus län.

År 1939 den 3 november inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Jöns Persson, Brandstad nr 19, och Nils Andersson, Nyvång, båda med postadress Vollsjö, hos lantbrukaren August Nilsson, Vollsjö nr 27, för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vollsjö nr 19 m.fl. hemman uti Vollsjö och Brandstads socknar, Malmöhus län. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 9 oktober 1939 översänt till pastorsämbetena i Vollsjö och Brandstads församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 15 oktober 1939 /Bil. nr:ns 2 och 3/. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 10 oktober 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 oktober 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Lantbr. Aug. Nilsson, Vollsjö nr 27; Äg. 1/96 mtl. Vollsjö av 19⁴ /lgf.

d. 4/6 1925 § 262/.

Lantbr. Oscar Jönsson, Brandstad nr 29; Äg. 1/96 mtl. Vollsjö av 19⁴.

Aug. Lindéns sterbmusdelägare, Brandstad nr 10; Äg. 1/96 /- 254/24576/

mtl. Brandstad 10¹⁰ /lgf. för Aug. Olsson Lindén o. h.h. d. 7/9 1914

§ 3/ och 1/96 mtl. Brandstad av 29⁴ /lgf. för Aug. Olsson Lindén o.

h.h. d. 12/4 1918 § 118/. Enl. jordregistret utgör Brandstad 10¹⁰

77/8192 mtl. Genom lantbrukaren Lennart Lindén, Brandstad nr 10.

Lantbr. Nils Nilsson d.k., Brandstad nr 29; Åg. 3/64 mtl. Brandstad 29⁷

och 1/64 mtl. Brandstad 29⁸ gem. Ågevidd /enl. lgf. d. 10/4 1929

§ 133/ samt 1/64 mtl. av Brandstad 29³, varå lagfart ej meddelats.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Nils Nilsson d.y., Brandstad nr 29; Åg. 3/512 mtl. Brandstad

29²⁷ och 2/512 mtl. Brandstad 29²⁹ gem. Ågevidd, utgörande tillsam-

mans 5/512 mtl. Brandstad nr 29 /lgf. d. 29/9 1937 § 411/.

Lantbr. Nils Persson, Vollejö nr 27; Åg. 1/64 mtl. Brandstad av 29³

/lgf. d. 21/10 1936 § 394/.

Lantbr. Malte Nilsson, Brandstad nr 29; Åg. 1/64 mtl. Brandstad 29²⁶,

11/512 mtl. Brandstad 29³⁰ och 137/8192 mtl. Brandstad 10⁷ genom

fadern Nils Andersson utan fullmakt.

Skräddaremästaren Gottfrid Persson, Brandstad; Åg. 273/65536 mtl. Brand-

stad av 10⁹.

Lantbr. Martin Mårtensson, Brandstad nr 10; Åg. 39/8192 mtl. Brandstad

av 10⁹ /lgf. d. 12/6 1935 § 184/ genom fadern Karl Mårtensson enl.

fullmakt /Bil. nr 5/.

Snickaren Nils Olsson, Brandstad nr 10; Åg. 1/192 mtl. Brandstad 10⁸

/lgf. d. 15/1 1931 § 1/. Enl. jordregistret utgör Brandstad 10⁸

43/8192 mtl.

Lantbr. Johan Olsson, Brandstad nr 10; Åg. 317/8192 mtl. Brandstad av

10^{4,6} /lgf. d. 7/6 1911 § 268/ samt förande talen för "Dikningsfö-

3.
retaget nr 10 Brandstad m.fl. hemman av år 1918".

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, liksom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till munren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Upplästes, att delägare i Aug. Lindéns sterbhus vore Hakan Anna Lindén, myndiga barnen Lennart Lindén och fru Birgit Bengtsson född Lindén, gift med lantbrukaren Edvin Bengtsson, Reslöv nr 27 per Maricholm, samt omyndiga barnen Sonja Lindén och Elsa Lindén. Förmyndare för de o-

myndiga barnen var modern Anna Lindén. Arvskifte hade ej verkställts efter Aug. Lindén.

§ 6.

Sökandena förklarade genom Aug. Nilsson, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig terrällgning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De yrkade därför, att det planerade dikningsföretaget skulle omfatta utförandet av ett nytt täckt avlopp i sträckningen 5+18 - 0 eller från det nuvarande öppna diket å den Aug. Lindéns sterbhus tillhöriga fastigheten under Brandstad nr 10 och öster ut till gränsen mellan Aug. Nilssons och Nils Anderssons fastigheter under Vollsjö nr 19. Aug. Nilsson framhöll, att de marker, vilkas terrällgning avsåges med förevarande syneförrättning, erhöile full terrällgning vid punkten 5+18. För terrällgning av sökandenas marker behöfde avlopp alltså ej upptagas längre väster ut än till omnämnda punkt.

§ 7.

Lennart Lindén befarade, att skada skulle uppkomma för vissa Aug. Lindéns sterbhus tillhöriga marker under Brandstad nr 10 för den händelse det planerade dikningsföretaget ej utsträcktes längre än till punkten 5+18. Lindén höll nämligen för troligt, att den nuvarande rörledningen i sträckningen 5+98 - 3+9 öfver Martin Mårtenssons och Johan Olssons fastigheter ej utförts till sådana dimensioner, att den kunde på ett betryggande sätt avbörda det tillrinnande vattnet. De sterbhusets marker, vilka enligt Lindén möjligen kunne att skadas, vere redan under nuvarande förhållanden dåligt terrällagda och det kunde befaras, att försumpningen kom-

5.
me att än ytterligare ökas, sedan ett nytt täckt avlopp upptagits i sträckningen 5+18 - 0.

§ 8.

Herr Johan Olsson meddelade, att han åren 1919-1920 på egen bekostnad utfört den täkta ledning av 8" cementrör, som nu finnes mellan punkterna 8+9 och 6+45. Ledningen, vilkens ungefärliga planläge utmärktes på den nyupprättade plankartan, hade förlagts i samma sträckning som ett förutvarande öppet dike över Olssons fastighet Brandstad 10⁶. På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade Olsson, att den täkta ledningen 6+45 - 8+9 fungerade till hans fulla belåtenhet. Efter det att ledningen utförts hade översvämningarna förekommit på Olssons marker endast tvenne gånger, då riklig nederbörd fallit samtidigt som marken varit kälad. Olsson ansåg, att det planerade dikningsföretaget ej behövde utsträckas längre väster ut än till punkten 5+18, enär den nuvarande täkta ledningen i sträckningen 5+98 - 8+9 på tillfredsställande sätt kunde avbörda vattnet.

§ 9.

Karl Mårtensson, ombud för Martin Mårtensson, meddelade, att den nuvarande täkta ledningen över hans huvudmans fastighet eller dikessträckan 6+45 - 5+98 utförts för c:a 10 år sedan av 6" cementrör. Mårtensson ansåg, att hans huvudmans marker nu vore nöjaktigt torrlagda. Översvämningar hade förekommit endast någon enstaka gång. De hade varit av kort varaktighet. Beträffande tillräckligheten nu och i framtiden av den täkta dikessträckan 8+9 - 5+98 delade Mårtensson den åsikt, som förut uttalats av Johan Olsson.

§ 10.

Nils Olsson förklarade, att hans marker ej nu besvärades av översvämningar, men att sådana däremot förekomme på de marker, som tillhörde Johan Olsson, Martin Mårtensson och Aug. Lindéns sterbhus. Möjligen kunde torrlägningsförhållandena att något försämrats, därest ett nytt avlopp upptoges i sträckningen 0 + 5+18, men Olsson yrkade dock ej för egen del ombyggnad av den nuvarande täkta ledningen i sträckningen 8+9 - 5+98. Olsson åtnöjdes alltså med de möjligen försämrade torrlägningsförhållandena, som kunde uppkomma, därest dikesträckan 5+18 + 0 upptoges utan att den nuvarande täkta ledningen nedströms punkten 5+98 samtidigt ombyggdes.

§ 11.

Nils Andersson, ombud för sonen Malte Nilsson, meddelade, att det vid enstaka tillfällen stått blankvatten i vissa sänkor och hålar på hans huvudmans fastighet och detta då översvämningar av mera svårartad karaktär förekommit på de marker, vilka tillhörde Johan Olsson, Martin Mårtensson och Aug. Lindéns sterbhus. Andersson hade även iakttagit, att översvämningarna på Johan Olssons marker någon gång ströckt sig ända upp mot Olssons trädgård.

§ 12.

Företags synegången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 13.

Överlämnades till Johan Olsson 1 ritning till "Dikningsföretaget nr 10 Brandstad av år 1918", vilken ritning Olsson vid förundersökningarna ställt till förrättningsmannens förfogande.

§ 14.

Sakkundena yrkade, att nya brunnar med 32" inre diameter och med

7

till 1,- m. försänkt botten skulle utföras vid 0, 1+2, 1+88, 2+88 och 3+59. De nya brunnarna skulle nämligen användas till vattningsplatser.

§ 15.

Till protokollet skulle antecknas, att ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna skulle utgå med 74,30 kr. till Aug. Nilsson och med 8,45 kr. till Aug. Lindéns storbhus.

§ 16.

Johan Olsson, Karl Mårtensson, Lennart Lindén, Nils Olsson och Nils Andersson förklarade, att de ej påfordrade att det nuvarande tåkta avloppet över Martin Mårtenssons och Johan Olssons marker eller dikessträcken 8+9 - 5+98 ombyggdes till större djup och med rör av större dimensioner även om ett nytt tåkt avlopp nu komme att upptagas från 5+18 eller från gränsen mellan fastigheterna Brandstad 10¹⁰ och 10⁹ öster ut till 0 i gränsen mellan Aug. Nilssons och Nils Anderssons fastigheter.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i Ärendet komme att hållas å Vollsjö hotell lördagen den 18 innevarande november kl. 12 middagen.

Vollsjö den 3 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Persson

Nils Andersson

Gode män.

År 1939 den 18 november inställde sig synemännen å Vollsjö hotell

för att fortsätta syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Lantbr. Aug. Nilsson, Vollsjö nr 27.

Lantbr. Oscar Jönsson, Brandstad nr 29.

Aug. Lindéns sterbhusdelägare, Brandstad nr 10, gn lantbr. Lennart Lindén, Brandstad nr 10.

Lantbr. Nils Nilsson d.y., Brandstad nr 29.

Lantbr. Nils Persson, Vollsjö nr 27.

Lantbr. Malte Nilsson, Brandstad nr 29.

Skräddaremäst. Gottfrid Persson, Brandstad.

Lantbr. Martin Mårtensson, Brandstad nr 10, genom fadern Karl Mårtensson.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företags utförande i övrigt, som utarbetats sedan föregående sammanträde samt framlade till förelaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokoll.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 21.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Aug. Nilsson, Vollsjö nr 27 per Vollsjö att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder /Bil. nr 6/.

§ 22.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Aug. Nilsson, Vollsjö nr 27, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Nils Nilsson d.ä., Brandstad nr 29, och Oscar Jönsson, Brandstad nr 29, samtliga med postadress Vollsjö.

§ 23.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Aug. Nilsson, Vollsjö nr 27 per Vollsjö för att hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

§ 24.

Överlämnades till lantbrukaren Aug. Nilsson ett exemplar av arvodsräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-

tekoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Vollsjö den 18 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Persson

Nils Andersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Värdsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande

lantbruksingeniör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Vollsjö nr 19 m.fl. hemman i Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län. Av företaget torde komma att beröras: Nils Andersson, Vollsjö nr 19,

August Nilsson, " " 19,

Oskar Jönsson, Brandstad " 29,

Nils Persson, " " 29,

Nils Nilsson, " " 29,

Aug. Lindéns sterbhus, " " 10,

Nils Nilsson, " " 10,

Ola Jönsson, " " 10,

Gettfrid Persson, " " 10,

samt event. fler fastigheter och markägare, vilka dock först efter när-

16.
mare undersökning på platsen kunna uppgivas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad

August Nilsson, Vollsjö nr 27, Vollsjö.

Vollsjö den 5 - 4 1938.

Aug. Nilsson

Nils Nilsson d.ä.

Oscar Jönsson

Aug. Lindéns st.-hus.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i innerliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 april 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vollsjö nr 19 m.fl. hemman uti Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren August Nilsson, Vollsjö nr 27, fredagen den 3 november 1939 kl. 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Vollsjö nr 19 i Vollsjö socken samt Brandstad nr:is 10 och 29 uti Brandstads socken, dels "Dikningsföretaget nr 10 Brandstad m.fl. hemman

av år 1918".

Malmö den 9 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 15 oktober 1939 för Vollsjö

församling i Vollsjö kyrka betygar:

Albin Dahlberg

kyrkoherde.

Bil. nr 3.
Transumt.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning

.

av år 1918".

Malmö den 9 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 15 okt. 1939 för Brandstads

församling i Brandstads kyrka betygar:

Evert Lunneby

p.l.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Vollsjö nr 19 m.fl. hemman
uti Vollsjö och Brandstads socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avslutande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Vollsjö församling, /kungörelse/, Frenninge,	Vollsjö	9/10 1939
Pastorsämbetet i Brandstads församling, /kungörelse/, Ö. Kärrstorp,	Bjursjölagård "	" "
Lantbr. Jöns Persson /god man/, Brandstad nr 19,	Vollsjö	" "
Lantbr. Nils Nilsson /god man/, Frenninge nr 12,	"	" "
Lantbr. August Nilsson, Vollsjö nr 27,	"	10/10 "
Lantbr. Oskar Jönsson, Brandstad nr 29,	"	" "
Lantbr. Nils Nilsson d.ä., Brandstad nr 29,	"	" "
Aug. Lindéns sterbhus, Brandstad nr 10,	"	" "
Lantbr. Nils Andersson, Vollsjö nr 19,	"	" "
Lantbr. Malte Nilsson, Brandstad nr 29,	"	" "
Lantbr. Nils Nilsson d.y., Brandstad nr 29,	"	" "
Vägarbetaren Johan Persson, Brandstad nr 10,	"	" "
Skräddaremäst. Gottfrid Persson, Brandstad,	"	" "
Lantbr. Martin Mårtensson, Brandstad nr 10,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Vollsjö nr 27,	"	" "
Snickaren Nils Olsson, Brandstad nr 10,	"	" "
Lantbr. Johan Olsson, Brandstad nr 10,	"	" "
Lantbr. Johan Olsson, Brandstad nr 10, i egenskap av syssloman för "Dikningsföretaget nr 10 Brandstad m.fl. hemman av år 1918"	"	" "

Malmö den 10 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

14.
C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

1.

2.

3.

Lantbr. Nils Andersson /ged man/, Nyvång,

Vollsjö

16/10 1939.

Malmö den 16 oktober 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt för Karl Mårtensson att föra min talan angående samman-
trädet för syneförrättning angående torrläggning av marken tillhörande
Brandstad nr 10 den 3/11 1939.

Martin Mårtensson

Brandstad 10.

Bevittnas:

Ida Frick

Hjalmar Frick

Brandstad 10.

Brandstad.

Bil. nr 6.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Brandstad-Vollsjö av
år 1939" uti Vollsjö och Brandstads socknar, Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör
C.H. Wallér vid syneförrättning år 1939 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka
bidrag från statens avdikningsanslag.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Aug. Nilsson, Vollsjö nr 27 per

Vollsjö;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Lantbrukstyrelsen med värdsam ansökan om bidrag av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningmedel, som eventuellt komma att utfalla.

Vollsjö den 18 november 1939.

Aug. Nilsson

Oscar Jönsson

Nils Persson

För Aug. Lindéns st.-hus

Gottfrid Persson

Lennart Lindén

Nils Nilsson d.y.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
															</		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
1/96	10 ¹⁰		<u>Brandstads s:n.</u> Brandstad	<u>Aug. Lindöns sterbhusdeläg.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o <u>Summa</u>	1 2
~~39~~ 55536	av 10 ⁹		Brandstad	<u>Johan Persson.</u> Åker, m.p.lättlera Tomt och trädgård <u>Summa</u>	3 4
~~273~~ 55536	av 10 ⁹		Brandstad	<u>Gottfrid Persson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o <u>Summa</u>	5 6
~~3~~ 512	29 ²⁷	} gen. ägov.	Brandstad	<u>Nils Nilsson d.v.</u> Tomt och trädgård Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	7 8 9 10 11 12 13
~~2~~ 512	29 ²⁹				

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1000	80	-	¹³⁰⁰ ~~2000~~	104	-	300	24	-
	07							1000	70	-	¹³⁰⁰ ~~2000~~	91	-	300	21	-
	15								150	-		195	-		45	-
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	05							2900	145	-	3500	175	-	600	30	-
	10								215	-		275	-		60	-
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
	20								360	-		400	-		40	-
	04							3200	128	-	3500	140	-	300	12	-
	01							1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
	03							1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
	14							1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
	36							1200	432	-	2000	720	-	800	288	-
	07							1500	105	-	2000	140	-	500	35	-
	05							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
	70								986	-		1460	-		474	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/64 1/64	29 ⁷ 29 ⁸	gem. ägov.)	Brandstad	<u>Nils Nilsson d.ä.</u> Vattenhåla, imp. Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 14 15 16 17
1/96	av 29 ⁴		Brandstad	<u>Aug. Lindöns storbhusdeläg.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 18 19 20 21
1/64	av 29 ³		Brandstad	<u>Nils Nilsson d.ä.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 22a 22b 23 24 25 26 27 28

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
							01									
05								1500	75	-	2000	100	-	500	25	-
11								1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
04								1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
20							01		354	-		400	-		55	-
28								1700	476	-	2000	560	-	300	84	-
19								1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
20								1100	220	-	2000	400	-	900	180	-
09								1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
76									1061	-		1520	-		459	-
06								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
03								1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
08								1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
10								1500	150	-	2000	200	-	500	50	-
24								1200	288	-	2000	480	-	800	192	-
29								1200	348	-	2000	580	-	800	232	-
14								1500	210	-	2000	280	-	500	70	-
17								1800	306	-	2000	340	-	200	34	-
1 11									1554	-		2220	-		666	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	av 29 ³		Brandstad	<u>Nils Persson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 29 30 31 32 33 34
1/96	av 19 ⁴		<u>Vollsjö s:n.</u> Vollsjö	<u>Oscar Jönsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o <u>Summa</u>	 35 36
1/96	av 19 ⁴		Vollsjö	<u>Aug. Nilsson.</u> Åker, m.p.lättlera D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o <u>Summa</u>	 37 38 39 40 41
1/48	19 ³		Vollsjö	<u>Nils Andersson.</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
17								1700	289	-	2100	357	-	400	68	-
12								1400	168	-	2100	252	-	700	84	-
19								1100	209	-	2100	399	-	1000	190	-
23								1100	253	-	2100	483	-	1000	230	-
11								1400	154	-	2100	231	-	700	77	-
09								1700	153	-	2100	189	-	400	36	-
91									1226	-		1911	-		685	-
14								1600	224	-	2200	308	-	600	84	-
16								1300	208	-	2200	352	-	900	144	-
30									432	-		660	-		228	-
08								1400	112	-	2100	168	-	700	56	-
26								1100	286	-	2100	546	-	1000	260	-
39								1100	429	-	2100	819	-	1000	390	-
13								1400	182	-	2100	273	-	700	91	-
14								1700	238	-	2100	294	-	400	56	-
1									1247	-		2100	-		853	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åker, m.p.lättlera	42
				D:o d:o	43
				D:o d:o	44
				D:o d:o	45
				D:o d:o	46
				Summa	
			<u>Brandstads s:n.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
1/96 10 ¹⁰	10		Brandstad	Aug. Lindéns sterbhusdeläg.	1,2
39 5555 av 10 ⁹	10		D:o	Johan Persson	3,4
273 5555 av 10 ⁹	10		D:o	Gottfrid Persson	5,6
512 29 ²⁷	29	gem. } ågev. }	D:o	Nils Nilsson d.y.	7-13
512 29 ²⁹	29		D:o	Nils Nilsson d.H.	14-17
5/64 29 ⁷	29		D:o	Aug. Lindéns sterbhusdeläg.	18-21
1/64 29 ⁸	29	ågev. }	D:o	Nils Nilsson d.H.	22 - - 28
1/96 av 29 ⁴	29		D:o	Nils Persson	29-34
1/64 av 29 ³	29		D:o		
1/64 av 29 ³	29		D:o		
			<u>Vollsjö s:n.</u>		
1/96 av 19 ⁴	19		Vollsjö	Oscar Jönsson	35,36
1/96 av 19 ⁴	19		D:o	Aug. Nilsson	37-41
1/48 19 ³	19		D:o	Nils Andersson	42-46
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	03							1900	57	-	2000	60	-	100	3	-
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
	39							1400	546	-	2000	780	-	600	234	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	07							1900	133	-	2000	140	-	100	7	-
	61								940	-		1220	-		280	-
	15								150	-		195	-		45	-
	10								215	-		275	-		60	-
	20								360	-		400	-		40	-
	70								986	-		1460	-		474	-
	20					01			345	-		400	-		55	-
	76								1061	-		1520	-		459	-
1	11								1554	-		2220	-		666	-
	91								1226	-		1911	-		685	-
	30								432	-		660	-		228	-
1	→								1247	-		2100	-		853	-
	61								940	-		1220	-		280	-
6	04					01			8516	-		12361	-		3845	-

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
5+98 - = 5+18	80	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande öppna di- ket	80	0,60	48	-				
5+18 - = 4+62	56	<u>Inköp</u> av 8" cementrör	56	2,-	112	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö- rens läggning och höljning	56	2,10	117	60	277	60		
<u>Tills.</u>	<u>136</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 5+18 samt stensätt- ning av det öppna avlop- pets botten och slänter	1	60,-	60	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame- ter och med till 0,5 m. försänkt botten, vid 4+62	1	50,-	50	-	110	-		
		<u>Ersättning</u> till Aug. Lin- dén's sterbhus; <u>för förvärad överkörsel</u> över dikessträckan 5+98 - = 5+18 <u>för jord</u> samt för intrång genom jerdupplag utmed Överföres								
					50	-	387	60		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			50	-	387	60		
		dikessträckan 5+98 - 5+18			20	-	70	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 20 % med</u>					92	40	550	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
4+62 - - 3+59	103	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	103	2,-	206	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	103	1,75	180	25	386	25		
<u>Tills.</u>	<u>103 meter.</u>									
		<u>Brunn</u> med 32" inre diame- ter och med till 1,- m. försänkt botten; vid 3+59 ^{st.}	1	80,-			80	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 20 % med</u>					93	75	560	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
3+59 - - 2+88	71	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	71	2,-	142	-				
		<u>Schaktning, stämpling, rö-</u> <u>rens läggning och höljning</u> m.	71	1,75	124	25	266	25		
<u>Tills.</u>	<u>71 meter.</u>									
		<u>Brunn</u> med 32" inre diame- ter och med till 1,- m. försänkt botten; vid 2+88 ^{st.}	1	80,-			80	-		
		Överföres					346	25	1110	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					346	25	1110	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					73	75	420	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
2+88 - - 1+88	100	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	100	2,-	200	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	100	1,85	185	-	385	-		
<u>Tills.</u>	<u>100</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter och med till 1,- m.								
		försänkt botten; vid 1+88 ^{st.}	1	80,-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med					95	-	560	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
1+88 - - 1+2	86	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	86	1,50	129	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	86	1,50	129	-	258	-		
<u>Tills.</u>	<u>86</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 32" inre diameter och med till 1,- m.								
		försänkt botten; vid 1+2 ^{st.}	1	80,-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 20 % med								
		Överföres					338	-	2090	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					338	-	2090	-
		betsledning m.m. tillägges								
		o:a 20 % med					72	-	410	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
1+2 - 0	102	<u>Inköp</u> av 4" cementrör m.	102	1,-	102	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	102	1,25	127	50	229	50		
		<u>Tills. 102 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 32" inre diame-								
		ter och med till 1,- m.								
		försänkt botten; vid 0, st. 1	80,-				80	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		o:a 20 % med					60	50	370	-
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		<u>Dikessträckan G-G.</u>								
0 = 40 - - 40+42	42	<u>Inköp</u> av 3" tegelrör m.	42	0,60	25	20				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rö-								
		rens läggning och höljning m.	42	0,75	31	50	56	70		
		<u>Tills. 42 meter.</u>								
		<u>Brunn</u> med 24" inre diame-								
		ter och med till 0,5 m.								
		försänkt botten; vid 40+42 ^{st.}	1	50,-			50	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					106	70	2870	-

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell.								
Huvudavlopp.								
Dikessträckan A-B.								
5+98	-		0,30		1:1	10,90		Fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket mel- lan 5+98 och 5+18.
5+84	14	0,70	"		"			
5+50	34	0,90	"		"			
5+18	32	1,15	"		"	12,50		
5+18	-	1,10				12,55		8" cementrör mellan 5+18 och 4+62.
5	18	1,50						
4+67	33	1,70						
4+62	5	1,10				13,50		
Summa	136	meter.						
Dikessträckan B-C.								
4+62	-	1,10				13,50		8" cementrör mellan 4+62 och 3+59. Fixpkt.: Kors o. järndubb i grundsten i SÖ. hörnet av be- ningshus tillhörigt fastighe- ten Brandstad 29 ²⁷ , 29 ²⁹ , be- lägen på höjden + 15,85 m.
4+50	12	1,10						
4	50	1,45				14,62		
3+59	41	1,45				14,91		
Summa	103	meter.						
Dikessträckan C-D.								
3+59	-	1,45				14,91		8" cementrör mellan 3+59 och 2+88.
3+50	9	1,45						
3	50	1,35						
2+88	12	1,40				15,13		
Summa	71	meter.						

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Att stensättningen skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,40/, lagda i ordnade förband och fogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras. Att träd och buskar i och utmed de nya dikessträckorna skola ordentligt rothuggas och därefter borttagas. Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas. Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall båljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant. Att sådan båljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor. Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas. Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar förhindras. Att fyllningen ej får innehålla sten. Att den nya rörledningen i sträckningen 4+62 - 0 skall förläggas något norr om det nuvarande rördiket, så att detta senare bibehålles i oförändrat skick. Att brunnarna vid 4+62 och 40+42 skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant. Att samtliga övriga brunnar skola försänkas 1,- m., räknat från utloppsrö-								

rets underkant.

Att samtliga brunnar skola förses med hållbart lock av armerad betong samt utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder över avloppsrörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv inklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, kopplas av entreprenören. För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse

med jordägaren uppbära ersättning.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållandena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Vollsjö den 18 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vollsjö nr 19 m.fl. hemman uti Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 11 april 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vollsjö nr 19 m.fl. hemman uti Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vollsjö nr 19 uti Vollsjö socken samt Brandstad nr:ris 10 och 29 uti Brandstads socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 2,- km. nordost om Brandstads kyrka samt 3,- km. sydväst om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen från Ystad till Eslöv. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom en täckt ledning, till huvudsaklig del utförd som stentrumma, vilken från

punkten 0 i gränsen mellan fastigheterna Vollsjö 19³ och Vollsjö 19⁴ avleder vattnet väster ut till ett öppet dike vid 5+18. Från 5+18 avledes vattnet vidare åt väster i det öppna diket till 5+98 och därifrån genom en täkt ledning av 6" och 8" cementrör till ett öppet avlopp vid 8+9. Vid 9+14 upptages vattnet slutligen av det avlopp, som utförts för "Dikningsföretaget nr 10 Brandstad m.fl. hemman av år 1918". Den nuvarande ledningen i sträckningen 5+18 - 0 har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av sökandenas marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av densamma, nu besväras av vatten. Då ingen sakkämare påyrkat att dikningsföretaget skall utsträckas längre än som erfordras för torrläggning av de sökandenas marker, vilka avvattnas till dikessträcken 5+18 - 0, har förrättningsmannen nu upprättat förslag till nya avlopps upptagande endast i den omfattning, som betingas av gjorda framställningar. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

- 1/ Dikessträcken A-B från den tänkta ledningen vid 5+98 öster ut till och genom enskilda vägen vid 4+62. Delsträcken 5+98 - 5+18 skall utföras som öppet avlopp genom fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna avledningsdiket. Delsträcken 5+18 - 4+62 skall upptagas i nyskärning samt utföras som täkt ledning av 8" cementrör. Vid 5+18 skall rörutloppet omgäras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn skall anordnas vid 4+62 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckorna B-C, C-D och D-E från 4+62 öster ut till 1+88.

Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning omedelbart norr om den nuvarande stentrumman samt utföras som täckt ledning av 8" cementrör.

Brunnar skola anordnas vid 3+59, 2+88 och 1+88 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckorna E-F och F-G från 1+88 öster ut till 0. Det nya av-

loppet skall upptagas i nyskärning omedelbart norr om den nuvarande stentrumman samt utföras som täckt ledning av 6" och 4" cementrör.

Brunnar skola anordnas vid 1+2 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sideavlopp.

4/ Dikessträckan G-G¹ från 0 = 40 söder ut till rågången vid 40+42.

Det nya avloppet skall upptagas i nyskärning samt utföras som täckt ledning av 3" tegelrör.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täckta diken i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör och tegelrör, enär det genom analyser av vattnen från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på sådana rör skadligt inverkan ämnen.

För de nya avloppen hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommar-

ning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha-
va därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckor-
nas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har för-
rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och
topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande
fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda
undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kar-
ter över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika
dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall
kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av
nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid
normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts,
varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Så-
som vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torr-
läggning äro beroende av att de nya avloppen komma till utförande. Vid
bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika högfigurer-
nas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för
vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till
1:1000.

Mem. 3.

Broar och trummar.

Enligt det för dikningsföretaget upprättade förslaget skall ett
nytt vattenavlopp upptagas genom enskilda vägen vid 4+62. Särskild trum-
ma behöver dock ej anordnas, enär det korsande avloppet skall utföras

47.

som täckt ledning. I samband med den fördjupning och utvidgning, som skall utföras beträffande dikessträckan 5+98 - 5+18, måste den nuvarande ågotrumman vid 5+84 rivas och borttagas. För det intrång, som därigenom kommer att tillskyndas jordägaren, Aug. Lindéns sterbhus, skall ersättning utgå till sterbhuset med 50,- kr. Sterbhuset äger därefter att på egen bekostnad och på sätt det finner lämpligt anordna ny bro eller trumma över avloppet.

Mom 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå till Aug. Lindéns sterbhus för jord, som toges i anspråk vid utvidgning av dikessträckan 5+98 - 5+18, samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka med tillsammans 20,- kr. Utgivandet av omnämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för jordägaren att vid framtida renöningar av dikessträckan 5+98 - 5+18 utan ytterligare ersättning tåla, att renöningsjord ånyo upplägges utmed avloppet.

Till Aug. Lindéns sterbhus skall vidare enligt bestämmelserna i mom. 3 här ovan utgå ersättning för försvärad överkörsel med 50,- kr.

Skulle i samband med dikningsföretagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställs av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.Kostnader.

Förrättningsmennen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 3000,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mem. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ook till i orten gängse priser i fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet = 3845,- kr. = utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom be-

redes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade bätnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Hov. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med be-

aktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskaider samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att tegelrör skola fylla fordringarna i av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att å profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjen skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mem. 9.Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Dc/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas av loppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarna. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Brandstad-Vällsjö av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Brandstads socken.

Avgift, varom förmlles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

48.
Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att
inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då föreva-
rande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer
detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft
älgande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom här ovan an-
given tid.

Vollsjö den 18 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Persson

Nils Andersson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Brandstads sin.</u>				
1/96	10 ¹⁰		Brandstad; Aug. Lindéns sterbhusdeläg.	sök.	1,2	150,-	195,-
1/96	av 29 ⁴		D:o ; Dens.	sök.	18-21	1061,-	1520,-
39 65538	av 10 ⁹		D:o ; Johan Persson		3,4	215,-	275,-
39 65538	av 10 ⁹		D:o ; Gottfrid Persson		5,6	360,-	400,-
3/512	29 ²⁷	gem. ägov.)	D:o ; Nils Nilsson d.y.		7-13	986,-	1460,-
2/512	29 ²⁹						
3/64	29 ⁷	gem. ägov.)	D:o ; Nils Nilsson d.ä.	sök.	14-17	345,-	400,-
1/64	29 ⁸						
1/64	av 29 ³		D:o ; Dens.	sök.	22a-28	1554,-	2220,-
1/64	av 29 ³		D:o ; Nils Persson		29-34	1226,-	1911,-
			<u>Vallsjö sin.</u>				
1/96	av 19 ⁴		Vallsjö ; Oscar Jönsson	sök.	35,36	432,-	660,-
1/96	av 19 ⁴		D:o ; Aug. Nilsson	sök.	37-41	1247,-	2100,-
1/48	19 ³		D:o ; Nils Andersson		42-46	940,-	1220,-
			Summa			8516,-	12361,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45,-						35,10	1,17	6,-	
459,-						358,20	11,94	61,27	
60,-						46,80	1,56	8,01	
40,-						31,20	1,04	5,34	
474,-						369,90	12,33	63,28	
55,-						42,90	1,43	7,34	
666,-						519,60	17,32	88,88	
685,-						534,60	17,82	91,45	
228,-						177,90	5,93	30,43	
853,-						665,40	22,18	113,83	
280,-						218,40	7,28	37,36	
3845,-						3000,-	100,-	513,19	
Vollsås den 18 november 1939.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
Jöns Persson					Nils Andersson				
Gode män.									
Vidimeras ex officio:									

call 7/11 9.30
C.H.

rest.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

DIARIE Nr 12639

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUL 1941

M

2*0682

Bild 56/1941

Betänkande Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Brandstad-Vollsjö

av år 1939"

uti Brandstads och Vollsjö socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 maj 1941.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Forsman.

Beträffande

till

"Dikningsföretaget Brandstad-Vellsjö

av år 1939"

uti Brandstads och Vellsjö socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Brandstad-Vollsjö av år 1939" uti Brandstads och Vollsjö socknar av Malmöhus län, har jag anmædat upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. I anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget, vilket utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bilagd översiktskarta, är beläget omkring 2,- km. nordost om Brandstads kyrka samt 3,- km. sydväst om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen från Ystad till Eslöv. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 11 april 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 3 november 1939, varefter förrättningen avslutades den 18 november samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. II/ har be-

svär emot syneförrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan den-
samma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 18 november 1939 /förrättningsprotokollens
§ 21/ uttalade sig delägarne för Önskvärdheten att till dikningsföreta-
gets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samt-
liga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag från sta-
tens avdikningsanslag.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna terräggas
till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande de
dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget
/Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet
/Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk
utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i för-
rättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 6,04 ha åker.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckor-
nas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en
arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i erten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga
kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas och fördelas sålun-
da:

Dikningsarbetet m.m.

3000,- kr.

Överföres

3000,- kr.

Överfört 3000,- kr.

Syreförrättningen 513,19 "

Betänkandet 112,26 "

Summa 3625,45 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa
torrläggningskostnaderna till 600,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Jordvärde efter torrläggningen 12361,- kr.

" före " 8516,- "

Värdeförhöjning 3845,- "

Kostnad 3625,45 "

Rel. kostnad 0,94

Bidrag i % av kostnaderna 47,90 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mem. 7 av synemännens utlåtande skall fö-
retaget vara fullberdat inom sju år efter det syreförrättningen tagit åt
sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutli-
ga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att
till utförandet av "Dikningsföretaget Brandstad-Vellsjö av år 1939" måtte
beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 1749,- kr., motsvarande
47,90 % av beräknade kostnader.

Med detta betänkande följer:

Sammandrag av kostnaderna Bil. I

Diarietbevis Bil. II

Täckdikningsnämndens yttrande

Bil. III

Arvedesräkningar

Bil. IV och V

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 december 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.Sammandrag av kostnaderna.

Dikningskostnader:

3000,- kr.

Förrättningskostnader:

Syneförrättningen

513,19 kr.

Betänkandet

112,26 "625,45 "Summa 3625,45 kr.

Malmö 1 december 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna
 för företaget beräknats till 3625 kronor 45 öre.
 Stockholm den 20 maj 1941.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Sigvalmar Forsman.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en den 18 november 1939 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Brandstad-Vollsjö av år 1939" uti Vollsjö och Brandstads socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75

Avskriften, sid. 1-5 vidimeras
ex officio:

B. H. Neller

REDOGÖRELSE

för "Dikningsföretaget Brandstad-Vellsjö av år 1939" i Vellsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län.

Åker	6,04 har
Äng och odlingsmark	"
Annan duglig mark	"
	<u>Tillsammans 6,04 har</u>

Markens blivande värde i medeltal 2047,- kronor per har.

" " " högst 2200,- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3845,- kr.

Kostnaden för terrällggningsarbetet har uppskattats till 3000,- kr.

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättilers.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 18 november 1939.

Till företags aktförvarare har utsetts: Lantbrukaren August Nilsson
Adress: Vellsjö nr 27 per Vellsjö.

Anm.: Dikningsföretaget avser utförandet av 640 m. i huvudsak täckta avlepp av 8" - 4" cementrör samt 3" tegelrör.

Malmö den 1 februari 1940.

G.H. Wallér

Förrättningsman.

Vidimeras
ex officio:

G.H. Wallér

Täckdikningsnämndens yttrande.

Föranleder intet särskilt yttrande.

Malmö den 1 februari 1940.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS TÄCKDIKNINGSNÄMND

Guiseby

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'Öppningsföretaget Brandstad-Vollsjö år 1939'
inom *Brandstads och Vollsjö* socknar
av *Kealmsjöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2~~ <i>sympoförklaringshandlingarna</i> exemplar	4	—
Betänkande, sid. 4	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar		
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar		
Kopia av plankartan å väv $(22.73 + 9.) - 1.04$	30	69
" " profiler och sektioner	19	37
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(52 + 2 + 10) \times 0.55$	35	20
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte symtehandlingar och 2 häften betänkande</i>	5	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
<i>Utlägg för sammanträdeslokal i Vollsjö 21/11, 1939</i>	2	50
Summa Kronor:	112	26

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Fär*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Kealmsjö den *9 dec* 19*40*.
E. H. Nilén.
Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

Ansöknitt.

för laga syneförrättning angående *'Tämningsföretaget Brandstad-Vollsjö'*
 av år 1939" o. t. i
Vollsjö och Brandstads ^{nu} socken och *Mealmörns* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1939		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 13 ar st.	46	0.17	7	82		
		har 6.04 1.06 6 40						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar st.	1	0.05		05		
		har 0.01 0.78 01						
		Tillägg för mätning i skala 1: och erräknings storer delningsområdet dagar	3	12.-	36	-		
		c) för vattenablopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10 km.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					58	78
		Överföres					68	28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				166 59
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp, <i>minsta avrode</i>		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 —	7 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	400	0,01		4 —
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	12	3,00		36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2, fastighetsförhållandena dagar	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 st.	2/3	12,00	8 —	
		utlopp för täckt ledning 1 st.	1/3	12,00	4 —	
		slanficka		12,00		12 —
		Lösen för:				297 89
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 1/3 ar ägofigurer st.	47	0,07	3 29	
		har 6 05	0,14	0 85		
		Överföres			11 14	

2 3 18
10 11 11
237
16-17
8

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 04	
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	16	0,05	80	22 73
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.1	2.50	25	
		befintligt vattendrag ell. vall "	1.-	3.-	3 -	
		nytt avlopp eller vall "	0.6	5.-	3 -	
		ändring av befintligt avlopp "	0.1	6.-	60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 97	
		3) broar och trummor, " "			3 -	13 82
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		12 -
		<i>Kopia av plankartan öfver delningsområdet</i>				12 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				99 05
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppklistning av ritningar~~ <i>avskrifter</i>			5 -	20 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			19 75	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			82 75	102 50
		Summa kronor				123 25
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				29 789
		Lösen för kopior och avskrifter				92 05
		Övriga förrättningskostnader				123 25
		Summa kronor				513 19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Fors* häradsrätt.

Vollsjö den 18 november 1939.

B. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Jens Persson

Nils Andersson

Kronor 430.44 kvitteras:

Vollsjö

den 18 november 1939.

B. H. Waller

Vidimeras ex officio:
B. H. Waller

56

72/41

DIARIE Nr 12639
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUL. 1941

M 2-6682

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 maj 1941 till
dikningsföretaget Brandstad - Vollsjö av år 1939 i Brandstads och
Vollsjö socknar av

MALMÖHUS LÄN

2 h. beordr.
2 rikt.

~~under föreskrifvadt villkors och arbetsplan, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av teknisk tillverkning för användas, såvida inte särskilda omständigheter till annat förändra,~~
beviljat statsbidrag med ettusensjuhundratrettio (1.730)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning
år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinda mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida, vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wollsjö den 5 Juli. 1941
Aug. Nilsson.

Att Lantbrukaren August Nilsson, Vollsås nr 27
per Vollsås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Zo. H. Monckell
Ingeniör
Adress Wollsjö

Skreddarmästare J. Persson
Adress Brandst. 10 Vollsås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

J. Wallin

Arbetslöshetsföretag

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 1/8 1941 ⁷² / 41

DIARIE Nr 12638
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUL. 1941

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Brandstad-Vollsjö av år 1939" i Brandstads och Vollsjö socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1730,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren August Nilsson,

Vollsjö nr 27 per Vollsjö.


Avsyningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 5 juli 1941. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader motsvara de kostnader, som beräknats då statsbidraget beviljades.

Malmö den 12 juli 1941.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.



Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Voll-
sjö nr 19 m.fl. hemman uti Vollsjö
och Brandstads socknar, Malmöhus län.

År 1939 den 3 november inställde sig undertecknad, förrättnings-
man jämte skiftesgodemännen Jöns Persson, Brandstad nr 19, och Nils An-
dersson, Nyvång, båda med postadress Vollsjö, hos lantbrukaren August
Nilsson, Vollsjö nr 27, ...
.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-
tokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande
att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Vollsjö hotell lörda-
gen den 18 innevarande november kl. 12 middagen.

Vollsjö den 3 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Persson.

Nils Andersson.

Gode män.

År 1939 den 18 november inställde sig synemännen å Vollsjö hotell
för att fortsätta syneförrättningen.

.

§ 21.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till dikningsfö-
retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De upp-
drogo åt lantbrukaren Aug. Nilsson, Vollsjö nr 27 per Vollsjö att vidta-
ga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder /Bil. nr 6/.

.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-
tokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet
upplöstes.

Vollsjö den 18 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Persson.

Nils Andersson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.