


Förslag
till

"Dilerningsföretaget Stångby nr:715 Höch 12
om år 1939"

xxii Stängsby söderstora och Wänerö i väster.
 Inger och Stängsby i söder och Wänerö i väster. 1939 och


Olav. Henrik Wallin
Statens Lantbruksinspektion.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

572626 1:4000



Vidimeras
ex officio:

B. H. Nelson

M

24683

No 597 Makusha 2 pte

1939
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
JUL 2 S

KOPIA

Blad 2.

Profils och sektionsskizningar 1939.

Förslag

till

"Direktionsföretaget Stånga by nr 12
av år 1939"

och Stånga by socken av 1939 års län.

Utförda vid samförhandling år 1939 av

Gust. Henrik Från.
Stånga Lantbruksstyrelse.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden


Tyngdpunkt för utvärdering
av 24" i 1939 års län.

Skala 1:50.





Tyngdpunkt för utvärdering vid 1+68.

Skala 1:50.





Skala 1:50.



Längdskala 1:4000



Alternativförslag I
Utföras.



Alternativförslag II
Utföras ej.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 002

G.H. Från.
2-06832

597 Malinöhus

M

2*0683

13206

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUL. 1941

B: 57/1941

Handlingar Avskrift.
till
"Dikningsföretaget Stångby n:ris 4 o. 12
av år 1939"
uti Stångby socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1939.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Stångby n:ris 4 o. 12


av år 1939"

uti Stångby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid synesförrättning

år 1939.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker till Stångby nr 4 m.fl.
hemman uti Stångby socken av Malmöhus
län.

År 1939 den 14 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Nilsson, Vallkärratorn per Stångby och per Albrektsson, V. Hoby per Krutmöllan hos lantbrukaren Nils Aug. Persson, Stångby nr 4, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Stångby nr 4 m.fl. hemman uti Stångby socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 16 juni 1939 översänt till pastorsämbetet i Stångby församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis uppläst i Stångby kyrka söndagen den 25 juni 1939 /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 19 juni 1939 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 juni 1939 översänt underrättelser angående förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen;

Lantbr. Karl Nilsson, Lackalunga, Åg. 7/96 mtl. Stångby 4⁵.

Lantbr. Nils Aug. Persson, Stångby nr 4, Åg. 7/24 mtl. Stångby 4² samt

avs. Stångby 12¹⁰ kallad Elinetorp nr 1.

Övriga sakägare och ombud:

Lars Johnssons sterbhus, Stångby nr 3 och 8, äg. 1/4 mtl. Stångby 3¹
 och 1/4 mtl. Stångby 8¹ gemensam ägovald genom änkefru Gärda Johnsson och sonen Harry Johnsson.

Lantbr. Nils P. Annertz, Stångby nr 17, äg. mosskifte under Stångby nr 16.

Lantbr. Olof Bengtsson ägande mosskifte under Stångby nr 24 /förut Stångby 6 och 7/.

Lantbr. Magnus Jönsson, äg. mosskifte under Stångby nr 24 /förut Stångby 6 och 7/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollat såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen förelade en plankarta över de marker, vilka torde bli berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskiz över det avlepp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden, som under förrättningen komme att framställas beträffande

fande avlopps upptagande, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningsspälarna.

§ 5.

Sökandena förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsågo, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för nöjaktig torrläggning av vissa dem tillhöriga, nu vattenskadade marker. De framhöllo, att det nuvarande avledningsdiket över den Lars Johnssons sterbhus tillhöriga fastigheten Stångby 3¹, 8¹ ej utförts med tillräckliga dimensioner samt yrkade, att nytt avlopp skulle upptagas över sterbhusets fastighet antingen i samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket eller sträckningen $2+3/4 = 10 - 3+13 = 4+50 = 11+57$ eller ock i fullkomligt ny sträckning exempelvis sträckningen $2+3/4 = 10 - 11+57 = 4+50$.

§ 6.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas, varefter sammanträdet skulle fortsättas.

§ 7.

Efter synegången fortsattes sammanträdet hos lantbrukaren Nils Aug. Persson.

§ 8.

De närvarande uttalade sig för åmpligheten av att nytt avlopp upptoges i den sträckning, som å ritningarna betecknas $10 - 11+57$.

§ 9.

Herr Nils P. Amnerts förklarade, att han ej fordrade ersättning va-

re sig för jord eller för jordupplag utmed dikessträckan 1+29 - 1+68.

Vidare förklarade Annerts, att han utan ersättning skulle flytta det nuvarande stängslet utmed vänstra sidan av dikessträckan 1+29 - 1+68, därest detta under arbetets utförande visade sig vara erforderligt.

§ 10.

Herr Nils Aug. Persson yrkade ersättning för hantlangning m.m. under förundersökningarna med 9,10 kr.

§ 11.

Upplästes, att delägare i Lars Johnssons sterbhus voro Hakan Gärda Johnsson, myndiga barnen fru Nora Andersson, gift med lantbrukaren Arnold Andersson, Hjerup nr 6 i Uppåkra s:n, herr Harry Johnsson, Stångby n:ris 3 och 8, fruken Lissie Johnsson, Stångby n:ris 3 och 8, samt omyndiga dottern Solvig Johnsson. Förmyndare för Solvig Johnsson var modern.

§ 12.

Förrättningsmannen redegjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande i övrigt som upprättats samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslagen såsom Bil. Litt. B^I och Bil. Litt. B^{II}.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med utlåtandet misanvända ägde detsamma kländra genom besvär till Söderbygdens Vattendemstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 15.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsföretagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Aug. Persson, Stångby nr 4 per Stångby eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Nilsson, Lackalunga nr 11 per Lackalunga,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag erforderliga handlingar,

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökan om bidrag till företagets utförande,

att, därest bidrag beviljades, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningmedel, som eventuellt komma att beviljas.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Nils Aug. Persson, Stångby nr 4 per Stångby, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Karl Nilsson, Lackalunga nr 11 per Lackalunga.

§ 17.

Meddelade förrättningsmannen, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar till

stillas lantbrukaren Nils Aug. Persson, Stångby nr 4 per Stångby, för att
 hos honom hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga
 avskrift därav.

§ 18.

Överlämnades till Nils Aug. Persson ett exemplar av arvodesräkning-
 en för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvi-
 sades till arvodesräkningen.

§ 19.

Nå intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens proto-
 koll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplös-
 tes.

Stångby den 14 juli 1939.

I tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

statens lantbruksingeniör.

Per Albrektsson

Anders Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att
 jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för terrällgning av
 marker tillhörande Stångby nr 4 uti Stångby socken av Malmöhus län. Av
 förrättningen torde även beröras ett flertal andra fastigheter, vilka
 emellertid ej kunna närmare angivas förrän erforderliga förundersökning-

är utförts.

Stångby den 21 mars 1938.

Karl Nilsson

Nils Aug. Persson

Ägare av 14/96 mtl. nr 4 Stångby

Ägare av 7/24 mtl. nr 4 Stångby.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 november 1938.

Fr. Ramel.

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående terrilläggning av marker till Stångby nr 4 m.fl. fastigheter uti Stångby socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Aug. Persson, Stångby nr 4, fredagen den 14 instundande juli kl. 2 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstüdeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande Stångby nr:is 3, 4, 8, 12, 16 och 24.

Malmö den 16 juni 1939.

I tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 25 juni 1939 för Stångby församling i Stångby kyrka betygar;

Sven G. Svenninger

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid synförrättning angående terrällgning av marker till Stångby nr 4 m.fl. fastigheter uti Stångby socken, Valmösens län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Stångby församling /kungörelse/	Stångby	16/6 1939
Lantbr. Anders Nilsson /god man/ Vallkärratern,	"	" "
Lantbr. Per Albrektsson /god man/, V. Hoby,	Krutmållan	" "
Lantbr. Nils Aug. Persson, Stångby nr 4,	Stångby	19/6 "
Lars Johnssons sterbhus, Stångby nr 3 och 8,	"	" "
Lantbr. Karl Nilsson, Lackalunga,	Lackalunga	" "
Herr Ragnar Ekroth, Stångby nr 12,	Stångby	" "
Lantbr. Nils P. Annerts, Stångby nr 17,	"	" "
Lantbr. Olof Bengtsson,	"	" "
Lantbr. Henning Olsson,	"	" "
Lantbr. Magnus Jönsson,	"	" "

Walmö den 19 juni 1939.

I tjänstens vägnar;

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
7/96	4 ⁵		<u>stångby socken.</u> stångby	<u>Karl Nilsson.</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o Summa	1 2 3
7/24	4 ²		stångby	<u>Nils Aug. Persson.</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o Summa	4 5 6 7 8
1/4 1/4	3 ¹ 8 ¹	gem. ågov.	stångby	<u>Lars Johnssons storbhus.</u> Åker, m.p.låttlara D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o D:o d:o Överföres	9 10 11 12 13 14 15

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä ng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							2200	264	-	2400	288	-	200	24	-
	13							1800	234	-	2400	312	-	600	78	-
	06							1300	78	-	2400	144	-	1100	66	-
	31								576	-		744	-		168	-
	02							2100	42	-	2500	50	-	400	8	-
	04							1700	68	-	2500	100	-	800	32	-
	17							1300	221	-	2500	425	-	1200	204	-
	08							1700	136	-	2500	200	-	800	64	-
	04							2100	84	-	2500	100	-	400	16	-
	35								551	-		875	-		324	-
	12							2100	252	-	2400	288	-	300	36	-
	11							1700	187	-	2400	264	-	700	77	-
	20							1300	260	-	2400	480	-	1100	220	-
	18							1300	234	-	2400	432	-	1100	198	-
	12							1700	204	-	2400	288	-	700	84	-
	13							2100	273	-	2400	312	-	300	39	-
	09							2100	189	-	2400	216	-	300	27	-
	95								1599	-		2280	-		681	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, m.p.lättlera	16
				D:o d:o	17
				D:o d:o	18
				D:o d:o	19
				D:o d:o	20
				<u>Summa</u>	
	mosse- skifte under nr 24		stångby	<u>Olof Bengtsson och Hemming Olsson.</u>	
				Åker, vinner ej båtnad	21
				<u>Summa</u>	
	mosse- skifte under nr 16		stångby	<u>Nils P. Annerts.</u>	
				Äng, m.p.lättlera	22
				D:o d:o	23
				<u>Summa</u>	
avs.	12 ⁸		stångby	<u>Ragnar Ekroth.</u>	
				Tomt och trädgård	24
				Åker, m.p.lättlera	25
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95								1599	-		2280	-		681	-
	13							1700	221	-	2400	312	-	700	91	-
	14							1300	182	-	2400	336	-	1100	154	-
	15							1300	195	-	2400	360	-	1100	165	-
	06							1700	102	-	2400	144	-	700	42	-
	09							2100	189	-	2400	216	-	300	27	-
1	52								2488	-		3648	-		1160	-
							02									
							02									
			20					1500	300	-	~~2000~~ ¹⁷⁰⁰	340	-	200	40	-
			10					1500	150	-	~~2000~~ ¹⁷⁰⁰	170	-	200	20	-
			30						450	-		510	-		60	-
	05							2600	130	-	3000	150	-	400	20	-
	03							1400	42	-	~~2000~~ ¹⁷⁰⁰	51	-	300	9	-
	08								172	-		201	-		29	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Stångby socken.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
7/96	5 4		Stångby	Karl Nilsson	1-3
7/24	2 4		D:o	Nils Aug. Persson	4-8
1/4	1 3	gem. ägov.	D:o	Lars Johnssons sterbhus	9-20
1/4	1 8		D:o	Olef Bengtsson och Henning Olsson	21
			D:o	Nils P. Annerts	22,23
				Ragnar Ekroth	24,25
avs.	8 12		D:o		
				<u>Summa</u>	

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativförslag I.</u>								
		/Utföres/.								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0+50 - - 1+68	118	<u>Upprensning</u> samt någon för- djupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket m.	118	0,60	70	80				
1+68 - - 2+34	66	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	66	2,-	132	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	66	1,-	66	-	268	80		
		<u>Tills. 184 meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> för jord samt för intrång genom jordupp- lag till Ågaren av Stångby 8 12 , Ragnar Ekroth					15	-		
		<u>Omsurning</u> av rörutloppet vid 1+68 samt stensättning av det öppna avloppets bot- ten och slänter st.	1	50,-	50	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 2+34 st.	1	45,-	45	-	95	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 15 % med					71	20	450	-
		Överföres							450	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							450	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
2+3/4=10- -11+57	157	<u>Inköp</u> av 9" cementrör eller tegelrör	m. 157	2,-	314	-				
		<u>schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m. 157	1,50	235	50	549	50		
<u>Tills.</u>	<u>157</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 2 1/4" inre diame- ter jämte kopplingar, vid 10+75 och 11+57	st. 2	45,-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 15 % med					110	50	750	-
					<u>Summa kostnad</u>				1200	-
		<u>sammandrag.</u>								
	184	Dikessträckan A-B					450	-	kr.	
	<u>157</u>	D:o B-C					<u>750</u>	-	"	
<u>Summa</u>	<u>341</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa</u>	<u>1200</u>	-	kr.		
stängby den 14 juli 1939.										
Å tjänstens vägnar;										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B .

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativförslag II.</u>								
		/utföres ej/.								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0+50 - - 1+68	118	<u>Upprensning</u> samt någon för- djupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket ^{m.}	118	0,60	70	80				
1+68 - - 2+34	66	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	66	2,-	132	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	66	1,-	66	-	268	80		
<u>Tills.</u>	<u>184</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ersättning</u> för jord samt för intrång genom jordupp- lag till ågaren av stångby 8 12 ; Ragnar Ekroth					15	-		
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 1+68 samt stensättning av det öppna avloppets bot- ten och slänter st.	1	50,-	50	-				
		<u>Brunn</u> med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 2+34 ^{st.}	1	45,-	45	-	95	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 15 % med					71	20	450	-
		överföres							450	-

[illegible]

ströms ommurningen vid 1+68 samt i den omfattning, som närmare framgår av upprättad typritning.

Att här ovan angiven stensättning skall grundläggas minst 20 cm. under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,30x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk. Därast så erfordras, skall stensättningen bakmuras.

Att stenar, som ligga hindrande i vägen för rörledningen, skola upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,50 m., räknat från utloppsörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inbyggning på lämpliga höjder över avloppsörets underkant av minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av

förhåndenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i kyrkor och rågångar eller vid vägar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar, skola uppdragas till markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv iklöder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas, sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga kopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt fogade med cementbruk.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att enskilda rörrännor, vilka utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren det påfordrar, kopplas av entreprenören. För detta arbete äger entreprenören rätt att efter överenskommelse med jordägaren uppbåra ersättning.

Att sådana enskilda rörrännor, vilka korsas av den nya ledningen, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att, därest det under arbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att

förstärka grunden för vissa tåkta dikessträckor med till dem hörande
de brunnar, vederbörande lantbruksingeniör äger att härom meddela
särskilda föreskrifter. Blivande entreprenör är skyldig att omedel-
bart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförhållan-
dena äro sådana att grundförstärkning erfordras.

Stångby den 14 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stångby nr 4 m.fl. hemman uti stångby socken av Malmöhus län.

Mem. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 7 november 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande stångby nr 4 m.fl. hemman uti stångby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget enligt synemännens förmenande är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande stångby nr:ris 3, 4, 8, 12, 16 och 24 uti stångby socken.

Mem. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 1,3 km. väster om stångby kyrka samt 2,- km. öster om Lackalunga järnvägsstation på järnvägslinjen från Lund till Kävlinge. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett delvis täckt, delvis öppet avledningsdike, vilket förlagts i den sträckning, som å hithörande ritningar betecknas 1+68 - 2+34 - 3+13 - 4+50 = 11+57. De täckta delarna av avledningsdiket äro utförda beträffan

de sträckan 3+13 - 4+50 av 4" tegelrör, vilka för åtskilliga år sedan nedlagts i ett då öppet dike och beträffande sträckan 1+68 - 2+34 av trätrummer. Vid 1+68 utmynnar avledningsdiket i ett öppet dike, vilket avleder vattnet vidare i nordlig riktning till Stångby messe. I en brunn vid 4+50 - 11+57 - avledningsdikets slutpunkt - tillföres avledningsdiket söder ifrån vattnet från sökandenas marker genom tvänne täkta ledningar av 6", respektive 7" tegelrör, vilka utmynna i brunnen på höjden + 11,39 m. Avloppet från brunnen, vilket såsom ovan framhållits utförts av 4" tegelrör, ligger på höjden + 11,47 m. Avledningsdiket är alltså utfört av rör med mindre dimensioner än tillleppen och ligger dessutom i brunnen högre än dessa senare. På grund härav kan avledningsdiket ej ens vid mindre flöden på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet, och vid större flöden avrin- ner vattnet tidvis även evan på markerna till den fastighet, som nu äges av Lars Johnssons sterbhus - fastigheten Stångby ¹ 3, ¹ 8 -. Då nämnda för- hållanden skadligt inverka på terrällgningen av vissa sökandena tillhöriga områden, har förrättningsmannen upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig terrällgning av de marker, som beröras av företaget. Förrättningsmannen har därvid utgått från att nytt avlopp måste upptagas så långt, att det avsedda dikningsföretagets utförande ej medför skada å nedanför liggande fastigheter. Tvänne olika förslag till avlopp hava av förrättningsmannen utarbetats, för vilka det närmare redogöres här nedan.

Alternativförslag I.

Enligt detta förslag skola följande dikessträckor utföras:

- 1/ dikessträckan A-B från 0+50 söder ut till och genom Ågevägen vid

2+34. Delsträcken 0+50 - 1+68 skall utföras som öppet avlopp genom upprensning samt någon fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket. Delsträcken 1+68 - 2+34 = 10 skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiktet samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. vid 1+68 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Ny brunn med 24" inre diameter skall anordnas vid 2+34 = 10.

- 2/ Dikessträcken B-C från 2+34 = 10 söder ut till 11+57 = 4+50. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör eller tegelrör. Den nuvarande brunnen vid 11+57 = 4+50 skall borttagas och ersättas av ny brunn med 24" inre diameter. vid 10+75 skall anordnas en ny brunn, likaledes med 24" inre diameter.

Alternativförslag II.

- 3/ Dikessträcken A-B från 0+50 söder ut till och genom Ägovägen vid 2+34 skall utföras på samma sätt som enligt alternativförslag I.

- 4/ Dikessträcken B-D-C från 2+34 = 10 väster och söder ut till 4+50 = 11+57. Det nya avloppet skall till hela sin längd följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiktet samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör eller tegelrör. Den nuvarande brunnen vid 4+50 = 11+57 skall borttagas och ersättas av en ny brunn med 24" inre diameter. vid 3+13 skall anordnas en ny brunn, likaledes med 24" inre diameter.

Synemännen hava närmare överlagt om de olika av förrättningsmannen upprättade förslagen och därvid kommit till den åsikten, att Alternativförslaget I är att föredraga, enär detta förslag synes dem fördelaktigast ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt. Enligt Alternativförslaget I kommer visserligen den övre delen av avloppet eller dikessträcken B-C ej att

förläggas till fältets lägsta del eller till den svacka, där det nuvarande avledningsdiket nu frångår och dit motsvarande dikessträcka - dikessträckan B-D-C - skall förläggas enligt Alternativförslaget II. Denna olägenhet uppväges dock mer än väl av de fördelar, som vinnas genom att tvänne skarpa krökar bortgå samt genom att dikeslängden minskas med 59, - meter. Olägenheten kan dessutom fullkomligt elimineras, därest ägaren av fastigheten Stångby ¹ 3, ¹ 8 upprensar det öppna diket utmed södra sidan av ägavägen eller sträckan 2+34 - 3+13 samt bibehåller 4^a ledningen i sträckningen 3+13 - 4+50 som standike för blivande täckdikning. Kostnaderna för utförandet av Alternativförslag II hava dessutom beräknats bli va o, a 15 % högre än motsvarande kostnader för Alternativförslag I. Synemännen stadga alltså att sökandena, därest de vilja fullfölja företaget, skola utföra detsamma i enlighet med det av förrättningsmannen upprättade Alternativförslag I.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täkta ledningar samt därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest de nya avloppen utföras som täkta diken i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, när det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

Särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats för de dikessträckor, som varit föremål för utredning. På profilritningarna angivas de olika dikessträckornas djup och

föreskrivna dimensioner i öfrigt ävensom läget för samurning och brunnar. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen framgå närmare av hithörande plan-karta.

Vid bestämmande av de olika dikesträckornas dimensioner har för-rättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikesträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av att de nya dikesträckorna komma till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mon. 3.

Broar och trummar.

Dikningsföretagets genomförande medför att den nuvarande rörtrumman för ägovägen vid 2+34 måste rivas. Då den dikesträcka, som berör trumman, skall utföras som täkt ledning, behöver den borttagna trumman dock ej nu

ersättas. Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att vägbanan återställes i fullgett skick så snart avlopp utförts genom vägen.

Mem. 4.

Ersättningar.

Synemännen föreskriva att ersättning skall utgå till Ragnar Ekroth för den jord, som åtgår till utvidgning av dikesströkan 0+50 - 1+68, liksom även för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Ersättningsbeloppet har synemännen fastställt till 15,- kr. Utgivandet av nämnda ersättningsbelopp medför skyldighet för vederbörande att vid framtida rensningar av ovannämnda dikessträcka utan ytterligare ersättning tåla att rensningsjord ånyo upplägges utmed avloppet.

Skulle i samband med utförandet av de tänkta dikessträckorna skada uppkomma på växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som fastställas av statens lantbruksingeniör i länet för den händelse överenskommelse därem ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande enligt Alternativförslag I till 1200,- kr. och motsvarande kostnader enligt Alternativförslag II till 1400,- kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt.

I
B, respektive Bil. Litt. B^{II}.

Nom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vatten-skadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhåndenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 1741,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämte utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densammes torrläggning i direkt förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. D. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och fram-

tida underhåll skola fördelas. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen eller med sökande likställtd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka intressenter, som äro att anse såsom sökande, anges i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mon. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgitt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade Alternativförelag I med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt emellan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Halmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom sju år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas

till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga;

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gräda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet. Cementrör skola vara fria från gjutfel och frostakader samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunalt-tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Tegelrör skola fylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

Att på profilritningarna angivna höjdslagen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt

C/ angivna djupsiffrer.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkt blivit anbragt, vilkens läge i plan och profil närmare framgår av förelagaritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han däremot göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statssedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mem. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statssedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mem. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikesträckorna alltid hållas i fullgott skick, erforderliga rensnings-

och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarna emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med där- till hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de nya avloppen endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillodas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsens ledamöter äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutförr, då båda ledamöterna äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid gemensamt sammanträde med delägarna. Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hålles i fullgott skick

samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sått närare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet hållas för delägarna tillgängligt hos styrelsens ordförande.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för diktningaföretagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsen genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar granska dem eller taga avskrift därav.

Diktningaföretaget skall benämnas "Diktningaföretaget Stångby n:r 14 och 12 av år 1939". Styrelsen skall hava sitt säte i Stångby socken.

Sådan avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

HOM. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

förrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då denna förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Stångby den 14 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Per Albrektsson, Anders Nilsson.

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Stångby socken.</u>				
7/96	4 ⁵		Stångby, Karl Nilsson	stk.	1-3	576,-	744,-
7/24	4 ²		D:o ; Nils Aug. Persson	stk.	4-8	551,-	875,-
1/4	3 ¹	} gen. } ägov.	D:o ; Lars Johnssons sterthus		9-20	2488,-	3648,-
1/4	8 ¹		D:o ; Nils P. Annertz		22,23	450,-	510,-
	8 ⁸		D:o ; Ragnar Ekroth		24,25	172,-	201,-
mosskifte under nr 16 avs. 12					<u>Summa</u>	<u>4237,-</u>	<u>5978,-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
168,-						115,80	9,65	26,32			
324,-						223,32	18,61	50,76			
1160,-						799,56	66,63	181,72			
60,-						41,40	3,45	9,41			
29,-						19,92	1,66	4,53			
1741,-						1200,-	100,-	272,74			
Stångby den 14 juli 1939.											
A tjänstens vägnar:											
C.H. Wallér											
Statens lantbruksingeniör.											
Per Albrektsson Anders Nilsson											
Gode män.											
Call Gr. B. 27/7 39 A.P.D.											
vid meras ex officio: 6A. Mellin											

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ikskällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2*0683

DIARIE Nr 13206

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUL 1941

Avskrift.

Bid 57/1941

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Stångby n:ris 4 och 12
av år 1939"

uti Stångby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 maj 1941.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Stångby n:ris 4 och 12

av år 1939"

uti Stångby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1939.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Stångby nr:ris 4 och 12 av år 1939"

uti Stångby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. I anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bilagd översiktskarta, är beläget omkring 1,3 km. väster om Stångby kyrka samt 2,- km. öster om Lackalunga järnvägsstation på järnvägslinjen från Lund till Kävlinge. De berörda markerna, vilka utgöres av i huvudsak redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 7 november 1938 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls sammanträde i ärendet den 14 juli 1939, därvid förrättningen även avslutades. Enligt av Söderbygdens Vat-

tendestol meddelat bevis /Bil. II/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 14 juli 1939 /förrättningsprotokollets § 15/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag från statens avdikningsanslag.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och i utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 2,26 ha åker samt 0,30 ha äng eller tillsammans 2,56 ha inägesjord.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 92 öre per timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för dikningsföretagets utförande beräknas och fördelas sålunda:

Dikningsarbetet m.m.

1200,- kr.

Övf. 1200,- kr.

Övf.	1200,- kr.
Synerförrättningen	272,74 "
Betänkandet	<u>84,64 "</u>
Summa	<u>1557,38 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa
torrläggningakostnaderna till 608,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Jordvärde efter torrläggningen	5978,- kr.
" före "	4237,- "
Värdeförhöjning	1741,- "
Kostnad	1557,38 "
Rel. kostnad	0,89
Bidrag 1 % av kostnaderna	46,15 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det synerförrättningen tagit åt sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1946.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till utförandet av "Dikningsföretaget Stångby nr 13 4 och 12 av år 1939" måtte beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 720,- kr., motsvarande 46,15 % av beräknade kostnader.

Med detta betänkande följer:

Sammandrag av kostnaderna

Bil. I

Diarietövis

Bil. II

Arvedesräkningar

Bil. III och IV

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Sammandrag av kostnaderna.

Dikningskostnader:

1200,- kr.

Förrättningskostnader:

Syreförrättningen

272,74 kr.

Betänkandet

84,64 "

357,38 "

Summa 1557,38 kr.

Malmö 1 november 1939.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 1557 kronor 38 öre.
Stockholm den 20 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 juli 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Stångby n:ris 4 och 12 av år 1939" uti Stångby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten- domstols kansli den 19 oktober 1939.

Ex officio:

Georg Osterholm

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl.	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75

*Arskriften, sid. 1-5, vidimeras
ex officio:
E. S. Hallen*

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Djrningsföretaget Stångby 2:ns Hrb 12 av år 1939"
inom Stångby socken
av Malmsjöns län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <u>syneförhållningshandlingarna</u>	4	-
Betänkande, sid. <u>4</u> "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar "		
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar "	3	-
Kopia av plankartan å väv <u>(15.29 - 0.53)</u>	14	64
" " profiler och sektioner } <u>0.75 (11.07 + 6)</u>	12	80
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <u>(42 + 6 + 6) 0.55</u>	29	70
Inhäftning av ^{1 häfte} ~~handlingar~~ och <u>2 häften betänkhanden</u>	5	-
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	84	64

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Torne och Bara
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsjö den 9 november 1939.
E. H. Keller
Statens lantbruksingenjör.

qv.
97/10.

57

72
71

13206
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1941

M 2*0683

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 maj 1941 till
dikningsföretaget Stångby n:ris 4 och 12 av år 1939 i Stångby socken av
MALMÖHUS LÄN

~~under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda
beviljat statsbidrag med sjuhundratio (710)~~

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid synförrättning
år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad ..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~el~~ och förbind~~el~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stängby

den 23 juli 1941

Nils Aug. Persson

Att Disponenten Nils Aug. Persson, Stängby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Mellin
Lantbrukingenieur
Mellin
Adress

Wahl
Bankdirektör
Lund
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.


Stockholm den 1 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wahl

Arbetslöshetsföretag

Vederbörandes uppmärksamhet fästos å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



CLAES-HENRIC WALLÉR

Statens Lantbruksingenjör

Tel. 15950 - MALMÖ

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 13206

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUL. 1941

För "Dikningsföretaget Stångby n:ris 4 och 12 av år 1939" i Stångby socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

- 1/ Kontrakt i 2 ex.
- 2/ Skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan att beviljat statsunderstöd måtte utbetalas.
- 3/ Rapport över verkställd avsyning.
- 4/ Skrivelse till ordföranden i statens arbetsmarknadskommision.
- 5/ Bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande 1 häfte syneförrättningshandlingar och 1 häfte betänkande.
- 6/ Bestyrkta kopior å kalkörväv av till arbetsplanen hörande 2 st. ritningar.
- 7/ Transumt av protokoll.

Malmö den 24 juli 1941.

C. H. Waller

72
71 godk. 1/8 1941

13205
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL. 1941

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Stångby n:ris 4 och 12 av år 1939"

i Stångby socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 maj 1941.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 710,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Disponent Nils Aug. Persson,

Stångby nr 4 per Stångby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 juli 1941. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava överstigit de beräknade med c:a 400 kr.

Malmö den 24 juli 1941.

O. H. Nalle

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträ-
de för syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Stångby nr 4
m.fl. hemman uti Stångby socken av
Malmöhus län.

År 1939 den 14 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman
 jämte skiftesgodemännen Anders Nilsson, Vallkärratorn per Stångby och Per
 Albrektsson, V. Hoby per Krutmöllan hos lantbrukaren Nils Aug. Persson,
 Stångby nr 4

§ 15.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten, att till dikningsfö-
 retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De upp-
 drogo åt lantbrukaren Nils Aug. Persson, Stångby nr 4 per Stångby eller
 vid förfall för honom åt lantbrukaren Karl Nilsson, Lackalänga nr 11 per
 Lackalänga;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av
 bidrag erforderliga handlingar;

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökan om bidrag till före-
 tagets utförande;

att, därest bidrag beviljades, med vederbörande myndighet teckna kontrakt
 om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att be-
 viljas.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-
 tokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upp-
 löstes.

Stångby den 14 juli 1939.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Per Albrektsson. Anders Nilsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

