


Förslag
till
"Dikningsföretaget Egarp-Lered
av år 1941"

uti Villie och Slimminge socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

Eker. Henric Mellin.

Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

NTILN: 001


M

2-6686


Aa 633 Malmöhus Län

Förslag
 till
 "Dikringsföretaget Egarp-Lered
 av år 1941"
 uti Villie och Slimminge socknar,
 Malmöhus län.
 Upprättat vid synförrättning år 1941 av
 Klas Arvid Nilsson
 Statens lantbruksingenjör.


Typritning för ommurning av utloppet vid 6+20









Typritning för brunn med 24" inre diameter



Typritning för intag vid 0



Typritning för brunn med 32" inre diameter



DIARIE Nr 6088
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS. 1943

M 2*0686

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Komb 133/1942


Handlingar
till

dikningsföretaget "Egarp-Lered
av år 1941"
i Villie och Slimminge socknar,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1941.

Handlingar
till
dikningsföretaget "Egarp-Lered
av år 1941"
i Villie och Slimminge socknar,
Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1941.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för egneförrättning angäen-
de tomläggning av marker tillhö-
rande Egarp nr 9 m.fl. hemman
i Villie m.fl. socknar, Malmö-
hus län.

År 1941 den 8 november inställdes sig under-
tecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodsmännen
Knut Larsson och Hans Ell. Larsson, båda med
postadress Skimmingeby, hos fru Anna Larsson,
Lilla Frydarp, Skimmingeby, för att jämlikt Län-
styrelsens här nedan intagna förordnande (Bil. 1)
handlägga egneförrättning angående tomläggning
av marker tillhörande Egarp nr 9 m.fl. hemman
i Villie m.fl. socknar, Malmöhus län. Kungörelse
om förrättningen företagande denna dag hade fö-
rrättningsmännen den 2 oktober 1941 översänt
till pastorsämbetena i Villie och Skimminge för-
samlingar och hade denna kungörelse (Bil. 2 och
3) uppläst i vederhörande kyrkor söndagen den 5,
resp. 12 oktober 1941. Kungörelsen hade därjämte
fredagen den 3 oktober 1941 varit införd i Malmö
Dagbladet. Vidare hade förrättningsmännen den
6 oktober 1941 till för honom kände sakägare
översänt underättelser om förrättningen. Över-
sända underättelser hade särskild förteckning
(Bil. 4) upprättats.

Förutom egnemännen hade följande tillstä-
deskommit.

Höskanden till förrättningen:

Fru Anna Larsson, Lilla Frydarp, åg. $\frac{178}{5120}$ mtl. Egarp
9¹⁰ (lög. 28. 1939 nr 523) i Villie s.m., biträdd av brodern
Nils Liljekvist, Skimminge nr 1 och svärsonen
Gunnar Larsson, Lilla Frydarp.

Göriga sakägare och ombud:

Anders Nilsson Sterckmadelägar, Egarp nr 9; äg. $\frac{31}{5120}$ mtl. Egarp
 9⁹ i Villie o.m. genom sterckmadelägarne Magnus
 Nilsson och Edvin Nilsson vilka ären förträdde sin
 bröder, kontoristen Albert Nilsson i Hjuningby (Bil. 5).
 Lantbr. Nils Nilsson, Jydarp; äg. $\frac{1}{8}$ mtl. Jydarp 1'
 $\frac{41}{5120}$ mtl. Egarp 9⁹ och gathuset Klofatorp 1' i
 Skimminge o.m. genom lantbrukaren Johan Persson,
 Lered inh. fullmakt (Bil. 6).
 Lantbrs Johan Persson, Lered; äg. $\frac{2633}{67397}$ mtl.
 Lered av 1³⁻⁸ i Skimminge o.m.

~~Lantbr. Ernst Gullstrand, Lered; äg. $\frac{1}{24}$ mtl.
 Lered 1² (ägf. $\frac{16}{4}$ 1944 nr 242, äf. $\frac{1}{24}$ mtl. 1² med
 anm. "nätthögen $\frac{55}{1248}$ mtl.") i Skimminge o.m.~~

För Johanna Andersson, Karlsbyd; äg. $\frac{459}{137216}$ mtl.
 Egarp av 9² i Villie o.m.

Lantbr. Nils Larsson, Hemmenkär; äg. Hemmenkär
 nr 1 och Skimminge nr 28 utan mtl.

Hjunits och Skerestads vägdistrikt genom ledamoten
 i dess vägstyrelse, lantbrukaren Andreas
 W. Persson, Hjungatorp per Skerestad.

§ 1.

Det för förvaltningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jämsförhållande till sin hände sakägare. Gode männen förklarade, att de arlagt föreskriven godkännelse samt att de innehade nyppdrag att vara skiftes godemän.

§ 3.

Laga bröder emot förvaltningen eller det planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förvaltningsmannen framlade en planharta över de marker, som torde bli berörda av det planerade dikebyggnadsföretaget, ävensom profil- och rektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förvaltningsmannen, att sakägare vid de yrkanden, som under förvaltningen komme att framställas beträffande avloppens upptagande, hade att hänföra sig till rumren på de vid förundersökningarna medtagna och avvägda samt i ritningarna utmärkta avvägningspälarna.

§ 5.

Fru Anna Hansson förklarade, att hon med sin ansökan om synföretagningen avsåg, att vid den samma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps uppbyggnad i den omfattning, som erfordrades för nöjaktig bortläggning av vissa hemme tillhöriga, m. vattenbeskade markar. Hon yrkade därför, att det nuvarande avloppet i sträckningen 0-5+30 skulle fördjupas och i sin helhet igenläggas med rör av erforderliga dimensioner, varjämte det nuvarande avloppet borde fördjupas ner till sektionen 5+30 i den utsträckning, som erfordrades för avfall från hennes mark. Vidare yrkade fru Hansson, att samtliga de fastighetsägare, vilkas markar bereddades häfnad genom det planerade dräneringsföretagets utförande, skulle åläggas delta i kostnaderna för företaget.

§ 6.

Företagingsmannen meddelade, att det vore önskvärdigt att ombygga den nuvarande trumman mellan sektionerna 5+92 och 5+88 för allmänna vägen från Villie över Vidarp och Egarp till Kemmenkär eller vägen nr 20 i Djurås härad. Den nuvarande trumman, vilken utförts av 45 cm (18") cementrör, måste nämligen räckas ca 80 cm. Det upplystes, att trumman tillkommit omkring 1935.

§ 7.

I anledning av företagingsmannens meddelande förklarade ordbudet för Djurås och Lerestads vägstyreke, her Andreas W. Persson, att

5.

vägdistriktet skulle i egen regi ombygga väg-
trumman med andluthingsbrunnar till de dimensioner,
som vid synföreläggningen komme att fast-
ställas.

§ 8.

Magnum Nilsson och Edvin Nilsson framhöll,
att fastigheten Egarp 9³ vore väl torrlagd och ej
i någon nämnvärd grad besvärades av vatten.
Det hade dock någon gång, då is och snö
hindrade avrinningen i det närvarande öpp-
na diket, inträffat, att den s.k. mossen
vatts under vatten 4 à 5 dagar under vå-
ren och i samband med snösmältningen.
Detta förhållande hade dock ej medfört någon
skada på grödan eller hindrat jordens bruk-
ning.

§ 9.

Johan Persson framhöll, att vare sig han
eller Nils Nilsson fastigheter komme att be-
redas någon större bättnad genom det om pla-
nerade företaget genomförande.

§ 10.

Nils Larsson förklarade, att han ej hade
något att erinra mot utförandet av det
om planerade företaget under förutläggning
att inga kostnader därför komme att på-
föras honom.

§ 11.

Em Johanna Andersson förklarade, att hon
ej påfordrade att företaget utsträcktes längre
än som utfordrades för torrläggning av våren-
dens marker.

§ 12.

Till protokollet antecknades, att ersättning för hantlangning m. m. under förundersökningarna skulle utgå till Anna Skarsaom med sammanlagt 66 kronor.

§ 13.

Meddelades, att synegången komme att omedelbart förtagas.

§ 14.

Da intet ytterligare förhör upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos fru Anna Skarsaom, Lilla Jydarp, lördagen den 6 december 1941 kl. 9.30.

Lilla Jydarp den 8 november 1941.

i tjänstens vägnar:

E. H. Hall

Staters landtjänstgöringör.

Ant Carsson

Ant O. Hammar

Godt mån.

7.
År 1941 den 6 december inställde sig syn-
nemännen hos fru Anna Kamson, Lilla Jy-
darp, Skimmingsdal, för att åter handlägga syn-
företningen.

Förutom synnemännen hade följande till-
städeskommit:

Fru Anna Kamson, Lilla Jydarp.

Anders Nilsson storbarnslägarare, Egarp nr 9, ge-
nom storbarnslägararne Magnus Nilsson och
Edvin Nilsson, vilka även företrädde sin
broder kontoristen Albert Nilsson i Jyng-
by (Bil. 5).

Lantbr. Nils Nilsson, Stora Jydarp.

Lantbr. Johan Persson, Lered.

Lantbr. Ernst Gullstrand, Lered.

Fru Johanna Andersson, Karlabyd.

Lantbr. Nils Larsson, Hemmenkär.

~~Ljums och Kerrestads vägdistrikt genom ledamö-
ten i dess vägdistrikt lantbrukaren An-
dreas W. Persson, Jyngatorp per Sköge
rotad.~~

§ 15.

Förvaltningsmannen meddelade, att han av vägningsmören i läret inhämtat sådant nyttjande, varom föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen (Bil. 7-9).

§ 16.

Förvaltningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps nyttjande och företags utförande i öfrigt, som nämndet sedan föregående sammmanträd samt fram-lade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna nyplästes i hundraåkliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 17.

Angavs nämnmännens nttåtande - se Bil. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande, att den med ntåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Höfderyggen Vattendomsstol.

§ 18.

Redogjorde förvaltningsmannen för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 19.

Förvaltningsmannen redogjorde för bestämmelserna rörande bidrag och lån av statsmedel till

utförande av dikeeringsföretag.

§ 20.

Delägarna överenskommo, att till företaget utförande söka bidrag från statens ordningsanlag. De uppdrogo åt fru Anna Hansson, La Jydarp per Skinnungeby;

- att med förätningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbidragets sökande erforderliga handlingar;
- att hos vederhörande myndighet ansöka om statsbidrag;
- att i delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsbidragets lyftande;
- att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan bli till företaget berett;
- att vidtaga i öfrigt erforderliga åtgärder för företaget förlägsenliga utförande.

§ 21.

Sedan de närvarande förklarad sig beredda att ommedelbart utse styresman för företaget, valdes till styresman fru Anna Hansson, La Jydarp per Skinnungeby.

§ 22.

Förätningsmannen utbetalade till fru Anna Hansson 66 kr, utgörande ersättning för hanteringen m.m. under förundersökningarna.

§ 23.

Förätningsmännen meddelade, att de till företaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skenle förvaras av styresmännen. De kommo alltså att inom 30 dagar tillställas fru Anna Skamson för att hos henne hållas tillgängliga för curar, som vill granska dem eller taga afskrift.

§ 24.

Delägarna ansågo, att företagets ritningar borde utföras på papper.

§ 25.

Överlämnades till fru Anna Skamson ett exemplar av arvodesräkningen för förättning. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Da intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

La Lydars den 6 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Hallén

Statens Lantbruksingenjör.

Ant. Persson

Konst. J. Skamson

Inde m.m.

Ek.D. 118t.


nr 288 1939.

37

165
1909

23
1941

Bil 1.



Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 19/7 1939.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus
län, _____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 juli 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Bihandl. 21.8.39.

Bil 115 Skimmingsby

Ek. D. Itt. nr år 193...
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.
 Ink. 14^{de} JULI 1939
 Landskanslot.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad, ägare av fastigheten
 178/15.120 mät. k. 9 Eydarp i Willie socken
 anholder härmed om förordnande
 för behörig förrättningsman att
 förrätta syn för ordnade av
 vattenavlopp från och genom min
 ovan anförda egendom.
 Förrättningen kommer blott att
 omfatta ett mindre område.

L. Eydarp d. 7/7 1939.

Anna Hansson

~~Telefon.~~

~~Ring Stimningsby 86~~
~~Som bärare bär~~

poststrus. Stimningsby.

2099 km

Telefon. Vänerö 101 b

Till ~~den~~ ^{den} Lärostyrelsen, Malmö
~~Lärarens Samfund~~

Min ansökan om försättningsman
 för anordnande av aolopp
 berör huvudsakligen endast min
 egen egendom, men kommer troligen
 att fortsätta något in genom en
 granns egendom i öppen grop.

(Från Johanna Luthersson N: 9 Egarer Karleryd
 Skimmungeby.)

Ansökan avser dels anordnande av
 bättre aolopp än som finns,
 dels torrläggning av mark.

Värdsamt
 Anna Hansson

egen till nu, Till N: 5 Skimmungeby L. Egarer
 Skimmungeby

Ant. 2. 14.

Kungörelse.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 7/10 1941.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Egarp nr 9 m.fl. hemman i Villie m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos Fru Anna Hansson, Lilla Jydarp, Slimmingeby, lördagen den 8 november 1941 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Egarp nr 9 i Villie socken samt Krokstorp nr 1, Lered nr 1 och Slimminge nr 28 i Slimminge socken, dels allm. vägen från Villie genom Egarp till häradsgränsen vid Vemmenkärr inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 2 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 oktober 1941 för
Villie församling i Villie kyrka betygar:

Pastor Dan Persson
Pastorsadjunkt.

Anhållas, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Villie församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret

den 13/10 1941.

Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Egarp nr 9 m.fl. hemman i Villie m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos Fru Anna Hansson, Valla Jydarp, Slimmingeby, lördagen den 8 november 1941 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Egarp nr 9 i Villie socken samt Krokstorp nr 1, Lered nr 1 och Slimminge nr 28 i Slimminge socken, dels allm. vägen från Villie genom Egarp till häradsgränsen vid Vemmenhöj inom Ljunits och Herrestads väglänstrakt.

Malmö den 2 oktober 1941.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den
Slimminge församling i


12 oktober

för

kyrka betygar:

Erik Fastman
V. J. J. J.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Slimminge församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmännen under adress Södra Förestadsgatan 2, Malmö.



Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Egarp nr 9 m.fl. hemman i
Villie m.fl. socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Villie församling /kungörelse/,	Rydsgård	2/10 1941
Pastorsämbetet i Slimminge församling /kungörelse/,	Veberöd	" "
Skiftesgodemannen Knut Larsson,	Slimmingeby	" "
Skiftesgodemannen Hans Alb. Hansson, Kalvabacken,	"	" "
Fru Anna Hansson, Lilla Jydarp,	"	6/10 "
Anders Nilssons sterbhus, Egarp nr 9,	"	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Jydarp,	"	" "
Lantbr. Johan Persson, Lered,	"	" "
Lantbr. Ernst Gullstrand, Lered,	"	" "
Fru Johanna Andersson, Karlsryd,	"	" "
Lantbr. Nils Larsson, Vemmenkärr,	"	" "
Ljunits och Herrestads vägstyrelse,	V. Nöbbelöv	" "
Lantbr. Magnus Nilsson, Egarp,	Slimmingeby	" "
Lantbr. Edvin Nilsson, Egarp,	"	" "

Malmö den 6 oktober 1941.

Å tjänstens vägnar:

E. A. Naver

Statens lantbruksingeniör.

F u l l m a k t

för mina bröder Magnus och Edvin Nilsson att vid sammanträde för
syneförrättning angående torrläggning av marker enligt kungörelse
av den 2 oktober 1941 föra min talan i berörda ärende.

Ljungby den 30 oktober 1941.

Albert Nilsson

Bil. 6

Fullmakt.

Innehavaren av denna fullmakt äger rätt att vid sammanträde, för synförrättning angående förläggning av marker tillhörande Egarp N:o 9 m. fl. hemman i Villie m. fl. socknar i Malmohus län, föra min talan och min rätt bevaka.

Utdat 8-11-1941.

Nils Nilsson

Egenhändig namnteckning bevitna

Emfrid Svensson

Eric Svensson

Emelone Gustafsson Jolou Persson, Lörd. m. 1

Till

Vägingeniören i Malmöhus län,

MALMÖ.Ang. dikningsföretaget "Egarp-Lered av år 1941".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Egarp-Lered av år 1941" i Villie och Slimminge socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 6 innevarande december. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen från Vidarp över Egarp till Vemmenhögs härads gräns vid Vemmenkärr eller vägen nr 20 i Ljunits härad, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring.

Malmö den 1 december 1941.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Dikningsföretaget "Egarp-Lered av år 1941" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Mellan sektionerna 5+92 och 5+86 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Vidarp över Egarp till Vemmenhøgs häradsgrens vid Vemmenkærr eller vägen nr 20 i Ljunits härad. I korsningspunkten, som ligger omedelbart öster om häradsgrenen vid Vemmenkærr, finnes f.n. en 45 cm rörtrumma, vilkens inre underkant ligger på höjden + 10,87 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 12,- m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 11,90 m. Då den nuvarande vägtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 450 mm /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 10,18 m vid nerströmssidan och på höjden + 10,20 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 mm /32"/ betongrör, med till 600 mm /24"/ avkonande överdel, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Ljunits och Herrestads vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Malmö den 1 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

VÄGINGENJÖREN

MALMÖHUS LÄN

D.nr. 3/33/41

Bil. 9.

21

Till


Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér

M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget Egarp-Lered av år 1941.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 december 1941 i rubr. ärende får jag härmed meddela, att intet synes vara att erinra emot att vägtrumman mellan sektionerna 5 + 92 och 5 + 86 ombygges i överensstämmelse med vad som angivits i Edert skrivelsen bilagda förslag till utlåtande rörande företaget.

Malmö den 4 december 1941.


W. Mannerfelt.

Bil. A.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

9
7
5
9
7

7
9

9
6
5
5
7
9
7
7
9
7
9
7
9

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	09							2500	225	-	2700	243	-	200	18	-
	10							1900	190	-	2700	270	-	800	80	-
	15							1400	210	-	2700	405	-	1300	195	-
		01						1300	13	-	1500	15	-	200	2	-
		02						1000	20	-	1500	30	-	500	10	-
	34	03							658	-		963	-		305	-
	02							1900	38	-	2700	54	-	800	16	-
	02							2400	48	-	2700	54	-	300	6	-
	04								86	-		108	-		22	-
	01							2200	22	-	2700	27	-	300	5	-
	04							1500	60	-	2700	108	-	1200	48	-
	05							1200	60	-	2700	135	-	1500	75	-
	01							1200	12	-	2700	27	-	11500	15	-
	05							1700	85	-	2700	135	-	1400	50	-
	14							2200	308	-	2700	378	-	500	70	-
	04							1700	68	-	2700	108	-	1400	40	-
	08							1700	136	-	2700	216	-	1400	80	-
	09							2200	198	-	2700	243	-	300	45	-
	03							2200	66	-	2700	81	-	300	15	-
	03							1700	51	-	2700	81	-	11000	30	-
	04							2200	88	-	2700	108	-	300	20	-
	61								1154	-		1647	-		493	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				20	Åker, <i>Överförl</i>
				21	Åker, <i>von. p. lätthet</i>
				22	Åker, <i>de</i>
				23	Åker, <i>de</i>
				24	Åker, <i>de</i>
				25	Åker, <i>de</i>
				26	Åker, <i>de</i>
				27	Åker, <i>de</i>
				28	Åker, <i>de</i>
					<i>Summa</i>
<i>Ögarp</i>	<i>99</i>		<i>311</i> <i>5/20</i>	29	<i>Anders Nilsson storbarn delägare</i>
				30	Åker, <i>von. p. lätthet</i>
				31	Åker, <i>de</i>
				32	Åker, <i>de</i>
				33	Åker, <i>de</i>
				34	Åker, <i>de</i>
				35	Åker, <i>de</i>
					<i>Summa</i>
<i>Willre o. o.</i>					<i>Ardelning 2.</i>
<i>Ögarp</i>	<i>910</i>		<i>178</i> <i>5/20</i>	36	<i>Anna Hammar.</i>
				37	Åker, <i>von. p. lätthet</i>
				38	Åker, <i>de</i>
					<i>Överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	61								1154	=		1647	=		493	-
	63							1700	51	-	2700	81	-	1000	30	-
	69							1200	108	-	2700	243	-	1500	135	-
	64							1200	48	-	2700	108	-	1500	60	-
	67							1200	84	-	2700	189	-	1500	105	-
	10							1200	120	-	2700	270	-	1500	150	-
	10							1500	150	-	2700	270	-	1200	120	-
	67							1200	84	-	2700	189	-	1500	105	-
	65							1500	75	-	2700	135	-	1200	60	-
	68							2200	66	-	2700	81	-	500	15	-
11	19								11940	-		3213	=		1273	-
	63							2200	66	-	2700	81	-	500	15	-
	12							1700	204	-	2700	324	-	1000	120	-
	62							2200	44	-	2700	54	-	300	10	-
	67							1700	119	-	2700	189	-	1000	70	-
	14							1200	168	-	2700	378	-	1500	210	-
	12							1200	144	-	2700	324	-	1500	180	-
	12							1700	221	-	2700	351	-	1000	130	-
	63								966	-		1701	-		735	-
	63							2100	63	-	2700	81	-	600	18	-
	15							1600	240	-	2700	405	-	1100	165	-
	06							2100	126	-	2700	162	-	600	36	-
	24								429	-		648	-		219	-

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				39	Överfört Äker, m. p. lätthära
				40	do do
				41	do do
				42	do do
				43	do do
				44	do do
				45	do do
				46	Tomt o. trädgård
				47	do do
				48	do do
				49	Äker, m. p. lätthära
				50	do do
				51	do do
				52	do do
				53	do do
				54	do do
				55	do do
				56	do do
				57	do do
				58	Kattenhåla, imp.
				59	Äker, m. p. lätthära
				60	do do
				61	do do
				62	do do
				63	do do
				64	do do
				65	do do
				66	do do
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	24								429	-		648	-		219	-
7	05							1600	80	-	2700	135	-	1100	55	-
5	06							1100	66	-	2700	162	-	1600	96	-
6	03							1400	42	-	2700	81	-	1300	39	-
9	03							2100	63	-	2700	81	-	600	18	-
5	05							1100	55	-	2700	135	-	1600	80	-
5	01							1100	11	-	2700	27	-	1600	16	-
5	02							1100	22	-	2700	54	-	1600	32	-
5	05							3500	175	-	7000	350	-	3500	175	-
7	03							4500	135	-	7000	210	-	3500	75	-
9	04							6000	240	-	7000	280	-	7000	40	-
9	04							2100	84	-	2700	108	-	600	24	-
7	09							1600	144	-	2700	243	-	700	99	-
9	06							2100	126	-	2700	162	-	600	36	-
7	05							1600	80	-	2700	135	-	700	55	-
5	05							1100	55	-	2700	135	-	1600	80	-
7	05							1600	80	-	2700	135	-	700	55	-
9	06							2100	126	-	2700	162	-	600	36	-
7	10							1600	160	-	2700	270	-	700	110	-
9	03							2100	63	-	2700	81	-	600	18	-
7								-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	07							2100	147	-	2700	189	-	600	42	-
7	18							1600	288	-	2700	486	-	1100	198	-
9	04							2100	84	-	2700	108	-	600	24	-
95	05							2200	110	-	2700	135	-	500	25	-
7	07							1600	112	-	2700	189	-	1100	77	-
5	02							1100	22	-	2700	54	-	1600	32	-
7	03							1600	48	-	2700	81	-	1100	33	-
5	06							1100	66	-	2700	162	-	1600	96	-
	11 66							01	3113	-		4998	-		1885	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				67	<i>Öker,</i> <i>Överfört</i>
				68	<i>Ö.</i> <i>m. p. lätth.</i>
				69	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				70	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				71	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				72	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				73	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				74	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				75	<i>Ö.</i> <i>de</i>
					<i>Samman</i>
<i>Egarp</i>	<i>99</i>		<i>459</i> <i>137216</i>	76	<i>Johanna Andersson</i>
				77	<i>Öker,</i> <i>m. p. lätth.</i>
				78	<i>Tomt o. trädg.</i>
				79	<i>Öker,</i> <i>m. p. lätth.</i>
				80	<i>Ö.</i> <i>de</i>
					<i>de</i>
					<i>Samman</i>
<i>Egarp</i>	<i>99</i>		<i>311</i> <i>5120</i>	81	<i>Anders Nilsson stettel delägare</i>
				82	<i>Öker,</i> <i>m. p. lätth.</i>
				83	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				84	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				85	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				86	<i>Ö.</i> <i>de</i>
				87	<i>Ö.</i> <i>immer i lätth.</i>
				88	<i>Ö.</i> <i>m. p. lätth.</i>
					<i>Överfört</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11	66					011			3113	-		4998	-		1885	=
	07							1600	112	-	2700	189	-	1100	77	-
	04							2100	84	-	2700	108	-	600	24	-
	05							1100	55	-	2700	135	-	1600	80	-
	24							1100	264	-	2700	648	-	1600	384	-
	06							1100	66	-	2700	162	-	1600	96	-
	02							1600	32	-	2700	54	-	1100	22	-
	02							1600	32	-	2700	54	-	1100	22	-
	05							2100	105	-	2700	135	-	600	30	-
	05							2100	105	-	2700	135	-	600	30	-
2	26					011			3968	-		6618	-		2650	=
	08							1300	104	-	2700	216	-	1400	142	-
	10							5800	580	-	7000	700	-	1200	120	-
	05							1500	75	-	2700	135	-	1200	60	-
	06							1100	60	-	2700	162	-	1700	102	-
	04							1000	40	-	2700	108	-	1700	68	-
	33								859	-		1321	-		462	=
	05							2200	110	-	2700	135	-	3500	25	-
	02							1700	34	-	2700	54	-	1000	20	-
	02							1300	26	-	2700	54	-	1400	22	-
	04							1300	52	-	2700	108	-	1400	56	-
	05							1700	85	-	2700	135	-	1100	50	-
	04							2200	88	-	2700	108	-	500	20	-
	18							2400	432	-	2700	486	-	200	54	-
	05							2200	110	-	2700	135	-	500	25	-
	45								937	-		1215	-		278	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				89	Överfört m. p. lätthet
				90	
				91	Wattenhåla, imp.
				92	Ang, m. p. lätthet
				93	
				94	de
				95	de
				96	de
				97	de
				98	de
				99	de
				100	de
				101	de
				102	de
				103	de
				104	de
				105	de
				106	de
					<u>Summa</u> Hjörås, enl. rättshandlet med Wadefiga värden

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	45								937	-		1215	-		278	-
7	06							1700	1102	-	2700	162	-	1000	60	-
5	03							1300	39	-	2700	81	-	1400	42	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
5								700	35	-	1500	75	-	800	40	-
7	06							1700	1102	-	2700	162	-	1000	60	-
9	04							2200	88	-	2700	108	-	500	20	-
9	02							2200	44	-	2700	54	-	500	10	-
7	04							1700	68	-	2700	108	-	1000	40	-
5	27							1300	351	-	2700	729	-	1400	378	-
7	09							1700	153	-	2700	243	-	1000	90	-
9	09							2200	198	-	2700	243	-	500	45	-
5	25							1300	325	-	2700	675	-	1400	350	-
7	04							1700	68	-	2700	108	-	1000	40	-
9	04							2200	88	-	2700	108	-	500	20	-
9	05							2200	110	-	2700	135	-	500	25	-
7	05							1700	85	-	2700	135	-	1000	50	-
9	04							2200	88	-	2700	108	-	500	20	-
7	04							1700	68	-	2700	108	-	1000	40	-
	11 66		05				01		2949	-		4557	-		1608	-
												382	83		382	83
									2949	-		4174	17		1225	17

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skinningsö a.m.</u> Lerd Krokar Willie a.m.	ar 1 ³⁸ 1' 9 ¹⁰ 9 ⁹		<u>2633</u> 67397 1-5 ghs 6,7		<u>Sammandrag</u> <u>Andelning II.</u> Johann Bergman Nils Nilsson
<u>Lerd</u> Krokar Willie a.m.	9 ¹⁰ 9 ⁹		<u>178</u> 5120 8-28 311 5120 29-35		Anna Hansson Anders Nilsson stekhusdeläg. Summa för and. 1
<u>Willie a.m.</u> Lerd Krokar J J	9 ¹⁰ 9 ⁹ 9 ⁹ 9 ⁹		<u>178</u> 5120 36-75 459 75216 76-80 311 5120 81-106		<u>Andelning 2.</u> Anna Hansson Johanna Andersson Anders Nilsson stekhusdeläg. Summa för and. 2 Summa för hela försteget Heimskan på vittatändet med <u>Verkliga värden</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34		03						658	-		963	-		305	-
	04								86	-		108	-		22	-
	119								1940	-		3213	-		1273	-
	63								966	-		1701	-		735	-
	220		03						3650	-		5985	-		2335	-
	226					01			3968	-		6618	-		2650	-
	33								859	-		1321	-		462	-
	166		05			01			2949	-		4557	-		1608	-
	425		05			02			7776	-		12496	-		4720	-
	645		08			02			11426	-		18481	-		7055	-
												382	83		382	83
									11426	=		18098	17		6672	17

La Jydaup den 6 december 1941.

Å Gårstens vägnar:

E. G. Nelli.

Statens lantbrukshögskolan.

Runt Kvarnen

Karl G. H. H. H.

Vide m. m.

<u>Socken</u> , by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Arbete, som ska utföras.								
		Sifersträckan A B.								
7-6+20	80	Upprensning, fördjupning och utridning av det omvärande öppna arloppet	m 80	0.50	40	-	x			
6+20 - -5+92	28	Inför av 15" cement-rör	m 28	5.25	147	-	x			
		Schaktning, stampning, rörens laggnings och höjning	m 28	2.-	56	-	x			
5+92 - -5+86	6	Införarna för allm. vägen från Villie över Vidarp och Ekarp till Värmenhär eller vägen m 90 i dygnets härad av dygnets och Skerwestads vägdistrikt. Trumman skall byggas av vägdistriktet utan ersättning från delningsföretagets sida. Vid utförandet äger vägdistriktet beakta dels att trumman ej får utföras av mindre rör än 45 cm (18"), dels att trummans inre omkrets skall ligga på höjden + 10.18 m vid överströmsidan								
Öf.	114	Överföres			243	=				

Öf.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Örf. 114	56	Överför eller vid rektionen 5+92 och på höjden +10.20 vid uppställningsridan el- ler vid rektionen 5+86	56	5.25	243	-				
		Inköp av 15 cement- rör			294	-				
		Schaktning, stampning, rörens laggnings och högning			168	=	905	=		
		Tills. 170 meter.								
Tills. 170	1	Gymnastik av rörtloppet vid 6+20 samt stensättning av det öppna av- loppets botten och slänter	1	70.-	70	-				
		Nya anslutningsbrunnar till vägtrumman med kopplingar dels till trumman, dels till den nya rörledningen alla utan ersättning utföras av vägdistriktet vid 5+92 och 5+86			=	=				
		Brunnar med 32" inne diameter jämte kopplingar; vid 5+71 och 5+30			160	-	230	-		
		Ersättning till Johanna Andersson för bortgrävd jord samt för in- träng genom jordnyttlag utmed den öppna dikesträckan 7 - 6 + 20 (20 m ³)					20	-		
Tills. 170	1	För oförutsedda fall, arbetsled- ning m.m. tillägges ca 20% med	1		195	-	1150	-		
		Överföres					1150	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1150	-
		<u>Bikessträckan H. C.</u>								
5+30 - -4+82	48	Inköp av 15" cement- rör m	48	5.25	252	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	48	3.-	144	-				
4+82 - -3+65	117	Inköp av 15" cement- rör m	117	5.25	614	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	117	3.25	380	25	1390	50		
	Tillh. 165	meter.								
Brymn		med 32" inne diameter jämte kopplingsar, vid 4+82 st	1	80.-	80	-				
Brymn		med 24" inne diameter jämte kopplingsar, vid 3+65 st	1	60.-	60	-	140	-		
		För oförutredda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					319	50	1850	-
		<u>Bikessträckan C-D.</u>								
3+65 - -3+20	45	Inköp av 15" cement- rör m	45	5.25	236	25				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m	45	3.-	135	-	371	25		
	Tillh. 45	meter.								
Brymn		med 24" inne diameter jämte kopplingsar, vid 3+20 st	1	60.-			60	-		
		Överföres					431	25	3000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					431	25	3000	-
		För oförutredda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 20 % med					68	75	500	-
		<u>Bikensträckan I-E.</u>								
3+20 -	51	Inköp av 12' cement-								
- 2+69		rör	51	4.-	204	-				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		höjning	51	2.75	140	25	344	25		
		Tills. 51 meter.								
		Rör med 32' inne diameter								
		järnte koppningar, vid 2+69 st.	1	80.-			80	-		
		För oförutredda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 20 % med					75	75	500	-
		<u>Bikensträckan E-F.</u>								
2+69 -	69	Inköp av 10' cement-								
- 2		rör	69	3.20	220	80				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		höjning	69	3.-	207	-				
2 -	118	Inköp av 10' cement-								
- 0+82		rör	118	3.20	377	60				
		Schaktning, stampning,								
		rörens läggning och								
		höjning	118	2.25	265	50	1070	90		
		Tills. 187 meter.								
		Överför					1070	90	4000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1070	90	4000	=
		Rör med 24" röre diameter jämte koppningar, vid 1+95, 1+20 och 0+82	3	60.-			180	-		
		För oförutredda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					249	10	1500	-
		<u>Dikessträckan F-G</u>								
0+82-0	82	Inköp av 9" cement- rör m	82	2.70	221	40				
		Schaktning, stamp- ning, rörens läggning och höjning m	82	2.-	164	-	385	40		
		Tills. 82 meter.								
		Intag vid 0, inridning av det omvä- rande flödet uppströms intaget för anslutning till det samma, stenättning uppströms intaget av flödet botten och slänter	1	125.-			125	-		
		För oförutredda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					89	60	600	-
		<u>Arbetslopp, som ej skola utföras.</u>								
		<u>Dikessträckan G-H</u>								
2+69=15- -15+84	84	Inköp av 7" tegel- rör m	84	1.80	151	20				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höjning m	84	1.25	105	-	256	20		
		Tills. 84 meter.								
		Överförs					256	20	6100	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					256	20	6100	-
		Byggnad med intag för dagvatten								
		vid 15+84	1				40	-		
		För oförutredda fall, arbetsled-								
		ning m.m. tilläggas ca 20 % med					53	80	350	-
		<u>Samman beräknad kostnad</u>							6450	-
		<u>Sammandrag</u>								
		<u>Arlopp, som skola utföras.</u>								
170		Diferential A-B					1150	-		
165		D ₂ B-b					1850	-		
45		D ₂ b-I					500	-		
51		D ₂ I-E					500	-		
187		D ₂ b-F					1500	-		
82	700	D ₂ F-G					600	-	6100	-
		<u>Arlopp, som ej skola utföras.</u>								
		84 Diferential E-E							350	-
Summa	784	meter.							6450	-
		<u>Samman beräknad kostnad</u>								

Notiserad av den d. 12/11 1941
La Jyda den 6 december 1941.
A tjänstens vägnar:
E. H. Nelli
Statens landbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning Grävningstabell

Nil. 6. 41.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lütning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dipsträckan A-B.								
7	-	0.10	0.50	0.70	1:1	9.60	Uppmätning, fördjupning och återgrävning eft. anm. öfverföras mellan 7 och 6+20. Förkl.: Kon o. jämdubb i jordfast stän i här och där för mest väter för punkt 6+20; belägen på höjden + 18.32 m. 15' cementför mellan 6+20 och 5+92.	
6+50	50	0.70	"	1.90	"	5:1000		
6+20	30	1.10	"	2.70	"	10.-		
6+20	-	1.-				10.10		
6	20	1.30				3:1000		
5+92	8	1.50				10.18	18' cementför mellan 5+92 och 5+86. 15" " " 5+86 och 5+30.	
5+86	6	1.80				10.20		
5+50	36	2.55				3:1000		
5+30	20	2.10				10.37		
Summa	170	meter.						
Dipsträckan B-C.								
5+30	-	2.10				10.37	15' cementför mellan 5+30 och 3+65.	
5	30	1.70				3:1000		
4+82	18	1.55				10.51		
4+50	32	2.60				3:1000		
4	50	1.95				3:1000		
3+65	35	1.70				10.86		
Summa	165	meter.						
Dipsträckan C-D.								
3+65	-	1.70				10.86	15' cementför mellan 3+65 och 3+20. Förkl.: Kon o. jämdubb i L. gorden av ut- här och där tillhörig fastighet för 9' 10; belägen på höjden + 13.95 m.	
3+50	15	1.70				3:1000		
3+20	30	1.15				11.-		
Summa	45	meter.						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
3+20	—	1.15				11.-	12" cementbör mellan 3+20 och 2+69.	
3	20	1.40				10:1000		
2+69	31	1.60				11.51		
<u>Summa</u>	51	meter.						
<u>Dikessträckan E-F.</u>								
2+69	—	1.55				11.56	10" cementbör mellan 2+69 och 0+82.	
2+50	19	1.90				15:1000		
2	50	1.35				12.60		
1+50	50	1.60				16:1000		
1+20	30	1.50				13.88		
1	20	1.40				16:1000		
0+82	18	1.60				14.49		
<u>Summa</u>	187	meter.						
<u>Dikessträckan F-G.</u>								
0+82	—	1.55				14.54	9" cementbör mellan 0+82 och 0.	
0+50	32	1.40				26:1000		
0	50	1.60				15.37		
<u>Summa</u>	82	meter.				46:1000		
						17.67	Förbeh.: Hållna jämnadubb i sten i härads- gränsen c:a 7 km NO om punkt D, be- lägen på höjden + 20.-m.	
<u>Länsmänsdragen.</u>								
170								
165								
45								
51								
187								
82								
<u>Summa</u>	700	meter.						

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Vid upprensning, fördjupning och utvidgning av den öppna dikessträckan 7 - 6+20 skall det iakttagas, att det nuvarande floddiket skall utvidgas lika åt båda sidorna samt att rensnings- och schaktningsmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet.
- 2/ Jordvallarna utmed den öppna dikessträckan 7 - 6+20 skola genomgrävas på minst var 50:de meter samt dessutom vid alla tillstötande svackor, så att ytvattnet fritt kan avrinna.
- 3/ Ommurningen vid 6+20 skall utföras på det sätt, som närmare framgår av upprättade typritningar med iakttagande av att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas i den omfattning, som närmare framgår av ritningarna.
- 4/ Stensättningen skall grundläggas minst 0,20 m under den nya dikesbotten samt utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/ och i ordnade förband, fogade i cementbruk, Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
- 10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 11/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhanda håller för sådan koppling erforderliga rör.
- 14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
- 15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets

underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

16/ Cirkulära brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

17/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

18/ Cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

19/ Hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan rinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

20/ Brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m höjd över markytan.

21/ Övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå däri genom att brunnslöcket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

22/ Samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen får igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

26/ Sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

27/ Samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.


28/ Arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

29/ Vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem

hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart under-
rätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

La Jydarp den 6 december 1941.

Å tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Egarp nr 9 m.fl. hemman i Villie m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 14 juli 1939 förordnades under tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Egarp nr 9 m.fl. hemman i Villie m.fl. socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Egarp nr 9 i Villie socken samt Lered nr 1 och Krokstorp nr 1 i Slimminge socken.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget ca 2,- km nordost om Slimminge kyrka och 5,5 km norr om Rydsgårds järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ystad. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. godels täckt, dels
 nom ett öppet dike, som från sektionen 0 i gränsen mellan Slimminge och Villie socknar avleder vattnet åt söder till ett större floddike. Det nuvarande avloppet har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner,

varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, för närvarande besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på begäran av sökanden /förrättningsprotokollets § 5/ upprättat förslag till utförande dels av vissa dikessträckor, vilka av sökanden påfordrats, dels även till viss annan dikessträcka, som visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget följande dikessträckor utföras:

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 7 norr ut genom allmänna vägen Vidarp-Egarp-Vemmenkärr till rågången vid sektionen 5+30. Delsträckan 7 - 6+20 skall utföras som öppet avlopp genom fördjupning och utvidgning av det nuvarande öppna diket. Delsträckan 6+20 - 5+92 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Mellan sektionerna 5+92 och 5+86 skall Ljunits och Herrestads vägdistrikt bygga en ny trumma för allmänna vägen Vidarp-Egarp-Vemmenkärr eller vägen nr. 20 i Ljunits härad. Trumman skall utföras av rör med minst 45 cm /18"/ inre diameter. Delsträckan 5+86 - 5+30 skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid sektionen 6+20 skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Omedelbart nerströms och uppströms den nya trumman skall vägdistriktet anordna nya anslutningsbrunnar. Nya brunnar skola dessutom anordnas vid sektionerna 5+71 och 5+30 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 5+30 öster ut till enskilda vägen vid sektionen

3+65. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 4+82 och 3+65 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckorna C-D och D-E från sektionen 3+65 öster och norr ut till rågången vid sektionen 2+69. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 3+20 och 2+69 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från sektionen 2+69 norr ut till sektionen 0+82. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna diket i gränsen mellan fastigheterna Egarp 9⁹ och Egarp 9¹⁰ samt utföras som täckt ledning av 10" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 1+95, 1+20 och 0+82 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från sektionen 0+82 norr och väster ut till rågången mellan Slimminge och Villie socknar vid sektionen 0. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 9" cementrör. Nytt intag skall anordnas vid sektionen 0, varjämte det nuvarande floddiket skall utvidgas och något fördjupas uppströms intaget så att god anslutning erhålles till detsamma.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt ledning i nu föreslagna utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger

någon fara för de tänkta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande och likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurering och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förre rätningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad genom företagets utförande.

Mom. 3.Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Mellan sektionerna 5+92 och 5+86 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Vidarp över Egarp till Vemmenhögs härads gräns vid Vemmenkärr eller vägen nr 20 i Ljunits härad. I korsningspunkten, som ligger omedelbart öster om häradsgränsen, finnes f.n. en 45 cm rörtrumma, vilkens inre underkant ligger på höjden + 10,87 m. Vägbanan ligger på medelhöjden + 12,- m och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 11,90 m. Då den nuvarande vägtrumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 450 mm /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 10,18 m vid nerströmssidan och på höjden + 10,20 m vid uppströmssidan. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 mm /32"/ betongrör, med till 600 mm /24"/ avkonande överdel, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande anslutningsbrunnar skall utföras av Ljunits och Herrestads vägdistrikt utan ersättning från dikningsföretagets sida. Vägdistriktet äger att genom vägstyrelsen under-

rätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

Dikningsföretaget medför vidare, att den nuvarande trumman för enskilda vägen vid sektionen 3+65 av dikessträckan C-D måste rivas och borttagas. Det vägen korsande avloppet skall emellertid utföras som täckt ledning, varför den borttagna trumman ej behöver ersättas. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägbanan i fullgott skick, så snart rörledningen framdragits genom vägen.

Mom. 4.

Ersättningar.

I ersättning för bortgrävd jord och för intrång genom jordupplag utmed dikessträckan A-B skall dikningsföretaget till Johanna Andersson utgiva ett belopp av 20,- kr, med skyldighet för henne och hennes efterträdare att vid framtida rensningar av dikessträckan A-B utan ytterligare ersättning tåla att rensningsjord upplägges på fastigheten Egarp 9². Här ovan angivna ersättningsbelopp skall av dikningsföretaget utbetalas innan arbetet påbörjas.

Skulle vid utförandet av de täckta dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företags styrelse och vederbörande jordägare, fastställs av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen annan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, till 6100,- kr och kostnaderna för det avlopp, som ej skall utföras /avdragsdike/ till 350,- kr. Samtliga kostnader för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava alltså beräknats till 6450,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synmännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 7055,- kr - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då betydande nivåskillnader förefinnas mellan olika områden inom dikningssamfälligheten, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna

möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen.

För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2335,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F och F-G upptagas samt dessutom arbete utföras nerströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 400,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2500,- /1500+600+400/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 36-106 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4720,- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E och E-E¹ upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 4350,- /1150+1850+500+500+350/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
7055,- kr	6450,- kr	0,914245.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
1	2335,- kr	2500,- kr	1,070663
2	4720,- "	4350,- "	0,921610.

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden om de torrläggas gemensamt. Kostnaderna skola alltså fördelas enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till den båtnad eller jordförbättring, som genom dikningsföretagets utförande beräknats uppkomma för vars och ens mark.

Då dikessträckan E-E¹ ej skall utföras, skall för en rättvis kostnadsfördelning blivande värdet och förbättringsvärdet för fastigheten Egarp 9⁹, som för sin torrläggning är beroende av denna dikessträcka, ~~och~~ minskas med belopp, som motsvarar kostnaden för dikessträckans utförande, dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal eller med $350:0,914245 = 382,83$ kr.

Sedan i värderingslängden uträknade blivande värden och förbättringsvärden minskats för fastigheten Egarp 9⁹ med ovan angivna belopp, har särskild kostnadsfördelningslängd utarbetats och bilagts förrättningshandlingarna som Bil. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å

hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att detsamma kommer till stånd. Vill sökanden fullfölja företaget, skall detta alltså utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt sedan anmälan gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län om val av styresman. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styresman skall, innan arbetet påbörjas, anmäla detsamma till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt samt, därest så påfordras, för-

skottsvis erlägga vederbörliga försäkringspremier. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av cementrör. Beträffande rörens hållfasthet föreskrives, att de vid yttre tryck och innan brott uppstår skola tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 15" 17 kg, 12" och 10" 16 kg samt 9" 15 kg.

Att på profilritningarna angivna höjdlägen för de olika dikessträckornas bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör,

57.
vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att dikningsföretaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styresman att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styresmannen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande /procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden Bil. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter

tillsägelse omedelbart skadan, äger styresmannen eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styresman, vilken det åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid samtliga allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för före-

tagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styresmannen och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Egarp-Lered av år 1941". Styrelsen skall hava sitt säte i Villie socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anføres inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Lilla Jydarp den 6 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Mann

Statens lantbruksingeniör.

Per Carlsson

Anders H. Hammar
Anders H. Hammar

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelingslängd									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
~~2623~~ ~~67397~~	~~1³⁻⁸~~ 1 ¹		<u>Slipmninge o.m.</u> Lered; Johan Persson Krokstorp; Nils Nilsson <u>Villie o.m.</u>		1-5 6-7	658.- 86.-	963.- 108.-
~~172~~ ~~5120~~ ~~311~~ ~~5120~~ ~~458~~ ~~157246~~	9 ¹⁰ 9 ⁹ 9 ²		egare; Anna Kramson J ¹ ; And. Nilsson återblandslag. J ² ; Johanna Andersson	odk. 8-28, 26-75 { 29-35 81-106 76-80		5908.- 3915.- 859.-	9831.- 5875.17 1321.-
					<u>Samman</u>	11426.-	18098.17

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor	0.914245				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
305.-	278.85					278.85	4.57	23.39	
22.-	20.11					20.11	0.33	1.69	
3923.-	3586.58					3586.58	58.80	300.91	
1962.17	1792.08					1792.08	29.38	150.36	
462.-	422.38					422.38	6.92	35.41	
6672.17	6100.-					6100.-	100.-	511.76	

La Jydaup den 6 December 1941.
 D. Gästern vägnar:
 E. H. Mellin

Staten Lantbruksingenjör.
 Runt Hansen
 Hede Malm.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Vilminnsföretaget i Laga - Laga 1941*

Stilleståndet i Laga socken och *Laga* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	17	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 6 ar	101	0,05	5	05		
		har	6,15	2,00	13	03		
		äng och odlingsmark, medelareal 3 ar	3	0,05	0	15		
		har	0,08	1,46	0	12		
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar	2	0,05	0	10		
		har	0,02	0,72	0	02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					27	57
		Överföres					34	57

1	2	3	4	5	6	7
1941/1		Överfört				1416 67
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	1	4,00	4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 45	10 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	5	0,30	1 50	
		~~beräkning av kostnadsfördelning~~	1	12,00	12 =	15 50
		~~tillägg för fastigheter i olika områden~~	14	3,00		42 -
		Utlåtande och betänkande, § 45				
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1 dagar	2 1/2	12,00		30 =
		~~En förordning utarbetad av nämnden för länets tekniska förhållanden~~	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	2 1/3	12,00	8 -	
		utlopp för täkt ledning	1 1/2	12,00	6 -	
		slamficka	2 1/3	12,00	8 -	22 -
		~~Uttredning och utvärdering av d. d. 10.52~~	1	12,00		12 =
		Lösen för:				312 62
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 6 ar ägofigurer	106	0,07	7 42	
			655	0,14	0 92	
		har				
		Överföres			15 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 09	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	26 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1 1/2	6.-	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 0 1/2	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	13 61
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1 1/2	12,00		18 =
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 =
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 =
		Summa kronor				95 17 1/2
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och avskrifter~~ ~~och uppläsnings- och ritningar~~			4 =	26 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 =	
		Kostnader för handlangning, materialer o. d.			66 -	104 =
		Summa kronor				130 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				312 62
		Lösen för kopior och avskrifter				95 17 1/2
		Övriga förrättningskostnader				104 =
		Summa kronor				511 79 1/2

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Hammarby församling, Björns och Högrestads* häradsrätt.

Hamninköya, Björns och Skerustads
Sälsdärp den 11 december 1941.

B. S. Malm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Att sakägare e


Kronor 211.76 kvitteras:


Kronor
La J. J. J. J. J.

den 6 Decemba 1941

L.H. Miller!

Räkning Lilla Jydarp den 6 december 1941.

"Egarp - Lered ar år 1941." Debet
till skiftesordemannen Ernst Larsson

1941				
Nov.	8	Pesa hemmet - La Jydarp - hemmet; Honor. à 30öre	1	20
		Tagtraktamente	8	-
Dec.	6	Erättning lika med d. 8/11	9	20
		Honor	18	40
Skritterar: 				

Räkning Lilla Jydarp den 6 december 1941.

'Egarp-Lered av år 1941"

Debet

till skiftesgodsmannen Hans Ab. Larsson

1941.			
Nov. 8	Pesa hemmet - La Jyde - hemmet;		
	6 km i 30 ore	1	80
	Tagtraktamente	8	-
Dec. 6	Erhættning lila med d. 8/11	9	80
	Kroner	19	60
Kvitteras: Hans E. Hansen			

Kontoutdrag faktura nr 15654 B

MALMÖ den 3 okt. 1941.

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér

S.Förstadsgratan 2

Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

An annons om

1941
Okt.

3

Kungörelse: Syneförrättning Egarp
N:o 9 m.fl. hemman

ggr.	m/m	å	Kronor	öre
1	35	26	22	10

Kvitteras den 3/10-41

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord
eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

För annonsklisché svaras ej mera än sex månader

Annonseringar, ej avräknade inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Egarp nr 9 m. fl. hemman i Villie m. fl. socknar, Malmöhus län, kommit mer att hållas hos fru Anna Hansson, Lilla Jydar, Slimmingeby, lördagen den 8 november 1941 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstadeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Egarp nr 9 i Villie socken samt Krokstorp nr 1, Lered nr 1 och Slimminge nr 28 i Slimminge socken, dels allm. vägen från Villie genom Egarp till häradsgränsen vid Vemmenkärr inom Ljunits och Herrestads vägdistrikt.

Malmö den 2 oktober 1941.

A tjänstens vägnar:

C. H. WALLER.

Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 3 okt. 1941.

Malmö den 3 okt. 1941.

Skånska Dagbladet

E. Persson

T. Hansson

DIARIENR. 8162
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 APR 1943

M

2*0686

Avskrift.

Kmub-133/1942

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Egarp-Lered
av år 1941"
i Villie och Slimminge socknar,
Malmöhus län.
Upprättat år 1942.

Genom Kungl. Lantbrukspolisens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1942.
På Kungl. Lantbrukspolisens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Egarp-Lered

av år 1941"

i Villie och Slimminge socknar,

Malmöhus län.

Upprättat år 1942.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget
"Egarp-Lered av år 1941" i Villie och Slimminge socknar, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2,- km nordost om Slimminge kyrka och 5,5 km norr om Rydgårds järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ystad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 6 december 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör i vissa avseenden allmänna vägen från Vidarp över Egarp till Vemmenhögskyrkans gräns vid Vemmenhörr eller vägen nr 20 i Ljuncks härad. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägingeniören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföras på förslaget sätt /bil. nr:is 7-9 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/men. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 6 februari 1952.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 6100,- kr. Härtill komma kostnaderna för dels syneförrättningen, dels detta betänkande m.m., varför samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknats till 6659,76 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transsumt av protokoll, fört vid sammanträdet under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 65,72 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom ingått förening /bil. c/. Förtäckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och bätnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägaras andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessa. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3530,- kr från statens avdikningsanslag och 2190,- kr från

statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll, fört vid sammanträden

under syneförrättningen bil. b

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena och dem tillhö-

riga fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföreta-

gets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell, utvisande varje särskild delägares an-

del i dikningsföretaget ävensom beräknade

bidrags- och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsun-

derstöd m.m. bil. i.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstades fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 6 december 1941 avslutad laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Egarp-Lered av år 1941 i Villie och Slimminge socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 april 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. ga stpl	0:75
Stämpel	1:-

Summa kronor 1:75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Egarp nr 9
m.fl. hemman i Villie m.fl. socknar,
Malmöhus län.

År 1941 den 8 november inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesgodemännen Knut Larsson och Hans Alb. Hansson, båda med
postadress Slimmingeby, hos fru Anna Hansson, Lilla Jydarp, Slimmingeby,
.....

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-
tokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt
sammanträde i Hrendet komme att hållas hos fru Anna Hansson, Lilla Jy-
darp, lördagen den 6 december 1941 kl. 9,30.

Lilla Jydarp den 8 november 1941.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Knut Larsson. Hans A. Hansson.

Gode män.

År 1941 den 6 december inställde sig synemännen hos fru Anna Hans-
son, Lilla Jydarp, Slimmingeby, för att åter handlägga syneförrättningen.
.....

§ 20.

Delägarna överenskommo, att till företagets utförande söka bidrag
från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt fru Anna Hansson, Lilla Jydarp
per Slimmingeby;

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbi-
dragets sökande erforderliga handlingar;
 - att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;
 - att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
erfordras för statsbidragets lyftande;
 - att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företa-
get beviljat, samt
 - att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga
utförande.
-

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

La Jydarp den 6 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Knut Larsson.

Hans A. Hansson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Egarp-Löred av år 1941" i Villie och Slimminge socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt fru Anna Hansson, Lilla Jydarp per Slimmingeby;

att med förrättningsmännen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bli till företaget beviljat;

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Lilla Jydarp den 6 december 1941.

Anna Hansson.

Johanna Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

/ C.H. Wallér.

2. Knut Larsson.

Lantbruksingeniör.

Skiftesgodeman.

Malmö.

Slimmingeby.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Egarp-Lered av år 1941" i Villie och Slimminge socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdkningslånefond.

Villie socken.

459/137216 mtl. Egarp av 9² ; Johanna Andersson,
178/5120 " d:o 9¹⁰ ; Anna Hansson.

Malmö 1 april 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och bätnad.

Sam- fät- lig- het.	Areal.			Kost- nad.	Bät- nad.	Relativ kostnad.
	Åker.	Annan mark.	Summa.			
	ha	ha	ha	Kronor	Kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
	6.45	0.08	6.53	6659.76	6672.17	0.9981
		<u>Länesöhandenas andel.</u>				
	3.78	—	3.78	4376.83	4385.-	0.9981
	Utskrift i april 1942. G. H. Waller Statens lantbruksingenjör.					

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna.

Hemmantal	Registrernummer	S O C K E N Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Hjimminge socken.</u>			
<u>2633</u> 67397	ar 1 ³	Lered ; Johan Persson	1-5	34	03
ghs	1 ¹	Krobestorp ; Nils Nilsson	6, 7	04	
		<u>Willie socken.</u>			
<u>178</u> 1. 5120	9 ¹⁰	Ögarp ; Anna Hansson	8-28, 36-75	3 45	
<u>311</u> 5120	9 ⁹	J ⁶ ; Anders Nilsson, återkömsdeläg.	29-35, 81-106	2 29	05
<u>459</u> 2. 137216	ar 9 ²	J ² ; Johanna Andersson	76-80	33	
		<u>Summa</u>		6 45	08

Kostnadsrammandrag.

Förtägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 6100.- kr.

Förätningskostnad.

Kostnad för synföreläsnings 511.76 kr.

Kostnad för utredningen angående
statsunderstöd m.m.

48.- 559.76

Summa kostnad 6659.76 kr.

Uppsala i april 1942.

B. H. Waller.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 6659 kronor 76 öre, varav
läntagarnas andel 4.376 kronor 79 öre.

Stockholm den 29 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften, sid. 1-12, vidimeras

ex officio:

B. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sköningsföretaget 'Egarp-Lered' av år 1944

i Vallne och Skimlinge ^{nu} socken och Healmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 6 ar	101	0.05	5	05		
		 har	6.45	2.02	13	03		
		äng och odlingsmark, medelareal 3 ar	3	0.05	0	15		
		 har	0.08	1.46	0	12		
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar	2	0.05	0	10		
		 har	0.02	0.78	0	02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					27	57
		Överföres					34	57

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				146 67
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1	4,00	4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 45	10 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		3 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
4/11		~~beräkningar för kostnadsfördelning~~	1	12,-	12 -	15 50
		~~tillägg för fastigheter i övriga avdelningar~~		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	14	3,00		42 -
8/11, 10/11, 10/6, 11/6	1/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	9 1/2	12,00		30 -
		~~4 förvaltningsstället ang. äganderättsförhållandena~~				
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	1/2	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnen 2 st.	2/3	12,00	8 -	
		utlopp för täkt ledning 1 st.	1/2	12,00	6 -	
		slamficka 1 st.	2/3	12,00	8 -	22 -
1/12		Utredning och skisser enl. V.L. 10:52	1	12,-		12 -
		Lösen för:				312 62
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 6 ar ägofigurer st.	106	0,07	7 42	
		har	655	0,14	0 92	
		Överföres			15 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 09	
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	26 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.1	6.-	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 01	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	13 61
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				95 14
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarbode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			22 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ^{avskrifter} ~~uppläsning av ritningar~~			4 -	26 10
		Arbode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			66 -	104 -
		Summa kronor				130 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arbode				312 62
		Lösen för kopior och avskrifter				95 14
		Övriga förrättningskostnader				104 -
		Summa kronor				511 76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vimmerby, Ljunne och Hjerrestads häradsrätt.

La Jydarpo den 6 december 19 41.

L. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Knut Larsson

Hans A. Hansson

Kronor 511.76 kvitteras:

La Jydarpo den 6 december 19 41.

L. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
dikningsföretaget "Egarp-Lered av år 1941"
 inom *Villie och Himminge* socken
 av *Kealmsöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid.	"	12 -
<i>Sammanställning</i> Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $3+2+5 \times 0.50 + 3$	à	10 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{2}$ dagar	"	6 -
Kopia av plankartan à väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor $20 \text{ à } 0.55$	"	11 -
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>		5 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
Summa Kronor:		48 -

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Vammanby, Ljunne och Kevestads*
 häradsrätt inom tre månader härfter.

Kealmsö den *17 april* 19*42*.

O. H. Meller

Statens lantbruksingeniör.

W. H. Meller
O. H. Meller

godk.

133

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 29/12 1943

godkänd den 6/5 1943

322
12

M 2-0686

DIARIE N: 8162
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 till
dikningsföretaget Egarp - Lered av år 1941 i Villie och Slimminge
socknar av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

J. h. hand.

beviljat dels **statsbidrag** med tretusentrehundratjugo (3.320)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tvåtusenettihundranittio (2.190)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ^{de} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till **styrelse** för-
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{er} och förbind ^a oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammats återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lilla Jyskä

den

11 april

1943.

Anna Hansson

Att

från Anna Hansson, Lilla Jyskä

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Nilén

Adress

Wadens

Magnus Nilsson

Adress

Jyskä per Hinneringeby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1891

Received of the Treasurer of the
Board of Directors of the
City of New York the sum of
\$100.00

Godk. 14/5 1943

322
72

8161

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 APR. 1943

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Egarp - Lered av år 1941" i Villie och Slimminge socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 december 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3320,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 2190,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Fru Anna Hansson,

La Jydarp per Slimmingeby.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 april 1943. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande överensstämmer med de beräknade.

Malmö den 12 april 1943.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Egarp - Lered av år 1941 i Villie och Slimminge socknar av Malmöhus län.

Lån 2.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	X s a r e
<u>Villie socken.</u>			
Egarp	459/137216	av 9 ² v	Johanna Andersson
"	178/5120	9 ¹⁰ v	Anna Hansson

Stockholm den 14 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Protokoll, fört vid sammanträden för syne-
förrättning angående torrläggning av marker till-
hörande Egarp nr 9 m.fl. hemman i Villie m.fl.
socknar, Malmöhus län.

År 1941 den 8 november inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesgodemännen Knut Larsson och Hans Alb. Hansson, båda med
postadress Slimmingeby, hos fru Anna Hansson, Lilla Jydarp, Slimmingeby,
.....

§ 20.

Delägarne överenskommo, att till företagets utförande söka bidrag
från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt fru Anna Hansson, La Jydarp
per Slimmingeby;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsbi-
dragets sökande erforderliga handlingar;

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
erfordras för statsbidragets lyftande;

att uppbära och kvittera det statsbidrag, som kan bli till företaget
beviljat, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för företagets förslagsenliga
utförande.

.....

§ 26.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens pro-
tokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upp-
löstes.

La Jydarp den 6 december 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Knut Larsson.

Hans A. Hansson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

E. J. Waller

29/12 42

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Egarp-Löved av år 1941" i Villie och Slimminge socknar, Malmöhus län, till vilkas terränggning sökes lån från statens avdickningslånefond.

Villie socken.

- ✓ 459/137216 mtl. Egarp av 9² ; Johanna Andersson,
10
✓ 178/5120 " d:o 9 ; Anna Hansson.

Malmö 1 april 1942.

O. H. Meller

Statens lantbruksingeniör.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Egarp-Lered av år 1941" i Villie och Slimminge socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt fru Anna Hansson, Lilla Jydarp per Slimmingeby; att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statslånets sökande erforderliga handlingar m.m.; att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statslån; att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statslånets lyftande kunna erfordras; att uppbära och utkvittera det statslån, som kan bliva till företaget beviljat; att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Lilla Jydarp den 6 december 1941.

/ Anna Hansson.

2. Johanna Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.

Knut Larsson.

Lantbruksingeniör.

Skiftesgodeman.

Malmö.

Slimmingeby.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér