Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Gislöv-Idala av år 1941"
uti Gislövs socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

C.H. Hamé.

Statens lantbruksingeniör.

**Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.**

**Stockholm den 11 december 1942**
**På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar**

Albert Fridell




Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

RIK.Nr 001

M 2.0688 1

Nr 639 Malmöhus Distr

Förslag

till

# "Dikningsföretaget Gislöv-Idala av år 1941"

uti Gislövs socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av

C.H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

**Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.**

**Stockholm den 11 december 1942**
**På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar**
Albert Svärdh

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 4m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300m.

Typritning för brunn med 24" inre diameter. Skala 1:50.



Typritning för brunn med 32" inre diameter. Skala 1:50.



Typritning för brunn med 40" inre diameter. Skala 1:50.






Typritning för ommurning av rörutlopp vid 8+30. Skala 1:50.

Uppströmsvy.



Sektion.







KTN. Nr 002

M 2*0688

Nr 639 Malmöhus 2 prt

DIARIE N:r 6107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MARS 1943

M 2*0688

Avskrift.

# Betänkande till dikningsföretaget "Gislöv-- Idala av år 1941" i Gislövs socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

# Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Gislöv-Idala av år 1941" i Gislövs socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget strax norr och väster om Gislövs kyrka samt ca 6,- km nordost om staden Trelleborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 24 mars 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /Mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 24 maj 1951.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna till 6700,- kr. Efter denna tidpunkt heva emellertid såväl arbetslönerna som särskilt priserna på cementrör avsevärt stigit, varför kostnaderna nu beräknas vara ca 10 % högre än vid tiden för syneförrättningen eller

7400,- kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Samtliga delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond och därom ingått förening /bil. c/. Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget såvensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Det kan även framhållas, att flertalet delägare äro mindre lantbrukare, vilka utan statens medverkan knappast kunna bringa företaget till stånd. Trots att kostnaderna för företagets utförande under nuvarande förhållanden beräknats bliva något högre än den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden, får jag därför förorda, att statsunderstöd beviljas till dikningsföretagets utförande med i avrundade tal 3750,- kr från statens avdikningsanslag och 3760,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis bil. a

Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen bil. b

Förening bil. c

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bil. d

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bil. f

Sammandrag av företagets kostnader bil. g

Arvodesräkning för syneförrättning bil. h

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m. bil. i

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 24/3 1941 avslutad laga syneförrättning, angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Gislöv-Idala av år 1941" i Gislövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 september 1941.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

| | |
|---|---|
| Lösen redov. gm stpl | 0:75 |
| Stämpel | 1:- |
| Summa kronor | 1:75 |

Translat.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gislöv nr 23 m.fl. hemman i Gislövs socken, Malmöhus län.

År 1941 den 24 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Harald Nilsson, Åkerslund och Otto Persson, Gislövsgården, båda med postadress Trelleborg, hos lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård . . . . . .

. . . . . .

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård per Gislöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Hansson, Gislöv per Gislöv;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för ansökan om statsunderstöd erforderliga handlingar, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

§ 15.

Närvarande sakägare förklarade sig även önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond, varom särskild förening sedermera skulle upprättas.

. . . . . .

Gislöv den 24 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Harald Nilsson. Otto Persson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.

## Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Gislöv-Idala av år 1941" i Gislövs socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Hansson, Gislöv, båda med postadress Gislöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Gislöv den 24 mars 1941.

1. Anshelm Helmgardh.

2. Hilding Jönsson.

3. Nils Hansson.

4. Nils Christensson.

Att Anshelm Helmgardh, Hilding Jönsson, Nils Hansson och Nils Christensson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Otto Persson.
Skiftesgodeman.
Gislöv.

5. Ida Christoffersson.

Att Ida Christoffersson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Otto Johansson.
fördräng.
Idala.

Sigvard Axén.
kreatursskötare.
Idala.

## Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Gislöv-Idala av år 1941" i Gislövs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

### Gislövs socken.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | mtl. | Gislöv | $23^{3}$ | ; Anshelm Helmgardh, |
| 1/4 | " | " | $33^{2}$ | ; Hilding Jönsson, |
| 1/8 | " | " | $33^{4}$ | ; Nils Hansson, |
| 3/28 | " | " | $33^{6}$ | ; Dens., |
| 13/9072 | " | " | $33^{8}$ | ; Nils Christensson, |
| 299/63504 | " | " | $33^{9}$ | ; Dens., |
| 299/63504 | " | " | $33^{10}$ | ; Dens., |
| 1579/158760 | " | " | $33^{11}$ | ; Dens., |
| 1579/158760 | " | " | $33^{12}$ | ; Dens. |
| 7/16 | " | Idala | $1^{1}$ | ; Ida Christoffersson, |
| 7/16 | " | Idala | $2^{1}$ | |
| 7/64 | " | Åkarp | $62$ | ; Dens. |

Malmö i oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

| Samfällighet. | Areal. Åker. Ha | Areal. Ogman mark. Ha | Areal. Summa. Ha | Kostnad. Kronor | Båtnad. Kronor. | Relativ kostnad. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hela företaget. | | | |
| | 15.59 | | 15.59 | 7901.30 | 7510.- | 1.05 |

Malmö i oktober 1941.
G. H. Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

# Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

| Hemmantal | Registernummer | SOCKEN<br>Fastighet-och-ägare | Ägo-figurer | Areal<br>Åker<br>Ha | Areal<br>Annan mark<br>Ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Gislövs socken. | | | |
| | | Avdelningar 1 och 2. | | | |
| 4. 13/9072 | 33 8 | Gislöv ; Nils Christensson | 1-8 | 0 48 | |
| 4. 299/63504 | 33 9 | Do ; Dem. | 9-13 | 0 28 | |
| 4. 299/63504 | 33 10 | Do ; Dem. | 14-19 | 0 27 | |
| 4. 1579/158760 | 33 11 | Do ; Dem. | 20-30 | 0 54 | |
| 4. 1579/158760 | 33 12 | Do ; Dem. | 31-33 | 0 13 | |
| 3. 3/28 | 33 6 | Do ; Nils Hansson | 34-42 | 1 76 | |
| 3. 1/8 | 33 4 | Do ; Dem. | 43-62 b | 3 06 | |
| | | Avdelningar 3 och 4. | | | |
| gem. 7/16 | 2 1 | Idala } ; | | | |
| 5. ägor. 7/64 | 6 2 | Åkarp } ; Ida Christoffersson | 63-65 | 0 90 | |
| 5. 7/16 | 1 1 | Idala ; Dem. | 66,67 | 3 25 | |
| 3. 1/8 | 33 4 | Gislöv ; Nils Hansson | 68,69 | 0 29 | |
| 2. 1/4 | 33 2 | Do ; Hilding Jonsson | 70-72 | 2 37 | |
| 1. 1/8 | 23 3 | Do ; Anshelm Holmgardh | 73-77 | 2 26 | |
| | | Summa | | 15 59 | |

1) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden. Lånet beräknas till återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

~~BIL. I.~~ bil. 2.

# samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

| Båtnad | 70-%-av båtnaden | Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning | Syneförrättning | Betänkande | Domstolsavgift m. m. | Summa kostnad | Bidrag | Lån | Relativ kostnad. | Bidragets storlek i procent av kostnaden. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 652 - | | 642 77 | 39 37 | 4 17 | | 686 31 | 326 - | 326 - | 1.05 | 〃 |
| 356 - | | 350 91 | 21 50 | 2 28 | | 374 69 | 178 - | 178 - | 〃 | 〃 |
| 308 - | | 303 62 | 18 60 | 1 97 | | 324 19 | 154 - | 154 - | 〃 | 〃 |
| 554 - | | 546 12 | 33 45 | 3 54 | | 583 11 | 277 - | 277 - | 〃 | 〃 |
| 89 - | | 87 76 | 5 38 | 0 57 | | 93 71 | 44 50 | 44 50 | 〃 | 〃 |
| 1362 - | | 1342 58 | 82 24 | 8 71 | | 1433 53 | 681 - | 681 - | 〃 | 〃 |
| 2113 - | | 2082 95 | 127 60 | 13 51 | | 2224 06 | 1056 50 | 1056 50 | 〃 | 〃 |
| 58 - | | 57 06 | 3 50 | 0 37 | | 60 93 | 29 - | 29 - | 〃 | 〃 |
| 315 - | | 310 06 | 18 99 | 2 01 | | 331 06 | 157 50 | 157 50 | 〃 | 〃 |
| 73 - | | 71 85 | 4 40 | 0 47 | | 76 72 | 36 50 | 36 50 | 〃 | 〃 |
| 1012 - | | 996 04 | 61 01 | 6 46 | | 1063 51 | 506 - | 506 - | 〃 | 〃 |
| 618 - | | 608 28 | 37 26 | 3 94 | | 649 48 | 309 - | 309 - | 〃 | 〃 |
| 7510 - | | 7400 - | 453 30 | 48 - | | 7901 30 | 3755 - | 3755 - | | |

Malmö i oktober 1941.
C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. g.

## Kostnadssammandrag.

**Torrläggningskostnad.**

Arbets- och materialkostnad. 7400.- kr.

**Förrättningskostnad**

Kostnad för syneförrättningen 453.30 kr.

Kostnad för utsättningen ang. statsunderstöd m.m. 48.- " 501.30 "

Summa kostnad 7901.30 kr.

Hedemora i oktober 1941.

C. H. Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7 961 kronor 30 öre.

Stockholm den 11 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften, sid. 1-11, vidimeras

ex officio:

C. H. Wallén.

Avskrift. bil. h.

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Dikningsföretaget Gyslöv - Idala

av år 1941

i Gyslövs socken och Malmöhus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5 ..... st. | 10 | 0,50 | | | 5 | – |
| | | **Ägomätning:** i skala 1: 4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje ..... km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje ..... » | 2.9 | 3,00 | 8 | 70 | | |
| | | i annan mark, raklinje ..... » | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... » | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje ..... km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... » | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ..... » | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... » | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | |
| | | i åker, raklinje ..... » | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... » | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ..... » | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... » | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 20 ar ..... st. | 78 | 0.17 | 13 | 26 | | |
| | | ..... har | 15.59 | 1.06 | 16 | 53 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal ..... ar ..... st. | | | | | | |
| | | ..... har | | | | | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal 1 ar ..... st. | 1 | 0.05 | 0 | 05 | | |
| | | ..... har | 0.01 | 0.78 | 0 | 01 | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: ..... | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje ..... km. | | | | | | |
| | | kroklinje ..... » | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ..... » | | | | | | |
| | | kroklinje ..... » | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ..... | | | 4 | – | | |
| | | övriga regalark blad ..... st. | | | | | 42 | 55 |
| | | ..... Överföres | | | | | 47 | 55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | | Överfört | | | | | 47 | 55 |
| 22/11 | 25/11 | **Avvägning:** | | | | | | |
| 1941 | | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar | 2 | 12,00 | 24 | — | | |
| 18/3 | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har | 15.60 | 0.50 | 7 | 80 | | |
| | | avvägda punkter ... st. | 300 | 0.03 | 9 | — | | |
| | | i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „ | | | | | | |
| | | avvägda punkter ... „ | | | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: | | | | | | |
| | | i öppen mark ... km. | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark ... „ | | 5,00 | | | 40 | 80 |
| | | **Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ... st. | 79 | 0.05 | 3 | 95 | | |
| | | ... har | 15.60 | 0.10 | 1 | 56 | 5 | 51 |
| | | **Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st. | 79 | 0,04 | | | 3 | 16 |
| | | **Markvärdering:** | | | | | | |
| 1941 | 18/3 | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar | 1/2 | 12,00 | 6 | — | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1: | | | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd ... km. | | | 4 | — | | |
| | | för övriga kilometer ... st. | | 1,50 | | | | |
| | | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „ | 156 | 0,06 | 9 | 36 | | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „ | 78 | 0,12 | 9 | 36 | 28 | 72 |
| | | **Längdprofil,** § 19 längdskala 1: ... | | | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km. | 0.3 | 3.- | | 90 | | |
| | | 2) befintligt avlopp eller vall ... „ | 1 | 3.50 | 3 | 50 | 4 | 40 |
| | | **Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100, | | | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st. | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „ | 18 | 0.25 | 4 | 50 | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | 4 | 50 |
| | | Antal profil- och sektionsritningar ... „ | 1 | 3,00 | | | 3 | — |
| | | **Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ... | | | 2 | — | | |
| 1939 | | för vattenområdets areal ... km.² | | 0,02 | | | | |
| 25/2 | | Rekognosering av nederbördsområdet ... dagar | 1/2 | 12,00 | 6 | — | 8 | — |
| | | **Dimensionsberäkning,** § 24: | | | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km. | | 3,50 | | | | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „ | | | | | | |
| | | nämligen ... m.² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) „ „ över 20 „ minsta arvode „ | | 10,00 | | | 10 | — |
| | | **Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp ... | | | 1 | — | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm. | 24 | 0,03 | | 72 | 1 | 72 |
| | | ... Överföres | | | | | 157 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 157 | 36 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan* | | | 3 | | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | 2 | 2,00 | 4 | - | 7 | - |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.* | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... *„* | 1 | 4,00 | 4 | - | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* ... | | | 6 | 70 | 10 | 70 |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* ... | | | 6 | — | | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* ... *km.* | | 0,50 | | | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* ... *km.* | | 3,00 | | | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | | | |
| | | *Ritarbete* ... | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Kostnadsberäkning* ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Grundförstärkning* ... *m²* | | 0,10 | | | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* ... *st.* | | 3,00 | | | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* ... | 300 | 0,01 | | | 3 | - |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* ... | | | | | 4 | - |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* ... | | | 1 | 50 | | |
| | | *antal ersättningar* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ... | | | 2 | — | | |
| | | *antal fastigheter* ... *st.* | 11 | 0,30 | 3 | 30 | | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... *„* | 1 | 0,20 | - | 20 | 5 | 50 |
| | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.* | 15 | 3,00 | | | 45 | - |
| 1941 | 20/3 24/3 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar* | 2 | 12,00 | | | 24 | - |
| 1939 | 29/11 | ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 å domarebanan* ... *„* | 1/2 | 12,00 | | | 6 | - |
| 1939 1941 | 28/11 3/3 | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar* | 1½ | 12,00 | | | 18 | - |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunnar* 3 st. ... *„* | 1 | 12,00 | 12 | - | | |
| | | *utlopp för täckt ledning* 1 st. ... *„* | 1/3 | 12,00 | 4 | - | | |
| | | *slamficka* ... *„* | | 12,00 | | | | |
| | | ... | | | | | 16 | - |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | | 296 | 56 |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* | | | | | | |
| | | 1) *1:sta regalarket bladet* ... | | | 7 | - | | |
| | | *övriga regalark blad* ... *st.* | | | | | | |
| | | 2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skala 1: 4000, medelareal* 20 *ar ägofigurer* ... *st.* | 79 | 0.07 | 5 | 53 | | |
| | | ... *har* | 15.60 | 0.14 | 2 | 18 | | |
| | | ... *Överföres* | | | 14 | 71 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | 14 | 71 | | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | 1 | 93 | | |
| | | *3) insättning av höjdlägestal* ... *st.* | 300 | 0,02 | 6 | – | | |
| | | *„ „ kanaler och diken, grundbelopp* | | | 1 | 75 | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.* | 24 | 0,05 | 1 | 20 | 25 | 59 |
| | | ***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,*** *§ 54,* | | | | | | |
| | | *1) enligt tariff VIII, endast markyta* ... *km.* | 0.3 | 2.50 | – | 75 | | |
| | | *befintligt vattendrag ell. vall* ... *„* | | | | | | |
| | | *nytt avlopp eller vall* ... *„* | | | | | | |
| | | *ändring av befintligt avlopp* ... *„* | 1 | 6.– | 6 | – | | |
| | | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp* | | | 4 | 50 | | |
| | | *3) broar och trummor, „ „* | | | | | | |
| | | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad* ... *st.* | 1 | 3,00 | 3 | – | 14 | 25 |
| | | *nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %* | | | | | | |
| | | ***Kopia av annan ritning,*** *§ 46, pumpstation* ... *dagar* | 1⅓ | 12,00 | | | 16 | – |
| | | *brunn, rörutlopp och slamficka* ... *„* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Avskrift av synehandlingarna,*** *§ 55* ... *sid.* | 52 | 0,55 | | | 28 | 60 |
| | | ***Översiktskarta i d:o,*** *§ 41* | | | | | 4 | – |
| | | *Summa kronor* | | | | | 88 | 44 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader.*** | | | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | | | | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | 19 | 55 | | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingar o.* ~~*upplimpning av ritningar*~~ *avskrifter* | | | 5 | – | 24 | 55 |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | | | |
| | | *Ersättning till gode männen enligt egna räkningar* | | | 19 | 60 | | |
| | | *Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* | | | 24 | 15 | 43 | 75 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 68 | 30 |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | | 296 | 56 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | | 88 | 44 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | | 68 | 30 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 453 | 30 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråa anställa genom stämning till* Orsa och Leksts *häradsrätt.*

Gyslövs den 24 mars 1941.

C. H. Wallér.
**Statens lantbruksingenjör.**

***Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:***

Harald Nilsson. Otto Persson

*Kronor* 453.30 *kvitteras:*

Gyslövs den 24 mars 1941.

C. H. Wallér.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
302212

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallér.

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *dikningsföretaget "Gislöv - Idala av år 1941"*
inom *Gislövs* sock*en*
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

| | Kr. | öre |
|---|---|---|
| Översiktskarta i 2 exemplar à | | |
| Betänkande, ~~sid~~ och sammanställning av areal m. m., *4 bil.* | *12* | — |
| Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ *(2 + 12 × 0.50 + 3)* à | *11* | — |
| Upprättande av ansökningshandlingar m. m. *3/4* dagar " | *9* | — |
| Kopia av plankartan å väv | | |
| " " profiler och sektioner | | |
| " " bro- och trumritningar | | |
| Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor *0.55 × 15* | *8* | *25* |
| Inhäftning av handlingar; *2 häften betänkande* | *4* | *25* |
| Diariebevis, utlägg | *2* | *50* |
| Kommissionärsarvode | *1* | — |
| Summa Kronor: | *48* | — |

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Oxie och Lunds* häradsrätt inom tre månader härefter.

*Malmö* den *30 oktober* 19*41*.

*C. J. Nelle*.
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. ERTH
STOCKH. 6
356933

Nederbördsområde 89/90.

M 2*0688
DIARIE N:r 4278
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Gislöv-Idala

av år 1941"

i Gislövs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Innehåller 63 sid.
Härtill hör 2 st. ritningar.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Gislöv-Idala

av år 1941"

i Gislövs socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Översiktskarta.




Skala 1:100000.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gislöv nr 2:3 m.fl. hemman i Gislövs socken, Malmöhus län.

År 1941 den 24 mars inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Harald Nilsson, Akeslund och Otto Persson, Gislövsgården, båda med postadress Trelleborg, hos lantbrukaren Anshelm Hedmarck, Norregård, för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Gislöv nr 2:3 m.fl. hemmån i Gislövs socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 1 mars 1941 översänt till pastorsämbetet i Gislövs församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (Bil. nr 2) uppslagits i Gislövs kyrka söndagen den 9 mars 1941. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 4 mars 1941 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 4 mars 1941 översänt underrättelser om förrättningens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. nr 3) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit.

Sökandena till syneförrättningen:

Lantbrukaren Anshelm Hedmarck, Norregård, äg. 1/8 mtl. Gislöv 2:3 (lgf. d. 18/12 1935 # 1142 à 1/10 mtl. och d. 11/11 1936 # 893 à 1/40 mtl.).

Lantbr. Nils Hansson, Gyslöv nr 33: ag. 1/8 mtl. Gyslöv $33^4$ och 3/28 mtl. Gyslöv $33^6$ (lgf. d. 3/4 1935 $287).

(Övriga odelägare och ombud:

Lantbr. Herlaug Jonsson, Gyslöv nr 33: ag. 1/4 mtl. Gyslöv $33^2$ (lgf. d. 7/5 1932).

Lantbr. Nils Christensson, Mellanköpinge: ag. 3/14 mtl. Gyslöv $33^5$ 13/9072 mtl. Gyslöv $33^8$ 299/63504 mtl. Gyslöv $33^9$ 299/63504 mtl. Gyslöv $33^{10}$ 1579/158760 mtl. Gyslöv $33^{11}$ 1579/158760 mtl. Gyslöv $33^{12}$ och 1579/317520 mtl. Gyslöv $33^{13}$, vara lgf. meddelats den 2/6 1937 $506. (Fastigheterna utgöra tillsammans 3/14 mtl. $33^{5+2}$ 5/56 mtl. $33^{8-13}$ = 14/56 mtl. nr 33. Lagfart har emellertid berigats å 15/56 mtl. Antagligen föreligger fel vid 1836 års lantmäterriförrättning, då 3/56 mtl. $33^7$ delades i $33^8$-$33^{13}$. Delarnas mantal utgör nämligen endast 2/56 mtl.).

Fm Ida Christoffersson, Idala: ag. 7/16 mtl. Idala 1' (jämt Åkarp nr 3) samt 7/16 mtl. Idala 2' (jämt Åkarp nr 4) och 7/64 mtl. Åkarp $6^2$, gemensam ägovärd med Idala 2' (lgf. d. 22/2 1933 $149), genom arren Otto Christoffersson.

Lantbr. Otto Christoffersson, Idala: svarsman för "Dikningsföretaget Ingmestorp nr 1 år 1930."

~~Häradshövdingen Nils Persson, Gyslöv, svarsman för "Dikningsföretaget Uppgrävning av flodfåret genom och från Södra Vinestad nr 1 m. fl. Hemman år 1929".~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen ansåg sig ej heller stå i jävsförhållande till omhändehavarna. Desse männen förklarade, att de avlagt edgångsed samt att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det omförmälda diknings företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en planskarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade diknings företaget, ävensom profil- och sektionsritningar över det avlopp, vars upptagande påyrkats i samband med verkställda förrättelseförhandlingar. Vidare meddelade

förrättningsmannen, att sakägarne vid de syrhander, som under förrättningen komma att framställas beträffande avloppe upptagande, både att hänföra sig till mynnen på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Lösandena Axelsson Helmgardh och Nils Hansson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avloppe upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av vissa dem tillhöriga, av vatten skadade marker. De yrkade därför, att det nuvarande öppna avledningsdiket i sträckningen 0-5+86 skulle fördjupas och igenläggas med rör av erforderliga dimensioner, varjämte avloppet medströms profilen 5+86 borde upptagas i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenligt avfall.

§ 6.

Nils Christensson yrkade, att det planerade diknings företaget skulle utsträckas att omfatta jämväl fördjupning och förläggning av diketssträckan 5+86 - 8+30. Christensson förklarade sig villig att såsom sökande bestrida syneförrättningen. Vid förrättningsmannens besök den 18 innevarande mars hade Christensson undertecknat föreningshandling (Bil. nr 4). Han yrkande om sin anmälan å handlingen ifråga, varefter densamma upptogs av synemannen.

§ 7.

Förrättningsmannen hade den 18 mars besiktigat dikningsområdet i närvaro av Axelhelm Helmgårdh, Erlding Jonsson, Nils Hansson, Nils Christensson och Otto Christoffersson, varför det ej ansågs erforderligt att om förrättn. ny anmaning utfärdades.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att samtliga de piltråd och stubbar, som en växa på och i östra slänten av pilvallen mellan Idala och Gyslov, måste bortlagas, därest den nya sträckningen skulle kunna förläggas till det nuvarande avledningsdiket i sträckningen 0--2+59. I annat fall kunde man nämligen befara, att pilrötterna växte in i ledningen. I anledning härav förklarade Erlding Jonsson och Nils Hansson, att de skulle bortlaga omnämnda piltråd och stubbar innan förläggningen utfördes eller senast i samband med dikena.

§ 9.

Det framhölls, att det nya avloppet i huvudsak borde följa det nuvarande flodfåret. Detta senare borde dock rätas å tvenne kortare sträckor, så att det nya avloppet upptoges i rak riktning mellan sektionerna 5+11 och 5+86 samt mellan sektionerna 2+59 och 2+80. Vidare framhölls det att det nuvarande täckta avloppet för "Dikningsföretaget Hjönestorp av år 1930", som en del utgör vid sektionen 10+9, borde

förlängas och utsträckas ovan om till och med
10 = 2+59.

§ 10.

Länsstämmans utlåtande redogjorde för det av honom upprättade förslaget till diknings-företagets utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och skrifvelser. Handlingarna upplästes i hvarandra följande och bifogades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Lit. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. Lit. B.
Arbetsbeskrifningen såsom Bil. Lit. C.

§ 11.

Ägare emot länsstämmans utlåtande - se Bil. Lit. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagifvande, att den med utlåtandet misnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södertörns Vattendomstol.

§ 12.

Länsstämmans redogjorde för bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen.

§ 13.

Länsstämmans redogjorde för bestämmelser och villkor rörande bidrag och lån av statsmedel till diknings företagets utförande.

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till diknings-
företagets utförande ansöka om bidrag
från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt
lantbrukaren Anshelm Holmgardh Norregård
per Gyslov eller vid förfall för honom åt lant-
brukaren Nils Hansson, Gyslov per Gyslov;
att hos vederbörande myndighet ansöka om bi-
drag från statens avdikningsanslag;
att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt
och förbindelser, som erfordras för statsunder-
stödets lyftande;
att utfärda och uppbära det statsunderstöd, som
kan bliva beviljat till företaget;
att med förvaltningsmyndighet träffa avtal om
upprättande av för ansökan om statsunder-
stöd erforderliga handlingar, samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras
för ansökan om statsunderstöd.

§ 15.

Närvarande delägare förklarade sig även
önska komma i åtnjutande av lån från statens
avdikningslåne-fond, varom särskild förening ce-
dermed skulle undertecknas.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda
att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamö-
ter lantbrukarne Anshelm Holmgardh, Norregård,
tillika ordförande och verkställande ledamot och
Nils Hansson, Gyslov, båda med postadress Gys-
lov.

§ 17.

Förvaltningsmannen meddelade, att de till diknningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna inom 30 dagar skulle tillställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Axhelm Hedmgård, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 18.

Delägarne önskade, att de till diknningsföretaget hörande ritningarna utföres på papper.

§ 19.

Överlämnades till Axhelm Hedmgård ett exemplar av arvodesberäkningen för förrättningen. Angående efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesberäkningen.

§ 20.

Sedan Otto Christoffersson förklarat, att han i egenskap av ägaren av "Diknningsföretaget Ingelstorp av år 1930" intet hade att erinra mot att det av delägarne diknningsföretaget komme till stånd, överlämnades till Christoffersson 1 häfte handlingar och 2 st. ritningar till ovannämnda diknningsföretag, vilka Christoffersson under förrättningarna ställt till förrättningsmannens förfogande.

§ 21.

Till protokollet antecknades, att ersättning skulle utgå till Axhelm Hedmgård för hant-

lantmäteri m. fl. under förrättningarna med tillsammans 24.15 kr. Beloppet utbetalades omedelbart av förrättningsmannen.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes denna protokoll varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Gyttorp den 24 mars 1941.
Å lantmäteriets vägnar:
C. A. Nelson
Statens lantmäterikontorsassistent.

Hugo Nilsson
Gösta Nilsson

Otto Persson

10.

~~K II~~ 59/1939 ~~22~~ 14/1941 Bil. nr 1

Ek.d.litt. C n:r 57/260 1938.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 7/12 1938.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, _____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Erhållet meddelande d. 12/3 39

11.

57

Ek. D. Hft. 6 nr 260 år 1938

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 5. DEC. 1938
Landskansliet.

Till Konungens Befallningshavande i Malmöhus län.

Härmed få vi vördsamt anhålla om förordnande av lantbruks-ingenjör att handlägga förrättning syneförrättning angående dikning av våra fastigheter Gislöv $23^3$ och Gislöv $33^4$ och $33^6$ i Gislövs socken jämte andra ägor, som företaget kan komma att beröra.

Gislöv den 2 december 1938

Ägare till Gislöv $23^3$
Adr. Norregård, Gislöv
Tel 131 Gislöv

Ägare till Gislöv $33^4$ och $33^6$
Adr. Nr 33 Gislöv

Bil. nr 2 12.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 11/3 1941.

**Kungörelse.**

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gislöv nr 23 m.fl. hemman i Gislövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård, måndagen den 24 mars 1941 kl. 10,45, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Gislöv n:ris 23 och 33, Idala n:ris 1 och 2 samt Åkarp nr 6 i Gislövs socken, dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Signestorp m.fl. hemman av år 1930", dels dikningsföretaget "Uppgrävning av floddiket genom och från Södra Virestad nr 1 m.fl. hemman uti Gislövs och Bösarps socknar av år 1929".

Malmö den 1 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

---

Förestående kungörelse uppläst den 9 mars 1941 för Gislövs församling i Gislöv kyrka betygar:

Hermen Nolander

Förestående p. t.

---

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte uppläsas för Gislövs församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. a 3. 13.

## Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gislöv nr 23 m.fl. hemman i Gislövs socken, Malmöhus län.

| Adressat. | Adress. | Datum för underrättelsens avsändande. |
|---|---|---|
| Pastorsämbetet i Gislövs församling /kungörelse/, | Trelleborg | 1/3 1941 |
| Skiftesgodemannen Harald Nilsson, Åkerslund, | " | " " |
| Skiftesgodemannen Otto Persson, Gislövsgården, | " | " " |
| Lantbr. Anshelm Helmgardh, Norregård, | Gislöv | 4/3 " |
| Lantbr. Hilding Jönsson, Gislöv, | " | " " |
| Lantbr. Nils Hansson, Gislöv, | " | " " |
| Lantbr. Nils Christensson, Mellanköpinge, | Trelleborg | " " |
| Fru Ida Christoffersson, Idala, | " | " " |
| Sysslomannen för dikningsföretaget "Signestorp m.fl. hemman av år 1930" Lantbr. Otto Christoffersson, Idala, | Trelleborg | " " |
| Sysslomannen för dikningsföretaget "Södra Virestad nr 1 m.fl. hemman av år 1929" Häradsdomaren Nils Persson, Gislöv, | Gislöv | " " |

Malmö den 4 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nelleus

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

# Förening.

Undertecknad förenar sig om att för gemensam
sak med sökanden till den nystiftade förening,
som avser tomtägarna å mark tillhörande
Visby nr 23 m.fl. kvarnar i Visby socken.

Visby den 18 mars 1941.

Nils Svärdsson

Fjärdmans
C. A. Wallée. Hans Nilsson Otto Rosén

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

16.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gislöfs socken | | | | | Avdelning 1. |
| Gislöv | 33[8] | | 133/90772 | | Nils Christensson. |
| | | | | 1 | Åker, m. p. Lättera |
| | | | | 2 | do do |
| | | | | 3 | do do |
| | | | | 4 | do do |
| | | | | 5 | do do |
| | | | | 6 | do do |
| | | | | 7 | do do |
| | | | | 8 | do do |
| | | | | | Summa |
| Gislöv | 33[9] | | 299/63504 | | Nils Christensson. |
| | | | | 9 | Åker m. p. Lättera |
| | | | | 10 | do do |
| | | | | 11 | do do |
| | | | | 12 | do do |
| | | | | 13 | do do |
| | | | | | Summa |
| Gislöv | 33[10] | | 299/63504 | | Nils Christensson. |
| | | | | 14 | Åker, m. p. Lättera |
| | | | | 15 | do do |
| | | | | 16 | do do |
| | | | | 17 | do do |
| | | | | 18 | do do |
| | | | | 19 | do do |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 5 | 07 | V | | | | | | ~~1500~~ | 105 | – | ~~3000~~ | 210 | – | ~~1500~~ | 105 | – |
| 5 | 06 | J | | | | | | ~~1500~~ | 90 | – | 3000 | 180 | – | ~~1500~~ | 90 | – |
| 8 | 02 | V | | | | | | ~~2300~~ | 46 | – | 3000 | 60 | – | ~~400~~ | 14 | – |
| 7 | 02 | J | | | | | | ~~2600~~ | 52 | – | 3000 | 60 | – | ~~400~~ | 8 | – |
| 7 | 03 | V | | | | | | ~~2100~~ | 63 | – | 3000 | 90 | – | ~~900~~ | 27 | – |
| 5 | 13 | V | | | | | | ~~1500~~ | 195 | – | 3000 | 390 | – | ~~1500~~ | 195 | – |
| 5 | 13 | V | | | | | | ~~1500~~ | 195 | – | 3000 | 390 | – | ~~1500~~ | 195 | – |
| 7 | 02 | J | | | | | | ~~2100~~ | 42 | – | ~~3000~~ | 60 | – | ~~900~~ | 18 | – |
| | 48 | | | | | | | | 788 | – | | 1440 | – | | 652 | – |
| 7 | 04 | V | | | | | | ~~2100~~ | 84 | – | ~~3000~~ | 120 | – | ~~900~~ | 36 | – |
| 5 | 07 | V | | | | | | ~~1500~~ | 105 | – | 3000 | 210 | – | ~~1500~~ | 105 | – |
| 5 | 12 | V | | | | | | ~~1500~~ | 180 | – | 3000 | 360 | – | ~~1500~~ | 180 | – |
| 7 | 03 | V | | | | | | ~~2100~~ | 63 | – | 3000 | 90 | – | ~~900~~ | 27 | – |
| 9 | 02 | V | | | | | | ~~2600~~ | 52 | – | ~~3000~~ | 60 | – | ~~400~~ | 8 | – |
| | 28 | | | | | | | | 484 | – | | 840 | – | | 356 | – |
| 9 | 03 | V | | | | | | ~~2600~~ | 78 | – | ~~3000~~ | 90 | – | ~~400~~ | 12 | – |
| 7 | 04 | V | | | | | | ~~2100~~ | 84 | – | 3000 | 120 | – | ~~900~~ | 36 | – |
| 5 | 09 | V | | | | | | ~~1500~~ | 135 | – | 3000 | 270 | – | ~~1500~~ | 135 | – |
| 5 | 06 | V | | | | | | ~~1500~~ | 90 | – | 3000 | 180 | – | ~~1500~~ | 90 | – |
| 7 | 03 | V | | | | | | ~~2100~~ | 63 | – | 3000 | 90 | – | ~~900~~ | 27 | – |
| 9 | 02 | V | | | | | | ~~2600~~ | 52 | – | ~~3000~~ | 60 | – | ~~400~~ | 8 | – |
| | 27 | | | | | | | | 502 | – | | 810 | – | | 308 | – |

18.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gislöv | 33 1/1 | | 1579/1587/60 | | Nils Christensson. |
| | | | | 20 | Åker, m. p. lättbrukat |
| | | | | 21 | do do |
| | | | | 22 | do do |
| | | | | 23 | do do |
| | | | | 24 | do do |
| | | | | 25 | do do |
| | | | | 26 | do do |
| | | | | 27 | do do |
| | | | | 28 | do do |
| | | | | 29 | do do |
| | | | | 30 | do do |
| | | | | | Summa |
| Gislöv | 33 1/8 | | 1579/158760 | | Nils Christensson. |
| | | | | 31 | Åker, m. p. lättbrukat |
| | | | | 32 | do do |
| | | | | 33 | do do |
| | | | | | Summa |
| Gislövs s:n. | | | | | Avdelning 2. |
| Gislöv | 33 6 | | 3/28 | | Nils Hansson. |
| | | | | 34 | Åker, m. p. lättbrukat |
| | | | | 35 | do do |
| | | | | 36 | do do |
| | | | | 37 | do do |
| | | | | 38 | do do |
| | | | | | Öretsfören. |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 03 | | | | | | | 2600 | 78 | – | 3000 | 90 | – | 4400 | 12 | – |
| | 02 | | | | | | | 2100 | 42 | – | 3000 | 60 | – | 2100 | 18 | – |
| | 01 | | | | | | | 1500 | 15 | – | 3000 | 30 | – | 1500 | 15 | – |
| | 03 | | | | | | | 1500 | 45 | – | 3000 | 90 | – | 1500 | 45 | – |
| | 04 | | | | | | | 2100 | 84 | – | 3000 | 120 | – | 2100 | 36 | – |
| | 05 | | | | | | | 2600 | 130 | – | 3000 | 150 | – | 4400 | 20 | – |
| | 04 | | | | | | | 2100 | 84 | – | 3000 | 120 | – | 2100 | 36 | – |
| | 10 | | | | | | | 1500 | 150 | – | 3000 | 300 | – | 1500 | 150 | – |
| | 09 | | | | | | | 1500 | 135 | – | 3000 | 270 | – | 1500 | 135 | – |
| | 07 | | | | | | | 2100 | 147 | – | 3000 | 210 | – | 2100 | 63 | – |
| | 06 | | | | | | | 2600 | 156 | – | 3000 | 180 | – | 4400 | 24 | – |
| | 54 | | | | | | | | 1066 | – | | 1620 | – | | 554 | – |
| | 08 | | | | | | | 2600 | 208 | – | 3000 | 240 | – | 4400 | 32 | – |
| | 03 | | | | | | | 2100 | 63 | – | 3000 | 90 | – | 2100 | 27 | – |
| | 02 | | | | | | | 1500 | 30 | – | 3000 | 60 | – | 1500 | 30 | – |
| | 13 | | | | | | | | 301 | – | | 390 | – | | 89 | – |
| | 02 | | | | | | | 1600 | 32 | – | 3000 | 60 | – | 1400 | 28 | – |
| | 32 | | | | | | | 1600 | 512 | – | 3000 | 960 | – | 1400 | 448 | – |
| | 15 | | | | | | | 2200 | 330 | – | 3000 | 450 | – | 800 | 120 | – |
| | 44 | | | | | | | 2200 | 968 | – | 3000 | 1320 | – | 800 | 352 | – |
| | 25 | | | | | | | 2700 | 675 | – | 3000 | 750 | – | 300 | 75 | – |
| 11 | 18 | | | | | | | | 2517 | – | | 3540 | – | | 1023 | – |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överförd |
| | | | | 39 | Åker, m. gårdsbolsmark |
| | | | | 40 a | Äng, do |
| | | | | 40 b | Äng, do |
| | | | | 41 | Äng, do |
| | | | | 42 | Äng, do |
| | | | | | Summa |
| Gyslöv | 33 | | 1/8 | | Nils Hansson. |
| | | | | 43 | Åker, m. gårdsbolsmark |
| | | | | 44 | Äng, do |
| | | | | 45 | Äng, do |
| | | | | 46 | Äng, do |
| | | | | 47 | Äng, do |
| | | | | 48 | Äng, do |
| | | | | 49 | Äng, do |
| | | | | 50 | Äng, do |
| | | | | 51 | Äng, do |
| | | | | 52 | Äng, do |
| | | | | 53 | Äng, do |
| | | | | 54 | Äng, do |
| | | | | 55 | Äng, do |
| | | | | 56 | Äng, do |
| | | | | 57 | Äng, do |
| | | | | 58 | Äng, do |
| | | | | 59 | Äng, do |
| | | | | 60 | Äng, do |
| | | | | 61 | Äng, do |
| | | | | 62 a | Äng, do |
| | | | | 62 b | Äng, impp. |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 18 | | | | | | | | 2517 | – | | 3540 | – | | 1023 | – |
| 9 | 14 | | | | | | | 2700 | 378 | – | 3000 | 420 | – | 300 | 42 | – |
| 9 | 06 | | | | | | | 2700 | 162 | – | 3000 | 180 | – | 300 | 18 | – |
| 9 | 05 | | | | | | | 2700 | 135 | – | 3000 | 150 | – | 300 | 15 | – |
| 7 | 14 | | | | | | | 2200 | 308 | – | 3000 | 420 | – | 800 | 112 | – |
| 7 | 19 | | | | | | | 2200 | 418 | – | 3000 | 570 | – | 800 | 152 | – |
| 11 | 76 | | | | | | | | 3918 | – | | 5280 | – | | 1362 | – |
| 9 | 19 | | | | | | | 2700 | 513 | – | 3000 | 570 | – | 300 | 57 | – |
| 9 | 23 | | | | | | | 2700 | 621 | – | 3000 | 690 | – | 300 | 69 | – |
| 7 | 35 | | | | | | | 2200 | 770 | – | 3000 | 1050 | – | 800 | 280 | – |
| 9 | 30 | | | | | | | 2700 | 810 | – | 3000 | 900 | – | 300 | 90 | – |
| 7 | 18 | | | | | | | 2200 | 396 | – | 3000 | 540 | – | 800 | 144 | – |
| 5 | 05 | | | | | | | 1600 | 80 | – | 3000 | 150 | – | 1400 | 70 | – |
| 7 | 24 | | | | | | | 2200 | 528 | – | 3000 | 720 | – | 800 | 192 | – |
| 9 | 24 | | | | | | | 2700 | 648 | – | 3000 | 720 | – | 300 | 72 | – |
| 9 | 18 | | | | | | | 2700 | 486 | – | 3000 | 540 | – | 300 | 54 | – |
| 7 | 15 | | | | | | | 2200 | 330 | – | 3000 | 450 | – | 800 | 120 | – |
| 5 | 12 | | | | | | | 1600 | 192 | – | 3000 | 360 | – | 1400 | 168 | – |
| 5 | 07 | | | | | | | 1400 | 98 | – | 3000 | 210 | – | 1600 | 112 | – |
| 5 | 08 | | | | | | | 1600 | 128 | – | 3000 | 240 | – | 1400 | 112 | – |
| 5 | 09 | | | | | | | 1600 | 144 | – | 3000 | 270 | – | 1400 | 126 | – |
| 7 | 17 | | | | | | | 2200 | 374 | – | 3000 | 510 | – | 800 | 136 | – |
| 9 | 05 | | | | | | | 2700 | 135 | – | 3000 | 150 | – | 300 | 15 | – |
| 9 | 07 | | | | | | | 2700 | 189 | – | 3000 | 210 | – | 300 | 21 | – |
| 7 | 04 | | | | | | | 2200 | 88 | – | 3000 | 120 | – | 800 | 32 | – |
| 9 | 11 | | | | | | | 2700 | 297 | – | 3000 | 330 | – | 300 | 33 | – |
| 5 | 15 | | | | | | | 1600 | 240 | – | 3000 | 450 | – | 1400 | 210 | – |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | | |
| 3 | 06 | | | | | | 01 | | 7067 | – | | 9180 | – | | 2113 | – |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Gislövs s:n.** | | | | | **Avdelning 3.** |
| Tjelala | 2 1 | gem. | 2/16 | | Ida Christoffersson. |
| Åkarp | 6 2 | Egor. | 2/611 | 63 | Åker, m.p. lättlera |
| | | | | 64 | Ditto do |
| | | | | 65 | Ditto do |
| | | | | | Summa |
| Tjelala | 1 1 | | 7/16 | | Ida Christoffersson. |
| | | | | 66 | Åker, m.p. lättlera |
| | | | | 67 | Ditto do |
| | | | | | Summa |
| **Gislövs s:n.** | | | | | **Avdelning 4.** |
| Gislöv | 33 47 | | 1/8 | | Nils Hansson. |
| | | | | 68 | Åker, m.p. lättlera |
| | | | | 69 | Ditto do |
| | | | | | Summa |
| Gislöv | 33 2 | | 1/4 | | Hedvig Jönsson. |
| | | | | 70 | Åker, m.p. lättlera |
| | | | | 71 | Ditto do |
| | | | | 72 | Ditto do |
| | | | | | Summa |
| Gislöv | 23 3 | | 1/8 | | Agnetelund Stadmogård. |
| | | | | 73 | Åker, m.p. lättlera |
| | | | | | Trädgård |

PETTERSONSKA BOKTR. LPTA
MALMÖ

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 68 | | | | | | | ~~2900~~ | 232 | – | ~~3000~~ | 240 | – | ~~100~~ | 8 | – |
| | 06 | | | | | | | ~~2800~~ | 168 | – | 3000 | 180 | – | ~~200~~ | 12 | – |
| | ~~76~~ | | | | | | | ~~2950~~ | 2242 | – | ~~3000~~ | 2280 | – | 50 | 38 | – |
| | 90 | | | | | | | | 2642 | – | | 2700 | – | | 58 | – |
| 3 | 05 | | | | | | | ~~2900~~ | 8845 | – | ~~3000~~ | 9150 | – | ~~100~~ | 305 | – |
| | 20 | | | | | | | ~~2950~~ | 590 | – | ~~3000~~ | 600 | – | 50 | 10 | – |
| 3 | 25 | | | | | | | | 9435 | – | | 9750 | – | | 315 | – |
| | 11 | | | | | | | ~~2500~~ | 275 | – | ~~3000~~ | 330 | – | ~~500~~ | 55 | – |
| | 18 | | | | | | | 2900 | 522 | – | ~~3000~~ | 540 | – | 100 | 18 | – |
| | 29 | | | | | | | | 797 | – | | 870 | – | | 73 | – |
| | 35 | | | | | | | 2900 | 1015 | – | 3000 | 1050 | – | ~~100~~ | 35 | – |
| 1 | 55 | | | | | | | ~~2700~~ | 3720 | – | 3000 | 4650 | – | 600 | 930 | – |
| | 47 | | | | | | | 2900 | 1363 | – | 3000 | 1410 | – | 100 | 47 | – |
| 2 | 37 | | | | | | | | 6098 | – | | 7110 | – | | 1012 | – |
| | 52 | | | | | | | ~~2900~~ | 1508 | – | ~~3000~~ | 1560 | – | ~~100~~ | 52 | – |
| | 52 | | | | | | | | 1508 | – | | 1560 | – | | 52 | – |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överförd |
| | | | | 74 | Åkar, m. fl. Lättera |
| | | | | 75 | Dº dº |
| | | | | 76 | Dº dº |
| | | | | 77 | Dº dº |
| | | | | | Summa |
| | | | | | Sammandrag Avdelning 1. |
| Gyslövs socken. | | | | | |
| Gyslöv | 33 8 | | 13/9072 | 1-8 | Nils Christensson. |
| Dº | 33 9 | | 299/63504 | 9-13 | Dem. |
| Dº | 33 10 | | 299/63504 | 14-19 | Dem. |
| Dº | 33 11 | | 1579/158760 | 20-30 | Dem. |
| Dº | 33 12 | | 1579/158760 | 31-33 | Dem. |
| | | | | | Summa för avd. 1. |
| | | | | | Avdelning 2. |
| Gyslövs socken. | | | | | |
| Gyslöv | 33 6 | | 3/28 | 34-42 | Nils Hansson |
| Dº | 33 4 | | 1/8 | 43-62 | Dem. |
| | | | | | Summa för avd 2. |
| | | | | | Avdelning 3. |
| Gyslövs socken. | | | | | |
| Idala | 2 1 | gem. ägov. | 7/16 | 63-65 | Ida Christoffersson |
| Åkarp | 6 2 | | 7/64 | | |
| Idala | 1 1 | | 7/16 | 66,67 | Dem. |
| | | | | | Summa för avd. 3. |
| | | | | | Avdelning 4. |
| Gyslövs socken. | | | | | |
| Gyslöv | 33 14 | | 1/8 | 68,69 | Nils Hansson |
| Dº | 33 2 | | 1/4 | 70-72 | Kerstin Jönsson |
| Dº | 33 3 | | 1/8 | 73-77 | Anshelm Skelingaard |
| | | | | | Summa för avd 4. |
| | | | | | Summa för hela företaget. |

PETTERSONSKA BOKTR. STHM

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 52 | | | | | | | | 1508 | – | | 1560 | – | | 52 | – |
| | 98 | | | | | | | ~~1500~~ | 2450 | – | ~~3000~~ | 2940 | – | ~~500~~ | 490 | – |
| | 25 | | | | | | | ~~2000~~ | 725 | – | ~~3000~~ | 750 | – | ~~100~~ | 25 | – |
| | 12 | | | | | | | ~~2900~~ | 348 | – | ~~3000~~ | 360 | – | ~~1100~~ | 12 | – |
| | 39 | | | | | | | ~~2500~~ | 975 | – | ~~3000~~ ~~3500~~ | 1014 | = | ~~900~~ | 39 | = |
| 2 | 26 | | | | | | | | 6006 | – | | 6624 | – | | 618 | – |
| | 48 | | | | | | | | 788 | – | | 1440 | – | | 652 | – |
| | 28 | | | | | | | | 484 | – | | 840 | – | | 356 | – |
| | 27 | | | | | | | | 502 | – | | 810 | – | | 308 | – |
| | 54 | | | | | | | | 1066 | – | | 1620 | – | | 554 | – |
| | 13 | | | | | | | | 301 | – | | 390 | – | | 89 | – |
| 11 | 70 | | | | | | | | 3141 | – | | 5100 | – | | 1959 | – |
| 1 | 76 | | | | | | | | 3918 | – | | 5280 | – | | 1362 | – |
| 3 | 06 | | | | | | 01 | | 7067 | – | | 9180 | – | | 2113 | – |
| 4 | 82 | | | | | | 01 | | 10985 | – | | 14460 | – | | 3475 | – |
| | 90 | | | | | | | | 2642 | – | | 2700 | – | | 58 | – |
| 3 | 25 | | | | | | | | 9435 | – | | 9750 | – | | 315 | – |
| 4 | 15 | | | | | | | | 12077 | – | | 12450 | – | | 373 | – |
| | 29 | | | | | | | | 797 | – | | 870 | – | | 73 | – |
| 2 | 37 | | | | | | | | 6098 | – | | 7110 | – | | 1012 | – |
| 2 | 26 | | | | | | | | 6006 | – | | 6624 | – | | 618 | – |
| 4 | 92 | | | | | | | | 12901 | – | | 14604 | – | | 1703 | – |
| 15 | 59 | | | | | | 01 | | 39104 | – | | 46614 | – | | 7510 | – |

| Socken, by och heinman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Gyttorp den 24 mars 1941.
Å Gärstens vägnar:
C. A. Nelson
Statens lantbruksingenjör.
Hans Nilsson
Gode Nelson.
Otto Pettersson

PETTERSONSKA BOKTR. ELTR
E. SKARA

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Huvudledning. | | | | | | | | |
| | | Sträckan A-B-C. | | | | | | | | |
| 8+30 – | 46 | Inköp av 15" cement- | | | | | | | | |
| – 7+84 | | rör m | 46 | 4.75 | 218 | 50 | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | upptagning av äldre | | | | | | | | |
| | | rörledning, rörens lägg- | | | | | | | | |
| | | ning och tröjning m | 46 | 1.60 | 73 | 60 | | | | |
| 7+84 – | 64 | Inköp av 15" cement- | | | | | | | | |
| – 7+20 | | rör m | 64 | 4.75 | 304 | – | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | rörens läggning och | | | | | | | | |
| | | tröjning m | 64 | 1.60 | 102 | 40 | | | | |
| 7+20 – | 50 | Inköp av 15" cement- | | | | | | | | |
| – 6+70 | | rör m | 50 | 4.75 | 237 | 50 | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | rörens läggning och | | | | | | | | |
| | | tröjning m | 50 | 1.60 | 80 | – | 1016 | – | | |
| Tills. | 160 | meter. | | | | | | | | |
| | | Ommurning av rörut- | | | | | | | | |
| | | loppet vid 8+30 jämte | | | | | | | | |
| | | utmurtning; enl. upp- | | | | | | | | |
| | | ritning st. | 1 | 70.– | 70 | – | | | | |
| | | Brunn med 32" in- | | | | | | | | |
| | | re diameter jämte | | | | | | | | |
| | | koppelingar; vid | | | | | | | | |
| 160 | | 6+70 st. | 1 | 60.– | 60 | – | 130 | – | | |
| 115 | | Överföres | | | | | 1146 | – | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört | | | | | 1146 | – | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | | 229 | – | 1375 | – |
| | | Diperstråcken 6-D. | | | | | | | | |
| 6+70 – 5+86 | 84 | Inköp av 15" cementrör m | 84 | 4.75 | 399 | – | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning m | 84 | 1.75 | 147 | – | 546 | – | | |
| Tillb. | 84 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, vid 5+86 st. | 1 | 60.– | | | 60 | – | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | | 119 | – | 725 | – |
| | | Diperstråcken 7-6. | | | | | | | | |
| 5+86 – 5+11 | 75 | Inköp av 15" cementrör m | 70 | 4.75 | 332 | 50 | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och höjning m | 70 | 2.50 | 175 | – | 507 | 50 | | |
| Tillb. | 75 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunn med 32" inre diameter jämte kopplingar, | | | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | 507 | 50 | 2100 | – |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

33386

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört | | | | | 507 | 50 | 2100 | – |
| | | vid 5+11 st. | 1 | 60.– | | | 60 | – | | |
| | | För oförutsedda fall ar- betsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | | 107 | 50 | 675 | – |
| | | Ledningsträckan E-F. | | | | | | | | |
| 5+11– –4+45 | 66 | Inköp av 18" cementrör m | 66 | 6.25 | 412 | 50 | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölpning m | 66 | 2.– | 132 | – | 544 | 50 | | |
| Tillk. | 66 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunn med 32" inre dia- meter jämte kopplingar, vid 4+45 st. | 1 | 60.– | | | 60 | – | | |
| | | För oförutsedda fall, ar- betsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | | 120 | 50 | 725 | – |
| | | Ledningsträckan F-G. | | | | | | | | |
| 4+45 – –3+50 | 95 | Inköp av 18" cementrör m | 95 | 6.25 | 593 | 75 | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölpning m | 95 | 2.– | 190 | – | | | | |
| 3+50 – –2+80 | 70 | Inköp av 15" cementrör m | 70 | 4.75 | 332 | 50 | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölpning m | 70 | 1.50 | 105 | – | | | | |
| 2+80–2+59 | 21 | Inköp av 15" cementrör m | 21 | 4.75 | 99 | 75 | | | | |
| Öf. | 186 | Överföres | | | 1321 | – | | | 3500 | – |

30.

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Öfv. | 186 | Öfverföres | | | 1321 | – | | | 3500 | – |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och | | | | | | | | |
| | | hålning m | 21 | 2.25 | 47 | 25 | 368 | 25 | | |
| Tillb. | 186 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunn med 32" inre diameter | | | | | | | | |
| | | jämte kopplingar, vid 3+50 st. | 1 | 60.- | 60 | – | | | | |
| | | Brunn med 40" inre diameter | | | | | | | | |
| | | jämte kopplingar, vid 2+59 st. | 1 | 100.- | 100 | – | 160 | – | | |
| | | För ofömtsedda fall, arbetsledning | | | | | | | | |
| | | m.m. tillägges ca 20 % med | | | | | 296 | 75 | 1825 | – |
| | | Dikessträckan G-H. | | | | | | | | |
| 2+59 - | 79 | Inköp av 9" cementrör m | 79 | 2.35 | 185 | 65 | | | | |
| - 1+80 | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | rörens läggning och | | | | | | | | |
| | | hålning m | 79 | 1.50 | 118 | 50 | 304 | 15 | | |
| Tillb. | 79 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunn med 24" inre dia- | | | | | | | | |
| | | meter jämte kopplingar, | | | | | | | | |
| | | vid 1+80 st. | 1 | 45.- | | | 45 | – | | |
| | | För ofömtsedda fall, ar- | | | | | | | | |
| | | betsledning m.m. tillägges | | | | | | | | |
| | | ca 20 % med | | | | | 75 | 85 | 425 | – |
| | | Dikessträckan H-I. | | | | | | | | |
| 1+80 - | 110 | Inköp av 8" cementrör m | 110 | 2.- | 220 | – | | | | |
| - 0+70 | | Schaktning, stämpling, | | | | | | | | |
| | | rörens läggning och | | | | | | | | |
| Öfv. | 110 | öfverföres | | | 220 | – | | | 5750 | – |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Gåf. | 110 | Överfört | | | 220 | - | | | 5750 | - |
| | | Svälning m | 110 | 1.50 | 165 | - | | | | |
| 0+70 – 0 | 70 | Inköp av 8" cementrör m | 70 | 2.- | 140 | - | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m | 70 | 1.25 | 87 | 50 | 612 | 50 | | |
| Tillh. | 180 | meter. | | | | | | | | |
| | | Brunnar med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 0+70 och 0 st. | 2 | 45.- | | | 90 | - | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | | 147 | 50 | 850 | - |
| | | Sidoavlopp. | | | | | | | | |
| | | Rörledningen G-G'. | | | | | | | | |
| 2+59=10 – -10+9 | 9 | Inköp av 12" cementrör m | 9 | 3.50 | 31 | 50 | | | | |
| | | Schaktning, stämpling, rörens läggning och höljning m | 9 | 1.50 | 13 | 50 | 45 | - | | |
| Tillh. | 9 | meter. | | | | | | | | |
| | | Borttagning av murarande ommurning vid 10+9 samt den nya ledningens koppling till befintlig ledning vid 10+9 | | | | | 40 | - | | |
| | | Överföres | | | | | 85 | - | 6600 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överförd | | | | | 85 | – | 6600 | – |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med | | | | | 15 | – | 100 | – |
| | | | | Summa kostnad | | | | | 6700 | – |
| | | **Sammandrag.** | | | | | | | | |
| | | **Kvarndalsbäcken.** | | | | | | | | |
| 160 | | Diketessträckan A-B-C | | | 1375 | – | | | | |
| 84 | | do C-D | | | 725 | – | | | | |
| 75 | | do D-E | | | 675 | – | | | | |
| 66 | | do E-F | | | 725 | – | | | | |
| 186 | | do F-G | | | 1825 | – | | | | |
| 79 | | do G-H | | | 425 | – | | | | |
| 180 | 830 | do H-I | | | 850 | – | 6600 | – | | |
| | | **Sidoavlopp.** | | | | | | | | |
| | 9 | Diketessträckan G-G' | | | | | 100 | – | | |
| Summa | 839 | meter. | | Summa kostnad | | | 6700 | – | | |

Bank. räkn. 19/3 41. 000.

Gnösjö den 24 mars 1941.
Å tjänstens vägnar:
C. A. Nilsén
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

# Arbetsbeskrivning

Bil. Lit. b.

## Grävningstabell.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Läge | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Bottenhöjd dess lutning | |
| | Meter | | | | | | |
| **Grundläggningsarbeten.** | | | | | | | |
| **Diketsträckan A-B-C.** | | | | | | | |
| | | | | | | | Förutom: Norra vändhållsjordfallet utan i V. alléträdens östra kant, belägen på sträckan 4.92 m. 15" cementrör mellan 8+30 och 6+70. |
| 8+30 | — | 0.70 | | | | 4.42 | |
| 8 | 30 | 1.25 | | | | 17:1000 | |
| 7+84 | 16 | 1.50 | | | | 5.20 | |
| 7+50 | 34 | 1.50 | | | | 30:1000 6.22 | |
| 7 | 50 | 1.70 | | | | 35:1000 | |
| 6+70 | 30 | 1.50 | | | | 9.02 | |
| Summa | 160 | meter. | | | | | |
| **Diketsträckan b-D.** | | | | | | | |
| 6+70 | — | 1.50 | | | | 9.02 | 15" cementrör mellan 6+70 och 5+86. |
| 6+50 | 20 | 1.55 | | | | 12:1000 | |
| 6 | 50 | 1.70 | | | | | |
| 5+86 | 14 | 1.55 | | | | 10.03 | |
| Summa | 84 | meter. | | | | | |
| **Diketsträckan D-E.** | | | | | | | |
| 5+86 | — | 1.55 | | | | 10.03 | 15" cementrör mellan 5+86 och 5+11. |
| 5+50 | 36 | 1.50 | | | | 8:1000 | |
| 5+11 | 39 | 1.80 | | | | 10.63 | |
| Summa | 75 | meter. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Diket. 6 - F.** | | | | | |
| 5+11 | — | 1.80 | | | | 10.63 | 18" cementrör mellan 5+11 och |
| 5 | 11 | 1.75 | | | | 2:1000 | 4+75. |
| 4+50 | 50 | 1.45 | | | | | |
| 4+75 | 5 | 1.50 | | | | 10.76 | |
| Summa | 66 | meter. | | | | | |
| | | **Diket. F - G.** | | | | | |
| 4+75 | — | 1.50 | | | | 10.76 | 18" cementrör mellan 4+75 och |
| 4 | 75 | 1.80 | | | | 2:1000 | 3+50. |
| 3+50 | 50 | 1.35 | | | | 10.95 | 15" cementrör mellan 3+50 och |
| 3 | 50 | 1.70 | | | | 8:1000 | 2+59. |
| 2+59 | 41 | 1.35 | | | | 11.68 | Fr. punkt G, kors. järnvägen i ömkant av [illegible] |
| Summa | 186 | meter. | | | | | [illegible] |
| | | **Diket. G - H.** | | | | | |
| 2+59 | — | 1.20 | | | | 11.73 | 9" cementrör mellan 2+59 |
| 2+50 | 9 | 1.50 | | | | 2:1000 | och 1+80. |
| 2 | 50 | 1.65 | | | | | |
| 1+80 | 20 | 1.79 | | | | 11.89 | |
| Summa | 79 | meter. | | | | | |
| | | **Diket. H - J.** | | | | | |
| 1+80 | — | 1.70 | | | | 11.89 | 8" cementrör mellan 1+80 |
| 1+50 | 30 | 1.90 | | | | 2:1000 | och 0. |
| 1 | 50 | 1.85 | | | | | |
| 0+70 | 30 | 1.30 | | | | 12.11 | |
| 0+50 | 20 | 1.50 | | | | 2:1000 | |
| 0 | 50 | 1.40 | | | | 12.25 | Fr. punkt J, kors. järnvägen i [illegible] |
| Summa | 180 | meter. | | | | | [illegible] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lidoarloppo. | | | | |
| | | | Diksestracken G – G'' | | | | |
| 2+59=10 | — | 1.20 | | | | 11.73 | 12 ö emellan 2+59=10 |
| 10+9 | 9 | 1.– | | | | 11.90 | nr 10+9. |
| Summa | 9 | meter. | | | | | |
| | | | Lommaarloppo. | | | | |
| | | | Kommaarloppo. | | | | |
| 160 | | | Diksestracken | A – B – b | | | |
| 841 | | | | b – D | | | |
| 75 | | | | D – b | | | |
| 66 | | | | b – F | | | |
| 186 | | | | F – G | | | |
| 79 | | | | G – H | | | |
| 180 | 830 | | | H – J | | | |
| | | | Lidoarloppo. | | | | |
| | 9 | | Diksestracken | G – G' | | | |
| Summa | 839 | meter. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att ommurningen vid sektionen 8+30 skall utföras av betong i enlighet med upprättad typritning.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen i den omfattning, som framgår av upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/, lagda i ordnade förband och sammanfogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att cirkulära brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m. höjd över markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Gislöv den 24 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

K. H. Nelin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gislöv nr 23 m.fl. hemman i Gislövs socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 6 december 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gislöv nr 23 m.fl. hemman i Gislövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gislöv n:ris 23 och 33, Idala n:ris 1 och 2 samt Åkarp nr 6 i Gislövs socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget strax norr och väster om Gislövs kyrka samt c:a 6 km. nordost om staden Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett i huvudsak öppet avledningsdike, som från punkten I eller sektionen 0, belägen i gränsen mellan fastigheterna Gislöv 23[3] och Gislöv 33[2], avleder vattnet söder ut till Gislövsån. Vid punkten G eller sektionen

2+59 mottager avledningsdiket även vattnet från en 12" rörledning, som utförts för "Dikningsföretaget Signestorp av år 1930". Det nuvarande avledningsdiket har ~~emellertid~~ ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det nu planerade dikningsföretaget omfatta följande dikessträckor.

Huvudavlopp.

1/ Dikessträckan A-B-C från sektionen 8+30 vid Gislövsån norr ut till kröken vid sektionen 6+70. Delsträckan 8+30 - 7+84 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket, där befintlig ledning av 12" rör skall upptagas. Delsträckan 7+84 - 6+70 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket. Hela den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid punkten A eller sektionen 8+30 skall rörutloppet ommuras samt stensättning utföras nedströms ommurningen till skydd för utskärning. Ny brunn med 32" inre diameter skall anordnas vid sektionen 6+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan C-D från kröken vid sektionen 6+70 norr och väster ut till ägovägen vid sektionen 5+86. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn med 32" inre diameter skall anordnas vid sektionen 5+86 på sätt närmare framgår av förslags-

handlingar och ritningar.

3/ Dikessträckan D-E från sektionen 5+86 norr och väster ut till och genom ägovägen vid sektionen 5+11. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Ny brunn med 32" inre diameter skall anordnas vid sektionen 5+11 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckan E-F från sektionen 5+11 norr och väster ut till krö-ken vid sektionen 4+45. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket, samt utföras som täckt led-ning av 18" cementrör. Ny brunn med 32" inre diameter skall anordnas vid sektionen 4+45 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan F-G från sektionen 4+45 norr och väster ut till sektionen 2+59, belägen invid rågången mellan Idala $2^{1}$, Åkarp $6^{2}$ å ena sidan och Gislöv $33^{4}$ å den andra. Delsträckan 4+45 - 3+50 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt ut-föras som täckt ledning av 18" cementrör. Delsträckan 3+50 - 2+80 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket, samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Delsträckan 2+80 - 2+59 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 3+50 och 2+59 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

6/ Dikessträckorna G-H och H-I från sektionen 2+59 norr ut till sek-tionen 0, belägen i gränsen mellan fastigheterna Gislöv $33^{2}$ och Gislöv $23^{3}$. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande avledningsdiket utmed södra sidan av den pilvall, som utgör gränsen

mellan fastigheterna Idala 2:1, Åkarp 6:2 och Idala 1:1 å ena sidan samt fastigheterna Gislöv 33:4 och Gislöv 33:2 å den andra. Hela det nya avloppet skall utföras som täckt ledning av dels 9", dels 8" cementrör. Innan eller samtidigt med att den nya rörledningen utföres skola ~~dr~~ägarne av fastigheterna Gislöv 33:4 och Gislöv 33:2 borttaga de pilträd och stubbar, som nu växa på eller i ~~västra~~ östra slänten av pilvallen. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 1+80, 0+70 och 0 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Sidoavlopp.

7/ Dikessträckan G-G:1 från sektionen 2+59 = 10 söder ut till sektionen 10+9, där den nuvarande täckta ledningen av 12" rör för "Dikningsföretaget Signestorp av år 1930" utmynnar. Det nya avloppet skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 12" cementrör. Vid sektionen 10+9 skall befintlig ommurning borttagas och den nya ledningen kopplas direkt till den gamla.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt ledning i nu föreslagen utsträckning.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

Särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektions-

ritningar hava upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Vid dikningsföretagets utförande måste ett flertal broar och trummor för enskilda vägar och brukningsvägar rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som komma att framdragas genom dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna broarna och trummorna emellertid ej ersättas. Dock skall det åligga dikningsföretaget att, så

snart avlopp upptagits genom väg, omedelbart återställa körbanan för den korsande vägen i fullgott skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan dikningsföretagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 6700,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten

gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 7510,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då ej obetydliga nivåskillnader förefinnas mellan olika i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i fyra olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1959,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2100,- /1375+725/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 34-62 b med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3475,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna D-E, E-F och F-G upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten D, för vilket kostnaderna beräknats till 725,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 3950,- /675+725+1825+725/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 63-67 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 373,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan G-$G^{1}$ upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten

G, för vilket kostnaderna beräknats till 475,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 575,- /100+475/ kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 68-77 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1703,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna G-H och H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats till 475,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 1750,- /425+850+475/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående värde.

| Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|
| 7510,- kr. | 6700,- kr. | 0,892143. |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående värden.

| Avdelning. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1959,- kr. | 2100,- kr. | 1,071975 |
| 2 | 3475,- " | 3950,- " | 1,136690 |
| 3 | 373,- " | 575,- " | 1,541554 |
| 4 | 1703,- " | 1750,- " | 1,027598. |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående värden.

| Sammanförda avdelningar. | Båtnad. | Kostnad. | Rel.kostnad. |
|---|---|---|---|
| 1+2 | 5434,- kr. | 5325,- kr. | 0,979941 |
| 1+2+3 | 5807,- " | 5425,- " | 0,934217 |
| 2+3 | 3848,- " | 4050,- " | 1,052494 |
| 2+3+4 | 5551,- " | 5325,- " | 0,959286 |
| 3+4 | 2076,- " | 1850,- " | 0,891136. |

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 3 och 4 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2076,- kr. påföras tillsammans kostnaderna för sin gemensamma torrläggning eller 1850,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper då till 0,891136.

Avdelningarna 1 och 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5434,- kr. påföras gemensamt återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 4850,- kr. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper då till 0,892528.

Sedan kostnaderna sålunda fördelats mellan olika avdelningar, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrätt-

ningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest

gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika avloppen skola följa på marken utstakade samt på plankartan och i detta utlåtande närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar beträffande täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck tåla följande belastning, räknat per cm. av rörets längd; 18" 18 kg., 15" 17 kg., 12" 16 kg. samt 9" och 8" 15 kg.

Att å profilritningarna angivna höjdlägen på bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplanet och fixpunkterna, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av företagets styrelse och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan efter samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Var-

je delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då ~~samtliga~~ bida ledamöter äro om beslutet ense. I andra fall avgöres frågan vid allmänt sammanträde med delägarne.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till

delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla allmänna sammanträden föra protokoll, vilket senast inom 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Gislöv-Idala av år 1941". Styrelsen skall hava sitt säte i Gislövs socken.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då föreva-

rande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Gislöv den 24 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

K. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

Harald Nilsson

Ove Persson

Gode män.

Bil. Litt. Da

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |

Kostnadsfördelningslängd

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och medlikställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Gyslövs s:n. | | | | |
| 13/90 72 | 33 8 | | Gyslöv: Nils Christensson | ensk. | 1-8 | 788.- | 1440.- |
| 2 99/6350 44 | 33 9 | | Dº " Dens. | ensk. | 9-13 | 484.- | 840.- |
| 299/6350 44 | 33 10 | | Dº " Dens | ensk. | 14-19 | 502.- | 810.- |
| 1579/158760 | 33 11 | | Dº " Dens. | ensk. | 20-30 | 1066.- | 1620.- |
| 1579/158760 | 33 12 | | Dº " Dens. | ensk. | 31-33 | 301.- | 390.- |
| 3/28 | 33 6 | | Dº " Nils Hansson | ensk. | 34-42 | 3918.- | 5280.- |
| 1/8 | 33 4 | | Dº " Dens. | ensk. | 43-62 | 7067.- | 9180.- |
| | | | | | 68, 69 | 797.- | 870.- |
| 7/16 | 2 1 | gem. | Ydala | | | | |
| 7/64 | 6 2 | 2 gem. | Åkarp } Ydala Christoffersson | | 63-65 | 2642.- | 2700.- |
| 7/16 | 1 1 | | Ydala " Dens. | | 66, 67 | 9435.- | 9750.- |
| 1/4 | 33 2 | | Gyslöv " Herlof Jonsson | | 70-72 | 6098.- | 7110.- |
| 1/8 | 23 3 | | Dº " Anshelm Hedmgard | ensk. | 73-77 | 6006.- | 6663.- |
| | | | | | Summa | 39104.- | 46653.- |

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rel. kostn. 0892528 | Rel. kostn. 0,891136 | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 652.- | 581.93 | | | | | 581.93 | 8.686 | 39.37 | |
| 356.- | 317.74 | | | | | 317.74 | 4.742 | 21.50 | |
| 308.- | 274.90 | | | | | 274.90 | 4.103 | 18.60 | |
| 554.- | 494.46 | | | | | 494.46 | 7.380 | 33.45 | |
| 89.- | 79.44 | | | | | 79.44 | 1.186 | 5.38 | |
| 1362.- | 1215.62 | | | | | 1215.62 | 18.143 | 82.24 | |
| 2113.- | 1885.91 | | | | | | | | |
| 73.- | | 65.05 | | | | 1950.96 | 29.119 | 132.- | |
| 58.- | | 51.69 | | | | 51.69 | 0.771 | 3.50 | |
| 315.- | | 280.71 | | | | 280.71 | 4.190 | 18.99 | |
| 1012.- | | 901.83 | | | | 901.83 | 13.460 | 61.01 | |
| 618.- | | 550.72 | | | | 550.72 | 8.220 | 37.26 | |
| 7510.- | 4850.- | 1850.- | | | | 6700.- | 100.- | 453.30 | |

Gyttorp den 24 maj 1941.
A. Gärstens dödsbo.
C. H. Nelin.
Statens fastighetsingenjör.
Hans Nilsson / Gösta Nilsson.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

379497

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
KARA

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående* Ifrämningsförrättagit Gyrkov - Ödaby
ar år 1941
*i* Gyrkov *socken och* Kristianstads *län,*
*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5 ... st. | 10 | 0,50 | | | 5 | - |
| | | **Ägomätning:** i skala 1: 4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje ... km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | 29 | 3,00 | 8 | 70 | | |
| | | i annan mark, raklinje ... „ | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje ... km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | |
| | | i åker, raklinje ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ... „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 20 ar ... st. | 78 | 0.17 | 13 | 26 | | |
| | | ... har | 559 | 1.06 | 16 | 53 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st. | | | | | | |
| | | ... har | | | | | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal 1 ar ... st. | 1 | 0.05 | 0 | 05 | | |
| | | ... har | 0.01 | 0.78 | 0 | 01 | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / < 10 m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje ... km. | | | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ... „ | | | | | | |
| | | kroklinje ... „ | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet | | | 4 | = | | |
| | | övriga regalark blad ... st. | | | | | 42 | 55 |
| | | Överföres | | | | | 47 | 55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | | Överfört | | | | | 47 | 55 |
| 22/11, 1941 | 25/III | **Avvägning:** | | | | | | |
| 18/3 | | a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar | 2 | 12,00 | 24 | = | | |
| | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har ... har | 15,60 | 0,50 | 7 | 80 | | |
| | | avvägda punkter ... st. | 300 | 0,03 | 9 | — | | |
| | | i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „ | | | | | | |
| | | avvägda punkter ... „ | | | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: | | | | | | |
| | | i öppen mark ... km. | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark ... „ | | 5,00 | | | 40 | 80 |
| | | **Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ... st. | 79 | 0,05 | 3 | 95 | | |
| | | ... har | 15,60 | 0,10 | 1 | 56 | 5 | 51 |
| | | **Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st. | 79 | 0,04 | | | 3 | 16 |
| 19/11 1941 | 18/3 | **Markvärdering:** | | | | | | |
| | | a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar | 1/2 | 12,00 | 6 | — | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1: | | | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd ... km. | | | 4 | — | | |
| | | för övriga kilometer ... st. | | 1,50 | | | | |
| | | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „ | 156 | 0,06 | 9 | 36 | | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „ | 78 | 0,12 | 9 | 36 | 28 | 72 |
| | | **Längdprofil,** § 19 längdskala 1: ... | | | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km. | 0,3 | 3,= | | 90 | | |
| | | 2) befintligt avlopp eller vall ... „ | 1 | 3,50 | 3 | 50 | 4 | 40 |
| | | **Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100, | | | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st. | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „ | 18 | 0,25 | 4 | 50 | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | 4 | 50 |
| | | Antal profil- och sektionsritningar ... „ | 1 | 3,00 | | | 3 | — |
| | | **Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp ... | | | 2 | — | | |
| 19/3 39 25/2 | | för vattenområdets areal ... km.² | | 0,02 | | | | |
| | | ~~Reckgrumsingar i nedre vattenområdet~~ ... dagar | 1/2 | 12,00 | 6 | = | 8 | = |
| | | **Dimensionsberäkning,** § 24: | | | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km. | | 3,50 | | | | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „ | | | | | | |
| | | nämligen ... m.² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) „ „ över 20 „ ~~minst använde~~ „ | | 10,00 | | | 10 | = |
| | | **Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp ... | | | 1 | — | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm. | 244 | 0,03 | | 72 | 1 | 72 |
| | | ... Överföres | | | | | 157 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 157 | 36 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan* | | | 3 | | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | 2 | 2,00 | 4 | = | 7 | — |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.* | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... *„* | 1 | 4,00 | 4 | = | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* ... | | | 6 | 70 | 10 | 70 |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* ... | | | 6 | — | | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* ... *km.* | | 0,50 | | | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* ... *km.* | | 3,00 | | | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | | | |
| | | *Ritarbete* ... | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Kostnadsberäkning* ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Grundförstärkning* ... *m²* | | 0,10 | | | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* ... *st.* | | 3,00 | | | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* ... | 300 | 0,01 | | | 3 | — |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* ... | | | | | 4 | — |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* ... | | | 1 | 50 | | |
| | | *antal ersättningar* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* ... | | | 2 | — | | |
| | | *antal fastigheter* ... *st.* | 11 | 0,30 | 3 | 30 | | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... *„* | 1 | 0,20 | | 20 | 5 | 50 |
| | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.* | 15 | 3,00 | | | 45 | — |
| 1941/VI | 27/34 3/3 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar* | 2 | 12,00 | | | 24 | = |
| 1938 | 27 | ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* å domarekanslet ... *„* | 1/2 | 12,00 | | | 6 | = |
| 1939 | 28 | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar* | 1½ | 12,00 | | | 18 | = |
| 1941 | 3/3 | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunnar* 3 st. ... *„* | 1 | 12,00 | 12 | — | | |
| | | *utlopp för täckt ledning* 1 st. ... *„* | 1/3 | 12,00 | 4 | = | | |
| | | *slamficka* ... *„* | | 12,00 | | | | |
| | | | | | | | 16 | — |
| | | ***Lösen för:*** *Summa kronor* | | | | | 296 | 50 |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta regalarket bladet* ... | | | 7 | — | | |
| | | *övriga regalark blad* ... *st.* | | | | | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skala 1: 4000, medelareal* 30 *ar ägofigurer* ... *st.* | 79 | 0.07 | 5 | 53 | | |
| | | ... *har* | 15.60 | 0.14 | 2 | 18 | | |
| | | ... *Överföres* | | | 14 | 71 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | 14 71 | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | 1 93 | |
| | | *3) insättning av höjdlägestal* | 300 st. | 0,02 | 6 — | |
| | | *„ „ kanaler och diken, grundbelopp* | | | 1 75 | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.* | 24 | 0,05 | 1 20 | 25 59 |
| | | ***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,*** *§ 54,* | | | | |
| | | *1) enligt tariff VIII, endast markyta* | 03 km. | 2.50 | - 75 | |
| | | *befintligt vattendrag ell. vall* | „ | | | |
| | | *nytt avlopp eller vall* | „ | | | |
| | | *ändring av befinligt avlopp* | 1 „ | 6.= | 6 — | |
| | | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp* | | | 4 50 | |
| | | *3) broar och trummor, „ „* | | | | |
| | | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad* | 11 st. | 3,00 | 3 — | 14 25 |
| | | *nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %* | | | | |
| | | ***Kopia av annan ritning,*** *§ 46, pumpstation* | 1½ dagar | 12,00 | | 16 — |
| | | *brunn, rörutlopp och slamficka* | „ | 12,00 | | |
| | | ***Avskrift av synehandlingarna,*** *§ 55* | 52 sid. | 0,55 | | 28 60 |
| | | ***Översiktskarta i d:o,*** *§ 41* | | | | 4 — |
| | | *Summa kronor* | | | | 88 44 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader.*** | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | 19 55 | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~anskaffar upplåtelse av ritningar~~* | | | 5 = | 24 55 |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | |
| | | *Ersättning till gode männen enligt egna räkningar* | | | 19 60 | |
| | | *Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* | | | 24 15 | 43 75 |
| | | *Summa kronor* | | | | 68 30 |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | 296 56 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | 88 44 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | 68 30 |
| | | *Summa kronor* | | | | 453 30 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Övre Norrl. Länsts *häradsrätt.*

Gyttorp *den* 24 mars *19* 41.

C. H. Nilsson

**Statens lantbruksingenjör.**

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

Hans A. Nilsson — Otto Persson

*Kronor* 453.30 *kvitteras:*

Gyttorp *den* 27 mars *19* 41

C. H. Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA
392212

# Räkning

Gislöv den 24 mars 1941.

"Jämmingsföretaget Gislöv - Idala av år 1941" Debet

till skiftesgodemannen Otto Persson, Gislövsgården.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | 24/3 | Resa hemmet - Norregård - hemmet. | | |
| | | 6 km. á 30 öre | 1 | 80 |
| | | Dagsverke | 8 | — |
| | | Kronor | 9 | 80 |

Kvitteras:

Otto Persson

# Räkning

Gyslöv den 24 mars 1941

"Gjutningsföretaget Gyslöv-Idala av år 1941" Debet

till skriftsgodemannen Harald Nilsson, Åkerslund.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | 24/3 | Resa hemmet-Norregård-hemmet; 6 hkr. á 30 öre | 1 | 80 |
| | | Dagsarvode | 8 | — |
| | | Kronor | 9 | 80 |

Gyslöv ut supra.
Harald Nilsson

Kontoutdrag faktura n:r 1320 B MALMÖ den 4 mars 1941

Herr Lantbr.ing. Claes-Henrik Wallér S. Förstadsg. 2 Malmö

# SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej delgivna inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader.*

| | | An annons om | ggr. | m/m | à | Kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | | | | | | | |
| Mars | 4 | Sammanträde för syneförrättning. Gislöv nr 23 m.fl. | 1 | 85 | 23 | 19 | 55 |

Kvitteras den 3/12-41

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m .....

**Postgiro 24540.**

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.




**Kungörelse.**

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gislöv nr 23 m. fl. hemman i Gislövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård, måndagen den 24 mars 1941 kl. 10,45, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Gislöv n:ris 23 och 33, Idala n:ris 1 och 2 samt Åkarp nr 6 i Gislövs socken, dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Signestorp m. fl. hemman av år 1930", dels dikningsföretaget "Uppgrävning av flodiket genom och från Södra Virestad nr 1 m. fl. hemman uti Gislövs och Bösarps socknar av år 1929".

Malmö den 1 mars 1941.

A tjänstens vägnar:

C. H. WALLÉR,

Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet den 4 mars 1941 intygas härmed

J. Jönsson

K. Svensson

Apod. 135

300
42

Granskad och godkänd av Kungl. Statskontoret
den 27/3 1943
Godkänd den 1/4 1943

DIARIE Nr 6107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS. 1943

M 2.0688

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1942 till dikningsföretaget Gislöv - Idala av år 1941 i Gislövs socken av MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tretusensjuhundrafemtio (3.750) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tretusensjuhundrasextio (3.760) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gistöv den [illegible] 1943

Anselm Helmgardh

Att Lantbrukaren Anselm Helmgardh
Norregård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Monkell
Ingenjör
Malmö

Adress

Harald Johansson
Jordbrukarbetare
Gistöv 23
pr Gistöv

Adress

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 6 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

## Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Gislöv-Idala av år 1941" i Gislövs socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård eller vid för fall för honom åt lantbrukaren Nils Hansson, Gislöv, båda med postadress Gislöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Gislöv den 24 mars 1941.

1. Anshelm Helmgardh. 2. Hilding Jönsson.

3. Nils Hansson. 4. Nils Christensson.

Att Anshelm Helmgardh, Hilding Jönsson, Nils Hansson och Nils Christensson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

C.H. Wallér. Otto Persson.
Lantbruksingeniör. Skiftesgodeman.
Malmö. Gislöv.

5. Ida Christoffersson.

Att Ida Christoffersson egenhändigt undertecknat denna förening intyga:

Otto Johansson. Sigvard Axén.
fördräng. kreatursskötare.
Idala. Idala.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Godk. 6/4 1943 306/42

DIARIE N:r 6106
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS. 1943

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Gislöv-Idala av år 1941" i Gislövs socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 december 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3750,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 3760,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård per Gislöv.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 8 mars 1943.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader överensstämma med de kostnader, som beräknats, då statsunderstödet beviljades.

Malmö den 15 mars 1943.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

1943 den 6 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om Kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Gislöv - Idala av år 1941 i Gislövs socken av Malmöhus län.

Lån 3.760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Gislövs socken | | | |
| Gislöv | 1/8 | $23^{3}$ | Anshelm Holmgardh |
| " | 1/4 | $33^{2}$ | Hilding Jönsson |
| " | 1/8 | $33^{4}$ | Nils Hansson |
| " | 3/28 | $33^{6}$ | Densamme |
| " | 13/9072 | $33^{8}$ | Nils Christensson |
| " | 299/63504 | $33^{9}$ | Densamme |
| " | 299/63504 | $33^{10}$ | Densamme |
| " | 1579/158760 | $33^{11}$ | Densamme |
| " | 1579/158760 | $33^{12}$ | Densamme |
| Idala | 7/16 | $1^{1}$ | Ida Christoffersson |
| " | 7/16 | $2^{1}$ | Densamma[a] |
| Åkarp | 7/64 | $6^{2}$ | Densamma[a] |

Stockholm den 6 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

11/12 1/2

Avskrift.

## Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Gislöv-Idala av år 1941" i Gislöfs socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

### Gislövs socken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | mtl. | Gislöv | 23 5 | | Ansheim Helngardh, |
| 1/4 | " | " | 33 2 | | Hilding Jönsson, |
| 1/8 | " | " | 33 4 | | Nils Hansson, |
| 3/28 | " | " | 33 6 | | Dens., |
| 13/9072 | " | " | 33 8 | | Nils Christensson, |
| 1. 209/ 299/63504 | " | " | 33 9 | | Dens., |
| 2. 209/ 299/63504 | " | " | 33 10 | | Dens., |
| 1579/158760 | " | " | 33 11 | | Dens., |
| 1579/158760 | " | " | 33 12 | | Dens. |
| 7/16 | " | Idala | 1 1 | | Ida Christoffersson, |
| 7/16<br>7/64 | "<br>" | Idala<br>Åkarp | 2 1<br>6 2 | | Dens. |

Malmö i oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gislöv nr 23 m.fl. hemman i Gislövs socken, Malmöhus län.

År 1941 den 24 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Harald Nilsson, Åkerslund och Otto Persson, Gislövsgården, båda med postadress Trelleborg, hos lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård . . . . . .

. . . . . .

§ 14.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Anshelm Helmgardh, Norregård per Gislöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Nils Hansson, Gislöv per Gislöv;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för ansökan om statsunderstöd erforderliga handlingar, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

§ 15.

Närvarande sakägare förklarade sig även önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond, varom särskild förening sedermera skulle undertecknas.

. . . . . .

Gislöv den 24 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Harald Nilsson. Otto Persson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér