Blad 1.

Förslag i 2 blad till

L:a Beddinge dikningsföretag år 1940.

Lilla Beddinge socken, Malmöhus län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1940 av:

Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byras arkiv



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

RITN.Nr 001
M 2·0690
Nr 602 Malmöhus 2 rit

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Blad 2.

Tillhör förslag till

L:a Beddinge dikningsföretag år 1940

Statens lantbruksingenjör.







Förslag till rörutlopp vid A.



Typritning för brunnar



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 december 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[signature]

Längdskala.
100. 0. 100 200 300 m.
1:4000

Höjd- och sektionsskala.
1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 m.
1:100.

Skala för brunnar m.m.
1. 0. 1. 2. 3. 4 m.
1:50.

KTN.Nr 002
M 2*0690 2

Ar 602 Malmöhus 2 rit

DIARIE N:r 10623
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1943

_M____2•0690

Kamb 137/1942

Avskrift.

Betänkande

till

L:A BEDDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940

Lilla Beddinge socken, Malmöhus län.

Betänkande

till

L:A BEDDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940

Lilla Beddinge socken, Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 29 december 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Lia Beddinge dikningsföretag år 1940 i Lilla Beddinge socken av Malmöhus län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km sydväst Lilla Beddinge kyrka och angives å översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 3 december 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen have icke inom laga tid anförts /Bil. 4/.

Såvitt känt är har statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner.

Avloppens nederbördsområden utgöras av i företaget ingående mark jämte närmast omgivande terräng. I synemännens utlåtande redogöres för de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter enligt en av dem den 21 sistlidna juni underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 2.770 kronor från statens avdikningsanslag och 3.440 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till vid syneförrättningen upprättade konceptbandlingar, vilka förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv.

Karlskrona i juli 1941.

Thore Möller

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad		5.900:- kr
Förrättningskostnad.		
Kostnad för synefförrättningen	313:43 kr	
" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.	37:80 "	351:23 "
	Summa	6.251:23 kr

Karlskrona i juli 1941.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.251 kronor 23 öre, varav å lantbrukarnas andel 6.179 kronor 46 öre.
Stockholm den 29 december 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. 1.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i L:a Beddinge dikningsföretag år 1940 i Lilla Beddinge socken av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att,därest dylikt lån beviljas,för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lilla Beddinge den 21 juni 1941.

Albert Olsson Albert Andersson Anders Jönsson

Henning Larsson Beata Olsson

Bevittnas:

Herman Persson Nils Nilsson
L. Bedinge N. 1 L:a Bedinge

Bil. 1 a.

F u l l m a k t

för lantbrukaren Henning Larsson eller den han i sitt ställe sätter att å våra vägnar underteckna förening angående sökande av statslån till å

vår fastighet 3/48 mtl L:a Beddinge 1 13 belöpande andel i kostnaderna för L:a Beddinge dikningsföretag år 1940.

L:a Beddinge den 21/6 1941.

Henning Larsson

Gerda Larsson Hanna Larsson

Bevittnas

Bernt Svensson
L:a Bedinge nr 2

Nils Nilsson
L:a Bedinge nr 1

Bil. 2.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget				
	17.54.0		17.54.0	6 251:23	7 448:-	
		Lånesökandenas andel				
	17.24.5		17.24.5	6 179:46	7 362:50	
		Karlskrona i juli 1941 Thore Måller.				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Lia Beddinge socken							
5/96	1 3	D	Beddinge	Beata Olsson	4	48.0			4	48.0
av 221/1024	av 8 4	C	"	Albert Andersson	3	17.5			3	17.5
av 221/1024	av 8 4	C	"	Anders Jönsson	2	40.0			2	40.0
1/4	5 3	D	"	A. Ine		80.0				80.0
5/144	1 10	C	"	Albert Olsson	2	95.0			2	95.0
3/48	1 13	A	"	Nils Larssons Stbr	1	94.5			1	94.5
5/96	1 7	A	"	Albert Olsson	1	49.5			1	49.5
1/48	1 14	D	"	Edvin Pillsten		29.5				29.5
				Summa	17	54.0			17	54.0

Bil. 3.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1317	–	1043	27	55	41	6	68	1105	36	0.84	44.40	489	74	615	27
1829	–	1448	86	76	98	9	28	1535	12	"	"	680	31	854	69
480	–	380	24	20	19	2	44	402	87	"	"	178	39	224	11
528	–	418	26	22	22	2	68	443	16	"	"	196	39	246	74
1043	–	826	22	43	88	5	29	875	39	"	"	387	80	487	20
1275	–	1010	–	53	66	6	47	1070	13	"	"	474	22	595	78
890	50	705	42	37	49	4	52	747	43	"	"	331	29	416	21
85	50	67	73	3	60	–	44	71	77	"	"	31	86	–	–
7448	–	5900	–	313	43	37	80	6251	23			2770	–	3440	–

Karlskrona i juli 1941
Thore Möller

2	44	5	29
2	68	4	52
5	12	9	81

Bil. 4.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 december 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Lilla Beddinge dikningsföretag år 1940" och avseende torrläggning av marker, tillhörande Lilla Beddinge nr 1, 5 och 8 i Lilla Beddinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 mars 1941.

Ex officio:

G. Österholm

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalet bestyrkes

I tjänsten:

Avskrift

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Lis Beddinge dikningsföretag år 1940" i Lilla Beddinge socken av Malmöhus län.

Översiktskarta i 2 ex á 4:- kr	8:-	kr
Betänkande och kostnadssammandrag 3 sid á 3:- kr	9:-	"
Upprättande av ansökningshandlingar	6:-	"
" " tabell med uträkning av bidrag och lån	5:90	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50	"
Avskrift av betänkandet m.m. 9 sid. á 0:55 kr	4:40	"
Inhäftning av handlingar	2:-	"
Summa	37:80	kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Vemmenhögs m.fl. häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 15 juli 1941.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 15057
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. AUG. 1941

M 2*0690

Kmb
137/1942

Handlingar

till

L:A BEDDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Lilla Beddinge socken, Malmöhus län.

Handlingar

till

L:A BEDDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Lilla Beddinge socken,Malmöhus län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar,innehållande paginerade sidor och en arvodesräkning,samt 2 ritningar.

Protokoll, fört vid synoförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenbesvärade marker, tillhörande Lilla Beddinge nr 1, 5 och 8 i Lilla Beddinge socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 3 december 1940 kl 10.30 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Albert Olsson i Lilla Beddinge för att påbörja förrättningens handläggning. På särskild kallelse tillstädeskommo såsom gode män lantbrukarna John H. Andersson och Otto Nilsson. Vid sammanträdet, som kungjorts i Skånska Dagbladet den 18 och i Lilla Beddinge kyrka den 24 november 1940 (Bil. B) och varom kända sakägare erhållit underrättelse, enligt förteckning (Bil. C), infunno sig följande sakägare och ombud:

Sökande till förrättningen:

Albert Olsson	L:a Beddinge	nr 1
Anders Jönsson	-"- -"-	-"- 5 och 8
Albert Andersson	-"- -"-	-"- 8
Beata Olsson	-"- -"-	-"- 1
Nils Larssons sterbhus	-"- -"-	-"- 1

genom sterbhusdelägaren Henning Larsson

Övriga sakägare:

Oskar Svensson, Lilla Beddinge nr 8, genom Nils Andersson, enligt fullmakt (Bil. D)

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning häran utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A^{1-3}).

§ 2.

Synemännen förklarades ejäviga.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över undersökta avlopp. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget utfört i huvudsäklig överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Oskar Svenssons ombud framhöll, att hans huvudmans marker icke kunde väntas vinna båtnad genom den föreslagna dikningen och därför icke borde äläggas någon deltagningsskyldighet i kostnaderna för densamma.

§ 6.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marker och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 7.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid synemännen efter överläggning avgåvo utlåtande (Bil. H.), vilket genom upplåsning delgavs de närvarande.

§ 8.

Seder delägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga val av styrelse, utsågos till ledamöter av denna:

Lantmätaren Albert Olsson, d:a Beddinge nr 1, Beddinge
——— " ——— Anders Jönsson, " ——— " ——— " 8, ——— "
——— " ——— Albert Andersson, " ——— " ——— " 8, ——— "
av vilka Olsson valdes till ordförande.

§ 9.

För handläggning vid undersökningarna m.m. skulle utgivas följande ersättningar:

Albert Olsson	14:- kr
Anders Jönsson	10:- "
Henning Larsson	10:- "
Albert Andersson	5:- "
Summa	39:- kr

§ 10.

Utbetalades gode männens ersättningar och uppgingo till 9 kronor 80 öre för Johan A. Andersson samt 9 kronor 20 öre för Otto Wilsson eller tillsamans 19 kronor.

§ 11.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	1 dag
Sammanträde och markvandring	1 "
Uthedning på lantmäterikontoret	½ "
Upprättande av förslag till kommun m.m.	½ "
Summa	3 dagar

§ 12.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 13.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 14.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet, som lämnades utan anmärkning, och sammanträdet avslutades.

L:a Beddinge den 3 december 1940.

Thore Möller

John H. Andersson Otto Nilsson

Bil. A.3

Ek.d.litt. — n:r 33/236 1937.

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingeniören Th. Möller, Höör som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 juni 1938

[signature]

[signature]

176/1937 6. 27/1938

Bil. A²

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 1/5 1937

Ek.d.litt. ∠ n:r 33/236- 1937.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 april 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

[signature] Ernst Ämnblad.

Erkänt mottagandet d. 3.5.

Bil. A!

33

Ek. D. Litt. ..... nr 236 år 1937.
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 29. APR. 1937
Landskansliet.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att företaga syn i enlighet med 7:de kapitlet i vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen n:ris 1 och 8 i Lilla Bedinge socken.

Lilla Bedinge pr Bedinge den 26 april 1937.

Albert Olsson
Albert Andersson.
Anders Jönsson
Nils Larsson
Beata Olsson

T. F. LANTBRUKSINGENJÖR
THORE MÖLLER
KARLSKRONA

Bil. B.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden å nedanskrivna tider och platser i Malmöhus län.

Tisdagen den 3 december 1940 kl. 10,30 fm hos lantbrukaren Albert Olsson i L:a Beddinge nr 1. Företaget synes komma att beröra marker till L:a Beddinge nr 1, 5 och 8 i L:a Beddinge socken.

+"
Karlskrona den 11 november 1940.

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Beddinge sockens kyrka söndagen den 24.11.1940 betygar:

Sigfrid Liljekvist.
Kommunister

Införd i tidningen Skånska Dagbladet den 18 november 1940, betygar:

Bil. C.

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker, tillhörande L:a Beddinge nr 1 m.fl. i L:a Beddinge socken, Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 15 november 1940 angående sammanträde i i L:a Beddinge den 3 december 1940.

Kungörelse till pastorsämbetet i L:a Beddinge,	Lilla Bedinge.
" " tidningen Skånska Dagbaldet,	Malmö
Kallelse till skiftesgodemannen Anders Mårtensson,	Lilla Bedinge.
" " " Otto Nilsson,	"
Underrättelse till lantbr. Albert Olsson,L:a Beddinge nr 1^{10}	"
" " " Anders Jönsson, " " 5^{3}	"
" " " Oskar Svensson, " " 8^{2}	"
" " " Albert Andersson, " " 8^{4}	"
" " " Nils Larsson, " " 1^{13}	"
" " " Edvin Billsten, " " 1^{14}	"
" " " Beata Olsson, " " 1^{3}	"
" " " Anders Jönsson, " " 8^{3}	"

Den 22 november 1940 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Johan H. Andersson, L:a Bedinge, Bedinge.

I tjänsten:
[illegible]

Bil. D.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas lantbr. Nils Andersson, Lilla Bedinge 36, att vid syneförrättningen hos lantbr. Albert Olsson, Lilla Bedinge 1 tisdagen den 3 dec. 1940 föra min talan om min rätt bevaka, och håller jag för giltigt vad ombudet därutinnan lagligen gör och låter.

Lilla Bedinge den 1 dec. 1940

Oskar Svensson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas

Gösta Jönsson Sture Andersson

Bil. E.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning

och

värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lia Beddinge socken					
Beddinge	1^{3}	B	5/96		Brata Olsson.
				1	åker, sandbl. mylla
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	äng
				6	avlopp
				7	åker, sandbl. mylla
				8	" " "
					Summa
"	8^{2}	A	221/3072		Oskar Svensson.
				9	åker, förbättras ej
				10	" " "
					Summa
"	av 8^{4}	C	av 221/1024		Albert Andersson
				11	åker, sandbl. mylla
				12	" " "
				13	" " "
				14	avlopp
				15	åker " "
				15a	" " "
					Summa
"	av 8^{4}	C	av 221/1024		Anders Jönsson.
				16	åker, ~~sandblandad mylla~~
					Summa
"	5^{3}	B	1/4		Anders Jönsson
				17	åker, sandbl. mylla
				18	avlopp
					Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	04.5							1900	1985	50	2000	2090	-	100	104	50
	64.0							1500	960	-	"	1280	-	500	320	-
	11.5							1800	207	-	"	230	-	200	23	-
	06.5							1900	123	50	"	130	-	100	6	50
							07.5	—			—			—		
							10.5	—			—			—		
1	70.0							1600	2720	-	2000	3400	-	400	680	-
	91.5							1800	1647	-	"	1830	-	200	183	-
4	48.0						18.0		7643	-		8960	-		1317	-
							68.5									
							08.5									
							77.0									
	13.0							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
1	05.0							1000	1050	-	"	2100	-	1000	1050	-
	32.5							1400	455	-	"	650	-	600	195	-
							05.5	—			—			—		
	43.0							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
1	24.0							1800	2232	-	"	2480	-	200	248	-
3	17.5						05.5		4521	-		6350	-		1829	-
2	40							1800	4320	-	2000	4800	-	200	480	-
2	40								4320	-		4800	-		480	-
	24.0							1200	288	-	2000	480	-	800	192	-
							01.5	—								
	24.0						01.5		288	-		480	-		192	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				19	åker, sandbl. mylla
					Summa
Beddinge	1[10]	C	5/144		Albert Olsson
				20	åker, Sandbl. mylla
				21	" " "
				22	avlopp
				23	åker " "
				24	" " "
				25	" " "
					Summa
" "	1[13]	A	3/48		Nils Larssons Sterbhus
				26	åker, Sandbl. mylla
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	avlopp
					Summa
"	1[7]	A	5/96		Albert Olsson
				33	åker, Sandbl. mylla
				34	" " "
				35	" " "
				36	väg
				37	åker " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24.0						01.5		288	-		480	-		192	-
	56.0							1400	784	-	2000	1120	-	600	336	-
	80.0						01.5		1072	-		1600	-		528	-
	43.5							1600	696	-	2000	870	-	400	174	-
	23.0							1200	276	-	"	460	-	800	184	-
							02.5	—			—			—		
	13.0							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	37.5							1400	525	-	"	750	-	600	225	-
	178.0							1800	3204	-	"	3560	-	200	356	-
	295.0						02.5		4857	-		5900	-		1043	-
	37.0							1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
	52.0							1200	624	-	"	1040	-	800	416	-
	24.0							"	288	-	"	480	-	"	192	-
	16.0							"	192	-	"	320	-	"	128	-
	46.5							1400	651	-	"	930	-	600	279	-
	19.0							1800	342	-	"	380	-	200	38	-
							09.0	—			—			—		
	194.5						09.0		2615	-		3890	-		1275	-
	46.0							1200	552	-	2000	920	-	800	368	-
	80.0							1400	1120	-	"	1600	-	600	480	-
	19.0							1800	342	-	"	380	-	200	38	-
							02.5	—			—			—		
	04.5							1900	85	50	2000	90	-	100	4	50
	149.5						02.5		2099	50		2990	-		890	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Beddinge	1^{14}	B	1/48		Edvin Billsten
				38	åker, Sandbl. mylla
				39	" " "
					Summa
					Summan
L:a Beddinge socken.					
Beddinge	1^{3}	B	5/96	1-8	Beata Olsson
"	8^{2}	A	221/3072	9-10	Oskar Svensson
"	av 8^{4}	C	av 221/1024	11-15a	Albert Andersson
"	av 8^{4}	C	av 221/1024	16	Anders Jönsson
"	5^{3}	B	1/4	17-19	D: sme
"	1^{10}	C	5/144	20-25	Albert Olsson
"	1^{13}	A	3/48	26-32	Nils Larssons Sterbhus
"	1^{7}	A	5/96	33-37	Albert Olsson
"	1^{14}	B	1/48	38-39	Edvin Billsten
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14.0							1500	210	–	2000	280	–	500	70	–
	15.5							1900	294	50	"	310	–	100	15	50
	29.5								504	50		590	–		85	50
Inrag.																
4	48.0						18.0		7643	–	l	8960	–		1317	–
							77.0				—					
3	17.5						05.5		4521	–	l	6350	–		1829	–
2	40.0								4320	–	l	4800	–		480	–
	80.0						01.5		1072	–	l	1600	–		528	–
2	95.0						02.5		4857	–	l	5900	–		1043	–
1	94.5						09.0		2615	–	l	3890	–		1275	–
1	49.5						02.5		2099	50	l	2990	–		890	50
	29.5								504	50	—	590	–		85	50
17	54.0					1	16.0		27632	–		35080	–		7448	–

Lilla Beddinge den 3 december 1940

Thore Möller

John H. Andersson

Otto Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETERSONSKA BOKTRYCKERI
SKARA

381336

Bil. F.

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - C.									
+35 +82 1 -1	47	Schaktning av lera med grus och sten ngt flis	lm	47	1,00	47	-				
		Rör inre diam. 15"	"	47	5,10	239	70				
		Läggning av rören och höljning	"	47	0,75	35	25				
		Rörutlopp vid 1+35	st	1		70	-				
		Brunn vid 1+82	"	1		70	-	461	95		
+82 +86 1 -3	204	Schaktning av lera med grus och sten	lm	204	2,50	510	-				
		Rör inre diam. 12"	"	204	3,75	765	-				
		Läggning av rören och höljning	"	204	0,60	122	40				
		Brunn vid 3+86	st	1		70	-	1467	40		
+86 +54 3 -6	268	Schaktning av lera med grus ocg sten	lm	268	0,90	241	20				
		Rör inre diam. 12"	"	268	3,75	1005	-				
		Läggning av rören och höljning	"	268	0,60	160	80				
		Brunnar vid 4+95,5+88 och 6+54	st	3	70.-	210	-	1617	-		
+54 +70 6 -7	116	Schaktning av lera med grus och sten	lm	116	0,80	92	80				
		Rör inre diam. 6"	"	116	1,90	220	40				
		Läggning av rören och höljning	"	116	0,35	40	60				
		Brunn vid 7+70	st	1		70	-	423	80	3970	15
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								529	85
	635	Summa								4500	-
		Sidodiket B - D.									
+00 +00 10 -11	100	Schaktning av lera o grus	lm	100	1,10	110	-				
		Rör inre diam. 6"	"	100	1,90	190	-				
		Läggning av rören och höljning	"	100	0,35	35	-				
		Brunn vid 11+oo				70	-	405	-		
	100	Transport						405	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	100	Transport					405	-		
+00 +90 11 -11	90	Schaktning av lera o grus								
		lm	90	1,10	99	-				
		Rör inre diam. 5" "	90	1,55	139	50				
		Läggning av rören och höljning "	90	0,30	27	-				
		Brunn vid 11+90			70	-	335	50		
+90 +44 11 -13	154	Schaktning av lera med grus lm	154	1,10	169	40				
		Rör inre diam. 4" "	154	1,40	215	60				
		Läggning av rören och höljning "	154	0,25	38	50				
		Brunn vid 13+44			70	-	493	50	1234	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							166	-
	344	Summa							1400	-
		SAMMANDRAG.								
	635	Huvudavloppet A - B - C							4500	-
	344	Sidodiket B - D							1400	-
	979	Summa							5900	-

Lilla Beddinge den 3 december 1940.

Thore Andén

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Bil. G.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Socken och nummer	Registernummer	Mantal	Littera	Ägare	Sök. eller icke sök.
Lia Beddinge socken.					
Lia Beddinge	1^{3}	$\frac{5}{96}$	B	Brata Olsson	sök
"	av 8^{4}	av $\frac{221}{1024}$	av C	Albert Andersson	sök
"	av 8^{4}	av $\frac{221}{1024}$	av C	Anders Jönsson	sök
"	5^{3}	$\frac{1}{4}$	B	J: sme	sök
"	1^{10}	$\frac{5}{144}$	C	Albert Olsson	sök
"	1^{13}	$\frac{2}{48}$	A	Nils Larssons stebbns	sök
"	1^{7}	$\frac{5}{96}$	A	Albert Olsson	sök
"	1^{14}	$\frac{1}{48}$	B	Edvin Billstrand	—
				Summa	

Ägofig.	Markens nuvarande värde kr.	öre	Markens blivande värde kr.	öre	Markens förbättrings-värde kr.	öre	Andel i Beräknad kostnad kr	öre	Andel i Verklig kostnad %	Andel i Förrättnings-kostnad kr.	öre
1-8	7643	-	8960	-	1317	-	1043	27	17.68	l 55	41
11-15a	4521	-	6350	-	1829	-	1448	86	24.56	l 76	98
16	4320	-	4800	-	480	-	380	24	6.44	l 20	19
17-19	1072	-	1600	-	528	-	418	26	7.09	l 22	22
20-25	4857	-	5900	-	1043	-	826	22	14.00	l 43	88
26-32	2615	-	3890	-	1275	-	1010	-	17.12	l 53	66
33-37	2099	50	2990	-	890	50	705	42	11.96	l 37	49
38-39	504	50	590	-	85	50	67	73	1.15	ej lån 3	60
	27632	-	35080	-	7448	-	5900	-	100.-	313	43

L:a Beddinge den 3 december 1940
Nöre Mölten.

John H. Andersson Otto Nilsson

Bil. H.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande L:a Beddinge nr 1, 5 och 8 i L:a Beddinge socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen. /Bil. E./

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas: huvudavloppet med A - B - C och sidodiket B - D, samtliga avlopp skola göras täckta. På nivåkartan äro rörledningarna utmärkta medelst heldragna röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Nybroåns och Segeåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit nr 89 resp nr 90.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 7 juni 1938, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget

komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+6,90 m Järnrör nedslaget i rågången mellan L:a Beddinge 1^{3} och 8^{3}, 10 m öster om längdmätningspunkt 1+82.

Fixp. II. Höjdläge =+7,04 m. Järnrör nedslaget i södra kanten av ägoväg, 23 m öster om längdmätningspunkt 7+70.

Fixp. III. Höjdläge =+12,43 m +-format märke inhugget i grundsten i nordvästra knuten av byggnad, 125 m söder om längdmätningspunkt 12+oo.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Avloppens nederbördsområden utgöras så gott som uteslutande av odlade fält och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så, att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,o lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avloppssträcka.	Nederb. område hektar.	Vattenmängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
A - 1+82	31	31	~~0,78~~ 0,58:1000	37,5 /15/	40
- B	20	20	~~0,78~~ 0,58:1000	30,o /12/	20,5
- C	4,o	4,o	~~1,78~~ 1,72:1000	15,o /6/	5,2
B - 11+oo	9,o	9,o	6,oo:1000	15,o /6/	9,4
- 12+oo	8,o	8,o	17,8 :1000	12,5 /5/	9,3
- D	3,o	3,o	7,84:1000	10,o /4/	3,3

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock härför skälig ersättning utgå.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtna-

den finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej, Varje markägare har därför att taga del i företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G. / har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

I/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt tillhör nedan i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet

att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 37,5 cm /15"/ rör 16 kg

" 30,o " /12"/ " 13 "

" klenare dimensioner 10 "

pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr. timme.

4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

5/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

7/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1946.

9/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1§ vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom

regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 á 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaden fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Särskilda bestämmelser.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till i-frågavarande,

avlopp, äger att ansluta täckt avlopp till närmast brunn. Ägare till mark, varöver sådan ledning framdrages, skall dock i förväg underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att minsta intrång och olägenhet därav vållas.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "L:a Beddinge dikningsföretag år 1940."

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift,varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för la-

ga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

L:a Beddinge den 3 december 1940.

Thore Möller.

John H. Andersson

Otto Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående L:a Boddinge dikningsföretag år 1940

L:a Boddinge *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	20	3,00	6	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 58 ar st.	32	0,36	11	52		
		har	1,849	0,54	9	98		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	7	0,05		35		
		har	0,325	0,78		30		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					32	15
		Överföres					38	65

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					38	65
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	1	12,00	12	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 24 *punkter pr har* ... *har*	1849	0.50	9	25		
		avvägda punkter ... *st.*	100	0.03	3	—		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	2	2,00	4	—		
		i annan mark ... „		5,00			28	25
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 48 *ar,* ... *st.*	39	0.05	1	95		
		... *har*	1857	0.10	1	89	3	84
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	39	0,04	1	56	1	56
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			✓	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	64	0,06	3	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	32	0,12	3	84	7	68
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.0	3.50	3	50	3	50
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	4	0.12		48		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	12	0.22	2	64		
		... „						
		... „					3	12
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3	—	3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.*^{2}		0,02				
		dagar ...		12,00			2	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.*^{2} „						
		nämligen ... *m.*^{2} *sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... 4 „	4	6,00	24	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „	2	10,00	20	—	44	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	24	0,03		72	1	72
		Överföres					137	32

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					137	32
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1	4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	90	9	90
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	100	0,01	1	—	1	—
		***Översiktskarta**, § 41*						
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	8	0,30	2	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			4	40
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	8	3,00	24	—	24	—
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12	—	12	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6	—	6	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... „		12,00				
		utlopp för täckt ledning ... „	½	12,00	6	—	6	—
		slamficka ... „		12,00				
		Summa kronor					200	62
		Lösen för:						
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	—		
		övriga regalark / blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 48 *ar ägofigurer* ... *st.*	39	0,07	2	73		
		... *har*	18,27	0,14	2	64		
		Överföres			12	37		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	37		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	100	0,02	2	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1	20	17	32
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... km.						
		befintligt vattendrag ell. vall ... „						
		nytt avlopp eller vall ... „						
		ändring av befintligt avlopp ... „	0,979	6,00	5	87		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3	12		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... st.		3,00				
					8	99		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2	25	6	74
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... „	½	12,00	6	–		
							6	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	25	0,55	13	75	13	75
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					43	81
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			10	–		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	–	12	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			19	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			39	–	58	–
		Summa kronor					70	–
		Sammandrag.			Förrättningsmannen		Summa	
		Förrättningsmannens arvode			200	62	200	62
		Lösen för kopior och avskrifter			43	81	43	81
		Övriga förrättningskostnader			12	–	70	–
		Summa kronor			256	43	313	43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vammenhögs m. fl. häradsrätt.

L:a Beddinge den 3 dec 1940

[signature]
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... kvitteras;

..... den ..... 19 .....

PETTERSONSKA BOKTR EFTR SKARA
368277

322
42

137

Skuldförbind [illegible] överlämnad
till [illegible] kontoret
den 2/6 1943
godkänd den 10/6 1943

DIARIE N:r 10623
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1943

M 2-0690

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 till Lilla Beddinge dikningsföretag år 1940 i Lilla Bedinge socken av MALMÖHUS LÄN

Th. Handl.

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusensjuhundrasjuttio (2.770) +) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tretusenfyrahundrafyrtio (3.440) ++) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ——————

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~en~~ och förbind~~en~~ oss/mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

+) Bidraget minskat den 2 juli 1943 till 2.490 kronor

++) Lånet minskat den 2 juli 1943 till 3.320 kronor.

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lilla Bedinge Jan Bedinge den 24 maj 1943.

Albert Olsson

Att Lantbrukaren Albert Olsson, La Bedinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Nellie Henning Larsson.

Adress Malmö Adress Bedinge.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 juli 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvt Lindholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sodle. 2/7 1943 322/42

DIARIE Nr 10622
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1943

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Lilla Beddinge dikningsföretag år 1940" i Lilla Bedinge socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 december 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2770,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 3440,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Albert Olsson, Lilla Beddinge nr 1 per Bedinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 24 maj 1943. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Dikningskostnader	5500,- kr
Förrättningskostnader	351,23 "
Summa	5851,23 kr.

Då arbetsplanen fastställdes och statsunderstöd beviljades, beräknades kostnaderna till 6251,23 kr eller 400,- kr högre än de verkliga. Beviljat statsunderstöd bör därför reduceras i förhållande till de verkliga kostnaderna.

Malmö den 24 maj 1943.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

29/12 42

L:a Beddinge dikningsföretag år 1940.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Lilla ~~L:a~~ Beddinge socken.

Lilla ~~L:a~~ Beddinge		5/96	mtl	1 3	äg.	Beata Olsson ✓
"	"	5/96	"	1 7	"	Albert Olsson ✓
"	"	5/144	"	1 10	"	D:sme ✓
"	"	3/48	"	1 13	"	Nils Larssons sterbhus ✓
"	"	av 221/1024	"	av 8 4	"	Albert Andersson ✓
"	"	av 221/1024	"	av 8 4	"	Anders Jönsson ✓
"	"	1/4	"	5 3	"	D:sme ✓

Karlskrona den 15 juli 1941.

Mose Möller

1943 den 2 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Lilla Beddinge dikningsföretag år 1940 i Lilla Bedinge socken av Malmöhus län.

Lån 3.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1942, denna dag minskat till 3.320 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Lilla Bedinge socken.			
Lilla Beddinge	5/96	1^{3}.	Beata Olsson
" "	5/96	1^{7}.	Albert Olsson
" "	5/144	1^{10}.	Densamme
" "	3/48	1^{13}.	Nils Larssons sterbhus
" "	av 221/1024	av 8^{4}.	Albert Andersson
" "	av 221/1024	av 8^{4}.	Anders Jönsson
" "	1/4	5^{3}.	Densamme

Stockholm den 2 juli 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift.

Förening.

Undertecknade delägare i L:a Beddinge dikningsföretag år 1940 i Lilla Bedinge socken av Malmöhus län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lilla Beddinge den 21 juni 1941.

Albert Olsson. Albert Andersson. Anders Jönsson.

Henning Larsson. Beata Olsson.

Bevittnas:

Herman Persson. Nils Nilsson.

L. Bedinge. N. 1 L:a Bedinge.

Vidimeras
ex officio:
[illegible]

Transumt.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenbesvärade marker, tillhörande Lilla Beddinge nr 1, 5 och 8 i Lilla Beddinge socken av Malmöhus län.

Tisdagen den 3 december 1940 kl. 10,30 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Albert Olsson i Lilla Beddinge för att påbörja förrättningens handläggning. På särskild kallelse tillstädeskommo såsom gode män lantbrukaren John H. Andersson och Otto Nilsson. . . . . .

. . . . . .

§ 8.

Sedan delägarne förklarat sig beredda att omedelbart företaga val av styrelse, utsågos till ledamöter av denna:

Lantbrukaren	Albert Olsson,	L:a	Beddinge	nr	1,	Bedinge.
"	Anders Jönsson,	"	"	"	8,	"
"	Albert Andersson,	"	"	"	8,	"

av vilka Olsson valdes till ordförande.

. . . . . .

§ 14.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet, som lämnades utan anmärkning, och sammanträdet avslutades.

L:a Beddinge den 3 december 1940.

Thore Möller.

John H. Andersson. Otto Nilsson.

Rätt transumerat betygar:

O. H. Nilsson

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15950 - MALMÖ

322
4/2

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1943

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

STOCKHOLM.

Härmed översändes åldersbetyg för hemmansägare Beata Olsson, vilket skall läggas till de handlingar rörande "Lilla Beddinge dikningsföretag år 1940" i Lilla Bedinge socken, Malmöhus län, vilka jag denna dag översänt till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Malmö den 26 maj 1943.

C.H. Wallér

C.H. Wallér.