Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 19 42
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

Förslag
till
"Dikningsföretaget Munkarp-Kallenbergshus av år 1941"
uti Gudmuntorps socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1941 av
Claes-Henrik Hallén.
Statens lantbruksingenjör.



K.T.N. Nr 001

M 2.0695/
Ia 643 Malmöhus 2 ruta

Profil- och sektionsritningar m.m.

Förslag

till

"Dikningsföretaget Munkarp-Kallenbergshus

av år 1941"

uti Gudmuntorps socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1941 av


Klas-Olivie Palm

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 december 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Fruitle



Typritning för brunn med 24" inre diameter
Skala 1:50

Typritning för brunn med 32" inre diameter
Skala 1:50

Typritning för ommurning av utlopp vid 0+20.

Skala 1:50.

Uppströmsvy. Sektion.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M

KTH.Nr 092

2*0695 2

Ka 643 Malmöhus 2 rit

6328
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAR 1943
M 2*0695

Avskrift.

Konb 142/1942

Betänkande

till

dikningsföretaget "Munkarp-Kallenbergshus

av år 1941"

i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 december 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

dikningsföretaget "Munkarp-Kallenbergshus

av år 1941"

i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1941.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Munkarp-Kallenbergshus av år 1941" i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 5,5 km nordväst om Gudmuntorps kyrka och ca 4,- km väst nordväst om Snogeröds järnvägsstation på järnvägslinjen från Eslöv till Kristianstad.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 12 mars 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare ej utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Motstående intressen. I dikningsföretaget ingår ombyggnad av en trumma för allmänna vägen Råröd - Munkarps skola eller vägen nr 17 inom Frosta vägdistrikt. Under syneförrättningens handläggning har förrättningsmannen därför till vägingeniören i Malmöhus län översänt en redogörelse för de arbeten, som beröra omnämnda väg, ävensom förslag till deras utförande. Vägingeniören har sedermera meddelat, att från hans sida icke något vore att erinra mot att ifrågavarande arbeten utföres på föreslaget sätt /Bil. n:ris 18-21 i förrättningsprotokollet/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser

/mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 12 mars 1951.

Kostnader. Under syneförrättningen beräknades dikningskostnaderna eller kostnaderna för de nya avloppens upptagande till 7900,- kr. Efter denna tidpunkt hava emellertid såväl arbetslönerna som särskilt priserna på cementrör avsevärt stigit, varför kostnaderna nu beräknas vara ca 10 % högre än vid tiden för syneförrättningen eller 8600,- kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen /bil. b/, hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Vissa delägare, representerande tillsammans 91,167 % i företaget, hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil. e/. Förteckning över låneansökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. f/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. g/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en nödvändig förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Det kan även framhållas, att flertalet delägare äro mindre lantbrukare, vilka utan statens medverkan knappast kunna

bringa företaget till stånd. Trots att kostnaderna för företagets utförande under nuvarande förhållanden beräknats bliva något högre än den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden, får jag därför förorda, att statsunderstöd beviljas till dikningsföretagets utförande med i avrundade tal 4230,- kr från statens avdikningsanslag och 3940,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a
Transumt av protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningen	bil. b
Förening	bil. c
Förteckning över lånesökandens och dem tillhöriga fastigheter	bil. d
Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad	bil. e
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp	bil. f
Sammandrag av företagets kostnader	bil. g
Arvodesräkning för syneförrättning	bil. h
Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m.m.	bil. i

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö i oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12/3 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Munkarp - Kallenbergshus av år 1941" i Gudmuntorps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 september 1941.

Ex officio:

Georg Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75.

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för synoförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp n:ris 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

År 1941 den 4 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson i Kråkarp och Johan Åkesson i Gudmuntorp, båda med postadress Snogeröd, hos lantbrukaren Harald Berninger i Munkarp nr 5, ...

. . . . . .

Munkarp den 4 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Johan Åkesson. Sigfrid Nilsson.

Gode män.

År 1941 den 12 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson i Kråkarp och Johan Åkesson i Gudmuntorp hos lantbrukaren Harald Berninger i Munkarp nr 5 för att åter handlägga synoförrättningen.

. . . . . .

§ 19.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag och lån från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Harald Berninger, Munkarp nr 5 per Kungshult eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hans Hallgren, Munkarp nr 4 per Kungshult;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för ansökan om statsunderstöd erforderliga handlingar samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

. . . . . .

Munkarp den 12 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sigfrid Nilsson. Johan Åkesson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér.

bil. c.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Munkarp-Kallenbergshus av år 1941" i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Harald Berninger, Munkarp nr 5 per Kungshult eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hans Hallgren, Munkarp nr 4 per Kungshult;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Munkarp den 12 mars 1941.

1. Harald Berninger. 2. Hans Hallgren.

3. Emil Karlsson. 4. Karl Olsson.

5. Olof Nilsson. 6. Karl Nilsson.

7. Frans Ljunggren. 8. Karl Nord.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Johan Åkesson.
Skiftesgodeman.
Snogeröd.

9. Ove Olsson.

Namnteckningen bevittnas av

Algot Pålsson.
S. Munkarp 5.

Olin Kvistbäck.
S. Munkarp 5.

bil. d.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Munkarp-Kallenbergshus av år 1941" i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Gudmuntorps socken.

179/8688	mtl.	Munkarp	av $4^{6}/_{8}$	Harald Berninger,
1/96	"	"	5	Dens.,
7/1536	"	"	$5^{9}/_{10}$	Ove Olsson,
9/1536	"	"	$5^{10}/_{17}$	Karl Olsson,
1/192	"	"	$5^{17}/_{18}$	Emil Karlsson,
1/192	"	"	$5^{18}/_{7}$	Hans Hallgren,
1/64	"	"	$6^{7}/_{13}$	Karl Nord,
2/320	"	"	$6^{13}/_{14}$	Frans Ljunggren,
3/320	"	"	$6^{14}/_{17}$	Dens.,
1/64	"	"	$6^{17}/_{18}$	Karl Nilsson,
1/64	"	"	6	Olof Nilsson.

Malmö i oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

bil. c.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal. Åker. Ha.	Areal. Annan mark. Ha.	Areal. Summa. Ha.	Kostnad. Kronor.	Båtnad. Kronor.	Relativ kostnad.
		Hela företaget.				
	13.39		13.39	9260.05	8664.-	1.07
		Länesökandenas andel.				
	10.73		10.73	8442.11	7918.-	

Malmö i oktober 1941.

G. H. Walldén

Statens lantbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker Ha	Areal: Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			Ljudmuntorps socken.			
			Avdelning 1.			
3.	1/192	5 17	Nemkarp ; Emil Karlsson	1, 2	0 21	
2.	1/192	5 18	Dº ; Hans Hallgren	3-5	0 19	
9.	7/1536	5 9	Dº ; Ove Olsson	6-14	0 32	
4.	9/1536	5 10	Dº ; Karl Olsson	15-24	1 05	
1.	1/96	5 8	Dº ; Harald Bergvinger	25-46	2 63	
1.	179/8688	ar 4 6	Dº ; Dens.	47-58	1 68	
			Avdelning 2.			
5.	1/64	6 18	Nemkarp ; Olof Nilsson	59-70	1 65	
			Avdelning 3.			
6.	1/64	6 17	Nemkarp ; Karl Nilsson	71-81	0 84	
7.	3/320	6 14	Dº ; Frans Ljunggren	82	0 02	
7.	2/320	6 13	Dº ; Dens.	83-90	0 79	
8.	1/64	6 7	Dº ; Karl Nord	91-103	1 35	
	ghs	1 1	Hallenbergshm ; Lösen mot Rosens återköpshm	104-110	2 66	
			Summa		13 39	

1) Bidrag och lån beräknas till vardera hälften av båtnaden.
2) Löser endast bidrag, vilket beräknas till hälften av båtnaden.

~~Bil. 1.~~
bil. f.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m.m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
337 -		341 42	24 30	1 90		367 62	168 50	168 50	1.09	〃
321 -		325 25	23 15	1 81		350 21	160 50	160 50	〃	〃
194 -		196 51	13 98	1 10		211 59	97 -	97 -	〃	〃
983 -		995 88	70 88	5 56		1072 32	491 50	491 50	〃	〃
2284 -		2314 -	164 68	12 92		2491 60	1142 -	1142 -	〃	〃
1361 -		1378 84	98 13	7 70		1484 67	680 50	680 50	〃	〃
939 -		762 05	54 23	4 25		820 53	372 93	447 60	0.87	45.45
393 -		400 16	28 48	2 23		430 87	196 50	196 50	1.09	〃
8 -		8 17	0 58	0 05		8 80	4 -	4 -	〃	〃
354 -		360 51	25 66	2 01		388 18	177 -	177 -	〃	〃
744 -		757 57	53 92	4 23		815 72	372 -	372 -	〃	〃
746 -		759 64	54 06	4 24		817 94	373 -	— -	〃	2/
8664 -		8600 -	612 05	48 -	— -	9260 05	4235 43	3937 10		

Malmö i oktober 1941
C. H. Walléer.
Statens lantbruksingenjör.

12.

bil. g.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 8600.- kr.

Förrättningskostnad.

Kostnad för arrendeförrättningen 612.05 kr.

Kostnad för utredning ang. statsunderstöd m.m. 48.- " 660.05 "

Summa kostnad 9260.05 kr.

Malmö i oktober 1941.

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.260 kronor 5 öre, varav å lântagarnas andel 8433 kronor 31 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten 3/320 mtl Hemtorp 6 14.

Stockholm den 11 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften, avd. 1-12, vidimeras ex officio:

C. H. Wallér

Avskrift. bil. 13 H.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Diskningsföretaget Hemsarp - Kallenbergshus

av år 1941

i Gudmuntorps *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	30	0,50			15	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	3,1	3,00	9	30		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12 ar ... st.	109	0.05	5	45		
		... har	13.38	2.02	27	03		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar ... st.	2	0.05		10		
		... har	0.02	0.78		02		
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet ...						
		övriga regalark / blad ... st.			4	-	45	90
		... Överföres					60	90

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					60	90
1940		***Avvägning:***						
21-22/10, 24-25/10		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	2 1/2	12,00	30	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	13.38	0.50	6	69		
		avvägda punkter ... *st.*	400	0.03	12	–		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *„*						
		avvägda punkter ... *„*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*		2,00				
		i annan mark ... *„*		5,00			48	69
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 12 *ar,* ... *st.*	111	0.05	5	55		
		... *har*	13.40	0.10	1	34	6	89
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	111	0,04			4	44
		Markvärdering:						
1941	4/3	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			~~1~~	–		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	218	0,06	13	08		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	109	0,12	13	08	32	16
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.1	3.–		30		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.9	3.50	6	65	6	95
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	7	0.14		98		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	22	0.25	5	50		
		... „						
		... „					6	48
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	–
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	–		
1940		*för vattenområdets areal* ... *km.²*		0,02				
25/10		Rekognoscering av nederbördsområdet ... *dagar*	1/2	12,00	6	–	8	–
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.1	10,00			11	–
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	–		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	50	0,03	1	50	2	50
		... *Överföres*					191	01

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					191	01
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	-	9	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.1	4,00	4	40		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			7	90	12	30
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	400	0,01			4	-
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			5	60
1941 3-4/3 12/3		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	15	3,00			45	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46, mom. 1, dagar* (å förrättningsstället)	2	12,00			24	-
1940	26/10	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* (å förrättningsstället ang. äganderätten) ... „	1	12,00			12	-
1940	30/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1½	12,00			18	-
1941	13/1	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* 2 st. ... „	⅔	12,00	8	-		
		utlopp för täckt ledning 1 st. ... „	⅓	12,00	4	-		
		slamficka ... „		12,00			12	-
1941	5/3	Utredningar och sitningar (10:52 V.L.) ...	2				24	-
		Lösen för: *Summa kronor*					360	91
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 12 *ar ägofigurer* ... *st.*	111	0.07	7	77		
		... *har*	13.40	0.14	1	88		
		... *Överföres*			16	65		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			16	65		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	41		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 400	0,02	8	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1	35	30	16
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag ell. vall	0.8 „	3.-	2	40		
		nytt avlopp eller vall	„					
		ändring av befinligt avlopp	1.1 „	6.-	6	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	48		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 1	3,00	3	–	18	48
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00			12	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 60	0,55			33	–
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Ritning, bilaga 8					6	–
		Summa kronor					103	64
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			23	–		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~avskrifter upplimning av ritningar~~			5	–	28	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			75	50	119	50
		Summa kronor					147	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					360	91
		Lösen för kopior och avskrifter					103	64
		Övriga förrättningskostnader					147	50
		Summa kronor					612	05

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Trosta och Tolön *häradsrätt.*

Kopmharp *den* 12 mars *19* 41

C. H. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johan Åkesson. Sigfrid Nilsson.

Kronor 536.55 *kvitteras:*

Malmö *den* 14 mars *19* 41

C. H. Wallér.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 392212

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallér.

bil. i.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *dikningsföretaget Kemkarp-Kallenbergsbro av år 1941*
inom *Sydvinntorps* sock*en*
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, ~~sid~~ *och sammanställning av areal m. m.* *4 vid.*	*12*	*—*
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ *(2 + 12 × 0.50 + 3)* à	*11*	*—*
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. *3/4* dagar "	*9*	*—*
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor *0.55 × 15*	*8*	*25*
Inhäftning av handlingar; *2 häftem betänkande*	*4*	*25*
Diariebevis, utlägg	*2*	*50*
Kommissionärsarvode	*1*	*—*
Summa Kronor:	*48*	*—*

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Frosta och Ystads*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *30 oktober* 19*41*.

B. A. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
356933

M 2*0695

Hörneåns nederbördsområde nr 96.

DIARIE Nr 4277
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1943

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Komb 142/1942

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Munkarp-Kallenbergshus

av år 1941"

i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Innehåller 100 sid.
Därtill hör 2 st. ritningar.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Munkarp-Kallenbergshus


av år 1941"

i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1941.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Nemkarp 6:pis 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

År 1941 den 4 mars inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson i Kråkarp och Johan Åkesson i Gudmuntorp, båda med postadress Trogerød, hos lantbrukaren Harald Berninger i Nemkarp nr 5, för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (Bil. nr 1) handlägga syneförrättning angående torläggning av marker tillhörande Nemkarp 6:pis 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län. Sammanträdet hade ursprungligen utsatts att hållas den 11 februari 1941, varom kungörelse upplästs i Gudmuntorps kyrka den 19 januari 1941 (Bil. nr 2) och underrättelser utsänts (Bil. nr 3), men hade detta sammanträde av viss anledning måst inställas (Bil. nr 4). Underrättelser om dagens sammanträde (Bil. nr 5) hade översänts till vederbörande den 17 februari 1941 (se förteckning Bil. nr 3), varöver mottagningsbevis erhållits (Bil. N:ris 6-17).

Förutom synemännen hade följande tillställes kommit.

Lösandena till syneförrättningen:

~~Sofus von Rosens dödsbo, eg. gift. Kuttenbergsbo~~
~~i genom direktören Axel W. Sandberg i~~

~~Enbor~~

~~Lantbr.~~
~~Ekanffor~~ Karl Nord, Memkarp; äg. 1/64 mtl. Memkarps 6[7].

Smedmästaren Frans Ljunggren, Memkarp; äg. 2/320 mtl. Memkarps 6[13] och 3/320 mtl. Memkarps 6[14].

Lantbr. Karl Nilsson, Memkarp; äg. 1/64 mtl. Memkarps 6[17].

Lantbr. Harald Björninger, Memkarp; äg. 179/8688 mtl. Memkarps ar 4[6] och 1/96 mtl. Memkarps 5[8].

Lantbr. Karl Olsson, Memkarp; äg. 9/1536 mtl. Memkarps 5[10].

Lantbr. Ove Olsson Memkarp; äg. 7/1536 mtl. Memkarps 5[9] och 3/160 mtl. Memkarps 5[14] samt i egenskap av omyndiges förande talan för dikningsföretaget Memkarp-Emmaröd år år 1904.

Lantbr. Hans Hallgren, Memkarp; äg. 1/192 mtl. Memkarps 5[18].

Hjen Emil Karlsson, Memkarp; äg. 1/192 mtl. Memkarps 5[17].

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Olof Nilsson, Memkarp; äg. 1/64 mtl. Memkarps 6[18]. Fastigheten utgör arv efter föräldrarna. Nilsson innehar ej egen lägenhet.

Trosta vägdistrikt genom ordföranden i dess väg-
styrelse, kapten C. Hagberth, Tälinta.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förord-
nandet upplästes och bifogades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmä-
la. Synemännen ansåg sig icke heller stå i jävsförhållan-
de till omkringboende sakägare. Goda männen förklarade,
att de avlagt föreskriven ed samt att de förrättande in-
nehade uppdrag att vara skriftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggan-
de eller det omförmälda diknings företagets utförande
hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta
över de marker, som torde bliva berörda av det plane-
rade diknings företaget, även som profil- och sektions-
ritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats
i samband med verkställda förundersökningar. Vidare
meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid
de syner, som under förrättningen komma att
anställas beträffande avlopps upptagande, hade att

hänföra sig till nyssnämnda de vid förrättningarna medtagna och avvägda samt å ritningarna utmärkta avrinningsområdena.

§ 5.

Sökandena förklarade genom Harald Berninger, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge, att vid densamma förslag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avloppets upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av dessa dem tillhöriga, av skattemedlade marker. De yrkade därför, att det omrörande dels öppna, dels täckta avledningsdiket i sträckningen 0 - 10 + 70 skulle fördjupas och regelbundet med rör av erforderliga dimensioner från avloppet för "Dikningsföretaget Hemkarp - Ömmaröd av år 1904" till gränsen mellan Hemkarp och Kallenbergshus.

§ 6.

Ove Olsson förklarade, att han i egenskap av syssloman för "Dikningsföretaget Hemkarp - Ömmaröd av år 1904" intet hade att invända mot att det nu planerade dikningsföretaget komme till stånd.

§ 7.

Överlämnades till Ove Olsson i hälfte syneförrättningshandlingar och 2 ritningar till "Dikningsföretaget Hemkarp - Ömmaröd av år 1904", vilka Olsson videt förrättningsmännens förfogande.

§ 8.

Till protokollet antecknades, att ersättning för handläggning m. m. under förrättningarna skulle utgå till Harald Bjerninger med 75.50 kr.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att den omvarande trumman vid sektionen 0+85 för vägen nr 17 inom första vägdistrikt måste ombyggas, därest det om planerade diknings företaget komme till stånd. I anledning härav förklarade kapten Hagberth, att vägdistriktet skulle i egen regi ombygga trumman med till densamma hörande anslutningsbrynnar till de dimensioner, som vid syneförrättningen komme att föreskrivas. För arbetet med trummans ombyggnad fordrade vägdistriktet ersättning med tillsammans 200 kr. Hagberth höll nämligen för troligt att den omvarande trumman tillkommit före år 1880 dels enär den nuvarande vägen hade byggts långt före år 1880, dels enär det av berättelser av olika personer i orten framgått, att trumman vore mycket gammal.

§ 10.

Vidtogs syneförrättningen vacfter sammanträdet fortsattes hos Harald Bjerninger.

§ 11.

Under syneförrättningen inhämtades följande upplysningar af f. Lantbrukaren Olof Svensson. Svensson vore född 1869 på den gård omedelbart norr om trumman vid 0+85, som den ägdes av hans svärson Ove Olsson. Han minnes mycket väl, när den omvarande trumman byggdes av dåvarande

smeden Pärberg i Mjönkarp. Svensson trodde att han då var 12 eller 13 år gammal, när han något år efteråt konfirmerades.

§ 12.

Sökandena yrkade genom Harald Bergmyer, att vägdistriktet skulle ålägga omkringboende den omvarande landsvägstrumman vid sektionen 0+85 utan ersättning från dikningsföretagets sida. Av de uppgifter angående den omvarande trummans tillkomst, som lämnats av Olof Svensson, framgick det nämligen, att trumman byggts efter år 1880. Vägdistriktet vore alltså jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 52 § vattenlagen skyldigt att bygga den nya trumman utan ersättning från dikningsföretagets sida.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Harald Bergmyer i Mjönkarp nr 5 onsdagen den 12 mars 1941 kl. 10.45.

Mjönkarp den 4 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Nelli

Statens lantbruksingenjör.

Johan Åkesson

Sigfrid Nilsson

Vederman.

År 1941 den 12 mars inställde sig underteckenad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson i Kråkarp och Johan Ekenson i Lyndmuntorp hos lantbrukaren Harald Bergvinger i Lemnkarp nr 5 för att åter handlägga ifrågavarande förrättningen.

Förutom ovannämnde hade följande tillståndskommit:

Sofus von Rosen efterlämnade arrendatorn Nils Hemming von Holstein, Hemberga utan fullmakt.

Lantbr. Karl Nord, Lemnkarp.

Timmermästaren Frans Ljunggren, Lemnkarp.

Lantbr. Karl Nilsson, Lemnkarp.

Lantbr. Harald Bergvinger, Lemnkarp.

Lantbr. Karl Olsson, Lemnkarp.

~~Lantbr. Ove Olsson, Lemnkarp.~~

Lantbr. Hans Hallgren, Lemnkarp.

Hjul Emil Karlsson, Lemnkarp.

Lantbr. Olof Nilsson, Lemnkarp.

Frosta vägdistrikt genom ordföranden i dess vägstyrelse, kapten C. Cederstr, Klinta.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avloppss upptagande och företagets utförande i övrigt som utarbetats sedan förrgående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och utlåtanden. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bifogades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Lit. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. Lit. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Lit. C.

§ 15.

Angående sammanmannens utlåtande - se Bil. Lit. D med tillhörande underbilaga - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Södermanlands Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i III kap. 85 § Vattenlagen.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade att han, emedan det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen från Rösjö till Mjölkarps skola eller vägen nr 17 i Östra vägdistrikt, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen anhängigt yttrande i ärendet från vägmyndigheten i Kristianstads län (Bil. nr:ris 6-9).

§ 18.

Förvaltningsmannen redogjorde för bestämmelser och villkor rörande bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretagets utförande.

§ 19.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag och lån från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Harald Bernmyr, Nemkarp nr 5 per Kungshult eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hans Hallgren, Nemkarp nr 4 per Kungshult,

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget;

att med förvaltningsmannen träffa avtal om upprättande av för ansökan om statsunderstöd erforderliga handlingar samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart inse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukaren Harald Bernmyr, Nemkarp nr 5, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren Hans Hallgren, Nemkarp nr 4 och lantbrukaren Karl Nord, Nemkarp nr 6, samtliga med postadress Kungshult.

§ 21.

Förvaltningsmannen meddelade, att de till diknings-företaget hörande handlingarna och rit-ningarna inom trettio dagar skulle till-ställas styrelsens ordförande, lantbrukaren Harald Bernmyr, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 22.

Delägarne önskade, att de till diknings-före-taget hörande ritningarna utfördes på papper.

§ 23.

Överlämnades till Harald Bernmyr ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Anmärkande efter dagsarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 24.

Vid sammanträdet den 4 mars hade av arrendatorn på Vegaberga gård ställts till för-rättningsmannens förfogande tjenne fack-diknings-planer över Vången och Vegaberga, upprättade år 1871 av P. Åberman. Dessa planer återlämnades av till arrendatorn Nils Hemming von Holstein.

§ 25.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förhandlingen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Hemkaja den 12 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.A. Nelin

Statens lantbruksingenjör.

Sigfrid Nilsson

Jonas Aronsson

Gode Mejan

~~177/1909~~ 30/1941 Bil. m. l.

Ek.d.litt. C n:r 47/289 1939.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 1/11 1939.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 oktober 1939.

13.

47

Dnr D. Nr ------ nr 209 år 1939
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ank. 31. OKT. 1939
Landskontoret.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länte tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Södra Munkarp nr 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken. Av företaget synes komma att beröras:

Hans Hallgren	S. Munkarp nr	4
Ove Olsson	" " "	4
Karl Olsson	" " "	4
Harald Berninger	" " "	4 och 5
Olof Nilsson	" " "	5
Karl Nilsson	" "	
Frans Ljunggren	" "	
Karl Nord	" "	
S. von Rosens sterbhus	Vennberga	/Kallenbergshus/

samt landsvägen mellan Munkarps skola och Stehag.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Harald Berningen, Södra Munkarp, Kungshult. Telefon Kungshult 76.

Södra Munkarp, Kungshult, den

√ Harald Berninger Södra Munkarp № 4 : 5 √ S. von Rosens sterbhus. / var till Lantbruksing. ank. gällande.
√ Frans Ljunggren " " " 6.
√ Ove Olsson " " " 5.
√ Karl Nilsson " " " 6
√ Karl Olsson " " 5
√ Emil Karlsson " " 5
√ Hans Hallgren
√ Karl Nord " " 6

Bil. nr 2. 14.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp n:ris 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Harald Berninger, Munkarp nr 5, tisdagen den 11 februari 1941 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Munkarp n:ris 4, 5 och 6 samt Kallenbergshus nr 1 i Gudmuntorps socken, dels allm. vägen genom Munkarps by eller vägen nr 17 inom Frosta vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom n:ris 4, 5 och 6 Munkarp samt n:ris 1 och 2 Emnaröd i Gudmuntorps och Stehags socknar av år 1904".

Malmö den 16 januari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 19 januari 1941 för Gudmuntorps församling i Gudmuntorps kyrka betygar:

J.L.

Anhålles, att förestående kungörelse fortast möjligt måtte upplästas för Gudmuntorps församling samt därefter med påtecknat bevis om uppläsandet återsändas till förrättningsmannen under adress Södra Förstadsgatan 2, Malmö.

Bil. n:o 3 15.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp n:ris 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Pastorsämbetet i Gudmuntorps församling, /kungörelse/,	Snogeröd	16/1 1941
Skiftesgodemannen Sigfrid Nilsson, Kråkarp,	D:o	" "
Skiftesgodemannen Johan Åkesson, Gudmuntorp,	D:o	" "
Direktören Ivar Sandberg, /för S. von Rosens sterbhus/	Eslöv	18/1 "
Lantbr. Harald Berninger, Munkarp,	Kungshult	" "
Lantbr. Ove Olsson, Munkarp,	D:o	" "
f. Lantbr. Karl Olsson, Munkarp,	D:o	" "
Lantbr. Olof Nilsson, Munkarp,	D:o	" "
Lantbr. Karl Nilsson, Munkarp,	D:o	" "
Smedmästaren Frans Ljunggren, Munkarp,	D:o	" "
~~Chauffören~~ Lantbr. Karl Nord, Munkarp,	D:o	" "
Lantbr. Hans Hallgren, Munkarp,	D:o	" "
Herr Emil Karlsson, Munkarp,	D:o	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Munkarp-Emnaröd av år 1904, Lantbr. Ove Olsson, Munkarp,	Kungshult	" "
Frosta vägdistrikt,	Hörby	" "

Malmö den 18 januari 1941.

Å tjänstens vägnar:

K.H. Ståhl

Statens lantbruksingeniör.

Skiftesgodemannen Sigfrid Nilsson, Kråkarp,	Snogeröd	17/2 1941
Skiftesgodemannen Johan Åkesson, Gudmuntorp,	"	" "
Direktören Ivar Sandberg, /för S. von Rosens sterbhus/,	Eslöv	" "
Lantbr. Harald Berninger, Munkarp,	Kungshult	" "
Lantbr. Ove Olsson, Munkarp,	"	" "
f. Lantbr. Karl Olsson, Munkarp,	"	" "
Lantbr. Olof Nilsson, Munkarp,	"	" "
Lantbr. Karl Nilsson, Munkarp,	"	" "
Smedmäst. Frans Ljunggren, Munkarp,	"	" "
~~Chauffören~~ Lantbr. Karl Nord, Munkarp,	"	" "
Lantbr. Hans Hallgren, Munkarp,	"	" "

16.

1.	2.	3.
Herr Emil Karlsson, Munkarp,	Kungshult	17/2 1941
Sysslomannen för dikningsföretaget Munkarp-Emnaröd av år 1904,		
Lantbr. Ove Olsson, Munkarp,	Kungshult	" "
Frosta vägdistrikt,	Hörby	" "

Malmö den 17 februari 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Har översänts till de i förteckningen d. 18.1.41 upptagna skiftesgodemännen jämte saksägarne.

Bil a 4.

På grund av dödsfall i min familj inställes det till tisdagen den 11 de utsatta sammanträdet hos lantbrukaren Harald Berntsson i Hanbury nr 5. Närmare upplysningar om nytt sammanträde i ärendet kommer att i lagom tid meddelas Eder.

Malmö den 5 februari 1941.

I tjänsten

C. A. Bell

Nr. 4

Har översänts till de i förteckningen d. 18.1.41 upptagna skiftesgodemännen jämte sakägarne.

Bil. m. F.

Sammanträde för syneförrättning angående tvenne ansökningar om mutbar tillträdande Hemmanet nyrid 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmundboryds socken, Mellersta Hälsingland, hemmet gäll hållits hos Lantbrukaren Harald Berntsson, Hembyn nr 5, tisdagen den 4 innevarande mars kl. 9,30, till vilket sammanträde M. hulling gäll tillvaratagande personligen eller genom laglig befullmäktigad ombud.

Delsbo den 27 februari 1941.

C.A. Nilsson.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 18950 - MALMÖ

Bil. nr 18.

Till

Vägingenjören i Malmöhus län,

MALMÖ.

Ang. "Dikningsföretaget Munkarp-Kallenbergshus av år 1941".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförandet av "Dikningsföretaget Munkarp--Kallenbergshus av år 1941" i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 12 innevarande mars. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 17 inom Frosta vägdistrikt, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändas dels en situationsplan för företaget, dels ett utdrag av den topografiska kartan, på vilken den i utlåtandet omnämnda trumman utmärkts med röd ring. Översända handlingar och ritningar behöva ej återgå.

Malmö den 5 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

C.H. Wallér

Utdrag av förslag till utlåtande.

"Dikningsföretaget Munkarp-Kallenbergshus av år 1941" berör i följande avseenden allmänna vägar inom Frosta vägdistrikt.

~~1/~~ Mellan sektionerna 0+85 och 0+91 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 17 inom Frosta vägdistrikt. I korsningspunkten, belägen c:a 1400 m. norr om vägskälet vid Munkarps skola, finnes f.n. en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden + 6,90 m. Vägbanan ligger på höjden + 8,43 m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 7,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 450 m/m. /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsektioner för vägar av år 1938. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 6,01 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör, med till 600 m/m. /24"/ avkonande överdel, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Frosta vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta vägingeniören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas.

~~2/ Mellan sektionerna 0+91 och 1+6 av dikessträckan A-B skall det nuvarande diket utmed västra sidan av allmänna vägen nr 17 inom Frosta vägdistrikt fördjupas på en sträcka av 15 m. samt därefter igenläggas med 375 m/m. /15"/ betongrör. Vid sektionen 1+6, där det nya avloppet ändrar riktning åt väster eller från vägen, skall anordnas en kopplingsbrunn. Denna skall utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör och i övrigt på samma sätt, som de under 1/ här ovan angivna anslutningsbrunnarna. Det nya täckta avloppet i sträckningen 0+91 – 1+6 med kopplingsbrunnar vid sektionen 1+6 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget, som äger att genom sin styrelse underrätta såväl vägingeniören i länet som Frosta vägstyrelse om tidpunkten, då arbetet kommer att utföras.~~

Malmö i mars 1941.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 21. 47.

VÄGINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN

D.nr. 5/19/41

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 8/3 1941

Till

Statens Lantbruksingenjör
Claes-Henric Wallér
M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 mars 1941 angående "Dikningsföretaget Munkarp - Kallenbergshus av år 1941" får jag härmed meddela, att jag intet har att erinra emot Edert förslag till utlåtande rörande dikningsföretaget, daterat i mars 1941.

Malmö den 7 mars 1941.

Ragnar Klingspor
Tf

Bil. Litt. A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
och
Värdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Gudmundtorps s:n.					Avdelning 1.	
Mörtsarp	5 17		1/192		Tomt Karlsson.	
				1	Åker	m. plantering
				2	Tomt o. trädg.	
					Summa	
Mörtsarp	5 18		1/192		Hans Hallgren.	
				3	Åker	m. plantering
				4	Tomt o. trädg.	
				5	Dº	
					Summa	
Mörtsarp	5 9		7/1536		Ove Olsson.	
				6	Åker,	m. p. plantering 7
				7	Dº	dº 9
				8	Dº	dº 7
				9	Dº	dº 5
				10	Dº	dº 3
				11	Äng,	rimp. ~~1~~
				12	Åker	m. p. plantering 5
				13	Dº	dº 7
				14	Dº	dº 9
					Summa	
Mörtsarp	5 10		9/1536		Karl Olsson.	
				15	Åker,	m. p. plantering 9
				16	Dº	dº 7
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1000	80	=	~~1300~~ 1200	144	–	800	64	–
	13							1900	247	–	4000	520	–	2100	273	–
	21								327	–		664	–		337	–
	06							1800	60	=	~~1300~~ 1200	108	–	800	48	–
	08							1900	152	–	4000	320	–	2100	168	=
	05							1900	95	–	4000	200	–	2100	105	–
	19								307	–		628	–		321	–
	01							1500	15	–	2200	22	–	700	7	–
	11							1900	209	–	2200	242	–	300	33	–
	04							1500	60	–	2200	88	–	700	28	–
	02							1100	22	–	2200	44	–	1100	22	–
	03							900	27	–	2200	66	–	1300	39	–
							01		–	–	–	–	–	–	–	–
	02							1100	22	–	2200	44	–	1100	22	–
	04							1500	60	–	2200	88	–	700	28	–
	05							1900	95	–	2200	110	–	300	15	=
	32						01		510	=		704	–		194	=
	15							1900	285	–	~~2300~~ 2200	345	=	400	60	–
	22							1500	330	–	2300	506	–	800	176	–
	37								615	–		851	–		236	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överför	
				17	Åker, m. p. Lättera	5
				18	do	3
				19	do	3
				20	do	5
				21	do	5
				22	do	7
				23a	do	7
				23b	do	9
				24	Tomt o. Trädg.	9
					Summa	
Myrtorp	58	1/96			Harald Berninger.	
				25	Åker m. p. Lättera	9
				26	Tomt o. trädg.	9
				27	do do	7
				28	Åker m. p. Lättera	7
				29	do	5
				30	do	3
				31	do	3
				32	do	5
				33	do	7
				34	do	9
				35	do	7
				36	do	5
				37	do	3
				38	do	9
				39	do	7
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37								615	–		851	–		236	–
	09							1100	99	–	2300	207	–	1200	108	–
	13							900	117	–	2300	299	–	1400	182	–
	10							900	90	–	2300	230	–	1400	140	–
	09							1100	99	–	2300	207	–	1200	108	–
	03							1100	33	–	2300	69	–	1200	36	–
	07							1500	105	–	2300	161	–	800	56	–
	11							1500	165	–	2300	253	–	800	88	–
	01							1900	19	–	2300	23	–	400	4	–
	05							3500	175	–	4000	200	–	500	25	–
1	05								1517	–		2500	–		983	=
	06							2400	120	–	2200	132	–	800	12	–
	07							3700	259	–	4000	280	–	300	21	–
	10							3300	330	–	4000	400	–	700	70	–
	07							1500	105	–	2200	154	–	700	49	–
	19							1100	209	–	2200	418	–	1100	209	–
	04							900	36	–	2200	88	–	1300	52	–
	01							900	9	=	2200	22	–	1300	13	–
	29							1100	319	–	2200	638	–	1100	319	–
	10							1500	150	–	2200	220	–	700	70	–
	17							1900	323	–	2200	374	–	300	51	–
	17							1500	255	–	2200	374	–	700	119	–
	23							1100	253	–	2200	506	–	1100	253	–
	01							900	9	–	2200	22	–	1300	13	–
	06							1900	114	–	2200	132	–	300	18	=
	08							1500	120	–	2200	176	–	700	56	–
1	65								2611	–		3936	–		1325	=

53.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförd	
				40	Åker, m. p. lättlera	5
				41	do do	3
				42	do do	3
				43	do do	5
				44	do do	5
				45	do do	7
				46	do do	9
					Summa	
Mellankarp	ödr 4/6		179/8688		Harald Bernmyr.	
				47	Åker, m. p. lättlera	9
				48	do do	7
				49	do do	5
				50	do do	3
				51	do do	3
				52	do do	5
				53	do do	7
				54	do do	9
				55	do do	9
				56	do do	7
				57	do do	7
				58	do do	9
					Summa	
Gudmuntorpstorp					Afdelning 2. 2.	
Mellankarp	6/18		1/64		Olof Nilsson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	65								3611	–		3936	–		1325	–
	19							1100	209	–	2200	418	–	1100	209	–
	18							1000	180	–	2200	396	–	1200	216	–
	11							1000	110	–	2200	242	–	1200	132	–
	12							1100	132	–	2200	264	–	1100	132	–
	09							1100	99	–	2200	198	–	1100	99	–
	21							1500	315	–	2200	462	–	700	147	–
	08							1900	152	–	2200	176	–	300	24	–
2	63								3808	–		6092	–		2280	–
	20							1900	380	–	2200	440	–	300	60	–
	23							1500	345	–	2200	506	–	700	161	–
	15							1100	165	–	2200	330	–	1100	165	–
	34							1000	340	–	2200	748	–	1200	408	–
	19							1000	190	–	2200	418	–	1200	228	–
	08							1100	88	–	2200	176	–	1100	88	–
	09							1500	135	–	2200	198	–	700	63	–
	07							1900	133	–	2200	154	–	300	21	–
	10							1900	190	–	2200	220	–	300	30	–
	07							1500	105	–	2200	154	–	700	49	–
	10							1500	150	–	2200	220	–	700	70	–
	06							1900	114	–	2200	132	–	300	18	–
1	68								2335	–		3696	–		1361	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
				59	Åker,	m. p. lättkärra 9
				60	do	do 7
				61	do	do 9
				62	do	do 7
				63	Tomt o. trädg.	9
				64	Åker,	m. p. lättkärra 9
				65	do	do 7
				66	do	do 5
				67	do	do 7
				68	do	do 5
				69	do	do 7
				70	do	do 9
						Summa
Gudmuntorps o. om:					Avdelning 3.	
Nämforp	6 17		1/64		Karl Nilsson	
				71	Åker,	m. p. lättkärra 9
				72	do	do 7
				73	do	do 5
				74	do	do 5
				75	do	do 7
				76	Gran, imp.	
				77	Åker,	m. p. lättkärra 7
				78	do	do 9
				79	do	do 9
				80	do	do 5
						6 Öreförer

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82							2100	172	–	2200	44	–	100	2	–
	88							1700	136	–	2200	176	–	500	40	–
	09							2000	180	–	2200	198	–	200	18	–
	09							1700	153	–	2200	198	–	500	45	–
	02							3800	76	–	4000	80	–	200	4	–
	03							2000	60	–	2200	66	–	200	6	–
	04							1700	68	–	2200	88	–	500	20	–
	89							1500	1335	–	2200	1958	–	700	623	–
	11							1700	187	–	2200	242	–	500	55	–
	08							1500	120	–	2200	176	–	700	56	–
	10							1700	170	–	2200	220	–	500	50	–
	10							2000	200	–	2200	220	–	200	20	–
1	65								2727	–		3644	–		939	–
	06							2000	120	–	2200	132	–	200	12	–
	06							1700	102	–	2200	132	–	500	30	–
	10							1400	140	–	2200	220	–	800	80	–
	09							1400	126	–	2200	198	–	800	72	–
	08							1700	136	–	2200	176	–	500	40	–
							01	–	–		–	–		–	–	
	06							1700	102	–	2200	132	–	500	30	–
	11							2000	220	–	2200	242	–	200	22	–
	13							2000	260	–	2200	286	–	200	26	–
	03							1500	45	–	2200	66	–	300	21	–
	72						01		1257	–		1584	–		333	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
				81	Åker, m. p. Lästhera Lymmaa	7
Hemmarp	6 14		3/320		Frans Ljunggren.	
				82	Åker, m. p. Lästhera Lymmaa	8
Hemmarp	6 13		2/320		Frans Ljunggren.	
				83	Åker, m. p. Lästhera	9
				84	do	7
				85	do	5
				86	do	5
				87	do	7
				88	do	9
				89	do	9
				90	do	7
					Lymma	
Hemmarp 10	6 7		1/64		Karl Nordh.	
				91	Åker, m. p. Lästhera	9
				92	do	7
				93	do	5
				94	do	7
				95	do	5
				96	do	7
				97	do	9
				98	do	9
				99	do	7
					Öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72						01		1251	-		1584	-		333	-
	12							1700	204	-	2200	264	-	500	60	-
	84						011		11455	=		1848	-		393	=
	02							1800	36	-	2200	44	=	400	8	=
	02								36	-		44	-		8	-
	05							2000	100	-	2200	110	=	200	10	=
	08							1700	136	-	2200	176	-	500	40	-
	08							1400	1112	=	2200	176	=	800	64	-
	14							1400	196	-	2200	308	-	800	112	-
	11							1700	187	-	2200	242	=	500	55	-
	10							2000	200	=	2200	220	-	200	20	-
	13							2100	273	-	2200	286	-	100	13	=
	10							1800	180	-	2200	220	=	400	40	-
	79								1384	=		1738	=		354	-
	10							2000	200	-	2200	220	-	200	20	-
	10							1700	170	-	2200	220	-	500	50	-
	38							1400	532	-	2200	836	-	800	304	-
	06							1700	102	-	2200	132	-	500	30	=
	07							1400	98	-	2200	154	-	800	56	-
	08							1700	136	-	2200	176	-	500	40	=
	05							2000	100	-	2200	110	-	200	10	=
	06							2000	120	-	2200	132	-	200	12	=
	05							1700	85	-	2200	110	=	500	25	=
	95								1543	-		2090	=		547	=

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överförd:	
				100	Åker, m. p. Lättera	5
				101	do do	5
				102	do do	7
				103	do do	9
					Summa	
Kallhamberga Lgd	1:1		ghs		Lösen vom Rosersberg sterbhus	
				104	Åker, m. p. Lättera	9
				105	do do	7
				106	do do	5
				107	do do	7
				108	do do	9
				109	do do	9
				110	do do	7
					Summa	
					Sammandrag:	
Gudmuntorps kr.					Afdelning 1.	
Kopparp	5:17		1/192	1,2	Emil Karlsson	
do	5:18		1/192	3-5	Hans Hallgren	
do	5:9		7/1536	6-14	Ove Olsson	
do	5:10		9/1536	15-24	Karl Olsson	
do	5:8		1/96	25-46	Harald Berninger	
do	ar 4:6		179/8688	47-58	Dens.	
					Summa för avd. 1	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95								1543	=		2090	–		547	=
	03							1400	42	–	2200	66	–	800	24	–
	11							1400	154	=	2200	242	=	800	88	–
	11							1700	187	–	2200	242	–	500	55	–
	15							2000	300	–	2200	330	–	200	30	–
1	35								2226	–		2970	–		744	–
	18							1900	342	–	2000	360	–	100	18	–
	20							1700	340	–	2000	400	–	300	60	–
	60							1400	840	–	2000	1200	–	600	360	=
	39							1700	663	–	2000	780	–	300	117	–
	14							1900	266	–	2000	280	–	100	14	–
	84							1900	1596	–	2000	1680	–	100	84	=
	31							1700	527	–	2000	620	–	300	93	–
2	66								4574	–		5320	–		746	=
	211								327	–		664	–		337	–
	19								307	–		628	–		321	–
	32					01			510	–		704	–		194	–
1	05								1517	–		2500	=		983	–
2	63								3808	–		6092	–		2284	=
1	68								2335	–		3696	=		1361	–
6	08					01			8804	–		14284	=		5480	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning 2.
Lyndmuntorps o:m.					
Hemmeharp	6 18		1/64	59-70	Olof Nilsson
					Summa för avd. 2.
					Avdelning 3.
Lyndmuntorps o:m.					
Hemmeharp	6 17		1/64	71-81	Karl Nilsson
D:o	6 14		3/320	82	Hans Ljungqren
D:o	6 13		2/320	83-90	Dess.
D:o	6 7		1/64	91-103	Karl Nord
Kallenbergsholmen	1 1		ghs	104-110	Hofmn vm Rosens sterbhus.
					Summa för avd. 3.
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	65								2727	–		3666	–		939	–
1	65								2727	–		3666	–		939	–
	84						01		1455	–		1848	–		393	–
	02								36	–		44	–		8	–
	79								1384	–		1738	–		354	–
1	35								2226	–		2970	–		744	–
2	66								4574	–		5320	–		746	–
5	66						01		9675	–		11920	–		2245	–
13	39						02		21206	–		29870	–		8664	–

Skuckarp den 12 mars 1941

Å Kjäuntens vägnar:

C. H. Falk

Statens Lantbruksingenjör

Johan Persson

Sigfrid Nilsson

Vederman

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
0-0+50	50	Inköp av 15" cementrör m	50	4.75	237	50				
		Schaktning, stämpling, sothuggning och bortlagning av träd och buskar, rörens läggning och höjning m	50	1.50	75	–				
0+50 - -0+85	35	Inköp av 15" cementrör m	35	4.75	166	25				
		Schaktning, stämpling, sothuggning och bortlagning av träd och buskar, rörens läggning och höjning m	35	3,25	113	75				
0+85 - -0+91= =30	6	Ombyggnad av trummor för allm. vägen nr 17 i Frosta vägdistrikt. Ombyggnaden skall utföras av vägdistriktet utan ersättning från diknningsföretagets sida, därvid det bl.a. skall iakttagas dels att den ny trummorna ej får utföras av mindre vidd än 18" (450 m/m), dels att trummorna nre omderkant skall ligga på höjden + 6.01 m vid nerströmsrdan eller sektionen 0+85 och på höjden + 6.02 m vid uppströmsrdan eller sektionen 0+91 = 30								
Öfv.	91	Överföres			592	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
6 ort.	91	Överför			592	50				
0+91=30-	80	Inköp av 15" cement-								
- 30+80=		rör m	80	4.75	380	—				
= 1+75		Schaktning, stampling -								
		rörens läggning och								
		hölning m	80	4.25	340	—				
30+80=	58	Inköp av 15" cement-								
=1+75 -		rör m	58	4.75	275	50				
- 2+33		Schaktning, stampling,								
		rörens läggning och								
		hölning m	58	2.—	116	—	1704	—		
Tills.	229	meter.								
		Ommurning av rörut-								
		loppet vid 0 samt								
		återsättning av det öppna								
		utloppets botten och								
		slänter st.	1	60.—	60	—				
		Brunnar med 24" inre								
		diameter jämte topp-								
		lingar; vid 0+50 och								
		2+33 st.	2	45.—	90	—				
		Brunn med 32" inre								
		diameter jämte								
		topplingar; vid								
		1+75 st.	1	60.—	60	—				
		Anslutningsbrunnar till								
		vägbrunnarna vid 0+85 och								
		0+91; utföras av vägdistrik-								
		tet av 32" rör och utan								
		ersättning från dik-								
		ningsföretaget vida st.	2		—	—	210	—		
		Överföres					1914	—		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					1914	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					386	–	2300	–
		Dikessträckan B-C.								
2+33 – 2+90	57	Inköp av 15" cement-rör	m	57	4.75	270	75			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning	m	57	2.25	128	25			
2+90 – 3+97	107	Inköp av 15" cement-rör	m	107	4.75	508	25			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning	m	107	2.75	294	25			
3+97 – 4+56	59	Inköp av 12" cement-rör	m	59	3.50	206	50			
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning	m	59	2.25	132	75	1540	75	
Tillh.	223	meter.								
		Brunnar med 32" inre diameter jämte kopplingar vid 2+90 och 3+97	st.	2	65.–	130	–			
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar vid 4+56	st.	1	45.–	45	–	175	–	
		För oförutsedda fall överföres						1715	75	2300 –

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					1715	75	2300	=
		arbetsledning m. m.								
		tillägges ca 20 % med					334	85	2050	=
		Diksesträckan 6-D.								
4+56 -	86	Inköp av 10" cement-								
-5+42		rör m	86	2.75	236	50				
		Schaktning, stämpling,								
		rörens läggning och								
		tröjning m	86	2.-	172	-	408	50		
Tillb.	86	meter.								
		Brunn med 24" inre								
		diameter jämte koppl-								
		ingar; vid 5+42 st.	1	55.-			55	-		
		För oförutsedda fall ar-								
		betsledning m. m. till-								
		lägges ca 20 % med					86	50	550	=
		Diksesträckan D-E.								
5+42 -	96	Inköp av 9" cement-								
-6+38		rör m	96	2.25	216	-				
		Schaktning, stämpling, rörens								
		läggning och tröjning m	96	2.25	216	-	432	-		
Tillb.	96	meter.								
		Brunn med 24" inre								
		diameter jämte koppling-								
		ar; vid 6+38 st.	1	45.-			45	-		
		För oförutsedda fall arbetsledning								
		m. m. tillägges ca 20 % med					73	-	550	-
		Överföres							5450	=

PETTERSONSKA BOKTR. EFTF. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							5450	–
		Dikesstråckan E-F.								
6+38 –	98	Torkop av 9" cement-								
– 7+36		rör m	98	2.25	220	50				
		Schaktning, stämpling,								
		upptagning av äldre								
		rörledning, rörens lägg-								
		ning och höjning m	98	2.25	220	50	441	–		
Tills.	98	meter.								
		Brunn med 24" inre dia-								
		meter jämte koppling-								
		ar. vid 7+36 st.	1	45.–			45	–		
		För oförutsedda fall, arbets-								
		ledning m. m. tillägges								
		ca 20 % med					114	–	600	–
		Dikesstråckan F-G.								
7+36 –	93	Inkop av 9" cement-								
– 8+29		rör m	93	2.25	209	25				
		Schaktning, stämpling,								
		upptagning av äldre								
		rörledning, rörens lägg-								
		ning och höjning m	93	2.25	209	25	418	50		
Tills.	93	meter.								
		Brunn med 24" inre								
		diameter jämte kopp-								
		lingar vid 8+29 st.	1	45.–			45	–		
		För oförutsedda fall								
		Överföres					463	50	6050	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					463	50	6050	—
		arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					86	50	550	—
		Ledningssträckan G - H.								
8+29 - -9+50	121	Inköp av 8" cement-rör m	121	2.-	242	—				
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och hölning m	121	2.50	302	50	544	50		
Tills.	121	meter.								
		Brunn med 24" inre diameter jämte kopplingar, vid 9+50 st.	1	45.-			45	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges ca 20 % med					110	50	700	—
		Ledningssträckan H - I.								
9+50 - -10+33	83	Inköp av 8" cement-rör m	83	2.-	166	-				
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och hölning m	83	1.25	103	75				
10+33 - -10+70	37	Inköp av 8" cement-rör m	37	2.-	74	-				
		Schaktning, stämpling, upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och hölning m	37	2.25	83	25	427	—		
Tills.	120	meter Överföres					427	-	7300	—

PETTERSONSKA BOKTR.-LETR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför					427	–	7300	–
		Brunnar med 24" inne diameter jämte koppl-ingar; vid 10+22 och								
		10+70 st.	2	45.–			90	–		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 20 % med					83	–	600	–
				Summa kostnad					7900	–
		Sammandrag.								
	229	Dikesstråckan A-B			2300	–				
	223	do B-C			2050	–				
	86	do C-D			550	–				
	96	do D-E			550	–				
	98	do E-F			600	–				
	93	do F-G			550	–				
	121	do G-H			700	–				
	120	do H-I			600	–				
Summa	1066	meter.		Summa kostnad	7900	–				

Kontrollerat. Ds 41 1949.

Hunkarp den 12 mars 1941.
På fastens vägnar:
C.H. Nilsson.
Statens kulturtekniker.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFFÄR.
SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. Lit. b.

Grävningstabell.

1	2	3	4	5	6	7	8	8.
Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Lidlutning	Bottenhöjd över ledning		
	Meter							
Diketssträckan A-B.								
0	–	0.95				5.10 16:1000	15" cementrör mellan A och 0+85.	
+50	50	1.55				5.90 3:1000		
+85	35	2.20				6.01	450 mm 18" cementrör mellan 0+85 och 0+91=30.	
+91=30	6	2.30				6.02 6.04	15" cementrör mellan A+91+30 och 30+80=1+75 samt mellan 1+75 och 2+33.	
30+80= 1+75	80	1.35				6.28		
2	25	1.45				2:1000		
+33	33	1.50				6.40		
Summa	229	meter.						
Diketssträckan B-C.								
2+33	=	1.50				6.40	15" cementrör mellan 2+383 och 3+97.	
+50	17	1.45				2:1000	Förslut: Kan ej tillåtas. Mellan dikets mynning och 2 stycken fastlagda punkter på 5 och 15 m från dikets mittlinje och från marken, belägga på höjden 8	
+90	40	1.70				6.51		
3	10	1.70				2:1000		
+50	50	2.05						
+97	47	1.95				6.72	12" cementrör mellan 3+97 och 4+56.	
4	3	1.80				2:1000		
+50	50	1.50						
+56	6	1.45				6.84		
Summa	223	meter.						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diketsträckan B-D.					
4+56	–	1.40				6.89	10" cementrör mellan 4+56
5	44	1.40				8:1000	och 5+42.
+42	42	1.60				7.68	
Summa	86	meter.					
		Diketsträckan D-E.					
5+42	–	1.55				7.63	9" cementrör mellan 5+42
+50	8	1.50				18:1000	och 6+38.
6	50	2.30					
+38	38	1.60				9.36	
Summa	96	meter.					
		Diketsträckan E-F.					
6+38	–	1.60				9.36	9" cementrör mellan 6+38
+50	12	1.50				6:1000	och 7+36.
7	50	1.55					
+36	36	1.50				9.95	
Summa	98	meter.					
		Diketsträckan F-G.					
7+36	–	1.50				9.95	9" cementrör mellan 7+36 och
+50	14	1.45				6:1000	8+29.
8	50	1.50					
+29	29	1.35				10.51	
Summa	93	meter.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diffusionsbrunnen G-H					
8+29	—	1.25				10.61	8" cementrör mellan 8+29
+50	21	1.70				6:1000	och 9+50.
9	50	1.75					
+50	50	1.60				11.34	
Summa	121	meter.					
		Diffusionsbrunnen H-J					
9+50	—	1.60				11.34	8" cementrör mellan 9+50
10	50	1.50				3:1000	och 10+70.
+50	50	1.75					Tvärfall i kanalen mellan brunnarna 6" på 1 meter. Fallsänkningen i 23 m. 6 cm. plus 70. Tankbrunnen på höjden + 14.62 cm.
+70	20	1.70				11.70	
Summa	120	meter.					
		Sammandrag.					
229		Diffusionsbrunnen A-B					
223		do		B-b			
86		do		b-D			
96		do		D-E			
98		do		E-F			
93		do		F-G			
121		do		G-H			
120		do		H-J			
Summa	1066	meter.					

1	2	3	4	5	6

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

Att ommurningen vid sektionen 0 skall utföras av betong i enlighet med upprättad typritning.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas omedelbart nedströms ommurningen i den omfattning, som framgår av upprättad typritning.

Att sådan stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek /minst 0,15x0,35x0,40/, lagda i ordnade förband och sammanfogade med cementbruk. Därest så erfordras skall stensättningen bakmuras.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att cirkulära brunnar med 24" inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

Att cirkulära brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras med till 24" avkonande överdel.

Att hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken sko-

la dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör som betingas av förhandenvarande förhållanden.

Att brunnar, som ligga i krökar och rågångar, samt andra brunnar med flera än två kopplingar skola uppdragas till 0,3 m. höjd över markytan.

Att övriga brunnar få göras täckta, därest jordägaren det påfordrar samt själv ikläder sig de risker för olycksfall, som kunna uppstå därigenom att brunnslocket vittrar sönder eller på annat sätt förstöres.

Att samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.

Att bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att sådana enskilda rörrännor eller täckdiken, vilka möjligen komma att korsas av de nya täckta ledningarna, skola återställas i fullgott skick, därest de vid arbetets utförande till någon del rubbats.

Att samtliga träd och buskar, vilka stå hindrande i vägen för de nya dikessträckorna, skola rothuggas och borttagas.

Att arbetet skall utföras med iakttagande av största försiktighet beträffande äldre ledningar. Komma sådana ledningar att på något sätt skadas, skall skadan omedelbart botas.

Att vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar och ommurning. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.

Munkarp den 12 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

E. H. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp n:ris 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 31 oktober 1939 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp n:ris 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Munkarp n:ris 4, 5 och 6 samt Kallenbergshus nr 1 i Gudmuntorps socken.

Mom. 2.

Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, är beläget c:a 5,5 km. nordväst om Gudmuntorps kyrka, c:a 4,- km. väst-nordväst om Snogeröds järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad och c:a 5,5 km. sydost om Stehags järnvägsstation på järnvägslinjen från Malmö till Hässleholm. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett dels täckt, dels öppet avledningsdike, vilket från sektionen 10+70

eller punkten I, belägen i gränsen mellan hemmanen Munkarp och Kallenbergshus, avleder vattnet söder och öster ut genom allmänna vägen från Råröd till Munkarps skola eller vägen nr 17 i Frosta vägdistrikt till det öppna avlopp vid sektionen 0 eller punkten A, som upptagits för dikningsföretaget "Munkarp-Emnaröd av år 1904". Det nuvarande avledningsdiket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökandena har förrättningsmannen därför upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande förslagshandlingar och ritningar, skall det nu planerade dikningsföretaget omfatta följande dikessträckor.

1/ Dikessträckan A-B från sektionen 0 eller punkten A vid det öppna avloppet för dikningsföretaget "Munkarp-Emnaröd av år 1904" väster och söder ut genom allmänna vägen Råröd - Munkarps skola eller vägen nr 17 i Frosta vägdistrikt till sektionen 2+33 eller punkten B, belägen i gränsen mellan fastigheterna Munkarp 5^{10} och Munkarp 5^{8}. Delsträckan 0 - 0+85 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket i gränsen mellan fastigheterna Munkarp 5^{17} och Munkarp 5^{18} samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Mellan sektionerna 0+85 och 0+91 = 30 skall den nuvarande stentrumman för allmänna vägen från Råröd till Munkarps skola rivas och ersättas med en ny rörtrumma av 18" /450 m/m./ cementrör. Delsträckan 0+91 = 30 - 30+80 = 1+75 skall upptagas i rak nyskärning samt utföras som täckt ledning av 15"

cementrör. Delsträckan 30+80 = 1+75 - 2+33 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" cementrör. Vid sektionen 0 eller punkten A skall rörutloppet ommuras samt det öppna avloppets botten och slänter stensättas. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 0+50, 0+85, 0+91 = 30, 1+75 = 30+80 och 2+33 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

2/ Dikessträckan B-C från sektionen 2+33 söder och väster ut till sektionen 4+56. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 15" och 12" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 2+90, 3+97 och 4+56 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

3/ Dikessträckorna C-D och D-E från sektionen 4+56 söder ut till sektionen 6+38, belägen i gränsen mellan fastigheterna Munkarp 4^{6} och Munkarp 6^{18}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 10" och 9" cementrör. Nya brunnar skola anordnas vid sektionerna 5+42 och 6+38 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

4/ Dikessträckorna E-F, F-G och G-H från sektionen 6+38 söder ut till sektionen 9+50, belägen i rågången mellan fastigheterna Munkarp 6^{13} och Munkarp 6^{7}. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket samt utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Rören för den nuvarande ledningen skola upptagas i samband med utförandet av det nya avloppet. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 7+36, 8+29 och 9+50 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

5/ Dikessträckan H-I från sektionen 9+50 söder ut till sektionen 10+70, belägen i rågången mellan fastigheterna Munkarp 6[7] och Kallenbergshus 1[1]. Delsträckan 9+50 - 10+33 skall följa samma sträckning som det nuvarande öppna avledningsdiket. Delsträckan 10+33 - 10+70 skall följa samma sträckning som det nuvarande täckta avledningsdiket. Hela dikessträckan H-I skall utföras som täckt ledning av 8" cementrör. Nya brunnar skola utföras vid sektionerna 10+22 och 10+70 på sätt närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest det nya avloppet utföres som täckt ledning i nu föreslagen utsträckning. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

Särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar hava upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenva-

rande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas nytta genom företagets utförande.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Frosta vägdistrikt.

Mellan sektionerna 0+85 och 0+91 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen från Råröd till Munkarps skola eller vägen nr 17. I korsningspunkten, belägen c:a 1400 m. norr om vägskälet vid Munkarps skola, finnes f.n. en äldre stentrumma, vilkens botten ligger på höjden + 6,90 m. Vägbanan ligger på höjden + 8,43 m. och lägsta marken uppströms trumman på höjden + 7,50 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 450 m/m. /18"/ inre diameter och i övrigt enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalsek-

tioner för vägar av år 1938. Trummans inre underkant skall ligga på höjden + 6,01 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar, Dessa skola utföras av 800 m/m. /32"/ betongrör, med till 600 m/m. /24"/ avkonande överdel, med 500 m/m. slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 m/m. /4"/ rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skall utföras av Frosta vägdistrikt, som genom sin vägstyrelse äger att underrätta väginge niören i länet om den tidpunkt, då arbetet kommer att påbörjas. För arbetet äger vägdistriktet ej att av dikningsföretaget uppbära någon som helst ersättning, enär det under syneförrättningen meddelats sådana upplysningar angående tidpunkten för den nuvarande stentrummans tillkomst /förrättningsprotokollets § 11/, att man med största sannolikhet kan antaga att den tillkommit efter år 1880.

Vid dikningsföretagets utförande måste vidare ett flertal broar och trummor för enskilda vägar och brukningsvägar rivas och borttagas. Då de dikessträckor, som komma att framdragas genom dessa enskilda vägar, skola utföras som täckta ledningar, behöva de borttagna broarna och trummorna emellertid ej ersättas. Dock skall det åligga dikningsföretaget att, så snart avlopp upptagits genom väg, omedelbart återställa körbanan för den korsande vägen i fullgott skick.

Mom. 4.

Ersättningar.

Skulle i samband med utförandet av de nya dikessträckorna skada

uppkomma å växande gröda, skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp som, för den händelse att överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande slutligen sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för dikningsföretagets utförande till 7900,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vattenskadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 8664,- kr. - utgör det båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i

dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då ej obetydliga nivåskillnader förefinnas mellan de i dikningssamfälligheten ingående markerna, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden /Bil. Litt. A/, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-58 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5480,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 5450,- /2300+2050+550++550/ kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 59-70 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 939,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels avlopp upptagas i sträckningen E-F, för vilket kostnaderna beräknats till 350,- kr., dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 350,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 700,- /350+350/ kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 71-110 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2245,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-F, F-G, G-H och H-I upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna beräknats till 350,- kr. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 2800,- /600+550+700+600+350/ kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning

enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående värde.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
8664,- kr.	7900,- kr.	0,911819.

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående värden.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
1	5480,- kr.	5450,- kr.	0,994525
2	939,- "	700,- "	0,745473
3	2245,- "	2800,- "	1,247216.

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående värden.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostn.
1+2	6419,- kr.	5800,- kr.	0,903567
2+3	3184,- "	2800,- "	0,879397.

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 2 påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 700,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper till 0,745473.

Avdelning 1 påföres en kostnad av 5100,- kr., vilket motsvarar kostnaderna för utförandet av dikessträckorna A-B, B-C, C-D, och D-E, minskade med 350,- kr. av kostnaderna för dikessträckan D-E, vilka ingå i kostnaderna för avdelning 2. Avdelningens relativa kostnad belöper till 0,930656.

Avdelning 3 påföres återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 2100,- kr. Avdelningens relativa kostnad belöper till 0,935412.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer dikningsföretaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Delägare, som icke är sökande till syneförrättningen och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för dikningsföretagets genomförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse såsom sökande, angives i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/ med förkortningen "sök.". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen

skäligt tillstyrka detsammas utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid dikningsföretagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att dikningsföretagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt därvid, därest så påfordras, förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att de olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets utförande dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som fin-

nas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar räknat per cm. av rörets längd; 15" 17 kg., 12" 16 kg., 10", 9" och 8" 15 kg.

Att å profilritningen angivna höjdlägen på bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola vad beträffar dikesdjupet gälla framför å förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer dikningsföretaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lant-

bruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att tillse, att de olika dikessträckorna alltid hållas i fullgott skick. Erforderliga rensnings- och underhållsarbeten skola sålunda ombesörjas av styrelsen och kostnaderna för dessa arbeten fördelas delägarne emellan enligt samma grunder, som gälla för fördelningen av kostnaderna för dikningsföretagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/. Varje delägare i dikningsföretaget är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är berorende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det i erforderlig grad renats.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara

ordförande och verkställande ledamot. Styrelseledamöterna äro gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja dikningsföretagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes godkännande.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll. Protokoll från allmänt sammanträde skall senast inom 14 dagar efter sammanträdet vara för delägarne tillgängligt.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av dikningsföretagets styrelse genom dess ordförande

samt hos denne hållas tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Munkarp - Kallenbergshus av år 1941". Styrelsen skall hava sitt säte i Gudmuntorps socken.

Avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Munkarp den 12 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallén

Statens lantbruksingeniör.

Johan Åkesson

Sigfrid Nilsson

Node Wallén

Bil Litt. Da

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gudmuntorps s:n.				
1/192	5 17		Hemmansäg. Emil Karlsson	ensk.	1, 2	327.-	664.-
11/192	5 18		dr Hans Hallgren	dsk.	3-5	307.-	628.-
7/1536	5 9		dr Ove Olsson	ensk.	6-14	510.-	704.-
9/1536	5 10		dr Axel Olsson	ensk.	15-24	1517.-	2500.-
11/96	5 8		dr Harald Bergmyr	dsk.	25-46	3808.-	6092.-
179/8688	4 6		dr Diverse.	ensk.	47-58	2335.-	3696.-
1/64	6 18		dr Olof Nilsson		59-70	2727.-	3666.-
11/64	6 17		dr Axel Nilsson	ensk.	71-81	1455.-	1848.-
3/320	6 14		dr Frans Ljunggren	dsk.	82	36.-	44.-
8/320	6 13		dr Diverse.	ensk.	83-90	1384.-	1738.-
1/64	6 7		dr Karl Nord	dsk.	91-103	2226.-	2970.-
ghs	1 1		Kallenbergska stiftelsen von Rosen				
			återstoden	ensk.	104-110	4574.-	5320.-
				Summa		21206.-	29870.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel.kostn.	Rel.kostn.	Rel.kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.920656	0.745473	0.925412			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
337.-	313.63					313.63	3.970	24.30	
321.-	298.74					298.74	3.782	23.15	
194.-	180.55					180.55	2.285	13.98	
983.-	914.84					914.84	11.580	70.88	
2284.-	2125.62					2125.62	26.907	164.68	
1361.-	1266.62					1266.62	16.033	98.13	
939.-		700.-				700.-	8.861	54.23	
393.-			367.62			367.62	4.653	28.48	
8.-			7.48			7.48	0.095	-.58	
354.-			331.14			331.14	4.192	25.66	
744.-			695.94			695.94	8.809	53.92	
746.-			697.82			697.82	8.833	54.06	
8664.-	5100.-	700.-	2100.-			7900.-	100.-	612.05	

Karlskoga den 12 mars 1941.

På tjänstens vägnar:

C. H. Hallin

Statens kontraktsingenjör

Johan Ahlsson

Sigfrid Nilsson

Bodelman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Delningsföretaget Lidmikaap-Kaldenbergs-hmo ar av 1941 ofv.
Lidmmtorps socken och Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	30	0,50			15	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	3,1	3,00	9	30		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12 ar st.	109	0.05	5	45		
		har	13.38	2.02	27	03		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar st.	2	0.05		10		
		har	0.02	0.78		02		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st.			4	-	45	90
		Överföres					60	90

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					60	90
1940		***Avvägning:***						
21-22/10, 24-25/10		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2½	12,00	30	=		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	13.38	0.50	6	69		
		avvägda punkter ..... *st.*	400	0,03	12	-		
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „						
		avvägda punkter ..... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... *km.*		2,00				
		i annan mark ..... „		5,00			48	69
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 12 *ar,* ..... *st.*	111	0.05	5	55		
		..... *har*	13.40	0.10	1	34	6	89
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	111	0,04			4	44
		Markvärdering:						
1941	4/3	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	½	12,00	6	=		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			~~1~~	—		
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	2/8	0,06	13	08		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	109	0,12	13	08	32	16
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	0.1	3 =		30		
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	1.9	3.50	6	65	6	95
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	7	0.14		98		
		..... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	22	0.25	5	50		
		..... „					6	48
		..... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
1940		*för vattenområdets areal* ..... *km.²*		0,02				
25/10		~~Behandling av recipientområdet~~ ..... *dagar*	½	12,00	6	—	8	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.1	10,00			11	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	50	0,03	1	50	2	50
		..... *Överföres*					144	01

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1941	01
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	–	9	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1/1	4,00	4	40		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			7	90	12	30
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	400	0,01			4	–
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			5	60
1941		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	15	3,00			45	=
3/4 5/5	12/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	–
1940	26/10	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ~~*å fem fastighetsägares egendomsförhållanden*~~ ... *„*	1	12,00			12	–
1940	30/10							
1941	13/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1½	12,00			18	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 2 st ... *„*	2/3	12,00	8	–		–
		utlopp för täckt ledning 1 st ... *„*	1/3	12,00	4	–		
		slamficka ... *„*		12,00			12	–
1941	5/3	Utredning och Trafikmätning (10:52 Y.L.) ... *„*	2				24	=
		Lösen för: *Summa kronor*					360	91
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket bladet* ...			7	–		
		övriga *regalark blad* ... *st.*						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 12 *ar ägofigurer* ... *st.*	111	0.07	7	77		
		... *har*	13.40	0.14	1	88		
		... *Överföres*			16	65		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 65	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 41	
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	27	0,05	1 35	30 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0,8	3.=	2 40	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befinligt avlopp „	1.1	6.=	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 48	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 –	18 48
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		12 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55		33 =
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Ritning, bilaga 8				6 =
		Summa kronor				103 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			23 –	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~uppställning av ritningar~~			5 –	28 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			75 50	119 50
		Summa kronor				147 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				360 91
		Lösen för kopior och avskrifter				103 64
		Övriga förrättningskostnader				147 50
		Summa kronor				611 05

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kristianstads och Hälsinge *häradsrätt.*

Wegeholm *den* 12 mars *19*41.

C. H. Nilsson

Statens lantbruksingenjör.

a Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johan Persson — Sigfrid Nilsson

Kronor 536 55 *kvitteras:*

Wegeholm *den* 24 mars *19*41

C. H. Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Räkning

Mommarp den 12 mars 1941.

"Diplomingsföretaget Mommarp - Kallenbergshms ax år 1941" Debet

till skyttegodemannen Johan Åhesson i Gudmuntorp

1941	4/3	Resa hemmet - Mommarp - hemmet, 10 km. à 30 öre	3	–
		Dagtraktamente	8	–
	12/3	Ersättning lika med den 4/3	11	–
		Kronor	22	–

Kvitteras:
Johan Åhesson

Räkning

Mommarp den 12 mars 1941

"Idrottsföreningen Mommarp-Källenbergshus av år 1941" Debet

till skattegodemannen Sigfrid Nilsson i Skåkarp

1941	4/3	Resa hemmet-Mommarp-hemmet, 10 km. à 30 öre	3	–
		Dagtraktamente	8	–
	12/3	Ersättning lika med d. 4/3	11	–
		Kronor	22	–

Kvitteras:

Sigfrid Nilsson

99.

MALMÖ den 17 jan. 1941.

Herr Lantbr. ing. Claes-Henrik Wallér S.Förstadsgatan 2 Malmö.

SKÅNSKA DAGBLADET

Anmärkningar, ej dock sådana inom 14 dagar, lämnas utan avseende.

		An annons om	ggr.	m/m	à	Kronor	öre
1941 Jan.	17	Sammanträde för syneförrättning Munkarp N:o 4 och 5 m.fl. hemman	1	100	23	23	-

För annonsklichè svaras ej mera än *sex månader*

Kvitteras den 3/12-41

A.-B. Skånska Dagbladet

g:m .....

Postgiro 24540.

I händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller eventuell rabatt.

Skånska Dagbladet Skånska Dagbladet Skånska Dagbladet Skånska Dagbladet

KUNGÖRELSER

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp nris 4 och 5 m. fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Harald Berninger, Munkarp nr 5, tisdagen den 11 februari 1941 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Munkarp nris 4, 5 och 6 samt Kallenbergshus nr 1 i Gudmuntorps socken, dels allm. vägen genom Munkarps by eller vägen nr 17 inom Frosta vägdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom nris 4, 5 och 6 Munkarp samt nris 1 och 2 Emnaröd i Gudmuntorps och Stehags socknar av år 1904".

Malmö den 16 januari 1941.

A tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas att ovanstående annons varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 17 jan. 1941.

Malmö den 17 jan. 1941.

Skånska Dagbladet

E. Persson

T. L. Larsson

262.81
25.50
187.31

6/205
75.50
536.55
1

143

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. St. kontoret
den 28/11 1942
godkänd den 10/12 1942

262
42

DIARIE Nr 23441
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV 1942

M 4•0696

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 augusti 1942 till dikningsföretaget Reslöv nr 27 av år 1940 i Reslövs och Trollenäs socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med trettontusentrehundraåttio (13.380) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med trettontusenniohundrasjuttio (13.970) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/2 undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Roslöv den 24 oktober 1942

Edvin Bengtsson

Att Lantbrukaren Edvin Bengtsson, Roslöv 27

jämte Maria Lahn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Nilsson
Lantbruksingenjör
Malmö

Adress

A. Svensson
Gårdsvaktare
Trelleborg

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Rothstein

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

262
12

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 FEB. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Dikningsföretaget Reslöv nr 27 av år 1940" den 22 jan 1954. Malmöhus län.

---

§2

Till styrelseledamöter valdes Per-Ove Hansson Reslöv 26, Nils Olsson Reslöv 18, Algot Andersson Reslöv 18, samtliga med postadress Marieholm, med Per-Ove Hansson som ordf. och verkställande ledamot och Nils Olsson som hans ersättare. Till styrelsesuppleant valdes Otto Hallbäck Reslö v 18 Marieholm.

Reslöv som ovan
P. Hansson

Justerat:

Nils Olsson Alfred Andersson

Rätt utdraget intygar:

P. Hansson

262
42

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1418/43

Till

statens lantbruksingenjör C.H. Wallér,

Malmö.

FÖREDRAGET
DEN 9 FEB. 1943
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Uti en av Kungl. Lantbruksstyrelsen lämnad fastighetsuppgift rörande dikningsföretaget Reslöv nr 27 av år 1940 i Reslövs och Trollenäs socknar av Malmöhus län återfinnes, bland andra, en fastighet betecknad Näs, ett torp, nr 17, ägare Ulf Trolle.

110-143
ägarkig 173-176

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 januari 1943 har Inskrivningsdomaren i Rönnebergs, Onsjö och Harjagars domsaga förklarat, att berörda fastighet icke kunnat återfinnas i därvarande fastighetsböcker och anhållit om närmare beskrivning av densamma.

Enär uppgiften hämtats från av Eder upprättade handlingar, anhåller Lantbruksstyrelsen, att Ni ville, så snart ske kan, verkställa erforderlig utredning för fastighetens identifiering.

Skulle låntagaren föredraga att avsäga sig låneandelen, möter icke hinder härför, om arbetsstyrelsen är villig att återbetala skillnaden mellan utbetalat lånebelopp och vad som skulle hava utgått, om denna fastighet icke varit lånesökande.

// Till Lantbruksstyrelsens arkiv hörande 2 häften handlingar och 1 ritning överlämnas och skola återställas vid avgivande av här anbefalld utredning.

Stockholm den 19 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

DIARIE N:r 2790
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1943

Lantbruksingeniörens yttrande.

Det område, som i förrättningshandlingarna betecknats "Näs, ett torp nr 17", har efter undersökningar i lantmäterikontoret befunnits vara felaktigt identifierat. Området ifråga skall enligt jordregistret betecknas Näs 1^{1} - 11^{1}, 14^{1}, 16^{1}. Rättelse har vidta-

gits i förrättningsakten. Översända 2 häften handlingar och 1 ritning återgå.

Malmö den 2 februari 1943.

C.H. Wallér.

C.H. Wallér.

1942 den 18 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Reslöv nr 27 av år 1940 i Reslövs och Trollenäs socknar av Malmöhus län.

Lån 13.970 från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 augusti 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Reslövs socken			
Reslöv	3507/81920	9^{5}	Anders Svensson
"	73/192	16^{2}	A.W. Holmström
"	5/64	16^{5}	Densamme
"	5/192	16^{6}	Arvid Persson
"	173/768	17^{2}	Anders Hansson
"	4/21	18^{3}	Nils Petter Bondesson
"	7/84	18^{7}	Anders Persson
"	3/84	18^{8}	Johannes Johannesson
"	1/63	av 18^{9}	Anders Persson
"	1/84	18^{11}	Densamme
"	5/168	av 18^{12}	Paul Månsson
"	5/168	av 18^{12}	Jöns Olsson
"	9/168	18^{13}	Nils Olsson
"	9/168	18^{14}	Densamme
"	5/32	21^{2}	Edvin Bengtsson
"	5/64	21^{3}	Anders Hansson
"	5/64	21^{4}	Karl Persson
"	5/64	av 21^{5}	Densamme
"	5/64	av 21^{5}	Per Hansson
"	1/2	26^{1}	Densamme
"	1/2	27^{1}	Paul Månsson
"	avst.	27^{3}	Edvin Bengtsson

Trellenäs socken.

Nås	1/3	2^1	Ulf Trolle
"	1/3	9^1	Densamme
"	~~ett torp 17~~ ×		Densamme ?

Stockholm den 18 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Dn 4790/43

× fel skall vid Wallis utredning dan 2/febr 1943 vara:

Nås 1'-11, 14, 16'

27/8 42

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Reslöv nr 27 av år 1940" i Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning statens lån från statens avdikningslånefond.

Reslövs socken.

3507/81920	mtl.	Reslöv	9	5	Anders Svensson,
73/192	"	"	16	2	A.W. Holmström,
5/64	"	"	16	5	Dens.,
5/192	"	"	16	6	Arvid Persson,
173/768	"	"	17	2	Anders Hansson,
4/21	"	"	18	3	Nils Petter Bondesson,
7/84	"	"	18	7	Anders Persson,
3/84	"	"	18	8	Johannes Johannesson,
1/63	"	"	18	9	Anders Persson,
1/84	"	"	18	11	Dens.,
5/168	"	"	18	12	Paul Månsson,
5/168	"	"	18	12	Jöns Olsson,
9/168	"	"	18	13	Nils Olsson,
9/168	"	"	18	14	Dens.,
5/32	"	"	21	2	Edvin Bengtsson,
5/64	"	"	21	3	Anders Hansson,
5/64	"	"	21	4	Karl Persson,
5/64	"	"	21	5	Dens.,
5/64	"	"	21	5	Per Hansson,
1/2	"	"	26	1	Dens.,
1/2	"	"	27	1	Paul Månsson,
avst.		"	27	3	Edvin Bengtsson.

Trollenäs socken.

1/3	mtl.	Nås	2	1	Ulf Trolle,
1/3	"	"	9	1	Dens.,
~~ett torp~~		"	~~17~~		Dens.

(1-11, 14, 16)

Malmö i januari 1941.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

Godkänt 18/12 42 262/42

DIARIE Nr 23443
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1942

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Reslöv nr 27 av år 1940" i Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 27 augusti 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13380,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 13970,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Edvin Bengtsson, Reslöv nr 27 per Marieholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 17 november 1942. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 20 november 1942.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mårker tillhörande Reslöv nr 27 m.fl. hemmän i Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län.

År 1940 den 8 oktober inställde . . . . . .

. . . . . .

Reslöv den 8 oktober 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Aug. Nilsson. Olof Olsson.

Gode män.

År 1940 den 29 oktober inställde . . . . . .

. . . . . .

Reslöv den 29 oktober 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Aug. Nilsson, Olof Olsson.

Gode män.

År 1940 den 15 november inställde . . . . . .

. . . . . .

§ 30.

Delägarne överenskommo att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. Följande delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond, nämligen A.W. Holmström, Arvid Persson, Per Hansson, Anders Hansson, Edvin Bengtsson, Johannes Johannesson genom Alfred Andersson, Paul Månsson, Nils Olsson, Nils Petter Bondesson, Anders Persson, Jöns Olsson genom Nils Olsson, Ulf Trolle genom Hilding Sonesson och Anders Svensson.

Sakägarne uppdrogo åt lantbrukaren Edvin Bengtsson, Reslöv nr 27 per Marieholm, eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Per Hansson Reslöv nr 26 per Marieholm, att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag och lån, att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordrades för statsunderstödets lyftande, att uppbära

och utkvittera det statsunderstöd, som kunde bliva beviljat till företaget, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordrades för ansökan om statsunderstöd.

. . . . . .

§ 36.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Reslöv den 15 november 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Nils Aug. Nilsson. Olof Olsson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Reslöv nr 27 av år 1940" i Reslövs och Trollenäs socknar, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Edvin Bengtsson, Reslöv nr 27 eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Per Hansson, Reslöv nr 26, båda med postadress Marieholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Reslöv den 15 november 1940.

1. Edvin Bengtsson.
2. P. Hansson.
3. A.W. Holmström.
4. Karl Persson.
5. Arvid Persson m.h.p.p.
6. Anders Hansson.
7. Paul Månsson.
8. Nils Olsson.
9. Nils Petter Bondesson.
10. Anders Persson.
11. Anders Svensson.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér.
Lantbruksingeniör.
Malmö.

Olof Olsson.
Skiftesgodeman.
Remmarlöv.

12. Ulf Trolle. Friherre Ulf Trolles namnteckning bevittnas: H. Sonesson. Trollenäs. Hildur Nilsson. Trollenäs.

13. Johannes Johannesson.

Bevittnas:

Alfred Andersson.
Per Arvidsson.

14. Jöns Olsson.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

B.M. Bengtsson.
lantbr.
adr. La Harrie.

Allan Johannesson.
Reslöv 18, Marieholm.

Vidimeras
ex officio:

O.H. Nelles

306
42

142

30/3 43
8/4 1 43

DIARIE N:r 6328
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1943
M 2 1695

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1942 till dikningsföretaget Munkarp - Kallenbergshus av år 1941 i Gudmundtorps socken av

MALMÖHUS LÄN

H. kanal.

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusentvåhundratrettio (4.230) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusenniohundratrettio (3.930) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér, vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha underteckn ad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag er och förbind er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Munkaps den 26 mars 1943.

Harald Berninger

Att Lantbrukaren Harald Berninger

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallin — Adress Malexö

N. N. Hoberein — Adress Wennberga, Kungsmark.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 april 1943.

På Kungl. Lantbrukssty[illegible]sens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Munkarp - Kallenbergshus av år 1941 i Gudmundtorps socken av Malmöhus län.

Lån 5.930 kronor från statens Avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Gudmundtorps socken			
Munkarp	179/8688	av 4^{6}	Harald Berninger
"	1/96	5^{8}	Densamme
"	7/1536	5^{9}	Ove Olsson
"	9/1536	5^{10}	Karl Olsson
"	1/192	5^{17}	Emil Karlsson
"	1/192	5^{18}	Hans Hallgren
"	1/64	6^{7}	Karl Nord
"	2/320	6^{13}	Frans Ljunggren
"	1/64	6^{17}	Karl Nilsson
"	1/64	6^{18}	Olof Nilsson

Stockholm den 16 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

306

Godk. 16/4 1943 4/2

DIARIE N:r 6327
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1943

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Munkarp - Kallenbergshus av år 1941"
i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 december 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4230,- kr

Lån från statens avdikningslånefond 3930,- kr

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Harald Berninger,
Munkarp per Kungshult.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 mars 1943. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava blivit något högre än de beräknade.

Malmö den 22 mars 1943.

C. A. Nilsson

Statens ~~lantbruks~~ingeniör.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp n:ris 4 och 5 m.fl. hemman i Gudmuntorps socken, Malmöhus län.

År 1941 den 4 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson i Kråkarp och Johan Åkesson i Gudmuntorp, båda med postadress Snogeröd, hos lantbrukaren Harald Berninger i Munkarp nr 5, ...

. . . . . .

§ 19.

Delägarne överenskommo, att till dikningsföretagets utförande ansöka om bidrag och lån från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Harald Berninger, Munkarp nr 5 per Kungshult eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hans Hallgren, Munkarp nr 4 per Kungshult;

att hos vederbörande myndighet ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag;

att å delägarnes vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande;

att utkvittera och uppbära det statsunderstöd, som kan bliva beviljat till företaget;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för ansökan om statsunderstöd erforderliga handlingar, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för ansökan om statsunderstöd.

. . . . . .

Munkarp den 12 mars 1941.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Sigfrid Nilsson. Johan Åkesson.

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

11/12 4/2

Avskrift.

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Munkarp-Kallenbergshus av år 1941" i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Gudmuntorps socken.

° 179/8688	mtl.	Munkarp	av 4 6/8	Harald Berninger,	✓
° 1/96	"	"	5 9/8	Dens.,	✓
° 7/1536	"	"	5 9/10	Ove Olsson,	✓
° 9/1536	"	"	5 10/17	Karl Olsson,	✓
1/192	"	"	5 17/18	Emil Karlsson,	✓
° 1/192	"	"	5 18/7	Hans Hallgren,	✓
° 1/64	"	"	6 7/13	Karl Nord,	✓
2/320	"	"	6 13/14	Frans Ljunggren,	✓
~~3/320~~	~~"~~	~~"~~	~~6 14/17~~	~~Dens.,~~	✓
° 1/64	"	"	6 17/18	Karl Nilsson,	✓
° 1/64	"	"	6 18	Olof Nilsson.	✓

Malmö i oktober 1941.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Stämpling med blått vidtagen av Kungl. Landbr:styr.

Vidimeras
ex officio:

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i dikningsföretaget "Munkarp-Kallenbergshus av år 1941" i Gudmuntorps socken, Malmöhus län, överenskomma att gemensamt ansöka om dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader för dikningsföretagets utförande. För detta ändamål uppdraga vi åt lantbrukaren Harald Berninger, Munkarp nr 5 per Kungshult eller vid förfall för honom åt lantbrukaren Hans Hallgren, Munkarp nr 4 per Kungshult;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar m.m.;

att hos vederbörlig myndighet göra ansökan om erhållande av omförmälda statsunderstöd;

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras;

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Munkarp den 12 mars 1941.

1. Harald Berninger. 2. Hans Hallgren.

3. Emil Karlsson. 4. Karl Olsson.

5. Olof Nilsson 6. Karl Nilsson.

7. Frans Ljunggren. 8. Karl Nord.

Namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér. Johan Åkesson.
Lantbruksingeniör. Skiftesgodeman.
Malmö. Snogeröd.

9. Ove Olsson.

Namnteckningen bevittnas av:

Algot Pålsson. Olin Kvistbäck.
S. Munkarp 5. S. Munkarp 5.

Vidimeras
ex officio: