Blad 1.

Förslag i 2 blad till

Kalma dikningsföretag år 1940

Norra Rörums socken, Malmöhus län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1940 av:

t.f. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



KTH.Nr 001

M 2-0697/

Nr 571 Malmöhus 2 rutan

Blad 2.

Tillhör förslag till

Kolma dikningsföretag år 1940.

Gustaf Mellin

t.f. Landtbruksingenjör.



3+84

3+34

1+83

1+50

1+34.

6+50

6

5+50

5

4+50

4.

Typritning för brunnar.



Förslag till rörutlopp vid 15+90



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 juni 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gjalmar Forsman.

Längdskala.



1:4000

Höjd- och sektionsskala.

1:100

Skala för Brunnar mm.



1:50.

KTN.Nr 002

M 2-0697 2

Nr 571 Malmöhus 2 rit

DIARIE Nr 25900
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC 1942

_M___2*0697

Betänkande

till

HOLMA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940

Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Avskrift av

Betänkande

till

HOLMA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940

Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juni 1942.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten:
Gustav Fredeken

Översiktskarta.

Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Helma dikningsföretag år 1940 i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Belägenhet. Företaget är beläget omkring 4 km norr om Norra Rörums kyrka och angives å översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 21 september 1940 avslutad syneförrättning. Så snart denna förrättning vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdet innesluts med en heldragen blå linje.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd. I till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse har ende delägaren förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag

från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företaget. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild fastighets andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i hithörande tabell /Bil. 1/.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Företaget omfattar praktiskt taget sökandens hela innehav av odlad eller odlingsbar mark, varför det för honom är ett nödvändigt villkor, om han skall kunna existera på sitt lantbruk, av vars avkastning han är helt beroende, att dikningen kommer till stånd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.930 kronor från statens avdikningsanslag och 1.940 kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande äro fogade:

1. Översiktskarta.
2. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona den 12 oktober 1940.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad		3.700:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	251:27 kr	
" " utredning angående statsunderstöd m.m.	27:30 "	278:57 "
	Summa	3.978:57 kr

Karlskrona den 12 oktober 1940.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3 978 kronor 57 öre

Stockholm den 8 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten:

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela Företaget.				
	4.820	2.650	7.470	3978.57	3877.-	1.03
		Låssökandenas andel.				
	4.820	2.650	7.470	3978.57	3877.-	—

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Norra Rörum							
1/64	19	F	Holma	Otto Johansson	2	39.5	1	12.0	3	51.5
1/96	av 17	D	"	D:o	2	15.0	1	37.5	3	52.5
1/244	av 16	Ca	"	D:o		27.5		15.5		43.0
				Summa	4	82.0	2	65.0	7	47.0

1) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden
2) Lånet " " återstoden av båtnaden, hvaraf bidraget förräknats

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1827	-	1743	59	118	40	12	86	1874	85	1.03	—	1/ 909	49	2/ 914	21
1838	50	1754	57	119	15	12	95	1886	67	"	—	1/ 915	22	2/ 919	96
211	50	201	84	13	72	1	49	217	05	"	—	1/ 105	29	2/ 105	83
3877	-	3700	-	251	27	27	30	3978	57			1930	-	1940	—

Kristianstad den 12 okt. 1940.

Sture Nilsson

R ä k n i n g

för utredning angående statsunderstöd m.m. till Holma dikningsföretag år 1940 i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Översiktskarta i 2 ex á 4:- kr		8:- kr
Betänkande och sammanfattning av företagets areal m.m.		9:- "
Upprättande av tabell		3:50 "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	6 sid. á 0:55 kr	3:30 "
Inhäftning av handlingar		1:- "
	Summa	27:30 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Frosta häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 12 oktober 1940.

Mose Möller.

Kronor 27:30 kvitteras pr postförskott:

Mose Möller

1826
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1941

M 2*0697

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

HOLMA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Inom Rönneåns nederbördsområde n:r 96.

Handlingar

till

HOLMA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar,innehållande 22 paginerade sidor och 1 arvodesräkning,samt 2 ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Holma nr 1 i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Lördagen den 21 september 1940 kl. 11 fm inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Otto Olsson i Rötorp och Oscar Lindig i Hjällaröd hos lantbrukaren Otto Johansson i Holma nr 1 för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja förrättningens handläggning. Vid sammanträdet tillstädeskommo dessutom följande personer:

Förrättningssökanden Otto Johansson, ägare enligt lagfart den 21 november 1921, § 182, till 41/1344 mtl nr 1 Holma samt

Av övriga sakägare Jean Werner Cederfelt, ägare ~~till~~ enligt lagfart den 29 augusti 1927, § 40, till bl. a. 1/48 mtl nr 1 Holma.

§ 1

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A 1-3).

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av kända sakägare.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för premi-

märt upprättat förslag till tomläggning av i företaget ingående marken.

§ 4.

Sökanden förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Synemän och takägare begåvo sig därefter till avdikningsområdet, varest synemännen besiktigade marken och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 6.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid synemännen avgåvo utlåtande (Bil. F.), vilket genom upplåsning delgavs de närvarande.

§ 7.

Utmätandes gode männens ersättningar och uppdragos till 12 kronor 20 öre för Otto Olsson och 11 kronor för Oscar Andrig, eller tillhopa 23 kronor 20 öre.

§ 8.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl	1¼ dag
Sammanträden och markvärdering	1 —"—
Uträkning på lantmäterikontoret	½ —"—
Upprättande av förslag till kungörelse m.m.	½ —"—
Summa	3 dagar

§ 9.

Tillstädes, att avskriften och kopian av hand-

lingar och riktningar komma att inom trettio dagar tillställas sökanden.

§ 10.

Föreläsningen förklarades avslutad.

§ 11.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Stockholm den 21 september 1940.

Thore Svällen

Axel Ahlman Oscar Hedin

Bil. A 3.

Ek.D. litt. ⟨ nr 22/257 1939.

LANTBRUKSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Möller,
_____ som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 maj 1939.

5. 31 1939 Ink. till Lantbruksingeniörskontoret den 15/7 1938

Bil. A 2.

Ek.d.litt. C n:r 22/257-1938.

RESOLUTION.

Översändes till Lantbruksingenjören i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 mars 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Erhållet mottagandet d. 28/3.

22 Bil. A.

Ek. D. Utt. 2 nr 257 år 1938
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. 15. MRS. 1938
Landskansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående avdikning av marker tillhörande Holma nr 1 i Norra Rörums socken av Malmöhus län. Av företaget torde komma att beröras följande fastigheter och ägare:

Otto Johansson, Holma, Norra Rörum
Josef Wennerholm, " " "
Jean Cederfeldt, " " "

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Johansson.

Holma, Norra Rörum, den 14 mars 1938.

Otto Johansson

Bil. B.

F ö r t e c k n i n g

över kallelser och underrättelser angående sammanträde i Holma den 21 september 1940 rörande torrläggning av mark till Holma nr 1, avlämnade å posten den 14 samma månad.

Kallelse till skiftesgodemannen Otto Olsson, Nötarp, Höör.

" " " Oscar Modig, Hjällaröd, Norra Rörum

Underrättelse till lantbrukaren Otto Johansson, Holma nr 1, " "

" " " Jean Cederfält, " " 1, " "

I tjänsten:

Bil. C.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Rörum.					
Holma	19	F	1/64		Otto Johansson.
				1	åker
				2	"
				3	äng
				4	åker
				5	"
				6	"
				7	äng
				8	äng
					Summa
	av 17	D	1/96		Otto Johansson.
				9	åker
				10	mosse, odlingsmark
				11	" "
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	mosse, odlingsmark
				18	åker
				19	"
				20	mosse, odlingsmark
				21	åker
				22	äng
				23	"
				24	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45.0							600	270	–	1200	540	–	600	270	–
	34.5							〃	207	–	〃	414	–	〃	207	–
			34.0					300	102	–	600	204	–	300	102	–
	97.0							600	582	–	1200	1164	–	600	582	–
	36.0							〃	216	–	〃	432	–	〃	216	–
	27.0							400	108	–	〃	324	–	800	216	–
			78.0					300	234	–	600	468	–	300	234	–
							10.0	—			—			—		
2	39.5	1	12.0				10.0		1719	–		3546	–		1827	–
	11.5							500	57	50	1200	138	–	700	80	50
			26.0					200	52	–	400	104	–	200	52	–
			23.5					〃	47	–	800	188	–	600	141	–
	26.0							500	130	–	1200	312	–	700	182	–
	41.0							900	369	–	〃	492	–	300	123	–
	32.0							600	192	–	〃	384	–	600	192	–
	10.0							1000	100	–	〃	120	–	200	20	–
	15.0							800	120	–	〃	180	–	400	60	–
			18.0					200	36	–	400	72	–	200	36	–
	39.0							400	156	–	1200	468	–	800	312	–
	09.5							〃	38	–	〃	114	–	〃	76	–
			34.0					300	102	–	800	272	–	500	170	–
	31.0							400	124	–	1200	372	–	800	248	–
			19.0					500	95	–	1000	190	–	500	95	–
			17.0					300	51	–	600	102	–	300	51	–
							02.5	—			—			—		
2	15.0	1	37.5				02.5		1669	50		3508	–		1838	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Halma	ar 16	Ca	1/244		Otto Johansson.
				25	åker
				26	"
				27	äng
				28	"
					Summa
					Summan —
Norra Rönnn.					
Halma	19	F	1/64	1-8	Otto Johansson
4	ar 17	D	1/96	9-24	D:o m:e
"	ar 16	Ca	1/244	25-28	D:o m:e
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.0							600	78	-	1200	156	-	600	78	-
	14.5							"	87	-	"	174	-	"	87	-
			03.5					500	17	50	800	28	-	300	10	50
			12.0					"	60	-	"	96	-	"	36	-
	27.5		15.5						242	50		454	-		211	50
2	39.5	1	12.0				10.0		1719	-		3546	-		1827	-
2	15.0	1	37.5				02.5		1669	50		3508	-		1838	50
	27.5		15.5						242	50		454	-		211	50
4	82.0	2	65.0				12.5		3631	-		7508	-		3877	-

Holmaja den 21 september 1945.

Mora Nilsson

Axel Olsson Oscar Sodin

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

FELTENSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B.								
+3 +90 16 -15	13	Rensning av öppet avlopp lm	13	1.-			13	-		
+90 +00 15 -15	90	Schaktning av grus o sten"	90	1,50	135	-				
		Rör, inre diam. 12" "	90	3.-	270	-				
		Läggning av rören och höljning "	90	0,40	36	-				
		Rörutlopp vid 15+90			50	-				
		Brunn vid 15+00			60	-	551	-	564	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							56	-
	103	S u m m a							620	-
		Sidodiket B - C.								
+93 +26 1 -4	233	Schaktning av sand, grus o sten ngt dyjord lm	233	2,80	652	40				
		Rör, inre diam. 9" "	233	2,70	629	10				
		Läggning av rören och höljning "	233	0,40	93	20				
		Brunnar vid 2+64 o 4+26 st	2	60.-	120	-	1494	70		
+26 +50 4 -5	124	Schaktning av sand, grus o sten, ngt dyjord lm	124	1.-	124	-				
		Rör, inre diam, 8" "	124	2,30	285	20				
		Läggning av rören och höljning "	124	0,35	43	40				
		Brunn vid 5+50			60	-	512	60		
+50 +00 5 -7	150	Schaktning av sand, grus o sten, ngt dyjord lm	150	0,70	105	-				
		Rör, inre diam. 6" "	150	1,80	270	-				
		Läggning av rören och höljning "	150	0,30	45	-				
		Brunn vid 6+50			60	-				
		Intag vid 7+00			70	-	550	-	2557	30
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							242	70
	507	S u m m a							2800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket B - D.								
+93 +34 1 -1	59	Schaktning av sand, grus o sten, ngt dyjord	1m	59	1,30	76	70			
		Rör, inre diam. 5"	"	59	1,60	94	40			
		Läggning av rören och höljning	"	59	0,30	17	70			
		Brunn vid 1+34				60	-		248	80
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							31	20
	59	S u m m a							280	-
		S A M M A N D R A G.								
	103	Huvudavloppet A - B							620	-
	507	Sidodiket B - C							2800	-
	59	" B - D							280	-
	669	S u m m a							3700	-

Holma den 21 september 1940.

Bil. E.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

Socken och hemman.	Registernummer.	Littera.	Mantal.	Ägare.
Norra Rönnäs				
Halmia	19	F	1/64	Otto Johansson
"	ar 17	D	1/96	D:smn
"	ar 16	Ca	1/244	D:smn Summa

Ägofig nr	Markens nuvarande värde kr.	öre	Blivande värde kr.	öre	för Bättrings- värde kr.	öre	Andel i föreslaget kr.	öre	%
1-8	1719	-	3546	-	1827	-	1743	59	47.12
9-24	1669	50	3508	-	1838	50	1754	57	47.42
25-28	242	50	454	-	211	50	201	84	5.46
	3631	-	7508	-	3877	-	3700	-	100.-

Holma den 21 september 1940.

Mats Nöllen.

Alfred Olsson Oskar Lindig

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Holma n:r 1 i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av avloppssträckorna A - B - C och B - D. Samtliga avlopp skola göras täckta. På nivåkartan äro rörledningarna utmärkta medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synes ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+5,oo m. I sten 120 m söder om punkt D omedelbart väster om åkerkant.

Fixp. II. Höjdläge =+7,43 m. I sten 20 m väster om 5+50.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden äro av ringa omfattning och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så,att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,o lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,beräknade vattenmängder,lutningar,dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning,att uppdämning icke förekommer.

Avloppssträcka.	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek.	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek.
15 +90 - B	27,o	27,o	1,11:1000	30,o /12/	28,5
- 4 +26	13,5	13,5	1,29:1000	22,5 /9/	13,6
- 5 +50	8,5	8,5	1,62:1000	20,o /8/	11,o
- C	6,5	6,5	2,67:1000	15,o /6/	6,5
B - D	3,o	3,o	3,40:1000	12,5 /5/	4,2

Avloppens bottenläge i brytpunkterna,lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. C./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Samtliga med företaget förenade kostnader, liksom även kostnaden för denna förrättning, skola gäldas av sökanden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. E./ har varje särskild i företaget ingående fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Mom.7. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

2/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet

att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av för 12" rör 13 kg och för övriga rör 10 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

3/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

4/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.

7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1946.

8/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.8. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att av-

lägringarna stiga högst 3 á 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt.

Uppdämning,eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.9. Domstolsavgift.

Avgift,varom förmäles i 11 kap., 95 § vattenlagen,skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.10. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.11. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom. 10 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Holma den 21 september 1940.

Oscar Modin

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Holma dikningsföretag år 1940

Norra Ryrums *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	4	0,50	2	-	2	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	1.1	3,00	3	30		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 30 ar st.	16	0.24	3	84		
		har	4.82	0.78	3	76		
		äng och odlingsmark medelareal 26 ar st.	10	0.18	1	80		
		har	2.65	0.58	1	54		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	2	0.05	-	10		
		har	0.125	0.78	-	10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					22	04
		Överföres					24	04

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					24	04
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	1 1/4	12,00	15	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	7.47	0.50	3	74		
		avvägda punkter ... *st.*	85	0.03	2	55		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	1.7	2,00	3	40		
		i annan mark ... „		5,00			24	69
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 27 *ar,* ... *st.*	28	0.05	1	40		
		... *har*	7.00	0.10	—	76	2	16
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ~~minsta~~ ~~ovrde~~ ... *st.*		0,04			1	50
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			1	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	52	0,06	3	12		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	26	0,12	3	12	6	24
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	067	3.50	2	34	2	34
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	6	0.22	1	32		
		... „						
		... „					1	32
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3	—	3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		dagar ...		12,00			2	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... ~~4~~ „	3	6,00	18	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „	2	10,00	20	—	38	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	16	0,03	—	48	1	48
		Överföres					106	77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				106 77
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	0.67	4,00	2 68	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 70	6 38
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	85	0,01	— 85	— 85
		***Översiktskarta**, § 41*				
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		2 90
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	5	3,00	15 —	15 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	¼	12,00	3 —	3 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* „	½	12,00	6 —	6 —
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Summa kronor				152 90
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27 *ar ägofigurer* st.	28	0.07	1 96	
		har	760	0.14	1 06	
		Överföres			10 02	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			10	02		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	65	0,02	1	70		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	16	0,05		80	14	27
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall *„*						
		nytt avlopp eller vall *„*						
		ändring av befintligt avlopp *„*	0,67	6,00	4	02		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	32		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*		3,00				
					5	34		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			1	34	4	—
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	½	12,00	6	—		
							6	—
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* *sid.*	18	0,55	9	90	9	90
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					34	17
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	—	2	—
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					23	20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					39	—
		Summa kronor					64	20
		Sammandrag.			Förrättningsmannen		Summa	
		Förrättningsmannens arvode			152	90	152	90
		Lösen för kopior och avskrifter			34	17	34	17
		Övriga förrättningskostnader			2	—	64	20
		Summa kronor			189	07	251	27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Frosta *häradsrätt.*

Holma *den* 21 September 19 49

Sture Möller

t. f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA
368277

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 september 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Holma dikningsföretag år 1940 och avseende torrläggning genom dikning av marker tillhörande Holma nr 1 i Norra Rörums socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 december 1940.

Ex officio:

(Georg Österholm)

Lantbruksingenjören Thore Möller, p.b.

Lösen redov. ons. stpl 0.75
Stämpel ..... 1.—
Summa kronor 1.75

144

Skall förbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 21/12 1942
godkänd den 31/12 1942

216
1/2

DIARIE N:r 25800
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1942

M 2•0697

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1942 till

Holma dikningsföretag år 1940 i Norra Rörums socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med ettusenniohundratrettio (1.930)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusenniohundrafyrtio (1.940)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för trondeman för företaget,~~ ende intressent i företaget med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Holma pr N. Rörum den 20 juli 19 42.

Otto Johansson

Att Otto Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Svensson — Viktor Ekstrand

Adress N. Rörum — Adress Norra Rörum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

20/9-46

79.

DIARIE Nr 25821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1946

Utredning rörande tilläggsbidrag till "Holma dikningsföretag år 1940" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Arbetsplanen upprättad vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vilken avslutades den 21 september 1940.

Arbetsplanen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	1930.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	1940.- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Ensam intressent; lantbrukaren Otto Johansson, Holma per Norra Rörum.

Då arbetsplanen fastställdes, beräknades kostnaderna sålunda:

Arbets- och materialkostnad		3700.- kr.
Kostnad för syneförrättningen	251.27 kr.	
Kostnad för utredning ang. statsunderstöd	27.30 "	278.57 "
	Beräknade kostnader	3978.57 kr.

Arbetet påbörjades i november 1945 och var i huvudsak färdigställt den 30 april 1946. Den 17 september 1946 avsynades och godkändes arbetet av undertecknad.

Enligt för mig företedda kvittenser å utgifter för företaget beräknas de verkliga kostnaderna sålunda:

Arbets- och materialkostnader	4235.- kr.
Förrättningskostnader	278.57 "
Förrättningsavgift till Kungl. Lantbruksstyrelsen för arbetsledning och kontroll	97.43 "
Verkliga kostnader	4611.- kr.

Beräkning av tilläggsbidrag.

Verklig arbets- och materialkostnad	4235.- kr.
110 % av beräknad arbets- och materialkostnad	4070.- kr.
Kostnad, till vilken tilläggsbidrag kan utgå	165.- kr.
Tilläggsbidrag föreslås med	80.- kr.

Upplysningsvis kan meddelas, att ende intressenten i företaget, Otto Johansson, äger ett småbruk om 10 ha åker, varav han själv odlat 5 ha.

Malmö den 21 september 1946.

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 27/9 46

DIARIE Nr 24545
K. L. JORDBRUKSSTYRELSEN
27 SEP 946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av företagets ende delägare.

Företagets namn: "Holma dikningsföretag år 1940" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 juni 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1930.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1940.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 januari 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Ensam intressent: Lantbrukaren Otto Johansson, Holma per Norra Rörum.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 17 september 1946.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader redovisas sålunda:

Arbets- och materialkostnader	4235.- kr.
Förrättningskostnader	278.57 "
Förrättningsavgift till Kungl. Lantbruksstyrelsen för arbetsledning och kontroll	97.43 "
Summa	4611.- kr.

De verkliga kostnaderna hava alltså blivit högre än beräknade 3978.57 kr.

Malmö den 20 september 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

. D. N:r 14051

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Holma dikn.föret. år 1940 i Norra Rörums socken,
MALMÖHUS LÄN

Arb. plan: 8/6 42

Kontrakt: 12/1 43

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 1.930

Lån: 1.940

Beräkn. kostnad: 3.978:57

Verkst. utbet. d. 5/3 46

av statsbidrag: 900 kr.

av lån: 900 kr.

Utfört arbete enligt Ibring. C.H. Wallér den 30 / 4 1946

3.478:57 kr. = c:a 87 %.

0,78 · 1930 = 1503
900
600

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Otto Johansson, Holma, Norra Rörum

~~Ende intressent~~ }

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 600 kr.

av lån 600 kr.

Stockholm den 28/ 5 1946

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

14051

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Holma dikningsföretag år 1940" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 juni 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	1930.- kr.
Lån från statens avdikningslånefond	1940.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 januari 1943

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande:

Förtroendeman:

Ensam intressent: Lantbrukaren Otto Johansson,
Holma per Norra Rörum.

Besiktningen verkställdes den 30 april 1946 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns, att dikessträckan A-B-C var utförd samt att cementrör av godkänd kvalitet voro upplagrade för dikessträckan B-D.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete beräknas enligt i fastställd arbetsplanen angivna à priser till omkring 3200.- kr.
Härtill kommer förrättningskostnader 278.57 "
Summa 3478.57 kr,

motsvarande omkring 87 % av hela den beräknade kostnaden 3978.57 kr.

Malmö den 2/ maj 1946.

E.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

1946 den 5 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Holma dikningsföretag år 1940 i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Lån 1.940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 8 juni 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Norra Rörums socken			
Holma	1/~~244~~ 224	av 1^{6}	Otto Johansson, lagf.
"	1/36	av 1^{7}	29 aug. 1927, § 40
"	1/64	1^{9}	

Stockholm den 5 mars 1946.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 5880
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 FEB. 1946

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av ende delägaren.

Företagets namn: "Holma dikningsföretag år 1940" i Norra Rörums socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 juni 1942.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1930.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1940.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 januari 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förlängd arbetstid till den

Ensam intressent: Lantbrukaren Otto Johansson,
Holma per Norra Rörum.

Besiktningen verkställdes den 7 februari 1946 av förste assistenten E.H.Monkell, därvid det befanns, att på arbetsplatsen upplagrats 90 m 12", 233 m 9", 124 m 8", 150 m 6" och 59 m 5" cementrör av godkänd kvalitet.

Kostnaderna för vid besiktningen levererade och godkända rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till 1548.70 kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 278.57 "

Summa 1827.27 kr.

motsvarande omkring 46 % av hela den beräknade kostnaden 3978.57 kr.

Malmö den 25 februari 1946.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

8/6 42

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget lån beräknats utgå.

Norra Rörums socken.

~~1/244~~ 224	mtl	Holma	av 1	6	
1/96	"	"	av 1	7	äg. Otto Johansson, lagf. 29 aug. 1927, § 40.
1/64	"	"	1	9	

Karlskrona den 12 oktober 1940.

Thore Möller